DÉSIGNATION	DRAINS REQUIS TERRE CUITE	8"	6"	4"	DRAINS REQUIS TUYAU PLASTIQUE	8"	6"	4"
A		50'	480'	14,595'		100'	530'	14,495'
B				3,470'				3470'
C				3,785'				3785'
D			280'	10,775'		50'	505'	10,500'
E				8,775'			870'	7905
F				2,475'				2475'
G				1,320'				1320'
H				1,850'				1850'
J			85'	5,220'			1155'	4150'
K				3,960'				3960'
M				3,505'			110'	3395'
TOTAL		50'	845'	59,730'		150'	3170'	57,305'
GRAND TOTAL	60,625' PI. LIN.				60,625'			

5100' en 1972

LÉGENDE

CHANGEMENT DE PENTE — POINT DE REPÈRE DE NIVEAU BM
REGARD R — PUISARD P — BOUCHE DE DÉCHARGE
LIGNE DE COTEAU — LIGNE DE CONTOUR
DRAINS PROJETÉS — DRAINS EXISTANTS

GROLEAU, de GUISE & ASSOCIÉS

INGÉNIEURS-CONSEILS MONTRÉAL

HYDRAULIQUE AGRICOLE — Ministère de L'AGRICULTURE et de la COLONISATION

DRAINAGE SOUTERRAIN

FERME: ONIL LABONTÉ
MUNICIPALITÉ: VAL-ALAIN
COMTÉ: LOTBINIÈRE
DISTRICT ÉLECTORAL: LOTBINIÈRE
RELEVÉ PAR: B. THIBAULT — PRÉPARÉ PAR: J. VANIER
TRACÉ PAR: M. NANTEL — REVISÉ PAR: [signature]

PLAN No S-9162 — FEUILLE 1 DE 1

APPROUVÉ PAR: J. Bibeau ing. CHEF DU DISTRICT No. 2
QUEBEC LE 2 JUIN 1972

33070 LABONTE ONIL

10' 11" X 24"

Projet calculé pour des collecteurs en terre cuite.

L'installation de tout autre produit dans les collecteurs nécessite des modifications. Dans un tel cas, avant de vous procurer les drains, veuillez communiquer avec le chef du district concerné.