Entente de développement culturel

Ville de Québec

Culture et Communications Québec

Relevés, inventaire et surveillance archéologiques
Maison de la littérature, Québec
CeEt-923





ethnoscop

Septembre 2015

Entente de développement culturel

Ville de Québec

Culture et Communications Québec

Relevés, inventaire et surveillance archéologiques
Maison de la littérature, Québec
CeEt-923

Ethnoscop inc., 2015

Cette étude (ISBN 978-2-89552-135-8) a été réalisée dans le cadre de l'Entente de développement culturel intervenue entre la Ville de Québec et le ministère de la Culture et des Communications du Québec.

Photographie de la page couverture :

Sommet des murs 1A3, 1A4 et 1A6, vue vers l'ouest-nord-ouest (CeEt-923-14-NUM1-18)
Vue générale de l'opération 2 (CeEt-923-14-NUM3-90)

Résumé

Dans le cadre de travaux de rénovation de l'Institut canadien et de la construction d'une annexe pour la Maison de la littérature, Ethnoscop s'est vu attribuer un mandat d'interventions archéologiques en 2014. L'aire d'étude, occupée par une ancienne église wesleyenne érigée en 1848 et un stationnement, couvre la partie sud du quadrilatère formé des rues Saint-Jean, Saint-Stanislas, Dauphine et Sainte-Angèle, à l'intérieur du site patrimonial du Vieux-Québec. Le secteur pouvait contenir des vestiges rattachés à une palissade de 1693 et à des bâtiments du Régime anglais.

Les interventions archéologiques ont été amorcées en mars 2014 par des relevés de murs de pierres arasés se trouvant sous la dalle de béton du plancher du rez-de-chaussée de l'Institut canadien. À l'origine, ces murs de fondation devaient soutenir des ouvrages délimitant des pièces ou supportant le plancher de l'École du dimanche au rez-de-chaussée de l'église wesleyenne. Par la suite, un inventaire a été réalisé dans la portion nord-ouest du site, à l'emplacement prévu pour l'aménagement d'un réseau de drainage. Au cours des travaux d'excavation, des vestiges associés à l'occupation du secteur au XIX^{e} siècle ont été mis au jour. Une fosse à déchets de la deuxième moitié du XIX^{e} siècle, une fosse de latrines du début du XX^{e} siècle ainsi que des segments de fondations de pierres formant un coin et supportant une écurie représentée sur un plan de 1879 ont été trouvés. L'inventaire n'a pas permis de découvrir de traces pouvant appuyer l'hypothèse du passage de la palissade de Beaucours de 1693 sur la propriété, sauf peut-être une déclivité dans le roc. Enfin, une surveillance archéologique fut également menée, de façon ponctuelle, dans la portion nord-est du site où devait être érigée une annexe à la Maison de la littérature. Les travaux d'excavation se sont poursuivis jusqu'au roc et ont permis de constater que le secteur fut déjà le théâtre de travaux de réfection, car le sol contenait une bonne part de matériaux de remblais. Tout de même, des segments de fondations d'une maison en pierre construite avant 1874 et démolie en 1933 ont pu être localisés.

Les interventions archéologiques menées par Ethnoscop sur le site CeEt-923 en 2014 ont confirmé la présence de témoins rattachés à l'occupation ancienne du secteur. Cependant, les excavations nécessaires à la réalisation du projet de la Ville de Québec ont contribué au prélèvement presque complet de tout le sol contenant des vestiges archéologiques. Au vu de cette situation, aucune recommandation n'est formulée quant à des interventions archéologiques supplémentaires sur la partie du site hors de l'ancienne église; par contre, des ressources archéologiques pouvant encore être présentes à l'intérieur de cette dernière, une expertise archéologique devrait y être menée dans le cadre d'autres excavations, le cas échéant. En outre, une analyse plus approfondie de la collection d'artefacts et d'écofacts remise à la Ville de Québec permettrait de mieux connaître les modes de vie des occupants du site au cours de la deuxième moitié du XIX^{e} siècle et au début du XX^{e} siècle, d'autant plus que nous ne connaissons pas d'exemple d'analyse d'une collection extraite de latrines aussi récentes à Québec.

Table des matières

Liste des figures v
Liste des photographies vii
Liste des plans ix
Liste des tableaux ix
Liste des participants xi

1.0 INTRODUCTION 1
1.1 Mandat et objectifs 1
1.2 Aire d'étude 1

2.0 ÉTAT DES CONNAISSANCES 3
2.1 Cadre historique 3
2.1.1 Présence amérindienne 3
2.1.2 Aire d'étude au Régime français 5
2.1.3 Église wesleyenne 8
2.2 Interventions archéologiques antérieures à proximité 19
2.3 Potentiel archéologique 23

3.0 RELEVÉS, INVENTAIRE ET SURVEILLANCE ARCHÉOLOGIQUES 25
3.1 Méthodes de travail 25
3.1.1 Stratégie d'intervention 25
3.1.2 Modes d'enregistrement 26
3.1.3 Déroulement des travaux 26
3.2 Résultats 27
3.2.1 Excavation mécanique à l'intérieur de l'ancienne église 27
3.2.2 Inventaire et surveillance archéologiques dans le stationnement 33

4.0 CONCLUSION 55

BIBLIOGRAPHIE 57

Annexe A : Inventaire des artefacts et des écofacts
Annexe B : Catalogue des photographies

Liste des figures

Figure 1 Robert de Villeneuve, « Plan de la ville et chasteau de Québec », 1685 (ANOM FR CAOM 3DFC349B) 4

Figure 2 Gaspard-Joseph Chaussegros de Léry, « Plan de la ville de Quebec », 1727 (Archives nationales du Québec à Québec [AnQQ] P600,S4,SS2,D593) 6

Figure 3 Gother Mann, « A survey of the town and fortifications of Quebec with part of the river St-Charles », 1791 (Bibliothèque et Archives Canada [BAC] C 55478 A/340 Québec) 9

Figure 4 William Hall, « Plan of a survey of the city and fortifications of Quebec with part of the environs », 1799 (BAC H 1 340 C 66648) 10

Figure 5 William Hall *et al.*, « Plan of the city and fortifications of Quebec with part of the environs », 1804 (reproduit dans Dahl *et al.* 1975 : 74) 11

Figure 6 Jean-Baptiste Duberger et al., « Plan of the Town and Fortifications of Quebec including the Works that are now carrying on to increase the Defences of the Place », 1808 (BAC MG11, série « Q », vol. 106 [2], p. 432a) 12

Figure 7 Joseph Bouchette, « This Topographical map of the Province of Lower Canada », 1815 (Éditions Élysée) 13

Figure 8 Elias Walker Durnford, « Plan of the city and fortifications of Quebec », 1821 (reproduit dans Dahl *et al*. 1975 : 119) 14

Figure 9 Henry Whitmer Hopkins, « Atlas of the city and county of Quebec », 1879 (Bibliothèque et Archives nationales du Québec [BAnQ] G/1144/Q4G475/H6/1879 CAR) 15

Figure 10 Charles Edward Goad, « Insurance plans of the city of Quebec », 1879 (AnQQ P600,S4,SS1,D65) 16

Figure 11 Charles Edward Goad, « Insurance plan of the City of Quebec », 1898 (BAnQ 0003028680) 17

Figure 12 Charles Edward Goad, « Insurance plan of the city of Quebec », 1910 (BAnQ 0003657013) 18

Figure 13 Coupe stratigraphique de la paroi nord de la sous-opération 2A 37

Figure 14 Coupe stratigraphique de la paroi est des sous-opérations 2A et 2B 42

Liste des photographies

Photo 1 Sous-opération 1A, paroi ouest, vue vers l'ouest du remblai sous la dalle de béton (CeEt-923-14-NUM1-6) 31

Photo 2 Sous-opération 1A, jonction du mur 1A4 avec le mur ouest de l'ancienne église, vue vers l'ouest (CeEt-923-14-NUM1-15) 31

Photo 3 Sous-opération 1A, murs 1A3, 1A4 et 1A6, vue vers le nord-ouest (CeEt-923-14-NUM1-16) 32

Photo 4 Décapage de surface dans le stationnement, vue vers l'est (CeEt-923-14-NUM3-6) 34

Photo 5 Localisation approximative présumée de la palissade de 1693, vue vers le nord (CeEt-923-14-NUM3-8) 36

Photo 6 Localisation des lots 2A4 et 2A5, vue vers l'est (CeEt-923-14-NUM3-14) 36

Photo 7 Pièces de bois dégagées à la base du lot 2A7, vue en plan (CeEt-923-14-NUM3-67) 38

Photo 8 Vue vers le nord du vestige 2A8 (CeEt-923-14-NUM3-65) 39

Photo 9 Vue du mur sud 2A9 de l'écurie, vue en plan (CeEt-923-14-NUM3-88) 41

Photo 10 Fouille du lot 2B4, vue en plan (CeEt-923-14-NUM3-88) 43

Photo 11 Sélection d'artefacts en céramique mis au jour dans le lot 2B4 comprenant, de haut en bas et de gauche à droite, un pichet en terre cuite grossière à engobe blanc et à glaçure bleue, une théière en *Rockingham*, une tasse en porcelaine fine européenne et une boîte à brosse à dents en terre cuite fine blanche vitrifiée (photo Isabelle Hade) 43

Photo 12 Sélection d'assiettes en terre cuite fine blanche vitrifiée mises au jour dans le lot 2B4 (photo Isabelle Hade) 44

Photo 13 Sélection d'objets mis au jour dans le lot 2B4 comprenant, de haut en bas et de gauche à droite, une bouteille à encre, une bouteille à cirage et des encriers en grès grossier de type Derbyshire, des tuiles d'ardoise, des bouteilles à médicament en verre teinté, des pipes en terre cuite fine argileuse, un crayon en graphite, des bouchons en verre, des boutons (en laiton, en verre opaque noir et en os), des balles en métal, une électrode en graphite, une bille en terre cuite grossière, une clé en métal ferreux et une brosse à dents en os (photo Isabelle Hade) 44

Photo 14 Aménagement du roc pour l'installation des latrines dans la sous-opération 2B, vue vers le sud-est (CeEt-923-14-NUM3-99) 46

Photo 15 Vue du lot 2B6 formant les restes des parois de bois des latrines, vue vers l'ouest (CeEt-923-14-NUM3-56) 46

Photo 16 Lot 2D5 en cours de fouille, vue vers le nord (CeEt-923-14-NUM3-82) 48

Photo 17 Couche de copeaux de bois 2D6, vue vers l'est (CeEt-923-14-NUM3-85) 48

Liste des photographies

Photo 18 Vue vers le nord de la cuvette excavée pour l'aménagement d'une fosse (à déchets?) dans la sous-opération 2D, vue vers l'est (CeEt-923-14-NUM3-112) 49

Photo 19 Vestige 3A4 après dégagement, vue vers le sud-est (CeEt-923-14-NUM3-148) 52

Photo 20 Vue de la section est du vestige 3A4 et de sa jonction avec le mur 3A5, vue vers le sud-ouest (CeEt-923-14-NUM3-169) 52

Photo 21 Vue vers le nord du vestige 3A5 (CeEt-923-14-NUM3-145) 53

Photo 22 Assise de départ sous un des contreforts avant de l'ancienne église, vue vers le sud-ouest (CeEt-923-14-NUM3-180) 54

Photo 23 Assise de départ et couche de mortier sur le roc, vue vers le sud (CeEt-923-14-NUM3-186) 54

Liste des plans

Plan 1 Localisation générale du site CeEt-923 2

Plan 2 Superposition du plan de Gaspard-Joseph Chaussegros de Léry de 1727 à la trame actuelle 7

Plan 3 Localisation des opérations et des sites archéologiques à proximité 22

Plan 4 Sous-opération 1A, murs de maçonnerie découverts à l'intérieur de l'ancienne église wesleyenne 29

Plan 5 Opération 2 35

Plan 6 Vestiges de l'opération 3 51

Liste des tableaux

Tableau 1 Sous-opération 1A, liste des murs de maçonnerie 27

Tableau 2 Sous-opération 2, liste des horizons excavés lors du décapage de surface 33

Tableau 3 Sous-opération 3, liste des horizons excavés lors du décapage de surface 50

Liste des participants

DIRECTION DE L'ÉTUDE

Ville de Québec

William Moss	Archéologue, chef d'équipe, Service de l'aménagement et du développement urbain
Denis Gagnon	Chargé de projets, Service de la gestion des immeubles

RÉALISATION DE L'ÉTUDE

Ethnoscop

Martin Royer	Coordonnateur, rédaction de la section 2.3, corédaction des sections 2.1.3 et 3.2.2, puis révision scientifique
Michel Huot	Archéologue chargé de projet (inventaire et surveillance archéologiques), rédaction de la section 3.1.1 et corédaction des sections 3.2.2 et 4.0
Annie-Claude Murray	Archéologue chargée de projet (relevés), rédaction des sections 1.0, 2.1.2, 2.2, 3.1.2, 3.2.1 et corédaction des sections 2.1.3 et 4.0
Laurence Johnson	Ethnohistorienne, rédaction de la section 2.1.1 et édition
Bernhardt De Launay	Technicien archéologue
Christian Perrault	Technicien archéologue
Monique Laliberté	Spécialiste en culture matérielle
Isabelle Hade	Assistante à l'inventaire, photographies d'artefacts et édition du rapport
Liliane Carle	Géographe-cartographe
Hélène Côté	Révision linguistique
Armelle Ménard	Adjointe administrative et chargée d'édition

1.0 Introduction

1.1 Mandat et objectifs

Dans le cadre de travaux de rénovation et d'agrandissement de l'Institut canadien à convertir en Maison de la littérature, Ethnoscop s'est vue attribuer un mandat d'interventions archéologiques, les travaux pouvant menacer des ressources archéologiques. Ces travaux ont compris, dans un premier temps, le retrait de la dalle de béton du rez-de-chaussée de l'ancienne église, l'excavation d'une niche pour l'aménagement de la salle d'animation et l'excavation d'une tranchée pour le raccordement de la salle des toilettes aux services publics. La seconde phase du projet englobait les excavations requises pour l'aménagement d'un nouvel espace de stationnement et pour la construction d'une annexe. Des tranchées ont également été nécessaires afin de pourvoir ces installations des services appropriés.

Advenant la découverte de ressources archéologiques, il était prévu d'enregistrer l'ensemble des données relatives aux contextes associés. En cours de mandat, des recommandations devaient être émises quant aux procédures à prendre par le maître d'œuvre quant à la démolition ou la préservation de vestiges.

1.2 Aire d'étude

Le terrain de l'ancienne église wesleyenne est situé dans le site patrimonial du Vieux-Québec, plus précisément dans la partie sud d'un quadrilatère formé par les rues Saint-Jean, Saint-Stanislas, Dauphine et Sainte-Angèle (plan 1). La propriété (lot 1 212 912) comprend une ancienne église en pierre et un stationnement asphalté; elle est partiellement ceinturée d'un mur de béton.



INSTITUT CANADIEN DE QUÉBEC, MAISON DE LA LITTÉRATURE, CeEt–923

INTERVENTIONS ARCHÉOLOGIQUES

LOCALISATION GÉNÉRALE DU SITE CeEt–923

PLAN 1

SITE ARCHÉOLOGIQUE CeEt–923

SOURCE : MINISTÈRE DES RESSOURCES NATURELLES DU QUÉBEC
CARTE NUMÉRO 21L14–200–0102

0 200 400 m
ÉCHELLE : 1/20 000

VDQ1334

ethnoscop

2.0 État des connaissances

2.1 Cadre historique

2.1.1 Présence amérindienne

Située à l'extrémité est de la colline de Québec, où prend place le cap Diamant, et à l'intersection de la rivière Saint-Charles et du fleuve Saint-Laurent qui s'élargit à cet endroit pour former l'estuaire moyen, la pointe de Québec occupe une position stratégique inégalée dans la région. Pour les populations amérindiennes de la préhistoire, ce lieu comportait des attraits incontestables. La région possède d'ailleurs un riche corpus de sites archéologiques retraçant l'histoire de la présence amérindienne, depuis le peuplement initial il y a environ 9000 ou 10 000 ans jusqu'à nos jours.

À l'échelle locale, le secteur de la Maison de la littérature offre toutefois un potentiel archéologique préhistorique faible. Certes, plusieurs ruisseaux couraient à proximité, comme l'illustre un plan de de Villeneuve de 1685 (figure 1) : ces ruisseaux ont pu représenter des voies de déplacement ou des sources d'eau douce attrayantes pour les populations autochtones d'autrefois. De plus, deux emplacements voisins ont livré des artefacts témoignant d'une présence amérindienne ancienne dans le secteur, soit le site CeEt-403, situé dans le parc de l'Artillerie, et le site CeEt-387, à la place d'Youville. Cependant, les artefacts y sont peu nombreux et non diagnostiques. Mais le principal obstacle à l'établissement de populations amérindiennes sur l'aire d'étude durant la préhistoire est le caractère pentu du terrain. En somme, cet espace n'est pas totalement dépourvu de potentiel archéologique préhistorique, mais les probabilités d'y trouver des traces d'une présence amérindienne précoloniale y sont finalement assez faibles.




Figure 1 Robert de Villeneuve, « Plan de la ville et chasteau de Québec », 1685 (ANOM FR CAOM 3DFC349B)

2.1.2 Aire d'étude au Régime français

Le terrain sur lequel s'élève l'ancienne église wesleyenne est situé sur une parcelle de terre concédée aux ursulines dans la première moitié du XVII^{e} siècle. Ces dernières s'y sont installées dès 1642, au sud de l'aire d'étude. Sous le gouverneur de Frontenac les autorités militaires, pressées par la menace des attaques iroquoises, se sont mobilisées afin d'ériger une palissade de pieux de bois tout autour de la haute-ville. Cet ouvrage, construit en 1690, était entrecoupé de petites redoutes en pierre (Groupe de recherches en histoire du Québec 1995 : 80). Des éléments de cette palissade ont été trouvés à la fin des années 1990 et au milieu des années 2000 au demi-bastion du coteau de la Potasse et à l'îlot des Palais.

En réponse à la menace anglaise, les autorités ont érigé une enceinte permanente. Ainsi, des levées de terre revêtues de bois ont été aménagées en 1693 (Groupe de recherches en histoire du Québec 1995 :81). Cet ouvrage, dit de Beaucours, traversait l'actuel quadrilatère des rues Saint-Jean, Saint-Stanislas, Sainte-Anne et D'Auteuil dans un axe à peu près nord-sud (figure 2). La face droite d'un des bastions devait croiser la rue Sainte-Angèle et traverser la partie nord-ouest de l'aire d'étude (plan 2)[1]. Les rues qui ceinturent le terrain de l'ancienne église wesleyenne n'ont pas été ouvertes au même moment. La rue Sainte-Angèle, autrefois nommée rue des Anges, apparaît pour la première fois sur un plan de 1722. Elle est renommée Sainte-Angèle en 1785 en l'honneur d'Angèle Mérici, fondatrice des ursulines. Bordant le terrain à l'est et apparaissant dans le recensement de 1792, la rue Saint-Stanislas a été nommée ainsi en l'honneur de Stanislas Kostka, un jésuite polonais. La rue Dauphine, qui limite le terrain au sud, a été dénommée ainsi en 1842, bien qu'elle existait bien avant cette date. En effet, cette rue était le prolongement de la rue Sainte-Anne qui se divisait en deux et était nommée rue Sainte-Anne « bas » pour son tronçon qui courait d'est en ouest au sud (aujourd'hui Dauphine), parallèle à la rue Sainte-Anne « haut » qui courait aussi d'est en est mais au nord (aujourd'hui Sainte-Anne).

[1] La superposition du plan de Chaussegros de Léry de 1727 à la trame actuelle a été basée sur l'emplacement exact de la redoute Royale tel qu'il a été révélé par la découverte de ses vestiges au début des années 1990 (Ville de Québec 1996).





Figure 2 Gaspard-Joseph Chaussegros de Léry, « Plan de la ville de Quebec », 1727 (AnQQ P600,S4,SS2,D593)



INSTITUT CANADIEN DE QUÉBEC, MAISON DE LA LITTÉRATURE, CeEt-923

INTERVENTIONS ARCHÉOLOGIQUES

SUPERPOSITION DU PLAN DE CHAUSSEGROS DE LÉRY DE 1727 À LA TRAME ACTUELLE

PLAN 2

OPÉRATION

① NUMÉRO D'OPÉRATION

VESTIGE

SITE ARCHÉOLOGIQUE RECENSÉ

CeEt-923 CODE BORDEN

0 10 20 m

ÉCHELLE : 1/750

VDQ1334

ethnoscop

Source : Plan base, ville de Québec, fichier 83-st-jean_topo.dwg

2.1.3 Église wesleyenne

À la fin du XVIII[e] siècle et au premier tiers du XIXe siècle, l'aire d'étude a été occupée par quelques habitations, visibles sur des plans tracés de 1791 à 1821 (figures 3 à 8). En 1848, les méthodistes wesleyens ont entrepris la construction d'une église d'inspiration néogothique, la première à Québec. Pouvant contenir jusqu'à 1200 fidèles, l'église a subi d'importants travaux en 1905, entre autres par le dégagement des côtés de la nef en coupant les galeries latérales qui obstruaient les fenêtres. En 1931, s'étant jointe à l'Église unie, la communauté wesleyenne s'est fusionnée avec l'église Chalmers pour devenir l'église Chalmers Wesley. La communauté a alors opté pour la vente de l'église wesleyenne de la rue Saint-Stanislas. Dix ans plus tard, la Ville de Québec a acheté l'édifice pour loger l'Institut canadien, organisme créé en 1848 par Marc-Aurèle Plamondon pour promouvoir l'éducation populaire laïque. Cette institution régissait alors toutes les bibliothèques de Québec (Lebel 2014).

Réaménagée de 1942 à 1944, l'ancienne église wesleyenne a été transformée en salle de conférence utilisée autant pour les présentations publiques que pour les concerts et les pièces de théâtre. La bibliothèque se trouvait au rez-de-chaussée, là où était auparavant logée la Sunday School de l'église méthodiste (Lebel 2014 : 83). Plusieurs rénovations ont été entreprises au cours de la seconde moitié du XX[e] siècle. En 1983, on a déménagé le siège social de l'Institut canadien vers la nouvelle bibliothèque ouverte sur la rue Saint-Joseph, la bibliothèque Gabrielle-Roy.

Au cours du XIX[e] siècle, le stationnement a accueilli une habitation en pierre avec attique. Ce bâtiment, qui figure sur des plans de 1879 (figures 9 et 10), 1898 (figure 11), 1910 (figure 12) et 1923 en front de la rue Saint-Stanislas, aurait été démoli vers 1933. De 1874 à 1891 il a été occupé par une professeure, une veuve et des pensionnaires (des commis et un architecte), de 1892 à 1913 par un sacristain, une veuve et une professeure, puis de 1914 à 1931 par un concierge et une veuve; la source de ces données, l'annuaire Marcotte, ne fait plus mention de la maison à partir de 1934.




Figure 3 Gother Mann, « A survey of the town and fortifications of Quebec with part of the river St-Charles », 1791 (BAC C 55478 A/340 Québec)



Figure 4 William Hall, « Plan of a survey of the city and fortifications of Quebec with part of the environs », 1799 (BAC H 1 340 C 66648)




Figure 5 William Hall *et al.*, « Plan of the city and fortifications of Quebec with part of the environs », 1804 (reproduit dans Dahl *et al.* 1975 : 74)




Figure 6 Jean-Baptiste Duberger et al., « Plan of the Town and Fortifications of Quebec including the Works that are now carrying on to increase the Defences of the Place », 1808 (BAC MG11, série « Q », vol. 106 [2], p. 432a)


Drill Ground
Parade
Esplanade
Government
Jetty
Louis
Street
Mount
Carmel Street
Castle
St Louis
Bishops
Palace
Gateway
Hospital
Yard
Convent
Yard
Gardens
Seminary
Garden
Ursulines
Gardens
Nunnery
Gardens
Grand
Battery
Jesuits
Barracks
Dauphine
Barracks
Drapeau
Jetty
Yard
Deck
Yard
Wood
Yard
Timber
Yard
Powder
Magazine
Powder
Magazine
Powder
Magazine



Figure 8 Elias Walker Durnford, « Plan of the city and fortifications of Quebec », 1821 (reproduit dans Dahl *et al*. 1975 : 119)



Figure 9 Henry Whitmer Hopkins, « Atlas of the city and county of Quebec », 1879 (BAnQ G/1144/Q4G475/H6/1879 CAR)




Figure 10 Charles Edward Goad, « Insurance plans of the city of Quebec », 1879 (AnQQ P600,S4,SS1,D65)



Figure 11 Charles Edward Goad, « Insurance plan of the City of Quebec », 1898 (BAnQ 0003028680)



Figure 12 Charles Edward Goad, « Insurance plan of the city of Quebec », 1910 (BAnQ 0003657013)

2.2 Interventions archéologiques antérieures à proximité

Aucune intervention archéologique n'avait touché l'aire d'étude avant 2014. Cependant, puisque le site de l'ancienne église wesleyenne est localisé dans le site patrimonial du Vieux-Québec, les sites archéologiques avoisinants sont nombreux. Les paragraphes qui suivent traitent de ceux localisés dans le même quadrilatère ou à proximité immédiate, soit le long des rues Dauphine, Saint-Stanislas, Sainte-Angèle et par extension la rue Cook (plan 3).

CeEt-111

Le site CeEt-111 est localisé au 33-35, rue Sainte-Angèle. Lors d'une surveillance archéologique pour le compte d'Hydro-Québec, quelques artefacts ont été collectés (Tremblay 1984).

CeEt-207

Des travaux d'enfouissement du réseau d'Hydro-Québec au 29, rue Saint-Stanislas ont permis de mettre au jour les fondations du bâtiment actuel (Tremblay 1984).

CeEt-302

Lors de la surveillance archéologique de 1985 pour Hydro-Québec (Croteau et Tremblay 1987), trois sondages ont été effectués au coin des rues Pierre-Olivier-Chauveau et Sainte-Anne. Dans ces trois sondages ont été mis au jour une maçonnerie orientée nord-est/sud-ouest et un mur de briques ayant pour empattement deux assises de pierres de schiste taillées. En relation avec cet ouvrage, un plancher de briques non jointoyées a été mis au jour à une profondeur de 1,85 m. Juste sous la porte du 20, rue Pierre-Olivier-Chauveau, l'équipe a mis au jour, à partir de 0,70 m sous la surface, un mur de grès vert de 2,20 m de largeur et d'une hauteur de 1,80 m. De plus, deux autres murs de pierres de schiste ont été découverts. D'une largeur de 0,80 m, quatre assises ont été dégagées pour une hauteur de 0,70 m tandis que le second avait une largeur de 0,60 m pour une hauteur dégagée de 0,60 m, avec quatre à cinq assises. Un autre ouvrage de briques, orienté nord-sud, a été mis au jour. Le dernier vestige trouvé à cet endroit en 1985 est un mur de schiste mélangé à de la brique. En 2011, un mur de fondation d'un entrepôt érigé entre 1821 et 1833 a été dégagé à la limite est du site CeEt-302 lors de travaux de Bell (Ethnoscop 2015).

CeEt-303

Au 8, rue Cook, le site a été délimité lors de travaux d'enfouissement du réseau d'Hydro-Québec. On a alors mis au jour un tuyau de grès de 0,19 m de diamètre (Croteau et Tremblay 1987).

CeEt-304

Au 20, rue Cook, le site CeEt-304, touché par les travaux d'enfouissement du réseau d'Hydro-Québec (Croteau et Tremblay 1987) a livré une maçonnerie de schiste, peut-être le coin d'une maison existante en 1822.

CeEt-305

Le site CeEt-305 correspond à l'édifice du Morrin College, c'est-à-dire l'ancienne prison de Québec localisée au coin sud-est des rues Sainte-Angèle et Dauphine. Construite entre 1808 et 1812 selon les plans de François Baillargé, la prison a été transformée en 1868 pour devenir une école, le Morrin Collège. L'établissement est situé sur l'ancienne redoute Royale de 1712 qui a servi de prison de 1745 à 1792; les voûtes de son sous-sol accueillaient alors des cachots (Gaumond s. d. : 2). Les travaux pour la transformation en école effectués en 1868 ont nécessité la démolition de certaines cellules, l'enlèvement des barreaux aux fenêtres, l'agrandissement des portes et la réfection des planchers, des murs et de certaines fenêtres (Gaumond s. d. : 6).

Il a été révélé en 1991 que le roc se trouvait à une faible profondeur, les sondages dans le sous-sol du bâtiment ayant atteint le roc à une profondeur maximale de 0,25 m (Tremblay 1991). Les artefacts recueillis étaient contemporains à la construction de la prison. Des sondages dans la cour ont démontré que celle-ci avait été rehaussée. Aucune trace de la redoute Royale n'a alors été identifiée. Des fouilles menées en 1992 par la Ville de Québec (Ville de Québec 1996) ont mis au jour d'imposants vestiges associés aux latrines drainées, le long du mur arrière de l'édifice. L'équipe a aussi découvert des dépendances, des cages d'escalier donnant sur des portes murées et des traces de la subdivision de la cour en trois parties, en plus d'une succession de pavages. Les fouilles ont permis de repérer des traces de maçonneries directement sur le roc, associées aux fondations de l'éperon de la redoute Royale, en plus de deux segments de murs et des tiges de fer fichées dans le roc qui auraient ancré la redoute. Une intervention supplémentaire (Rouleau 2006) s'est déroulée sur le site de l'ancienne prison de Québec en 2005. Elle a permis d'extraire des fibres d'étoupe des planchers aux étages des édifices. Selon l'archéologue, ces fibres pourraient témoigner de la fabrication de l'étoupe par les prisonniers. De plus, l'équipe a mis au jour une canalisation au niveau des cachots et un massif de maçonnerie dans les cuisines.

CeEt-308

Le site CeEt-308 s'étend au sud-est de l'ancienne église wesleyenne, soit dans l'îlot de verdure compris entre les rues Cook, Saint-Stanislas et Dauphine. Dans le cadre de travaux d'enfouissement du réseau câblé d'Hydro-Québec, Croteau et Tremblay (1987) ont réalisé des sondages au 45, rue Saint-Stanislas, dans lesquels furent mis au jour un vestige de pierres de schiste et quelques artefacts du XVIII^{e} siècle. Une autre maçonnerie a été découverte lors de l'excavation de la tranchée d'alimentation du 106, rue Sainte-Anne. De

plus, à l'angle des rues Cook et Sainte-Anne, un vestige en pierre a été relevé en compagnie d'un dépôt datant vraisemblablement de la première moitié du XIX^{e} siècle. Lors des travaux d'enfouissement du réseau d'Hydro-Québec en 1990 ont été mis au jour un pavé en granit et deux assises d'une fondation orientée est-ouest datant du XIX^{e} siècle, puis un mur de fondation et un foyer d'un petit bâtiment du tournant du XIX^{e} siècle (CÉRANE 1991). Deux ans plus tard, toujours dans le cadre d'une surveillance archéologique pour Hydro-Québec un pavage de granit a été décrit (CÉRANE 1993). Lors d'une intervention ponctuelle en 1999, les vestiges associés au drainage du site ont été mis au jour sous la place publique devant l'Institut canadien (Rouleau 2000). Ces témoins consistent en une canalisation de pierres orientée est-ouest datée de la première moitié du XIX^{e} siècle et une autre en terre cuite implantée après 1852. De plus, un mur de pierres orienté nord-sud, probablement une paroi de drain, a été dégagé sur 5,70 m de longueur, avec à proximité un ouvrage circulaire, peut-être une citerne.

CeEt-809


Au coin sud-ouest des rues Sainte-Angèle et Saint-Jean, une surveillance archéologique a eu lieu en 1997 lors de l'enfouissement du réseau d'Hydro-Québec, à l'emplacement de la première maison à avoir été construite sur la rue Saint-Jean à l'ouest de la rue Saint-Stanislas, en 1733 (CÉRANE 1998). Le bâtiment, agrandi avant 1850 (peut-être en 1830), a été démoli en partie lors de l'élargissement de la rue Saint-Jean en 1890. La fondation de son ancienne façade fut dégagée en 1997.

CeEt-868

Au 1065, rue Saint-Jean, du côté sud entre les rues Sainte-Angèle et Saint-Stanislas, une intervention menée dans le cadre du réaménagement de la rue en 2004 a mené à la découverte d'une canalisation en pierre d'un mur de fondation antérieurs à l'élargissement de la rue Saint-Jean, en 1890. Des travaux effectués pour le compte de Gaz Métro ont également été conduits en 2004 (Picard 2005), sans qu'aucune observation particulière n'ait été consignée.

CeEt-869

Du côté sud de la rue Saint-Jean, au numéro civique 1073 entre les rues Saint-Angèle et Saint-Stanislas, le site CeEt-869 a été l'objet d'une intervention dans le cadre de la réfection de la rue Saint-Jean en 2004 (Rouleau 2005). Ces travaux ont mené à la découverte d'un mur de fondation en pierre calcaire à double parement avec blocage et recouvert de crépi sur son parement intérieur, vestige interprété comme faisant partie des fondations d'un édifice en brique de trois étages partiellement démantelé en 1890. Des travaux supplémentaires menés pour le compte de Gaz Métro la même année (Picard 2005) ont permis l'observation d'une couche de démolition associée aux travaux de 1890.



INSTITUT CANADIEN DE QUÉBEC, MAISON DE LA LITTÉRATURE, CeEt-923

INTERVENTIONS ARCHÉOLOGIQUES

LOCALISATION DES SITES ARCHÉOLOGIQUES À PROXIMITÉ ET DES OPÉRATIONS ACHÉOLOGIQUES RÉALISÉES

PLAN 3

OPÉRATION

① NUMÉRO D'OPÉRATION

VESTIGE

SITE ARCHÉOLOGIQUE RECENSÉ

CeEt-923 CODE BORDEN

0 10 20 m

ÉCHELLE : 1/750

VDQ1334

ethnoscop

Source : Plan base, ville de Québec, fichier 83-st-jean_topo.dwg

2.3 Potentiel archéologique

Il a été établi dans la section 2.1.1 que le potentiel archéologique préhistorique de l'aire d'étude est faible, compte tenu de la pente relativement forte qu'avait le terrain. Par contre, le potentiel archéologique historique y est fort. La mise en place de conduites d'égout à l'ouest de la future annexe semblait pouvoir mettre en péril des vestiges de la palissade de 1693 et d'une dépendance du tournant du XIX^{e} siècle, alors que l'annexe devait être construite à l'emplacement de la maison de pierres existante en 1866. En outre, le stationnement pouvait receler des traces de l'occupation domestique du site depuis le dernier tiers du XVIII^{e} siècle.

3.0 Inventaire archéologique

3.1 Méthodes de travail

3.1.1 Stratégie d'intervention

Pour réaliser le mandat octroyé par la Ville de Québec, l'équipe d'archéologues au terrain a employé deux méthodes adaptées aux vestiges susceptibles d'être mis au jour, soit un inventaire suivi d'une surveillance archéologique dans le stationnement. Rien n'avait été prévu dans l'ancienne chapelle, mais compte tenu de la découverte de vestiges, une archéologue fut dépêchée sur les lieux. À son arrivée, la dalle de béton avait été dégagée sur le tiers de sa surface et des vestiges de murs de maçonnerie affleuraient sous le lit de pose de la dalle de béton. L'archéologue a alors procédé à l'enregistrement des vestiges en place et a assisté à l'excavation d'une niche nécessaire à la construction de la salle d'animation. Cette intervention fut désignée comme l'opération 1 (plan 3).

Par la suite, un inventaire archéologique (opération 2) a été exécuté dans la partie ouest du stationnement, compte tenu de la fugacité que pouvaient présenter les vestiges de la palissade de 1693. Dans un premier temps, l'entrepreneur a procédé à un décapage mécanique dans l'emprise circonscrite par les travaux jusqu'à une profondeur déterminée par l'archéologue chargé de projet. Ce décapage avait comme objectif l'enlèvement des niveaux modernes. Une première sous-opération a été positionnée dans le secteur qui semblait présenter le meilleur potentiel archéologique (2A). En cours de dégagement, la sous-opération 2A a été étendue vers l'ouest, puis vers le sud. Enfin, compte tenu des découvertes, trois autres sous-opérations ont été délimitées (2B à 2D).

Une surveillance archéologique (opération 3) des travaux d'excavation pour l'annexe a été exercée. L'entrepreneur, sous la supervision de l'archéologue, a retiré la totalité du sol jusqu'au roc tout en préservant les vestiges archéologiques mis au jour, le temps requis pour les enregistrements d'usage.

3.1.2 Modes d'enregistrement

Le site archéologique de l'ancienne église wesleyenne est désigné par le code Borden CeEt-923. Ce code figure sur toutes les fiches d'enregistrement et les plans produits pendant l'intervention archéologique.

Le code a été combiné aux éléments d'enregistrement complémentaires du système de Tikal (opération, sous-opération et lot). Suivant ce mode d'enregistrement, les numéros d'opération 1 et 3 représentent les travaux soumis à une surveillance archéologique, tandis que l'opération 2 désigne le secteur expertisé à l'aide d'un inventaire archéologique. La sous-opération, désignée par une lettre majuscule, représente une division à l'intérieur de l'opération et sert à particulariser les aires d'excavations mécaniques et manuelles. Enfin, le lot constitue l'unité d'enregistrement la plus petite en désignant des couches de sol, des vestiges architecturaux, des lentilles ou tout autre élément méritant une attention spéciale de l'archéologue. Cette codification apparaît sur les fiches et les dessins de terrain ainsi que dans les carnets de notes qui constituent le dossier technique.

Toute les données ont été consignées selon les exigences formulées par le permis de recherche archéologique 14-Ethn-02 délivré par le ministère de la Culture et des Communications du Québec. Les limites des aires d'intervention ont été relevées pour être reportées sur un plan d'ensemble. Quant aux artefacts et écofacts, ils ont été traités de façon particulière. Chaque objet a été nettoyé, puis inventorié par une spécialiste en culture matérielle (annexe A).

3.1.3 Déroulement des travaux

L'intervention archéologique s'est déroulée sur plus d'une période. En premier lieu, l'entrepreneur responsable du curetage de l'intérieur de l'église a démantelé et retiré la dalle de béton du rez-de-chaussée en mars 2014; c''est à ce moment que s'est déroulée la surveillance archéologique à l'intérieur de l'ancienne église wesleyenne. L'inventaire a été réalisé au début du mois de mai, puis la surveillance archéologique ponctuelle des travaux de construction de l'annexe a été effectuée du 7 mai au 29 mai.

3.2 Résultats

3.2.1 Excavation mécanique à l'intérieur de l'ancienne église

Les travaux de réaménagement de l'intérieur de l'ancienne église pour sa transformation en Maison de la littérature impliquaient le retrait de la dalle de béton du rez-de-chaussée. La surveillance archéologique a permis de constater que les éléments architecturaux d'origine liés à l'ancienne église wesleyenne étaient toujours en place. Sous l'épaisse dalle de béton, un lit de pose composé de déblais de démolition recouvrait plusieurs murs arasés et appuyés sur le roc (sous-opération 1A, plan 4). Ainsi, il semble que les couches antérieures au milieu du XIX^{e} siècle ont été retirées lors de la construction de l'église en 1848.

La portion de dalle à enlever occupait la moitié ouest du rez-de-chaussée de l'ancienne église, sur environ 18 m de côté; la sous-opération 1A désigne toutefois tout le rez-de-chaussée. Dégagée mécaniquement, la dalle de béton (lot 1A1) reposait sur un lit de pose composé d'éclats et de pierres calcaires, de briques communes, de mortier de ciment, de quelques fragments et fibres de bois et de calcaire schisteux (lot 1A2). Cette couche recouvrait ce qui semble être du roc désagrégé (lot 1A9), soit un mélange d'argile et de schiste désagrégé brun grisâtre (photo 1). À quelques centimètres sous le lit de pose de la dalle, les murs 1A3 à 1A7, des maçonneries à deux parements avec blocage liés de mortier à ciment, ont été découverts à quelques centimètres sous l'altitude atteinte par l'entrepreneur, soit environ 53,80 NMM (plan 4). Trois murs couraient d'est en ouest (1A3 à 1A5) et étaient imbriqués à d'autres murs qui s'étiraient dans un axe nord-sud (1A6 et 1A7). Tous les murs orientés est-ouest étaient probablement imbriqués au mur ouest de l'ancienne église wesleyenne, mais cela n'a pu être observé que pour les murs 1A4 et 1A5 (photo 2 et tableau 1).

Tableau 1 Sous-opération 1A, liste des murs de maçonnerie


Mur	Largeur (m)	Longueur dégagée (m)	Orientation	Imbriqué à :
1A3	0,60	14,50	Est-ouest	1A6 et 1A7
1A4	0,63	14,50	Est-ouest	1A6, 1A7 et mur ouest de l'ancienne église
1A5	0,63	15,50	Est-ouest	1A6, 1A7 et mur ouest de l'ancienne église
1A6	0,73	10,10	Nord-sud	1A3 à 1A5
1A7	0,63	10,10	Nord-sud	1A3 à 1A5

INSTITUT CANADIEN DE QUÉBEC
MAISON DE LA LITTÉRATURE, CeEt–923

INTERVENTIONS ARCHÉOLOGIQUES

SOUS–OPÉRATION 1A, MURS DE MAÇONNERIE DÉCOUVERTS À L'INTÉRIEUR DE L'ANCIENNE ÉGLISE WESLEYENNE

PLAN 4



OPÉRATION
① NUMÉRO D'OPÉRATION
SOUS–OPÉRATION
1A NUMÉRO DE SOUS–OPÉRATION
VESTIGE
MAÇONNERIE
1A3 NUMÉRO DE VESTIGE
SECTION RETIRÉE
VESTIGE TRONQUÉ
PROLONGEMENT DE VESTIGE
BÉTON
VESTIGE SOUS LA DALLE DE BÉTON
ARCHE MURÉE DE BRIQUES
TUYAU
LATRINES
SITE ARCHÉOLOGIQUE
CeEt–923 CODE BORDEN

0 2,5 5 m
ÉCHELLE : 1/150

Source : Plan base, ville de Québec, fichier 83–st–jean_topo.dwg

VDQ1334

ethnoscop



Photo 1 Sous-opération 1A, paroi ouest, vue vers l'ouest du remblai sous la dalle de béton (CeEt-923-14-NUM1-6)



Photo 2 Sous-opération 1A, jonction du mur 1A4 avec le mur ouest de l'ancienne église, vue vers l'ouest (CeEt-923-14-NUM1-15)

La base des murs 1A3, 1A5 et 1A7 n'a pas été atteinte mais l'uniformité de leur mode de construction et d'assemblage laisse supposer que, tout comme les murs 1A4 et 1A6, leur base était appuyée sur le roc. Certaines portions des murs avaient déjà été tronquées par le passé, probablement en vue de la construction de la dalle de béton. En effet, comme la surface du roc montait trop haut, on aura arasé des portions de quelques-uns des murs. À certains endroits, seules les empreintes des anciennes maçonneries étaient discernables. Sinon, la hauteur maximale observée pour l'ensemble des murs 1A3, 1A4, 1A6 et 1A7 est de 0,23 m (photo 3). Le mur 1A5 a pu être observé sur une hauteur de 0,35 m puisque les travaux ont nécessité une excavation plus en profondeur à l'ouest. en vue de l'aménagement d'un passage pour la tuyauterie. Tous ces murs devaient à la fois supporter le plancher du rez-de-chaussée et des murs de division.



Photo 3 Sous-opération 1A, murs 1A3, 1A4 et 1A6, vue vers le nord-ouest (CeEt-923-14-NUM1-16)

Un segment du mur 1A5 était tronqué à 2,30 m à l'est du mur ouest de l'ancienne église. À cet endroit, l'équipe a déterré un tuyau en fonte qui devait desservir l'ancienne salle des toilettes de l'Institut canadien. Afin d'implanter les nouvelles canalisations d'égout et d'aqueduc, l'entrepreneur devait retirer une autre section de mur dans l'alignement de la tranchée. Un tronçon de maçonnerie de 1,50 m de longueur a donc été retiré du mur 1A4 sous la surveillance de l'archéologue, à 2,20 m du mur ouest de l'ancienne église. En outre, afin d'aménager une salle d'animation pour la Maison de la littérature, l'entrepreneur a dû pratiquer une excavation au centre de la moitié ouest de l'ancienne église, ce qui a nécessité l'amputation du mur 1A4 sur une longueur de 1,20 m.

À l'est, toujours à l'intérieur de l'ancienne église, un segment de mur a été découvert sous la dalle de béton. D'autres segments de ce mur 1A8 étaient déjà apparents, délimitant une pièce. Comme cette pièce était dotée d'une porte vers la rue Saint-Stanislas, il s'agissait peut-être d'un hall d'entrée.

3.2.2 Inventaire et surveillance archéologiques dans le stationnement

Les travaux réalisés dans le stationnement ont été désignés par deux numéros d'opération. Dans la partie ouest, le secteur couvert par l'inventaire s'est vu attribuer le numéro d'opération 2, et la partie visée par une surveillance archéologique le numéro d'opération 3 (plan 4).

Opération 2

Le secteur désigné sous le numéro d'opération 2 (plan 5) était susceptible de receler des restes de la palissade de 1693 et d'occupations domestiques pouvant remonter au dernier tiers du XVIII^{e} siècle. Afin de permettre la mise au jour de ces vestiges, un décapage mécanique était préalablement requis pour dégager les niveaux de surface (photo 4). Au cours de cette opération, trois horizons distincts ont été excavés. Cette séquence de trois couches recouvre chacune des sous-opérations de l'opération 2.


Tableau 2 Sous-opération 2, liste des horizons excavés lors du décapage de surface

Lot	Épaisseur (m)	Description	Identfication
2A1	0,10	Béton et asphalte	Revêtement du stationnement
2A2	0,24	Gravier angulaire	Infrastructure
2A3	0,26	Sable loameux brun, compact, avec 40 % de fragments de calcaire ou de schiste, 1 % de fragments de briques communes, des clous tréfilés et d'autres artefacts	Couche de nivellement



Photo 4 Décapage de surface dans le stationnement, vue vers l'est (CeEt-923-14-NUM3-6)

À la suite du décapage de surface, aucune trace tangible pouvant être reliée à la palissade n'a pu être observée, hormis peut-être un léger dénivelé dans le profil du roc (photo 5). Cependant, une zone riche en culture matérielle a été identifiée dans la partie sud-est du stationnement (plans 4 et 5). Une aire de 2,50 m (est-ouest) par 1 m a été désignée par le numéro de sous-opération 2A. À la suite des résultats obtenus en cours de fouille, cette sous-opération 2A a été agrandie de 1,10 m vers l'ouest afin d'englober une couche présente dans sa première phase d'excavation, puis élargie de 0,90 m vers le sud sur une longueur de 1,80 m pour vérifier la poursuite d'une fondation de pierres découverte dans le périmètre initial. La sous-opération 2B, d'environ 1,20 m^2, fut ensuite positionnée au nord de la sous-opération 2A. En cours de fouille, elle fut agrandie de 1,10 m vers l'est sur 1,70 m vers le sud afin de délimiter toute la fosse de latrines présente dans la sous-opération initiale. Par la suite, la sous-opération 2C, d'une superficie de 1,30 m sur 1,20 m, a été fouillée à l'ouest de la sous-opération 2B. Cependant, une berme de 0,30 m de largeur a été préservée le long du flanc nord de la sous-opération 2A afin de conserver une représentation de la séquence stratigraphique de sa paroi nord. Enfin, une dernière sous-opération (2D), de 1,40 m vers l'ouest par 1,20 m vers le sud, a été ajoutée à l'ouest de la sous-opération 2C, soit à l'emplacement d'une fosse (de latrines?).



INSTITUT CANADIEN DE QUÉBEC, MAISON DE LA LITTÉRATURE, CeEt-923
INTERVENTIONS ARCHÉOLOGIQUES

OPÉRATION 2

PLAN 5

	OPÉRATION		VESTIGE		LATRINES
CeEt-923-2	NUMÉRO D'OPÉRATION	2A8	NUMÉRO DE VESTIGE		COUPE STRATIGRAPHIQUE
	SOUS-OPÉRATION		MAÇONNERIE		
2A	NUMÉRO DE SOUS-OPÉRATION		MUR TRONQUÉ		ROC
2A	LIMITE DE PALIER				

VDQ1334

Source : Plan base, ville de Québec, fichier 83-st-jean_topo.dwg

ethnoscop



Photo 5 Localisation approximative présumée de la palissade de 1693, vue vers le nord (CeEt-923-14-NUM3-8)

Sous-opération 2A

Hormis les trois couches comprises dans le décapage de surface, la fouille de la sous-opération 2A a permis d'identifier quatre horizons et trois vestiges rattachés à l'utilisation du secteur à la fin du dernier quart du XIX^{e} siècle et au tournant du XX^{e} siècle (figure 13). D'abord, une petite surface semi-circulaire, localisée à l'extrémité ouest de la sous-opération 2A et dans l'extension de celle-ci, a été dégagée et enregistrée sous le numéro de lot 2A4 (photo 6). Ce lot, épais de 0,35 m et formé de cendres, de chaux, de fragments de pierres calcaires et de charbon minéral, représente le comblement de la moitié est d'une fosse. Cette couche affichait le même profil que le lot 2D4, fouillé ultérieurement et qui forme le remplissage de la moitié ouest de la fosse.




Photo 6 Localisation des lots 2A4 et 2A5, vue vers l'est (CeEt-923-14-NUM3-14)

INSTITUT CANADIEN DE QUÉBEC, MAISON DE LA LITTÉRATURE

CeEt–923

SOUS–OPÉRATION 2A, PAROI NORD

COUPE STRATIGRAPHIQUE



1. Mortier et chaux avec du charbon minéral (2A4 et 2D4)
2. Loam brun très foncé, de texture organique, avec du calcaire et du bois décomposé (2A7 et 2D5)
3. Loam sableux brun foncé avec du calcaire et du schiste ainsi que des traces de mortier (2A5 et 2A6)

P Pierre

2A8 Numéro de vestige

Maçonnerie

Pièce de bois

Limite de fouille

Roc

0 1,00 m

ÉCHELLE : 1/20

VDQ1334

ethnoscop

FIGURE 13

Aucun artefact n'a pu être lié à ce lot. Au-dessous, le lot 2A7 se rattachait aussi au comblement de la fosse. La matrice du lot 2A7 était composée d'un loam sableux brun foncé, d'une épaisseur moyenne de 0,39 m et à travers lequel des nodules de mortier (5 %) et des éclats de briques, de pierres calcaires et de bois (1 %) ont été notés. Parmi les artefacts récoltés, la présence de tessons de terre cuite fine blanche vitrifiée laisse croire que cette fosse aurait été utilisée au cours du troisième ou du dernier quart du XIX^{e} siècle, peut-être comme latrines, compte tenu de la texture du lot 2A7. Le bois trouvé à la base de ce lot pourrait être associé au fond de telles latrines (photo 7). Comme le comblement, la majeure partie de cette couche d'utilisation se trouvait dans la sous-opération 2D, alors que le lot 2D5 correspondait aussi au sol à l'intérieur de la fosse.



Photo 7 Pièces de bois dégagées à la base du lot 2A7, vue en plan (CeEt-923-14-NUM3-67)

Le lot 2A5, localisé à l'est du lot 2A4, couvrait le reste de la superficie initiale de la sous-opération 2A. Il était composé de loam brun foncé, ferme, d'une épaisseur moyenne de 0,14 m et parsemé de fragments de pierres calcaires, de schiste, de bois et de charbon, ainsi que de nodules de mortier. Au même titre que la couche qui la surplombait (lot 2A3), le lot 2A5 pourrait être associé à un même nivellement; en effet, des artefacts sont jointifs dans les deux lots. Le lot 2A5 recouvrant le vestige 2A8, la fondation est d'une dépendance existante en 1898, ce nivellement serait donc tardif (début du XX^{e} siècle), comme l'indique par ailleurs la présence, dans le lot 2A3, de tessons d'une assiette en terre cuite fine blanche vitrifiée inscrite « [CLE]MENTSON BRO[THERS] ROYAL […] » (post 1870-1916) et d'une chope à rasage en porcelaine fine européenne marquée « SHAVING MUG PATENTED JULY, 16, 1887 », puis d'un morceau d'électrode pour lampe à arc électrique.

Sous le lot 2A5, le lot 2A6 reposait sur le roc. Il était formé de schiste entremêlé de loam brun foncé. N'ayant livré qu'un tesson de contenant en *creamware*, il pourrait représenter le sol naturel stérile, probablement remanié lors de la construction du mur 2A8.

Ainsi, la fouille de la sous-opération 2A a permis la découverte d'un vestige en calcaire, soit le mur 2A8, orienté nord-sud et reposant sur le roc, probablement aplani pour l'accueillir (photo 8 et plan 5). Cette fondation, large de 0,48 m, est constituée de deux parements de petites pierres liées par un mortier beige orangé, avec un blocage médian. Lors du dégagement, il ne restait que deux à trois assises en place et le mur se poursuivait dans la sous-opération 2B sur une distance de 2,20 m. La fondation était tronquée à la limite nord de la sous-opération 2B et le sommet du vestige se situait à une altitude de 49,35 m. Le mur 2A8 est associé à un bâtiment secondaire, une écurie selon des plans de 1879 (figures 9 et 10). Le plus ancien plan à montrer un bâtiment à cet endroit date de 1791 (figure 3); il est trop schématique pour pouvoir prétendre qu'il illustre cette écurie, d'autant plus qu'il semble montrer un édifice ayant front sur la rue Sainte-Angèle plutôt qu'une dépendance d'une maison qui aurait front sur la rue Saint-Stanislas. Un autre plan tracé par Mann en 1804 représente le même édifice du côté est de la rue Sainte-Angèle. Les plans des décennies ultérieures ne sont guère détaillés en ce qui concerne l'occupation domestique, de sorte qu'on ne peut savoir si cette dépendance est antérieure aux années 1870; sans doute est-elle contemporaine de la maison existante en 1874 en front de la rue Saint-Stanislas.



Photo 8 Vue vers le nord du vestige 2A8 (CeEt-923-14-NUM3-65)

Le vestige 2A9 a été localisé lors de l'extension de la sous-opération 2A vers le sud. La fouille de cette extension avait pour objectif de vérifier si le mur nord-sud 2A8 était imbriqué à un mur est-ouest. C'est ainsi que fut dégagé le mur 2A9, imbriqué au mur 2A8 (photo 9). Il ne demeurait de ce mur 2A9 que deux à trois assises du parement nord, préservé sur une largeur de 0,28 m et reposant sur le roc. Il a été dégagé sur une longueur de 1,36 m. Les fondations 2A8 et 2A9, formant les murs de fondation est et sud de l'écurie, ont été démantelées pendant les excavations pour l'aménagement du stationnement de la Maison de la littérature. La fosse s'étendant principalement dans la sous-opération 2D se trouvait à l'intérieur même de cette écurie. Cette localisation est bien singulière, s'il s'agit là d'une fosse de latrines. Une recherche sommaire dans quelques sources traitant des lieux d'aisance et d'architecture équestre (Guerrand 1985, Liévaux et Franchet d'Espèrey 2010, Monestier 1997 et Settes 2011) et d'autres concernant les dépendances au Québec (Bergeron et Lacroix 1979, Bureau *et al.* 1979, Laframboise 1976, Leclerc et Saint-Pierre 2001, Martin 1978, Ministère des Affaires culturelles 1982 et Saint-Pierre et Martin 1978) ne nous a guère permis d'attester de l'existence d'un tel aménagement au sein d'écuries du Québec ou de l'étranger au XIX^{e} siècle[2]. Tout au plus avons-nous déniché un ouvrage français de 1832 évoquant la construction d'écuries-étables avec latrines centrales dans le département français du Nord et en Flandre :

> Déjà j'ai eu l'honneur de présenter à la Société le plan de construction d'un bâtiment tel qu'on le fait, dans nos contrées du Nord, pour la disposition d'écurie aux chevaux ; d'étable à vaches, avec latrines pour les hommes de la maison : tout est combiné pour faire tomber ou pour faire écouler, dans une cave ou une citerne, toutes les matières excrémentielles, et principalement les urines des animaux, augmentées des eaux du lavage de propreté qui se fait au moins tous les huit jours sur les pavés qui sont sous ces animaux, ce qui, en contribuant à leur salubrité, augmente un engrais des plus actifs et des plus féconds en agriculture (Coget 1832 : 308).

Mais on est là en pleine campagne, alors qu'ici c'est la ville, la haute en plus : pas question d'y développer une usine à compost! Implanter des latrines à l'intérieur même de l'écurie plutôt qu'à côté, en appentis ou distancées, pouvait peut-être contribuer à confiner les odeurs. Mais tout compte fait, nous croyons plutôt être en présence d'une fosse à déchets, compte tenu de la quasi-absence d'aménagements comparables à titre de fosse de latrines dans une écurie.

Sous-opération 2B

[2] Une autre hypothèse peut être avancée, soit celle voulant que l'écurie ait été transformée en habitation, dont l'extrémité sud aurait contenu des latrines. L'analyse des divers plans d'assurances révèle que, du moins dans les faubourgs, des dépendances en fond de cour ont parfois été transformées en logements; dans ces cas, on leur a attribué un numéro civique. L'écurie ne comporte pas de numéro civique sur le plan de Goad de 1879 (figure 10), mais le numéro 14 apparaît contre son mur est sur celui de 1898 (figure 11). Toutefois, il ne s'agit pas là d'un numéro civique : il ne respecte pas la séquence donnée aux bâtiments des rues Saint-Stanislas et Sainte-Angèle, puis le 14, rue Saint-Stanislas (ou le 14, rue Sainte-Angèle) n'existe pas à la fin du XIX^{e} siècle.



Photo 9 Vue du mur sud 2A9 de l'écurie, vue en plan (CeEt-923-14-NUM3-88)


La fouille de la sous-opération 2B a permis de poursuivre le dégagement du mur 2A8, en plus de documenter des latrines et les sols s'y rattachant (figure 14 et plan 5). Le lot 2B4 correspond à la couche située immédiatement sous la surface décapée mécaniquement. Il s'agit du sol à l'intérieur de la fosse des latrines, un loam brun foncé, ferme, d'une épaisseur de 0,59 m et contenant des fragments de pierre calcaires et de schiste, du mortier, du bois et du charbon minéral. En plus de ces inclusions, la couche contenait une grande quantité d'artefacts (photos 10 à 13). Les éléments de culture matérielle mis au jour dans ce lot, essentiellement en céramique ou en verre avec singulièrement peu d'écofacts, indiquent une période d'utilisation ou plutôt d'abandon au dernier quart ou à la fin du XIX^{e} siècle. À lui seul, le lot 2B4 contenait 832 artefacts et écofacts, dont certains objets pouvant dater du dernier quart du XIX^{e} siècle : en terre cuite fine blanche vitrifiée une assiette inscrite « R. COCHRAN & Co ST ROLLOX GLASGOW » (1854-1890), puis une assiette et une théière marquées « STONE CHINA PANKURST & C HANLEY » (1852-1882); des fragments de pipes « MCDOUGALL GLASGOW » (1846-1890), « W & D BELL QUEBEC » (1862-années 1890), « DAVIDSON » (1863-1910), « BANNERMAN MONTREAL » (1858-1902) et

INSTITUT CANADIEN DE QUÉBEC, MAISON DE LA LITTÉRATURE

CeEt–923

SOUS–OPÉRATIONS 2A ET 2B, PAROI EST

COUPE STRATIGRAPHIQUE



① Loam sableux brun très foncé, ferme, avec des pierres de calcaire et de schiste ainsi que du charbon de bois (2A3)

② Loam brun, ferme, avec des pierres de schiste décomposées et des lentilles de chaux et de charbon de bois (2B4)

③ Loam sableux brun foncé, meuble et de texture organique, avec du bois et des pierres de schiste décomposés (2B4)

④ Schiste entremêlé de loam brun foncé

P Pierre

Roc

0 0,50 m

ÉCHELLE : 1/15

VDQ1334

ethnoscop

FIGURE 14



Photo 10 Fouille du lot 2B4, vue vers le sud (CeEt-923-14-NUM3-55)



Photo 11 Sélection d'artefacts en céramique mis au jour dans le lot 2B4 comprenant, de haut en bas et de gauche à droite, un pichet en terre cuite grossière à engobe blanc et à glaçure bleue, une théière en *Rockingham*, une tasse en porcelaine fine européenne et une boîte à brosse à dents en terre cuite fine blanche vitrifiée (photo Isabelle Hade)



Photo 12 Sélection d'assiettes en terre cuite fine blanche vitrifiée mises au jour dans le lot 2B4 (photo Isabelle Hade)



Photo 13 Sélection d'objets mis au jour dans le lot 2B4 comprenant, de haut en bas et de gauche à droite, une bouteille à encre, une bouteille à cirage et des encriers en grès grossier de type Derbyshire, des tuiles d'ardoise, des bouteilles à médicament en verre teinté, des pipes en terre cuite fine argileuse, un crayon en graphite, des bouchons en verre, des boutons (en laiton, en verre opaque noir et en os), des balles en métal, une électrode en graphite, une bille en terre cuite grossière, une clé en métal ferreux et une brosse à dents en os (photo Isabelle Hade)

« L Fiolet St Omer Déposé » (1765-1890) en terre cuite fine argileuse[3]; en verre incolore une bouteille à parfum inscrite « RO[GER] GALLET PARIS » (depuis 1862) et une bouteille à médicament marquée « DRUGSTORE QUEBEC » (de la pharmacie de Paul Mathie actif dans les années 1880); en verre teinté un disque de fermeture marqué « EXCELSIOR GLASS CO INCORPORATED 1879 » (1879-1883), un bouchon inscrit « [CASTL]EFORD GLASS BOTTLE CO CASTLEF[ORD] » (années 1870-années 1890), une bouteille à médicament portant l'inscription « SIROP DE GOMME D'EPINETTE DES SOEURS DE LA PROVIDENCE » (1875-1880), une autre marquée « HENRY R. GRAY MONTREAL » (surtout le dernier quart du XIXe siècle), une bouteille à produit chimique de marque « W RUMFORD CHEMICAL WORKS » (depuis 1854) et un isolateur; une bouteille à médicament en verre coloré avec l'inscription « WORLD'S HAIR RESTORER MRS S.A. ALLEN'S NEW YORK » (années 1850-années 1870); une bouteille à colorant en verre opaque marquée « BOSWELL & WARNER'S COLORIFIC » (deuxième moitié du XIXe siècle); un bouton en laiton marqué « FIRMIN & SONS » (depuis 1656); des électrodes en graphite pour lampe à arc.

Quelques tessons recollent avec ceux du lot 2A3, ce qui indique que la partie supérieure de la fosse des latrines a été dérasée pendant l'excavation de surface. Comme il a été mentionné, la sous-opération 2B a été agrandie vers l'est afin d'englober tout la superficie du vestige. À la suite du dégagement de cette section, il est apparu que le roc avait été taillé afin de permettre l'aménagement de cette fosse de latrines (photo 14). Aucun élément permettant le drainage de la fosse n'a été observé.

Pendant la fouille du lot 2B4, un horizon associé aux parois de la fosse des latrines a été désigné par le lot 2B6. Ainsi, une bande de loam brun foncé, de texture organique et avec 20 % de fragments de bois, était décelable sur trois côtés (photo 15). La découverte de quelques clous découpés a confirmé l'hypothèse qu'il s'agissait là des restes d'un caisson de bois. La paroi ouest de la fosse reposait sur le mur 2A8, témoignant ainsi d'une utilisation postérieure à la construction de la fondation de pierres. Or, on sait que l'écurie dont le vestige 2A8 formait le mur de fondation est existait encore en 1898 (figure 11), mais qu'elle avait disparu en 1910 (figure 12). À moins que ce soit par l'excavation mécanique que la paroi ouest de la fosse soit venue recouvrir le mur 2A8, force est d'admettre que l'utilisation des latrines de la sous-opération 2B est encore plus tardive que les artefacts les comblant le laisse croire. Ainsi, leur aménagement serait postérieur à 1898 et leur utilisation daterait du tournant du XXe siècle. Leur abandon et leur comblement seraient survenus dès le début du XXe siècle : d'une part, le comblement est dépourvu d'objets courants du XXe siècle tels que les bouteilles de fabrication mécanique, les clous tréfilés et les bouchons de type *crown* et, d'autre part, nous doutons fort que l'utilisation de telles latrines ait été tolérée plus avant dans le XXe siècle, à proximité immédiate d'une église en milieu urbain.

[3] La datation pour les pipes Cochran, McDougall et Fiolet tient compte du fait qu'après 1890, elles auraient été marquées du nom du pays d'origine au lieu de celui de la ville. Les dates fournies pour Bell et Bannerman sont extraites d'Ethnoscop 2009.



Photo 14 Aménagement du roc pour l'installation des latrines dans la sous-opération 2B, vue vers le sud-est (CeEt-923-14-NUM3-99)



Photo 15 Vue du lot 2B6 formant les restes des parois de bois des latrines, vue vers l'ouest (CeEt-923-14-NUM3-56)

Un dernier lot a été enregistré dans la sous-opération 2B, soit un dépôt postérieur à la démolition de l'écurie. Ce lot 2B5 est localisé sur le vestige 2A8 et autour des parois de la fosse des latrines. D'une épaisseur maximale de 0,22 m, il s'agit d'un loam brun foncé, ferme, avec quelques fragments de pierres calcaires. Bien que beaucoup moins volumineux, l'assemblage y est similaire à celui du lot 2B4, d'où il provient peut-être partiellement.

Sous opération 2C

Un seul lot a été fouillé manuellement dans la sous-opération 2C, soit le lot 2C4 qui couvrait toute la surface de la sous-opération jusqu'à border le mur de fondation 2A8 à l'ouest (plan 5). Épais d'environ 0,15 m, il était formé d'un loam brun foncé, compact, avec 20 % de fragments de pierres de calcaire schisteux ainsi que quelques nodules de mortier dans la partie supérieure, le tout reposant sur le roc. Cette surface pourrait représenter le sol d'occupation dans l'écurie. Les quelques artefacts recueillis comprennent un tesson de terre cuite grossière de type Angleterre du Nord-Est, un fragment de *pearlware*, de la terre cuite fine blanche, un tesson de terre cuite fine blanche vitrifiée, du grès grossier du Derbyshire, un clou découpé et un bouton en os, soit un assemblage qui pourrait être daté du milieu du XIX^{e} siècle.

Sous-opération 2D

La sous-opération 2D (plan 5) regroupe trois couches, toutes associées au comblement de la fosse (à déchets?) à l'intérieur de l'écurie. En premier lieu, le lot 2D4, dans le prolongement du lot 2A4, comblait la portion supérieure de cette fosse. Au-dessous se trouvait le lot 2D5, le même dépôt que le lot 2A7 mais ici composé de loam sableux brun foncé, meuble, de texture très organique et contenant de l'anthracite, du bois et du mortier (photo 16). Des fragments de pièces de bois en très mauvais état ont été localisés le long de la paroi ouest de la sous-opération; ce bois représenterait les traces de la paroi ouest de la fosse. Les catégories d'artefacts récoltés dans ce lot 2D5 correspondent à celles du lot 2A7. Une fois le lot 2D5 retiré, une couche de copeaux de bois épaisse de 0,72 m a été fouillée, peut-être de la litière pour les chevaux ou le résidu du travail du bois (photo 17). Comme pour les lots 2A7 et 2D5, les artefacts recueillis dans ce lot 2D6 témoignent d'une déposition au cours de la deuxième moitié du XIX^{e} siècle.

À la suite de la fouille de l'ensemble des dépôts meubles de la sous-opération 2D, on a pu constater l'ampleur des travaux d'excavation requis pour creuser, dans le roc, une fosse profonde de 1,41 m. À l'est, la paroi rocheuse semblait avoir été consolidée par un empilement de pierres sèches (photo 18).



Photo 16 Lot 2D5 en cours de fouille, vue vers le nord (CeEt-923-14-NUM3-82)



Photo 17 Couche de copeaux de bois 2D6, vue vers l'est (CeEt-923-14-NUM3-85)



Photo 18 Vue vers le nord de la cuvette excavée pour l'aménagement d'une fosse (à déchets?) dans la sous-opération 2D, vue vers l'est (CeEt-923-14-NUM3-112)

Opération 3

Le décapage des sols compris dans l'opération 3 (plans 4 et 6) a été effectué en plusieurs étapes, car l'entrepreneur devait garder un accès aux chantiers extérieur et intérieur en tout temps. Des zones d'entreposage de matériaux ont également été positionnées ponctuellement à l'extrémité nord du site. Ces facteurs ont parfois causé une contamination des sols archéologiques dans l'opération 3.


D'abord, le revêtement du stationnement et son infrastructure ont été excavés. Par la suite, la partie ouest de l'opération a été décapée jusqu'au roc. Lorsque l'échéancier des travaux a pu le permettre, toute la section non touchée du stationnement a été excavée également jusqu'au substrat rocheux. La surveillance archéologique des travaux d'excavation dans l'opération 3 a permis de localiser les vestiges d'une fondation de pierres située le long du flanc nord de l'ancienne église. Des traces d'aménagements contemporains à la construction de celle-ci en 1848 ont également été mises au jour.

Tableau 3 Sous-opération 3, liste des horizons excavés lors du décapage de surface

Lot	Épaisseur (m)	Description	Identification
3A1	0,13 m	Béton ou asphalte	Revêtement
3A2	0,55 m	Gravier	Infrastructure de l'asphalte
3A3	0,26 m	Sable loameux brun grisâtre, compact, avec 10 % de fragments de schiste, 10 % de mortier, 5 % d'anthracite, 1 % de fragments de briques communes et 1 % de cendres	Nivellement

Vestige 3A4

Le vestige 3A4, large de 0,84 m et d'une hauteur maximale de 0,65 m, est composé de quatre assises de pierres de calcaire ou de calcaire schisteux (plan 6). Le mur, dégagé sur une longueur de plus de 18 m, repose sur le roc (photo 19). Orienté est-ouest, il comprenait deux parements avec un blocage médian de pierre brutes ou ébauchées, liées de mortier beige; son sommet atteignait une altitude de 48,69 m. Il était imbriqué au mur 3A5 et se poursuivait à l'est de ce dernier sur une distance de 1,80 m (photo 20). Dans ce secteur, son parement sud était en partie démantelé et son extrémité avait été tronquée lors de la construction d'un mur de soutènement. Il faut noter que la largeur du vestige diminuait dans la portion est, après la jonction avec le mur 3A5, passant à 0,56 m. Il est possible que la section à l'est du mur 3A5 soit associée à un porche. Le mur 3A4 formait le mur sud de la maison en pierre construite du côté ouest de la rue Saint-Stanislas avant 1874 et démolie en 1933. Ce vestige a été démantelé afin de permettre la construction de l'annexe de la Maison de la littérature.



INSTITUT CANADIEN DE QUÉBEC, MAISON DE LA LITTÉRATURE, CeEt–923

INTERVENTIONS ARCHÉOLOGIQUES

VESTIGES DE L'OPÉRATION 3

PLAN 6

	OPÉRATION		MAÇONNERIE
CeEt–923–3	NUMÉRO D'OPÉRATION		MUR TRONQUÉ
	VESTIGE		NON EXCAVÉ
3A4	NUMÉRO DE VESTIGE		

Source : Plan base, ville de Québec, fichier 83–st–jean_topo.dwg

VDQ1334

ethnoscop



Photo 19 Vestige 3A4 après dégagement, vue vers le sud-est (CeEt-923-14-NUM3-148)



Photo 20 Vue de la section est du vestige 3A4 et de sa jonction avec le mur 3A5, vue vers le sud-ouest (CeEt-923-14-NUM3-169)

Vestige 3A5

Étant situé en retrait de la rue Saint-Stanislas, le vestige 3A5 semblait appartenir à un mur de refend orienté nord-sud au sein de la maison en pierre. Toutefois, compte tenu de sa largeur de 1,64 m (plan 6), force est d'admettre qu'il s'agit plutôt ici du mur de façade, probablement précédé d'un porche partiellement soutenu par l'extrémité est du mur 3A4. Comme ce dernier, le mur 3A5 comprend deux parements de pierres de calcaire schisteux liées au mortier, mais ici doté d'un imposant blocage (photo 21). D'une hauteur maximale de 0,33 m, ce mur a pu être dégagé sur une longueur de 2,55 m – le reste du mur avait été démoli lors d'une excavation antérieure.



Photo 21 Vue vers le nord du vestige 3A5 (CeEt-923-14-NUM3-145)

Détail de construction de l'ancienne église

Un dernier élément a été repéré au cours du dégagement du mur nord de l'ancienne église, dans le secteur des contreforts avant. En effet, sous le deuxième contrefort vers l'ouest, la fondation affichait un décrochement et ce, par une assise de moellons de calcaire liés de mortier beige (photo 22 et plan 6). Cette irrégularité dans la construction de la fondation pourrait s'expliquer par la présence des contreforts avant. Comme la masse de ces derniers générait un poids énorme à leur base, il a probablement fallu élargir la première assise afin de supporter l'ouvrage. Même le roc a été aménagé dans ce secteur : on l'a aplani pour ensuite le recouvrir d'une couche de mortier (photo 23).



Photo 22 Assise de départ sous un des contreforts avant de l'ancienne église, vue vers le sud-ouest (CeEt-923-14-NUM3-180)



Photo 23 Assise de départ et couche de mortier sur le roc, vue vers le sud (CeEt-923-14-NUM3-186)

4.0 Conclusion et recommandations

Dans le cadre des travaux d'aménagement de la Maison de la littérature à l'intérieur de l'ancien Institut canadien (1932-1983), auparavant une église wesleyenne (1848-1931), la firme Ethnoscop s'est vue attribuer un mandat d'interventions archéologiques, soit des relevés à l'intérieur du bâtiment existant, puis un inventaire et une surveillance archéologiques dans le stationnement au nord. L'aire d'étude, correspondant à la partie sud du quadrilatère Saint-Jean/Saint-Stanislas/Dauphine/Sainte-Angèle, constitue désormais le site archéologique CeEt-923, compte tenu des découvertes qui y furent effectuées en 2014.
À la lumière des relevés effectués à l'intérieur de l'ancienne église wesleyenne, il est possible d'affirmer que des traces de l'architecture originelle se trouvent toujours sous la dalle de béton du rez-de-chaussée. En effet, la jonction de murs enfouis avec le mur ouest de l'édifice indique que les vestiges découverts sous la surface bétonnée et les murs extérieurs sont contemporains. La destruction, en 1905, des galeries latérales expliquerait la présence d'une couche de démolition qui aurait, par la même occasion, servi de nivellement et de lit de pose pour la dalle de béton. Par la même occasion, on aurait démantelé une portion d'un mur encore partiellement apparent afin d'aménager une plus grande ouverture dans le mur ouest d'une petite pièce en front du rez-de-chaussée (hall d'entrée?).

À la suite de l'inventaire réalisé dans la partie ouest du stationnement, force a été de constater l'absence de traces démontrant le passage dans ce secteur de la palissade de Beaucours de 1693 – même si aucune trace n'en fut découverte lors d'une autre surveillance archéologique effectuée par Ethnoscop en 2014 pour la Ville de Québec, cette palissade devait tout de même traverser la rue Sainte-Angèle et le coin nord-ouest de la présente aire d'étude. La construction d'un bâtiment secondaire au cours du XIX^{e} siècle et l'excavation d'une tranchée à la limite nord du terrain au XX^{e} siècle ont probablement contribué à l'éradication des vestiges de cet élément défensif sur la propriété. Cependant, on a tout de même pu localiser deux vestiges de pierres formant le coin sud-est d'une écurie construite avant 1879. En outre, une fosse de latrines a été fouillée juste à l'est de cette écurie. La paroi ouest de cette fosse reposait sur le mur de fondation est de l'écurie démolie entre 1898 et 1910, ce qui indique que les latrines auraient été utilisées au début du XX^{e} siècle : aménagées après la démolition de l'écurie, le recours aussi tardif à des latrines n'a sans doute pas été toléré longtemps, à proximité immédiate d'une église de la haute-ville.

La surveillance archéologique réalisée dans la partie est du stationnement a permis de constater l'ampleur des excavations antérieures. Tout ce secteur a vraisemblablement été perturbé par des travaux réalisés au cours du XX^{e} siècle, comme l'installation d'un imposant mur de soutènement à l'est du terrain. Les seuls témoins de l'occupation antérieure se sont matérialisés par la mise au jour des murs de fondation est et sud d'une maison en pierre construite avant 1874 et démolie en 1933; les divers occupants de cette habitation au fil des années ont pu être identifiés grâce à l'annuaire Marcotte.

Les interventions archéologiques menées par Ethnoscop sur le site CeEt-923 en 2014 ont confirmé la présence de témoins rattachés à l'occupation ancienne du secteur. Cependant, les excavations nécessaires à la réalisation du projet de la Ville de Québec ont contribué au prélèvement presque complet de tout le sol contenant des vestiges archéologiques, sauf à l'intérieur même de l'ancienne église. Au vu de cette situation, aucune recommandation n'est formulée quant à des interventions archéologiques supplémentaires sur la partie du site hors de l'ancienne église; par contre, des ressources archéologiques pouvant encore être présentes à l'intérieur de cette dernière, une expertise archéologique devrait y être menée dans le cadre d'autres excavations, le cas échéant. En outre, une analyse plus approfondie de la collection d'artefacts et d'écofacts remise à la Ville de Québec permettrait de mieux connaître les modes de vie des occupants du site au cours de la deuxième moitié du XIX^{e} siècle et au début du XX^{e} siècle, d'autant plus que nous ne connaissons pas d'exemple d'analyse d'une collection extraite de latrines aussi récentes à Québec.

Bibliographie

BERGERON, Michel et Paul-Aimé LACROIX

1979 *Les dépendances agricoles à L'île d'Orléans*. Québec, ministère des Affaires culturelles. 362 p.

BUREAU, Pierre *et al*.

1979 *Boucherville. Répertoire d'architecture traditionnelle*. Québec, ministère des Affaires culturelles. 287 p.

CÉRANE

1991 *Surveillance archéologique de l'implantation du réseau électrique souterrain dans les secteurs Orléans, Lévis et Beauce en 1990, rapport final*. Montréal, Hydro-Québec. 177 p.

1993 *Surveillance archéologique des projets souterrains 1992, secteurs Orléans, Lévis, Beauce et Thetford*. Montréal, Hydro-Québec. 283 p.

1998 *Surveillance archéologique projets souterrains 1997, territoire Montmorency, secteur Orléans*. Montréal, Hydro-Québec. 87 p.

COGET, M.

1832 « Mémoire sur l'emploi des matières excrémentielles des animaux dans l'engrais des terres, ainsi que le pratiquent les cultivateurs du nord de la France ». *Extrait des travaux de la Société centrale d'agriculture du département de la Seine-Inférieure. Tome VI*. Rouen, Nicétas Periaux, p. 307-315.

CROTEAU, Jean et Yves TREMBLAY

1987 *Surveillance archéologique dans le Vieux-Québec 1985*. Montréal, Hydro-Québec. 165 p.

DAHL, Edward H. *et al*.

1975 *La ville de Québec, 1800-1850 : un inventaire de cartes et plans*. Ottawa, Musées nationaux du Canada. 413 p.

ETHNOSCOP

2009 *Patrimoine archéologique des poteries, briqueteries, tuileries et fabriques de pipes au Québec*. Québec, ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine. 66 p.

2015 *Rue Sainte-Anne, Québec. CeEt-35 et CeEt-302. Surveillance archéologique, décembre 2011*. Québec, Telecon. 50 p.

GAUMOND, Michel

s. d. *Documentation historique sur le site du Morrin College, Québec, CeEt-305*. Québec, ministère des Affaires culturelles.

Bibliographie

GROUPE DE RECHERCHES EN HISTOIRE DU QUÉBEC

1995 *Étude d'ensemble : sous-secteurs Des-Glacis, Redoute-Royale et Chauveau. Synthèse*. Québec, Ville de Québec. 192 p.

GUERRAND, Roger-Henri

1985 *Les lieux. Histoire des commodités*. Paris, Éditions La Découverte. 206 p.

LAFRAMBOISE, Yves

1976 *Neuville architecture traditionnelle*. Québec, ministère des Affaires culturelles. 296 p.

LEBEL, Jean-Marie

2014 « Quand notre grande bibliothèque était rue Saint-Stanislas ». *Prestige*. Québec, Prestige Groupe Média, septembre 2014, p. 82-83.

LECLERC, Paul-André et Jacques SAINT-DENIS

2001 *La vie rurale 1866-1953*. Québec, Les Publications du Québec. 199 p.

LÉVIAUX, Pascal et Patrice FRANCHET D'ESPÈRAY (dir.)

2010 *Architecture équestre. Hauts lieux dédiés au cheval en Europe*. Arles, Actes Sud. 375 p.

MARTIN, Paul-Louis

1978 « Les bâtiments de l'exploitation agricole traditionnelle ». *Présence du passé*. Montréal, Radio-Canada. 14 p.

MINISTÈRE DES AFFAIRES CULTURELLES

1982 *Calixa-Lavallée. Répertoire d'architecture traditionnelle*. Québec. 159 p.

MONESTIER, Martin

1997 *Histoire et bizzareries sociales des excréments des origines à nos jours*. Paris, Le cherche midi éditeur. 287 p.

PICARD, Louis-Philippe

2005 *Surveillances archéologiques, Vieux-Québec et Charlesbourg. Travaux de Gaz Métro 2004*. Montréal, Gaz Métro. 20 p.

ROULEAU, Serge

2000 *Rapport d'activités archéologiques. Interventions ponctuelles 1999*. Québec, Ville de Québec. 9 p.

2005 *Interventions archéologiques 2004. Surveillance des rues du Sault-au-Matelot, Saint-Jean (intra et extra-muros) et d'Auteuil*. Québec, Ville de Québec. 23 p.

Bibliographie

2006 *Interventions archéologiques 2005. Surveillance des travaux sur l'avenue Wilfrid-Laurier, la rue Seigneuriale, la rue Saint-Laurent, la rue Racine, le site du réservoir Sacré-Cœur, le Morrin College et la maison des Jésuites*. Québec, Ville de Québec. 15 p.

SAINT-PIERRE, Serge et Paul-Louis MARTIN
1978 « Bâtiments et aménagement agricole ». *Présence du passé*. Montréal, Radio-Canada. 18 p.

SETTES, Éloi
2011 *Autour du pot… Les toilettes dans tous leurs états*. Neuilly-sur-Seine, Michel Lafon. 144 p.

TREMBLAY, Katherine
1991 *Évaluation du potentiel et rapport des sondages archéologiques effectués au Morrin College à Québec*. Québec, Ville de Québec. 8 p.

TREMBLAY, Yves
1984 *Surveillance archéologique dans le Vieux-Québec 1983*. Montréal, Hydro-Québec. 206 p.

VILLE DE QUÉBEC
1996 *Recherches archéologiques sur le site de l'ancienne prison de Québec, Morrin College, CeEt-305*. Québec, Ville de Québec. 57 p.

Annexes

Annexe A

Inventaire des artefacts et des écofacts

Inventaire des artefacts et écofacts

Site : Maison de la litérrature
Code : CeEt-923

Archéologues : Michel Huot
Analyste : Monique Laliberté

Date : septembre 2014
Collection : s.o.

Code	Site	Lot	Code Matériau	Matériau	Objet	Nbre Art.	Nbre Obj.	Code Fonction	Fonction	Commentaires	No Cat.
CeEt-	923	2A3	M1.1.1	Terre cuite commune non vernissée	pot à plante	4	2	F3.1.1.1	Agriculture et horticulture	Fragments de rebord et de base.	
CeEt-	923	2A3	M1.1.2	Terre cuite commune vernissée	plat	3	1	F5.01.1.3	Vaisselle de service pour l'absorption des aliments	Fragments de rebord étroits. Glaçure verte locale.	
CeEt-	923	2A3	M1.1.2	Terre cuite commune vernissée	bol	1	1	F3.2.4.1	Transformation des aliments	Fragment de rebord. Glaçure multi.	
CeEt-	923	2A3	M1.1.3.2	Terre cuite commune avec engobe et vernissée d'Angleterre du nord-est	bol ou terrine	1	1	F3.2.4.1	Transformation des aliments	Fragment de rebord.	
CeEt-	923	2A3	M1.1.3.2	Terre cuite commune avec engobe et vernissée d'Angleterre du nord-est	contenant	1	1	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi avec glaçure à l'extérieur.	
CeEt-	923	2A3	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	assiette	2	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragments jointifs de rebord à motif Willow bleu.	
CeEt-	923	2A3	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	assiette	1	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord à motif géométrique noir.	
CeEt-	923	2A3	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	plat	1	1	F5.01.1.3	Vaisselle de service pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord à assise, à motif géométrique et floral brun.	
CeEt-	923	2A3	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	bol	11	1	F5.01.1.4	l'absorption des aliments	Fragments de rebord, de paroi carénée et de base à motif annulaire bleu et gris-brun. Plusieurs fragments jointifs.	
CeEt-	923	2A3	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	soucoupe	1	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de base sans décor apparent. Inscription imprimée en brun : THOMAS NORRIS QUEBEC (importateur d'environ 1850 à 1890 in Collard, Elizabeth Nieteenth-Century Canadian Importer's Marks, Revue de Culture Matérielle, automne 1982)	
CeEt-	923	2A3	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	assiette	2	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragments jointifs de rebord et de base avec bordure moulée imitation Shell-Edge grossier sans couleur.	
CeEt-	923	2A3	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	pot de chambre	1	1	F5.05.1	Excrétion	Fragment de rebord plat avec une grande partie de la paroi moulée de larges pans.	
CeEt-	923	2A3	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	contenant	1	1	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi d'un gros contenant globulaire.	
CeEt-	923	2A3	M1.2.2.09	Terre cuite fine vernissée blanche vitrifiée	assiette	2	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragments jointifs de rebord. Inscription sigillée illisible.	
CeEt-	923	2A3	M1.2.2.09	Terre cuite fine vernissée blanche vitrifiée	assiette	2	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	un cartouche avec phénix : (CLE)MENTSON BROT(HERS) ROYAL ... (Clementson Bros. 1865-1916, post 1870 avec le phénix, Cushion, Pocket Book of British Ceramic Marks)	
CeEt-	923	2A3	M1.2.2.09	Terre cuite fine vernissée blanche vitrifiée	soucoupe	1	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord à motif de feuillage.	

Code	Site	Lot	Code Matériau	Matériau	Objet	Nbre Art.	Nbre Obj.	Code Fonction	Fonction	Commentaires	No Cat.
CeEt-	923	2A3	M1.2.2.09	Terre cuite fine vernissée blanche vitrifiée	assiette ou soucoupe	1	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de base.	
CeEt-	923	2A3	M1.2.2.09	Terre cuite fine vernissée blanche vitrifiée	plat	4	1	F5.01.1.3	Vaisselle de service pour l'absorption des aliments	Fragments de rebord et de paroi dont certains jointifs, à décor imprimé bleu et peint rouge et jaune sur la glaçure. Motif floral.	
CeEt-	923	2A3	M1.2.2.09	Terre cuite fine vernissée blanche vitrifiée	plat	1	1	F5.01.1.3	Vaisselle de service pour l'absorption des aliments	Fragment de base à décor imprimé bleu marine à motif floral.	
CeEt-	923	2A3	M1.2.2.09	Terre cuite fine vernissée blanche vitrifiée	plat	1	1	F5.01.1.3	Vaisselle de service pour l'absorption des aliments	Fragment de base à décor imprimé bleu de type Flow Blue à motif géométrique.	
CeEt-	923	2A3	M1.2.2.09	Terre cuite fine vernissée blanche vitrifiée	pichet ?	3	1	F5.01.1.3	Vaisselle de service pour l'absorption des aliments	Fragments de rebord et d'anse avec une partie de la paroi moulée de cordons.	
CeEt-	923	2A3	M1.2.2.09	Terre cuite fine vernissée blanche vitrifiée	assiette ou plat	3	2	F5.01.1	Absorption des aliments solides et liquides	Fragments de base dont deux jointifs avec inscription imprimée en noir autour des armoiries royales (lion et licorne) : ROBERT (COCHRAN & CO) GLASGOW IMPERIAL IRONSTONE CHINA. Deuxième moitié du XIXe siècle.	
CeEt-	923	2A3	M1.2.2.09	Terre cuite fine vernissée blanche vitrifiée	contenant	1	1	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi d'un gros contenant globulaire.	
CeEt-	923	2A3	M1.2.2.10	Terre cuite fine vernissée chamois	théière	2	1	F3.2.4.1	Transformation des aliments	Fragments de base et de bec verseur à motif de feuilles de vigne. Glaçure brune.	
CeEt-	923	2A3	M1.2.2.12	Terre cuite fine vernissée jaune	plat	4	1	F5.01.1.3	Vaisselle de service pour l'absorption des aliments	Fragments de rebord avec base sur patte, dont trois jointifs. Contenant creux à paroi moulée de côtes verticales et couvert d'engobe blanc à l'intérieur.	X
CeEt-	923	2A3	M1.2.2.12	Terre cuite fine vernissée jaune	pichet ?	1	1	F5.01.1.3	Vaisselle de service pour l'absorption des aliments	Fragment de paroi à motif végétal ?	
CeEt-	923	2A3	M1.2.2.12	Terre cuite fine vernissée jaune	contenant	1	1	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi d'un contenant globulaire avec motif Moka.	
CeEt-	923	2A3	M1.2.2.12	Terre cuite fine vernissée jaune	contenant - couvercle	1	1	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de couvercle avec anse.	
CeEt-	923	2A3	M1.3.2.2	Grès cérame grossier glaçuré au sel du Derbyshire	encrier	11	10	F4.2.02	Écriture	Encriers individuels.	X
CeEt-	923	2A3	M1.3.2.2	Grès cérame grossier glaçuré au sel du Derbyshire	bouteille à cirage	1	1	F5.04.8	Entretien	Bouteille grand format.	X
CeEt-	923	2A3	M1.3.2.2	Grès cérame grossier glaçuré au sel du Derbyshire	bouteille	1	1	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi.	
CeEt-	923	2A3	M1.3.2.1	glaçuré au sel nord-américain	cruche ou jarre	1	1	F5	matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi.	
CeEt-	923	2A3	M1.3.2.1	Grès cérame grossier glaçuré au sel nord-américain	cruche ou jarre	3	1	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments de base et de paroi.	
CeEt-	923	2A3	M1.3.3	Grès cérame grossier glaçuré au feldspath	bouteille	1	1	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi. Peut-être de Bristol.	

Code	Site	Lot	Code Matériau	Matériau	Objet	Nbre Art.	Nbre Obj.	Code Fonction	Fonction	Commentaires	No Cat.
CeEt-	923	2A3	M1.6.1	Porcelaine fine européenne	contenant	2	1	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments jointifs de rebord d'un contenant cylindrique sans décor apparent. Rebord conçu pour recevoir un couvercle.	
CeEt-	923	2A3	M1.6.1	Porcelaine fine européenne	chope à rasage	1	1	F5.05.2	Hygiène	Fragment de base avec une partie de la paroi couverte de glaçure rose. Inscription imprimée en vert : SHAVING MUG PATENTED JULY, 16, 1887.	
CeEt-	923	2A3	M2.1	Verre incolore	coupe à dessert	1	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment d'une grosse coupe à dessert à tige large et pied circulaire.	
CeEt-	923	2A3	M2.1	Verre incolore	coupe à dessert	3	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragments d'une grosse coupe à dessert à motif moulé de grosses alvéoles.	
CeEt-	923	2A3	M2.1	Verre incolore	verre à tige	1	1	F5.02.1.2	Vaisselle de table pour l'absorption des excitants et alcools	Coupe de forme conique avec pans moulés dans la partie inférieure.	
CeEt-	923	2A3	M2.1	Verre incolore	saupoudreuse ?	1	1	F5.05.3	Soins de beauté	Bouteille cylindrique haute avec goulot à large ouverture. Lèvre droite dépolie et bague plate. Motif de côtelé dans la partie inférieure.	X
CeEt-	923	2A3	M2.2	Verre teinté	bouteille à médicament	1	1	F5.06	Médication	Bouteille rectangulaire à pan sur une face. Inscription moulée : NORTHROP & LYMAN, NEW CASTLE. C.W. (1854-1873)	X
CeEt-	923	2A3	M2.2	Verre teinté	fiole	1	1	F5.06	Médication	Fiole haute.	
CeEt-	923	2A3	M2.2	Verre teinté	bouteille à parfum	1	1	F5.05.3	Soins de beauté	Bouteille cylindrique à long col. Inscription : FLORIDA WATER MURRAY & LANMAN DRUGGISTS NEW - YORK (après 1808-avant 1861)	X
CeEt-	923	2A3	M2.2	Verre teinté	bouteille	1	1	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Bouteille carrée de petit format avec lèvre de type breveté.	X
CeEt-	923	2A3	M2.2	Verre teinté	bouteille	1	1	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de cul d'une bouteille cylindrique assez étroite. Huile ? Alcool ?	
CeEt-	923	2A3	M2.3.2	Verre coloré transparent	bouteille à alcool	1	1	F5.02.2	Conservation et entreposage des excitants et alcools	Bouteille cylindrique de grand format à épaule tombante et cul profond. Bouteille à lèvre droite et bague de type champenois. Probablement tournée dans un moule.	X
CeEt-	923	2A3	M2.3.2	Verre coloré transparent	bouteille à alcool	1	1	F5.02.2	Conservation et entreposage des excitants et alcools	Bouteille cylindrique de moyen format à épaule tombante. Bouteille à lèvre rabattue probablement pour bière. Moule en trois parties.	X
CeEt-	923	2A3	M2.3.2	Verre coloré transparent	bouteille à alcool	1	1	F5.02.2	Conservation et entreposage des excitants et alcools	Fragment d'épaule et de goulot d'une bouteille cylindrique.	
CeEt-	923	2A3	M2.3.2	Verre coloré transparent	bouteille à gin	2	2	F5.02.2	Conservation et entreposage des excitants et alcools	Fragments de base.	
CeEt-	923	2A3	M2.3.1	Verre coloré opaque	objet décoratif ?	1	1	F5.08.1.2	Décoration des habitations et autres constructions	Fragment de vase ou chandelier ? Blanc.	
CeEt-	923	2A3	M1.2.4	Terre cuite fine à pipe	pipe	3	3	F5.02.1	Absorption des excitants et alcools	Un fragment de tuyau noir (ou noirci par le feu ?) avec ébauche d'un décor sur le fourneau et deux fragments de tuyau.	
CeEt-	923	2A3	M2.3.1	Verre coloré opaque	bouton	1	1	F5.04.2	Attaches	Bouton en une partie avec quatre perforations.	
CeEt-	923	2A3	M3.03.2	laiton	bouton	3	3	F5.04.2	Attaches	Boutons en trois parties : couronne, dos et oeillet.. La couronne est bombée et porte le chiffre 7 au centre d'un motif à fleur, le tout cerné d'un cartouche portant l'inscription HONNI SOIT QUI MAL Y PENSE surmontée d'une couronne. Au dos on trouve l'inscription FIRMIN & SONS LONDON. Depuis 1656.	x
CeEt-	923	2A3	M3.03.2	laiton	bouton	2	2	F5.04.2	Attaches	Boutons en trois parties : couronne, dos et oeillet.. La couronne est bombée et porte le chiffre 7 au centre d'un motif à fleur, le tout cerné d'un cartouche portant l'inscription HONNI SOIT QUI MAL Y PENSE surmontée d'une couronne. Au dos on trouve l'inscription (PATE)NT (LIMER)ICK. P. Tait & Co, années 1850-1875.	x

Code	Site	Lot	Code Matériau	Matériau	Objet	Nbre Art.	Nbre Obj.	Code Fonction	Fonction	Commentaires	No Cat.
CeEt-	923	2A3	M3.03.2	laiton	pommeau	1	1	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Pièce de laiton en forme de sphère creuse avec une perforation ronde d'un côté et une rainure de l'autre. Pommeau d'épée ou d'un autre objet.	
CeEt-	923	2A3	M3.03.2	laiton	crochet	1	1	F5.	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Crochet moulé à même une tige rectangulaire probablement insérée dans un objet quelconque à l'origine.	
CeEt-	923	2A3	M5.1.7	Os	brosse	1	1	F5.04.8	Entretien	Fragment de plaque ovale avec plusieurs rangées de perforations. Il reste encore un peu de soies dans certaines perforations.	
CeEt-	923	2A3	M4.1.1.02	ardoise	tableau ou tuile	1	1	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment.	
CeEt-	923	2A3	M5.1.4	Graphite	crayon	1	1	F4.2.02	Écriture	Fragment de crayon à section circulaire.	
CeEt-	923	2A3	M5.1.4	Graphite	électrode	1	1	F2.3	Controle et transmission de l'énergie électrique	Fragment d'électrode pour arc électrique.	
CeEt-	923	2A3	M3	Métal	tige	1	1	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment.	
CeEt-	923	2A5	M1.1.1	Terre cuite commune non vernissée	pot à plante	7	3	F3.1.1.1	Agriculture et horticulture	Fragments de rebord, de paroi et de base.	
CeEt-	923	2A5	M1.1.1	Terre cuite commune non vernissée	indéterminé	1	1	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment cylindrique portant des anneaux moulés à la base et dont l'intérieur est noirci. Fragment de fourneau de pipe ?	
CeEt-	923	2A5	M1.1.2	Terre cuite commune vernissée	bol	1	1	F3.2.4.1	Transformation des aliments	Fragment de rebord. Glaçure d'apparence brune.	
CeEt-	923	2A5	M1.1.3.2	Terre cuite commune avec engobe et vernissée d'Angleterre du nord-est	contenant	1	1	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de base.	
CeEt-	923	2A5	M1.2.2.06	Creamware ?	plat ou soupière	1	1	F5.01.1.3	Vaisselle de service pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord à assise. Creamware tardif ou terre cuite fine blanche.	
CeEt-	923	2A5	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	bol	1	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de paroi à motif indéterminé.	
CeEt-	923	2A5	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	assiette	6	4	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragments de rebord et de base de quatre assiettes différentes à motif Willow bleu.	
CeEt-	923	2A5	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	assiette	2	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragments jointifs de rebord à motif Willow bleu et moulé d'un motif floral sur le marli.	
CeEt-	923	2A5	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	plat	8	1	F5.01.1.3	Vaisselle de service pour l'absorption des aliments	Fragments de rebord et de paroi à motif Willow bleu et décor floral à l'extérieur.	
CeEt-	923	2A5	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	assiette	3	2	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragments de rebord et de base imprimés bleus, à motif paysager sur le fond et végétal avec vermicelle sur le rebord.	
CeEt-	923	2A5	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	soucoupe	1	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord imprimé bleu, à motif d'inspiration orientale.	
CeEt-	923	2A5	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	tasse	1	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord imprimé bleu, à motif paysager.	
CeEt-	923	2A5	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	pichet ?	3	1	F5.01.1.3	Vaisselle de service pour l'absorption des aliments	Fragments jointifs de paroi à motif géométrique bleu.	

Code	Site	Lot	Code Matériau	Matériau	Objet	Nbre Art.	Nbre Obj.	Code Fonction	Fonction	Commentaires	No Cat.
CeEt-	923	2A5	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	plat ou saucière	2	1	F5.01.1.3	Vaisselle de service pour l'absorption des aliments	Fragments jointifs de rebord d'un contenant angulaire à motif floral bleu.	
CeEt-	923	2A5	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	bol	9	1	F5.01.1.3	Vaisselle de service pour l'absorption des aliments	Fragments de rebord évasé, de paroi et de base sur pied annulaire, à motif géométrique et de vigne brun et paysager au fond. Gros contenant.	
CeEt-	923	2A5	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	pot ou pichet ?	2	1	F5.01.1.3	Vaisselle de service pour l'absorption des aliments	Fragments de paroi à motif rose paysager.	
CeEt-	923	2A5	M1.2.2.09	Terre cuite fine vernissée blanche vitrifiée	assiette	4	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragments jointifs de rebord avec filets verts. Peut-être non vitrifié.	
CeEt-	923	2A5	M1.2.2.09	Terre cuite fine vernissée blanche vitrifiée	plat	6	1	F5.01.1.3	Vaisselle de service pour l'absorption des aliments	Fragments de rebord et de base dont certains jointifs, à décor imprimé bleu et peint rouge et jaune sur la glaçure. Motif floral. Croisement probable avec 2A3.	
CeEt-	923	2A5	M1.2.2.09	Terre cuite fine vernissée blanche vitrifiée	plat	1	1	F5.01.1.3	Vaisselle de service pour l'absorption des aliments	Fragment de base à décor imprimé bleu marine à motif floral. Croisement probable avec 2A3.	
CeEt-	923	2A5	M1.2.2.09	Terre cuite fine vernissée blanche vitrifiée	soucoupe	1	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord à décor bleu de type Flow Blue à motif géométrique.	
CeEt-	923	2A5	M1.2.2.09	Terre cuite fine vernissée blanche vitrifiée	plat	1	1	F5.01.1.3	Vaisselle de service pour l'absorption des aliments	Fragment de paroi à décor imprimé bleu de type Flow Blue à motif floral.	
CeEt-	923	2A5	M1.2.2.09	Terre cuite fine vernissée blanche vitrifiée	plat	1	1	F5.01.1.3	Vaisselle de service pour l'absorption des aliments	Fragment de base à décor imprimé noir de type Flow à motif floral.	
CeEt-	923	2A5	M1.2.2.09	Terre cuite fine vernissée blanche vitrifiée	assiette	3	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragments jointifs de rebord et de base sans décor. Inscription sigillée : (IR)ONSTONE (W)EDGWOOD. Le fragment de base pourrait aller avec une autre assiette.	
CeEt-	923	2A5	M1.2.2.09	Terre cuite fine vernissée blanche vitrifiée	assiette	4	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragments jointifs de rebord à motif d'ovales.	
CeEt-	923	2A5	M1.2.2.09	Terre cuite fine vernissée blanche vitrifiée	assiette	3	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragments jointifs de rebord à motif de pans.	
CeEt-	923	2A5	M1.2.2.09	Terre cuite fine vernissée blanche vitrifiée	assiette	2	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragments de rebord à motif d'arabesques. Peut-être deux objets distincts.	
CeEt-	923	2A5	M1.2.2.09	Terre cuite fine vernissée blanche vitrifiée	assiette ou plat	1	1	F5.01.1	aliments solides et liquides	Fragment de rebord à motif d'arabesques.	
CeEt-	923	2A5	M1.2.2.09	Terre cuite fine vernissée blanche vitrifiée	plat	1	1	F5.01.1.3	Vaisselle de service pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord évasé avec paroi large à motif d'arabesques.	
CeEt-	923	2A5	M1.2.2.09	Terre cuite fine vernissée blanche vitrifiée	plat	1	1	F5.01.1.3	Vaisselle de service pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord à assise à motif indéterminé.	
CeEt-	923	2A5	M1.2.2.09	Terre cuite fine vernissée blanche vitrifiée	pichet ou saucière ?	1	1	F5.01.1.3	Vaisselle de service pour l'absorption des aliments	Fragment de paroi sans décor avec ébauche d'anse.	
CeEt-	923	2A5	M1.2.2.09	Terre cuite fine vernissée blanche vitrifiée	contenant	19	?	F5.01.1	Absorption des aliments solides et liquides	Fragments divers de base, de paroi, d'anse et de bouton sans décor dont certains appartiennent probablement aux objets décrits. Certains ne sont peut-être pas vitrifiés.	
CeEt-	923	2A5	M1.2.2.10	Terre cuite fine vernissée chamois	théière	20	1	F3.2.4.1	Transformation des aliments	Fragments de rebord à assise, de base, de paroi et de bec verseur à motif de feuilles de vigne, de fleurs et d'un personnage féminin. Inscription moulée sous le personnage : ...(REBE)KAH AT THE WELL ... (représentant la scène biblique de Rébecca au puits). Glaçure brune.	

Code	Site	Lot	Code Matériau	Matériau	Objet	Nbre Art.	Nbre Obj.	Code Fonction	Fonction	Commentaires	No Cat.
CeEt-	923	2A5	M1.2.2.12	Terre cuite fine vernissée jaune	plat ?	1	1	F5.01.1.3	Vaisselle de service pour l'absorption des aliments	Fragment de base couvert d'engobe blanc à l'intérieur.	
CeEt-	923	2A5	M1.2.2.12	Terre cuite fine vernissée jaune	plat	1	1	F5.01.1.3	Vaisselle de service pour l'absorption des aliments	Fragment de base.	
CeEt-	923	2A5	M1.2.2.12	Terre cuite fine vernissée jaune	pichet ?	1	1	F5.01.1.3	Vaisselle de service pour l'absorption des aliments	Fragment de paroi à motif végétal ? Croisement probable avec 2A3.	
CeEt-	923	2A5	M1.2.2.12	Terre cuite fine vernissée jaune	bol ou pot de chambre	2	1	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments de base et de paroi d'un gros contenant globulaire.	
CeEt-	923	2A5	M1.2.2.12	Terre cuite fine vernissée jaune	contenant	1	1	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi.	
CeEt-	923	2A5	M1.3.2.2	Grès cérame grossier glaçuré au sel du Derbyshire	encrier	3	3	F4.2.02	Écriture	Encriers individuels.	
CeEt-	923	2A5	M1.3.2.2	Grès cérame grossier glaçuré au sel du Derbyshire	bouteille à cirage	5	3	F5.04.8	Entretien	Fragments de rebord à large ouverture et de base.	
CeEt-	923	2A5	M1.3.3.3	Grès cérame grossier glaçuré au feldspath du Derbyshire (glaçure intérieure au feldspath	bouteille	9	5	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments de paroi et de base. Trois portent un enduit feldspathique à l'intérieur.	
CeEt-	923	2A5	M1.3.3.3	Grès cérame grossier glaçuré au feldspath du Derbyshire (glaçure intérieure au feldspath	jarre ?	1	1	F5.01.2	Conservation et entreposage des aliments solides et liquides	Fragment de paroi avec lignes ondulées. Glaçure feldspathique à l'intérieur.	
CeEt-	923	2A5	M1.3.3.3	Grès cérame grossier glaçuré au feldspath du Derbyshire (glaçure intérieure au feldspath	jarre	1	1	F5.01.2	Conservation et entreposage des aliments solides et liquides	Fragment de rebord avec glaçure feldspathique à l'intérieur.	
CeEt-	923	2A5	M1.3.2.1	Grès cérame grossier glaçuré au sel nord-américain	cruche	1	1	F5.02.2	Conservation et entreposage des excitants et alcools	Fragment de paroi avec décor peint bleu à motif indéterminé. Inscription sigillée : (E). L. & .... BUB...	
CeEt-	923	2A5	M1.3.2.1	Grès cérame grossier glaçuré au sel nord-américain	cruche ou jarre	3	1	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments de paroi.	
CeEt-	923	2A5	M1.3.3.2	Grès cérame grossier glaçuré au feldspath de Bristol	jarre	2	1	F5.01.2	Conservation et entreposage des aliments solides et liquides	Fragments jointifs de base avec une partie de la paroi portant un enduit brun. Petite jarre.	
CeEt-	923	2A5	M1.3.3	Grès cérame grossier glaçuré au feldspath	bouteille à cirage	2	1	F5.04.8	Entretien	Fragments jointifs de goulot à large ouverture.	
CeEt-	923	2A5	M1.6.1	Porcelaine fine européenne	assiette	3	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragments jointifs de rebord avec décor bleu moulé et appliqué à motif de vigne.	
CeEt-	923	2A5	M1.6.1	Porcelaine fine européenne	soucoupe	4	1	F5.01.1.4	l'absorption des aliments	Fragments dont plusieurs jointifs de rebord et de paroi avec décor bleu moulé et appliqué à motif de vigne.	
CeEt-	923	2A5	M1.6.1	Porcelaine fine européenne	pichet ?	2	1	F5.01.1.3	Vaisselle de service pour l'absorption des aliments	Fragments de paroi angulaire avec décor bleu moulé et appliqué à motif de vigne.	
CeEt-	923	2A5	M1.6.1	Porcelaine fine européenne	assiette	2	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragments de rebord avec décor polychrome (rose et vert) à motif floral.	

Code	Site	Lot	Code Matériau	Matériau	Objet	Nbre Art.	Nbre Obj.	Code Fonction	Fonction	Commentaires	No Cat.
CeEt-	923	2A5	M1.6.1	Porcelaine fine européenne	tasse	2	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragments de rebord ondulé et de paroi angulaire sans décor apparent. Ébauche de l'anse.	
CeEt-	923	2A5	M1.6.1	Porcelaine fine européenne	bol	2	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragments de rebord et de base avec filet de dorure. Peut-être deux objets distincts.	
CeEt-	923	2A5	M1.6.1	Porcelaine fine européenne	contenant	2	1	F5.01.1	aliments solides et liquides	Fragments de paroi d'un contenant cylindrique sans décor apparent. Peut-être deux objets distincts.	
CeEt-	923	2A5	M2.1	Verre incolore	bocal	1	1	F5.01.2	Conservation et entreposage des aliments solides et liquides	Bocal de format moyen avec inscription moulée sur la paroi : D & C o.	
CeEt-	923	2A5	M2.1	Verre incolore	cheminée de lampe	3	1	F5.08.1.3	habitations et autres constructions	Fragments de rebord au contour ondulé et de paroi.	
CeEt-	923	2A5	M2.2	Verre teinté	bouteille à condiment ?	2	1	F5.01.2	Conservation et entreposage des aliments solides et liquides	Fragments de base et de paroi d'une bouteille cylindrique teinté vert. Inscription sous la base : CB M 488.	
CeEt-	923	2A5	M2.2	Verre teinté	bouteille à médicament ?	2	1	F5.06	Médication	Fragments de base et de paroi d'une bouteille rectangulaire à angles chanfreinés teintée bleu.	
CeEt-	923	2A5	M2.3.2	Verre coloré transparent	bouteille à alcool	1	1	F5.02.2	Conservation et entreposage des excitants et alcools	Fragment de paroi d'une bouteille cylindrique.	
CeEt-	923	2A5	M2.3.2	Verre coloré transparent	bouteille à gin	4	2	F5.02.2	Conservation et entreposage des excitants et alcools	Fragments de base et de paroi. Une bouteille est très grosse et porte une trace très visible de pontil à la canne.	
CeEt-	923	2A5	M2.3.2	Verre coloré transparent	bouteille	2	1	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments de base et de paroi d'une bouteille rectangulaire à pans colorée brun.	
CeEt-	923	2A5	M2.3.2	Verre coloré transparent	bouteille ou bol	1	1	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi d'une bouteille cylindrique colorée brun. Décor peint polychrome (bleu et autre) à motif floral sur la paroi.	
CeEt-	923	2A5	M2.3.1	Verre coloré opaque	globe de lampe	2	1	F5.08.1.3	Eclairage des habitations et autres constructions	Fragments de rebord.	
CeEt-	923	2A5	M1.2.4	Terre cuite fine à pipe	pipe	7	?	F5.02.1	Absorption des excitants et alcools	Un fourneau moulé d'un motif de côtes, un tuyau W. & D. Bell (1862-années 1890), un tuyau L. Fiolet St Omer Déposé (1765-1921) et quatre fragments de tuyau.	
CeEt-	923	2A5	M5.1.4	Graphite	crayon	1	1	F4.2.02	Écriture	Fragment de crayon à section circulaire.	
CeEt-	923	2A5	M1.2.2.09	Terre cuite fine vernissée blanche vitrifiée	statuette	2	1	F5.08.1.2	Décoration des habitations et autres constructions	Fragments d'une statuette représentant un personnage.	
CeEt-	923	2A5	M4.3	Matières Composites	chapelet ?	1	1	F5.18	Culte et rituel	Fragment de chaînette en métal cuivreux et grain de verre noir à facettes.	
CeEt-	923	2A5	M3.03	Métal cuivreux	Indéterminé	1	1	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Tige de métal sur laquelle se trouvent six pointes ou ardillons.	
CeEt-	923	2A5	M3.04.1	fer forgé	clou	1	1	F5.08.4.2	Fixations	Clou de petit format.	
CeEt-	923	2A5	M3.04.2	fer laminé	clou	2	2	F5.08.4.2	Fixations	Clous de grand format.	
CeEt-	923	2A5	M3.04.2	fer laminé	bande ou cercle de tonneau	2	1	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments de bandes courbées.	
CeEt-	923	2A5	M3.04	Métal Ferreux	support ?	1	1	F5.08.4.4	Support	Grande bande étroite avec perforations repliée à angle droit à une extrémité.	

Code	Site	Lot	Code Matériau	Matériau	Objet	Nbre Art.	Nbre Obj.	Code Fonction	Fonction	Commentaires	No Cat.
CeEt-	923	2A5	M3.04.5	fonte	poignée	1	1	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Poignée verticale avec appui-pouce. Marmite ?	
CeEt-	923	2A5	M5.1.7	Os	ossements	3	?	E1.3.1.1	Poissons	Fragments.	
CeEt-	923	2A5	M5.1.7	Os	ossements	1	1	E1.3.1.5	Mammifères	Fragment.	
CeEt-	923	2A6	M1.2.2.06	Creamware ?	contenant	1	1	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi altéré.	
CeEt-	923	2A7	M1.1.2.6	Terre cuite commune vernissée de Buckley	plat	1	1	F5.01.1.3	Vaisselle de service pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord.	
CeEt-	923	2A7	M1.1.3.2	Terre cuite commune avec engobe et vernissée d'Angleterre du nord-est	contenant	1	1	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi avec glaçure à l'extérieur.	
CeEt-	923	2A7	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	assiette	2	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragments de rebord à motif géométrique vert.	
CeEt-	923	2A7	M1.2.2.09	Terre cuite fine vernissée blanche vitrifiée	plat	1	1	F5.01.1.3	Vaisselle de service pour l'absorption des aliments	Fragment de paroi à décor imprimé bleu à motif floral. Croisement probable avec 2A3 et 2A5.	
CeEt-	923	2A7	M1.2.2.09	Terre cuite fine vernissée blanche vitrifiée	plat	1	1	F5.01.1.3	Vaisselle de service pour l'absorption des aliments	Fragment de paroi à décor imprimé brun à motif géométrique et paysager. Plat à sections.	
CeEt-	923	2A7	M1.2.2.09	Terre cuite fine vernissée blanche vitrifiée	soucoupe	2	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragments de rebord et de paroi à motif indéterminé.	
CeEt-	923	2A7	M1.2.2.09	Terre cuite fine vernissée blanche vitrifiée	tasse	1	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de paroi à motif de larges pans.	
CeEt-	923	2A7	M1.2.2.10	Terre cuite fine vernissée chamois	pichet ?	3	1	F5.01.1.3	pour l'absorption des aliments	Fragments de rebord avec une grande partie de la paroi, de base et anse. Motif de côtes et végétal. Glaçure brune.	
CeEt-	923	2A7	M1.2.2.12	Terre cuite fine vernissée jaune	contenant	1	1	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi à décor annulaire blanc.	
CeEt-	923	2A7	M1.3.2.2	Grès cérame grossier glaçuré au sel du Derbyshire	encrier	1	1	F4.2.02	Écriture	Encrier individuel.	
CeEt-	923	2A7	M1.3.2.2	Grès cérame grossier glaçuré au sel du Derbyshire	bouteille à cirage	1	1	F5.04.8	Entretien	Fragment de rebord à large ouverture.	
CeEt-	923	2A7	M1.3.2.2	Grès cérame grossier glaçuré au sel du Derbyshire	bouteille	1	1	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de base.	
CeEt-	923	2A7	M1.6.1	Porcelaine fine européenne	assiette	4	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragments dont certains jointifs, de rebord et de base avec décor polychrome (rose et vert) à motif floral. Croisement réel avec 2A5.	
CeEt-	923	2A7	M1.6.1	Porcelaine fine européenne	bol ?	1	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord sans décor apparent.	
CeEt-	923	2A7	M1.6.1	Porcelaine fine européenne	tasse	2	2	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Anses.	

Code	Site	Lot	Code Matériau	Matériau	Objet	Nbre Art.	Nbre Obj.	Code Fonction	Fonction	Commentaires	No Cat.
CeEt-	923	2A7	M2.2	Verre teinté	bouteille	1	1	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de cul d'une bouteille cylindrique assez étroite. Huile ? Alcool ?	
CeEt-	923	2A7	M2.3.2	Verre coloré transparent	bouteille à alcool	3	2	F5.02.2	Conservation et entreposage des excitants et alcools	Fragments de paroi de bouteilles cylindriques.	
CeEt-	923	2A7	M1.2.4	Terre cuite fine à pipe	pipe	4	1	F5.02.1	Absorption des excitants et alcools	Fragments d'un fourneau moulé d'une crête sur le devant.	
CeEt-	923	2A7	M3.03.2	laiton	bouton	1	1	F5.04.2	Attaches	Bouton en trois parties : couronne, dos et oeillet.. La couronne est bombée et porte le chiffre 7 au centre d'un motif à fleur, le tout cerné d'un cartouche portant l'inscription HONNI SOIT QUI MAL Y PENSE surmontée d'une couronne. Au dos on trouve l'inscription : P. TAIT & Co .... PATENT LIMERICK. Années 1850-1875.	x
CeEt-	923	2A7	M3.04.5	fonte	marmite	1	1	F3.2.4.1	Transformation des aliments	Fragment de rebord avec une partie de la base.	
CeEt-	923	2A7	M3.04.1	fer forgé	clou	2	2	F5.08.4.2	Fixations	Clous de grand format. avec trace de bois.	
CeEt-	923	2A7	M3.04.2	fer laminé	clou	2	2	F5.08.4.2	Fixations	Clous de grand format.	
CeEt-	923	2A7	M3.04.4	acier	vis	1	1	F5.08.4.2	Fixations	Grosse vis.	
CeEt-	923	2A7	M3.04.3	fer tréfilé	fil	1	1	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fil de métal ferreux enroulé pour former un oeillet.	
CeEt-	923	2A7	M4.1	Matières Premières	pierre	1	1	E3	Minéraux	Fragment.	
CeEt-	923	2B4	M1.1.1	Terre cuite commune non vernissée	pot à plante	18	4	F3.1.1.1	Agriculture et horticulture	Fragments de rebord, de paroi et de base. Au moins 4 ou 5 objets.	
CeEt-	923	2B4	M1.1.2	Terre cuite commune vernissée	bol ou terrine ?	1	1	F3.2.4.1	Transformation des aliments	Fragment de base. Glaçure verte. Locale.	
CeEt-	923	2B4	M1.1.2	Terre cuite commune vernissée	bol ?	1	1	F3.2.4.1	Transformation des aliments	Fragment de base. Glaçure multi.	
CeEt-	923	2B4	M1.1.2	Terre cuite commune vernissée	contenant	1	1	F5.01.1	aliments solides et liquides	Fragment de paroi. Agate ou Italie du Nord.	
CeEt-	923	2B4	M1.1.2	Terre cuite commune vernissée	jarre	5	1	F5.01.2	Conservation et entreposage des aliments solides et liquides	Fragments presque tous jointifs de rebord à large ouverture avec paroi. Peut-être type Staffordshire.	
CeEt-	923	2B4	M1.1.3	Terre cuite commune recouverte ou décorée d'engobe et vernissée	bol ?	1	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord. Peut-être français.	
CeEt-	923	2B4	M1.1.3	Terre cuite commune recouverte ou décorée d'engobe et vernissée	pichet	22	1	F5.01.1.3	Vaisselle de service pour l'absorption des aliments	Fragments dont plusieurs jointifs, de rebord, de paroi (un avec ébauche d'anse) et de base. Glaçure bleue vif à l'extérieur et engobe blanc à l'intérieur.	
CeEt-	923	2B4	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	assiette	1	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord avec filets rouges.	
CeEt-	923	2B4	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	plat ?	6	1	F5.01.1.3	Vaisselle de service pour l'absorption des aliments	Fragments de rebord et de paroi ou base. Décor moulé et glaçure verte sur toute la surface.	
CeEt-	923	2B4	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	pichet	3	1	F5.01.1.3	Vaisselle de service pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord avec une partie de la paroi et deux fragments d'anse. Décor peint polychrome (noir, vert et bleu) à motif floral. Peut-être deux objets distincts.	
CeEt-	923	2B4	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	assiette	9	4	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragments de rebord et de base de quatre ou cinq assiettes différentes à motif Willow bleu. Un fragment porte une inscription imprimée : ...TED. Un pourrait être vitrifié.	

Code	Site	Lot	Code Matériau	Matériau	Objet	Nbre Art.	Nbre Obj.	Code Fonction	Fonction	Commentaires	No Cat.
CeEt-	923	2B4	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	plat	2	1	F5.01.1.3	Vaisselle de service pour l'absorption des aliments	Fragments de rebord et de bouge à motif Willow bleu.	
CeEt-	923	2B4	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	assiette	3	3	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragments de base imprimés bleus, à motif paysager sur le fond. Inscription imprimée sur un fragment : (BRITISH) AMERICA (NAVY) ISLAND (FROM THE CAN)ADA SIDE	
CeEt-	923	2B4	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	tasse ou chope	3	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragmentsde rebord, de base et de paroi imprimés bleus, à motif paysager. Peut-être plus qu'un objet.	
CeEt-	923	2B4	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	assiette	2	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragments de rebord imprimé bleu à motif végétal avec vermicelle. Grande assiette ou plat de service.	
CeEt-	923	2B4	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	plat	9	1	F5.01.1.3	Vaisselle de service pour l'absorption des aliments	Fragments de rebord et de paroi angulaire imprimés bleus à motif végétal avec vermicelle.	
CeEt-	923	2B4	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	plat	2	1	F5.01.1.3	Vaisselle de service pour l'absorption des aliments	Fragments de rebord évasé et de paroi imprimés bleus à motif floral et géométrique.	
CeEt-	923	2B4	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	plat	1	1	F5.01.1.3	Vaisselle de service pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord plat imprimé bleu à motif géométrique.	
CeEt-	923	2B4	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	pichet ?	2	1	F5.01.1.3	Vaisselle de service pour l'absorption des aliments	Fragments de rebord et de paroi à motif géométrique bleu. Croisement probable avec 2A5.	
CeEt-	923	2B4	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	bol	7	1	F5.01.1.3	Vaisselle de service pour l'absorption des aliments	Fragments de paroi et de base sur pied annulaire, à motif géométrique et de vigne brun et paysager au fond. Gros contenant. Croisement probable avec 2A5.	
CeEt-	923	2B4	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	assiette	1	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord imprimé mauve à motif floral.	
CeEt-	923	2B4	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	plat	1	1	F5.01.1.3	Vaisselle de service pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord imprimé gris à motif floral.	
CeEt-	923	2B4	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	bol	2	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragments jointifs de rebord, avec une partie de la paroi carénée à motif annulaire bleu et gris-brun. Croisement probable avec 2A3.	
CeEt-	923	2B4	M1.2.2.09	Terre cuite fine vernissée blanche vitrifiée	théière ?	2	1	F3.2.4.1	Transformation des aliments	Fragments jointifs de rebord avec assise pour couvercle décorés de filets verts.	
CeEt-	923	2B4	M1.2.2.09	Terre cuite fine vernissée blanche vitrifiée	plat	1	1	F5.01.1.3	Vaisselle de service pour l'absorption des aliments	Fragments de base et de paroi à décor imprimé bleu à motif floral. Croisement probable avec 2A3, 2A5 et 2A7.	
CeEt-	923	2B4	M1.2.2.09	Terre cuite fine vernissée blanche vitrifiée	plat	1	1	F5.01.1.3	Vaisselle de service pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord à décor imprimé bleu marine à motif floral. Croisement probable avec 2A3 et 2A5.	
CeEt-	923	2B4	M1.2.2.09	Terre cuite fine vernissée blanche vitrifiée	plat ?	1	1	F5.01.1.3	Vaisselle de service pour l'absorption des aliments	Fragment de paroi à décor imprimé bleu de type Flow Blue à motif floral.	
CeEt-	923	2B4	M1.2.2.09	Terre cuite fine vernissée blanche vitrifiée	plat	1	1	F5.01.1.3	Vaisselle de service pour l'absorption des aliments	Fragment de paroi à décor imprimé noir de type Flow à motif floral.	
CeEt-	923	2B4	M1.2.2.09	Terre cuite fine vernissée blanche vitrifiée	coquetier	1	1	F5.01.1.3	Vaisselle de service pour l'absorption des aliments	Fragment de pied circulaire avec tige, à décor imprimé type Flow Blue à motif floral.	
CeEt-	923	2B4	M1.2.2.09	Terre cuite fine vernissée blanche vitrifiée	assiette	25	4	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragments de rebord à motif d'arabesques et de base la plupart jointifs de quatre ou cinq objets dont une assiette plus petite. Assiettes incomplètes. Inscription sigillée illsiible avec un motif sous la base.	

Code	Site	Lot	Code Matériau	Matériau	Objet	Nbre Art.	Nbre Obj.	Code Fonction	Fonction	Commentaires	No Cat.
CeEt-	923	2B4	M1.2.2.09	Terre cuite fine vernissée blanche vitrifiée	assiette creuse	5	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragments de rebord à motif d'arabesques et de base jointifs. Inscription sigillée illsiible avec un motif sous la base.	
CeEt-	923	2B4	M1.2.2.09	Terre cuite fine vernissée blanche vitrifiée	assiette	9	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragments de rebord à motif épis de blé et de base, la plupart jointifs. Inscription imprimée sous la base avec armoiries : R. COCHRAN & Co. ST ROLLOX GLASGOW (1846-1896 Cushion, Pocket Book of British Ceramic Marks). 1854-1890 pour l'inscription ST ROLLOX GLASGOW.	
CeEt-	923	2B4	M1.2.2.09	Terre cuite fine vernissée blanche vitrifiée	assiette	4	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragments jointifs de rebord à motif géométrique et de base.	
CeEt-	923	2B4	M1.2.2.09	Terre cuite fine vernissée blanche vitrifiée	assiette	4	3	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragments de rebord sans décor et de base, dont deux jointifs. Inscription imprimée très parcellaire sur un fragment : PA ... (probablement pour Pankhurst & Co Hanley 1852-1882 Cushion, Pocket Book of British Ceramic Marks).	
CeEt-	923	2B4	M1.2.2.09	Terre cuite fine vernissée blanche vitrifiée	soucoupe	6	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragments de rebord à motif épis de blé et de paroi, dont certains jointifs. Inscription sigillée sous la base : .... GON ... GE ... HAPE .	
CeEt-	923	2B4	M1.2.2.09	Terre cuite fine vernissée blanche vitrifiée	soucoupe	4	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragments de rebord à motif de muguet et de paroi.	
CeEt-	923	2B4	M1.2.2.09	Terre cuite fine vernissée blanche vitrifiée	soucoupe	1	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord avec filet de dorure.	
CeEt-	923	2B4	M1.2.2.09	Terre cuite fine vernissée blanche vitrifiée	tasse	1	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de base avec une partie de la paroi moulée de larges côtes. Inscription moulée sous la base dans un losange indiquant la date de fabrication. Elle est cependant illisible en entier : IV B S	
CeEt-	923	2B4	M1.2.2.09	Terre cuite fine vernissée blanche vitrifiée	tasse	3	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragments jointifs de base avec une partie de la paroi portant un motif moulé indéterminé.	
CeEt-	923	2B4	M1.2.2.09	Terre cuite fine vernissée blanche vitrifiée	coquetier	3	1	F5.01.1.3	Vaisselle de service pour l'absorption des aliments	Fragments jointifs de la coupe avec ébauche de la tige, à décor de pans.	
CeEt-	923	2B4	M1.2.2.09	Terre cuite fine vernissée blanche vitrifiée	théière ou pot à café	3	1	F3.2.4.1	Transformation des aliments	Fragments de rebord ondulé avec assise pour couvercle, de base et de paroi à motif de larges pans et indéterminé et ébauche d'anse. Inscription imprimée sous la base avec armoiries royales : STONE CHINA PANKHURST & C .. HANLEY. (1852-1882 Cushion, Pocket Book of British Ceramic Marks).	
CeEt-	923	2B4	M1.2.2.09	Terre cuite fine vernissée blanche vitrifiée	plat	1	1	F5.01.1.3	Vaisselle de service pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord à motif d'arabesques.	
CeEt-	923	2B4	M1.2.2.09	Terre cuite fine vernissée blanche vitrifiée	soupière	2	1	F5.01.1.3	Vaisselle de service pour l'absorption des aliments	Fragments jointifs de base sur pied évasé à motif d'arabesques.	
CeEt-	923	2B4	M1.2.2.09	Terre cuite fine vernissée blanche vitrifiée	soupière ou plat - couvercle	1	1	F5.01.1.3	Vaisselle de service pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord à motif d'arabesques.	
CeEt-	923	2B4	M1.2.2.09	Terre cuite fine vernissée blanche vitrifiée	pot à conserve	2	1	F5.01.2	Conservation et entreposage des aliments solides et liquides	Fragments de rebord avec rainure. Peut-être non vitrifié.	
CeEt-	923	2B4	M1.2.2.09	Terre cuite fine vernissée blanche vitrifiée	bol ?	2	1	F3.2.4.1	Transformation des aliments	Fragments de rebord arrondi d'un gros bol.	
CeEt-	923	2B4	M1.2.2.09	Terre cuite fine vernissée blanche vitrifiée	contenant	24	?	F5.01.1	[illegible] aliments solides et liquides	Fragments divers de base et de paroi sans décor dont la plupart appartiennent probablement aux objets reliés à l'alimentation décrits ci-dessus.	
CeEt-	923	2B4	M1.2.2.09	Terre cuite fine vernissée blanche vitrifiée	pot de chambre	12	2	F5.05.1	Excrétion	Fragments de rebord plat, de base et de paroi moulée de larges pans dont la plupart sont jointifs. Présence des attaches d'anse sur un des pots. Même motif, mais deux formats différents.	

Code	Site	Lot	Code Matériau	Matériau	Objet	Nbre Art.	Nbre Obj.	Code Fonction	Fonction	Commentaires	No Cat.
CeEt-	923	2B4	M1.2.2.09	Terre cuite fine vernissée blanche vitrifiée	bassin	13	1	F5.05.2	Hygiène	Fragments de rebord évasé, de paroi et de base dont plusieurs jointifs, sur pied annulaire sans décor. Grand contenant.	
CeEt-	923	2B4	M1.2.2.09	Terre cuite fine vernissée blanche vitrifiée	pot à pâte dentifrice - couvercle	1	1	F5.05.2	Hygiène	Fragment de rebord d'un pertit couvercle cylindrique. Inscription et décor très parcellaires imprimés en noir sur le dessus : CELEBRE ... DEN ... nique pr ... rrêter la c ... aux lèvr ...	
CeEt-	923	2B4	M1.2.2.09	Terre cuite fine vernissée blanche vitrifiée	boîte à brosse à dents	4	1	F5.05.2	Hygiène	Fragments jointifs de rebord et de base d'un contenant rectangulaire à angles chanfreinés, avec division intérieure. Paroi moulée d'un cordon et dorure. Inscription imprimée sous la base avec un aigle ou un phénix : WN ?	
CeEt-	923	2B4	M1.2.2.10	Terre cuite fine vernissée chamois	théière	12	1	F3.2.4.1	Transformation des aliments	Fragments presque tous jointifs de rebord à assise, de base, de paroi, d'anse et de bec verseur à motif de fleurs et feuillage et de personnages. Glaçure brune.	
CeEt-	923	2B4	M1.2.2.10	Terre cuite fine vernissée chamois	théière	1	1	F3.2.4.1	Transformation des aliments	Fragment de bec verseur à motif de côtes. Glaçure brune.	
CeEt-	923	2B4	M1.2.2.10	Terre cuite fine vernissée chamois	pichet	3	1	F5.01.1.3	Vaisselle de service pour l'absorption des aliments	Fragments de rebord et de paroi. Motif de feuillage et de losanges sur la paroi. Peut-être deux objets distincts. Glaçure brune.	
CeEt-	923	2B4	M1.2.2.10	Terre cuite fine vernissée chamois	contenant	1	1	F5.01.1	aliments solides et liquides	Fragment de paroi sans décor. Glaçure brune.	
CeEt-	923	2B4	M1.2.2.12	Terre cuite fine vernissée jaune	bol	3	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragments de base et de paroi dont un caréné et un avec motif Moka brun. Peut-être deux objets distincts.	
CeEt-	923	2B4	M1.2.2.12	Terre cuite fine vernissée jaune	plat	3	1	F5.01.1.3	Vaisselle de service pour l'absorption des aliments	Fragments de rebord plat et de base.	
CeEt-	923	2B4	M1.2.2.12	Terre cuite fine vernissée jaune	plat ?	5	1	F5.01.1.3	Vaisselle de service pour l'absorption des aliments	Fragments de base couverts d'engobe blanc à l'intérieur. Peut-être plus qu'un objet.	
CeEt-	923	2B4	M1.2.2.12	Terre cuite fine vernissée jaune	pichet	1	1	F5.01.1.3	Vaisselle de service pour l'absorption des aliments	Fragment de paroi à bandes tournasséees.	
CeEt-	923	2B4	M1.2.2.12	Terre cuite fine vernissée jaune	contenant	1	1	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi. Décor annulaire bleu et blanc.	
CeEt-	923	2B4	M1.3.2.2	Grès cérame grossier glaçuré au sel du Derbyshire	encrier	16	11	F4.2.02	Écriture	Encriers individuels. Cinq sont entiers et les fragments représentent au moins six autres objets. Un fragment reste taché de la couleur bleue de l'encre.	
CeEt-	923	2B4	M1.3.2.2	Grès cérame grossier glaçuré au sel du Derbyshire	bouteille à encre	1	1	F4.2.02	Écriture	Bouteille avec goulot plat sur le dessus et ouverture étroite pour encre. Inscription sigillée : STEPHENS LONDON.	X
CeEt-	923	2B4	M1.3.2.2	Grès cérame grossier glaçuré au sel du Derbyshire	bouteille à cirage	1	1	F5.04.8	Entretien	Fragment d'épaule avec ébauche de goulot à large ouverture.	
CeEt-	923	2B4	M1.3.2.2	Grès cérame grossier glaçuré au sel du Derbyshire	bouteille	2	2	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments de paroi.	
CeEt-	923	2B4	M1.3.3.2	Grès cérame grossier glaçuré au feldspath de Bristol	jarre	1	1	F5.01.2	Conservation et entreposage des aliments solides et liquides	Fragment de rebord à large ouverture portant un enduit brun. Petite jarre.Croisement réel avec 2A5.	
CeEt-	923	2B4	M1.3.3	Grès cérame grossier glaçuré au feldspath	bouteille ou jarre	1	1	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi d'un contenant assez gros. Peut-être de Bristol.	
CeEt-	923	2B4	M1.3.3.3	Grès cérame grossier glaçuré au feldspath du Derbyshire (glaçure intérieure au feldspath	jarre ?	1	1	F5.01.2	Conservation et entreposage des aliments solides et liquides	Fragment de rebord légèrement évasé avec assise pour couvercle et début de la paroi plutôt globulaire. Glaçure feldspathique à l'intérieur.	

Code	Site	Lot	Code Matériau	Matériau	Objet	Nbre Art.	Nbre Obj.	Code Fonction	Fonction	Commentaires	No Cat.
CeEt-	923	2B4	M1.3.2	Grès cérame grossier glaçuré au sel	contenant	3	1	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments de paroi d'un contenant carré ou rectangulaire.	
CeEt-	923	2B4	M1.3.2.1	Grès cérame grossier glaçuré au sel nord-américain	cruche	1	1	F5.02.2	Conservation et entreposage des excitants et alcools	Fragment de paroi avec ébauche d'anse.	
CeEt-	923	2B4	M1.6.1	Porcelaine fine européenne	assiette	1	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord avec ligne de dorure.	
CeEt-	923	2B4	M1.6.1	Porcelaine fine européenne	soucoupe	2	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragments de rebord et de base avec ligne de dorure. Peut-être deux objets.	
CeEt-	923	2B4	M1.6.1	Porcelaine fine européenne	soucoupe	1	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord sans décor.	
CeEt-	923	2B4	M1.6.1	Porcelaine fine européenne	soucoupe	1	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord avec décor bleu moulé et appliqué à motif de vigne.	
CeEt-	923	2B4	M1.6.1	Porcelaine fine européenne	tasse	1	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord avec décor bleu moulé et appliqué à motif de vase antique.	
CeEt-	923	2B4	M1.6.1	Porcelaine fine européenne	tasse	5	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragments de rebord avec paroi et base avec décor moulé et appliqué à motif végétal et ligne de durure.	
CeEt-	923	2B4	M1.6.1	Porcelaine fine européenne	tasse	7	2	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragments de rebord, de paroi, de base et d'anse avec ligne de dorure et fleur de dorure sur le fond.	
CeEt-	923	2B4	M1.6.1	Porcelaine fine européenne	tasse	2	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragments de paroi angulaire et d'anse.	
CeEt-	923	2B4	M1.6.1	Porcelaine fine européenne	tasse	10	2	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragments de rebord, de paroi, de base et d'anse sans décor.	
CeEt-	923	2B4	M1.6.1	Porcelaine fine européenne	coquetier	3	1	F5.01.1.3	Vaisselle de service pour l'absorption des aliments	Fragments jointifs de la coupe avec tige et pied circulaire.	
CeEt-	923	2B4	M2.1	Verre incolore	gobelet	8	5	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragments de base, de rebord et de paroi d'au moins 5 gobelets à paroi moulées de pans ou de pans et rainures dont certains se terminant en ogives.	
CeEt-	923	2B4	M2.1	Verre incolore	coupe ou tasse	1	1	F5.02.1.2	Vaisselle de table pour l'absorption des excitants et alcools	Fragment de coupe arrondie sur pied circulaire sans tige. Ébauche d'anse.	
CeEt-	923	2B4	M2.1	Verre incolore	verre à tige	1	1	F5.02.1.2	Vaisselle de table pour l'absorption des excitants et alcools	Fragment de coupe de forme arrondie avec une partie de la tige. Décor taillé ou moulé en forme d'ovales verticaux.	
CeEt-	923	2B4	M2.1	Verre incolore	verre à tige	2	1	F5.02.1.2	Vaisselle de table pour l'absorption des excitants et alcools	Fragments de coupe de forme conique avec une partie de la tige à pans et pied circulaire avec ballustre.	
CeEt-	923	2B4	M2.1	Verre incolore	verre à tige	1	1	F5.02.1.2	Vaisselle de table pour l'absorption des excitants et alcools	Coupe conique de grand format avec tige cylindrique et pied sans décor.	
CeEt-	923	2B4	M2.1	Verre incolore	verre à tige	1	1	F5.02.1.2	Vaisselle de table pour l'absorption des excitants et alcools	Fragment de pied circulaire.	
CeEt-	923	2B4	M2.1	Verre incolore	coupe à dessert ou verre à tige	2	2	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments de pieds avec tiges à pans de gros verres ou de coupes à dessert.	

Code	Site	Lot	Code Matériau	Matériau	Objet	Nbre Art.	Nbre Obj.	Code Fonction	Fonction	Commentaires	No Cat.
CeEt-	923	2B4	M2.1	Verre incolore	bocal ?	1	1	F5.01.2	Conservation et entreposage des aliments solides et liquides	Fragment de rebord à large ouverture dépolie avec anneau moulé près du bord.	
CeEt-	923	2B4	M2.1	Verre incolore	bouteille à parfum	1	1	F5.05.3	Soins de beauté	Fragment de base d'une petite bouteille cylindrique. Inscription moulée sur la paroi autour du logo de la compagnie : RO(GER) GALLET PARIS. (ouvert depuis 1862 à Paris http://www.beaute-addict.com/paris-1er/roger-et-gallet-la-boutique-du-bonheur_195-rue-st-honore/)	
CeEt-	923	2B4	M2.1	Verre incolore	bouteille à parfum	1	1	F5.05.3	Soins de beauté	Fragment de base d'une petite bouteille cylindrique. Inscription moulée sur la paroi : ..... PARFUMEURS PARIS.	
CeEt-	923	2B4	M2.1	Verre incolore	bouteille	4	2	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments de base de petites bouteilles cylindriques, de paroi et de goulots à lèvre à rebord. Inscription moulée sous la base : ST-L (et 53 dans un cas) . Peut-être plus que deux objets.	
CeEt-	923	2B4	M2.1	Verre incolore	bouteille	1	1	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de base d'une petite bouteille cylindrique à pans multiples.	
CeEt-	923	2B4	M2.1	Verre incolore	bouteille à parfum ?	2	1	F5.05.3	Soins de beauté	Fragments de base d'une petite bouteille rectangulaire avec goulot à lèvre de type breveté. La paroi est ornée d'un cercle en creux.	
CeEt-	923	2B4	M2.1	Verre incolore	bouteille à médicament ?	2	1	F5.06	Médication	Fragments de base d'une petite bouteille rectangulaire avec goulot étroit à lèvre rabattue ? Peut-être deux objets.	
CeEt-	923	2B4	M2.1	Verre incolore	bouteille à médicament	1	1	F5.06	Médication	Fragment de paroi d'une bouteille rectangulaire à pans en creux avec inscription : ....SPHITES .... R OIL.	
CeEt-	923	2B4	M2.1	Verre incolore	lampe ?	1	1	F5.08.1.3	Eclairage des habitations et autres constructions	Fragment de base au contour ondulé et pressé d'un motif géométrique d'une lampe ou autre contenant.	
CeEt-	923	2B4	M2.1	Verre incolore	cheminée de lampe	3	1	F5.08.1.3	Eclairage des habitations et autres constructions	Fragments de rebord et de paroi.	
CeEt-	923	2B4	M2.1	Verre incolore	globe de lampe	3	1	F5.08.1.3	Eclairage des habitations et autres constructions	Fragments de paroi d'un objet globulaire avec motif d'étoiles. Verre dépoli.	
CeEt-	923	2B4	M2.1	Verre incolore	bouchon	1	1	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Bouchon de petit format à tenon dépoli et bouton plat vertical. Pour les bouteilles de parfum ?	
CeEt-	923	2B4	M2.1	Verre incolore	bouton	1	1	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment d'un bouton provenant d'un objet indéterminé.	
CeEt-	923	2B4	M2.2	Verre teinté	gobelet	3	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragments de base, de rebord et de paroi moulée de pans se terminant en ogive. Verre vert fluo.	
CeEt-	923	2B4	M2.2	Verre teinté	bouteille à condiment	7	1	F5.01.2	Conservation et entreposage des aliments solides et liquides	Fragments de base, de paroi et de rebord à large ouverture d'une grosse bouteille cylindrique teintée vert.	
CeEt-	923	2B4	M2.2	Verre teinté	disque de fermeture	2	1	F5.01.2	Conservation et entreposage des aliments solides et liquides	Fragments de disque avec inscription moulée : EXCELSIOR GLASS CO INCORPORATED 1879. 1879-1883.	
CeEt-	923	2B4	M2.2	Verre teinté	bouchon	1	1	F5.01.2	Conservation et entreposage des aliments solides et liquides	Fragments d'un gros bouchon circulaire de type Eno avec inscription moulée : (CASTL)EFORD GLASS BOTTLE CO CASTLEF(ORD). Années 1870-années 1890.	
CeEt-	923	2B4	M2.2	Verre teinté	bouteille à médicament	1	1	F5.06	Médication	Bouteille cylindrique avec goulot étroit et lèvre de type breveté ? avec inscription moulée : SIROP DE GOMME D'EPINETTE COMPOSE DES SOEURS DE LA PROVIDENCE ENREGISTRE. 1875-1880.	x

Code	Site	Lot	Code Matériau	Matériau	Objet	Nbre Art.	Nbre Obj.	Code Fonction	Fonction	Commentaires	No Cat.
CeEt-	923	2B4	M2.2	Verre teinté	bouteille à médicament	2	1	F5.06	Médication	Bouteille rectangulaire à pans avec inscription : HENRY R. GRAY MONTREAL et goulot étroit à lèvre rabattue et arrondie. (Post 1859, mais probablement plutôt vers la fin du 19e siècle http://medicaments.bouteillesduquebec.ca/publicites/gray_henry.htm).	x
CeEt-	923	2B4	M2.2	Verre teinté	bouteille à médicament	1	1	F5.06	Médication	Fragment de bouteille rectangulaire avec goulot et lèvre de type Perry Davis.	x
CeEt-	923	2B4	M2.2	Verre teinté	bouteille à médicament ?	2	1	F5.06	Médication	Fragments de base d'une petite bouteille rectangulaire à pans et goulot à lèvre à rebord.	x
CeEt-	923	2B4	M2.2	Verre teinté	bouteille à médicament ?	2	1	F5.06	Médication	Fragments de base d'une petite bouteille rectangulaire à pans et goulot à lèvre à rebord.	x
CeEt-	923	2B4	M2.2	Verre teinté	bouteille	8	2	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments de base et de paroi de petites bouteilles cylindriques et de goulots à rebord.	
CeEt-	923	2B4	M2.2	Verre teinté	bouteille	1	1	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Bouteille carrée avec goulot à lèvre de type pharmaceutique ou brevté turquoise.	
CeEt-	923	2B4	M2.2	Verre teinté	bouchon	1	1	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Bouchon de type Club Sauce avec tenon et bouton circulaire.	
CeEt-	923	2B4	M2.3.2	Verre coloré transparent	bouteille à alcool	7	4	F5.02.2	Conservation et entreposage des excitants et alcools	Fragments base, de goulot et de paroi de bouteilles cylindriques.	
CeEt-	923	2B4	M2.3.2	Verre coloré transparent	bouteille à gin	5	2	F5.02.2	Conservation et entreposage des excitants et alcools	Fragments de base et de paroi.	
CeEt-	923	2B4	M2.3.2	Verre coloré transparent	bouteille	5	2	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments de base, de goulot à lèvre rabattue et de paroi de bouteilles rectangulaires à pans colorée brun. Inscription moulée très parcellaire : .... R.	
CeEt-	923	2B4	M2.4.2	Verre polychrome superposé	objet décoratif	16	1	F5.08.1.2	Décoration des habitations et autres constructions	Fragments d'un vase moulé rose et blanc opaque.	
CeEt-	923	2B4	M2.3.1	Verre coloré opaque	globe de lampe ?	1	1	F5.08.1.3	Eclairage des habitations et autres constructions	Fragment de paroi.	
CeEt-	923	2B4	M1.2.4	Terre cuite fine à pipe	pipe	1	1	F5.02.1	Absorption des excitants et alcools	Pipe de petit format avec fourneau décoré d'un motif moulé de feuillage avec inscription : MCDOUGALL GLASGOW (1846-1890). Terre rouge.	x
CeEt-	923	2B4	M1.2.4	Terre cuite fine à pipe	pipe	1	1	F5.02.1	Absorption des excitants et alcools	Fragment de tuyau. Terre rouge.	
CeEt-	923	2B4	M1.2.4	Terre cuite fine à pipe	pipe	2	1	F5.02.1	Absorption des excitants et alcools	Gros fourneau décoré de trèfles et tuyau jointif.	
CeEt-	923	2B4	M1.2.4	Terre cuite fine à pipe	pipe	7	7	F5.02.1	Absorption des excitants et alcools	Gros fourneaux avec inscription TD souvent mal appliquée. Un porte une inscription sur le tuyau : W & D BELL QUEBEC (1862-années 1890).	
CeEt-	923	2B4	M1.2.4	Terre cuite fine à pipe	pipe	33	?	F5.02.1	Absorption des excitants et alcools	Gros fourneaux et fragments de fourneau sans marque ni décor et de tuyaux dont un DAVIDSON ... (1863-1910), trois W & D BELL QUEBEC (1862-années 1890) et quatre BANNERMAN MONTREAL (1858-1902).	
CeEt-	923	2B4	M3.03.2	laiton	bouton	1	1	F5.04.2	Attaches	Bouton en trois parties : couronne, dos et oeillet.. La couronne est bombée et porte le chiffre 7 au centre d'un motif à fleur, le tout cerné d'un cartouche portant l'inscription HONNI SOIT QUI MAL Y PENSE surmontée d'une couronne. Au dos on trouve l'inscription .P. TAIT & Co .... PATENT LIMERICK. Années 1850-1875.	x
CeEt-	923	2B4	M3.03.2	laiton	bouton	1	1	F5.04.2	Attaches	Bouton en trois parties : couronne, dos et oeillet.. La couronne est en forme de sphère à décor moulé à la façon d'un dé à coudre. Petit bouton.	x
CeEt-	923	2B4	M3.03.2	laiton	bouton	11	?	F5.04.2	Attaches	Fragments divers de boutons très abîmés. Un est amalgamé à du tissus et à de l'écorce.	
CeEt-	923	2B4	M2.3.1	Verre coloré opaque	bouton	1	1	F5.04.2	Attaches	Bouton en une partie avec quatre perforations. Verre blanc.	
CeEt-	923	2B4	M2.3.1	Verre coloré opaque	bouton	1	1	F5.04.2	Attaches	Bouton en deux parties : couronne moulée à motif géométrique et oeillet (absent). Verre noir.	

Code	Site	Lot	Code Matériau	Matériau	Objet	Nbre Art.	Nbre Obj.	Code Fonction	Fonction	Commentaires	No Cat.
CeEt-	923	2B4	M3.03	Métal cuivreux	pendentif ?	1	1	F5.04.6	Parures et bijoux	Fragment d'une pièce de métal ovale avec anneau de suspension. Il reste des traces de dorure. Semble avoir été découpée.	
CeEt-	923	2B4	M2.4.1	Verre polychrome intercalé	bille	1	1	F5.09	Jeux et divertissements	Fragment d'une grosse bille en verre incolore intercallée avec du jaune, rouge et vert.	
CeEt-	923	2B4	M4.1	Matières Premières	bille	2	2	F5.09	Jeux et divertissements	Bille entière et fragment.	
CeEt-	923	2B4	M5.2.1	Bois	crayon ?	1	1	F4.2.02	Écriture	Fragment de bois circulaire et embout de métal cuivreux.	
CeEt-	923	2B4	M5.1.4	Graphite	crayon	5	5	F4.2.02	Écriture	Fragments de crayon à section circulaire.	
CeEt-	923	2B4	M4.1.1.02	ardoise	tableau	1	1	F4.2.02	Écriture	Fragment d'ardoise fine sur lequel on voit la lettre M.	
CeEt-	923	2B4	M3.03	Métal cuivreux	balle	2	2	F3.1.1.2	Chasse	Balle en forme d'ogive.	
CeEt-	923	2B4	M3.06	Métal Plombifère	balle	1	1	F3.1.1.2	Chasse	Balle sphérique.	
CeEt-	923	2B4	M3.07	Métal Stannifère	ustensile ?	1	1	F5.01.1.1	Ustensile de service pour l'absorption des aliments ?	Fragment d'un manche plat assez gros.	
CeEt-	923	2B4	M5.4	Solides Plastiques	chaînette	1	1	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment d'une chaînette composée de neuf maillons ronds en plastique noir ou bakélite.	
CeEt-	923	2B4	M5.5.11	Tissu	Indéterminé	5	?	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments.	
CeEt-	923	2B4	M2.2	Verre teinté	vitre	1	1	F5.08.3.1	Matériaux de base-vitre	Fragment.	
CeEt-	923	2B4	M2.2	Verre teinté	isolateur	1	1	F2.3	Controle et transmission de l'énergie électrique	Fragment d'un isolateur de verre turquoise en forme de dôme.	
CeEt-	923	2B4	M5.1.4	Graphite	électrode	2	2	F2.3	Controle et transmission de l'énergie électrique	Fragments d'électrode pour arc électrique.	
CeEt-	923	2B4	M3.04.1	fer forgé	clou	1	1	F5.08.4.2	Fixations	Clou de format moyen.	
CeEt-	923	2B4	M3.04.2	fer laminé	clou	5	5	F5.08.4.2	Fixations	Clous de divers formats.	
CeEt-	923	2B4	M3.04	Métal Ferreux	poignée	1	1	F5.08.4.5	Systèmes de fermeture	Grosse poignée en forme d'anse avec appliques perforées à chaque extrémités, sur laquelle se trouve la clenche.	
CeEt-	923	2B4	M3.04	Métal Ferreux	cadenas	1	1	F5.08.4.5	Systèmes de fermeture	Gros boîtier à deux lobes avec anse.	
CeEt-	923	2B4	M3.04.2	fer laminé	bande ou cercle de tonneau	5	?	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments de bandes courbées.	
CeEt-	923	2B4	M3.04.2	fer laminé	plaque	1	1	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de métal découpé ?	
CeEt-	923	2B5	M3.04	Métal Ferreux	tige	2	2	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment à section carrée et fragment à section circulaire.	
CeEt-	923	2B4	M3.04.5	fonte	bande	1	1	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment d'une grosse bande avec perforation.	
CeEt-	923	2B4	M3.04.5	fonte	tige	1	1	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment d'une grosse tige à section carrée.	
CeEt-	923	2B4	M3.04.4	acier	poinçon ?	1	1	F3.2	Transformation des matières premières	Tige se terminant en pointe aux deux extrémités.	
CeEt-	923	2B4	M3.03	Métal cuivreux	bande	1	1	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Bande courbée.	

Code	Site	Lot	Code Matériau	Matériau	Objet	Nbre Art.	Nbre Obj.	Code Fonction	Fonction	Commentaires	No Cat.
CeEt-	923	2B4	M3.03	Métal cuivreux	fil	1	1	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment.	
CeEt-	923	2B4	M3.03	Métal cuivreux	indéterminé	8	?	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments sans forme distincte.	
CeEt-	923	2B4	M5.1.2	Charbon	combustible	1	1	F5.08.1.1	Chauffage des habitations et autres constructions	Fragment.	
CeEt-	923	2B4	M6	Matériau indéterminé	indéterminé	1	1	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment en forme de sphère aplatie.	
CeEt-	923	2B4	M5.1.7	Os	ossements	2	?	E1.3.1.1	Poissons	Fragments.	
CeEt-	923	2B4	M5.1.7	Os	ossements	8	1	E1.3.1.5	Mammifères	Fragments dont 4 avec traces de boucherie, un mandibule et 2 dents.	
CeEt-	923	2B4	M5.1.3	Coquille	ossements	2	2	E1.1	Mollusque	Fragments de type huître.	
CeEt-	923	2B4 extension	M1.1.1	Terre cuite commune non vernissée	pot à plante	4	1	F3.1.1.1	Agriculture et horticulture	Fragments jointifs de rebord et de paroi.	
CeEt-	923	2B4 extension	M1.1.2	Terre cuite commune vernissée	bol ou terrine ?	1	1	F3.2.4.1	Transformation des aliments	Fragment de paroi. Glaçure verte tachetée. Locale.	
CeEt-	923	2B4 extension	M1.1.3	Terre cuite commune recouverte ou décorée d'engobe et vernissée	pichet	9	1	F5.01.1.3	Vaisselle de service pour l'absorption des aliments	Fragments, dont certains jointifs, de rebord et de paroi. Engobe blanc à l'intérieur et à l'extérieur avec glaçure verte appliquée de façon irrégulière.	
CeEt-	923	2B4 extension	M1.2.2.06	Creamware ?	contenant	1	1	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi d'un contenant assez gros et globulaire. CW tardif.	
CeEt-	923	2B4 extension	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	assiette	3	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragments jointifs de rebord avec décor Shell-Edge bleu grossier non moulé.	
CeEt-	923	2B4 extension	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	assiette creuse	2	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragments jointifs de rebord avec décor Shell-Edge bleu grossier non moulé.	
CeEt-	923	2B4 extension	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	assiette	3	3	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragments de rebord et de base de trois assiettes différentes dont une toute petite, à motif Willow bleu. Un fragment porte une inscription imprimée : IMPERIAL STONE CHINA M. W .... et pourrait être vitrifié.	
CeEt-	923	2B4 extension	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	plat	1	1	F5.01.1.3	Vaisselle de service pour l'absorption des aliments	Fragment de base carrée ou rectangulaire d'un plat creux à motif Willow bleu.	
CeEt-	923	2B4 extension	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	assiette	1	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de bouge à motif géométrique et indéterminé bleu.	
CeEt-	923	2B4 extension	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	soucoupe	1	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de bouge à motif floral bleu.	
CeEt-	923	2B4 extension	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	coquetier	1	1	F5.01.1.3	Vaisselle de service pour l'absorption des aliments	Fragment de pied circulaire à décor imprimé bleu à motif de feuillage.	
CeEt-	923	2B4 extension	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	plat - couvercle	1	1	F5.01.1.3	Vaisselle de service pour l'absorption des aliments	Fragment de bouton décoratif d'un couvercle à décor imprimé bleu à motif pointillé et indéterminé. Peut-être Willow.	
CeEt-	923	2B4 extension	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	assiette	1	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord à motif géométrique vert. Croisement probable avec 2A7.	
CeEt-	923	2B4 extension	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	bol	5	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragments jointifs de rebord, avec une partie de la paroi carénée à motif annulaire bleu et noir.	

Code	Site	Lot	Code Matériau	Matériau	Objet	Nbre Art.	Nbre Obj.	Code Fonction	Fonction	Commentaires	No Cat.
CeEt-	923	2B4 extension	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	bol	3	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragments jointifs de rebord et de paroi à motif annulaire bleu et noir.	
CeEt-	923	2B4 extension	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	bol	1	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord à motif annulaire bleu foncé et pâle et noir.	
CeEt-	923	2B4 extension	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	bol	1	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord à motif de tourbillons bleu, blanc et brun.	
CeEt-	923	2B4 extension	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	pichet ?	1	1	F5.01.1.3	Vaisselle de service pour l'absorption des aliments	Fragment de paroi à motif annulaire bleu, ocre et brun.	
CeEt-	923	2B4 extension	M1.2.2.09	Terre cuite fine vernissée blanche vitrifiée	tasse	1	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord avec filets rouges. Peut-être non vitrifié.	
CeEt-	923	2B4 extension	M1.2.2.09	Terre cuite fine vernissée blanche vitrifiée	tasse	1	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord avec anse à filets vert.	
CeEt-	923	2B4 extension	M1.2.2.09	Terre cuite fine vernissée blanche vitrifiée	bol ou plat	2	1	F5.01.1.3	Vaisselle de service pour l'absorption des aliments	Fragments de paroi à motif géométrique et de vigne brun. Gros contenant. Peut-être non vitrifié.Croisement probable avec les autres fragments au même décor.	
CeEt-	923	2B4 extension	M1.2.2.09	Terre cuite fine vernissée blanche vitrifiée	plat ?	1	1	F5.01.1.3	Vaisselle de service pour l'absorption des aliments	Fragment de base à décor imprimé bleu marine à motif floral et géométrique.	
CeEt-	923	2B4 extension	M1.2.2.09	Terre cuite fine vernissée blanche vitrifiée	assiette	5	2	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragments jointifs rebord et de base, à décor imprimé violet à motif floral sur le rebord et paysager sur le fond. Inscriptions sous les bases : SIRIUS imprimée violet dans un cas, PORCELAINE OPAQUE sigillée dans l'autre. Années 1850?	
CeEt-	923	2B4 extension	M1.2.2.09	Terre cuite fine vernissée blanche vitrifiée	assiette	1	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de base, à décor imprimé polychrome bleu et vert, à motif floral. Inscriptions sous la base : ORANGE BORDER.	
CeEt-	923	2B4 extension	M1.2.2.09	Terre cuite fine vernissée blanche vitrifiée	bol	1	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord à décor imprimé polychrome bleu et vert, à motif floral.	
CeEt-	923	2B4 extension	M1.2.2.09	Terre cuite fine vernissée blanche vitrifiée	soucoupe	1	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord à décor imprimé polychrome bleu et vert, à motif floral.	
CeEt-	923	2B4 extension	M1.2.2.09	Terre cuite fine vernissée blanche vitrifiée	chope ou pichet	1	1	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment s jointifs de base à décor bleu de type Flow Blue à motif floral. Inscription imprimée sous la base : INDIANAH.	
CeEt-	923	2B4 extension	M1.2.2.09	Terre cuite fine vernissée blanche vitrifiée	assiette	7	2	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragments de rebord et de paroi à décor imprimé noir de type Flow à motif floral et arabesques. Inscription imprimée sous la base : LILIU .... J.	
CeEt-	923	2B4 extension	M1.2.2.09	Terre cuite fine vernissée blanche vitrifiée	assiette	4	2	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragments de rebord à motif d'arabesques.	
CeEt-	923	2B4 extension	M1.2.2.09	Terre cuite fine vernissée blanche vitrifiée	assiette	4	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragments de rebord à motif épis de blé et de base jointifs. Inscription imprimée sous la base : ..ERT ... et sigillée non identifiée.	
CeEt-	923	2B4 extension	M1.2.2.09	Terre cuite fine vernissée blanche vitrifiée	soucoupe	2	2	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragments de rebord à motif épis de blé. Un fragment porte une inscription imprimée indéterminée avec un aigle ou phénix.	
CeEt-	923	2B4 extension	M1.2.2.09	Terre cuite fine vernissée blanche vitrifiée	tasse	4	2	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragments de rebord jointifs et anse à motif épis de blé.	

Code	Site	Lot	Code Matériau	Matériau	Objet	Nbre Art.	Nbre Obj.	Code Fonction	Fonction	Commentaires	No Cat.
CeEt-	923	2B4 extension	M1.2.2.09	Terre cuite fine vernissée blanche vitrifiée	plat	8	1	F5.01.1.3	Vaisselle de service pour l'absorption des aliments	Fragments de rebord évasé et de paroi dont plusieurs jointifs à motif épis de blé. Pourrait aussi être un bassin.	
CeEt-	923	2B4 extension	M1.2.2.09	Terre cuite fine vernissée blanche vitrifiée	bol	2	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragments de rebord jointifs à motif géométrique et floral.	
CeEt-	923	2B4 extension	M1.2.2.09	Terre cuite fine vernissée blanche vitrifiée	pichet	1	1	F5.01.1.3	Vaisselle de service pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord légèrement évasé avec une partie de la paroi moulée de côtes.	
CeEt-	923	2B4 extension	M1.2.2.09	Terre cuite fine vernissée blanche vitrifiée	plat	1	1	F5.01.1.3	Vaisselle de service pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord évasé au contour ondulé à larges pans.	
CeEt-	923	2B4 extension	M1.2.2.09	Terre cuite fine vernissée blanche vitrifiée	plat	1	1	F5.01.1.3	Vaisselle de service pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord au contour angulaire d'une grande assiette de service à motif indéterminé.	
CeEt-	923	2B4 extension	M1.2.2.09	Terre cuite fine vernissée blanche vitrifiée	soucoupe	1	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord à motif indéterminé.	
CeEt-	923	2B4 extension	M1.2.2.09	Terre cuite fine vernissée blanche vitrifiée	assiette	1	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord à motif indéterminé.	
CeEt-	923	2B4 extension	M1.2.2.09	Terre cuite fine vernissée blanche vitrifiée	pot de chambre	5	2	F5.05.1	Excrétion	Fragments de rebord plat et de rebord arrondi et de paroi. Un pourrait être un autre type de contenant globulaire.	
CeEt-	923	2B4 extension	M1.2.2.09	Terre cuite fine vernissée blanche vitrifiée	bassin	4	1	F5.05.2	Hygiène	Fragments de rebord évasé et de paroi dont certains jointifs. Grand contenant. Croisement probable avec 2B4.	
CeEt-	923	2B4 extension	M1.2.2.09	Terre cuite fine vernissée blanche vitrifiée	pot à pâte dentifrice - couvercle	1	1	F5.05.2	Hygiène	Fragment de rebord d'un pertit couvercle cylindrique. Inscription et décor très parcellaires imprimés en noir sur le dessus : ... SON'S CELEBRATED ... TOOTHPASTE ... cleansing the teeth.	
CeEt-	923	2B4 extension	M1.2.2.09	Terre cuite fine vernissée blanche vitrifiée	boîte à brosse à dents	1	1	F5.05.2	Hygiène	Fragment de base d'un contenant rectangulaire à angles chanfreinés. Paroi moulée d'un cordon et dorure. Croisement probable avec 2B4	
CeEt-	923	2B4 extension	M1.2.2.09	Terre cuite fine vernissée blanche vitrifiée	contenant	7	?	F5.01.1	Absorption des aliments solides et liquides	Fragments divers de base, de paroi et d'anse sans décor dont certains appartiennent probablement aux objets décrits ci-dessus.	
CeEt-	923	2B4 extension	M1.2.2.10	Terre cuite fine vernissée chamois	théière	8	2	F3.2.4.1	Transformation des aliments	Fragments de rebord à assise, de paroi, d'anse et de bouton de couvercle faisant probablement partie des théières déjà décrites, une à motif de fleurs, feuillage et de personnages et l'autre représentant la scène biblique Rebekah at Well. Inscription moulée : REBE(KAH) ... Glaçure brune.	
CeEt-	923	2B4 extension	M1.2.2.10	Terre cuite fine vernissée chamois	pichet	5	2	F5.01.1.3	Vaisselle de service pour l'absorption des aliments	Fragments jointifs de rebord et de paroi à motif animalier dans un cas et fragment à motif végétal dans l'autre. Font peut-être partie des pichets déjà décrits. Glaçure brune.	
CeEt-	923	2B4 extension	M1.2.2.10	Terre cuite fine vernissée chamois	contenant	1	1	F5.01.1	Absorption des aliments solides et liquides	Fragment de base sans décor. Glaçure brune.	
CeEt-	923	2B4 extension	M1.2.2.10	Terre cuite fine vernissée chamois	pichet	2	1	F5.01.1.3	Vaisselle de service pour l'absorption des aliments	Fragments jointifs de rebord et de paroi avec anse à motif floral. Glaçure incolore.	
CeEt-	923	2B4 extension	M1.2.2.12	Terre cuite fine vernissée jaune	bol	3	2	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragments de rebord avec paroi carénée à motif Moka brun dans un cas et Moka bleu dans l'autre.	
CeEt-	923	2B4 extension	M1.2.2.12	Terre cuite fine vernissée jaune	bol	1	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord à motif annulaire brun et blanc.	
CeEt-	923	2B4 extension	M1.2.2.12	Terre cuite fine vernissée jaune	pichet ?	1	1	F5.01.1.3	Vaisselle de service pour l'absorption des aliments	Fragment de base évasé.	

Code	Site	Lot	Code Matériau	Matériau	Objet	Nbre Art.	Nbre Obj.	Code Fonction	Fonction	Commentaires	No Cat.
CeEt-	923	2B4 extension	M1.2.2.12	Terre cuite fine vernissée jaune	pichet ?	3	1	F5.01.1.3	Vaisselle de service pour l'absorption des aliments	Fragments de rebord ondulé et de paroi avec engobe blanc à l'intérieur.	
CeEt-	923	2B4 extension	M1.2.2.12	Terre cuite fine vernissée jaune	bol, plat ou pot de chambre	3	?	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments de base d'un gros contenant globulaire et fragments de rebords plats.	
CeEt-	923	2B4 extension	M1.2.2.12	Terre cuite fine vernissée jaune	contenant	3	2	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments de paroi dont un avec engobe blanc à l'intérieur.	
CeEt-	923	2B4 extension	M1.2.2	Terre cuite fine vernissée	bol	2	2	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragments de base avec paroi carénée de petits bols avec couverture d'engobe à l'intérieur. De couleur kaki pâle à l'extérieur. Les deux portent une inscription sigillée, mais une seule est lisible : WEDGWOOD OC.	
CeEt-	923	2B4 extension	M1.2.2	Terre cuite fine vernissée	soucoupe	2	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragments de rebord avec dorure. De couleur kaki pâle.	
CeEt-	923	2B4 extension	M1.3.2.2	Grès cérame grossier glaçuré au sel du Derbyshire	encrier	12	12	F4.2.02	Écriture	Encriers individuels. Onze sont entiers.	
CeEt-	923	2B4 extension	M1.3.2.2	Grès cérame grossier glaçuré au sel du Derbyshire	bouteille à cirage	3	2	F5.04.8	Entretien	Bouteille de grand format entière et fragments de paroi et épaule.	
CeEt-	923	2B4 extension	M1.3.2.2	Grès cérame grossier glaçuré au sel du Derbyshire	bouteille	1	1	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de base avec inscription sigillée : ...ONE ... ENTE(R) ... OR-PARK ...	
CeEt-	923	2B4 extension	M1.3.2	Grès cérame grossier glaçuré au sel	pichet	1	1	F5.02.1.1	Vaisselle de service pour l'absorption des excitants et alcools	Fragment de rebord avec paroi globulaire. Enduit brun dans la partie supérieure. Sans décor apparent. Probablement style Lambeth tardif.	
CeEt-	923	2B4 extension	M1.3.2.1	Grès cérame grossier glaçuré au sel nord-américain	cruche ou jarre	5	1	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments de base et de paroi.	
CeEt-	923	2B4 extension	M1.3.3	Grès cérame grossier glaçuré au feldspath	bouteille	3	1	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments de paroi dont deux jointifs.	
CeEt-	923	2B4 extension	M1.6.1	Porcelaine fine européenne	bol	1	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de base sur pied annulaire avec filet de dorure et motif indéterminé peint rouge rehaussé de jaune et de vert.	
CeEt-	923	2B4 extension	M1.6.1	Porcelaine fine européenne	soucoupe	1	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord avec base décoré de lignes de dorure.	
CeEt-	923	2B4 extension	M1.6.1	Porcelaine fine européenne	tasse	1	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment base sans décor apparent.	
CeEt-	923	2B4 extension	M1.6.1	Porcelaine fine européenne	coquetier	1	1	F5.01.1.3	Vaisselle de service pour l'absorption des aliments	Fragment de pied circulaire.	
CeEt-	923	2B4 extension	M1.6.1	Porcelaine fine européenne	pichet ou objet décoratif	1	1	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi d'un contenant dont la paroi extérieur semble abondamment moulée à motif de personnage et chérubin ?	
CeEt-	923	2B4 extension	M1.6.1	Porcelaine fine européenne	objet décoratif ?	2	2	F5.08.1.2	Décoration des habitations et autres constructions	Fragment de rebord épais d'un contenant coloré vert avec dorure et de paroi d'un objet globulaire avec décor peint vert et rose à motif floral sans glaçure à l'intérieur.	
CeEt-	923	2B4 extension	M2.1	Verre incolore	gobelet	1	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord avec paroi moulées de pans se terminant en ogive.	
CeEt-	923	2B4 extension	M2.1	Verre incolore	bol	1	1	F5.01.1.3	Vaisselle de service pour l'absorption des aliments	Fragment d'un bol de format moyen sur pied évasé. Rebord ondulé et paroi moulée à pans. Bol décoratif style bonbonnière.	

Code	Site	Lot	Code Matériau	Matériau	Objet	Nbre Art.	Nbre Obj.	Code Fonction	Fonction	Commentaires	No Cat.
CeEt-	923	2B4 extension	M2.1	Verre incolore	bol ou plat	2	2	F5.01.1.3	Vaisselle de service pour l'absorption des aliments	Fragments de rebord et fragment de base de contenant décoratifs à motif géométrique.	
CeEt-	923	2B4 extension	M2.1	Verre incolore	bouchon ?	1	1	F5.02.1.2	Vaisselle de table pour l'absorption des excitants et alcools	Fragment de bouchon circulaire moulé de côtes formant un rayon convergent. Bouchon en forme de champignon.	
CeEt-	923	2B4 extension	M2.1	Verre incolore	verre à tige	2	1	F5.02.1.2	Vaisselle de table pour l'absorption des excitants et alcools	Fragments de coupe de forme arrondie moulée ou tailles à facettes multiples avec tige à pans et pied circulaire.	
CeEt-	923	2B4 extension	M2.1	Verre incolore	verre à tige	1	1	F5.02.1.2	Vaisselle de table pour l'absorption des excitants et alcools	Coupe conique de format moyen avec une petite partie de la tige cylindrique. Inscription gravée sur la coupe : ... A ... OON et échelle graduée avec les chiffres 1 er 2.	
CeEt-	923	2B4 extension	M2.1	Verre incolore	verre à tige	2	2	F5.02.1.2	Vaisselle de table pour l'absorption des excitants et alcools	Fragments de pied circulaire dont un avec un bout de tige à bouton..	
CeEt-	923	2B4 extension	M2.1	Verre incolore	fiole	1	1	F5.06	Médication	Petite fiole à lèvre à rebord.	
CeEt-	923	2B4 extension	M2.1	Verre incolore	bouteille à médicament	2	1	F5.06	Médication	Fragments de base d'une bouteille ovale à pan plat sur une face et goulot à lèvre de type breveté. Inscription moulée sur la face : ... DRUGSTORE QUEBEC avec motif de mortier. Pharmacie de Paul Mathie, actif dans les années 1880.	
CeEt-	923	2B4 extension	M2.1	Verre incolore	bouteille à médicament	1	1	F5.06	Médication	Bouteille ovale à pan plat sur une face et goulot à lèvre de type pharmaceutique.	
CeEt-	923	2B4 extension	M2.1	Verre incolore	bouteille	1	1	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Petite bouteille octogonale avec col à anneau et lèvre à rebord.	
CeEt-	923	2B4 extension	M2.1	Verre incolore	cheminée de lampe	1	1	F5.08.1.3	Eclairage des habitations et autres constructions	Fragment de rebord à contour ondulé.	
CeEt-	923	2B4 extension	M2.2	Verre teinté	gobelet	2	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragments de base, de rebord et de paroi moulée de pans se terminant en ogive. Verre vert fluo.	
CeEt-	923	2B4 extension	M2.2	Verre teinté	bouteille à condiment	1	1	F5.01.2	Conservation et entreposage des aliments solides et liquides	Grosse bouteille cylindrique teintée vert à large ouverture . Inscription sous la base: CB	
CeEt-	923	2B4 extension	M2.2	Verre teinté	bouteille à médicament	1	1	F5.06	Médication	Petite bouteille rectangulaire à angles chanfreinés. Inscription sur le panneau de la partie supérieure et sur les côtés : DAVIS PAINKILLER VEGETABLE. Teinté vert.	
CeEt-	923	2B4 extension	M2.2	Verre teinté	bouteille à médicament ?	1	1	F5.06	Médication	Petite bouteille carrée à pans. Inscription sur les panneaux : ROSENHEIM BROS. MONTREAL & NEW YORK. Teinté bleu.	
CeEt-	923	2B4 extension	M2.2	Verre teinté	bouteille à médicament ?	1	1	F5.06	Médication	Bouteille rectangulaire à angles chanfreinés. Teinté bleu.	
CeEt-	923	2B4 extension	M2.2	Verre teinté	bouteille à médicament ?	2	1	F5.06	Médication	Bouteille rectangulaire à angles à panneau. Teinté vert.	
CeEt-	923	2B4 extension	M2.2	Verre teinté	bouteille à produit chimique	1	1	F5.04.8	Entretien	Bouteille octogonale avec goulot de type breveté. Inscription moulée sur un côté : W RUMFORD CHEMICAL WORKS. Teinté turquoise. Depuis 1854.	x
CeEt-	923	2B4 extension	M2.2	Verre teinté	bouteille	2	2	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Petite bouteille cylindriques faites dans un moule en trois parites. Teinté bleu.	
CeEt-	923	2B4 extension	M2.2	Verre teinté	bouteille	4	?	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments de goulot et de paroi de bouteilles carrées ou rectangulaires. Teinté vert.	
CeEt-	923	2B4 extension	M2.3.2	Verre coloré transparent	bouteille à alcool	4	3	F5.02.2	Conservation et entreposage des excitants et alcools	Fragments base, de goulot et de paroi de bouteilles cylindriques.	

Code	Site	Lot	Code Matériau	Matériau	Objet	Nbre Art.	Nbre Obj.	Code Fonction	Fonction	Commentaires	No Cat.
CeEt-	923	2B4 extension	M2.3.2	Verre coloré transparent	bouteille	1	1	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi d'une bouteille cylindrique colorée bleu.	
CeEt-	923	2B4 extension	M2.3.2	Verre coloré transparent	bouteille à médicament	1	1	F5.06	Médication	Bouteille rectangulaire à angles chanfreinés et panneaux. Inscription moulée sur les panneaux : WORLD'S HAIR RESTORER MRS S.A. ALLEN'S NEW YORK. Verre coloré rouge foncé. An 1876 advertisement declared Mrs. S.A. Allen's World's Hair restorer "The only Preparation that will certainly revive, renew and restore the original or natural colour of grey or faded hair, stop its falling out and induce a luxuriant growth." (http://odysseysvirtualmuseum.com/products/Mrs.-Allen's-World's-Hair-Restorer-Bottle.html). Années 1850-années 1870.	x
CeEt-	923	2B4 extension	M2.3.1	Verre coloré opaque	bouteille à colorant	1	1	F5.05.3	Soins de beauté	Bouteille rectangulaire à angles arrondis et panneaux. Inscription moulée sur la face : BOSWELL & WARNER'S COLORIFIC (colorant à cheveux). Verre opaque blanc. Deuxième moitié du XIXe siècle.	x
CeEt-	923	2B4 extension	M2.3.1	Verre coloré opaque	pot à produit de beauté ?	1	1	F5.05.3	Soins de beauté	Fragment de rebord d'un petit pot cylindrique à paroi moulée de côtes.	
CeEt-	923	2B4 extension	M2.4.2	Verre polychrome superposé	objet décoratif	2	1	F5.08.1.2	Décoration des habitations et autres constructions	Fragments d'un vase moulé rose et blanc opaque. Croisement probable avec 2B4.	
CeEt-	923	2B4 extension	M2.4.1	Verre polychrome intercalé	objet décoratif	2	1	F5.08.1.2	Décoration des habitations et autres constructions	Fragments de rebord d'un vase cylindrique incolore, rouge foncé et opaque blanc.	
CeEt-	923	2B4 extension	M1.2.4	Terre cuite fine à pipe	pipe	17	?	F5.02.1	Absorption des excitants et alcools	Trois gros fourneaux avec inscription TD dont un porte une inscription sur le tuyau : BANNERMAN MONTREAL (1858-1902), un gros fourneau moulé d'un motif de flûtes, de points et de feuilles, un gros fourneau avec inscription dans un cartouche W & D BELL QUEBEC (1862-années 1890), un tuyau L. Fiolet St Omer Déposé (1765-1921), un tuyau à motif de rainures et points, un tuyau décoré à la molette de hachures et quatre fragments de tuyau.	
CeEt-	923	2B4 extension	M2.3.1	Verre coloré opaque	bouton	1	1	F5.04.2	Attaches	Bouton en une partie avec quatre perforations. Motif de croix rouges sur verre blanc.	
CeEt-	923	2B4 extension	M2.3.1	Verre coloré opaque	bouton	1	1	F5.04.2	Attaches	Bouton en deux parties : couronne moulée en forme de dôme et oeillet de métal (absent). Petit bouton en verre opaque noir.	
CeEt-	923	2B4 extension	M3.03.2	laiton	bouton	2	2	F5.04.2	Attaches	Boutons en trois parties composés d'une couronne, d'un dos et d'un oeillet dans un cas. Inscription et motif illisibles.	
CeEt-	923	2B4 extension	M3.03	Métal cuivreux	bouton - dos	1	1	F5.04.2	Attaches	Fragment.	
CeEt-	923	2B4 extension	M5.1.7	Os	bouton	3	3	F5.04.2	Attaches	Boutons en une partie avec quatre perforations dans deux cas et deux perforations dans un autre cas.	
CeEt-	923	2B4 extension	M2.3.1	Verre coloré opaque	perle	1	1	F5.04.6	Parures et bijoux	Perle tubulaire à cinq ou six côtés. Verre bleu foncé.	
CeEt-	923	2B4 extension	M3.03	Métal cuivreux	bijou ?	1	1	F5.04.6	Parures et bijoux	Objet de métal circulaire avec une pointe . Il semble y avoir un motif décoratif. Trace de métal cuivreux au dos. Broche ?	
CeEt-	923	2B4 extension	M5.1.7	Os	brosse à dents	1	1	F5.05.2	Hygiène	Brosse complète à l'exception des soies. Inscription L H 8	
CeEt-	923	2B4 extension	M5.1.7	Os	peigne à poux	1	1	F5.05.2	Hygiène	Fragment d'un peigne à deux rangs.	
CeEt-	923	2B4 extension	M5.1.7	Os	manche	1	1	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment d'un manche délicat un peu plus petit qu'un manche de brosse à dents.	
CeEt-	923	2B4 extension	M5.4	Solides Plastiques	peigne à poux	1	1	F5.05.2	Hygiène	Peigne à deux rangs.	
CeEt-	923	2B4 extension	M5.4	Solides Plastiques	peigne	1	1	F5.05.2	Hygiène	Peigne à un rang. Peut-être un peigne décoratif pour cheveux.	
CeEt-	923	2B4 extension	M1.2.2	Terre cuite fine vernissée	Indéterminé	1	1	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Petite pièce tournée. Grain de chapelet ? bijou ?	

Code	Site	Lot	Code Matériau	Matériau	Objet	Nbre Art.	Nbre Obj.	Code Fonction	Fonction	Commentaires	No Cat.
CeEt-	923	2B4 extension	M3.03	Métal cuivreux	balle	1	1	F3.1.1.2	Chasse	Balle en forme d'ogive.	
CeEt-	923	2B4 extension	M3.04	Métal Ferreux	clef	1	1	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Toute petite clef de coffret ou autre petit objet.	
CeEt-	923	2B4 extension	M4.1.1.02	ardoise	tableau ou tuile	1	1	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment.	
CeEt-	923	2B4 extension	M2.2	Verre teinté	vitre	1	1	F5.08.3.1	Matériaux de base-vitre	Fragment.	
CeEt-	923	2B4 extension	M5.1.2	Charbon	combustible	1	1	F5.08.1.1	Chauffage des habitations et autres constructions	Fragment.	
CeEt-	923	2B4 extension	M3.04.1	fer forgé	clou	2	2	F5.08.4.2	Fixations	Clous de format moyen.	
CeEt-	923	2B4 extension	M3.04.2	fer laminé	clou	1	1	F5.08.4.2	Fixations	Clou de grand format.	
CeEt-	923	2B4 extension	M3.04.4	acier	ciseau ou poinçon ?	1	1	F3.2	Transformation des matières premières	Tige se terminant en pointe.	
CeEt-	923	2B4 extension	M3.04.2	fer laminé	bande ou cercle de tonneau	1	1	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments de bandes courbées.	
CeEt-	923	2B4 extension	M3.04	Métal Ferreux	contenant	3	1	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments de gros contenant cylindrique.	
CeEt-	923	2B5	M1.1.1	Terre cuite commune non vernissée	pot à plante	2	2	F3.1.1.1	Agriculture et horticulture	Fragments de rebord et de paroi.	
CeEt-	923	2B5	M1.1.3	Terre cuite commune recouverte ou décorée d'engobe et vernissée	pichet	5	1	F5.01.1.3	Vaisselle de service pour l'absorption des aliments	Fragments de paroi et de base. Glaçure bleue vif à l'extérieur et engobe blanc à l'intérieur. Croisement probable avec 2B4.	
CeEt-	923	2B5	M1.2.2.06	Creamware ?	contenant	1	1	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi.	
CeEt-	923	2B5	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	contenant	1	1	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi avec décor peint polychrome (noir, vert et rose) à motif floral.	
CeEt-	923	2B5	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	assiette	2	2	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragments de bouge et de base à motif Willow bleu.	
CeEt-	923	2B5	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	bol	2	2	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragments de rebord et de paroi à motif floral bleu.	
CeEt-	923	2B5	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	assiette	2	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragments jointifs de rebord et de base imprimés bleus, à motif paysager sur le fond et végétal avec vermicelle sur le rebord. Inscription imprimée sous la base avec armoiries lion et licorne : BRITISH AMERICA NAVY ISLAND (FROM THE CANADA SIDE)	
CeEt-	923	2B5	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	assiette	1	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de base imprimé bleu à motif paysager sur le fond.	
CeEt-	923	2B5	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	contenant - couvercle ?	1	1	F5.01.1	Absorption des aliments solides et liquides	Fragment circulaire en forme de dôme léger, imprimé bleu à motif géométrique.	
CeEt-	923	2B5	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	contenant	3	3	F5.01.1	Absorption des aliments solides et liquides	Fragment de forme indéterminé imprimé bleu à motifs divers.	

Code	Site	Lot	Code Matériau	Matériau	Objet	Nbre Art.	Nbre Obj.	Code Fonction	Fonction	Commentaires	No Cat.
CeEt-	923	2B5	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	bol	1	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de base d'un tout petit bol à motif de personnages imprimés brun. Bol à scène enfantine.	
CeEt-	923	2B5	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	pichet	1	1	F5.01.1.3	Vaisselle de service pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord avec bordure moulée en forme de cordon et imprimé rose à motif floral.	
CeEt-	923	2B5	M1.2.2.09	Terre cuite fine vernissée blanche vitrifiée	assiette creuse	6	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragments de rebord à motif d'arabesques et de base dont quelques-uns jointifs. Peut-être deux objets.	
CeEt-	923	2B5	M1.2.2.09	Terre cuite fine vernissée blanche vitrifiée	soucoupe	1	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord à motif épis de blé.	
CeEt-	923	2B5	M1.2.2.09	Terre cuite fine vernissée blanche vitrifiée	soupière ou plat - couvercle	1	1	F5.01.1.3	Vaisselle de service pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord à motif d'arabesques.	
CeEt-	923	2B5	M1.2.2.09	Terre cuite fine vernissée blanche vitrifiée	pichet ?	2	1	F5.01.1.3	Vaisselle de service pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord et de paroi moulée de larges côtes avec une grosse anse.	
CeEt-	923	2B5	M1.2.2.09	Terre cuite fine vernissée blanche vitrifiée	soucoupe	1	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord à décor imprimé polychrome bleu et vert, à motif floral.	
CeEt-	923	2B5	M1.2.2.09	Terre cuite fine vernissée blanche vitrifiée	assiette	1	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de bouge à décor imprimé noir de type Flow à motif floral.	
CeEt-	923	2B5	M1.2.2.09	Terre cuite fine vernissée blanche vitrifiée	contenant	3	?	F5.01.1	aliments solides et liquides	Fragments divers de base et de paroi dont certains appartiennent probablement aux objets décrits ci-dessus.	
CeEt-	923	2B5	M1.2.2.09	Terre cuite fine vernissée blanche vitrifiée	boîte à brosse à dents	3	1	F5.05.2	Hygiène	Fragment de base d'un contenant rectangulaire à angles chanfreinés, avec division intérieure. Paroi moulée d'un cordon et dorure. Croisement probable avec les deux lots 2B4.	
CeEt-	923	2B5	M1.2.2.10	Terre cuite fine vernissée chamois	pichet ou théière	1	1	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi à motif de feuillage. Glaçure brune.	
CeEt-	923	2B5	M1.2.2.12	Terre cuite fine vernissée jaune	plat	1	1	F5.01.1.3	Vaisselle de service pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord au contour moulé de grosses perles.	
CeEt-	923	2B5	M1.2.2.12	Terre cuite fine vernissée jaune	pichet	1	1	F5.01.1.3	Vaisselle de service pour l'absorption des aliments	Fragment de paroi à décor annulaire blanc.	
CeEt-	923	2B5	M1.2.2.	Terre cuite fine vernissée	pichet ?	1	1	F5.01.1.3	Vaisselle de service pour l'absorption des aliments	Fragment de paroi de couleur kaki pâle.	
CeEt-	923	2B5	M1.3.2.2	Grès cérame grossier glaçuré au sel du Derbyshire	encrier	2	2	F4.2.02	Écriture	Fragments d'encriers individuels dont un reste taché de la couleur bleue de l'encre.	
CeEt-	923	2B5	M1.6.1	Porcelaine fine européenne	bol ou tasse	1	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de paroi moulée de côtes.	
CeEt-	923	2B5	M2.1	Verre incolore	bol ou plat	2	1	F5.01.1.3	Vaisselle de service pour l'absorption des aliments	Fragments de rebord d'un contenant décoratif à motif géométrique.	
CeEt-	923	2B5	M2.2	Verre teinté	bouteille	1	1	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi d'une bouteille cylindrique.	
CeEt-	923	2B5	M2.3.2	Verre coloré transparent	bouteille à alcool	1	1	F5.02.2	Conservation et entreposage des excitants et alcools	Fragment de paroi d'une bouteille cylindrique.	

Code	Site	Lot	Code Matériau	Matériau	Objet	Nbre Art.	Nbre Obj.	Code Fonction	Fonction	Commentaires	No Cat.
CeEt-	923	2B5	M2.3.1	Verre coloré opaque	bouchon	1	1	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Bouchon à bouton rectangulaire vertical. Le tenon est absent. Verre opaque noir.	
CeEt-	923	2B5	M1.2.4	Terre cuite fine à pipe	pipe	5	?	F5.02.1	Absorption des excitants et alcools	Fragment de fourneau sans décor, fragment de talon avec un coeur de chaque côté, fragment de tuyau W & D BELL QUEBEC (1862-années 1890), fragment de tuyau L. Fiolet St Omer Déposé (1765-1921) et un fragment de tuyau sans marque.	
CeEt-	923	2B5	M2.1	Verre incolore	lunette	1	1	F5.04.1	Accessoires	Verre de forme ovale.	
CeEt-	923	2B5	M5.4	Solides Plastiques	peigne	1	1	F5.05.2	Hygiène	Peigne à un rang.	
CeEt-	923	2B5	M3.03	Métal cuivreux	monnaie	1	1	F5.12	Commerce	Pièce illisible.	X
CeEt-	923	2B5	M5.5.11	Tissu	Indéterminé	1	1	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment.	
CeEt-	923	2B5	M3.04.2	fer laminé	clou	1	1	F5.08.4.2	Fixations	Clou de grand format.	
CeEt-	923	2B5	M3.04	Métal Ferreux	boulon	1	1	F5.08.4.2	Fixations	Gros boulon.	
CeEt-	923	2B5	M3.04.5	fonte	tige	1	1	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment d'une grosse tige à section carrée.	
CeEt-	923	2B5	M3.04	Métal Ferreux	support ?	1	1	F5.08.4.4	Support	Grande bande étroite avec perforations.	
CeEt-	923	2B5	M3.04.3	fer tréfilé	chaîne	1	1	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment d'une chaîne à gros maillons.	
CeEt-	923	2B5	M3.04.3	fer tréfilé	fil	1	1	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fil de métal.	
CeEt-	923	2B5	M5.1.7	Os	ossements	1	1	E1.3.1.5	Mammifères	Fragment blanchi.	
CeEt-	923	2B6	M1.1.1	Terre cuite commune non vernissée	pot à plante	1	1	F3.1.1.1	Agriculture et horticulture	Fragment de paroi.	
CeEt-	923	2B6	M1.1.2	Terre cuite commune vernissée	bol ou plat	1	1	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi. Glaçure noire. Type anglais.	
CeEt-	923	2B6	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	soucoupe	1	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de paroi imprimé bleu à motif géométrique et paysager.	
CeEt-	923	2B6	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	plat ?	1	1	F5.01.1.3	Vaisselle de service pour l'absorption des aliments	Fragment de paroi imprimé bleu à motif végétal avec vermicelle.	
CeEt-	923	2B6	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	plat	1	1	F5.01.1.3	Vaisselle de service pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord à assise, à motif géométrique et floral brun.	
CeEt-	923	2B6	M1.2.2.09	Terre cuite fine vernissée blanche vitrifiée	assiette	1	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de base à décor imprimé noir de type Flow à motif floral.	
CeEt-	923	2B6	M1.2.2.09	Terre cuite fine vernissée blanche vitrifiée	contenant	1	1	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi.	
CeEt-	923	2B6	M1.2.2.12	Terre cuite fine vernissée jaune	contenant	1	1	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi.	
CeEt-	923	2B6	M1.3.2	Grès cérame grossier glaçuré au sel	contenant	1	1	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi d'un contenant carré ou rectangulaire.	
CeEt-	923	2B6	M1.3.2.1	Grès cérame grossier glaçuré au sel nord-américain	cruche ou jarre	1	1	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi.	

Code	Site	Lot	Code Matériau	Matériau	Objet	Nbre Art.	Nbre Obj.	Code Fonction	Fonction	Commentaires	No Cat.
CeEt-	923	2B6	M1.6.1	Porcelaine fine européenne	tasse	3	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragments de rebord, de paroi et d'anse avec filet de dorure. Peut-être deux objets.	
CeEt-	923	2B6	M2.1	Verre incolore	bouteille ?	1	1	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi assez épais et plat d'une bouteille carrée ou rectangulaire.	
CeEt-	923	2B6	M2.1	Verre incolore	cheminée de lampe	1	1	F5.08.1.3	Eclairage des habitations et autres constructions	Fragment de paroi.	
CeEt-	923	2B6	M2.2	Verre teinté	bouteille	1	1	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi d'une bouteille cylindrique.	
CeEt-	923	2B6	M2.3.2	Verre coloré transparent	bouteille	1	1	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi d'une bouteille cylindrique colorée bleu.	
CeEt-	923	2B6	M1.2.4	Terre cuite fine à pipe	pipe	1	1	F5.02.1	Absorption des excitants et alcools	Fragment de fourneau avec décor moulé indéterminé.	
CeEt-	923	2B6	M2.3.1	Verre coloré opaque	bouton	1	1	F5.04.2	Attaches	Bouton en une partie avec quatre perforations.	
CeEt-	923	2B6	M5.1.7	Os	brosse à dents	1	1	F5.05.2	Hygiène	Tête de brosse à dent.	
CeEt-	923	2B6	M5.5.11	Tissu	Indéterminé	1	1	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment.	
CeEt-	923	2B6	M2.2	Verre teinté	vitre	2	2	F5.08.3.1	Matériaux de base-vitre	Fragments.	
CeEt-	923	2B6	M3.04.2	fer laminé	clou	2	2	F5.08.4.2	Fixations	Clous de format moyen.	
CeEt-	923	2B6	M3.04	Métal Ferreux	clou	4	?	F5.08.4.2	Fixations	Clous forgés ou découpés.	
CeEt-	923	2B6	M5.1.7	Os	ossements	2	?	E1.3.1.4	Oiseaux	Fragments.	
CeEt-	923	2B6	M5.1.7	Os	ossements	1	1	E1.3.1.5	Mammifères	Fragment.	
CeEt-	923	2C4	M1.1.3.2	Terre cuite commune avec engobe et vernissée d'Angleterre du nord-est	bol ou plat	1	1	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de rebord.	
CeEt-	923	2C4	M1.2.2.06	Creamware ?	contenant	3	2	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments de paroi.	
CeEt-	923	2C4	M1.2.2.07	Pearlware	bol	1	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de paroi moulée de côtes avec décor imprimé bleu à motif paysager.	
CeEt-	923	2C4	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	plat ?	1	1	F5.01.1.3	Vaisselle de service pour l'absorption des aliments	Fragment de paroi.	
CeEt-	923	2C4	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	bol	2	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragments de rebord à motif annulaire bleu et gris-brun.	
CeEt-	923	2C4	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	contenant	1	1	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi.	
CeEt-	923	2C4	M1.2.2.09	Terre cuite fine vernissée blanche vitrifiée	pichet ?	1	1	F5.01.1.3	Vaisselle de service pour l'absorption des aliments	Fragment de grosse base circulaire.	
CeEt-	923	2C4	M1.2.2.	Terre cuite fine vernissée	contenant	1	1	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi de couleur kaki pâle.	
CeEt-	923	2C4	M1.3.2.2	Grès cérame grossier glaçuré au sel du Derbyshire	bouteille	1	1	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi.	

Code	Site	Lot	Code Matériau	Matériau	Objet	Nbre Art.	Nbre Obj.	Code Fonction	Fonction	Commentaires	No Cat.
CeEt-	923	2C4	M1.3.3.3	Grès cérame grossier glaçuré au feldspath du Derbyshire (glaçure intérieure au feldspath	jarre ?	1	1	F5.01.2	Conservation et entreposage des aliments solides et liquides	Fragment d'épaule et début de la paroi plutôt globulaire. Glaçure feldspathique à l'intérieur.	
CeEt-	923	2C4	M2.1	Verre incolore	bol ou gobelet	1	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord.	
CeEt-	923	2C4	M2.2	Verre teinté	bouteille	1	1	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de goulot d'une bouteille cylindrique.	
CeEt-	923	2C4	M2.3.2	Verre coloré transparent	bouteille à alcool	2	1	F5.02.2	Conservation et entreposage des excitants et alcools	Fragments de goulot d'une bouteille cylindrique.	
CeEt-	923	2C4	M1.2.4	Terre cuite fine à pipe	pipe	2	2	F5.02.1	Absorption des excitants et alcools	Un fragment de talon rond et plat avec inscription LONDON et motif de couronne et cheval ? de part et d'autre du talon et fragment de tuyau sans marque..	
CeEt-	923	2C4	M5.1.7	Os	bouton	1	1	F5.04.2	Attaches	Bouton en une partie avec quatre perforations.	
CeEt-	923	2C4	M2.2	Verre teinté	vitre	2	1	F5.08.3.1	Matériaux de base-vitre	Fragments.	
CeEt-	923	2C4	M3.04.2	fer laminé	clou	1	1	F5.08.4.2	Fixations	Clou de format moyen.	
CeEt-	923	2C4	M3.04.2	fer laminé	bande	1	1	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment.	
CeEt-	923	2D4	M3.04	Métal Ferreux	charnière	2	1	F5.08.4.1	Ferrures de rotation	Grande charnière à aile et à bande.	
CeEt-	923	2D5	M1.1.2	Terre cuite commune vernissée	bol ou terrine	1	1	F3.2.4.1	Transformation des aliments	Fragment de paroi. Glaçure incolore et brune. Locale.	
CeEt-	923	2D5	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	soucoupe	1	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de paroi imprimé bleu à motif géométrique et indéterminé.	
CeEt-	923	2D5	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	assiette ?	1	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de base imprimé bleu à motif paysager.	
CeEt-	923	2D5	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	contenant	3	1	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments de base circulaire imprimé bleu à motif indéterminé.	
CeEt-	923	2D5	M1.2.2.09	Terre cuite fine vernissée blanche vitrifiée	soucoupe	1	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord à motif épis de blé.	
CeEt-	923	2D5	M1.2.2.09	Terre cuite fine vernissée blanche vitrifiée	bol ou tasse	1	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de base avec paroi à motif de larges pans.	
CeEt-	923	2D5	M1.2.2.09	Terre cuite fine vernissée blanche vitrifiée	soucoupe	2	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragments jointifs de rebord à décor imprimé polychrome bleu et vert, à motif floral.	
CeEt-	923	2D5	M1.2.2.09	Terre cuite fine vernissée blanche vitrifiée	contenant - anse	1	1	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment d'anse.	
CeEt-	923	2D5	M1.2.2.10	Terre cuite fine vernissée chamois	pichet ou théière	1	1	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi sans décor. Glaçure brune.	
CeEt-	923	2D5	M1.2.2.12	Terre cuite fine vernissée jaune	plat	2	1	F5.01.1.3	Vaisselle de service pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord plat et de paroi.	

Code	Site	Lot	Code Matériau	Matériau	Objet	Nbre Art.	Nbre Obj.	Code Fonction	Fonction	Commentaires	No Cat.
CeEt-	923	2D5	M1.2.2.12	Terre cuite fine vernissée jaune	contenant - anse	1	1	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment d'anse.	
CeEt-	923	2D5	M1.3.2.2	Grès cérame grossier glaçuré au sel du Derbyshire	encrier	3	2	F4.2.02	Écriture	Fragments d'encriers individuels.	
CeEt-	923	2D5	M1.3.2.2	Grès cérame grossier glaçuré au sel du Derbyshire	bouteille à cirage	3	2	F5.04.8	Entretien	Fragment d'épaule.	
CeEt-	923	2D5	M1.3.3	Grès cérame grossier glaçuré au feldspath	bouteille ou jarre	1	1	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment d'épaule décoré de pastilles moulées.	
CeEt-	923	2D5	M1.6.1	Porcelaine fine européenne	assiette	1	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord avec décor bleu moulé et appliqué à motif de vigne.	
CeEt-	923	2D5	M1.6.1	Porcelaine fine européenne	assiette	1	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord moulé de larges pans.	
CeEt-	923	2D5	M1.6.1	Porcelaine fine européenne	contenant	1	1	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de base d'un petit contenant ou bol à base plate. Il n'y a pas de glaçure sous la base.	
CeEt-	923	2D5	M2.2	Verre teinté	bouteille	1	1	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de base d'une bouteille cylindrique avec cul profond. Huile ? Alcool ?	
CeEt-	923	2D5	M2.2	Verre teinté	bouteille	1	1	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi d'une bouteille cylindrique.	
CeEt-	923	2D5	M1.1.1	Terre cuite commune non vernissée	brique ?	1	1	F5.08.3.3	Matériaux de revêtement	Fragment d'une brique large ou d'une tuile. Noircie par le feu ?	
CeEt-	923	2D5	M3.04.1	fer forgé	clou	1	1	F5.08.4.2	Fixations	Clou de format moyen.	
CeEt-	923	2D6	M1.1.1	Terre cuite commune non vernissée	pot à plante	5	2	F3.1.1.1	Agriculture et horticulture	Fragments de base et de paroi.	
CeEt-	923	2D6	M1.1.2	Terre cuite commune vernissée	bol ou terrine	6	1	F3.2.4.1	Transformation des aliments	Fragments jointifs de rebord, de base et de paroi. Glaçure incolore et filets d'engobe blanc ondulés. Locale.	
CeEt-	923	2D6	M1.1.2	Terre cuite commune vernissée	bol ou terrine	4	1	F3.2.4.1	Transformation des aliments	Fragments de paroi. Glaçure incolore et brune. Locale.	
CeEt-	923	2D6	M1.1.3.2	Terre cuite commune avec engobe et vernissée d'Angleterre du nord-est	bol ou plat	1	1	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi avec décor saupoudré à l'oxyde brun.	
CeEt-	923	2D6	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	assiette	1	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord avec décor Shell-Edge bleu.	
CeEt-	923	2D6	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	assiette	2	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragments de rebord et de bouge à motif Willow bleu.	
CeEt-	923	2D6	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	assiette	7	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragments jointifs de rebord et de base à décor moulé floral et imprimé bleu à motif floral.	
CeEt-	923	2D6	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	assiette	2	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragments jointifs de rebord et de base imprimés bleus, à motif paysager sur le fond et végétal avec vermicelle sur le rebord.	
CeEt-	923	2D6	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	soucoupe	1	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de paroi imprimé bleu à motif paysager.	

Code	Site	Lot	Code Matériau	Matériau	Objet	Nbre Art.	Nbre Obj.	Code Fonction	Fonction	Commentaires	No Cat.
CeEt-	923	2D6	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	assiette	1	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord imprimé noir à motif animalier sur la bordure et indéterminé.	
CeEt-	923	2D6	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	bol	1	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de paroi carénée à motif annulaire bleu.	
CeEt-	923	2D6	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	pichet ?	2	1	F5.01.1.3	Vaisselle de service pour l'absorption des aliments	Fragments de paroi à motif annulaire bleu et brun et bande moulée de losanges et de perles rehaussée de vert.	
CeEt-	923	2D6	M1.2.2.09	Terre cuite fine vernissée blanche vitrifiée	assiette	1	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de baseé	
CeEt-	923	2D6	M1.2.2.09	Terre cuite fine vernissée blanche vitrifiée	tasse	6	2	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragments de rebord, de paroi et de base dont certains jointifs à motif épis de blé.	
CeEt-	923	2D6	M1.2.2.09	Terre cuite fine vernissée blanche vitrifiée	soucoupe	7	2	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragments de rebord et de base à motif épis de blé. Peut-être plus que deux objets.	
CeEt-	923	2D6	M1.2.2.09	Terre cuite fine vernissée blanche vitrifiée	pichet ?	1	1	F5.01.1.3	Vaisselle de service pour l'absorption des aliments	Fragment de paroi moulée à motif de pointes.	
CeEt-	923	2D6	M1.2.2.09	Terre cuite fine vernissée blanche vitrifiée	pot ou pichet ?	1	1	F5.01.1.3	Vaisselle de service pour l'absorption des aliments	Fragment de pied circulaire au contour ondulé moulée à motif de stries et végétal ?	
CeEt-	923	2D6	M1.2.2.09	Terre cuite fine vernissée blanche vitrifiée	assiette	2	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragments de rebord et de bouge à décor imprimé noir de type Flow à motif floral et arabesques.	
CeEt-	923	2D6	M1.2.2.09	Terre cuite fine vernissée blanche vitrifiée	pichet	1	1	F5.01.1.3	Vaisselle de service pour l'absorption des aliments	Fragment de paroi à motif granulé. Peut-être non vitrifié.	
CeEt-	923	2D6	M1.2.2.09	Terre cuite fine vernissée blanche vitrifiée	contenant	5	?	F5.01.1	Absorption des aliments solides et liquides	Fragments divers de base et de paroi dont certains appartiennent probablement aux objets décrits ci-dessus.	
CeEt-	923	2D6	M1.2.2.10	Terre cuite fine vernissée chamois	pichet	2	1	F5.01.1.3	Vaisselle de service pour l'absorption des aliments	Fragments jointifs de base à motif fmoulé indéterminé. Glaçure incolore et engobe à l'intérieur.	
CeEt-	923	2D6	M1.2.2.12	Terre cuite fine vernissée jaune	bol	2	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragments jointif de rebord et de paroi carénée à motif Moka bleu.	
CeEt-	923	2D6	M1.2.2.12	Terre cuite fine vernissée jaune	contenant	2	2	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi.	
CeEt-	923	2D6	M1.3.2.2	Grès cérame grossier glaçuré au sel du Derbyshire	bouteille à bière de gingembre	3	2	F5.01.2	Conservation et entreposage des aliments solides et liquides	Fragments de goulot, de base et de paroi.	
CeEt-	923	2D6	M1.3.2.2	Grès cérame grossier glaçuré au sel du Derbyshire	bouteille à cirage	2	2	F5.04.8	Entretien	Fragments de goulot à large ouverture.	
CeEt-	923	2D6	M1.3.2.2	Grès cérame grossier glaçuré au sel du Derbyshire	bouteille	1	1	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi.	
CeEt-	923	2D6	M1.3.2	Grès cérame grossier glaçuré au sel	bouteille	1	1	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi.	

Code	Site	Lot	Code Matériau	Matériau	Objet	Nbre Art.	Nbre Obj.	Code Fonction	Fonction	Commentaires	No Cat.
CeEt-	923	2D6	M1.6.1	Porcelaine fine européenne	bol ou tasse	1	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord avec décor bleu moulé et appliqué à motif de vigne.	
CeEt-	923	2D6	M1.6.1	Porcelaine fine européenne	bol ou tasse	1	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord avec filet de dorure.	
CeEt-	923	2D6	M1.6.1	Porcelaine fine européenne	soucoupe	3	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragments de rebord et de base avec filet de dorure.	
CeEt-	923	2D6	M1.6.1	Porcelaine fine européenne	contenant - couvercle	1	1	F5.01.1.3	Vaisselle de service pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord d'un couvercle rectangulaire de petit format avec filet de dorure.	
CeEt-	923	2D6	M1.6.1	Porcelaine fine européenne	pot ou tasse	2	1	F5.01.1	Absorption des aliments solides et liquides	Fragments jointifs de rebord et de paroi avec décor imprimé bleu à motif oriental rehaussé de rouge et de jaune.	
CeEt-	923	2D6	M1.6.1	Porcelaine fine européenne	pichet	1	1	F5.01.1.3	Vaisselle de service pour l'absorption des aliments	Fragment de paroi moulée d'anneaux et d'un motif indéterminé. Couverture bleue.	
CeEt-	923	2D6	M2.1	Verre incolore	gobelet	1	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de paroi moulée de pans se terminant en ogive.	
CeEt-	923	2D6	M2.1	Verre incolore	contenant	1	1	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi moulée ou pressé de stries verticales.	
CeEt-	923	2D6	M2.2.1	Verre teinté bleu-vert	flacon	1	1	F5.01.2	Conservation et entreposage des aliments solides et liquides	Fragment de flacon cylindrique étroit avec goulot à large ouverture.	
CeEt-	923	2D6	M2.2	Verre teinté	bouteille à alcool	1	1	F5.02.2	Conservation et entreposage des excitants et alcools	Fragment de goulot à lèvre à bouchon.	
CeEt-	923	2D6	M2.2	Verre teinté	bouteille	1	1	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi d'une bouteille cylindrique.	
CeEt-	923	2D6	M2.3.2	Verre coloré transparent	bouteille à alcool	3	2	F5.02.2	Conservation et entreposage des excitants et alcools	Base et goulot de bouteilles cylindriques. Pontil au sable.	
CeEt-	923	2D6	M3.04.4	acier	couteau ?	1	1	F5.01.1.1	Ustensile de service pour l'absorption des aliments ?	Fragment de lame ?	
CeEt-	923	2D6	M1.2.4	Terre cuite fine à pipe	pipe	2	1	F5.02.1	Absorption des excitants et alcools	Fragments jointifs de fourneau et de tuyau. Inscription G et ? dans un cartouche sur le fourneau.	
CeEt-	923	2D6	M2.3.1	Verre coloré opaque	bouton	1	1	F5.04.2	Attaches	Bouton en une partie avec quatre perforations. Motif de pois rouges sur verre blanc.	
CeEt-	923	2D6	M2.1	Verre incolore	lunette	1	1	F5.04.1	Accessoires	Verre de forme ovale.	
CeEt-	923	2D6	M5.5.11	Tissu	Indéterminé	4	?	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments.	
CeEt-	923	2D6	M4.3	Matières Composites (bois et fer)	maillet ?	1	1	F3.2	Transformation des matières premières	Pièce de métal avec manche de bois.	
CeEt-	923	2D6	M5.1.7	Os	ossements	1	1	E1.3.1.5	Mammifères	Fragment.	

Annexe B

Catalogue des photographies

Projet : CeEt-923 Institut Canadien **Archéologue : Annie-Claude Murray**
Film n° : CeEt-923-14-NUM1 **Type de film : numérique**

Date	Cliché	N° photo	Identification	Description	Orientation
10-02-2014	1	1	CeEt-923	Vue générale du terrain avant excavation	O.
10-02-2014	2	2	CeEt-923	Vue générale du terrain avant excavation	O.
10-02-2014	3	3	CeEt-923	Aménagement de la rampe d'accès	N.
31-03-2014	4	206	1A	Paroi, vue du remblai sous la dalle de béton	N.
31-03-2014	5	207	1A	Paroi, vue du remblai sous la dalle de béton	E.
31-03-2014	6	208	1A	Paroi, vue du remblai sous la dalle de béton	O.
31-03-2014	7	209	1A	Mur 1A4 au centre de l'église	S.-O.
31-03-2014	8	210	1A	Mur 1A4	O.
31-03-2014	9	211	1A	Mur 1A4	E.
31-03-2014	10	212	1A	Mur 1A4 qui se prolonge sous la dalle de béton	E.
31-03-2014	11	213	1A	1 pierre visible du mur 1A7	N.
31-03-2014	12	214	1A	1 pierre visible du mur 1A7	N.
31-03-2014	13	215	1A	Mur de pierre (portion du dessus récemment démoli?) à l'est de l'emprise de l'ascenseur, mur 1A8	E.
31-03-2014	14	216	1A	Mur de pierre (portion du dessus récemment démoli?) à l'est de l'emprise de l'ascenseur, mur 1A8	S.-E.
01-04-2014	15	217	1A	Jonction du mur 1A4 avec mur ouest (mur de derrière) de l'église	O.
01-04-2014	16	218	1A	Murs 1A3, 1A4 et 1A6, leurs sommets affleurent à la limite de l'excavation	N.-O.
01-04-2014	17	219	1A	Murs 1A3, 1A4 et 1A6, leurs sommets affleurent à la limite de l'excavation	N.-O.
01-04-2014	18	220	1A	Murs 1A3, 1A4 et 1A6, leurs sommets affleurent à la limite de l'excavation	N.-O.-O.
01-04-2014	19	221	1A	Mur 1A7	N.
01-04-2014	20	222	1A	Murs 1A3, 1A4 (tronçon dans l'emprise des travaux) et 1A6	S.
	21				
	22				
	23				
	24				
	25				
	26				
	27				
	28				
	29				
	30				
	31				
	32				
	33				
	34				
	35				
	36				

Projet : **Institut canadien** **Archéologue :** **Annie-Claude Murray**
Film n° : **CeEt-923-14-NUM2** **Type de film :** **Numérique**

Date	Cliché	Nº photo	Identification	Description	Orientation
03-04-2014	1	1	1A3	Jonction de 1A5 avec le mur ouest de l'église	O.
03-04-2014	2	2	1A3	Jonction de 1A5 avec le mur ouest de l'église	N.-O.
03-04-2014	3	3	1A3	Prolongation de 1A5 vers l'est	N.-E.
03-04-2014	4	4	CeEt-923	Mur nord de l'église, briques surmontant le ressaut	N.
03-04-2014	5	5	CeEt-923	Mur nord de l'église, briques surmontant le ressaut	N.
03-04-2014	6	6	CeEt-923	Briques sous la dalle de béton le long du mur nord de l'église	N.-E.
03-04-2014	7	7	1A2	Retrait d'une section du mur 1A4 dans l'emprise des travaux au centre de l'église	S.-E.
03-04-2014	8	8	1A2	Retrait d'une section du mur 1A4 dans l'emprise des travaux le long du mur ouest de l'église	N.
03-04-2014	9	9	1A2	Retrait d'une section du mur 1A4 dans l'emprise des travaux le long du mur ouest de l'église	N.-E.
03-04-2014	10	10	1A3	Excavation à l'emplacement de la section manquante dans le mur 1A3	S.-E.
03-04-2014	11	11	1A3	Mur 1A5, portion la plus à l'ouest autrefois démantelée pour l'installation de tuyaux	S.
03-04-2014	12	12	1A3	Mur 1A5, portion la plus à l'ouest autrefois démantelée pour l'installation de tuyaux	S.
03-04-2014	13	13	1A4	Parement ouest du mur 1A6 entre les murs 1A4 et 1A5	E.
03-04-2014	14	14	1A4	Parement ouest du mur 1A6 entre les murs 1A4 et 1A5	E.
	15				
	16				
	17				
	18				
	19				
	20				
	21				
	22				
	23				
	24				
	25				
	26				
	27				
	28				
	29				
	30				
	31				
	32				
	33				
	34				
	35				
	36				

Projet : Maison de la littérature
Film no : CeEt-923-14-Num3

Archéologue : Michel Huot
Type de film : numérique

Date	Cliché	Zone	Description	Orientation
03/05/2014	001	2-3	Localisation du projet	E.
03/05/2014	002	2-3	Idem	E.
03/05/2014	003	2-3	Idem	O.
03/05/2014	004	2-3	Idem	E.
03/05/2014	005	3	Décapage de l'asphalte	O.
03/05/2014	006	2	Idem	E.
03/05/2014	007	2	Décapage de 2A1, 2A2 et 2A3	E.
03/05/2014	008	2	Concentration d'artefacts dans 2A3 (latrine)	N.
03/05/2014	009	2	Idem; détail	P.
03/05/2014	010	2	Début de 2A4 et 2A5	E.
03/05/2014	011	2	Idem	E.
03/05/2014	012	2	Idem; détail	E.
03/05/2014	013	2	Idem; idem	E.
03/05/2014	014	2	Idem; idem	E.
03/05/2014	015	2	Vue générale de l'excavation en cours	E.
03/05/2014	016	2	Excavation de 2A4	S.
03/05/2014	017	2	Fin de 2A4 dans l'opération 2	N.
03/05/2014	018	2	Vue générale le 1 mai	S.
03/05/2014	019	2	Dégagement de surface (2A3)	N.
03/05/2014	020	2	Idem	N.
03/05/2014	021	2	Idem	N.
03/05/2014	022	2	Secteur présumé de la palissade	N.
03/05/2014	023	2	Fin de 2A5; début 2A6	N.
03/05/2014	024	2	Idem	N.
03/05/2014	025	2	Poche de charbon et de chaux dans 2B4	S.
03/05/2014	026	2	Idem	E.
03/05/2014	027	2	2B en cours d'excavation	N.
03/05/2014	028	2	Fin de la sous-opération 2A; fin 2A6; 2A8	N.
03/05/2014	029	2	Idem; détail	P.
03/05/2014	030	2	Fin de 2A et de 2A (extension)	E.
03/05/2014	031	2	Idem	E.
03/05/2014	032	2	Début de la sous-opération 2B; vue de 2A8	N.
03/05/2014	033	2	Idem; idem	N.
03/05/2014	034	2	Couche de charbon et de chaux dans 2B4	P.
03/05/2014	035	2	Idem	P.

Date	Cliché	Zone	Description	Orientation
03/05/2014	036	2	Excavation de 2B4	E.
03/05/2014	037	2	Poche de chaux dans 2B4	P.
03/05/2014	038	2	Idem	P.
03/05/2014	039	2-3	Excavation dans les opérations 2 et 3	E.
03/05/2014	040	2-3	Idem	S.-E.
03/05/2014	041	2	Excavation de 2B4 et de 2B6	S.-O.
03/05/2014	042	2-3	Excavation dans les opérations 2 et 3	S.-E.
03/05/2014	043	2-3	Idem	S.-E.
03/05/2014	044	3	Excavation dans l'opération 3	E.
03/05/2014	045	2-3	Idem	E.
03/05/2014	046	3	Excavation dans l'opération 3	E.
03/05/2014	047	2	Excavation de 2B4 et 2C4	S.-O.
03/05/2014	048	2	Idem	O.
03/05/2014	049	3	Dégagement du mur 3A4	O.
03/05/2014	050	3	Idem; détail du vestige	S.-O.
03/05/2014	051	3	Idem; idem	S.-O.
03/05/2014	052	2	Fin de 2C	E.
03/05/2014	053	2	Fin de 2C et de 2B5	P.
03/05/2014	054	2	Début 2B5 et début de 2B6, excavation de 2B4	P.
03/05/2014	055	2	Idem; idem	P.
03/05/2014	056	2	Idem; idem	P.
14/05/2014	057	2	Excavation dans la sous-opération 2B et 2A (extension)	N.
14/05/2014	058	2	Idem	N.
14/05/2014	059	2	Dégagement du secteur présumé de la palissade	N.
14/05/2014	060	2	Fin de 2A4 (extension) et début de 2A7	N.
14/05/2014	061	2	Idem	N.
14/05/2014	062	2	Idem, détail du bois au début de 2A7	P.
14/05/2014	063	2	Idem; idem	P.
14/05/2014	064	2	Vue de 2A8	P.
14/05/2014	065	2	Idem	P.
14/05/2014	066	2	Idem	P.
14/05/2014	067	2	Idem	P.
14/05/2014	068	2	Fin de 2B4	P.
14/05/2014	069	2	Idem	P.
14/05/2014	070	2	Idem	P.
14/05/2014	071	2	Stratigraphie de la paroi est de la latrine dans 2B	E.
14/05/2014	072	2	Idem	E.
14/05/2014	073	2	Idem	E.
14/05/2014	074	2	Stratigraphie de la paroi nord dans 2A (extension)	N.
14/05/2014	075	2	Stratigraphie de la paroi nord dans la partie 2A	N.

Date	Cliché	Zone	Description	Orientation
14/05/2014	076	2	Idem	N.
14/05/2014	077	2	Fin 2D4, début 2D5	P.
14/05/2014	078	2	Pieux de bois de la cloison de latrine dans 2D	O.
14/05/2014	079	2	Idem	P.
14/05/2014	080	2	2D5 en cours de fouille	N.
14/05/2014	081	2	Idem	P.
14/05/2014	082	2	Idem	P.
14/05/2014	083	2	Idem	P.
14/05/2014	084	2	Fin 2D5, début 2D6	P.
14/05/2014	085	2	Idem	P.
14/05/2014	086	2	Vue de 2A9	P.
14/05/2014	087	2	Idem	P.
14/05/2014	088	2	Idem	P.
14/05/2014	089	2	Idem	S.
14/05/2014	090	2	Vue générale; dégagement de 2B et 2D	N.
14/05/2014	091	2	Idem	N.
14/05/2014	092	2	Idem	N.-E.
14/05/2014	093	2	Idem	N.-E.
14/05/2014	094	2	Vue générale de l'opération 2	S.-E.
14/05/2014	095	2	Idem	N.-E.
14/05/2014	096	2	Installation du système de drainage	N.
14/05/2014	097	2	Dégagement de la latrine dans 2B (extension) ; 2B4	O.
14/05/2014	098	2	Idem; sceau de métal; 2B4 (extension)	P.
14/05/2014	099	2	Fin de 2B (extension); 2B4 (extension)	S.-E.
14/05/2014	100	2	Idem; idem	S.
14/05/2014	101	2	Idem; idem	0.
14/05/2014	102	2	Dégagement de 2D6	P.
14/05/2014	103	2	Idem	P.
14/05/2014	104	2	Idem	P.
14/05/2014	105	2	Bois à la fin de 2D6	P.
14/05/2014	106	2	Idem	P.
14/05/2014	107	2	Paroi est de la latrine dans 2D	E.
14/05/2014	108	2	Idem	E.
14/05/2014	109	2	Paroi nord de la latrine dans 2D	N.
14/05/2014	110	2	Stratigraphie de la paroi sud (2A1, 2A2, 2A3)	S.
14/05/2014	111	2	Idem	S.
14/05/2014	112	2	Fin de 2D	E.
14/05/2014	113	2	Idem	P.
14/05/2014	114	2	Idem	E.
14/05/2014	115	2	Idem	N.

Date	Cliché	Zone	Description	Orientation
14/05/2014	116	2	Idem	N.
14/05/2014	117	2	Vue des pièces de bois récupérées dans 2D6	N.
14/05/2014	118	2	Paroi sud de la latrine dans 2D	N.
14/05/2014	119	2	Paroi ouest de la latrine dans 2D	O.
14/05/2014	120	2	Vue générale des excavations lors de la pose des tuyaux	N.-E.
14/05/2014	121	2	Idem	N.-E.
14/05/2014	122	2	Idem; détail du forage du roc	N.-E.
14/05/2014	123	2	Idem	N.-E.
14/05/2014	124		Vue générale de l'Institut Canadien	O.
14/05/2014	125		Idem	O.
14/05/2014	126	3	Dégagement du mur 3A4	E.
14/05/2014	127	3	Idem	S.-E.
14/05/2014	128	3	Dégagement du mur 3A5	E.
14/05/2014	129	2	Décapage de la latrine dans 2D	N.
14/05/2014	130	2	Idem	E.
14/05/2014	131	3	Bout ouest du mur 3A4	E.
14/05/2014	132	3	Idem	E.
14/05/2014	133	3	Idem	P.
14/05/2014	134	3	Idem	S.
14/05/2014	135	3	Hauteur maximale de 3A4	S.
14/05/2014	136	3	Jonction 3A4 et 3A5	E.
14/05/2014	137	3	Idem	E.
14/05/2014	138	3	Vue du mur 3A5	S.
14/05/2014	139	3	Jonction est du mur 3A4 et 3A5	S.
14/05/2014	140	3	Idem	P.
14/05/2014	141	3	Idem	P.
14/05/2014	142	3	Idem	P.
14/05/2014	143	3	Vue du mur 3A5	N.
14/05/2014	144	3	Idem	N.
14/05/2014	145	3	Idem	N.
14/05/2014	146	3	Idem	N.
14/05/2014	147	3	Vue du mur 3A4	E.
14/05/2014	148	3	Idem	S.-E.
14/05/2014	149	3	Bout ouest du mur 3A4	S.
14/05/2014	150	3	Excavation des sols dans le secteur de l'opération 3	O.
14/05/2014	151	3	Idem	N.
14/05/2014	152	2	Travaux dans le secteur de l'opération 2	N.
14/05/2014	153	2	Idem	N.-O.
14/05/2014	154	3	Mur 3A4 à la jonction est du mur 3A5	S.
14/05/2014	155	3	Dégagement du secteur est du mur 3A4	O.

Date	Cliché	Zone	Description	Orientation
14/05/2014	156	3	Idem	O.
14/05/2014	157	3	Vue de 3A5	S.
14/05/2014	158	3	Idem	P.
14/05/2014	159	3	Section est du mur 3A4	P.
14/05/2014	160	3	Idem	O.
14/05/2014	161	3	Idem; détail	P.
14/05/2014	162	3	Idem; détail	P.
14/05/2014	163	3	Idem; détail	P.
14/05/2014	164	3	Vue du parement sud de 3A4	O.
14/05/2014	165	3	Extrémité est du mur 3A4	E.
14/05/2014	166	3	Idem; détail de la fondation dur mur de remblais	E.
14/05/2014	167	3	Vue du mur 3A4 et 3A5	O.
14/05/2014	168	3	Idem	O.
14/05/2014	169	3	Idem	S.-O.
14/05/2014	170	3	Point le plus haut de l'excavation	N.-E.
14/05/2014	171	3	Vue du muret de soutènement des résidences du côté nord	N.-O.
14/05/2014	172	3	Idem	N.-O.
14/05/2014	173	3	Décapage du roc	O.
08/06/2014	174		----------	
08/06/2014	175	3	Excavation le long du mur nord de l'Institut	O.
08/06/2014	176	3	Idem	S.-O.
08/06/2014	177	3	Idem; détail du roc	S.-O.
08/06/2014	178	3	Idem; idem	S.-O.
08/06/2014	179	3	Assises de départ le long du mur nord	S.
08/06/2014	180	3	Idem	S.-O.
08/06/2014	181	3	Idem; détail	S.-E.
08/06/2014	182	3	Idem; idem	S.
08/06/2014	183	3	Assises de départ à la jonction du contrefort	S.-E.
08/06/2014	184	3	Idem; détail	S.-O.
08/06/2014	185	3	Idem; idem	S.
08/06/2014	186	3	Idem; section devant le contrefort	S.
08/06/2014	187	3	Idem; idem	S.
08/06/2014	188	3	Idem; idem	S.
08/06/2014	189	3	Idem; idem	S.
08/06/20144	190	3	Idem; idem; couche de mortier pour niveler le roc	P.
08/06/2014	191	3	Excavation pour la pose de la conduite pluviale	E.
08/06/2014	192	3	Idem; détail du roc le long du mur nord de l'Institut	S.-E.
08/06/2014	193	3	Idem	E.