3944' en 1974 réjeté
3502' en 1975 "





DÉSIGNATION		DRAINS PROJETÉS (1974) POTERIE DIAMÈTRE EN POUCES 8	6	4		POLYETHYLENE DIAMÈTRE EN POUCES 8	6	4	
COLLECTEUR	A				22,325'			60"	22,245'
"	B				2,290'				2,290'
"	C				580'				580'
"	D				560'				560'
"	E				5,610'				5,610'
"	F				2,150'				2,150'
"	G				260'				260'
TOTAL					33,775'				33,695'
TOTAL 1973					16,500'				16,500'
EN TERRE A LA FIN DE L'ANNEE 1974					50,275'				50,195'

L'agriculteur désireux de procéder, à titre expérimental, à l'installation des drains latéraux, en dévidoirs ou triplant, l'écartement proposé, devra faire apporter les modifications requises à son plan par le bureau du district ci-indiqué.

R.L. 2 N.O.

LÉGENDE

CHANGEMENT DE PENTE		POINT DE REPÈRE DE NIVEAU	BM
REGARD		BOUCHE DE DÉCHARGE	
LIGNE DE COTEAU	COTEAU	LIGNE DE CONTOUR	42
DRAINS PROJETÉS		DRAINS EXISTANTS	

HYDRAULIQUE AGRICOLE — *Ministère de* L'AGRICULTURE *et de la* COLONISATION

DRAINAGE SOUTERRAIN

FERME ALPHONSE VEILLEUX
MUNICIPALITÉ PAR ST ALFRED
COMTÉ BEAUCE
DISTRICT ÉLECTORAL BEAUCE-NORD
RELEVÉ PAR M TARDIF — PRÉPARÉ PAR M TARDIF
TRACÉ PAR CA 7081 — REVISÉ PAR Carl Dionne, ing.

PLAN No S-10507 — FEUILLE 1 DE 1

APPROUVÉ PAR J. B. [illegible] ing. CHEF DU DISTRICT No 1 — LE 9 AVRIL 1974