



RUE DE SAINT-VALLIER EST (CeEt-120)
FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES DANS LE CADRE DE LA
RÉFECTION DE CONDUITES

Rue De Saint-Vallier Est (CeEt-120)

Fouilles archéologiques dans le cadre de
la réfection de conduites

Ethnoscop
2023



© Ville de Québec 2023

ISBN : 978-2-89552-214-0

Page couverture : Fouilles en cours, vue vers le nord (CeEt-120-22-NUM1-28)

RÉSUMÉ

À l'automne 2022, la Ville de Québec a mandaté la firme Ethnoscop afin de procéder, préalablement à la réfection de conduites d'égout, à la fouille archéologique d'un secteur présumé intègre situé du côté est du carrefour de la côte du Palais et de la rue De Saint-Vallier Est. Le secteur touché par les travaux correspond à un talus gazonné présentant une forte pente vers le nord-est. Cette portion de la rue De Saint-Vallier Est accueillait autrefois une batterie de canons visible sur un plan de 1709. En 1717, la rue a pu être tracée à la suite de l'abandon de cette batterie. Nommée Saint-Charles à l'époque, elle a connu un développement résidentiel important au cours des années 1730, devenant la plus peuplée du quartier du Palais. La plupart des résidences qui y ont été bâties ont été incendiées en 1845. Par la suite, le terrain situé en contrebas de la côte Dinan a accueilli un club de curling, un garage et un entrepôt municipal.

Deux études de potentiel archéologique suivies d'un inventaire ont permis de mettre en relief le fort potentiel archéologique du terrain vacant situé du côté sud de la rue De Saint-Vallier Est. Les résultats de la présente intervention doivent être étudiés comme faisant partie d'un tout avec les données issues de l'inventaire réalisé en 2010.

L'espace à excaver en 2022 mesurait 9 m (nord-sud) sur 5 m. Il est rapidement devenu évident que l'installation des conduites à remplacer avait considérablement bouleversé les sols à cet endroit. En revanche, vers le centre du secteur excavé, deux vestiges de maçonnerie orientés dans un axe nord-sud ont pu être mis au jour. Ceux-ci correspondent aux murs est et ouest de deux résidences construites au XVIII^e siècle. Ces maisons, incendiées en 1845, étaient autrefois séparées par une petite allée permettant d'accéder à leurs cours arrière. La découverte d'une bande de sols d'une largeur d'environ 1,60 m entre les deux murs et correspondant à cette allée a mené à la fouille de cet espace dans lequel plusieurs couches superposées ont livré un aperçu des modes de vie des résidents de ces demeures à différentes époques.

Bien que l'installation de conduites ait perturbé les sols, les interventions archéologiques de 2010 et de 2022 ont clairement démontré toute la richesse des terrains situés du côté sud de la rue De Saint-Vallier Est, en contrebas de la côte Dinan. Par conséquent, toutes excavations ou travaux susceptibles d'y bouleverser les sols devraient être précédés d'une fouille archéologique complète des dépôts que l'on sait en place et qui n'ont toujours pas fait l'objet d'une expertise archéologique. Il s'agit d'une opportunité unique de connaître les modes de vie des résidents du quartier du Palais au cours du XVIII^e siècle et de la première moitié du siècle suivant.

TABLE DES MATIÈRES

LISTE DES FIGURES	VII
LISTE DES PHOTOGRAPHIES	IX
LISTE DES PLANS	IX
LISTE DES TABLEAUX	IX
LISTE DES PARTICIPANTS	XI
1. INTRODUCTION	1
2. BILAN DES CONNAISSANCES	9
2.1 Environnement naturel	9
2.2 Présence autochtone	9
2.3 Batterie du coteau des Hospitalières	10
2.4 Rue Saint-Charles	15
2.5 Pierre Canar et Pierre Quenel	23
2.6 Suites de l'incendie de 1845	27
2.7 Interventions archéologiques antérieures	31
3. RÉSULTATS	37
3.1 Résidences de Pierre Canar et de Pierre Quenel	38
3.2 Allée entre les résidences	41
3.3 Incendie et démolition des maisons	48
3.4 Entrepôt des Industries G.I. Lachance et perturbations modernes	52
4. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS	53
MEDIAGRAPHIE	55
ANNEXES	
ANNEXE 1 INVENTAIRE DES ARTEFACTS ET DES ÉCOFACTS	
ANNEXE 2 CATALOGUE DES ARTEFACTS	
ANNEXE 3 CATALOGUE DES PHOTOGRAPHIES	

LISTE DES FIGURES

Figure 1	Robert de Villeneuve, « Carte des Environs de Quebec », 1686 (Gallica) 10
Figure 2	Jacques Levasseur de Neré, « Plan de Laville et chau de Quebec 1700 » (ANOM FR 03DFC349B) 12
Figure 3	Jacques Levasseur de Neré, « Plan de la ville de Québec », 1709 (ANOM FR CAOM 3DFC375A) 12
Figure 4	Gaspard-Joseph Chaussegros de Léry, plan du rempart et de l'anse de la canoterie, 1732 (ANOM FR CAOM 3DFC411C). 16
Figure 5	Détail de la maquette Duberger, 1808 (photographie Simon Santerre). 24
Figure 6	« Plan du quartier Saint-Pierre, rue Saint-Charles, vers 1835 » (AHDQ PR-00056-003) - 25
Figure 7	Gerald G. Dunlevie, canoterie et rue Saint-Charles, 1847 (BAnQ Québec E2,S555,SS1,SSS22,P31).....26
Figure 8	Charles Edward Goad, « Insurance plan of the City of Quebec », 1898 (BAnQ 0003028680) 27
Figure 9	(à gauche) : Vue aérienne du tunnel Saint-Vallier, 1975 (Parcs Canada) 28
Figure 10	(en haut à droite) : Entrée du tunnel, 1975 (Parcs Canada) 28
Figure 11	(en bas à droite) : Sortie du tunnel, 1948 (J.W. Michaud).....28
Figure 12	Croquis stratigraphique de la paroi ouest de la sous-opération 4A 40

LISTE DES PHOTOGRAPHIES

Photo 1	Parement est du vestige 4A1, vue vers l'ouest (CeEt-120-22-NUM1-51)	38
Photo 2	Parement est du vestige 4A5, vue vers l'ouest (CeEt-120-22-NUM1-45)	39
Photo 3	Assemblage d'artefacts provenant du lot 4A13 (photo Isabelle Hade)	42
Photo 4	Assemblage d'artefacts provenant du lot 4A12 (photo Isabelle Hade)	45
Photo 5	Assemblage d'artefacts provenant du lot 4A9 (photo Isabelle Hade)	46
Photo 6	Assemblage d'artefacts provenant des lots 4A3 et 4A4 (photo Isabelle Hade)	50
Photo 7	Vue d'ensemble vers l'ouest des vestiges 3A1 à 3A5 (CeEt-120-22-NUM1-15)	52

LISTE DES PLANS

Plan 1	Localisation de l'aire d'intervention et du site CeEt-120.....	3
Plan 2	Localisation du site CeEt-120 sur une spatiocarte	5
Plan 3	Localisation des conduites d'égout à remplacer	7
Plan 4	Superposition du plan de Levasseur de Neré de 1709 à la trame actuelle.....	13
Plan 5	Superposition du plan de Chaussegros de Léry de 1732 à la trame actuelle.....	19
Plan 6	Superposition du plan d'Ignace Plamondon (père) de 1758 à la trame actuelle	21
Plan 7	Superposition du plan de l'Underwriter's survey bureau de 1957 à la trame actuelle.....	29
Plan 8	Sites archéologiques à proximité de l'aire d'intervention	35

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1	Éléments archéologiques mis au jour lors des interventions de 1983 et de 2010	33
Tableau 2	Éléments archéologiques mis au jour lors de l'intervention de 2022 et leur interprétation	37

LISTE DES PARTICIPANTS

DIRECTION DE L'ÉTUDE

Ville de Québec

Service de la culture et du patrimoine

Caroline Parent Archéologue

Service de l'ingénierie

Jean-François Renaud Ingénieur

Régis Deslauriers Chargé de projet

Vincent Maillet Technicien en génie civil

Service de la planification, de l'aménagement et de l'environnement

Olivier Doré-Bouchard Conseiller en développement économique

RÉALISATION DE L'ÉTUDE

Ethnoscop

Martin Royer Coordonnateur, réviseur du rapport

Simon Santerre Chargé de projet, rédacteur du rapport

Andréanne Chouinard Technicienne-archéologue et de laboratoire

Anne Laberge Technicienne-archéologue

Sébastien Martel Technicien-archéologue

Nicolas Fortier Arpentage

Isabelle Hade Spécialiste en culture matérielle

Liliane Carle Géographe-cartographe

Stéphanie Goyette Éditrice du rapport

Michelle Dubé Adjointe administrative

1. INTRODUCTION

À l'automne 2022, la Ville de Québec a mandaté Ethnoscop afin de procéder à la fouille d'un espace présumé intègre situé à l'angle de la côte du Palais et de la rue De Saint-Vallier Est, sur un terrain gazonné présentant une forte pente vers le nord (plans 1 et 2). Il s'agit d'un secteur où une plateforme à canons a été construite au début du XVIII^e siècle. Par la suite, la rue Saint-Charles (aujourd'hui De Saint-Vallier Est) a été tracée et progressivement, elle est devenue la plus populeuse de ce secteur de la ville. Un incendie survenu en 1845 a entièrement rasé le quartier et, lors des années suivantes, les maisons situées du côté sud de la rue De Saint-Vallier Est n'ont pas été reconstruites. Un club de curling et un garage ont notamment occupé les lieux jusque vers 1948.

La fouille archéologique devait précéder la réfection de deux conduites d'égout unitaires. Malgré la présence de ces deux conduites dans l'aire d'intervention (plan 3), de la sortie de l'ancien tunnel et d'un entrepôt qui occupait les lieux au XX^e siècle, l'ampleur des perturbations subies par cet espace demeurerait peu connue. Un inventaire réalisé tout juste à l'est de ce terrain par Ethnoscop en 2010 a démontré que le site situé en contrebas de la côte Dinan possède un riche potentiel archéologique. Il a donc été décidé d'excaver mécaniquement un espace mesurant 9 m de longueur dans un axe nord-sud et 5 m de largeur à l'emplacement prévu pour les travaux de réfection des conduites. Dès l'atteinte des sols d'intérêt archéologique, le secteur intègre observé à l'intérieur de cet espace a été fouillé manuellement.

Les découvertes réalisées en 2022 ont fait en sorte que le code Borden CeEt-120, qui se limitait auparavant au périmètre du stationnement de gravier situé du côté sud de la rue De Saint-Vallier Est, a été agrandi vers l'ouest afin d'intégrer les découvertes dont il sera question dans les pages qui suivent. Jusqu'à aujourd'hui, le talus gazonné situé à l'est de l'angle de la côte du Palais et de la rue Saint-Vallier Est était intégré à un site nommé Rue Saint-Vallier (CeEt-82). Or, comme il sera possible de le voir, les découvertes de 2022 sont plutôt intimement liées à celles issues d'un inventaire complété en 2010 sur le site CeEt-120, voisin du côté est (Ethnoscop 2010).

Les données archéologiques ont été consignées en employant le système de Tikal. Le code Borden du site est ainsi suivi d'un nombre référant à une opération (par exemple 3A1). Une

opération correspond, la plupart du temps, à une intervention archéologique spécifique réalisée à l'intérieur d'un site, mais il est aussi possible qu'elle désigne un secteur d'intervention ou des phases différentes d'un même projet. Dans le cas présent, les excavations mécaniques ont été désignées par le numéro d'opération 3, alors que l'opération 2 réfère à l'intervention archéologique de 2010 et que l'opération 1 concerne une intervention réalisée en 1983 sous la rue De Saint-Vallier Est (Giroux 1984). Le sondage manuel réalisé en 2022 porte, quant à lui, le numéro d'opération 4. Les unités minimales d'enregistrement, telles que les sols et les vestiges architecturaux, sont pour leur part représentées par un nombre, soit le numéro de lot (3A1). Le code ainsi formé a été noté sur les supports d'enregistrement dont les fiches de lot et de description des vestiges, le catalogue des photographies ainsi que les plans et les croquis. Ce code a aussi été consigné sur les échantillons de sols et les sacs d'artefacts et d'écofacts recueillis. Les éléments importants de l'intervention peuvent ainsi être rapidement localisés spatialement. Cette intervention archéologique s'est déroulée du 29 août au 2 septembre 2023, sous le permis de recherche archéologique 22-Ethn-29. Les vestiges mis au jour ont été recouverts de membranes géotextiles avant d'être enfouis de nouveau.

Ce rapport s'ouvre sur une présentation de l'état des connaissances acquises jusqu'à présent dans les environs de la rue De Saint-Vallier Est et de la côte du Palais. Il y sera question de l'environnement naturel et de l'occupation des lieux. Les quelques interventions archéologiques antérieures les plus pertinentes à l'égard de la présente intervention seront ensuite abordées. Le chapitre suivant traitera des résultats de l'intervention de 2022 et tissera des liens avec les interventions antérieures lorsqu'il sera possible de le faire.



RÉFECTION DE CONDUITES, RUE DE SAINT-VALLIER EST (CeEt-120)
FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES
LOCALISATION DE L'AIRE D'INTERVENTION ET DU SITE CeEt-120
PLAN 1

-  AIRE D'INTERVENTION
 SITE ARCHÉOLOGIQUE TOUCHÉ PAR L'INTERVENTION
CeEt-120 CODE BORDEN

Source : Ministère des Ressources naturelles et de la Faune,
Carte topographique n° 21H14-200-0102
© Gouvernement du Québec
SCOPQ Fuseau 7, NAD83 SCRS et C-GVD28 (NMM)

0 100 200 m
ÉCHELLE : 1/10 000



VDQ2231
ethnoscop



RÉFECTION DE CONDUITES, RUE DE
SAINT-VALLIER EST (CeEt-120)

FOUILLE ARCHÉOLOGIQUE

PLAN 2

LOCALISATION DU SITE CeEt-120 SUR UNE
SPATIOCARTE

— SITE ARCHÉOLOGIQUE TOUCHÉ PAR L'INTERVENTION
CeEt-120 CODE BORDEN


0 1 2 m
ÉCHELLE : 1/100



Source : © 2019 Google Earth
SCOPQ Fuseau 7, NAD83 SCRS et C-GVD28 (NMM)

ethnoscop

VDQ2231



RÉFECTION DE CONDUITES, RUE DE SAINT-VALLIER EST (CeEt-120)

FOUILLE ARCHÉOLOGIQUE

PLAN 3

LOCALISATION DES CONDUITES D'ÉGOUT À REMPLACER

- SOUS-OPÉRATION (MÉCANIQUE)
- SOUS-OPÉRATION (MANUELLE)
- 3A IDENTIFICATION DE SOUS-OPÉRATION
- MAÇONNERIE
- MAÇONNERIE DÉSTRUCTURÉE
- BÉTON
- BÉTON DÉSTRUCTURÉ
- CONDUITE D'ÉGOUT À REMPLACER
- 3A1 IDENTIFICATION DE VESTIGE
- COUPE STRATIGRAPHIQUE
- POINT D'ALTITUDE EN MÈTRES (NMM)
- SITE ARCHÉOLOGIQUE RECENSÉ
- CeEt-120 CODE BORDEN

012 m

ÉCHELLE : 1/100

Source :

Plan base, cartographie numérique, ville de Québec, fichier 063-Centre-Ville.dwg
SCOPQ Fuseau 7, NAD83 SCRS et C-GVD28 (NMM)

ethnoscop

VDQ2231

2. BILAN DES CONNAISSANCES

Les quelques pages qui suivent présentent le cadre naturel ancien et l'évolution de l'occupation humaine de ce secteur de la ville de Québec. Ce contexte historique et environnemental est une version abrégée des chapitres correspondants tirés des études de potentiel archéologique de 1988 (Benoît *et al.* 1988) et de 2009 (Ethnoscop 2009) puis du rapport d'intervention archéologique de 2010 (Ethnoscop 2010). Le secteur de l'Ancien chantier et le faubourg du Palais sont des lieux riches en histoire et ils ont fait l'objet de nombreuses interventions archéologiques par le passé. Les pages qui suivent se concentrent essentiellement sur la rue De Saint-Vallier Est et son intersection avec la côte du Palais.

2.1 Environnement naturel

L'aire d'intervention aurait été submergée jusqu'à environ 3 000 ans AA¹, alors que les berges de la rivière Saint-Charles prirent graduellement leur forme actuelle (Ethnoscop 2009 : 7). La haute-ville de Québec se trouve sur un plateau incliné descendant du sud-est vers le nord-est. Cette pente est marquée par quatre flexures séparées par des replats que l'on découpe aujourd'hui comme étant ceux de la Citadelle, de la place d'Armes, du Séminaire et de l'Hôtel-Dieu. Des ruisseaux suivaient autrefois ces pentes et descendaient vers la rivière Saint-Charles. Du côté nord de l'Hôtel-Dieu, une falaise plutôt abrupte mène à la basse-ville. La rue De Saint-Vallier Est est située au bas de cette falaise et le secteur qu'elle occupe est faiblement incliné vers le nord et la rivière Saint-Charles. Selon les saisons, l'endroit était fréquemment inondé par le passé (Lapointe *et al.* 2019 : 16). Les côtes du Palais et Dinan ne représentent toutefois plus la configuration originelle des lieux puisqu'elles ont été grandement modifiées afin de faciliter la circulation entre la haute et la basse ville.

2.2 Présence autochtone

Les données archéologiques confirment une présence autochtone ancienne dans la région de Québec, et ce, dès le Paléoindien (Pintal 2002) et à l'Archaïque ancien (Badgley et Boissonnault 1985, Laliberté 1992 et Pintal 2002). Sur les berges de la rivière Saint-Charles et plus précisément dans les environs de la rue De Saint-Vallier Est, le site du Palais de

¹ Avant aujourd'hui (AA) réfère à avant 1950, année de l'invention de la méthode de datation au radiocarbone.

l'intendant a livré des témoins d'une présence autochtone remontant au Sylvicole supérieur (Simoneau 2012). La datation au radiocarbone situe ce passage entre 975 et 710 ans AA, alors que les rives de la rivière Saint-Charles étaient couvertes d'une forêt mixte et d'un environnement plutôt marécageux (Lapointe *et al.* 2019 : 15-16). Toujours en basse-ville, mais complètement de l'autre côté du cap, plusieurs sites de la place Royale témoignent d'une occupation autochtone continue de l'Archaique supérieur jusqu'au Sylvicole supérieur². L'ensemble de ces sites doit être compris comme étant un tout, le plus riche étant certainement celui de l'Habitation de Champlain (Clermont *et al.* 1992).

2.3 Batterie du coteau des Hospitalières

Alors que la ville de Québec était vieille de près de 80 ans, le secteur de l'actuelle rue De Saint-Vallier Est n'était toujours pas développé. Un plan de 1685 dessiné par l'ingénieur militaire Robert de Villeneuve identifie cette portion comme étant le « bois des Religieuses » (figure 1). On y voit que la rue Saint-Nicolas a été tracée le long d'un ruisseau s'écoulant à l'est du petit bois.




Figure 1 Robert de Villeneuve, « Carte des Environs de Quebec », 1686 (Gallica) – le nord est en bas.

² La place-Royale comprend plusieurs sites archéologiques tels que ceux de l'Habitation de Champlain (CeEt-9), de la maison Grant (CeEt-3), de la Maison des Jésuites (CeEt-6), de la maison Guillaume-Estèbe (CeEt-7), de la batterie Royale (CeEt-14), de la maison Gervais-Beaudoin (CeEt-176), de la maison Saint-Amant (CeEt-178), de la maison Dumont (CeEt-188), de la maison Paradis (CeEt-192), de la maison Hazeur (CeEt-201), de la maison La Gorgendière (CeEt-596) et de la rue Sous-le-Fort (CeEt-601). La plupart de ces sites ont livré des témoins autochtones plutôt ténus ou des assemblages difficilement datables (Ethnoscop 2009 : 51).

Dès le tournant du XVIII^e siècle, le nouvel ingénieur en chef de la colonie, Jacques Levasseur de Neré, a couché sur papier une série d'ouvrages à bâtir en basse-ville de façon à enceindre l'intendance et ses environs. Du côté est, l'ingénieur planifiait la construction d'un demi-bastion percé d'une porte ou d'une poterne protégée par un ouvrage avancé prenant la forme d'une tenaille (figure 2). Un plan de 1702 identifie en légende qu'il s'agit d'une « Batteries Construite pour Lereduis de Lintendance audessous du coteau de Lhospital dans lequel terrain il y a un petit bois »³. En observant un plan de 1709, il est possible de constater qu'un ouvrage a bel et bien été bâti à cet emplacement, or ce dernier n'a pratiquement rien à voir avec celui qui avait été projeté quelques années auparavant (figure 3 et plan 4). On y voit plutôt ce qui semble être une ligne de retranchements au tracé irrégulier qui longe la rue Saint-Nicolas et passe à l'est de l'intendance. Ces retranchements rejoignaient à l'est une construction triangulaire orientée vers la rivière (6) et identifiée en légende comme étant une « Batterie de 6 p.^{ces} de canon abarbette au pied du coteau des hospitallieres. Cette p.^{ce} est toutes du meilleur encequelle bat tout le long de la grève et Soppose absolument au passage a gué de la petite Rivière et a tout autre d'Esbarquements dans cette partie ». On présume toutefois, comme plusieurs des constructions réalisées sous la tutelle de Jacques Levasseur de Neré, qu'il s'agit d'un ouvrage temporaire (Charbonneau *et al.* 1982 : 125-128), fait en terre et peut-être recouvert de pieux.

Quoi qu'il en soit, cette batterie n'eut pas une bien grande longévité. Elle ne figure déjà plus sur les plans dès l'année suivante. En 1717, les autorités de la ville tracèrent la rue Saint-Charles et y entreprirent le développement d'un tout nouveau quartier.

³ Plan de la ville de Québec en 1702 par Jacques Levasseur de Neré (ANOM FR CAOM 3DFC370C)




Figure 2 Jacques Levasseur de Neré, « Plan de Laville et chau de Quebec 1700 » (ANOM FR 03DFC349B) – le nord est à droite.




Figure 3 Jacques Levasseur de Neré, « Plan de la ville de Québec », 1709 (ANOM FR CAOM 3DFC375A) – le nord est à droite.



RÉFECTION DE CONDUITES, RUE DE
SAINT-VALLIER EST (CeEt-120)

FOUILLE ARCHÉOLOGIQUE

PLAN 4

SUPERPOSITION DU PLAN DE LEVASSEUR
DE NERÉ DE 1709 À LA TRAME ACTUELLE

- SOUS-OPÉRATION (MÉCANIQUE)
- 3A IDENTIFICATION DE SOUS-OPÉRATION
- MAÇONNERIE
- BÉTON
- 3A1 IDENTIFICATION DE VESTIGE
- INTERVENTION ANTÉRIEURE
- SOUS-OPÉRATION
- 1A IDENTIFICATION DE SOUS-OPÉRATION
- VESTIGE

0 5 10 m
ÉCHELLE : 1/400



Source : Plan base, cartographie numérique, ville de Québec,
fichier 063-Centre-Ville.dwg
SCOPQ Fuseau 7, NAD83 SCRS et C-GVD28 (NMM)

2.4 Rue Saint-Charles

Dès la fin du XVII^e siècle, de petites résidences en colombage ont été érigées sur la rue Saint-Nicolas. Dans les décennies suivantes, de nouvelles demeures de dimensions aussi modestes, mais de maçonneries ou de pièces sur pièces se sont ajoutées (Benoît *et al.* 1988 : 18). Mis à part la rue Saint-Nicolas et l'enclos de l'intendance, ce quartier (du Palais) n'était pratiquement pas développé. L'abandon de la batterie de canons bâtie quelques années plus tôt allait permettre d'ouvrir la rue Saint-Charles. Celle-ci se trouvait dans le prolongement de la courbe de la rue Saint-Nicolas. Parallèlement, on aménagea le chantier naval royal et deux quais. Une cour à bois et des entrepôts furent aussi bâtis dans les environs (Mathieu 1971 : 17-18).

Dans les années 1720, des premières concessions ont été octroyées sur la rue Saint-Charles située sur le fief de la Miséricorde. On y trouvait principalement des maisons de pierres ainsi qu'un faible pourcentage (29 %) de maisons de bois (Benoît *et al.* 1988 : 19). Entre 1716 et 1744, la population du faubourg du Palais est passée de 146 à 411 individus. Dans ses premières années de développement, ce faubourg accueillait 6,4 % de la population de la ville de Québec, pourcentage qui allait augmenter à 8,2 % en 1744 (Desloges 1991 : 57-60). Dans ses premières années, le faubourg regroupait essentiellement des artisans tels que des charpentiers, des menuisiers, des maçons, des forgerons, des poulieurs, des tanneurs, des selliers, des cordonniers, des tailleurs, des boulangers, des bouchers, des charretiers, des navigateurs, des cabaretiers et des jardiniers. Comme il sera possible de le voir, le quartier s'est graduellement embourgeoisé au fil des années.

Au milieu du XVIII^e siècle, la rue Saint-Nicolas et sa courbe menant à la rue Saint-Charles étaient habitées par des dignitaires, des fonctionnaires et des bourgeois. L'intendance aurait alors agi comme pôle d'attraction, tout comme le château Saint-Louis en haute-ville (Desloges 1991 : 57). « L'arquebusier du Roi, Pierre Quesnel, le garde-magasinier du Roi, François Foucault, le conseiller du Roi, trésorier de la marine en Nouvelle-France et receveur des droits de l'Amiral, Nicolas Lanouillier, le lieutenant civil militaire de l'Amirauté, Jean-Baptiste Couillard de L'Espinay, l'architecte, François de la Joue, le lieutenant civil et militaire de la prévosté, André Deleigne et un autre receveur des droits de l'Amiral, Jacques Richard » demeuraient tous à proximité du palais (Benoît *et al.* 1988 : 23).

Spécifiquement le long de la rue Saint-Charles, les maisons construites au pied de la falaise laissaient peu d'espace à l'arrière. « Au mieux, les résidents de ce quartier [disposaient]-ils d'une cour où ils [pouvaient] soit entreposer leur bois de chauffage, soit garder un ou des animaux » (Desloges 1991 : 87). Les façades des maisons couvraient environ 80 % de la longueur des terrains et l'espace restant constituait un passage mitoyen parfois couvert menant à la cour arrière (Desloges 1991 : 90).

Le coût des bâtiments urbains était plutôt élevé, notamment en raison de la spéculation foncière et des ordonnances des intendants promulguées en 1721 et 1727. Celles-ci régissaient notamment la construction urbaine et prescrivaient certaines pratiques telles que l'utilisation

de la pierre et en proscrivaient d'autres, comme les toitures de bardeaux de bois et les toits mansardés (Lessard et Marquis 1972 : 491-523). Par conséquent, une poignée de propriétaires plus fortunés possédaient plusieurs maisons qu'ils louaient à des gens de moindre revenu. La rue Saint-Charles n'y faisait pas exception.

Les plans de la ville de Québec dessinés au XVIII^e siècle représentent bien les rues Saint-Charles et Saint-Nicolas comme formant un tout reliant la canoterie à l'intendance en longeant l'anse du chantier naval royal (figure 4 et plan 5). Ces plans montrent une enfilade de maisons séparées par de petites allées permettant un accès aux arrière-cours.




Figure 4 Gaspard-Joseph Chaussegros de Léry, plan du rempart et de l'anse de la canoterie, 1732 (ANOM FR CAOM 3DFC411C). La flèche rouge indique la rue Saint-Charles, la flèche bleue la rue Saint-Nicolas et le rectangle l'aire d'intervention approximative.

Le livre du dénombrement des terrains appartenant à la communauté de l'Hôtel-Dieu et une série de plans datant de la seconde moitié du XVIII^e siècle et de la première moitié du XIX^e siècle fournissent plusieurs précisions sur l'occupation du côté sud de la rue Saint-Charles (Ethnoscop 2009 : 44-48). Un plan figuratif dessiné en 1758 représente les lieux tout en nommant les propriétaires et en indiquant les dimensions des lots (plan 6)⁴. On y voit, du côté sud de la rue Saint-Charles, entre la rue Saint-Nicolas et la propriété du sieur Vincelot, soit d'ouest en est :

la maison en pierre de l'arquebusier Pierre Quenel de 69' x 30' à trois étages sur la rue Saint-Charles et deux sur la rue des Pauvres (côte du Palais), avec un fournil; la maison de Pierre Canar (Pierre Renaud en 1739), en pierre de 30' x 25'; de Michel Rouillard et la veuve du Sault (Joseph Hens en 1739), en pierre à deux étages de 30' x 25'; de Charles Hubert, en pierre de 32' x 25'; de Jean Pépin de 20' x 30' à un étage en pierre de 26' x 30' de Jean-Baptiste Maranda en 1739 (terrain apparemment vacant de la veuve Maranda vers 1752); la maison en bois à un étage de 24' x 28' de la veuve de Jean-Baptiste Brousseau; en pierre à un étage de 40' x 24' et en pierre à deux étages de 11' x 30' de François Guillot et David Corbin (Jean Guillot et Alexis Sauvageau en 1739); la maison en pierre à un étage de 30' x 30' du charpentier David Corbin; celle en pierre à deux étages de 30' x 32' des héritiers Lefebvre (Jean Gagnon en 1739) puis celle de François Leclerc et Pierre Canar à un étage et demi (Jean-Charles Leclerc en 1739); celles de Pierre Ratté et Jean Poulin, de Louis Alex (?) et de Pierre Canar (Ethnoscop 2009 : 45).

⁴ Ce plan d'Ignace Plamondon représente sensiblement la même réalité qu'un plan anonyme de 1752 conservé aux AHDQ et reproduit dans Ethnoscop 2009 et 2010.



RÉFECTION DE CONDUITES, RUE DE
SAINT-VALLIER EST (CeEt-120)

FOUILLE ARCHÉOLOGIQUE

PLAN 5


SUPERPOSITION DU PLAN DE
CHAUSSEGROS DE LÉRY DE 1732 À LA
TRAME ACTUELLE

- SOUS-OPÉRATION (MÉCANIQUE)
- 3A IDENTIFICATION DE SOUS-OPÉRATION
- MAÇONNERIE
- BÉTON
- 3A1 IDENTIFICATION DE VESTIGE
- INTERVENTION ANTÉRIEURE
- SOUS-OPÉRATION
- 1A IDENTIFICATION DE SOUS-OPÉRATION
- VESTIGE

0 5 10 m
ÉCHELLE : 1/400



Source : Plan base, cartographie numérique, ville de Québec,
fichier 063-Centre-Ville.dwg
Chaussegros de Léry, Plan du rempart de l'anse de la canoterie
de Québec, 1732, ANOM (Archives nationales d'outre-mer)
SCOPQ Fuseau 7, NAD83 SCRS et C-GVD28 (NMM)




RÉFECTION DE CONDUITES, RUE DE SAINT-VALLIER EST (CeEt-120)

FOUILLE ARCHÉOLOGIQUE

PLAN 6

SUPERPOSITION DU PLAN D'IGNACE PLAMONDON (PÈRE) DE 1758 À LA TRAME ACTUELLE

- SOUS-OPÉRATION (MÉCANIQUE)
- 3A IDENTIFICATION DE SOUS-OPÉRATION
- MAÇONNERIE
- BÉTON
- 3A1 IDENTIFICATION DE VESTIGE
- INTERVENTION ANTÉRIEURE
- SOUS-OPÉRATION
- 1A IDENTIFICATION DE SOUS-OPÉRATION
- VESTIGE



2.5 Pierre Canar et Pierre Quenel

Du côté sud de la rue Saint-Charles près de son intersection avec la côte du Palais, les propriétaires des maisons qui s’y trouvaient étaient Pierre Canar (Canard) et Pierre Quenel (Quesnel). En effectuant des recherches sommaires sur la base de données Advitam de la BAnQ, il est possible de mieux connaître ces deux propriétaires.

Un procès-verbal de 1722 mentionne l’alignement d’une maison en cours de construction sur la rue Saint-Charles, par Jacques Quenel⁵. Celle-ci occupait l’angle sud-est de la côte du Palais et de la rue Saint-Charles. Bien qu’aucun document officiel l’attestant n’ait été trouvé, Jacques Quenel était vraisemblablement le père de Pierre Quenel qui devint propriétaire de la maison quelques années plus tard. Ce dernier était arquebusier du roi et il était marié à Marie-Anne Girard. Il est décédé en 1756 et sa veuve a donné tous ses biens meubles et immeubles à Louis Bourbonnais, qui prenait alors le relais en tant qu’armurier du roi⁶. Le document attestant de cette transaction mentionne que Pierre Quenel et son épouse étaient des « bourgeois de la ville de Québec ». Les représentations d’époque montrent bien que Pierre Quenel possédait deux terrains à la rencontre de la rue Saint-Charles et de la côte du Palais.

Quant à Pierre Canar, ce maître maçon figure beaucoup plus souvent dans les documents d’époque. Il était propriétaire de plusieurs maisons à Québec, dont deux étaient situées sur la rue Saint-Charles. Il aurait élu domicile dans la résidence située tout juste à l’est de celle de Pierre Quenel. Le 5 juin 1753, Pierre Canar a prêté serment en qualité d’entrepreneur en maçonnerie de Québec⁷. On ne sait pas quand son domicile de la rue Saint-Charles a été bâti, mais en 1756 il fit une déclaration concernant sa résidence et un terrain situé sur cette rue⁸. Entre 1752 et 1756, Pierre Canar s’est souvent présenté devant la prévôté en tant que défendeur auprès de plaignants mettant en cause la qualité d’exécution de ses ouvrages; il a parfois agi comme plaignant. Ainsi familier avec les tribunaux, il s’est également retrouvé au cœur de problèmes de successions en lien avec les enfants mineurs de René Rhéaume et de Catherine Pépin dont il avait la garde⁹. Ceci implique que Pierre Canar partageait son toit

⁵ *Procès-verbal d’alignement donné par Florent de Lacetière, commis à cet effet par le grand voyer, à Jacques Quenel pour la maison qu’il a commencé à faire construire, rue Saint-Charles, sur un emplacement qu’il a acheté des Dames religieuses de l’Hôtel-Dieu de Québec. Le 3 mai 1722 (BAnQ Québec, fonds Grands Voyers, E2,P778).*

⁶ *Donation par Marie-Anne Girard, veuve et commune en biens de feu Pierre Quenel (Quesnel), vivant bourgeois de la ville de Québec; à Louis Bourbonnais (brunet dit Bourbonnais), armurier pour le roi en la ville de Québec; à savoir tous les biens meubles et immeubles pouvant appartenir à la donatrice; la présente donation est passée pardevant maître Decharnay, notaire. Le 11 décembre 1756 [Document insinué le 27 juin 1758] (BAnQ Québec, fonds Cour supérieure, District judiciaire de Québec. Insinuations, CR301,P4404).*

⁷ *Prestation de serment par Pierre Renaud dit Canard (Marcoux), entrepreneur en maçonnerie, de Québec. Le 5 juin 1753 (BAnQ Québec, fonds Cour supérieure. District judiciaire de Québec. Tutelles et curatelles – CC301,S1,D2801).*

⁸ *Déclaration du nommé Pierre Renaud dit Canard quant à un emplacement et une maison sis rue Saint-Charles en la Basse-Ville de Québec. Le 1^{er} avril 1756. (BAnQ Québec, fonds Intendants, E1,S4,SS4,P178).*

⁹ *Cause entre Agathe Biard, veuve en seconde noce du feu René Rhéaume, tutrice de ses enfants mineurs issu de ce mariage, demanderesse, comparante par le sieur Decharnay; et Pierre Renaud dit Canard, tuteur des mineurs du premier mariage qui a été entre le feu René Rhéaume et la feue Catherine Pépin, défendeur, ledit défendeur est condamné à rendre compte à la demanderesse des biens dépendants de la succession dudit défunt et d’en communiquer les pièces justificatives. Le 14 mars 1752 (BAnQ Québec, fonds Prévôté de Québec, TL1,S11,SS1,D99,P844).*

avec au moins deux enfants d'âge mineur en 1752. Un document de l'année précédente indique que ce « bourgeois de Québec » demeure sur la rue Saint-Charles¹⁰; on y apprend qu'il était aussi propriétaire d'une résidence située sur la rue de la Montagne et que celle-ci était louée à la veuve de l'aubergiste Gilles Monier.

Un incendie a rasé plusieurs maisons du faubourg Saint-Nicolas en 1760 (Benoît *et al.* 1988 : 20). À la suite de la Guerre de Conquête, l'intendance avait grandement perdu de son lustre. Son attrait étant moindre, le quartier qui avait acquis un caractère bourgeois redevint rapidement artisanal et commercial. Un plan de 1780 présenté dans l'étude de potentiel de 2009 (Ethnoscop 2009 : 45) et dans le rapport d'intervention de 2010 (Ethnoscop 2010 : 24) indique sensiblement les mêmes informations que celui de 1758 mentionné précédemment. Il est donc fort probable que le plan de 1780 constitue une copie du précédent, d'autant plus que l'on sait que Marie-Anne Girard, veuve de Pierre Canar, avait cédé la propriété à Louis Bourbonnais en 1756. Pour sa part, la maquette Duberger représente bien l'enfilade de résidences bordant le côté sud de la rue Saint-Charles (figure 5).



Figure 5 Détail de la maquette Duberger, 1808 (photographie Simon Santerre). Le nord est en bas. La flèche rouge pointe vers les maisons qui appartenaient autrefois à Pierre Quenel, la flèche bleue celle de Pierre Canar et la flèche verte l'emplacement de la fouille de 2022.

¹⁰ À la requête du sieur Pierre Canard, bourgeois de Québec, domicilié rue Saint-Charles, deux assignations données à la veuve de Gilles Monier (Mounier), aubergiste de Québec, demeurant rue de la Montagne, afin qu'elle paie au requérant la somme de 300 livres qu'elle lui doit pour une année de loyer de la maison qu'elle occupe, sans préjudice de l'année courante, et écrit de défense de ladite veuve Monier, répondant à l'assignation que lui a donnée l'huissier Jailliard. Le 12 mars 1751 - 16 mars 1751. (BAnQ Québec, fonds Prévôté de Québec, TL1,S11,SS2,D1712).

Un plan datant tout juste d'avant l'incendie de 1845 présente une nouvelle génération de propriétaires des maisons, qui ne semblent pas avoir beaucoup changé (figure 6) :

On retrouve d'ouest en est du côté sud de la rue Saint-Charles (à partir du terrain à l'ouest de celui autrefois occupé par Quenel) : les héritiers Lefrançois avec les locataires John Hardison boulanger et D. Ray plâtrier; le bourgeois B. Tremain; le marchand W.H. Roy avec le locataire J. McElroy, un ouvrier; le boulanger W. Beadley avec le locataire A. Walker, aubergiste; la veuve de Joseph Fournier, tavernier; le menuisier F. Paradis avec les locataires Joseph Gingras aussi menuisier et P. Lapointe; Malony (?); P. Gingras avec le locataire John Finch, un ouvrier; la veuve Ménard, marchande, avec les locataires Charles Lemieux et Picard bateliers et un ouvrier; les héritiers Petit avec un ouvrier; Charles Giroux avec l'ouvrier Nixon; Victor Hamel avec le locataire A. Monday, un cordonnier; la brasserie St. Roc (près de la côte de la Canoterie) (Ethnoscop 2009 : 45).




Figure 6 « Plan du quartier Saint-Pierre, rue Saint-Charles, vers 1835 » (AHDQ PR-00056-003) - Le nord est vers le bas.

Un autre plan du secteur tracé en 1847 (figure 7) indique de nouveaux propriétaires. L'ancien terrain de Pierre Quenel était désormais la propriété d'un monsieur Lachance et ceux situés à l'est appartenaient à messieurs Green et Lefrançois. À la suite de l'incendie de 1845 et dépendamment de la date exacte à laquelle ces informations ont été colligées, ces propriétaires ne possédaient probablement que des terrains sur lesquels se trouvaient des ruines.




Figure 7 Gerald G. Dunlevie, canoterie et rue Saint-Charles, 1847 (BANQ Québec E2,S555,SS1,SSS22,P31). Le nord est vers le bas.

2.6 Suites de l'incendie de 1845

L'incendie de 1845 a détruit plusieurs maisons en basse-ville de Québec. Celles qui étaient situées du côté sud de la rue Saint-Charles n'ont jamais été reconstruites. Deux ans après l'incendie, le terrain a été acquis par le gouvernement (Ethnoscop 2009 : 46). Les ruines des maisons ont été nettoyées et la rue a été élargie vers le sud. Entre les années 1860 et les années 1910, le site accueillit un anneau de curling (Quebec Curling Rink, figure 8). En 1916, de longs bâtiments rectangulaires ont été érigés sur le terrain : il s'agissait d'une étable, plus tard transformée en entrepôt, d'un atelier gouvernemental et du garage Légaré. Au cours des années 1940, un tunnel de béton comprenant une voie vers l'est a aussi été aménagé sous la côte du Palais (figures 9 à 11 et plan 7).




Figure 8 Charles Edward Goad, « Insurance plan of the City of Quebec », 1898 (BAnQ 0003028680)





Figure 9 (à gauche) : Vue aérienne du tunnel Saint-Vallier, 1975 (Parcs Canada)

Figure 10 (en haut à droite) : Entrée du tunnel, 1975 (Parcs Canada)

Figure 11 (en bas à droite) : Sortie du tunnel, 1948 (J.W. Michaud)

Ces trois photographies proviennent d'une publication Facebook de la Société historique de Québec (https://www.facebook.com/157594394301478/posts/1041337189260523/?locale=fr_FR)

2.7 Interventions archéologiques antérieures

Plusieurs interventions archéologiques ont été réalisées dans les environs immédiats de l'aire d'intervention (plan 8). Bien entendu, le principal pôle archéologique de ce secteur est le site du palais de l'intendant (îlot des Palais, CeEt-30). Les nombreuses interventions qui y ont été réalisées par l'Université Laval et la Ville de Québec ont fait l'objet de deux synthèses (Moussette 1994 et Lapointe *et al.* 2019). Les sites de l'Hôtel-Dieu de Québec et du monastère des Augustines (CeEt-80), qui se trouve au sud de la rue De Saint-Vallier Est sur le replat de la haute-ville, a lui aussi fait l'objet de plusieurs interventions archéologiques au cours des dernières années, dont un inventaire dans les jardins (Ethnoscop 2016) et plusieurs interventions variées lors des nombreux travaux réalisés pour la mise aux normes des bâtiments du monastère (Artefactuel 2016). De l'autre côté de la côte du Palais, plusieurs interventions archéologiques ont été réalisées au dernier quart du XX^e siècle sur le site des Nouvelles Casernes et au parc de l'Artillerie. Plus récemment, les Nouvelles Casernes (CeEt-403) ont bénéficié de travaux de restauration accompagnés de suivis archéologiques (Artefactuel 2018, 2020a, 2020b, 2021 et 2022).

La côte du Palais est morcelée en plusieurs sites, soit la porte du Palais (CeEt-38) et cinq sites nommés Côte du Palais (CeEt-66, CeEt-67, CeEt-82, CeEt-364 et CeEt-656). Un certain nombre d'interventions y ont été réalisées sous la chaussée et il n'est pas utile de résumer leurs découvertes qui n'ont pas de lien direct avec celles du présent rapport. Toutefois, toujours sous la côte du Palais, mais plus près de l'intersection des rues Saint-Nicolas et De Saint Vallier Est se trouve le site de la rue Saint-Vallier (CeEt-398). Les quelques surveillances et inventaires archéologiques qui y ont été effectués ont mené à la découverte de vestiges de bâtiments des XVIII^e, XIX^e et XX^e siècles, surtout au nord-est de l'intersection des rues De Saint-Vallier Est et des Vaisseaux-du-Roi (CÉRANE 1989 et 1992, Ethnoscop 1992 et 2004, LaRoche 1989 et Tremblay et Tanguay 1987).

Du côté nord de la rue De Saint-Vallier Est, l'espace délimité par la rue des Vaisseaux-du-Roi, la rue De Saint-Vallier Est et la rue Saint-Paul comprend dix autres sites archéologiques nommés rue Saint-Vallier (CeEt-83, 386, 428 à 431, 610, 611, 613 et 614) ainsi que les sites de la rue des Bains (CeEt-121), de la ruelle de l'entrepôt Légaré (CeEt-612), de l'îlot Légaré (CeEt-603) et de la Taverne Bellay (CeEt-126). La rue De Saint-Vallier Est à l'est de l'aire d'intervention de 2022 comprend aussi un site nommé rue Saint-Vallier (CeEt-391), en plus de celui de la brasserie Saint-Roch (CeEt-394 et 395).

Comme il est possible de le constater, le secteur de la côte du Palais et de l'Ancien Chantier (ou faubourg du Palais), le long de la rue De Saint-Vallier Est, est morcelé en de nombreux sites archéologiques. Plusieurs de ces sites ont été créés à la suite de découvertes ponctuelles, surtout lors de surveillances archéologiques de travaux d'enfouissement des réseaux électriques et de télécommunication à la fin des années 1980 et au début des années 1990. Les limites de ces sites correspondent généralement au cadastre actuel ou à des phases de travaux qui ne représentent guère les entités culturelles ou chronologiques que les archéologues ont pu observer. De plus, plusieurs de ces sites portent le même nom ou des noms similaires. Il


est donc fastidieux de s’y retrouver. Il faudrait se pencher à nouveau sur ces nombreux sites archéologiques et tenter d’en faire un nouveau découpage plus significatif sur le plan historique. Plusieurs d’entre eux pourraient certainement être regroupés. Le terrain de la rue De Saint-Vallier Est situé en contrebas de la côte Dinan est, lui aussi, connu sous le nom de la Rue Saint-Vallier Est (CeEt-120). Toujours dans l’optique de permettre un plus grand lien entre la signification de ce site et les découvertes qui y ont été réalisées, il pourrait être pertinent de le renommer Ancienne rue Saint-Charles et, comme mentionné en introduction, de le regrouper avec une portion du site CeEt-82.

Le site CeEt-120 a fait l’objet d’interventions archéologiques en 1983 (Giroux 1984) et en 2010 (Ethnoscop 2010). L’intervention de 1983 représente une surveillance archéologique d’excavations réalisées dans le cadre d’un projet d’assainissement des eaux par la Ville de Québec. Deux vestiges de maçonnerie perpendiculaires à la rue ont été mis au jour à l’intérieur de remblais très remaniés. En 2010, neuf sondages de dimensions variables ont été fouillés manuellement dans le stationnement de gravier du côté sud de la rue De Saint-Vallier Est. Cet inventaire a mené à la découverte de sols d’occupation des cours arrière des maisons qui bordaient ce côté de la rue aux XVIII^e et XIX^e siècles. La couche d’incendie de 1845 et celle résultant de la démolition des maisons deux ans plus tard ont aussi été repérées. Le site a en outre révélé des vestiges de maçonnerie correspondant aux fondations des maisons qu’il a été possible d’associer aux vestiges découverts en 1983. Enfin, des témoins plus récents correspondant à des éléments des bâtiments qui ont été construits sur les lieux à la suite de la démolition des maisons ont aussi été dégagés.

Trois constats principaux peuvent être tirés de ces interventions sur le site CeEt-120. D’abord, des planchers de bois ont pu être dégagés dans toutes les maisons démolies. Ensuite, les sols situés sous la rue De Saint-Vallier Est et en bordure de celle-ci ont été très remaniés et peu de couches en place sont susceptibles d’y avoir été épargnées. En revanche, des vestiges associés aux anciennes résidences ont survécu. Enfin, la construction des bâtiments qui ont succédé aux maisons lors de la seconde moitié du XIX^e siècle et au début du XX^e siècle n’a pas significativement altéré les dépôts de sols et les vestiges architecturaux qui se trouvent sur le site. Le tableau 1 résume les principales découvertes ayant un lien avec les anciennes maisons de la rue Saint-Charles.

Tableau 1 Éléments archéologiques mis au jour lors des interventions de 1983 et de 2010

Élément archéologique/sous-opération	Propriétaire selon le plan de 1758	Propriétaire selon le plan de 1835
Mur mitoyen et occupation intérieure d'une maison/2A	Charles Hubert	W.H. Roy (marchand)
Coin sud-ouest et occupation d'une maison et de sa cour arrière/2B, 2G, 2H et 2J	Jean-Baptiste Maranda	W. Beadley (boulangier)
Mur ouest et occupation d'une maison/2J	Jean-Baptiste Brousseau	Joseph Fournier (tavernier)
Mur arrière et occupation d'une maison/2C	François Guillot et David Corbin (charpentier)	F. Paradis (menuisier)
Mur arrière et occupation d'une maison/2D	David Corbin (charpentier)	Malony?
Mur arrière d'une maison et occupation de sa cour arrière/2F	François Leclerc et Pierre Canar (maître maçon)	Veuve Ménard (marchande)
Muret de cour et occupation arrière d'une maison/2E	Pierre Raté et Jean Poulin	Héritiers Petit



RÉFECTION DE CONDUITES, RUE DE SAINT-VALLIER EST (CeEt-120)

FOUILLE ARCHÉOLOGIQUE

PLAN 8

SITES ARCHÉOLOGIQUES À PROXIMITÉ DE L'AIRE D'INTERVENTION

- SOUS-OPÉRATION (MÉCANIQUE)
- 3A IDENTIFICATION DE SOUS-OPÉRATION
- SITE ARCHÉOLOGIQUE
- CeEt-120 CODE BORDEN

0 15 30 m

ÉCHELLE : 1/1250

Source : Plan base, cartographie numérique, ville de Québec, fichiers 063-Centre-Ville.dwg et fichier 048-Abraham_Martin.dwg SCOPQ Fuseau 7, NAD83 SCRS et C-GVD28 (NMM)

3. RÉSULTATS

Les pages qui suivent exposent les résultats de l'intervention archéologique réalisée en 2022 sur le site CeEt-120, à l'angle de la rue De Saint-Vallier Est et de la côte du Palais. Comme il sera possible de le voir, les découvertes concernent essentiellement les murs est et ouest de deux maisons voisines ayant été construites au XVIII^e siècle et démolies à la suite de l'incendie du quartier Saint-Roch en 1845. Ces deux maisons étaient séparées par une petite allée et la séquence des sols qui y a été observée ouvre une fenêtre sur les modes de vie des habitants de ces résidences pendant un peu plus d'une centaine d'années. Le tableau 2 résume les découvertes archéologiques réalisées et leur interprétation.

Tableau 2 Éléments archéologiques mis au jour lors de l'intervention de 2022 et leur interprétation

Lot	Interprétation	Datation
4A17	Construction des résidences	Vers 1722
4A1	Mur ouest de la maison de Pierre Quenel	Construite vers 1722
4A5	Mur est de la maison de Pierre Canar	Construite au deuxième quart du XVIII ^e siècle
4A16	Remblai mis en place dans une allée	Après 1722
4A15	Possible incendie de l'une ou des deux résidences ou utilisation de la petite allée	Après 1722
4A14	Réfection ou réparation de l'une ou des deux résidences	Après 1760
4A13	Remblai d'assainissement et utilisation de la petite allée	Après 1760
4A12	Remblai d'assainissement et utilisation de la petite allée	Après 1760
4A9	Remblai d'assainissement et utilisation de la petite allée	Après 1760
4A3 et 4A4	Incendie et démolition des maisons	1845-1847
4A6 à 4A8 et 4A10	Démolition des maisons	1847
3A1 à 3A4	Murs et plancher de béton d'un entrepôt	Construit en 1916
4A2, 4A11 et 4A18	Tranchée d'implantation de conduites d'égout	Deuxième moitié du XX ^e siècle

3.1 Résidences de Pierre Canar et de Pierre Quenel

Le sol le plus ancien découvert lors de l'intervention de 2022 est un sable loameux gris foncé, compact, comprenant un fort pourcentage de plaquettes de schiste arrondies et quelques pierres de moins de 0,50 m de diamètre (lot 4A17, couche 9 de la figure 12). Cette couche avait toutes les apparences du sol naturel stérile observé ailleurs dans les environs, notamment lors des interventions archéologiques au palais de l'Intendant (Simoneau 2012) et sur la rue De Saint-Vallier Est (Ethnoscop 2010). Il a été sondé sur une profondeur d'environ 0,50 m dans la portion nord de la sous-opération. Le roc, un calcaire schisteux, a été atteint environ 0,23 m plus bas, à une altitude de 9,80 m au-dessus du niveau moyen de la mer (NMM). Bien qu'il ressemble au sol stérile, la présence de mortier et de quelques os de boucherie indique un remaniement anthropique, fort possiblement au moment de la construction des premières maisons ou même, lors de la construction de la batterie de canons quelques années auparavant.

La rue Saint-Charles a été tracée en 1717 et dès lors, les premières résidences y ont été construites. La maison de Pierre Quenel a été érigée en 1722 à l'angle de la côte du Palais et de la rue Saint-Charles. Pour faire place aux résidences, il semble que l'on ait dû démanteler la batterie de canons et niveler le terrain en le décapant. Le vestige 4A1 est orienté dans un axe nord-sud. Il mesure 0,77 m de largeur et 2,60 m de longueur (photo 1). D'une hauteur de 1,25 m, il est composé de sept assises régulières de calcaire schisteux liées par un mortier sableux friable. Sa base a été atteinte lors de la fouille du sol stérile à une altitude de 9,80 m NMM, sans qu'une tranchée de construction ait pu être observée. Vers le sud, ce vestige disparaissait sous la paroi et au nord, il a été brisé par la tranchée d'installation d'une conduite d'égout.



Photo 1 Parement est du vestige 4A1, vue vers l'ouest (CeEt-120-22-NUM1-51)

À une distance de 1,60 m plus à l'est, le vestige 4A5 est parallèle au précédent. Il est toutefois en bien moins bon état (photo 2). Son parement ouest a été brisé lors de l'installation d'un égout unitaire. Il est brisé au sud, pour la même raison et vers le nord il disparaît sous la paroi, vers la rue. Il mesure 1,40 m de longueur visible et sa largeur résiduelle est de 0,53 m.




Photo 2 Parement est du vestige 4A5, vue vers l'ouest (CeEt-120-22-NUM1-45)

La superposition des plans d'époque au bâti actuel montre bien que ces murs se trouvent à l'emplacement partagé par les maisons de Pierre Canar et de Pierre Quenel (plans 5 et 6). Ces plans sont plutôt schématiques et ne fournissent pas le même niveau de détail que la maquette Duberger qui elle, montre une allée entre les deux maisons (figure 5). Les deux vestiges correspondent respectivement au mur est de la maison de Pierre Quenel (lot 4A1) et au mur ouest de la maison de Pierre Canar (lot 4A5). Les sols fouillés entre ces deux murs démontrent clairement qu'il s'agissait d'un espace de circulation extérieur. De plus, tous les sondages réalisés à l'intérieur des maisons en 2010 ont révélé des planchers de bois, ce qui n'a pas été le cas en 2022. Ceci renforce donc l'hypothèse voulant que le sondage 4A ait été réalisé entre deux maisons.

CROQUIS STRATIGRAPHIQUE

SOUS-OPÉRATION 4A, PAROI OUEST



- ① Sable brun foncé mélangé à des plaquettes de schiste éclatées et des particules et nodules de mortier (4A2)
- ② Sable loameux, ferme à meuble, avec beaucoup de mortier, d'éclats de pierres calcaires, de charbon de bois et de briques (4A3 et 4A4)
- ③ Sable loameux brun, organique et ferme, avec des éclats de schiste et de calcaire, du mortier, des racines et des radicelles (4A9)
- ④ Sable loameux, ferme à compact, avec du charbon de bois et du mortier (4A12)
- ⑤ Sable loameux brun pâle, ferme, avec du charbon de bois, des briques et des plaquettes de schiste (4A13)
- ⑥ Particules de mortier, meuble (4A14)
- ⑦ Sable limoneux avec des cendres, du charbon de bois, du mortier et des briques (4A15)
- ⑧ Sable fin brun beigeâtre, ferme à meuble et homogène (4A16)
- ⑨ Sable loameux gris foncé, compact, avec beaucoup de plaquettes de schiste arrondies ainsi que quelques pierres de 0,50 m et moins de diamètre (4A17)

VDQ2231

ethnoscop

3.2 Allée entre les résidences

Entre les murs des deux résidences, le lot 4A16 est un sable fin brun beigeâtre, meuble et homogène (couche 8 de la figure 12). Ce sol avait une épaisseur moyenne de 0,07 m et aucun artefact ou écofact n'y a été trouvé. D'après sa composition et sa position, il pourrait correspondre à un remblai mis en place dans la petite allée quelques années après la construction des maisons. Puisqu'il est meuble, il semble toutefois qu'il n'ait pas constitué la surface de l'allée bien longtemps.

Au-dessus du lot 4A16, le lot 4A15 représente un sable limoneux ferme à meuble avec des cendres, du charbon de bois, du mortier et des briques (couche 7 de la figure 12). Des artefacts tels qu'un fragment de contenant en faïence blanche, un tuyau de pipe en terre cuite fine argileuse blanche, des fragments de contenants en grès fin salin blanc, un tesson de bouteille à alcool en verre vert foncé et un cerceau de tonneau ont été amassés dans ce sol épais de 0,13 m. Des os d'oiseaux et de mammifères complètent cet assemblage. Il est à noter qu'un tesson intrusif de terre cuite fine blanche y a aussi été trouvé. La forte concentration de cendres et de charbon de bois pourrait laisser croire qu'il s'agit là des traces d'une conflagration. Cependant, aucun document d'époque n'indique, pour le moment, que l'une de ces maisons ait pu avoir été la proie des flammes avant le grand incendie de 1845. Il est probable que des déchets de combustion de foyer ou de poêle à bois aient été jetés à l'extérieur, dans la petite allée.

La couche supérieure était formée de particules de mortier (lot 4A14, couche 6 de la figure 12). Épaisse de 0,20 m, on y a recueilli un fragment de contenant en terre cuite grossière de l'Italie du Nord, un fragment de contenant en *creamware*, des tuyaux de pipes en terre cuite fine argileuse blanche, un tesson de gobelet en verre incolore au plomb et des os de boucherie. Cette couche de mortier témoigne peut-être d'une réfection d'une ou des deux maisons. Il est même possible qu'elle ait un lien avec la couche sous-jacente, qui pourrait correspondre à un incendie. La présence de *creamware* indique qu'elle aurait été déposée après la Guerre de Conquête.

Tout juste au-dessus, le lot 4A13 est un sable loameux brun pâle, ferme et contenant du charbon de bois, des briques et des plaquettes de schiste (couche 5 de la figure 12). Ce sol avait une épaisseur de 0,19 m et il contenait beaucoup d'artefacts, dont des fragments d'une marmite, de bols ou de terrines et d'autres contenants en terre cuite grossière locale, des fragments de contenants en terre cuite grossière française, un fragment de jarre ou de cruche en terre cuite grossière de Buckley, des fragments d'assiettes ou de plats creux en terre cuite grossière du Staffordshire, d'un pot, de bols et d'autres contenants en faïence blanche (parfois anglaise) et d'assiettes, de bols ou de tasses et d'autres contenants en *creamware*, des tuyaux et un fourneau de pipe en terre cuite fine argileuse blanche, un fragment de cruche ou de jatte en grès grossier de type Fulham-Lambeth, un fragment de contenant en grès grossier du Derbyshire, des fragments d'un pot de chambre en grès grossier rhénan gris, de bols, d'une assiette et d'autres contenants en grès fin salin blanc et d'une assiette en porcelaine fine orientale (photo 3). Des tessons de verre à vitre, un tesson de bouteille en verre teinté bleu-

vert français, des tessons de bouteilles à alcool en verre vert foncé, des clous probablement forgés ainsi qu'un bouton, une médaille et une boucle en métal cuivreux complètent l'assemblage. Il s'agirait d'un remblai mis en place dans la petite allée au début du Régime anglais.



Photo 3 Assemblage d'artefacts provenant du lot 4A13 (photo Isabelle Hade)

- a : Assiettes ou plats creux en terre cuite grossière du Staffordshire
- b : Pot de chambre en grès grossier rhénan gris
- c : Jarre ou cruche en terre cuite grossière de Buckley
- d : Contenants en grès fin salin blanc à décor incisé et rehaussé au bleu de cobalt
- e : Assiette en grès fin salin blanc à motif de grain d'orge
- f : Assiette en grès fin salin blanc à motif godronné
- g : Contenants en *creamware*
- h : Assiette de type *feather-edge* en *creamware*
- i : Contenants en porcelaine fine orientale
- j : Contenant en faïence blanche

Le lot 4A12 au-dessus est similaire (couche 4 de la figure 12). Il s'agit d'un sable loameux ferme à compact avec du charbon de bois et du mortier. On y a récolté plusieurs artefacts dont des fragments d'une marmite (le même objet que dans le lot sous-jacent) et d'autres contenants en terre cuite grossière locale, de contenants en terre cuite grossière française, d'un contenant en terre cuite grossière d'Italie du Nord, d'une assiette ou d'un plat creux et d'un autre contenant en terre cuite grossière du Staffordshire, de contenants en faïence blanche, d'une assiette, d'un bol ou d'une tasse, d'une soucoupe et d'un plat creux en *creamware*, des tuyaux de pipes en terre cuite fine argileuse blanche, des fragments de bols, d'une assiette, d'un pot de chambre et d'autres contenants en grès fin salin blanc, un fragment de contenant en porcelaine fine européenne et un fragment de contenant en porcelaine fine orientale (photo 4). Un tesson de bouteille en verre incolore au plomb, de la vitre, un tesson de bouteille en verre teinté bleu-vert français, des tessons de bouteilles à alcool (dont une de gin) en verre vert foncé, des boutons en métal cuivreux, des clous probablement forgés et une pierre à fusil y ont aussi été amassés. Des os de boucherie et des coquilles de mollusques sont également présents. D'une épaisseur de 0,16 m, il pourrait s'agir d'un remblai d'assainissement de la petite allée.

Tout juste au-dessus, le lot 4A9 est un sable loameux brun, organique et ferme, avec des éclats de schiste et de calcaire, du mortier, des racines et des radicelles (couche 3 de la figure 12). Cette couche avait une épaisseur de 0,22 m. Les artefacts et écofacts qui y ont été trouvés, très nombreux, étaient posés à plat à sa surface. Parmi ceux-ci, on compte des os de boucherie variés, des dents de mammifères, des fragments d'un pot, d'une assiette ou d'un plat creux et d'autres contenants en terre cuite grossière anglaise, de bols ou de terrines et d'autres contenants en terre cuite grossière locale (dont certains recollant avec des fragments trouvés dans le lot 4A4), d'un contenant en terre cuite grossière d'Italie du Nord, de contenants en terre cuite grossière française, de plats de service français, d'assiettes et d'autres contenants en faïence blanche, un fragment de contenant en faïence brune, des fragments d'assiettes, de bols, d'une soucoupe et d'autres contenants en *creamware*, d'une assiette ou d'une soucoupe, de tasses et d'un autre contenant en terre cuite fine blanche, des tuyaux et des fourneaux de pipes en terre cuite fine argileuse blanche, un fragment de pot de chambre en grès grossier rhénan gris, un fragment de couvercle de théière en grès fin Rosso Antico, des fragments d'assiettes, de bols et d'autres contenants en grès fin salin blanc et d'assiettes, de bols et d'autres contenants en porcelaine fine orientale, des tessons de verres à tige et de bouchons en verre incolore au plomb, de bouteilles en verre incolore sans plomb et d'une bouteille en verre teinté turquoise, de la vitre, des tessons de bouteilles en verre teinté bleu-vert français, une perle en verre opaque brun foncé et des tessons de bouteilles à alcool (dont du gin) en verre vert foncé. Des clous forgés, une chanterelle en métal cuivreux, un bouton en os, deux pierres à fusil, une possible pierre à aiguiser et des billes en pierre complètent cet assemblage (photo 5). On y a aussi recueilli un fragment de silex qui pourrait correspondre à un nucléus. Puisque deux arquebusiers du roi ont habité dans la résidence située à l'ouest de l'allée, est-il possible que ceux-ci aient effectué des activités de taille de pierres à fusil sur le site? Un second nucléus, similaire mais chauffé, a d'ailleurs été trouvé dans le lot 4A4 situé tout juste au-dessus et dont l'assemblage est similaire et recoupe celui du lot 4A9.

Ces six couches de sol étaient superposées les unes aux autres dans l'espace situé entre les vestiges 4A1 et 4A5. Elles ne semblaient pas avoir fait l'objet d'un intense piétinement puisque les artefacts qui s'y trouvent ne sont pas très fragmentés. Plusieurs de ces objets étaient posés à plat sur chacune de ces couches, témoignant du fait qu'il s'agissait possiblement d'anciennes surfaces d'occupation. La plupart d'entre elles contenaient une assez grande quantité d'artefacts et d'écofacts de nature domestique tels que de la vaisselle de table et des rejets alimentaires. On peut supposer qu'il s'agit de détritrus rejetés dans l'allée séparant les maisons. On constate aussi que les couches les plus anciennes renferment moins d'artefacts, ce qui est tout à fait normal puisqu'il s'agit des premières années de l'occupation des lieux. Les couches supérieures, en contrepartie, contiennent des assemblages plus variés et plus mélangés. C'est-à-dire qu'on y trouve autant des objets français que des artefacts importés d'Angleterre à la suite de la Conquête. Il est possible de croire que les sols situés dans l'allée aient été fréquemment brassés et parfois remblayés afin d'assainir cet espace.



Photo 4 Assemblage d'artefacts provenant du lot 4A12 (photo Isabelle Hade)

- a : Marmite en terre cuite grossière locale
- b : Pot de chambre en grès fin salin blanc
- c : Assiette ou plat creux en terre cuite grossière du Staffordshire
- d : Contenant en terre cuite grossière du Staffordshire
- e : Contenants en terre cuite grossière française
- f : Contenant en terre cuite grossière recouverte ou décorée d'engobe et vernissée (façon Huveaune)
- g : Contenant en terre cuite grossière de Saintonge
- h : Assiette en terre cuite grossière de l'Italie du Nord
- i : Assiette en grès fin salin blanc
- j : Assiette de type *feather-edge* en *creamware*
- k : Contenants en *creamware*
- l : Contenant en porcelaine fine européenne
- m : Contenants en faïence blanche
- n : Bouteilles en verre coloré transparent
- o : Bouteille en verre teinté bleu-vert
- p : Bouteille en verre incolore au plomb
- q : Contenant en porcelaine fine orientale



Photo 5 Assemblage d'artefacts provenant du lot 4A9 (photo Isabelle Hade)

Photo A :

- a : Contenants en terre cuite grossière française
- b : Terrines en terre cuite grossière locale
- c : Cruche ou jarre en terre cuite grossière de Buckley
- d : Contenants en terre cuite grossière de Saintonge
- e : Contenant en terre cuite grossière altérée (Giroussens?)
- f : Contenant en terre cuite grossière de l'Italie du Nord
- g : Assiette en terre cuite grossière de Giroussens
- h : Contenant en *creamware*
- i : Assiette à motif godronné en *creamware*
- j : Assiette de type *feather-edge* en *creamware*
- k : Patte de lion en *creamware*
- l : Pot en terre cuite grossière du Staffordshire
- m : Assiette ou plat creux en terre cuite grossière du Staffordshire
- n : Pot de chambre en grès grossier rhénan gris
- o : Couvercle de théière en grès fin Rosso Antico
- p : Contenants en grès fin salin blanc à décor incisé et rehaussé au bleu de cobalt
- q : Contenants en grès fin salin blanc
- r : Couvercle en grès fin salin blanc
- s : Assiettes en grès fin salin blanc à motif de grain d'orge
- t : Assiettes en grès fin salin blanc à motif de vannerie
- u : Assiettes en grès fin salin blanc à motif godronné
- v : Contenants en porcelaine fine orientale

Photo B : Divers contenants en faïence blanche et un en faïence brune

Photo c : Pierre à fusil sur éclat en silex

Photo D : Perle en verre opaque

Photo E : Chantepleure en métal cuivreux

3.3 Incendie et démolition des maisons

L'un des premiers sols fouillés manuellement près de la surface était un mélange de sable loameux ferme à meuble, de mortier, d'éclats de pierres calcaires, de briques et de charbon de bois. Composé des lots 4A3 et 4A4, cette couche bien litée mesurait 0,28 m d'épaisseur moyenne (couche 2 de la figure 12). Cette strate a révélé plusieurs artefacts dont, en céramique, des fragments de pots à plantes en terre cuite grossière sans glaçure, de bols ou de terrines et d'autres contenants en terre cuite grossière locale, de cruches ou de jarres en terre cuite grossière de Buckley, de contenants en terre cuite grossière de type Angleterre du Nord-Est, de contenants en terre cuite grossière du Staffordshire, de contenants en terre cuite grossière française, de contenants en faïence blanche, d'un pot, d'assiettes, de bols et d'autres contenants en *creamware*, d'assiettes, d'un bol ou d'une tasse, d'une soucoupe, d'un pot à conserve et d'autres contenants en *pearlware*, d'assiettes, de bols ou de tasses et d'autres contenants en terre cuite fine blanche, de contenants en terre cuite fine blanche vitrifiée, de théières en terre cuite fine de type Rockingham et d'un contenant en terre cuite fine jaune, des tuyaux et des fourneaux de pipes en terre cuite fine argileuse blanche, des fragments de bouteilles et d'un autre contenant en grès grossier du Derbyshire, de contenants en grès grossier à glaçure feldspathique et d'assiettes et de bols en grès fin salin blanc, un fragment de contenant en porcelaine fine européenne et des fragments de bols, d'une soucoupe et d'autres contenants en porcelaine fine orientale. Le verre est représenté par un tesson d'une bouteille en verre incolore au plomb, des tessons de gobelets, d'une bouteille et d'un autre contenant en verre incolore sans plomb, des tessons de bouteilles en verre teinté vert et de bouteilles en verre teinté turquoise, de la vitre, des tessons de bouteilles en verre teinté bleu-vert français, un tesson de contenant en verre opaque bleu turquoise, des tessons d'une bouteille à extrait de bœuf (inscrite « [...]VI[...]/1OZ/EXTRAC[T]/MON[TREAL] ») en verre brun et de bouteilles à alcool en verre vert foncé ainsi qu'un tesson de bouteille à boisson gazeuse en verre vert. Des clous, un rivet et une attache en fer forgé, des clous découpés, des boutons militaires, des boutons de manchette, une boucle de chaussure et une épingle en métal cuivreux, des balles en plomb, un embout de cigare en plastique, des pierres à fusil et plusieurs ossements variés s'y trouvaient aussi (photo 6). Un nucléus de silex chauffé y a aussi été amassé.

Il faut mentionner que lors de la fouille du lot 4A3, il est peu à peu apparu que ce sol était partiellement mélangé avec celui d'une tranchée d'excavation réalisée lors de la mise en place d'une canalisation d'égout (lot 4A18), située dans la portion est de la sous-opération mécanique. Lorsque ce constat a été réalisé, la fouille de l'espace bouleversé a été arrêtée. Il n'est cependant pas exclu que quelques artefacts plus récents tels que l'embout de cigare de plastique provenant de cette dernière aient été mélangés à ceux du lot 4A3. D'après sa position et la présence de charbon de bois, de mortier et d'éclats de pierres calcaires, il semble que cette couche résulte de l'incendie de 1845 et de la démolition des maisons survenue deux ans plus tard.

La couche formée par les lots 4A3 et 4A4 était concentrée dans la portion centre-sud de la sous-opération. Comme on vient de le préciser, cette strate avait été bouleversée dans la

portion est de la sous-opération par la tranchée d'implantation d'un égout moderne dont la tranchée n'a pas été fouillée manuellement, mais plutôt sondée mécaniquement. Vers le nord, la couche d'incendie était aussi coupée par une autre tranchée moderne orientée dans un axe sud-ouest/nord-est (lot 4A2, couche 1 de la figure 12). Cette tranchée n'a pas été fouillée non plus.

Aux coins nord-ouest et nord-est de la sous-opération 4A, deux espaces semblaient avoir été épargnés par les excavations récentes, à l'image de la petite allée située entre les deux vestiges de maçonnerie. La fouille de ces coins a révélé une seule couche formée de plusieurs sols hétérogènes, tous caractérisés par l'abondance de gros éclats de calcaire et de grès vert ainsi qu'une forte proportion de mortier et de briques. Les lots 4A6, 4A8 et 4A10 sont au coin nord-est alors que le lot 4A7 est au coin nord-ouest. Ces sols ont été fouillés sur une profondeur de 0,25 m sans qu'aucun changement significatif n'y soit observé. On y a trouvé relativement peu d'artefacts et d'écofacts : un fragment de pot à plante en terre cuite grossière sans glaçure, des fragments de contenants en terre cuite grossière locale, de contenants en terre cuite grossière de type Angleterre du Nord-Est, d'un pot ou d'un pichet, d'une assiette, d'un bol, d'un pot de chambre et d'autres contenants en *creamware*, d'une tasse et d'autres contenants en *pearlware*, de bols, d'assiettes et d'autres contenants en terre cuite fine blanche, d'une soucoupe, d'un bol ou d'une tasse et d'un autre contenant en terre cuite fine blanche vitrifiée et d'un bol et d'un autre contenant en terre cuite fine jaune, des fourneaux et des tuyaux de pipes en terre cuite fine argileuse blanche, des fragments d'une bouteille à cirage et d'un autre contenant en grès grossier du Derbyshire et de contenants en grès grossier à glaçure feldspathique, des tessons de gobelets en verre incolore au plomb, un tesson de verre à vitre, des tessons de bouteilles à alcool (dont une de gin) en verre vert foncé, des clous forgés, un fer à chaussure en métal ferreux, des os de mammifères et d'oiseaux, des coquilles de mollusques et un bouton en nacre.

L'exiguïté de ces espaces, l'irrégularité des parois et leur instabilité ont forcé l'arrêt de la fouille des sols situés tout près de la rue. Comme c'était le cas lors des interventions de 1983 et de 2010, on constate que lorsque l'on s'approche de la rue De Saint-Vallier Est, on observe une épaisse couche de démolition associée aux maisons. Cette couche est aussi généralement bouleversée. D'ailleurs, complètement au coin nord-est de la sous-opération, le lot 4A11 correspondait à la petite portion d'une tranchée d'égout moderne et l'enlèvement de quelques pierres de schiste a révélé des vides desquels s'échappaient des odeurs nauséabondes. Les creux dans le sol ont été bouchés et la fouille des coins nord-est et nord-ouest de la sous-opération a été arrêtée afin de se concentrer sur l'espace non perturbé entre les maçonneries 4A1 et 4A5.



Photo 6 Assemblage d'artefacts provenant des lots 4A3 et 4A4 (photo Isabelle Hade)

Photo A :

- a : Bol en terre cuite commune grossière de Saint-Denis-sur-Richelieu
- b : Contenants en terre cuite grossière locale
- c : Bol en terre cuite grossière de Saintonge
- d : Assiette en terre cuite grossière de Girroussens
- e : Contenants en terre cuite grossière française
- f : Bouteille en grès grossier du Derbyshire
- g : Contenants en terre cuite grossière de type Angleterre du Nord-Est
- h : Contenant en terre cuite fine jaune à décor mocha
- i : Contenants en terre cuite fine blanche
- j : Contenants en terre cuite fine blanche vitrifiée
- k : Contenants en terre cuite grossière du Staffordshire
- l : Cruche ou jarre en terre cuite grossière de Buckley
- m : Contenant en faïence blanche
- n : Contenants en *pearlware*
- o : Contenants en *creamware*
- p : Contenants en porcelaine fine orientale
- q : Contenant en terre cuite fine de type Rockingham
- r : Contenants en grès fin salin blanc

Photo B :

- a : Bouteilles à alcool en verre coloré transparent vert foncé
- b : Fiole en verre coloré transparent vert foncé
- c : Bouteille à gin en verre coloré transparent vert foncé
- d : Bouteille à médicaments en verre teinté vert
- e : Bouteilles en verre teinté vert
- f : Gobelets en verre incolore sans plomb
- g : Bouteille en verre incolore sans plomb
- h : Bouteilles en verre teinté turquoise
- i : Bouteille à boisson gazeuse en verre coloré transparent vert vif
- j : Bouteille à extrait de bœuf en verre coloré transparent brun
- k : Bouteille en verre teinté bleu-vert français
- l : Résidus en verre opaque blanc
- m : Contenant en verre opaque turquoise
- n : Boucle de chaussure en métal cuivreux
- o : Bouton militaire en métal cuivreux
- p : Bouton militaire en métal cuivreux (artillerie royale)
- q : Bouton de manchette en métal cuivreux
- r : Bouton en os
- s : Épingle en métal cuivreux
- t : Pierres à fusil en silex
- u : Balles en plomb

3.4 Entrepôt des Industries G.I. Lachance et perturbations modernes

Directement sous les remblais de surface qui forment le talus gazonné du site, trois murets et une dalle de béton ont été dégagés (photo 7). Le muret 3A1 mesurait 2,20 m de longueur et 0,20 m de largeur. Orienté dans un axe nord-est/sud-ouest, il était appuyé contre le vestige 3A2, lui aussi en béton. Ce dernier, orienté dans un axe nord-sud, était visible sur une longueur de 2,70 m. Il formait un angle droit avec le vestige 3A3, qui mesurait 1,80 m de longueur dans un axe est-ouest. Ces deux vestiges avaient respectivement 0,35 m et 0,40 m de largeur. L'ensemble de ces murs était haut de 0,60 m reposait directement sur les sols d'intérêt archéologique et les vestiges de maçonnerie. Le vestige 3A2 a été laissé en place, mais les vestiges 3A1 et 3A3 ont été enlevés mécaniquement afin de pouvoir fouiller les sols qui se trouvent dessous. À l'ouest de cet ensemble de vestiges, une dalle de béton d'une épaisseur de 0,50 m disparaissait derrière la limite ouest des excavations. Il n'a pas été possible de retirer cette dalle pour voir ce qui se trouvait plus bas. D'après leur position, il est possible que le mur 3A3 ait constitué le mur nord de l'entrepôt des Industries G.I. Lachance, qui vendaient des matériaux de construction. Le mur 3A2 pourrait correspondre à une division intérieure et la dalle 3A4 pourrait être le plancher de la portion ouest de l'édifice. Le vestige 3A1, appuyé contre le vestige 3A2, pourrait avoir été ajouté ultérieurement au bâtiment. Il a une orientation particulière, mais il n'est pas possible de le rattacher à un élément architectural précis.



Photo 7 Vue d'ensemble vers l'ouest des vestiges 3A1 à 3A5 (CeEt-120-22-NUM1-15)

4. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

À l'automne 2022, la Ville de Québec a mandaté Ethnoscop afin de procéder à la fouille d'un espace présumé intègre à la rencontre des rues De Saint-Vallier Est et des Vaisseaux-du-Roi et de la côte du Palais. L'endroit correspond à un terre-plein gazonné en forte pente du sud-ouest vers le nord-est. Ce terre-plein est traversé par deux canalisations d'égout à remplacer. Hormis les tranchées d'installation de ces conduites qui ont bouleversé une partie des sols de ce secteur, l'intégrité des lieux n'était pas bien connue – il apparaissait fort probable que cet endroit soit en partie intègre.

Les travaux archéologiques ont été entamés par le décapage mécanique des remblais de surface. Sous ces derniers, les tranchées des conduites d'égout ont été observées et l'une d'elles a pu être sondée mécaniquement. Sous les remblais modernes, on a découvert des vestiges de béton associés à un entrepôt occupé par les Industries G.I. Lachance au milieu du XX^e siècle. Deux vestiges parallèles en maçonnerie ont ensuite été découverts sous les vestiges de béton. Ces deux vestiges correspondent à des murs latéraux de deux maisons construites au cours du XVIII^e siècle et incendiées en 1845. L'espace entre ces deux murs n'était pas bouleversé et sa fouille a révélé une séquence de couches témoignant de la construction des maisons, de leur occupation sur un peu plus d'une centaine d'années, de leur incendie et de leur démolition.

En elles-mêmes, les données issues de l'intervention archéologique de 2022 sont très intéressantes. Elles prennent cependant tout leur sens lorsqu'elles sont combinées avec celles de l'intervention de 2010. On y voit alors tout le potentiel archéologique du site qui se trouve en contrebas de la côte Dinan. Ce dernier (CeEt-120) a été nommé Rue Saint-Vallier Est. Afin d'éviter toute confusion avec les nombreux sites qui portent le même nom, il serait pertinent de renommer ce site Rue Saint-Charles. L'intervention de 2022 a été complétée à l'intérieur des limites du site CeEt-82. Les découvertes ont toutefois des liens plus étroits avec les données issues du site voisin, CeEt-120. Il est donc proposé d'agrandir ce dernier afin d'y intégrer l'aire d'intervention de 2022.

Il est évident que la poursuite des interventions archéologiques y est plus que souhaitable. De plus, les interventions de 1983, 2010 et 2022 ont clairement révélé tout le riche potentiel archéologique de ce secteur. L'intérieur des maisons est généralement comblé par une couche

d'incendie et de démolition des bâtiments reposant sur les restes de planchers de bois. Près de la rue De Saint-Vallier Est, les sols sont plus bouleversés et parfois même contaminés par la présence de réservoirs d'huile enfouis. Les vestiges de maçonnerie des anciennes résidences sont cependant bien en place, même sous la rue. En s'approchant des cours arrière des maisons, on trouve la poursuite des vestiges ainsi que des couches d'occupation bien distinctes et stratifiées. Celles-ci ont échappé aux bouleversements récents et leur fouille est susceptible de fournir de précieuses informations concernant les modes de vie des résidents de cette rue à différentes époques. D'autant plus que les noms et les métiers de la plupart de ces personnes ont été consignés sur des plans d'époque.

Les interventions archéologiques devraient combiner des fouilles à aires ouvertes des arrières-cours et des allées situées entre les maisons ainsi que le dégagement des nombreuses maçonneries, ce qui permettrait de mieux comprendre l'organisation du bâti sur cette rue. L'ensemble des terrains situés du côté sud de la rue De Saint-Vallier Est, entre l'intersection de la rue Saint-Paul et de la côte Dinan à l'est et celle de la rue des Vaisseaux-du-Roi et de la côte du Palais à l'ouest, devrait faire l'objet d'une fouille archéologique complète. De plus, à l'intersection des rues De Saint-Vallier Est et Saint-Paul et de la côte Dinan, les plans du XVIII^e siècle représentent une vaste résidence qui aurait autrefois appartenu au sieur de Vincelotte, aristocrate et seigneur de l'Islet. La résidence illustrée à cet endroit a toutes les apparences d'un hôtel particulier, soit la demeure d'un aristocrate. De telles résidences étaient bien peu nombreuses en Nouvelle-France et les exemples archéologiques concernent surtout le palais de l'Intendant, le château Saint-Louis et la maison de Charles Aubert de LaChesnaye à Québec ainsi que le château de Vaudreuil et la maison de Charles LeMoyne de Longueuil à Montréal. La découverte des vestiges d'une telle demeure serait d'une richesse inestimable. D'ailleurs, les surveillances archéologiques au bas de la côte Dinan dans les années 1980 et 1990 ont révélé des portions intègres des vestiges de la maison du sieur Vincelotte. Il est donc fort possible que le tissu archéologique y ait aussi été préservé.

ARTEFACTUEL

- 2016 *Le Monastère se dévoile : Interventions archéologiques 2013-2015 au site du Monastère-des-Augustines-de-l'Hôtel-Dieu-de-Québec (CeEt-80)*. Québec, Fiducie du patrimoine culturel des Augustines.
- 2017 *Travaux préparatoires pour le maintien des actifs et la consolidation de la portion ouest des Nouvelles Casernes, CeEt-403. Interventions archéologiques 2016-2017*. Québec, Commission de la capitale nationale du Québec.
- 2018 *Nouvelles Casernes (CeEt-403), Québec. Rapport d'interventions archéologiques 2018. Phase 1. Consolidation*. Québec, Commission de la capitale nationale du Québec.
- 2020a *Consolidation des Nouvelles Casernes, phase 1. Interventions archéologiques 2019 (CeEt-403, opérations 99 et 100)*. Québec, Commission de la capitale nationale du Québec.
- 2020b *Consolidation des Nouvelles Casernes, phase 2. Interventions archéologiques 2019 (CeEt-403, opérations 98 et 101)*. Québec, Commission de la capitale nationale du Québec.
- 2021 *Consolidation des Nouvelles Casernes, phase 2. Interventions archéologiques 2020 (CeEt-403, op. 102)*. Québec, Commission de la capitale nationale du Québec.
- 2022 *Consolidation des Nouvelles Casernes, phase 2. Interventions archéologiques 2021 (CeEt-403, op. 103), (CeEt-38, opération 18)*. Québec, Commission de la capitale nationale du Québec.

BADGLEY, Ian et Paul BOISSONNEAULT

- 1985 « Le site CeEu-10 : une occupation préhistorique ancienne de la région de Québec », dans *Recherches amérindiennes au Québec*, vol. 5, n^{os} 1-2, p. 151-164. Montréal.

BENOÎT, Jean, Daniel LAROCHE et Marc VALLIÈRES

- 1988 *Étude de potentiel archéologique et historique. L'Ancien Chantier : un faubourg en pleine évolution (1670-1870)*. Québec, Ville de Québec.

CÉRANE

- 1989 *Surveillance archéologique de l'implantation du réseau électrique souterrain dans les secteurs Orléans, Lévis, Beauce et Thetford en 1988*. Québec, Hydro-Québec.
- 1990 *Surveillance archéologique de l'implantation du réseau électrique souterrain dans les secteurs Orléans, Lévis, Beauce et Thetford en 1989*. Québec, Hydro-Québec.
- 1992 *Surveillance archéologique de l'implantation du réseau électrique souterrain dans les secteurs Orléans, Lévis, Beauce et Thetford en 1991*. Québec, Hydro-Québec.

CHARBONNEAU, André, Marc LAFRANCE et Yvon DESLOGES

- 1982 *Québec, ville fortifiée du XVII^e au XIX^e siècle*. Québec, Éditions du Pélican.

CLERMONT, Normand, Claude CHAPDELAIN et Jacques GUIMONT

1992 *L'occupation historique et préhistorique de Place-Royale*. Québec, Les Publications du Québec.

DESLOGES, Yvon

1991 *Une ville de locataires, Québec au XVIII^e siècle*. Ottawa, Lieux historiques nationaux.

ETHNOSCOPI

1992 *Travaux de construction de la maison Lecompte-Jolicoeur, CeEt-398, au coin des rues Saint-Vallier et Lacroix à Québec*. Québec, Ministère des Affaires culturelles.

2004 *Projet côte du Palais, Québec. Interventions archéologiques 2003. Maison John-Ross, CeEt-403*. Québec, Hydro-Québec.

2009 *Agrandissement et rénovation de l'Hôtel-Dieu de Québec. Étude de potentiel archéologique*. Québec, BPR/CIMA+.

2010 *Centre hospitalier universitaire de Québec (CHUQ). Projet d'agrandissement et de rénovation de l'Hôtel-Dieu de Québec. Inventaire archéologique, printemps 2010*. Québec, BPR/CIMA+.

2016 *Lieu de mémoire habité des Augustines (CeEt-80). Étude de potentiel et inventaire archéologiques*. Québec, Fiducie du patrimoine culturel des Augustines.

GIROUX, Pierre

1984 *Rapport de surveillance archéologique lors des travaux d'excavations faits par Les Entreprises PEB Ltée sur la rue des Bains, la rue St-Vallier Est, au nord de la rue St-André, sur la rue St-Paul, au carré Parent, sur la côte de la Canoterie et sur la côte du Palais*. Québec, Ville de Québec.

LALIBERTÉ, Marcel

1992 « Des Paléoindiens dans la région de Québec : quelques évidences tirées des recherches de 1990 à Saint-Romuald », dans *Archéologiques* n^{os} 5-6, p. 46-51. Québec, Association des archéologues du Québec.

LAPOINTE, Camille, Allison BAIN et Réginald AUGER

2019 *Le site archéologique du palais de l'intendant à Québec. Plus de 35 années de découvertes*. Québec, Septentrion.

LAROCHE, Daniel

1989 *Inventaire archéologique, place de la Gare et les environs, Québec*. Québec, Ville de Québec.

LESSARD, Michel et Huguette MARQUIS

1972 *Encyclopédie de la maison québécoise*. Montréal, Les Éditions de l'homme.

MATHIEU, Jacques

1971 *La construction navale royale à Québec*. Québec, Société historique de Québec.

MOUSSETTE, Marcel

1994 *Le site du Palais de l'intendant à Québec. Genèse et structuration d'un lieu urbain*. Sillery, Septentrion.

PINTAL, Jean-Yves

2002 « De la nature des occupations paléoindiennes à l'embouchure de la rivière Chaudière », dans *Recherches amérindiennes au Québec* vol. 32, n° 3, p. 41-54. Montréal.

SIMONEAU, Daniel

1988 *Rapport de fouilles archéologiques. Les portes du Palais*. Ville de Québec.

2012 *Rapport des fouilles archéologiques réalisées à l'îlot des Palais par la Ville de Québec, saisons 2006 et 2007*. Québec, Ville de Québec.

TREMBLAY, Yves et André TANGUAY

1987 *Surveillance archéologique du Vieux-Québec, les travaux souterrains de 1986*. Québec, Bell Canada.

Site Internet

Société historique de Québec, *Le tunnel de la rue Saint-Vallier*

https://www.facebook.com/157594394301478/posts/1041337189260523/?locale=fr_FR,

consulté le 16 mars 2023

Annexes

Annexe 1	Inventaire des artefacts et des écofacts
Annexe 2	Catalogue des artefacts
Annexe 3	Catalogue des photographies

Annexe 1 Inventaire des artefacts et des écofacts

Annexe 2 Catalogue des artefacts

Inventaire des artefacts et écofacts

Site : Rue Saint-Vallier, Québec
Code : CeEt-120

Archéologue : Simon Santerre
Analyste : Isabelle Hade

Date : Printemps 2023
Collection : SO

Code	Site	Lot	Code Matériau	Matériau	Objet	Nbre Art.	Nbre Obj.	Intég.	Code Fonction	Fonction	Commentaires	No Bte.	No Cat.
CeEt-	120	3A99	E1.1	Mollusque	Coquillage	3	0	Frag	E1.1	Mollusque	Fragments de coquille de type huître.	1	
CeEt-	120	3A99	E1.3.1.4	Oiseaux	Ossements	1	0	Frag	E1.3.1.4	Oiseaux	Fragment.	1	
CeEt-	120	3A99	E1.3.1.5	Mammifères	Ossements	4	0	Frag	E1.3.1.5	Mammifères	Fragments.	1	
CeEt-	120	3A99	M1.1.2	Terre cuite commune vernissée	Contenant	2	0	Frag	F5.01	Alimentation	Fragments de paroi à pâte de couleur orange plutôt vif. Plutôt compacte. Glaçure incolore d'aspect beige orangé et beige verdâtre. Objets différents. Locale.	1	
CeEt-	120	3A99	M1.1.2	Terre cuite commune vernissée	Bol ou terrine	1	1	Frag	F5.01	Alimentation	Fragment de rebord. Pâte orange granuleuse. La surface extérieure est carbonisée. La surface intérieure est recouverte d'une glaçure brun foncé d'aspect métallique. Locale?	1	
CeEt-	120	3A99	M1.1.3	Terre cuite commune recouverte ou décorée d'engobe et vernissée	Bol ou terrine	1	1	Frag	F5.01	Alimentation	Fragment de rebord. Pâte orange granuleuse. La surface intérieure est recouverte d'une glaçure incolore d'aspect verdâtre. Décor d'une bande sinusoidale à l'engobe blanc d'aspect jaune. Locale Saint-Denis.	1	
CeEt-	120	3A99	M1.1.3.2	Terre cuite commune avec engobe et vernissée d'Angleterre du nord-est	Contenant	4	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments de paroi à pâte orange vif et compacte. La surface intérieure est recouverte d'un engobe blanc et d'une glaçure incolore d'aspect jaune. La surface extérieure ne porte pas de glaçure à l'exception d'un fragment. Au moins deux objets différents.	1	
CeEt-	120	3A99	M1.1.3.5	Terre cuite commune avec engobe et vernissée de la Saintonge	Contenant	1	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Petit fragment de paroi. Pâte dont la couleur varie de chamois rosé à rouge pâle (saumon). Présence de particules ocreuses. Glaçure transparente au plomb de couleur vert pomme qui recouvre une mince couche d'engobe blanc, sur la surface intérieure.	1	
CeEt-	120	3A99	M1.2.1.1	faïence blanche	Contenant	1	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi. Pâte chamois très légèrement rosée recouverte d'un émail blanc légèrement grisâtre. Trace d'un décor à motif floral (?) peint en bleu.	1	
CeEt-	120	3A99	M1.2.1.3	faïence brune	Contenant	1	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Petit fragment de paroi. Pâte de couleur rouge brique. Une surface est recouverte d'un mince émail blanchâtre (altéré).	1	
CeEt-	120	3A99	M1.2.2.01	Terre cuite fine vernissée agate	Contenant	1	1	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de rebord à lèvre droite. Corps circulaire. Pâte d'aspect marbré de couleur brune et crème. La glaçure plombifère incolore recouvre l'intérieur et l'extérieur.	1	
CeEt-	120	3A99	M1.2.2.06	Creamware	Contenant	1	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi. Décor à l'engobe tourbillonné (brun, blanc, beige) dans une bande à l'engobe beige grisâtre, sur la paroi extérieure.	1	
CeEt-	120	3A99	M1.2.2.06	Creamware	Contenant	2	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments jointifs de paroi. Corps circulaire. Une partie est moulée de cannelures.	1	
CeEt-	120	3A99	M1.2.2.06	Creamware	Contenant	5	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments de paroi. Sans décor apparent. Objets différents. Certains fragments appartiennent peut-être à des objets décrits dans ce lot.	1	
CeEt-	120	3A99	M1.2.2.06	Creamware	Contenant	1	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi. Sans décor apparent.	1	
CeEt-	120	3A99	M1.2.2.06	Creamware	Contenant	2	1	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments de rebord (1) et de paroi. Décor à la molette à motif de cannelures rehaussé à l'engobe vert. Bande à l'engobe brun orangé. Peut-être le même objet. Pot? Bol?	1	

Code	Site	Lot	Code Matériau	Matériau	Objet	Nbre Art.	Nbre Obj.	Intég.	Code Fonction	Fonction	Commentaires	No Bte.	No Cat.
CeEt-	120	3A99	M1.2.2.07	Pearlware	Contenant	1	1	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de base circulaire à cul concave peu profond. Trace d'un décor à motif indéterminé (Willow?) imprimé en bleu au-dessus de la base. Bol? Tasse?	1	
CeEt-	120	3A99	M1.2.2.07	Pearlware	Contenant	1	1	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi. Trace d'un décor à motif indéterminé (oriental?) imprimé en bleu.	1	
CeEt-	120	3A99	M1.2.2.07	Pearlware	Assiette ou soucoupe	2	1	Frag	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragments de rebord ondulé. Décor moulé de type Shell edge peint en bleu.	1	
CeEt-	120	3A99	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	Contenant	1	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi. Décor à motif floral peint polychrome (rose et vert) sur la surface extérieure.	1	
CeEt-	120	3A99	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	Contenant	1	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi. Décor à motif floral imprimé en vert et rehaussé de peinture rose sur la surface extérieure.	1	
CeEt-	120	3A99	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	Contenant	1	1	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Petit fragment de rebord. Décor à motifs géométriques imprimé en vert. Assiette? Soucoupe?	1	
CeEt-	120	3A99	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	Contenant	2	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments de paroi. Décor à motif indéterminé (paysage?) imprimé en brun. Probablement le même objet.	1	
CeEt-	120	3A99	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	Contenant	1	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de fond. Décor à motif d'une scène orientale imprimé en bleu. Le chiffre 3 est imprimé en bleu sous le fond.	1	
CeEt-	120	3A99	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	Contenant	1	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi de contenant à corps circulaire. Décor à motif indéterminé imprimé en bleu.	1	
CeEt-	120	3A99	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	Contenant	1	1	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Petit fragment de rebord. Décor à motif indéterminé imprimé en bleu. Assiette? Soucoupe?	1	
CeEt-	120	3A99	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	Contenant	9	1	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments de base circulaire (1), de fond (1) et de paroi. Sans décor apparent. Au moins quatre objets différents. Appartenant peut-être à des objets décrits dans le même lot.	1	
CeEt-	120	3A99	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	Assiette	2	1	Frag	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragments de rebord (1) et de fond. Décor à motif Willow imprimé en bleu. Délicat. Probablement le même objet. Assiette creuse? Pearlware?	1	
CeEt-	120	3A99	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	Assiette ou soucoupe	1	1	Frag	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord ondulé. Décor moulé à motif shell edge peint en bleu.	1	
CeEt-	120	3A99	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	Assiette	1	0	Frag	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de bouge et de marli. Décor à motif floral imprimé en brun.	1	
CeEt-	120	3A99	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	Assiette	1	1	Frag	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord et de paroi. Décor à motif de cinq lignes imprimées en vert sous la lèvre.	1	
CeEt-	120	3A99	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	Assiette ou soucoupe	1	1	Frag	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord. Décor à l'éponge peint en bleu.	1	
CeEt-	120	3A99	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	Pot à conserve	1	1	Frag	F5.01.2	Conservation et entreposage des aliments solides et liquides	Fragment de rebord et de paroi. Corps cylindrique. Rainure sous la lèvre de la paroi extérieure. Sans décor apparent.	1	

Code	Site	Lot	Code Matériau	Matériau	Objet	Nbre Art.	Nbre Obj.	Intég.	Code Fonction	Fonction	Commentaires	No Bte.	No Cat.
CeEt-	120	3A99	M1.2.2.09	Terre cuite fine vernissée blanche vitrifiée	Contenant	1	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi moulée de grosses cannelures.		1
CeEt-	120	3A99	M1.2.2.09	Terre cuite fine vernissée blanche vitrifiée	Contenant	1	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi moulée à motif indéterminé.		1
CeEt-	120	3A99	M1.2.2.09	Terre cuite fine vernissée blanche vitrifiée	Assiette	1	1	Frag	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord et de paroi. Décor moulé sous la lèvre à motif du blé.		1
CeEt-	120	3A99	M1.2.2.10	Terre cuite fine vernissée chamois	Contenant	1	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi. Pâte chamois recouverte d'une glaçure incolore d'aspect légèrement jaunâtre. Sans décor apparent.		1
CeEt-	120	3A99	M1.2.2.11	Terre cuite fine vernissée rouge	Contenant	1	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi à pâte rouge recouverte d'une glaçure brune luisante. Décor à motif indéterminé moulé en relief sur la surface supérieure. Près du rebord? Section en demi-lune glaçurée. Couvrecl avec section pour y insérer une louche?		1
CeEt-	120	3A99	M1.2.2.11	Terre cuite fine vernissée rouge	Contenant	1	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi à pâte rouge compacte recouverte d'une glaçure brune presque noire et très luisante. Sans décor apparent.		1
CeEt-	120	3A99	M1.2.2.12	Terre cuite fine vernissée jaune	Contenant	1	1	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Petit fragment de rebord arrondi. Sans décor apparent.		1
CeEt-	120	3A99	M1.2.3.1	Terre cuite fine avec engobe et vernissée du Staffordshire	Assiette ou plat creux	1	1	Frag	F5.01	Alimentation	Fragment de rebord dentelé (moleté) et de paroi. Présence d'un engobe blanc et d'une glaçure transparente au plomb d'aspect jaune recouvrant l'intérieur. Décor peigné à l'engobe brun de type mille-feuilles. Trace de carbonisation sur la paroi extérieure.		1 *
CeEt-	120	3A99	M1.2.4.1	Terre cuite fine à pipe blanche	Pipe-tuyau	1	0	Frag	F5.03.1	Absorption des narcotiques	Fragment de tuyau. Marque en creux: (HE)NDERSON/MONTREAL(L). Sans cartouche. 1847-1876.		1
CeEt-	120	3A99	M1.2.4.1	Terre cuite fine à pipe blanche	Pipe-tuyau	1	0	Frag	F5.03.1	Absorption des narcotiques	Fragment de tuyau. Inscription moulée en creux sur le tuyau : "L. Fiolet/St. OMER". (Saint-Omer, France), fabricant actif de 1746 à 1920.		1
CeEt-	120	3A99	M1.2.4.1	Terre cuite fine à pipe blanche	Pipe-fourneau	2	0	Frag	F5.03.1	Absorption des narcotiques	Petits fragments sans marque ni décor apparent. Objets différents.		1
CeEt-	120	3A99	M1.2.4.1	Terre cuite fine à pipe blanche	Pipe-fourneau	2	1	Frag	F5.03.1	Absorption des narcotiques	Fragments jointifs de fourneau et de vestige de tuyau. Registre d'étroites cannelures bordées de larges côtes couvrant approximativement le tiers supérieur du fourneau, surmontant une étroite bande lisse. Le bas du fourneau affiche de très fines cannelures piquetées prenant naissance à la jonction du tuyau.		1
CeEt-	120	3A99	M1.3.2.1	Grès cérame grossier glaçuré au sel nord-américain	Contenant	2	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments jointifs de paroi de contenant à corps circulaire. Pâte de couleur chamois grisâtre. Glaçure extérieure de couleur beige. L'intérieur est recouvert d'un enduit de type Albany de couleur beige (altéré). Fine ligne incisée sur la paroi extérieure. Jarre?		1
CeEt-	120	3A99	M1.3.3.1	Grès cérame grossier glaçuré au feldspath nord-américain	Contenant	1	1	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment d'épau (?) de contenant à corps circulaire. Pâte de couleur chamois légèrement grisâtre. Glaçure extérieure de couleur brun foncé d'aspect métallique. L'intérieur est recouvert d'un enduit de type Albany de couleur beige légèrement orangé. Deux minces bandes moulées en creux sous l'épau. Cruche?		1

Code	Site	Lot	Code Matériau	Matériau	Objet	Nbre Art.	Nbre Obj.	Intég.	Code Fonction	Fonction	Commentaires	No Bte.	No Cat.
CeEt-	120	3A99	M1.3.3.2	Grès cérame grossier glaçuré au feldspath de Bristol	Contenant	1	0	Frag	F5.01.2	Conservation et entreposage des aliments solides et liquides	Fragment de paroi.		1
CeEt-	120	3A99	M1.4.2.1	Grès cérame fin glaçuré au sel à corps blanc homogène	Contenant	1	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de fond plat. Base circulaire.		1
CeEt-	120	3A99	M1.6.1	Porcelaine fine européenne	Coquetier	1	1	Frag	F5.01.1.3	Vaisselle de service pour l'absorption des aliments	Fragment de base circulaire conique. Le fond est concave. Tige absente. Amorce de la coupe. Sans décor apparent. 3,7 cm de diam.		1
CeEt-	120	3A99	M2	Verre	Bouteille	1	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi mince de bouteille à corps carré aux coins arrondis. L'altération et la patine empêche une meilleure identification. Probablement du verre coloré vert foncé.		1
CeEt-	120	3A99	M2.1.1	Verre incolore au plomb	Bouteille	1	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi. Corps rectangulaire aux coins arrondis ou ovale.		1
CeEt-	120	3A99	M2.1.1	Verre incolore au plomb	Gobelet?	1	1	Frag	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de base et de paroi. Corps légèrement conique. Talon arrondi.		1
CeEt-	120	3A99	M2.1.1	Verre incolore au plomb	Bouteille à boisson gazeuse	1	0	Frag	F5.02.2	Conservation et entreposage des excitants et alcools	Fragment de paroi moulée de grosses cannelures.		1
CeEt-	120	3A99	M2.1.1	Verre incolore au plomb	Vitre	2	0	Frag	F5.08.3.1	Matériaux de base-vitre	Fragments plats. Une surface est moulée en relief à motif givré. 0,36 cm d'épais.		1
CeEt-	120	3A99	M2.1.3	Verre incolore sans plomb	Bouteille?	1	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi. Corps circulaire.		1
CeEt-	120	3A99	M2.3.1	Verre coloré opaque	Résidu	1	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi mince. Verre opaque bleu pâle.		1
CeEt-	120	3A99	M2.3.2	Verre coloré transparent	Bouteille	1	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi de bouteille cylindrique. Coloré brun légèrement ambré.		1
CeEt-	120	3A99	M2.3.2	Verre coloré transparent	Bouteille à alcool	3	1	Frag	F5.02.2	Conservation et entreposage des excitants et alcools	Fragments de goulot (1) et de paroi de bouteille cylindrique. Lèvre aplatie. Fabrication mécanique post 1900. Probablement le même objet. Vert foncé.		1
CeEt-	120	3A99	M2.3.2	Verre coloré transparent	Bouteille à alcool	1	1	Frag	F5.02.2	Conservation et entreposage des excitants et alcools	Fragment de goulot. Lèvre aplatie et col rétréci vers le haut. Pince de finition. Vert foncé.		1
CeEt-	120	3A99	M2.3.2	Verre coloré transparent	Bouteille à alcool	2	0	Frag	F5.02.2	Conservation et entreposage des excitants et alcools	Fragments de paroi de bouteille cylindrique. Teintes différentes. Objets différents. Vert foncé.		1
CeEt-	120	3A99	M2.3.2	Verre coloré transparent	Bouteille à boisson gazeuse	1	0	Frag	F5.02.2	Conservation et entreposage des excitants et alcools	Fragment de paroi de bouteille cylindrique. Inscription indéterminée peint à l'émail blanc. Fabrication mécanique post 1900. Vert vif.		1
CeEt-	120	3A99	M3.04.1	fer forgé	Clou forgé	1	1	Incomp	F5.08.4.2	Fixations	Clou dont la pointe est absente. Très corrodé.		1
CeEt-	120	3A99	M3.04.2	fer laminé	Clou découpé	3	3	Frag	F5.08.4.2	Fixations	Fragments de tête. Très corrodés.		1
CeEt-	120	3A99	M3.04.3	fer tréfilé	Clou tréfilé	2	2	Ent	F5.08.4.2	Fixations	Clous de 7 cm de long. Corrodés.		1
CeEt-	120	3A99	M5.1.5	Ivoire	Dent	1	0	Ent	E1.3.1.5	Mammifères	Dent.		1
CeEt-	120	4A02	E1.1	Mollusque	Coquillage	1	0	Frag	E1.1	Mollusque	Coquille de type huître.		1
CeEt-	120	4A02	E1.3.1.4	Oiseaux	Ossements	2	0	Frag	E1.3.1.4	Oiseaux	Fragments.		1
CeEt-	120	4A02	E1.3.1.5	Mammifères	Ossements	18	0	Frag	E1.3.1.5	Mammifères	Fragments dont deux avec traces de boucherie.		1

Code	Site	Lot	Code Matériau	Matériau	Objet	Nbre Art.	Nbre Obj.	Intég.	Code Fonction	Fonction	Commentaires	No Bte.	No Cat.
CeEt-	120	4A02	M1.1.1	Terre cuite commune non vernissée	Tuile?	1	0	Frag	F5.08.3.3	Matériaux de revêtement	Fragment plat à pâte beige très grossière et granuleuse (sableuse). Contenant plusieurs inclusions de pierres. 1 cm d'épais.	1	
CeEt-	120	4A02	M1.1.2	Terre cuite commune vernissée	Contenant	2	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments du paroi. Pâte rougeâtre compacte. Un fragment porte une glaçure incolore d'aspect brun orangé. Probablement le même objet.	1	
CeEt-	120	4A02	M1.1.2	Terre cuite commune vernissée	Contenant	1	0	Frag	F5.01	Alimentation	Fragment de paroi. Pâte orange vif plutôt compacte. L'intérieur est recouvert d'une glaçure incolore d'aspect beige orangé. Locale.	1	
CeEt-	120	4A02	M1.1.2	Terre cuite commune vernissée	Contenant	1	0	Frag	F5.01	Alimentation	Fragment de paroi. Pâte orange vif. L'intérieur est recouvert d'une glaçure verte. Locale.	1	
CeEt-	120	4A02	M1.1.2	Terre cuite commune vernissée	Bol ou terrine	2	1	Frag	F5.01	Alimentation	Fragments de rebord (1) et de paroi. Pâte orange vif. L'intérieur est recouvert d'une glaçure tachetée verte et rougeâtre. Trace d'un décor d'une bande ondulante à l'engobe (altérée) sous la lèvre. Trace de carbonisation sur la lèvre. Locale.	1	
CeEt-	120	4A02	M1.1.3.2	Terre cuite commune avec engobe et vernissée d'Angleterre du nord-est	Contenant	2	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments jointifs de paroi à pâte rougeâtre compacte. La surface intérieure est recouverte d'un engobe blanc et d'une glaçure incolore d'aspect jaune. La surface extérieure porte une glaçure incolore. Paroi mince d'un contenant à corps circulaire.	1	
CeEt-	120	4A02	M1.2.2.06	Creamware	Contenant	1	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi. Décor à motif indéterminé peint en bleu et en orange sur la paroi extérieure. Ressemblant à de la porcelaine orientale.	1	
CeEt-	120	4A02	M1.2.2.06	Creamware	Contenant	8	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments de fond (3) et de paroi. Sans décor apparent. Au moins trois objets différents. Certains fragments de creamware tardif. Appartenant peut-être à des objets décrits précédemment.	1	
CeEt-	120	4A02	M1.2.2.06	Creamware	Contenant-anse	1	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment d'extrémité retroussée d'anse rectangulaire. Sans décor apparent. 2,7 cm de larg. creamware tardif	1	
CeEt-	120	4A02	M1.2.2.06	Creamware	Contenant	1	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi. Décor à motif floral moulé en relief sur la paroi extérieure.	1	
CeEt-	120	4A02	M1.2.2.06	Creamware	Assiette ou assiette creuse	2	1	Frag	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragments jointifs de rebord ondulé. Décor moulé de type Shell edge peint en bleu.	1	
CeEt-	120	4A02	M1.2.2.06	Creamware	Assiette ou assiette creuse	1	1	Frag	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord ondulé. Décor moulé de type Shell edge peint en vert.	1	
CeEt-	120	4A02	M1.2.2.06	Creamware	Bol ou tasse	1	1	Frag	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord. Décor à motif de deux bandes à l'engobe bleu sous la lèvre extérieure. Décor à motif d'une bande à l'engobe brun orangé en dessous.	1	
CeEt-	120	4A02	M1.2.2.06	Creamware	Assiette	5	4	Frag	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragments de rebord (4) et de bouge et de marli. Sans décor apparent. Au moins quatre objets différents.	1	
CeEt-	120	4A02	M1.2.2.06	Creamware	Pot de chambre	1	1	Frag	F5.05.1	Excrétion	Fragment de rebord étalé. Sans décor apparent. Creamware tardif.	1	
CeEt-	120	4A02	M1.2.2.07	Pearlware	Contenant	1	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de fond. Décor à motif Willow imprimé en bleu.	1	
CeEt-	120	4A02	M1.2.2.07	Pearlware	Contenant	1	1	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de base ovale ou rectangulaire. Décor d'une mince bande peinte en brun kaki au-dessus de la base.	1	

Code	Site	Lot	Code Matériau	Matériau	Objet	Nbre Art.	Nbre Obj.	Intég.	Code Fonction	Fonction	Commentaires	No Bte.	No Cat.
CeEt-	120	4A02	M1.2.2.07	Pearlware	Assiette ou assiette creuse	2	1	Frag	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragments jointifs de rebord ondulé. Décor moulé de type Shell edge peint en bleu.	1	
CeEt-	120	4A02	M1.2.2.07	Pearlware	Bol	1	1	Frag	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de base à pied annulaire arrondi. Décor à motif végétal imprimé en bleu.	1	
CeEt-	120	4A02	M1.2.2.07	Pearlware	Assiette ou soucoupe	1	1	Frag	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Petit fragment de base circulaire. Décor à motif indéterminé (végétal?) imprimé en bleu.	1	
CeEt-	120	4A02	M1.2.2.07	Pearlware?	Soucoupe	1	1	Frag	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord et de paroi. Décor à motif oriental imprimé en bleu, en bande, sous la lèvre.	1	
CeEt-	120	4A02	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	Contenant	1	1	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Petit fragment de rebord. Trace d'un décor à motif indéterminé, bleu.	1	
CeEt-	120	4A02	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	Contenant	1	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi. Corps circulaire. Inscription indéterminée imprimée en bleu: (...)F CO(...)/(...)ED TO (...)/(...)PENT(...)/(...)N.	1	
CeEt-	120	4A02	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	Contenant	1	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi. Décor à l'éponge peint en bleu.	1	
CeEt-	120	4A02	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	Tasse-anse	1	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de fine anse. Repose-pouce. Décor à l'éponge peint en rouge sur le dessus. 0,9 cm de larg.	1	
CeEt-	120	4A02	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	Contenant	1	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Petit fragment de paroi. Sans décor apparent.	1	
CeEt-	120	4A02	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	Soucoupe	1	1	Frag	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord et de paroi. Décor à l'éponge peint en bleu au-dessus de la base.	1	
CeEt-	120	4A02	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	Assiette	1	0	Frag	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de bouge et de marli. Décor à motif indéterminé (feuillage?) imprimé en bleu.	1	
CeEt-	120	4A02	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	Assiette	1	0	Frag	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de paroi. Décor à motif de marguerites moulé en relief. Trace d'un décor à motif indéterminé imprimé en vert.	1	
CeEt-	120	4A02	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	Pot à conserve	1	1	Frag	F5.01.2	Conservation et entreposage des aliments solides et liquides	Fragment de base circulaire à fond en retrait et de paroi. Corps cylindrique. Inscription indéterminée imprimée en rouge dans un double octogone entouré d'une couronne de feuillage et de fleurs: (...)er's.	1	
CeEt-	120	4A02	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	Pot à conserve	1	1	Frag	F5.01.2	Conservation et entreposage des aliments solides et liquides	Fragment de rebord et de paroi. Corps cylindrique. Rainure sous la lèvre de la paroi extérieure. Sans décor apparent.	1	
CeEt-	120	4A02	M1.2.2.09	Terre cuite fine vernissée blanche vitrifiée	Contenant	1	1	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de rebord légèrement évasé. Décor à motif de blé imprimé en rouge sur la paroi intérieure. Bol?	1	
CeEt-	120	4A02	M1.2.2.09	Terre cuite fine vernissée blanche vitrifiée	Contenant	2	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments de paroi. Sans décor apparent. Objets différents.	1	
CeEt-	120	4A02	M1.2.2.09	Terre cuite fine vernissée blanche vitrifiée	Assiette	2	1	Frag	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragments de rebord et de paroi. Sans décor apparent. Probablement le même objet.	1	

Code	Site	Lot	Code Matériau	Matériau	Objet	Nbre Art.	Nbre Obj.	Intég.	Code Fonction	Fonction	Commentaires	No Bte.	No Cat.
CeEt-	120	4A02	M1.2.2.10	Terre cuite fine vernissée chamois	Contenant	1	1	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de rebord mince. Pâte chamois recouverte d'une glaçure brune de type Rockingham.	1	
CeEt-	120	4A02	M1.2.4.1	Terre cuite fine à pipe blanche	Pipe-tuyau	4	0	Frag	F5.03.1	Absorption des narcotiques	Fragments de tuyau sans marque ni décor apparent. Au moins deux objets différents.	1	
CeEt-	120	4A02	M1.2.4.1	Terre cuite fine à pipe blanche	Pipe-fourneau	1	1	Frag	F5.03.1	Absorption des narcotiques	Fragment de fourneau. Marque TD moulée en relief dans un cercle rayonnant, face au fumeur. Période 1780-1840.	1	
CeEt-	120	4A02	M1.3.2	Grès cérame grossier glaçuré au sel	Contenant	1	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi mince à corps cylindrique. Pâte grise. Une glaçure saline d'aspect orangé recouvre la surface extérieure. L'intérieur ne porte pas de glaçure. Bouteille à eau minérale?	1	
CeEt-	120	4A02	M1.3.3.2	Grès cérame grossier glaçuré au feldspath de Bristol	Contenant	1	0	Frag	F5.01.2	Conservation et entreposage des aliments solides et liquides	Fragment de paroi à corps cylindrique. Un enduit ferrugineux d'aspect jaune brunâtre recouvrant la surface extérieure. Glaçure feldspathique, transparence et brillante beige clair recouvrant l'intérieure.	1	
CeEt-	120	4A02	M1.6.2	Porcelaine fine orientale	Bol	1	1	Frag	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de base circulaire à haut pied annulaire droit. Décor à motifs géométriques (bandes, lignes ondulées et points) peint en doré et en orange sur le pied. Décor à motifs géométriques (bandes, lignes ondulées, croix et festons) peint en doré et en orange sur la paroi.	1	
CeEt-	120	4A02	M2.1.1	Verre incolore au plomb	Verre à tige	1	1	Frag	F5.02.1	Absorption des excitants et alcools	Fragment de tige avec bouton à aile. Patiné. Tige de 1 cm de diam.	1	
CeEt-	120	4A02	M2.2	Verre teinté	Bouteille	1	1	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de base circulaire, épaisse. Verre teinté turquoise.	1	
CeEt-	120	4A02	M2.3.2	Verre coloré transparent	Bouteille à alcool	1	1	Frag	F5.02.2	Conservation et entreposage des excitants et alcools	Fragment de base de bouteille cylindrique. Cul en cône. Pontil au sable. 6,5 cm de diam. Vert foncé.	1	
CeEt-	120	4A02	M3.04	Métal Ferreux	Clou indéterminé	1	1	Ent	F5.08.4.2	Fixations	Clou dont la corrosion empêche une meilleure identification. Semble tréfilé. 8 cm de long.	1	
CeEt-	120	4A02	M3.04	Métal Ferreux	Boulon	1	1	Ent	F5.08.4.2	Fixations	Boulon composé d'une tige circulaire. Tête circulaire et bombée. 7,7 cm de long. Corrodé.	1	
CeEt-	120	4A02	M3.04.1	fer forgé	Clou forgé	2	2	Incomp	F5.08.4.2	Fixations	Fragments dont la tête est absente. Un clou de gros format. Très corrodés.	1	
CeEt-	120	4A02	M3.04.2	fer laminé	Clou découpé	2	2	Ent	F5.08.4.2	Fixations	Clous entiers de 15,5 cm de long. Très corrodés.	1	
CeEt-	120	4A03	E1.1	Mollusque	Coquillage	2	0	Frag	E1.1	Mollusque	Coquilles de type huître.	1	
CeEt-	120	4A03	E1.1	Mollusque	Coquillage	1	0	Frag	E1.1	Mollusque	Coquille de type palourde.	1	
CeEt-	120	4A03	E1.3.1.4	Oiseaux	Ossements	3	0	Frag	E1.3.1.4	Oiseaux	Fragments.	1	
CeEt-	120	4A03	E1.3.1.5	Mammifères	Ossements	39	0	Frag	E1.3.1.5	Mammifères	Fragments dont deux avec traces de boucherie.	1	
CeEt-	120	4A03	M1.1.1	Terre cuite commune non vernissée	Brique	1	1	Incomp	F5.08.3.4	Matériaux de base-brique	Fragment à pâte rougeâtre et poreuse. Formée grossièrement. Trace de mortier. 15 cm de long. résid. Env. 10 cm de larg. sur env. 3 cm d'épais. Brique française.	1	
CeEt-	120	4A03	M1.1.2	Terre cuite commune vernissée	Contenant	1	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Minuscule fragment à pâte orange. Trace d'une glaçure jaune et verte. Décor?	1	
CeEt-	120	4A03	M1.1.2	Terre cuite commune vernissée	Bol ou plat creux	2	1	Frag	F5.01	Alimentation	Fragments de rebord et de paroi. Pâte orange. L'intérieur est recouvert d'une glaçure incolore d'aspect brun orangé. Décor de bandes droites et ondulantes à l'engobe blanc d'aspect jaune(altérée), façon Saint-Denis. Locale.	1	
CeEt-	120	4A03	M1.1.2	Terre cuite commune vernissée	Contenant	3	0	Frag	F5.01	Alimentation	Fragments de fond (1) et de paroi. Pâte orange. L'intérieur est recouvert d'une glaçure incolore d'aspect brun orangé de teintes différentes. Objets différents.	1	

Code	Site	Lot	Code Matériau	Matériau	Objet	Nbre Art.	Nbre Obj.	Intég.	Code Fonction	Fonction	Commentaires	No Bte.	No Cat.
CeEt-	120	4A03	M1.1.2	Terre cuite commune vernissée	Contenant	1	0	Frag	F5.01	Alimentation	Fragment de paroi. Pâte rougeâtre. Les surfaces sont recouvertes d'une glaçure incolore d'aspect beige légèrement verdâtre.	1	
CeEt-	120	4A03	M1.1.2.6	Terre cuite commune vernissée de Buckley	Cruche ou jarre?	3	0	Frag	F5.01.2	Conservation et entreposage des aliments solides et liquides	Fragments de paroi à pâte de couleur orange plutôt vif, épaisse et contenant des nodules de couleur chamois. Glaçure incolore d'aspect brun foncé, luisante, recouvrant la surface intérieure et partiellement la surface extérieure. Deux fragments jointifs. Deux objets différents.	1	
CeEt-	120	4A03	M1.1.3.2	Terre cuite commune avec engobe et vernissée d'Angleterre du nord-est	Contenant	6	1	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments de rebord et de paroi. Pâte orange brunâtre. La surface intérieure est recouverte d'un engobe blanc et d'une glaçure incolore d'aspect jaune. Trois fragments portent une glaçure incolore sur la surface extérieure. Un fragment avec la glaçure altérée. Au moins quatre objets différents.	1	
CeEt-	120	4A03	M1.1.3.5	Terre cuite commune avec engobe et vernissée de la Saintonge	Bol?	2	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments de paroi. Pâte de couleur saumon. L'intérieur est recouvert d'un engobe blanc et d'une glaçure vert pomme. Trou de réparation. Un fragment près du rebord. Probablement le même objet.	1	
CeEt-	120	4A03	M1.2	Terre cuite fine	Contenant	5	1	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments de base circulaire (3), de fond (1) et de paroi. Sans décor apparent. Altérés par la chaleur. Au moins deux objets différents. Assiette?	1	
CeEt-	120	4A03	M1.2.1.1	faïence blanche	Contenant	1	1	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de base à fond plat. Pâte de couleur chamois recouverte d'un émail blanc légèrement grisâtre. Sans décor apparent.	1	
CeEt-	120	4A03	M1.2.2.06	Creamware	Pot	2	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments de paroi plutôt mince. Corps circulaire. Lignes incisées. Pichet? Probablement le même objet.	1	
CeEt-	120	4A03	M1.2.2.06	Creamware	Contenant	20	1	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments de rebord (1), de base circulaire (2), de fond (2) et de paroi. Sans décor apparent. Teintes différentes. Au moins cinq objets différents.	1	
CeEt-	120	4A03	M1.2.2.06	Creamware	Contenant de service	2	2	Frag	F5.01.1.3	Vaisselle de service pour l'absorption des aliments	Fragments de base à fond plat. Sans décor apparent. Objets différents.	1	
CeEt-	120	4A03	M1.2.2.06	Creamware	Assiette	2	1	Frag	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragments jointifs de rebord ondulé. Décor moulé de type Shell edge peint en vert.	1	
CeEt-	120	4A03	M1.2.2.06	Creamware	Bol ?	1	1	Frag	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord. Décor à motif de minces bandes à l'engobe brun, de bande à l'engobe orange et à l'engobe gris verdâtre.	1	
CeEt-	120	4A03	M1.2.2.06	Creamware	Bol ou assiette creuse	1	1	Frag	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord et de paroi. Marli concave. Sans décor apparent.	1	
CeEt-	120	4A03	M1.2.2.06	Creamware	Assiette ou assiette creuse	2	0	Frag	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragments de bouge et de marli. Sans décor apparent. Objets différents.	1	
CeEt-	120	4A03	M1.2.2.06	Creamware	Assiette	1	1	Frag	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord. Sans décor apparent.	1	
CeEt-	120	4A03	M1.2.2.06	Creamware	Bol	1	1	Frag	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord. Paroi mince. Sans décor apparent.	1	
CeEt-	120	4A03	M1.2.2.07	Pearlware	Contenant	1	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi. Décor à motif indéterminé (arbres) imprimé en bleu.	1	

Code	Site	Lot	Code Matériau	Matériau	Objet	Nbre Art.	Nbre Obj.	Intég.	Code Fonction	Fonction	Commentaires	No Bte.	No Cat.
CeEt-	120	4A03	M1.2.2.07	Pearlware	Contenant	1	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi. Corps circulaire. Décor à motif indéterminé imprimé en bleu sur la paroi extérieure.	1	
CeEt-	120	4A03	M1.2.2.07	Pearlware	Contenant	1	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi. Décor à motif de volutes imprimé en bleu sur la paroi intérieure. Décor à motif indéterminé imprimé en bleu sur la surface extérieure.	1	
CeEt-	120	4A03	M1.2.2.07	Pearlware	Contenant	1	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment plutôt plat. Trace d'un décor à motif indéterminé imprimé en bleu.	1	
CeEt-	120	4A03	M1.2.2.07	Pearlware	Contenant	1	1	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Petit fragment de rebord. Décor à motif indéterminé (floral?) imprimé en bleu sur la paroi extérieure.	1	
CeEt-	120	4A03	M1.2.2.07	Pearlware	Contenant	1	1	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Petit fragment de rebord. Paroi mince. Décor à motif indéterminé (oriental?) imprimé en bleu sur la paroi intérieure.	1	
CeEt-	120	4A03	M1.2.2.07	Pearlware	Contenant	1	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Petit fragment de paroi. Corps circulaire. Décor à motif indéterminé imprimé en bleu sur les deux parois.	1	
CeEt-	120	4A03	M1.2.2.07	Pearlware	Contenant	2	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments de fond et de paroi. Sans décor apparent. Objets différents.	1	
CeEt-	120	4A03	M1.2.2.07	Pearlware	Contenant	1	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Petit fragment de paroi. Décor à motif indéterminé de couleur brune.	1	
CeEt-	120	4A03	M1.2.2.07	Pearlware	Contenant	1	1	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de base. Sans décor apparent.	1	
CeEt-	120	4A03	M1.2.2.07	Pearlware	Assiette	3	1	Frag	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragments de rebord, de base et de fond. Décor à motif Willow imprimé en bleu. Probablement le même objet.	1	
CeEt-	120	4A03	M1.2.2.07	Pearlware	Bol ou tasse	4	1	Frag	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragments de rebord (2) et de paroi. Décor à motif d'une ligne peinte en bleu sous la lèvre intérieure et extérieure. Décor à motif floral peint en bleu sur la paroi extérieure. Trois fragments jointifs.	1	
CeEt-	120	4A03	M1.2.2.07	Pearlware	Soucoupe	1	1	Frag	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord. Décor à motif indéterminé (oriental) imprimé en bleu.	1	
CeEt-	120	4A03	M1.2.2.07	Pearlware	Assiette ou soucoupe	1	1	Frag	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de base circulaire. Sans décor apparent.	1	
CeEt-	120	4A03	M1.2.2.07	Pearlware	Assiette creuse	1	1	Frag	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de base et de paroi. Sans décor apparent.	1	
CeEt-	120	4A03	M1.2.2.07	Pearlware	Pot à conserve	2	1	Frag	F5.01.2	Conservation et entreposage des aliments solides et liquides	Fragments de rebord et de paroi. Corps cylindrique. Rainure sous la lèvre extérieure. Sans décor apparent.	1	
CeEt-	120	4A03	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	Contenant	1	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment plat de fond. Décor à motif floral (?) peint polychrome (vert et rouge).	1	
CeEt-	120	4A03	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	Contenant	1	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi. Décor à motif floral imprimé en vert et rehaussé à la peinture verte (?).	1	

Code	Site	Lot	Code Matériau	Matériau	Objet	Nbre Art.	Nbre Obj.	Intég.	Code Fonction	Fonction	Commentaires	No Bte.	No Cat.
CeEt-	120	4A03	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	Contenant	1	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Petit fragment de paroi. Décor à motif indéterminé imprimé en brun.	1	
CeEt	120	4A03	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	Contenant	7	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments de base circulaire (1) et de paroi. Décor à motif floral imprimé en bleu. Un fragment altéré par la chaleur. Au moins cinq objets différents.	1	
CeEt-	120	4A03	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	Contenant	1	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de fond. Décor à motif d'un personnage sur un cheval imprimé en bleu.	1	
CeEt-	120	4A03	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	Contenant	1	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi. Décor à motif oriental imprimé en bleu pâle.	1	
CeEt-	120	4A03	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	Contenant	4	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Petits fragments de paroi et de paroi carénée (1). Décor à motif indéterminé imprimé en bleu. Au moins trois objets différents.	1	
CeEt-	120	4A03	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	Contenant	3	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments de paroi et de fond (1). Décor à motif Willow imprimé en bleu. Objets différents.	1	
CeEt-	120	4A03	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	Contenant	31	1	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments de base à pied annulaire (3), de base circulaire (1), de rebord (1) et de paroi. Sans décor apparent. Au moins six objets différents.	1	
CeEt-	120	4A03	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	Assiette ou soucoupe	1	1	Frag	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord. Décor à motif Willow imprimé en bleu.	1	
CeEt-	120	4A03	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	Assiette	2	1	Frag	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragments de rebord. Décor moulé de type Shell edge peint en bleu. Probablement le même objet.	1	
CeEt-	120	4A03	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	Assiette ou soucoupe	2	1	Frag	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragments jointifs de rebord ondulé. Décor moulé de type Shell edge peint en bleu. Légèrement altéré par la chaleur.	1	
CeEt-	120	4A03	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	Bol ou tasse	1	1	Frag	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord et de paroi. Décor à motif d'une ligne peinte en brun sous la lèvre intérieure. Décor à motif floral (?) peint en rouge sur la paroi extérieure.	1	
CeEt-	120	4A03	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	Bol ou tasse	1	1	Frag	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Petit fragment de rebord. La paroi extérieure est recouverte d'un engobe bleu.	1	
CeEt-	120	4A03	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	Bol ?	1	0	Frag	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de paroi carénée, près de la base. Décor à motif d'une succession de minces bandes à l'engobe brun au-dessus de la carène.	1	
CeEt-	120	4A03	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	Bol ou tasse	4	0	Frag	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragments jointifs de paroi carénée. Décor à motifs géométriques imprimés partiellement sur la paroi intérieure. Décor à motif scénique (personnage féminin dans la nature) imprimé en vert sur la paroi extérieure, au-dessus de la carène.	1	
CeEt-	120	4A03	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	Soucoupe?	2	1	Frag	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragments jointifs de rebord. Décor peint en bleu à l'éponge.	1	
CeEt-	120	4A03	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	Assiette	1	1	Frag	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord ondulé et de base. Décor à motifs géométriques et floraux imprimé en bleu. Légèrement altéré.	1	
CeEt-	120	4A03	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	Bol ou tasse	1	1	Frag	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord. Décor à motif floral imprimé en bleu foncé sur les deux surfaces.	1	

Code	Site	Lot	Code Matériau	Matériau	Objet	Nbre Art.	Nbre Obj.	Intég.	Code Fonction	Fonction	Commentaires	No Bte.	No Cat.	
CeEt-	120	4A03	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	Bol ou tasse	2	1	Frag	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragments jointifs de base à pied annulaire arrondi. Sans décor apparent. 6 cm de diam.	1		
CeEt-	120	4A03	M1.2.2.09	Terre cuite fine vernissée blanche vitrifiée	Contenant	1	1	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de rebord évasé et de paroi à pans plat. Sans décor apparent. Rebord à assise permettant de recevoir un couvercle. Corps circulaire.	1		
CeEt-	120	4A03	M1.2.2.09	Terre cuite fine vernissée blanche vitrifiée	Contenant	1	1	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de base circulaire. Sans décor apparent.	1		
CeEt-	120	4A03	M1.2.2.09	Terre cuite fine vernissée blanche vitrifiée	Contenant	1	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi. Sans décor apparent.	1		
CeEt-	120	4A03	M1.2.2.09	Terre cuite fine vernissée blanche vitrifiée	Contenant-couvercle	2	1	Frag	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragments jointifs de rebord et de paroi. Dessus plat. Décor moulé au-dessus la lèvre à motif du blé.	1		
CeEt-	120	4A03	M1.2.2.10	Terre cuite fine vernissée chamois	Contenant	2	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments de paroi. Pâte chamois. Glaçure de type Rockingham. Probablement des objets différents.	1		
CeEt-	120	4A03	M1.2.2.11	Terre cuite fine vernissée rouge	Contenant	1	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi (?). Pâte rouge. Glaçure de type Rockingham. Bec verseur de théière?	1		
CeEt-	120	4A03	M1.2.2.12	Terre cuite fine vernissée jaune	Contenant	2	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments de paroi. Décor d'une série de bandes à l'engobe brun et de larges bandes à l'engobe blanc. Décor de type mocha bleu. Probablement le même objet.	1		
CeEt-	120	4A03	M1.2.3.1	Terre cuite fine avec engobe et vernissée du Staffordshire	Contenant	1	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment plat de fond. Pâte de couleur chamois légèrement rosée. La surface intérieure est recouverte d'un engobe rouge et d'une glaçure incolore d'aspect brun foncé. Décor à motif indéterminé à l'engobe blanc d'aspect jaune.	1		
CeEt-	120	4A03	M1.2.3.1	Terre cuite fine avec engobe et vernissée du Staffordshire	Contenant	1	1	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de base à fond plat et de paroi. Contenant à corps circulaire. Pâte de couleur chamois. Mince engobe blanc et glaçure incolore d'aspect jaune pâle. Sans décor apparent.	1		
CeEt-	120	4A03	M1.2.3.1	Terre cuite fine avec engobe et vernissée du Staffordshire	Contenant	2	1	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments de base circulaire (1) et de paroi. Pâte de couleur chamois. Mince engobe blanc et glaçure incolore d'aspect jaune. Sans décor apparent. Probablement le même objet.	1		
CeEt-	120	4A03	M1.2.4.1	Terre cuite fine à pipe blanche	Pipe-tuyau	11	0	Frag	F5.03.1	Absorption des narcotiques	Fragments sans marque ni décor apparent. Un fragment glaçuré. Trois fragments avec traces d'utilisation dont un presque complètement carbonisé.	1		
CeEt-	120	4A03	M1.2.4.1	Terre cuite fine à pipe blanche	Pipe-fourneau	2	0	Frag	F5.03.1	Absorption des narcotiques	Petits fragments de fourneau sans marque ni décor apparent. Objets différents.	1		
CeEt-	120	4A03	M1.2.4.1	Terre cuite fine à pipe blanche	Pipe-fourneau	1	0	Frag	F5.03.1	Absorption des narcotiques	Fragment de fourneau avec un décor moulé en relief à motif de feuillage.	1		
CeEt-	120	4A03	M1.3.2	Grès cérame grossier glaçuré au sel	Contenant	1	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi. Corps circulaire. Pâte brune. L'intérieur ne porte pas de glaçure.	1		
CeEt-	120	4A03	M1.3.2.2	Grès cérame grossier glaçuré au sel du Derbyshire	Bouteille		3	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments de paroi de bouteille cylindrique. L'intérieur ne porte pas de glaçure. Probablement le même objet.	1	
CeEt-	120	4A03	M1.3.2.2	Grès cérame grossier glaçuré au sel du Derbyshire	Bouteille		3	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments de paroi de bouteille cylindrique. L'intérieur ne porte pas de glaçure. Un fragment à pâte non homogène. Objets différents.	1	
CeEt-	120	4A03	M1.3.2.2	Grès cérame grossier glaçuré au sel du Derbyshire	Contenant		2	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Petits fragments de paroi. L'intérieur porte une glaçure d'aspect beige. Objets différents.	1	

Code	Site	Lot	Code Matériau	Matériau	Objet	Nbre Art.	Nbre Obj.	Intég.	Code Fonction	Fonction	Commentaires	No Bte.	No Cat.
CeEt-	120	4A03	M1.3.2.2	Grès cérame grossier glaçuré au sel du Derbyshire	Bouteille	1	1	Frag	F5.02.2	Conservation et entreposage des excitants et alcools	Fragments de goulot à lèvres aplatie, court col cylindrique et épaule tombante de bouteille cylindrique. L'intérieur ne porte pas de glaçure. Pâte non homogène.	1	
CeEt-	120	4A03	M1.3.3	Grès cérame grossier glaçuré au feldspath	Contenant	1	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi avec trace d'une anse. Pâte de couleur beige grisâtre recouverte d'une glaçure incolore d'aspect beige jaunâtre. Sans décor apparent.	1	
CeEt-	120	4A03	M1.3.3	Grès cérame grossier glaçuré au feldspath	Contenant	1	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Petit fragment, corps beige, surface extérieure avec glaçure au sel aspect beige, intérieur avec enduit Albany.	1	
CeEt-	120	4A03	M1.3.3.2	Grès cérame grossier glaçuré au feldspath de Bristol	Contenant	3	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments de paroi. Corps cylindrique. Peut-être deux objets différents.	1	
CeEt-	120	4A03	M1.6.1	Porcelaine fine européenne	Contenant	1	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi. Trace d'un décor à motif indéterminé peint en bleu. Bone China.	1	
CeEt-	120	4A03	M1.6.2	Porcelaine fine orientale	Contenant	1	1	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de base circulaire à petit pied annulaire. Décor à motif d'une ligne peinte en vert sur le fond.	1	
CeEt-	120	4A03	M1.6.2	Porcelaine fine orientale	Contenant	1	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi. Sans décor apparent.	1	
CeEt-	120	4A03	M2.1.1	Verre incolore au plomb	Bouteille	1	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Petit fragment de paroi de bouteille cylindrique. Surface moulée, piquetée. Probablement de fabrication mécanique.	1	
CeEt-	120	4A03	M2.1.3	Verre incolore sans plomb	Gobelet	1	1	Frag	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de base et de paroi. Le fond et la paroi sont moulés de grosses côtes.	1	
CeEt-	120	4A03	M2.1.3	Verre incolore sans plomb	Gobelet	1	0	Frag	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de paroi moulée de pans légèrement concaves.	1	
CeEt-	120	4A03	M2.1.3	Verre incolore sans plomb	Bouteille	1	1	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de base et de paroi de bouteille cylindrique. Cul concave peu profond. 4 cm de diam.	1	
CeEt-	120	4A03	M2.2	Verre teinté	Bouteille	1	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi à pans plats. Verre teinté vert. Verdâtre.	1	
CeEt-	120	4A03	M2.2	Verre teinté	Bouteille	2	1	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments de base (1) et de paroi. Corps circulaire. Verre teinté vert. Verdâtre et patiné. Probablement le même objet.	1	
CeEt-	120	4A03	M2.2	Verre teinté	Bouteille	1	1	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de col cylindrique et d'épaule tombante de bouteille rectangulaire. Verre teinté vert, verdâtre. Médication?	1	
CeEt-	120	4A03	M2.2	Verre teinté	Bouteille	1	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi de bouteille cylindrique. Verre teinté turquoise, pâle.	1	
CeEt-	120	4A03	M2.2	Verre teinté	Bouteille-bouchon	1	1	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Petit fragment de tête circulaire de bouchon de type club sauce. Verre teinté vert foncé. 2,4 cm de diam.	1	
CeEt-	120	4A03	M2.2	Verre teinté	Bouteille	1	1	Frag	F5.06	Médication	Fragment de goulot à col cylindrique et lèvres de type pharmaceutique. Épaule arrondie. Cicatrice de moulage sur l'épaule et une partie du col. 3 cm de diam. ext. 1,4 cm de diam. int. Verre teinté vert, verdâtre.	1	

Code	Site	Lot	Code Matériau	Matériau	Objet	Nbre Art.	Nbre Obj.	Intég.	Code Fonction	Fonction	Commentaires	No Bte.	No Cat.
CeEt-	120	4A03	M2.2	Verre teinté	Vitre	4	0	Frag	F5.08.3.1	Matériaux de base-vitre	Fragments plats de teintes et épaisseurs différentes. Entre 0,12 cm et 0,18 cm d'épais. Teinté vert plutôt prononcé et turquoise. Patinés.	1	
CeEt-	120	4A03	M2.2.1	Verre teinté bleu-vert	Bouteille	1	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi de bouteille cylindrique. Légèrement patiné. Verre teinté bleu-vert français.	1	
CeEt-	120	4A03	M2.3.1	Verre coloré opaque	Contenant	1	1	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de base circulaire. Verre opaque bleu turquoise. Pour cosmétique?	1	
CeEt-	120	4A03	M2.3.1	Verre coloré opaque	Résidu	3	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments plats et minces. Probablement le même objet. Verre opaque blanc.	1	
CeEt-	120	4A03	M2.3.2	Verre coloré transparent	Bouteille à extrait de boeuf	8	1	Frag	F5.01.2	Conservation et entreposage des aliments solides et liquides	Fragments de goulot (1), de base ovale (1) et de paroi de bouteille cylindrique. Base cintrée avec une inscription moulée en relief sous le fond: 532. Corps circulaire renflé avec une inscription moulée en relief dans un pan en retrait: [...]VI[...]102/EXTRAC[...]MON[...]. Col cylindrique et lèvre arrondie à dessus plat. 1,2 cm de diam. d'ouv. Vert coloré brun. Bouteille de Bovril.	1	
CeEt-	120	4A03	M2.3.2	Verre coloré transparent	Bouteille à alcool	11	2	Frag	F5.02.2	Conservation et entreposage des excitants et alcools	Fragments de goulot (2), de base (1) et de paroi de bouteille cylindrique. Un goulot à lèvre rabattue et bague façonnée en V, un goulot à lèvre aplatie et bague arrondie (trace d'emballage sur la lèvre). Deux fragments patinés et légèrement altérés par la chaleur. Un fragment verre émeraude. Au moins trois objets différents. Vert coloré vert foncé.	1	
CeEt-	120	4A03	M2.3.2	Verre coloré transparent	Bouteille à boisson gazeuse	1	0	Frag	F5.02.2	Conservation et entreposage des excitants et alcools	Fragment de paroi de bouteille cylindrique. Trace d'une inscription indéterminée à la peinture à l'émail blanc. Vert coloré vert autre, vif. XXe siècle.	1	
CeEt-	120	4A03	M3.03	Métal cuivreux	Épingle	1	1	Frag	F5.04.2	Attaches	Fragment de pointe et de fine tige. Légèrement corrodé.	1	
CeEt-	120	4A03	M3.03	Métal cuivreux	Bouton militaire	1	1	Ent	F5.04.2	Attaches	Bouton à dos plat. Le dessus est cabossé mais devait être bombé à l'origine. Décor moulé en relief à motif de trois canons superposés surmontés d'une couronne. À oeillet. Bouton en deux parties. Artillerie royale. 1,6 cm de diam.		1
CeEt-	120	4A03	M3.03	Métal cuivreux	Bouton militaire	1	1	Ent	F5.04.2	Attaches	Bouton à dos et dessus légèrement convexes. Moulé en deux parties. Deux oeillets se croisant. Sans marque ni décor. Probablement militaire. 2,2 cm de diam.		2
CeEt-	120	4A03	M3.04	Métal Ferreux	Bande	1	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Bande rectangulaire aux extrémités fracturées et légèrement recourbées en U. Rivetée et perforée? 43 cm de long. résid. 2,5 cm de larg.	1	
CeEt-	120	4A03	M3.04	Métal Ferreux	Bande	8	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments de bandes rectangulaires aux extrémités fracturées. Entre 2,5 cm et 4 cm de larg. Au moins quatre objets différents. Très corrodés.	1	
CeEt-	120	4A03	M3.04	Métal Ferreux	Clou indéterminé	11	0	Frag	F5.08.4.2	Fixations	Clous dont la corrosion empêche une meilleure identification.	1	
CeEt-	120	4A03	M3.04.1	fer forgé	Clou forgé	2	2	Incomp	F5.08.4.2	Fixations	Clous dont un incomplet de gros format (absence de la tête) et un fragmentaire (tête). Très corrodés.	1	
CeEt-	120	4A03	M3.04.1	fer forgé	Rivet	1	1	Ent	F5.08.4.2	Fixations	Rivet à tête circulaire et plate (ou légèrement bombée) et à tige circulaire. 9 cm de long. Tête de 2,2 cm de diam. Tige de 0,8 cm de diam. Très corrodé.	1	
CeEt-	120	4A03	M3.04.1	fer forgé	Attache	1	1	Ent	F5.08.4.2	Fixations	Attache de forme conique dont une extrémité forme un oeillet carré. L'intérieur est creux. 12,5 cm de long. sur 4 cm de larg. max. Très corrodé.	1	

Code	Site	Lot	Code Matériau	Matériau	Objet	Nbre Art.	Nbre Obj.	Intég.	Code Fonction	Fonction	Commentaires	No Bte.	No Cat.
CeEt-	120	4A03	M3.04.2	fer laminé	Clou découpé	3	3	Ent	F5.08.4.2	Fixations	Clous entiers (1-16 cm de long.) et incomplets (absence de la pointe). Très corrodés.	1	
CeEt-	120	4A03	M5.1.5	Ivoire	Dent	4	0	Ent	E1.3.1.5	Mammifères	Dents.	1	
CeEt-	120	4A03	M5.1.7	Os	Bouton	3	1	Ent	F5.04.2	Attaches	Fragments jointifs à dos plat. À bourrelet. Six trous dont un central. 1,9 cm de diam.	1	
CeEt-	120	4A03	M5.3.3	Plastique	Cigare-embout	1	1	Frag	F5.03.1	Absorption des narcotiques	Embout de cigare en plastique opaque blanc.	1	
CeEt-	120	4A04	E1.1	Mollusque	Bivalve	1	0	Frag	E1.1	Mollusque	Minuscule fragment de coquille de type huître.	2	
CeEt-	120	4A04	E1.3.1.1	Poissons	Ossements	1	0	Frag	E1.3.1.1	Poissons	Fragment.	2	
CeEt-	120	4A04	E1.3.1.5	Mammifères	Ossements	199	0	Frag	E1.3.1.5	Mammifères	Fragments dont six avec traces de boucherie, 19 blanchis, une mandibule avec dents de petit rongeur et une mandibule avec dents.	2	
CeEt-	120	4A04	E3.2	Roches	Roche	1	0	Frag	E3	Minéraux	Nodule de pierre gris pâle non homogène. Présence d'une partie du cortex.	2	
CeEt-	120	4A04	E3.2	Roches	Roche	1	0	Frag	E3	Minéraux	Pierre gris avec cortex. De forme ovale. Absence d'un éclat. Percussion? 5,1 cm de diam.	2	
CeEt-	120	4A04	E3.2	Roches	Roche	1	0	Frag	E3	Minéraux	Petite pierre beige légèrement rosée avec cortex. De forme arrondie. Env. 1,5 cm de diam.	2	
CeEt-	120	4A04	E3.2	Roches	Roche	1	0	Frag	E3	Minéraux	Éclat de pierre noire. Ayant chauffée?	2	
CeEt-	120	4A04	M1.1.1	Terre cuite commune non vernissée	Pot à plantes	6	1	Frag	F3.1.1.1	Agriculture et horticulture	Fragments de rebord (1) et de paroi à pâte orange de teintes différentes. Deux fragments altérés par la chaleur. Au moins trois objets différents.	2	
CeEt-	120	4A04	M1.1.1	Terre cuite commune non vernissée	Contenant	3	0	Frag	F5.01	Alimentation	Fragments de paroi. Pâte orange de teintes différentes. Un fragment de brique? Locale ayant perdu la glaçure? Pot à plantes?	2	
CeEt-	120	4A04	M1.1.1	Terre cuite commune non vernissée	Contenant	2	0	Frag	F5.01	Alimentation	Fragments de paroi. Pâte orange de teintes différentes. Locale ayant perdu la glaçure? Objets différents.	2	
CeEt-	120	4A04	M1.1.1	Terre cuite commune non vernissée	Tomette?	1	0	Frag	F5.08.3.3	Matériaux de revêtement	Fragment à pâte orange pâle et poreuse. 2 cm d'épais.	2	
CeEt-	120	4A04	M1.1.1	Terre cuite commune non vernissée	Brique	3	0	Frag	F5.08.3.4	Matériaux de base-brique	Fragment à pâte rougeâtre et poreuse. Formée grossièrement. Trace de mortier. Entre 3 cm et 4 cm d'épais. Brique française. Objets différents.	2	
CeEt-	120	4A04	M1.1.2	Terre cuite commune vernissée	Contenant	2	1	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments de base circulaire à fond plat (1) et de paroi. Pâte rouge brique. Glaçure plombifère brun très foncé et lustrée s'arrêtant à quelques centimètres de la base. Sans décor apparent. Base de 7 cm de diam. Croisement possible avec 4A09. TCG Angleterre.	2	
CeEt-	120	4A04	M1.1.2	Terre cuite commune vernissée	Pot ou pichet	1	1	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de rebord et d'amorce d'anse fixée sur le dessus de la lèvre. Pâte beige orangée. Trace d'une glaçure plombifère d'aspect beige sur la surface intérieure. Altération. Trace de carbonisation.	2	
CeEt-	120	4A04	M1.1.2	Terre cuite commune vernissée	Contenant	1	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment plat de fond. Pâte orange. Glaçure incolore d'aspect beige orangé. Locale?	2	
CeEt-	120	4A04	M1.1.2	Terre cuite commune vernissée	Bol ou terrine	1	1	Frag	F5.01	Alimentation	Fragment de rebord profilé en V. Pâte orange. La surface intérieure et dessus de la lèvre sont recouverts d'une glaçure verte, luisante. Locale. Croisement réel avec 4A09.	2	
CeEt-	120	4A04	M1.1.2	Terre cuite commune vernissée	Bol ou terrine	3	1	Frag	F5.01	Alimentation	Fragments de rebord avec un marli concave. Pâte orange compacte. Trace d'une glaçure verte. Locale.	2	
CeEt-	120	4A04	M1.1.2	Terre cuite commune vernissée	Contenant	12	2	Frag	F5.01	Alimentation	Fragments de rebord (2), de base circulaire à fond plat (1) et de paroi. Pâte orange de teintes différentes. Glaçure verte de teintes différentes. Trace de chauffe sur le fond de base. Au moins six objets différents. Locale.	2	

Code	Site	Lot	Code Matériau	Matériau	Objet	Nbre Art.	Nbre Obj.	Intég.	Code Fonction	Fonction	Commentaires	No Bte.	No Cat.
CeEt-	120	4A04	M1.1.2	Terre cuite commune vernissée	Contenant	6	1	Frag	F5.01	Alimentation	Fragments de rebord (2-jointifs), de base circulaire à fond plat (1) et de paroi. Pâte orange plutôt vif. Glaçure incolore d'aspect brun orangé (aspect bois vernis) sur la surface intérieure. Locale. Croisement possible avec 4A09.	2	
CeEt-	120	4A04	M1.1.2	Terre cuite commune vernissée	Contenant	3	1	Frag	F5.01	Alimentation	Fragments de rebord (2) et de paroi. Pâte orange. Glaçure incolore d'aspect brun orangé piquetée brun sur la surface intérieure. Locale. Deux fragments jointifs.	2	
CeEt-	120	4A04	M1.1.2	Terre cuite commune vernissée	Contenant	2	1	Frag	F5.01	Alimentation	Fragments de base circulaire à fond plat. Pâte orange. Glaçure incolore d'aspect beigeâtre sur la surface intérieure. Locale. Deux fragments jointifs.	2	
CeEt-	120	4A04	M1.1.2	Terre cuite commune vernissée	Contenant	3	0	Frag	F5.01	Alimentation	Fragments de paroi près de la base. Pâte orange. Glaçure incolore d'aspect brun orangé piquetée brun sur les deux surfaces. Locale. Probablement le même objet.	2	
CeEt-	120	4A04	M1.1.2	Terre cuite commune vernissée	Contenant	3	1	Frag	F5.01	Alimentation	Fragments de rebord évasé (2) et de paroi. Pâte orange vif. Glaçure multi d'aspect brun orangé et vert sur les deux surfaces. Locale. Probablement le même objet. Cruche ou jarre? Croisement possible avec 4A09.	2	
CeEt-	120	4A04	M1.1.2	Terre cuite commune vernissée	Contenant	3	0	Frag	F5.01	Alimentation	Fragments de paroi. Pâte orange vif. Glaçure multi d'aspect brun orangé et vert sur la surface intérieure. Locale. Probablement le même objet.	2	
CeEt-	120	4A04	M1.1.2	Terre cuite commune vernissée	Bol ou terrine	8	1	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments de rebord (2) et de paroi. Corps arrondi. Pâte orange pâle et compacte. Glaçure incolore d'aspect jaune verdâtre recouvrant les surfaces. Décor à motif de taches et d'éclaboussures à l'engobe brun foncé sur les deux surfaces. Marli légèrement concave. Certains fragments jointifs. Paroi plutôt mince. Croisement réel avec 4A09. Locale?	2	
CeEt-	120	4A04	M1.1.2.5	Terre cuite commune vernissée verte de la France	Contenant	1	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi. Contenant à corps circulaire. Pâte de couleur chamois. Glaçure verte recouvrant la surface intérieure. Bol?	2	
CeEt-	120	4A04	M1.1.2.5	Terre cuite commune vernissée verte de la France	Contenant	4	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments de paroi. Corps globulaire. Pâte de couleur blanc grisâtre. Glaçure verte recouvrant les surfaces. La glaçure intérieure est plus pâle. Probablement le même objet.	2	
CeEt-	120	4A04	M1.1.2.5	Terre cuite commune vernissée verte de la France	Contenant	1	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi. Pâte de couleur grisâtre. Trace d'une glaçure verte recouvrant l'intérieur.	2	
CeEt-	120	4A04	M1.1.2.5	Terre cuite commune vernissée verte de la France?	Contenant	1	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi. Pâte altérée par la chaleur. Glaçure verte recouvrant l'extérieur.	2	
CeEt-	120	4A04	M1.1.2.5	Terre cuite commune vernissée verte de la France?	Contenant	1	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de fond plat. Pâte altérée par la chaleur, carbonisée. Glaçure verte recouvrant l'intérieur.	2	
CeEt-	120	4A04	M1.1.2.5	Terre cuite commune vernissée verte de la France	Contenant	1	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Petit fragment de paroi. Pâte de couleur rosée avec particules ocreuses. Glaçure verte.	2	
CeEt-	120	4A04	M1.1.3	Terre cuite commune recouverte ou décorée d'engobe et vernissée	Assiette	1	1	Frag	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord. Pâte de couleur rougeâtre. Engobe blanc d'aspect jaune et glaçure incolore, altérée. Trace d'un décor à motif indéterminé vert sur le marli. Trace de carbonisation. Giroussens.	2	
CeEt-	120	4A04	M1.1.3	Terre cuite commune recouverte ou décorée d'engobe et vernissée	Contenant	3	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments de paroi. Pâte de couleur orange pâle. Engobe blanc d'aspect jaune et glaçure incolore, altérée. Trace d'un décor à motif indéterminé vert. Probablement le même objet. Huveaune?	2	

Code	Site	Lot	Code Matériau	Matériau	Objet	Nbre Art.	Nbre Obj.	Intég.	Code Fonction	Fonction	Commentaires	No Bte.	No Cat.
CeEt-	120	4A04	M1.1.3.2	Terre cuite commune avec engobe et vernissée d'Angleterre du nord-est	Contenant	3	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments de paroi à pâte orange vif. La surface intérieure est recouverte d'un engobe blanc et d'une glaçure incolore d'aspect jaune. La surface extérieure porte une glaçure incolore. Probablement le même objet.	2	
CeEt-	120	4A04	M1.2.1.1	faïence blanche	Contenant	2	1	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments de base à pied annulaire. Pâte rosée recouverte d'un émail blanc légèrement grisâtre. Décor à motif floral peint en camaïeu bleu sur le fond. Français.	2	
CeEt-	120	4A04	M1.2.1.1	faïence blanche	Contenant	3	1	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments de base circulaire (1) et de fond. Pâte beige recouverte d'un émail bleu pâle. Décor à motif scénique (personnage) peint en bleu sur le fond. Paroi mince. Français. Croisement possible avec 4A09.	2	
CeEt-	120	4A04	M1.2.1.1	faïence blanche	Contenant	1	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi. Pâte beige légèrement rosée recouverte d'un émail bleuté. Décor à motif floral peint en bleu sur les deux surfaces. Corps circulaire.	2	
CeEt-	120	4A04	M1.2.1.1	faïence blanche	Contenant	1	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi. Pâte beige recouverte d'un émail blanc. Décor à motif indéterminé peint en bleu sur les deux surfaces. Légèrement altéré.	2	
CeEt-	120	4A04	M1.2.1.1	faïence blanche	Contenant	1	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi. Pâte beige recouverte d'un émail blanc. Décor à motif indéterminé (floral?) peint en bleu sur la surface intérieure.	2	
CeEt-	120	4A04	M1.2.1.1	faïence blanche	Contenant	1	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi. Pâte beige recouverte d'un émail blanc. Décor à motif indéterminé (floral?) peint en bleu sur la surface extérieure.	2	
CeEt-	120	4A04	M1.2.1.1	faïence blanche	Contenant	1	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi. Pâte beige légèrement rosée recouverte d'un émail blanc légèrement grisâtre. Décor à motif indéterminé peint en bleu sur la surface extérieure.	2	
CeEt-	120	4A04	M1.2.1.1	faïence blanche	Contenant	1	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Petit fragment de paroi. Pâte beige recouverte d'un émail blanc. Décor à motif indéterminé peint en bleu.	2	
CeEt-	120	4A04	M1.2.1.1	faïence blanche	Contenant	11	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments de paroi. Pâte jaunâtre recouverte d'un émail bleuté partiellement disparu. Un fragment avec trace d'un décor à motif indéterminé peint en bleu. Probablement le même objet. Anglais?	2	
CeEt-	120	4A04	M1.2.1.1	faïence blanche	Contenant	1	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi. Pâte beige recouverte d'un émail altéré. Minuscule trace d'un décor à motif indéterminé peint en bleu.	2	
CeEt-	120	4A04	M1.2.1.1	faïence blanche	Contenant	1	1	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de rebord. Pâte beige recouverte d'un émail blanc légèrement grisâtre. Ligne peinte en mauve (manganèse) sous la lèvre intérieure. Décor à motif indéterminé peint en mauve (manganèse) sur la paroi extérieure.	2	
CeEt-	120	4A04	M1.2.1.1	faïence blanche	Contenant	8	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments de paroi. Pâte beige à beige rosée recouverte d'un émail blanc à blanc légèrement bleuté. Sans décor apparent. Deux éclats d'émail. Un fragment altéré. Au moins trois objets différents. Appartenant peut-être à des objets décrits dans ce lot.	2	
CeEt-	120	4A04	M1.2.2.06	Creamware	Contenant	1	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Petit fragment de paroi. Décor à motif indéterminé imprimé en noir sur la paroi extérieure. Croisement possible avec 4A09.	2	
CeEt-	120	4A04	M1.2.2.06	Creamware	Contenant	1	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi. Décor à motifs de lignes ondulantes et de losange moulé en relief sur la paroi extérieure.	2	

Code	Site	Lot	Code Matériau	Matériau	Objet	Nbre Art.	Nbre Obj.	Intég.	Code Fonction	Fonction	Commentaires	No Bte.	No Cat.
CeEt-	120	4A04	M1.2.2.06	Creamware	Pot?	3	1	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments de base circulaire à fond légèrement en retrait. Corps circulaire. Paroi moulée de cannelures. Décor à l'engobe brun, effet marbré. Deux fragments jointifs. La surface intérieure est jaune plus foncé.	2	
CeEt-	120	4A04	M1.2.2.06	Creamware	Contenant	11	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments de paroi. Sans décor apparent. Au moins cinq objets différents. Appartenant peut-être à des objets décrits dans ce lot.	2	
CeEt-	120	4A04	M1.2.2.06	Creamware?	Contenant	1	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Petit fragment de paroi mince. Sans décor apparent. La surface extérieure est peinte en vert. Altéré.	2	
CeEt-	120	4A04	M1.2.2.06	Creamware?	Contenant	2	1	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments de base circulaire (1) et de paroi. Sans décor apparent. Probablement le même objet.	2	
CeEt-	120	4A04	M1.2.2.06	Creamware	Assiette ou assiette creuse	1	1	Frag	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord ondulé de type Royal. Altéré par la rouille.	2	
CeEt-	120	4A04	M1.2.2.06	Creamware	Assiette	1	1	Frag	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord ondulé de type Feather Edge.	2	
CeEt-	120	4A04	M1.2.2.06	Creamware	Assiette	1	1	Frag	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord ondulé de type Feather Edge. Complètement altéré par la chaleur.	2	
CeEt-	120	4A04	M1.2.2.06	Creamware	Bol	3	1	Frag	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragments jointifs de base à pied annulaire droit (2) et de paroi. Décor à motif floral peint polychrome (orange et vert). Base de 3,9 cm de diam. Délicat.	2	
CeEt-	120	4A04	M1.2.2.06	Creamware	Assiette	1	1	Frag	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord. Décor moulé à motif godronné. Croisement réel avec 4A09.	2	
CeEt-	120	4A04	M1.2.2.06	Creamware	Bol	3	1	Frag	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragments de rebord. Décor moulé à motif perlé moulé en relief sous la lèvre extérieure. Objet délicat. Croisement possible avec 4A09.	2	
CeEt-	120	4A04	M1.2.2.06	Creamware	Bol	2	1	Frag	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragments de rebord. Décor moulé à motif perlé moulé en relief, dans une bande, sous la lèvre extérieure. Objet délicat. Légèrement altéré. Croisement réel avec 4A09.	2	
CeEt-	120	4A04	M1.2.2.06	Creamware	Assiette	1	0	Frag	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de bouge et de marli. Sans décor apparent.	2	
CeEt-	120	4A04	M1.2.2.06	Creamware	Bol ou tasse?	1	1	Frag	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord très légèrement évasé. Paroi mince. Décor à motif d'engobes brun et vert aspergés sur les deux surfaces.	2	
CeEt-	120	4A04	M1.2.2.06	Creamware?	Assiette	1	1	Frag	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord ondulé. Décor moulé à motif shell edge peint en vert. Surfaces altérées. Creamware tardif?	2	
CeEt-	120	4A04	M1.2.2.06	Creamware	Assiette	1	0	Frag	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Petit fragment de bouge et de marli. Sans décor apparent.	2	
CeEt-	120	4A04	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	Contenant	1	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Minuscule fragment de paroi. Décor à l'engobe orange sur la paroi extérieure.	2	
CeEt-	120	4A04	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	Contenant	2	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Petits fragments presque plat. Sans décor apparent. Un fragment altéré par la chaleur. Objets différents.	2	

Code	Site	Lot	Code Matériau	Matériau	Objet	Nbre Art.	Nbre Obj.	Intég.	Code Fonction	Fonction	Commentaires	No Bte.	No Cat.
CeEt-	120	4A04	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	Contenant	1	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi. Décor à motif indéterminé (floral?) imprimé en bleu sur la surface intérieure.	2	
CeEt-	120	4A04	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	Contenant	2	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments presque plat. Décor à motif oriental en bleu. Peut-être le même objet.	2	
CeEt-	120	4A04	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	Bol ou tasse	1	1	Frag	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord et de paroi. Décor à motif floral peinte polychrome (rouge et vert) sur la paroi extérieure. Ligne peint en brun sous la lèvre intérieure.	2	
CeEt-	120	4A04	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	Bol ou tasse	4	1	Frag	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Petits fragments de rebord (1) et de paroi. Décor à motif indéterminé imprimé de type flow blue sur les deux surfaces.	2	
CeEt-	120	4A04	M1.2.2.10	Terre cuite fine vernissée chamois	Théière	4	0	Frag	F5.02.1.1	Vaisselle de service pour l'absorption des excitants et alcools	Fragments de paroi. Pâte chamois recouverte d'une glaçure brune de type Rockingham.	2	
CeEt-	120	4A04	M1.2.4.1	Terre cuite fine à pipe blanche	Pipe-tuyau	10	0	Frag	F5.03.1	Absorption des narcotiques	Fragments de tuyau sans marque ni décor apparent. Deux fragments d'un même embout avec trace d'utilisation.	2	
CeEt-	120	4A04	M1.2.4.1	Terre cuite fine à pipe blanche	Pipe-fourneau	1	0	Frag	F5.03.1	Absorption des narcotiques	Petit fragment sans marque ni décor apparent. Trace d'utilisation.	2	
CeEt-	120	4A04	M1.2.4.1	Terre cuite fine à pipe blanche	Pipe-fourneau	1	1	Frag	F5.03.1	Absorption des narcotiques	Fragment avec partie du tuyau. Moulé à l'effigie du hussard. Trace d'utilisation.	2	
CeEt-	120	4A04	M1.4.2.1	Grès cérame fin glaçuré au sel à corps blanc homogène	Contenant	1	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Petit fragments de paroi mince. Trace d'un décor à motif de ligne incisée et rehaussée au bleu de cobalt.	2	
CeEt-	120	4A04	M1.4.2.1	Grès cérame fin glaçuré au sel à corps blanc homogène	Contenant	26	1	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments de rebord (4), de base à petit pied annulaire (1), de fond (7) et de paroi. Sans décor apparent. Au moins quatre objets différents. Les fragments de rebord appartiennent peut-être à un plat de service. Appartenant peut-être à des objets décrits dans ce lot.	2	
CeEt-	120	4A04	M1.4.2.1	Grès cérame fin glaçuré au sel à corps blanc homogène	Assiette de service	2	1	Frag	F5.01.1.3	Vaisselle de service pour l'absorption des aliments	Fragments de rebord (1) et de base à fond plat. Décor à motif de vannerie. Probablement le même objet.	2	
CeEt-	120	4A04	M1.4.2.1	Grès cérame fin glaçuré au sel à corps blanc homogène	Assiette de service	4	1	Frag	F5.01.1.3	Vaisselle de service pour l'absorption des aliments	Fragments de base à fond plat (2) et de paroi. Sans décor apparent. Deux fragments altérés.	2	
CeEt-	120	4A04	M1.4.2.1	Grès cérame fin glaçuré au sel à corps blanc homogène	Coquetier?	1	1	Frag	F5.01.1.3	Vaisselle de service pour l'absorption des aliments	Minuscule fragment de pied circulaire. Sans décor apparent.	2	
CeEt-	120	4A04	M1.4.2.1	Grès cérame fin glaçuré au sel à corps blanc homogène	Assiette	1	1	Frag	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord ondulé. Décor à motif grain d'orge dans des pans.	2	
CeEt-	120	4A04	M1.4.2.1	Grès cérame fin glaçuré au sel à corps blanc homogène	Assiette	2	1	Frag	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragments jointifs de rebord. Décor moulé à motif godronné.	2	
CeEt-	120	4A04	M1.4.2.1	Grès cérame fin glaçuré au sel à corps blanc homogène	Assiette	2	1	Frag	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragments de rebord ondulé. Décor à motif de vannerie. Altérés. Probablement le même objet.	2	
CeEt-	120	4A04	M1.4.2.1	Grès cérame fin glaçuré au sel à corps blanc homogène	Assiette	4	1	Frag	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragments de rebord (1) et de paroi. Sans décor apparent. Deux fragments jointifs. Au moins deux objets différents.	2	
CeEt-	120	4A04	M1.4.2.1	Grès cérame fin glaçuré au sel à corps blanc homogène	Bol ou tasse	4	1	Frag	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragments de rebord très légèrement évasé et de paroi mince. Sans décor apparent. Deux fragments jointifs. Probablement le même objet.	2	

Code	Site	Lot	Code Matériau	Matériau	Objet	Nbre Art.	Nbre Obj.	Intég.	Code Fonction	Fonction	Commentaires	No Bte.	No Cat.
CeEt-	120	4A04	M1.4.2.1	Grès cérame fin glaçuré au sel à corps blanc homogène	Bol ou tasse	1	1	Frag	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord légèrement évasé et de paroi mince. Sans décor apparent.	2	
CeEt-	120	4A04	M1.4.2.1	Grès cérame fin glaçuré au sel à corps blanc homogène	Bol	2	1	Frag	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragments de base à petit pied annulaire (1) et de paroi mince. Décor à motif de lignes incisées et rehaussées au bleu de cobalt.	2	
CeEt-	120	4A04	M1.4.2.1	Grès cérame fin glaçuré au sel à corps blanc homogène	Soucoupe?	1	1	Frag	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord. Décor à motif indéterminé (floral?) peint en rouge. Décor d'une ligne peinte en rouge sous la lèvre.	2	
CeEt-	120	4A04	M1.4.2.1	Grès cérame fin glaçuré au sel à corps blanc homogène	Bol?	1	1	Frag	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de base à petit pied arrondi. Sans décor apparent.	2	
CeEt-	120	4A04	M1.6.2	Porcelaine fine orientale	Contenant	1	1	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Minuscule fragment de rebord. Décor à motifs géométriques (X) peint en bleu.	2	
CeEt-	120	4A04	M1.6.2	Porcelaine fine orientale	Contenant	1	1	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Petit fragment de rebord ondulé. Décor à motif d'une ligne ondulante peinte en orange sur la paroi intérieure. Décor à motif floral peint polychrome (orange et noir) sur la paroi extérieure.	2	
CeEt-	120	4A04	M1.6.2	Porcelaine fine orientale	Contenant	2	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Petit fragment de paroi. Décor à motif indéterminé peint en bleu. Objets différents.	2	
CeEt-	120	4A04	M1.6.2	Porcelaine fine orientale	Contenant	1	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Petit fragment de paroi. Décor à motif indéterminé peint polychrome (orange et vert).	2	
CeEt-	120	4A04	M1.6.2	Porcelaine fine orientale	Bol	2	1	Frag	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragments jointifs de rebord. Décor à motifs géométriques (X) peint en bleu, en bande, sous la lèvre intérieure. Ligne café peinte sur le dessus de la lèvre.	2	
CeEt-	120	4A04	M1.6.2	Porcelaine fine orientale	Bol?	1	1	Frag	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de base circulaire à pied annulaire. Décor à motif floral peint polychrome (bleu et orange) sur le fond.	2	
CeEt-	120	4A04	M1.6.2	Porcelaine fine orientale	Soucoupe	1	1	Frag	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord et de paroi. Décor à motif de lignes et fer de lance peint en brun-noir. Légèrement altéré.	2	
CeEt-	120	4A04	M1.6.2	Porcelaine fine orientale	Bol ou tasse	2	1	Frag	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragments de base circulaire à pied annulaire. Sans décor apparent. Aspect bleuté. Probablement le même objet.	2	
CeEt-	120	4A04	M2.1.1	Verre incolore au plomb	Gobelet?	6	1	Frag	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragments de rebord (2) et de paroi. Peut-être le même objet.	2	
CeEt-	120	4A04	M2.1.3	Verre incolore sans plomb	Gobelet?	1	1	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de rebord. Paroi mince moulée de cannelures.	2	
CeEt-	120	4A04	M2.1.3	Verre incolore sans plomb	Contenant	1	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Petit fragment de paroi à corps circulaire. Trace d'un décor à motif indéterminé, peint.	2	
CeEt-	120	4A04	M2.2	Verre teinté	Bouteille	3	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments de paroi de bouteille carrée ou rectangulaire. Au moins deux objets différents. Teintes différentes. Verre teinté turquoise.	2	
CeEt-	120	4A04	M2.2	Verre teinté	Bouteille	4	2	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments de goulot à lèvre à rebord large (2) et de paroi de bouteille cylindrique. Au moins deux objets différents. Teintes différentes. Paroi mince. Verre teinté turquoise.	2	

Code	Site	Lot	Code Matériau	Matériau	Objet	Nbre Art.	Nbre Obj.	Intég.	Code Fonction	Fonction	Commentaires	No Bte.	No Cat.
CeEt-	120	4A04	M2.2	Verre teinté	Vitre	58	0	Frag	F5.08.3.1	Matériaux de base-vitre	Fragments plats de teintes et épaisseurs différentes. Entre 0,13 cm et 0,23 cm d'épais. Teinté vert plutôt prononcé et turquoise. Patinés.	2	
CeEt-	120	4A04	M2.2.1	Verre teinté bleu-vert	Bouteille	3	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments de paroi mince de bouteille cylindrique. Au moins deux objets différents. Verre teinté bleu-vert français.	2	
CeEt-	120	4A04	M2.2.1	Verre teinté bleu-vert	Bouteille	2	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments de paroi de bouteille carrée ou rectangulaire. Objets différents. Un fragment patiné. Verre teinté bleu-vert français.	2	
CeEt-	120	4A04	M2.3.2	Verre coloré transparent	Bouteille à alcool	30	2	Frag	F5.02.2	Conservation et entreposage des excitants et alcools	Fragments de goulot (2), de base (3), de col (2), d'épaule (2) et de paroi de bouteille cylindrique. Un goulot à lèvres et bague façonnée en V. Fragments patinés. Teintes différentes. Au moins quatre objets différents. Vert coloré vert foncé.	2	
CeEt-	120	4A04	M2.3.2	Verre coloré transparent	Bouteille à alcool	1	1	Frag	F5.02.2	Conservation et entreposage des excitants et alcools	Fragment de base et de paroi de bouteille cylindrique. Talon arrondi. 3 cm de diam. Trace de la canne. Vert coloré vert foncé. Teinte plutôt olive.	2	
CeEt-	120	4A04	M2.3.2	Verre coloré transparent	Bouteille à gin	4	0	Frag	F5.02.2	Conservation et entreposage des excitants et alcools	Fragments de paroi mince de bouteille carrée aux coins arrondis. Patinés. Probablement le même objet. Vert coloré vert foncé, pâle.	2	
CeEt-	120	4A04	M3.03	Métal cuivreux	Bande	1	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Bande rectangulaire qui semble repliée sur elle-même. Très corrodée. 2,8 cm de long. sur 1,1 cm de larg. sur env. 0,5 cm d'épais.	2	
CeEt-	120	4A04	M3.03	Métal cuivreux	Bouton de manchette	4	1	Frag	F5.04.2	Attaches	Fragments de bouton de manchette composé de bouton à oeillet relié à un maillon ovale. Le bouton est de forme hexagonale. Le dessus est légèrement bombé et le dos est creux. 1,5 cm de larg. Très fragmentaire et corrodé.		3
CeEt-	120	4A04	M3.03	Métal cuivreux	Boucle de chaussure	1	1	Comp	F5.04.2	Attaches	Boucle de chaussure formée d'un cadre rectangulaire et plat. Présence d'une tige transversale centrale dont la corrosion empêche de définir la section. Absence d'ardillon. Boucle légèrement recourbée en U. 5,2 cm de long. sur 4,6 cm de larg. sur 0,3 cm d'épais. Cadre de 0,8 cm de larg.		4
CeEt-	120	4A04	M3.04	Métal Ferreux	Plaque	5	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments informes de plaques minces et très corrodées.	2	
CeEt-	120	4A04	M3.04	Métal Ferreux	Bande	1	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de bande rectangulaire légèrement recourbée en U, très corrodée. Env. 2 cm de larg.	2	
CeEt-	120	4A04	M3.04	Métal Ferreux	Résidu	3	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments informes, très corrodés.	2	
CeEt-	120	4A04	M3.04	Métal Ferreux	Clou indéterminé	32	0	Frag	F5.08.4.2	Fixations	Clous dont la corrosion empêche une meilleure identification. Probablement forgés. Très corrodés.	2	
CeEt-	120	4A04	M3.04.1	fer forgé	Piton	1	1	Ent	F5.08.4	Quincaillerie d'architecture des habitations et autres constructions	Piton à section carrée très corrodé. 18 cm de long. Oeil de 3,5 cm de diam.	2	
CeEt-	120	4A04	M3.04.1	fer forgé	Clou forgé	7	7	Frag	F5.08.4.2	Fixations	Clous entiers (6-entre 3,5 cm et 10 cm de long.) et fragmentaires (14-tête). Corrodés.	2	
CeEt-	120	4A04	M3.06	Métal Plombifère	Balle	2	2	Ent	F5.11.3	Artillerie	Balles de 1,5 cm et 1,6 cm de diam.		5 et 6
CeEt-	120	4A04	M4.1.1.09	silex	Pierre à fusil	1	1	Ent	F5.11.4	Équipement	Pierre à fusil sur éclat. Silex gris non homogène. Ne semble pas avoir été utilisée. 3,2 cm de larg. 2,5 cm de haut. 0,5 cm dans le plus épais.		7

Code	Site	Lot	Code Matériau	Matériau	Objet	Nbre Art.	Nbre Obj.	Intég.	Code Fonction	Fonction	Commentaires	No Bte.	No Cat.
CeEt-	120	4A04	M4.1.1.09	silex	Pierre à fusil	1	1	Incomp	F5.11.4	Équipement	Pierre à fusil sur éclat dont une partie est absente. Silex blanchâtre ayant chauffé. 3,6 cm de larg. 2,5 cm de haut. résid. 0,8 cm dans le plus épais.		8
CeEt-	120	4A04	M4.1.1.09	silex	Roche	1	1	Ent	E3.2	Roches	Nucléus de silex blanchâtre présentant de nombreux enlèvements et du cortex.	2	
CeEt-	120	4A04	M4.2	Matières Premières Traitées	Schiste ou ardoise?	1	0	Frag	F5.08.3.3	Matériaux de revêtement	Fragment plat de tuile gris foncé. Trace de perforation de clou? 0,5 cm d'épais.	2	
CeEt-	120	4A04	M5.1.5	Ivoire	Dent	9	0	Ent	E1.3.1.5	Mammifères	Dents.	2	
CeEt-	120	4A06	E1.3.1.5	Mammifères	Ossements	3	0	Frag	E1.3.1.5	Mammifères	Fragments.	2	
CeEt-	120	4A06	M1.1.3.2	Terre cuite commune avec engobe et vernissée d'Angleterre du nord-est	Contenant	1	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi à pâte orange vif. La surface intérieure est recouverte d'un engobe blanc et d'une glaçure incolore d'aspect jaune. La surface extérieure ne porte pas de glaçure.	2	
CeEt-	120	4A06	M1.2.2.06	Creamware	Contenant	1	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi. Décor de type mocha bleu sur un fond à l'engobe blanc.	2	
CeEt-	120	4A06	M1.2.2.06	Creamware	Contenant-anse	1	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment d'anse moulée et altérée par la chaleur. 2,9 cm de larg. TCF.	2	
CeEt-	120	4A06	M1.2.2.07	Pearlware	Contenant	1	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi. Décor à motif floral peint en bleu sur la paroi extérieure.	2	
CeEt-	120	4A06	M1.2.2.09	Terre cuite fine vernissée blanche vitrifiée	Soucoupe	1	1	Frag	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord. Décor moulé sous la lèvre à motif du blé.	2	
CeEt-	120	4A06	M3.04	Métal Ferreux	Clou indéterminé	1	1	Ent	F5.08.4.2	Fixations	Clou dont la corrosion empêche une meilleure identification.	2	
CeEt-	120	4A07	E1.1	Mollusque	Bivalve	2	0	Frag	E1.1	Mollusque	Coquilles de type huître.	2	
CeEt-	120	4A07	E1.3.1.4	Oiseaux	Ossements	3	0	Frag	E1.3.1.4	Oiseaux	Fragments.	2	
CeEt-	120	4A07	E1.3.1.5	Mammifères	Ossements	19	0	Frag	E1.3.1.5	Mammifères	Fragments dont deux avec traces de boucherie.	2	
CeEt-	120	4A07	M1.1.1	Terre cuite commune non vernissée	Pot à plante	1	0	Frag	F3.1.1.1	Agriculture et horticulture	Fragment de paroi. Pâte orange plutôt compacte.	2	
CeEt-	120	4A07	M1.1.2	Terre cuite commune vernissée	Contenant	1	0	Frag	F5.01	Alimentation	Fragment de paroi à pâte de couleur orange plutôt vif. Plutôt compacte. Glaçure verte recouvrant l'intérieur. Locale.	2	
CeEt-	120	4A07	M1.1.2	Terre cuite commune vernissée	Contenant	1	0	Frag	F5.01	Alimentation	Fragment de fond à pâte de couleur orange. Glaçure incolore d'aspect beige légèrement verdâtre recouvrant l'intérieur. Locale.	2	
CeEt-	120	4A07	M1.1.2	Terre cuite commune vernissée	Contenant	2	1	Frag	F5.01	Alimentation	Fragments de base à talon étalé (1) et de paroi. Pâte de couleur orange. Glaçure incolore d'aspect beige orangé recouvrant l'intérieur. Probablement le même objet. Locale.	2	
CeEt-	120	4A07	M1.1.2	Terre cuite commune vernissée	Contenant	2	1	Frag	F5.01	Alimentation	Fragments de base circulaire à fond plat (1) et de paroi (minuscule). Pâte de couleur orange vif. Glaçure incolore d'aspect brun foncé, luisante, recouvrant l'intérieur. Paroi plutôt droite. Probablement le même objet. Locale.	2	
CeEt-	120	4A07	M1.1.2	Terre cuite commune vernissée	Contenant	2	1	Frag	F5.01	Alimentation	Fragments de base circulaire à fond plat (1) et de paroi. Pâte de couleur orange rougeâtre. Glaçure incolore d'aspect brun foncé, luisante, recouvrant l'intérieur. Sillons de potier à l'intérieur. Paroi plutôt droite. Probablement le même objet. Locale.	2	
CeEt-	120	4A07	M1.1.2	Terre cuite commune vernissée	Contenant	1	0	Frag	F5.01	Alimentation	Petit fragment de paroi. Pâte de couleur orange vif plutôt mince. Glaçure incolore d'aspect brun foncé, luisante, recouvrant les surfaces. Locale.	2	

Code	Site	Lot	Code Matériau	Matériau	Objet	Nbre Art.	Nbre Obj.	Intég.	Code Fonction	Fonction	Commentaires	No Bte.	No Cat.
CeEt-	120	4A07	M1.1.3.2	Terre cuite commune avec engobe et vernissée d'Angleterre du nord-est	Contenant	1	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi près de la base à talon renflé à pâte orange. La surface intérieure est recouverte d'un engobe blanc et d'une glaçure incolore d'aspect jaune (presque disparue).	2	
CeEt-	120	4A07	M1.2.2.06	Creamware	Contenant	13	1	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments de base à fond plat (1), de base circulaire (1), de fond (4) et de paroi. Sans décor apparent. Appartenant peut-être à des objets décrits dans ce lot. Au moins trois objets différents.	2	
CeEt-	120	4A07	M1.2.2.06	Creamware	Assiette	1	0	Frag	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de bouge et de marli. Sans décor apparent.	2	
CeEt-	120	4A07	M1.2.2.06	Creamware	Bol	3	1	Frag	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragments de rebord (1) et de paroi. Décor d'une succession de lignes à l'engobe brun, beige et vert sur la paroi extérieure. Probablement le même objet.	2	
CeEt-	120	4A07	M1.2.2.06	Creamware	Pot de chambre	6	1	Frag	F5.05.1	Excrétion	Fragments de base à pied annulaire (2-jointifs) et de rebord étalé (5). Sans décor apparent. Au moins trois objets différents.	2	
CeEt-	120	4A07	M1.2.2.07	Pearlware	Contenant	1	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi. Décor à motif indéterminé peint en bleu sur la paroi extérieure.	2	
CeEt-	120	4A07	M1.2.2.07	Pearlware?	Contenant	1	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi. La surface extérieure est complètement altérée par la chaleur.	2	
CeEt-	120	4A07	M1.2.2.07	Pearlware	Tasse	4	1	Frag	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragments de rebord et de paroi. Corps cylindrique. Décor d'une large bande à l'engobe orangé cernée de minces bandes à l'engobe brun. Trace de l'anse aux extrémités moulées en forme de palmettes. Trois fragments jointifs.	2	
CeEt-	120	4A07	M1.2.2.07	Pearlware	Assiette?	1	1	Frag	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de base circulaire. Sans décor apparent.	2	
CeEt-	120	4A07	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	Contenant	1	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi. Décor à motif floral peint polychrome (rouge, vert et noir).	2	
CeEt-	120	4A07	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	Contenant	2	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments de paroi. Décor à motif indéterminé imprimé en bleu sur la paroi extérieure. Un fragment de paroi avec une arête en relief. Paroi mince. Même objet.	2	
CeEt-	120	4A07	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	Contenant	1	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Petit fragment de paroi. Décor à motif mocha à l'engobe noir et à l'engobe orange.	2	
CeEt-	120	4A07	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	Contenant	2	1	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments de base (1) et de paroi. Décor à motif floral imprimé en vert sur la paroi extérieure. Le fragment de base présente une courte patte circulaire (1,6 cm de diam. sur env. 1 cm de haut.). Un motif est moulé en relief sur la patte.	2	
CeEt-	120	4A07	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	Contenant	3	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments de fond (2-jointifs) et de paroi. Sans décor apparent. Peut-être le même objet.	2	
CeEt-	120	4A07	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	Soucoupe	1	1	Frag	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord et de base. Décor à motif floral peint polychrome (rouge, vert et noir). Ligne peinte en noir sous la lèvre.	2	
CeEt-	120	4A07	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	Assiette	1	1	Frag	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord ondulé et de paroi. Décor à motifs floral, de volutes et de formes géométriques imprimé en bleu.	2	

Code	Site	Lot	Code Matériau	Matériau	Objet	Nbre Art.	Nbre Obj.	Intég.	Code Fonction	Fonction	Commentaires	No Bte.	No Cat.
CeEt-	120	4A07	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	Assiette ou soucoupe	1	1	Frag	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Petit fragment de rebord ondulé. Décor à motif d'éventails imprimé en bleu.	2	
CeEt-	120	4A07	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	Bol	1	1	Frag	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord. Décor de bandes à l'engobe brun et beige jaunâtre.	2	
CeEt-	120	4A07	M1.2.2.12	Terre cuite fine vernissée jaune	Pot?	1	1	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de rebord et de paroi. Corps cylindrique. Décor de cinq lignes à l'engobe blanc.	2	
CeEt-	120	4A07	M1.2.4.1	Terre cuite fine à pipe blanche	Pipe-tuyau	8	0	Frag	F5.03.1	Absorption des narcotiques	Fragments de tuyau sans marque ni décor apparent. Un fragment d'embout. Certains avec traces d'utilisation.	2	
CeEt-	120	4A07	M1.2.4.1	Terre cuite fine à pipe blanche	Pipe-fourneau	1	0	Frag	F5.03.1	Absorption des narcotiques	Fragment de fourneau sans marque ni décor apparent.	2	
CeEt-	120	4A07	M1.3.2	Grès cérame grossier glaçuré au sel	Contenant	1	0	Frag	F5.01.2	Conservation et entreposage des aliments solides et liquides	Fragment de paroi. Pâte orange très pâle. Glaçure saline à l'extérieur de couleurs brune de teintes différentes et superposées. L'intérieur ne porte pas de glaçure. GG Fulham-Lambeth?	2	
CeEt-	120	4A07	M1.3.2	Grès cérame grossier glaçuré au sel	Contenant	1	0	Frag	F5.01.2	Conservation et entreposage des aliments solides et liquides	Fragment de paroi. Pâte beige. Glaçure saline à l'extérieur de couleurs brune et beige, superposées. L'intérieur porte une glaçure beige jaunâtre. GG Fulham-Lambeth?	2	
CeEt-	120	4A07	M1.3.2	Grès cérame grossier glaçuré au sel	Contenant	1	1	Frag	F5.01.2	Conservation et entreposage des aliments solides et liquides	Fragment de base circulaire et de paroi. Pâte beige. Glaçure saline incolore recouvrant les surfaces.	2	
CeEt-	120	4A07	M1.3.2.2	Grès cérame grossier glaçuré au sel du Derbyshire	Bouteille à cirage	1	1	Frag	F5.04.8	Entretien	Fragment de col légèrement évasé.	2	
CeEt-	120	4A07	M1.3.2.2	Grès cérame grossier glaçuré au sel du Derbyshire	Contenant	1	1	Frag	F5.04.8	Entretien	Fragment d'épaule tombante. Corps circulaire. Paroi mince. Pâte beige grisâtre. L'intérieur n'est pas glaçuré. Bouteille? Encrier?	2	
CeEt-	120	4A07	M1.3.2.4	Grès cérame grossier glaçuré au sel rhénan brun	Contenant	2	0	Frag	F5.04.8	Entretien	Fragments de paroi. Corps circulaire. Pâte brunâtre. L'intérieur n'est pas glaçuré. Un fragment avec trace de chauffe. Objets différents.	2	
CeEt-	120	4A07	M1.3.3	Grès cérame grossier glaçuré au feldspath	Contenant	1	1	Frag	F5.01.2	Conservation et entreposage des aliments solides et liquides	Fragment de base circulaire à fond plat et de paroi. Pâte beige. Glaçure incolore, luisante, recouvrant les surfaces. Cruche? Jarre?	2	
CeEt-	120	4A07	M2.2	Verre teinté	Vitre	1	0	Frag	F5.08.3.1	Matériaux de base-vitre	Fragment plat de 0,13 cm d'épais. Patiné. Teinté turquoise.	2	
CeEt-	120	4A07	M2.3.2	Verre coloré transparent	Bouteille à alcool	2	0	Frag	F5.02.2	Conservation et entreposage des excitants et alcools	Fragments de paroi dont un près de la base de bouteille cylindrique. Patinés. Objets différents. Vert foncé.	2	
CeEt-	120	4A07	M2.3.2	Verre coloré transparent	Bouteille à alcool	1	0	Frag	F5.02.2	Conservation et entreposage des excitants et alcools	Fragment de paroi près de la base de bouteille cylindrique. La surface extérieure est moulée en relief à motif de diamant. Patiné. Vert foncé plutôt pâle. Carafe?	2	
CeEt-	120	4A07	M3.04	Métal Ferreux	Bande	1	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de bande légèrement rectangulaire. Une extrémité droite et l'autre extrémité absente. 6 cm de long. résid. 3 cm de larg. max. sur 2 cm de larg. min. 0,6 cm d'épais. Corrodé.	2	
CeEt-	120	4A07	M3.04	Métal Ferreux	Fer à chaussure	1	1	Comp	F5.04.3	Chaussures	Fer de talon de chaussure en forme de U. Une surface plate et l'autre avec une encavure centrale. 7,5 cm de larg. 8 cm de hauteur résid. sur 0,9 cm de larg. Bande d'env. 1 cm de larg. Très corrodé.		9

Code	Site	Lot	Code Matériau	Matériau	Objet	Nbre Art.	Nbre Obj.	Intég.	Code Fonction	Fonction	Commentaires	No Bte.	No Cat.
CeEt-	120	4A07	M3.04	Métal Ferreux	Clou indéterminé	3	0	Frag	F5.08.4.2	Fixations	Clous dont la corrosion empêche une meilleure identification. Probablement forgés.	2	
CeEt-	120	4A07	M5.1.6	Nacre	Bouton	1	1	Ent	F5.04.2	Attaches	Bouton à dos plat et dessus très légèrement concave. À quatre trous. 1 cm de diam. 0,12 cm d'épais.	2	
CeEt-	120	4A08	E1.1	Mollusque	Bivalve	2	0	Frag	E1.1	Mollusque	Coquilles de type huître.	2	
CeEt-	120	4A08	E1.3.1.5	Mammifères	Ossements	17	0	Frag	E1.3.1.5	Mammifères	Fragments dont un avec trace de boucherie et un blanchi.	2	
CeEt-	120	4A08	E1.3.1.4	Oiseaux	Ossements	3	0	Frag	E1.3.1.4	Oiseaux	Fragments.	2	
CeEt-	120	4A08	M1.1.2	Terre cuite commune vernissée	Contenant	1	0	Frag	F5.01	Alimentation	Fragment de paroi à pâte de couleur orange. Glaçure incolore d'aspect brun orangé. Locale.	2	
CeEt-	120	4A08	M1.1.2	Terre cuite commune vernissée	Contenant	1	0	Frag	F5.01	Alimentation	Fragment de paroi à pâte de couleur orange. Glaçure incolore d'aspect brun orangé. Décor d'un point d'engobe blanc d'aspect jaune. Locale. Saint-Denis?	2	
CeEt-	120	4A08	M1.1.3.2	Terre cuite commune avec engobe et vernissée d'Angleterre du nord-est	Contenant	1	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi à pâte orange plutôt vif. La surface intérieure est recouverte d'un engobe blanc et d'une glaçure incolore d'aspect jaune. La surface extérieure ne porte pas de glaçure.	2	
CeEt-	120	4A08	M1.2.2	Terre cuite fine vernissée	Contenant	1	1	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de base et de paroi. Base circulaire à fond en retrait. Pâte clair. Glaçure noire iridescente. Altérée?	2	
CeEt-	120	4A08	M1.2.2.06	Creamware	Contenant	4	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments de paroi. Sans décor apparent. Au moins deux objets différents.	2	
CeEt-	120	4A08	M1.2.2.06	Creamware	Pot ou pichet	1	0	Frag	F5.01.1.3	Vaisselle de service pour l'absorption des aliments	Fragment de paroi avec amorce du bec verseur. Décor à motif de bandes à l'engobe de couleur orange et brun.	2	
CeEt-	120	4A08	M1.2.2.07	Pearlware	Contenant	1	1	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de rebord. Décor à motif indéterminé imprimé en bleu sur les deux parois. Bol? Tasse?	2	
CeEt-	120	4A08	M1.2.2.07	Pearlware	Assiette	2	1	Frag	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragments de rebord et de paroi. Décor à motif Willow imprimé en bleu.	2	
CeEt-	120	4A08	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	Contenant	1	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Petit fragment de paroi. Décor peint polychrome (bleu et rouge) sur la paroi extérieure.	2	
CeEt-	120	4A08	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	Contenant	1	1	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Minuscule fragment de rebord. Décor à motif indéterminé imprimé en bleu sur les deux parois. Bol? Tasse?	2	
CeEt-	120	4A08	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	Contenant	2	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments de paroi. Décor à motif indéterminé imprimé en bleu. Objets différents.	2	
CeEt-	120	4A08	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	Contenant	1	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Petit fragment de paroi. Décor à motif indéterminé imprimé en bleu de type flow blue sur la paroi extérieure.	2	
CeEt-	120	4A08	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	Contenant	1	1	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de rebord. Décor à motif indéterminé imprimé (?) en noir.	2	
CeEt-	120	4A08	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	Contenant	4	1	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments de rebord (1), de base circulaire (1) et de paroi. Sans décor apparent. Au moins deux objets différents.	2	
CeEt-	120	4A08	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	Bol ou tasse	1	0	Frag	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de paroi carénée. Décor à motif floral peint polychrome (vert et bleu) au-dessus de la carène.	2	

Code	Site	Lot	Code Matériau	Matériau	Objet	Nbre Art.	Nbre Obj.	Intég.	Code Fonction	Fonction	Commentaires	No Bte.	No Cat.
CeEt-	120	4A08	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	Assiette	1	1	Frag	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord ondulé. Décor à motif indéterminé imprimé en bleu.	2	
CeEt-	120	4A08	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	Soucoupe	1	1	Frag	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord. Décor à motif floral imprimé en brun.	2	
CeEt-	120	4A08	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	Bol	1	1	Frag	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de base à pied annulaire arrondi. Décor à motif de châteaux imprimé en brun sur le fond.	2	
CeEt-	120	4A08	M1.2.2.09	Terre cuite fine vernissée blanche vitrifiée	Contenant-anse	1	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment d'anse circulaire de 1,8 cm de diam. Trace d'un décor moulé de fines et courtes lignes.	2	
CeEt-	120	4A08	M1.2.2.09	Terre cuite fine vernissée blanche vitrifiée	Bol ou tasse	1	1	Frag	F5.01.1.3	Vaisselle de service pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord et de paroi. Décor à motif floral imprimé en noir sur la paroi extérieure.	2	
CeEt-	120	4A08	M1.2.2.12	Terre cuite fine vernissée jaune	Contenant	1	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Minuscule fragment de paroi. Décor de type mocha bleu sur un fond à l'engobe blanc.	2	
CeEt-	120	4A08	M1.2.2.12	Terre cuite fine vernissée jaune	Bol	1	1	Frag	F5.01.1.3	Vaisselle de service pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord. Décor de type mocha bleu sur un fond à l'engobe blanc cerné d'une ligne d'engobe bleu.	2	
CeEt-	120	4A08	M1.2.4.1	Terre cuite fine à pipe blanche	Pipe-fourneau	2	0	Frag	F5.03.1	Absorption des narcotiques	Fragments sans marque ni décor apparent.	2	
CeEt-	120	4A08	M1.2.4.1	Terre cuite fine à pipe blanche	Pipe-tuyau	1	0	Frag	F5.03.1	Absorption des narcotiques	Fragment de tuyau sans marque ni décor apparent. Embout biseauté.	2	
CeEt-	120	4A08	M1.3.3.2	Grès cérame grossier glaçuré au feldspath de Bristol	Contenant	1	0	Frag	F5.01.2	Conservation et entreposage des aliments solides et liquides	Fragment de paroi. Corps circulaire. Enduit ferrugineux de couleur brune sur la paroi extérieure.	2	
CeEt-	120	4A08	M2.1.1	Verre incolore au plomb	Gobelet	1	1	Frag	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord.	2	
CeEt-	120	4A08	M2.3.1	Verre coloré opaque	Bouton	1	1	Ent	F5.04.2	Attaches	Bouton à dos convexe et dessus concave. Trois trous. Lignes moulées en creux sur le dessus. 0,8 cm de diam. Verre opaque blanc.	2	
CeEt-	120	4A08	M2.3.2	Verre coloré transparent	Bouteille à gin	1	1	Frag	F5.02.2	Conservation et entreposage des excitants et alcools	Fragment d'épaule de bouteille carrée.	2	
CeEt-	120	4A08	M2.3.2	Verre coloré transparent	Bouteille à alcool	1	1	Frag	F5.02.2	Conservation et entreposage des excitants et alcools	Fragment de base de bouteille cylindrique. Vert foncé de couleur émeraude.	2	
CeEt-	120	4A08	M2.3.2	Verre coloré transparent	Bouteille à alcool	1	1	Frag	F5.02.2	Conservation et entreposage des excitants et alcools	Fragment de col cylindrique. Vert foncé plutôt pâle.	2	
CeEt-	120	4A08	M3.04	Métal Ferreux	Clou indéterminé	2	0	Ent	F5.08.4.2	Fixations	Clous dont la corrosion empêche une meilleure identification. Probablement forgés.	2	
CeEt-	120	4A08	M3.04.1	fer forgé	Clou forgé	3	3	Frag	F5.08.4.2	Fixations	Clous entiers (1-15 cm de long.) et fragmentaires (2-tête). Corrodés.	2	
CeEt-	120	4A08	M5.1.5	Ivoire	Dent	2	0	Frag	E1.3.1.5	Mammifères	Dents.	2	
CeEt-	120	4A08	M5.1.7	Os	Bouton	1	1	Ent	F5.04.2	Attaches	Bouton à dos convexe et dessus concave. Cinq trous. 1,2 cm de diam.	2	
CeEt-	120	4A08	M6	Matériau indéterminé	Indéterminé	1	0	Ent	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Petit cône à dessus plat. Couleur orangée. Ressemblant à une gomme à effacer. 0,8 cm et 1 cm de diam. 0,6 cm de haut.	2	

Code	Site	Lot	Code Matériau	Matériau	Objet	Nbre Art.	Nbre Obj.	Intég.	Code Fonction	Fonction	Commentaires	No Bte.	No Cat.
CeEt-	120	4A09	E1.1	Mollusque	Bivalve	9	0	Frag	E1.1	Mollusque	Coquilles de type huître. Un fragment carbonisé.	3	
CeEt-	120	4A09	E1.1	Mollusque	Bivalve	1	0	Frag	E1.1	Mollusque	Fragment de coquille de type moule.	3	
CeEt-	120	4A09	E1.3.1.1	Poissons	Ossements	9	0	Frag	E1.3.1.1	Poissons	Fragments.	3	
CeEt-	120	4A09	E1.3.1.4	Oiseaux	Ossements	21	0	Frag	E1.3.1.4	Oiseaux	Fragments.	3	
CeEt-	120	4A09	E1.3.1.5	Mammifères	Ossements	485	0	Frag	E1.3.1.5	Mammifères	Fragments dont 16 avec traces de boucherie, 65 blanchis, sept carbonisés et trois de mandibules avec dents.	3	
CeEt-	120	4A09	E1.3.1.5	Mammifères	Corne	11	0	Frag	E1.3.1.5	Mammifères	Fragments dont huit avec traces de boucherie.	3	
CeEt-	120	4A09	E3.2	Roches	Roche	1	0	Frag	E3	Minéraux	Petite pierre beige avec cortex. De forme arrondie. Env. 2 cm de diam.	3	
CeEt-	120	4A09	E3.2	Roches	Roche	1	0	Frag	E3	Minéraux	Petite pierre grisâtre avec cortex. De forme plutôt arrondie. Un éclat parti. Env. 1,2 cm de diam.	3	
CeEt-	120	4A09	E3.2	Roches	Roche	2	0	Frag	E3	Minéraux	Éclats de pierre gris foncé. Un fragment avec deux empreintes circulaires sur une face (traces de clou?).	3	
CeEt-	120	4A09	M1.1	Terre cuite commune	Contenant	1	1	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de rebord. Pâte altérée de couleur orangée?	3	
CeEt-	120	4A09	M1.1.1	Terre cuite commune non vernissée	Contenant	24	1	Frag	F5.01	Alimentation	Fragments de base circulaire à fond plat (1), de rebord (1) et de paroi. Pâte orange de teintes différentes (deux fragments à pâte plutôt grisâtre). Locale ayant perdu la glaçure? Certains fragments de briques? Deux fragments avec traces de carbonisation. Au moins huit objets différents.	3	
CeEt-	120	4A09	M1.1.1	Terre cuite commune non vernissée	Tomette?	1	0	Frag	F5.08.3.3	Matériaux de revêtement	Fragment à pâte orange pâle et poreuse. 2,5 cm d'épais.	3	
CeEt-	120	4A09	M1.1.2	Terre cuite commune vernissée	Contenant	6	1	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments de rebord évasé (1) et de paroi. Pâte rouge brique. Glaçure plombifère brun très foncé et lustrée s'arrêtant à quelques centimètre de la base pour un des fragments. Sans décor apparent. Croisement possible avec 4A04. TCG Angleterre.	3	
CeEt-	120	4A09	M1.1.2	Terre cuite commune vernissée	Contenant	2	9	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments de fond plat (1-circulaire) et petit fragment de paroi. Pâte orange. Glaçure d'aspect beige luisante. Elle est présente sur les deux surfaces du fragment de paroi. Taches à l'engobe brun foncé. Probablement le même objet. Locale?	3	
CeEt-	120	4A09	M1.1.2	Terre cuite commune vernissée	Contenant	1	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi. Pâte orange plutôt compacte. Mince engobe blanc et glaçure jaune recouvrant une surface.	3	
CeEt-	120	4A09	M1.1.2	Terre cuite commune vernissée	Contenant	1	1	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de rebord. Pâte blanchâtre avec inclusions de quartz. Glaçure jaune pâle.	3	
CeEt-	120	4A09	M1.1.2	Terre cuite commune vernissée	Contenant	1	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Petit fragment de fond. Pâte blanchâtre, mince. Glaçure jaune pâle.	3	
CeEt-	120	4A09	M1.1.2	Terre cuite commune vernissée	Contenant	1	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Minuscule fragment de paroi. Pâte blanchâtre, mince. Glaçure jaune pâle recouvrant l'intérieur. La surface extérieure est verte.	3	
CeEt-	120	4A09	M1.1.2	Terre cuite commune vernissée	Bol ou terrine	5	1	Frag	F5.01	Alimentation	Fragments de rebord profilé en V (2), de base circulaire à fond plat et de paroi. Pâte orange. La surface intérieure et le dessus de la lèvre sont recouverts d'une glaçure verte, luisante. Trace de carbonisation sous la base. Locale. Croisement réel avec 4A04.	3	
CeEt-	120	4A09	M1.1.2	Terre cuite commune vernissée	Bol ou terrine	3	1	Frag	F5.01	Alimentation	Fragments de rebord dont deux sont jointifs. Pâte orange compacte. L'intérieur est recouvert d'une glaçure verte. Locale.	3	
CeEt-	120	4A09	M1.1.2	Terre cuite commune vernissée	Terrine	1	1	Frag	F5.01	Alimentation	Fragment de bec verseur. Pâte orange foncé. Glaçure verte non homogène. Locale.	3	

Code	Site	Lot	Code Matériau	Matériau	Objet	Nbre Art.	Nbre Obj.	Intég.	Code Fonction	Fonction	Commentaires	No Bte.	No Cat.
CeEt-	120	4A09	M1.1.2	Terre cuite commune vernissée	Terrine	1	1	Frag	F5.01	Alimentation	Fragment de bec verseur. Pâte orange foncé. Glaçure brune légèrement verdâtre non homogène. Trace de chauffe. Locale.	3	
CeEt-	120	4A09	M1.1.2	Terre cuite commune vernissée	Terrine	2	1	Frag	F5.01	Alimentation	Fragments de bec verseur (1) et de paroi. Pâte orange vif. Glaçure brun verdâtre, tachetée. Locale.	3	
CeEt-	120	4A09	M1.1.2	Terre cuite commune vernissée	Terrine	2	1	Frag	F5.01	Alimentation	Fragments jointifs de base circulaire à fond plat et de paroi. Pâte orange plutôt pâle. Glaçure verte recouvrant l'intérieur. Locale.	3	
CeEt-	120	4A09	M1.1.2	Terre cuite commune vernissée	Contenant	29	1	Frag	F5.01	Alimentation	Fragments de rebord (3), de base circulaire à fond plat (1) et de paroi. Pâte orange de teintes différentes. Glaçure verte de teintes différentes. Au moins six objets différents. Locale.	3	
CeEt-	120	4A09	M1.1.2	Terre cuite commune vernissée	Contenant	9	1	Frag	F5.01	Alimentation	Fragments de rebord (2) et de paroi. Pâte orange de teintes différentes. Glaçure tachetée verte de teintes différentes. Au moins cinq objets différents. Locale.	3	
CeEt-	120	4A09	M1.1.2	Terre cuite commune vernissée	Contenant	1	0	Frag	F5.01	Alimentation	Fragment de fond de base circulaire. Pâte orange plutôt vif. Glaçure incolore d'aspect brun orangé (aspect bois vernis) sur la surface intérieure. Locale. Croisement possible avec 4A04.	3	
CeEt-	120	4A09	M1.1.2	Terre cuite commune vernissée	Contenant	3	1	Frag	F5.01	Alimentation	Fragments de rebord (2) et de paroi. Pâte orange vif. Glaçure multi d'aspect brun orangé et vert sur les deux surfaces. Locale. Cruche ou jarre? Croisement possible avec 4A04.	3	
CeEt-	120	4A09	M1.1.2	Terre cuite commune vernissée	Contenant-anse	1	0	Frag	F5.01	Alimentation	Fragment d'anse de 3 cm de larg. Pâte orange. Trace d'une glaçure multi d'aspect beige et vert. Locale.	3	
CeEt-	120	4A09	M1.1.2	Terre cuite commune vernissée	Contenant	1	0	Frag	F5.01	Alimentation	Fragment de paroi. Pâte orange. Glaçure multi d'aspect brun orangé et vert. Locale.	3	
CeEt-	120	4A09	M1.1.2	Terre cuite commune vernissée	Contenant	1	0	Frag	F5.01	Alimentation	Petit fragment de paroi. Pâte orange pâle. Glaçure multi d'aspect jaune et vert. Locale.	3	
CeEt-	120	4A09	M1.1.2	Terre cuite commune vernissée	Contenant	5	1	Frag	F5.01	Alimentation	Fragments de paroi. Pâte orange. Glaçure incolore d'aspect brun orangé piquetée brun sur la surface intérieure. La surface extérieure est recouverte d'une glaçure vert foncé. Locale.	3	
CeEt-	120	4A09	M1.1.2	Terre cuite commune vernissée	Contenant	2	1	Frag	F5.01	Alimentation	Fragments de base circulaire à fond plat. Pâte orange plutôt vif et compacte. Glaçure incolore d'aspect brun orangé piquetée brun sur la surface intérieure. Trace de carbonisation sous le fond. Locale.	3	
CeEt-	120	4A09	M1.1.2	Terre cuite commune vernissée	Contenant	2	1	Frag	F5.01	Alimentation	Fragments de rebord profilé en V. Pâte orange. Glaçure incolore d'aspect beige verdâtre avec marbrure de glaçure brune sur la surface intérieure et sur le rebord. Locale.	3	
CeEt-	120	4A09	M1.1.2	Terre cuite commune vernissée	Contenant	2	1	Frag	F5.01	Alimentation	Fragments de rebord (1) et de paroi. Pâte orange foncé. Glaçure incolore d'aspect orangé piquetée brun recouvrant les deux surfaces. Probablement le même objet. Locale.	3	
CeEt-	120	4A09	M1.1.2	Terre cuite commune vernissée	Contenant	1	1	Frag	F5.01	Alimentation	Fragment de rebord. Pâte orange. Glaçure incolore d'aspect beige jaunâtre piquetée brun. Locale.	3	
CeEt-	120	4A09	M1.1.2	Terre cuite commune vernissée	Contenant	1	0	Frag	F5.01	Alimentation	Fragment de paroi. Pâte orange granuleuse. Glaçure incolore d'aspect beige jaunâtre piquetée brun. Locale.	3	
CeEt-	120	4A09	M1.1.2	Terre cuite commune vernissée	Contenant	1	1	Frag	F5.01	Alimentation	Fragment de rebord et de paroi. Pâte orange. Glaçure incolore d'aspect beige jaunâtre recouvrant l'intérieur. Locale.	3	
CeEt-	120	4A09	M1.1.2	Terre cuite commune vernissée	Contenant	2	0	Frag	F5.01	Alimentation	Fragments de paroi. Pâte orange compacte. Glaçure incolore d'aspect beige jaunâtre recouvrant l'intérieur. Probablement le même objet. Locale.	3	

Code	Site	Lot	Code Matériau	Matériau	Objet	Nbre Art.	Nbre Obj.	Intég.	Code Fonction	Fonction	Commentaires	No Bte.	No Cat.
CeEt-	120	4A09	M1.1.2	Terre cuite commune vernissée	Contenant	1	1	Frag	F5.01	Alimentation	Fragment de base circulaire à fond plat. Pâte orange plutôt vif. Glaçure incolore d'aspect beigeâtre recouvrant l'intérieur. Locale.	3	
CeEt-	120	4A09	M1.1.2	Terre cuite commune vernissée	Bol ou terrine	1	1	Frag	F5.01	Alimentation	Fragment de rebord. Pâte orange. Glaçure incolore d'aspect brun verdâtre recouvrant l'intérieur. Paroi plutôt mince. Locale.	3	
CeEt-	120	4A09	M1.1.2	Terre cuite commune vernissée	Contenant	2	0	Frag	F5.01	Alimentation	Fragments de paroi. Pâte orange vif. Glaçure incolore d'aspect brun orangé recouvrant l'intérieur. Probablement le même objet. Locale.	3	
CeEt-	120	4A09	M1.1.2	Terre cuite commune vernissée	Contenant	1	0	Frag	F5.01	Alimentation	Fragment de paroi. Pâte orange vif, compacte. Trace d'une glaçure incolore d'aspect brun orangé recouvrant l'intérieur. Locale.	3	
CeEt-	120	4A09	M1.1.2	Terre cuite commune vernissée	Contenant	1	0	Frag	F5.01	Alimentation	Fragment de paroi. Pâte orange. Glaçure incolore d'aspect beige verdâtre et marbré brun recouvrant l'intérieur. Locale.	3	
CeEt-	120	4A09	M1.1.2	Terre cuite commune vernissée	Contenant	13	1	Frag	F5.01	Alimentation	Fragments de rebord (3), de base circulaire à fond plat (1) et de paroi. Pâte orange de teintes différentes. Glaçure verte de teintes différentes. Un fragment avec glaçure sur les deux surfaces. Au moins six objets différents. Certains fragments appartenant peut-être à des objets décrits dans ce lot. Locale.	3	
CeEt-	120	4A09	M1.1.2	Terre cuite commune vernissée	Bol ou terrine	1	1	Frag	F5.01	Alimentation	Fragment de rebord. Pâte orange pâle et compacte. Glaçure incolore d'aspect jaune verdâtre recouvrant les surfaces. Décor à motif de taches et d'éclaboussures à l'engobe brun foncé sur les deux surfaces. Marli légèrement concave. Paroi plutôt mince. Croisement réel avec 4A04. Locale?	3	
CeEt-	120	4A09	M1.1.2.2	Terre cuite commune vernissée de l'Italie du nord	Contenant	6	1	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments de base circulaire à pied annulaire (1) et de paroi. Pâte orange. Un fragment de paroi arrondie avec trace de fine anse. Décor de bandes d'engobe brun. Base de 3,5 cm de diam. Probablement le même objet.	3	
CeEt-	120	4A09	M1.1.2.5	Terre cuite commune vernissée verte de la France	Contenant	2	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments de paroi. Pâte de couleur chamois. Glaçure verte recouvrant la surface intérieure. Objets différents.	3	
CeEt-	120	4A09	M1.1.2.5	Terre cuite commune vernissée verte de la France	Contenant	1	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi. Pâte de couleur beige. Glaçure verte recouvrant les surfaces.	3	
CeEt-	120	4A09	M1.1.2.5	Terre cuite commune vernissée verte de la France	Contenant-anse	1	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment d'anse de 3,2 cm de larg. Pâte altérée par la chaleur. Glaçure verte. Motif pincé.	3	
CeEt-	120	4A09	M1.1.2.5	Terre cuite commune vernissée verte de la France	Contenant	1	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi. Pâte de couleur chamois. Glaçure verte.	3	
CeEt-	120	4A09	M1.1.3	Terre cuite commune recouverte ou décorée d'engobe et vernissée	Assiette?	1	1	Frag	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de base circulaire à fond plat. Pâte de couleur rougeâtre. Engobe blanc d'aspect jaune et glaçure incolore. Décor à motif de lignes droites et de points à l'engobe vert et brun. Altéré. Trace de carbonisation sous le fond. Giroussens.	3	*
CeEt-	120	4A09	M1.1.3	Terre cuite commune recouverte ou décorée d'engobe et vernissée	Cruche ou jarre	3	1	Frag	F5.01.2	Conservation et entreposage des aliments solides et liquides	Fragments de base circulaire à fond plat (2) et de paroi. Pâte de couleur rouge orange vif, grossière homogène. L'intérieur est recouvert d'une glaçure noir brillante. TCG noire britannique (Buckley).	3	*
CeEt-	120	4A09	M1.1.3.5	Terre cuite commune avec engobe et vernissée de la Saintonge	Contenant	4	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments de paroi. Pâte de couleur rosée. Glaçure verte. Glaçure transparente au plomb de couleur vert pomme qui recouvre une mince couche d'engobe blanc. Au moins deux objets différents.	3	

Code	Site	Lot	Code Matériau	Matériau	Objet	Nbre Art.	Nbre Obj.	Intég.	Code Fonction	Fonction	Commentaires	No Bte.	No Cat.
CeEt-	120	4A09	M1.2.1.1	faïence blanche	Contenant	4	1	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments de rebord (1), de fond (2) et de paroi. Pâte beige recouverte d'un émail bleu pâle. Décor à motif indéterminé peint en bleu sur le fond. Paroi mince. Français. Croisement possible avec 4A04.	3	
CeEt-	120	4A09	M1.2.1.1	faïence blanche	Contenant	1	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi. Pâte beige légèrement rosée recouverte d'un émail blanc. Décor à motif chatironné de noir dans le style de Rouen sur la paroi extérieure.	3	
CeEt-	120	4A09	M1.2.1.1	faïence blanche	Contenant	1	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi. Pâte beige légèrement rosée recouverte d'un émail blanc. Décor à motif floral peint en bleu et chatironné de noir dans le style de Rouen sur la paroi extérieure. Corps circulaire.	3	
CeEt-	120	4A09	M1.2.1.1	faïence blanche	Contenant	1	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi. Pâte beige légèrement rosée recouverte d'un émail blanc légèrement grisâtre. Décor à motif floral peint en camaïeu en bleu.	3	
CeEt-	120	4A09	M1.2.1.1	faïence blanche	Contenant	1	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Petit fragment de paroi. Pâte beige recouverte d'un émail blanc. Décor à motif floral peint en bleu sur la paroi extérieure.	3	
CeEt-	120	4A09	M1.2.1.1	faïence blanche	Contenant	1	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment plat de fond. Pâte beige recouverte d'un émail blanc légèrement altéré. Décor à motif floral peint en bleu. Présence des trous d'aiguille.	3	
CeEt-	120	4A09	M1.2.1.1	faïence blanche	Contenant	1	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi. Pâte rosée (extérieur jaunâtre) recouverte d'un émail blanc. Décor à motif d'arabesque peint en bleu (Bérain). Style de Moustiers.	3	
CeEt-	120	4A09	M1.2.1.1	faïence blanche	Contenant	1	1	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de rebord. Pâte beige recouverte d'un émail blanc. Ligne peinte en bleu sous la lèvre.	3	
CeEt-	120	4A09	M1.2.1.1	faïence blanche	Contenant	1	1	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de base à pied annulaire. Pâte rosée recouverte d'un émail blanc. Décor à motif floral (?) peint en bleu.	3	
CeEt-	120	4A09	M1.2.1.1	faïence blanche	Contenant	1	1	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de rebord. Pâte beige légèrement rosée recouverte d'un émail blanc. Décor à motif floral (?) peint en bleu.	3	
CeEt-	120	4A09	M1.2.1.1	faïence blanche	Contenant	1	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de fond. Pâte beige recouverte d'un émail blanc légèrement bleuté. Décor à motif floral peint en bleu sur le fond et décor à motif indéterminé peint en bleu sous le fond.	3	
CeEt-	120	4A09	M1.2.1.1	faïence blanche	Contenant	1	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi. Corps circulaire. Pâte beige recouverte d'un émail blanc légèrement grisâtre. Trace d'un décor à motif indéterminé peint en bleu sur la paroi extérieure. Trous d'aiguille.	3	
CeEt-	120	4A09	M1.2.1.1	faïence blanche	Contenant	1	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi. Pâte beige recouverte d'un émail blanc légèrement grisâtre. Trace d'un décor à motif indéterminé peint en bleu sur les deux surfaces.	3	
CeEt-	120	4A09	M1.2.1.1	faïence blanche	Contenant	1	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi. Pâte beige recouverte d'un émail blanc. Décor à motif indéterminé peint en bleu sur la paroi extérieure.	3	
CeEt-	120	4A09	M1.2.1.1	faïence blanche	Contenant	3	1	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Petits fragments de rebord (1) et de paroi. Pâte rose recouverte d'un émail blanc. Décor à motif indéterminé peint en bleu. Peut-être le même objet.	3	
CeEt-	120	4A09	M1.2.1.1	faïence blanche	Contenant	1	1	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Petit fragment de rebord. Pâte beige recouverte d'un émail blanc légèrement bleuté. Décor à motif indéterminé peint en bleu.	3	

Code	Site	Lot	Code Matériau	Matériau	Objet	Nbre Art.	Nbre Obj.	Intég.	Code Fonction	Fonction	Commentaires	No Bte.	No Cat.
CeEt-	120	4A09	M1.2.1.1	faïence blanche	Contenant	1	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi. Pâte jaunâtre recouverte d'un émail blanc bleuté. Trace d'un décor à motif indéterminé peint en bleu. Émail écaillé.	3	
CeEt-	120	4A09	M1.2.1.1	faïence blanche	Contenant	1	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment plat. Pâte légèrement rosée recouverte d'un émail blanc légèrement bleuté. Trace d'un décor à motif indéterminé peint en bleu.	3	
CeEt-	120	4A09	M1.2.1.1	faïence blanche	Contenant	1	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Éclat d'émail blanc. Trace d'un décor à motif indéterminé peint en bleu sur les deux surfaces.	3	
CeEt-	120	4A09	M1.2.1.1	faïence blanche	Contenant	1	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de fond. Pâte chamois recouverte d'un émail blanc craquelé. Décor à motif d'une ligne peinte en mauve.	3	
CeEt-	120	4A09	M1.2.1.1	faïence blanche	Contenant	2	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments plutôt plat. Pâte beige légèrement rosée recouverte d'un émail blanc légèrement grisâtre. Décor à motif indéterminé peint en mauve. Peut-être le même objet.	3	
CeEt-	120	4A09	M1.2.1.1	faïence blanche	Contenant	1	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Petit fragment plutôt plat. Pâte jaunâtre recouverte d'un émail blanc légèrement bleuté (écaillé). Trace d'un décor à motif indéterminé peint en bleu.	3	
CeEt-	120	4A09	M1.2.1.1	faïence blanche	Contenant	1	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment plat. Pâte beige rosée recouverte d'un émail blanc légèrement grisâtre. Trace d'un décor à motif indéterminé peint polychrome (vert et jaune).	3	
CeEt-	120	4A09	M1.2.1.1	faïence blanche	Contenant	7	1	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments de base à pied annulaire (1) et de paroi. Corps globulaire. Pâte jaunâtre recouverte d'un émail blanc. Sans décor apparent. Probablement le même objet. Un trou de réparation. Trous d'aiguille.	3	
CeEt-	120	4A09	M1.2.1.1	faïence blanche	Contenant	11	1	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments de rebord (2), de fond (1) et de paroi. Pâte jaunâtre recouverte d'un émail bleuté partiellement disparu. Sans décor apparent. Un fragment avec un trou de réparation. Au moins deux objets différents. Anglais?	3	
CeEt-	120	4A09	M1.2.1.1	faïence blanche	Contenant	30	1	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments de paroi. Pâte jaunâtre à beige à beige rosée recouverte d'un émail blanc à blanc légèrement bleuté. Sans décor apparent. Sept fragments dont l'émail est disparue. Deux fragments altérés par la chaleur. Certains fragments d'émail. Au moins trois objets différents. Appartenant peut-être à des objets décrits dans ce lot.	3	
CeEt-	120	4A09	M1.2.1.1	faïence blanche	Plat de service	1	1	Frag	F5.01.1.3	Vaisselle de service pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord et de paroi. Marli moulé de pans. Pâte rosée recouverte d'un émail blanc altéré. Décor à motifs floraux et géométriques peint en bleu sous la lèvre. Français.	3	
CeEt-	120	4A09	M1.2.1.1	faïence blanche	Plat de service	1	1	Frag	F5.01.1.3	Vaisselle de service pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord ondulé et de paroi. Pâte rose foncé recouverte d'un émail blanc. Décor à motif floral peint polychrome (vert, bleu, jaune et orange) sur le marli. Décor à motif de courtes lignes ondulantes peint en orange sous la lèvre. Français.		10
CeEt-	120	4A09	M1.2.1.1	faïence blanche	Assiette	1	1	Frag	F5.01.1.4	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de rebord. Pâte beige recouverte d'un émail blanc légèrement bleuté. Décor à motif d'une bande avec lignes à l'intérieur (contour simple) peint en bleu sous la lèvre. Présence d'un trou de réparation. Français.	3	
CeEt-	120	4A09	M1.2.1.1	faïence blanche	Assiette	4	1	Frag	F5.01.1.4	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments de rebord (3-jointifs) et de paroi. Pâte beige légèrement rosée recouverte d'un émail blanc légèrement grisâtre. Décor à motif d'une ligne peint en mauve sous la lèvre et sur le fond. Trace d'un décor à motif indéterminé peint en vert.	3	

Code	Site	Lot	Code Matériau	Matériau	Objet	Nbre Art.	Nbre Obj.	Intég.	Code Fonction	Fonction	Commentaires	No Bte.	No Cat.
CeEt-	120	4A09	M1.2.1.1	faïence blanche	Assiette	1	1	Frag	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord. Pâte rose recouverte d'un émail blanc légèrement grisâtre. Décor à motif végétal peint polychrome (vert et bleu).	3	
CeEt-	120	4A09	M1.2.1.1	faïence blanche	Assiette	1	0	Frag	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de paroi près de la base. Pâte beige rosée recouverte d'un épais émail blanc. Sans décor apparent.	3	
CeEt-	120	4A09	M1.2.1.3	faïence brune	Contenant	1	1	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de rebord et de paroi. Corps cylindrique. Pâte de couleur rouge brique. La surface intérieure est recouverte d'un émail bleuté. L'extérieur arbore une glaçure plombifère brun foncé. Sans décor apparent.	3	
CeEt-	120	4A09	M1.2.2.06	Creamware	Contenant	1	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi. Corps globulaire. Décor à motif de palmettes d'aspect végétal imprimé en noir sur la paroi extérieure. Croisement possible avec 4A04.	3	
CeEt-	120	4A09	M1.2.2.06	Creamware	Contenant	2	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Petits fragments de paroi mince. Décor à motif végétal imprimé en rouge sur la paroi extérieure. Probablement le même objet.	3	
CeEt-	120	4A09	M1.2.2.06	Creamware	Pot ou pichet	1	1	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de rebord et de paroi. Court col droit, épaule tombante légèrement concave et corps circulaire. Paroi mince. Décor d'une bande à motif perlé sous la lèvre et sous l'épaule. 8 cm de diam. estimé d'ouv.	3	
CeEt-	120	4A09	M1.2.2.06	Creamware	Contenant	1	1	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de base circulaire et de paroi. Décor à motif floral (?) moulé en relief sur la paroi extérieure. Trace d'engobe (?) vert.	3	
CeEt-	120	4A09	M1.2.2.06	Creamware	Contenant-patte	1	1	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de patte moulée de type lion. 2 cm de haut. sur env. 2 cm de larg.	3	
CeEt-	120	4A09	M1.2.2.06	Creamware	Contenant	40	1	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments de base à pied annulaire (1), de rebord (3), de fond (1) et de paroi. Sans décor apparent. Certains fragments altérés. Teintes différentes. Certains fragments pâles. Au moins quatre objets différents. Appartenant peut-être à des objets décrits dans ce lot.	3	
CeEt-	120	4A09	M1.2.2.06	Creamware	Assiette	6	1	Frag	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragments de rebord ondulé de type Feather Edge. Trois fragments jointifs.	3	
CeEt-	120	4A09	M1.2.2.06	Creamware	Assiette	1	1	Frag	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord. Décor moulé à motif godronné. Croisement réel avec 4A04.	3	
CeEt-	120	4A09	M1.2.2.06	Creamware	Bol	3	1	Frag	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragments de rebord. Décor moulé à motif perlé moulé en relief sous la lèvre extérieure. Objet délicat. Croisement possible avec 4A04.	3	
CeEt-	120	4A09	M1.2.2.06	Creamware	Bol	8	1	Frag	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragments de rebord. Décor moulé à motif perlé moulé en relief, dans une bande, sous la lèvre extérieure. Objet délicat. Légèrement altéré. Croisement réel avec 4A04.	3	
CeEt-	120	4A09	M1.2.2.06	Creamware	Soucoupe	1	1	Frag	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de base à petit pied annulaire et de paroi. Décor d'une bande à motif perlé au fond (puits central).	3	
CeEt-	120	4A09	M1.2.2.06	Creamware	Bol ou tasse?	1	1	Frag	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord légèrement évasé et de paroi mince. Sans décor apparent.	3	
CeEt-	120	4A09	M1.2.2.06	Creamware	Assiette	1	1	Frag	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord. Marli concave. Sans décor apparent. Creamware tardif?	3	

Code	Site	Lot	Code Matériau	Matériau	Objet	Nbre Art.	Nbre Obj.	Intég.	Code Fonction	Fonction	Commentaires	No Bte.	No Cat.
CeEt-	120	4A09	M1.2.2.06	Creamware	Assiette ou assiette creuse	3	0	Frag	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragments de bouge et de marli. Sans décor apparent. Peut-être le même objet.	3	
CeEt-	120	4A09	M1.2.2.06	Creamware	Assiette	1	1	Frag	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord. Sans décor apparent.	3	
CeEt-	120	4A09	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	Contenant	1	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Petit fragment de paroi. Sans décor apparent. Altéré.	3	
CeEt-	120	4A09	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	Assiette ou soucoupe	1	1	Frag	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord et de paroi. Décor à motif floral peint polychrome (vert, bleu et noir).	3	
CeEt-	120	4A09	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	Tasse	1	1	Frag	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord très légèrement évasé et de paroi mince. Décor à motif floral peint polychrome (vert, rouge et noir).	3	
CeEt-	120	4A09	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	Tasse	1	0	Frag	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de paroi carénée. Trace d'une fine anse. Décor à l'éponge peint en bleu au dessus de la carène.	3	
CeEt-	120	4A09	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	Bol ou tasse	1	1	Frag	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord et de paroi. Décor de minces bandes d'engobe brun et d'une bande à l'engobe vert.	3	
CeEt-	120	4A09	M1.2.3.1	Terre cuite fine avec engobe et vernissée du Staffordshire	Pot	3	1	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments de paroi à corps plutôt globulaire. Pâte de couleur chamois. Mince engobe blanc et glaçure incolore d'aspect jaune plutôt foncé. Décor peigné à l'engobe brun. Pot à posset?	3	
CeEt-	120	4A09	M1.2.3.1	Terre cuite fine avec engobe et vernissée du Staffordshire	Assiette ou plat creux	1	1	Frag	F5.01	Alimentation	Fragment de rebord dentelé (moleté) et de paroi. Présence d'un engobe blanc et d'une glaçure transparente au plomb d'aspect jaune recouvrant l'intérieur. Décor peigné à l'engobe brun de type mille-feuilles.	3	
CeEt-	120	4A09	M1.2.4.1	Terre cuite fine à pipe blanche	Pipe-tuyau	20	0	Frag	F5.03.1	Absorption des narcotiques	Fragments de tuyau sans marque ni décor apparent. Deux fragments d'embout. Certains avec trace d'utilisation.	3	
CeEt-	120	4A09	M1.2.4.1	Terre cuite fine à pipe blanche	Pipe-tuyau	1	0	Frag	F5.03.1	Absorption des narcotiques	Fragment de tuyau avec talon. Motif de blason avec trois points de chaque côté d'une ligne médiane moulé en relief de chaque côté du talon et motif indéterminé moulé en relief sous le talon.	3	*
CeEt-	120	4A09	M1.2.4.1	Terre cuite fine à pipe blanche	Pipe-fourneau	7	2	Frag	F5.03.1	Absorption des narcotiques	Fragments de fourneau sans marque ni décor apparent. Certains avec traces d'utilisation. Un fragment complètement carbonisé.	3	
CeEt-	120	4A09	M1.3.2.5	Grès cérame grossier glaçuré au sel rhénan gris	Pot de chambre	1	1	Frag	F5.05.1	Excrétion	Fragment de rebord étalé. Décor à motif d'une bande peinte au bleu de cobalt sous le rebord.	3	
CeEt-	120	4A09	M1.4.1.2	Grès cérame fin non glaçuré et coloré dans la masse Rosso Antico	Théière-couvercle	1	1	Frag	F5.02.1.1	Vaisselle de service pour l'absorption des excitants et alcools	Fragment de couvercle circulaire à assise. Rebord étalé ondulé. Dessus bombé. Décor à motif de fines linges ondulantes incisées sur le dessus. 6 cm de diam. estimé d'assise.	3	
CeEt-	120	4A09	M1.4.2.1	Grès cérame fin glaçuré au sel à corps blanc homogène	Contenant	2	1	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments de rebord (1) et de paroi mince. Décor à motif de lignes incisées et rehaussés au bleu de cobalt sur la paroi intérieure. Peut-être le même objet.	3	
CeEt-	120	4A09	M1.4.2.1	Grès cérame fin glaçuré au sel à corps blanc homogène	Contenant-couvercle	1	1	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de couvercle circulaire à assise. Rebord étalé. Dessus plutôt plat. Sans décor apparent. 4 cm de diam. estimé d'assise.	3	
CeEt-	120	4A09	M1.4.2.1	Grès cérame fin glaçuré au sel à corps blanc homogène	Contenant-anse	2	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments de fine anse. Sans décor apparent. 0,8 cm de larg. Même objet.	3	

Code	Site	Lot	Code Matériau	Matériau	Objet	Nbre Art.	Nbre Obj.	Intég.	Code Fonction	Fonction	Commentaires	No Bte.	No Cat.
CeEt-	120	4A09	M1.4.2.1	Grès cérame fin glaçuré au sel à corps blanc homogène	Contenant	31	1	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments de rebord (1), de base à pied annulaire arrondi (1), de fond (5) et de paroi. Sans décor apparent. Au moins cinq objets différents. Appartenant peut-être à des objets décrits dans ce lot.	3	
CeEt-	120	4A09	M1.4.2.1	Grès cérame fin glaçuré au sel à corps blanc homogène	Assiette de service	6	1	Frag	F5.01.1.3	Vaisselle de service pour l'absorption des aliments	Fragments de rebord (4) et de paroi. Sans décor apparent. Deux fragments jointifs. Peut-être deux objets différents.	3	
CeEt-	120	4A09	M1.4.2.1	Grès cérame fin glaçuré au sel à corps blanc homogène	Assiette de service	4	1	Frag	F5.01.1.3	Vaisselle de service pour l'absorption des aliments	Fragments plat de base. Sans décor apparent. Peut-être le même objet.	3	
CeEt-	120	4A09	M1.4.2.1	Grès cérame fin glaçuré au sel à corps blanc homogène	Pot ou pichet	1	1	Frag	F5.01.1.3	Vaisselle de service pour l'absorption des aliments	Fragment de bec verseur et de paroi. Sans décor apparent.	3	
CeEt-	120	4A09	M1.4.2.1	Grès cérame fin glaçuré au sel à corps blanc homogène	Assiette	1	1	Frag	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord ondulé. Décor à motif grain d'orge.	3	
CeEt-	120	4A09	M1.4.2.1	Grès cérame fin glaçuré au sel à corps blanc homogène	Assiette	1	1	Frag	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Petit fragment de rebord. Décor à motif de vannerie.	3	
CeEt-	120	4A09	M1.4.2.1	Grès cérame fin glaçuré au sel à corps blanc homogène	Assiette	2	2	Frag	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragments de rebord. Décor moulé à motif godronné. Objets différents.	3	
CeEt-	120	4A09	M1.4.2.1	Grès cérame fin glaçuré au sel à corps blanc homogène	Assiette	2	1	Frag	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragments de rebord ondulé. Décor à motif de vannerie. Peut-être le même objet.	3	
CeEt-	120	4A09	M1.4.2.1	Grès cérame fin glaçuré au sel à corps blanc homogène	Soucoupe	2	1	Frag	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragments de rebord (1) et de base à pied annulaire. Sans décor apparent.	3	
CeEt-	120	4A09	M1.4.2.1	Grès cérame fin glaçuré au sel à corps blanc homogène	Bol	9	1	Frag	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragments de rebord très légèrement évasé. Paroi mince. Sans décor apparent. Deux fragments jointifs. Au moins trois objets différents.	3	
CeEt-	120	4A09	M1.4.2.1	Grès cérame fin glaçuré au sel à corps blanc homogène	Bol ou soucoupe	2	1	Frag	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragments de base circulaire à petit pied arrondi. Sans décor apparent.	3	
CeEt-	120	4A09	M1.4.2.1	Grès cérame fin glaçuré au sel à corps blanc homogène	Assiette creuse	3	1	Frag	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragments de base (1) et de paroi. Sans décor apparent. Pour le service?	3	
CeEt-	120	4A09	M1.4.2.1	Grès cérame fin glaçuré au sel à corps blanc homogène	Bol	5	1	Frag	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragments de rebord (1) et de paroi mince. Décor à motif floral incisé et rehaussé au bleu de cobalt. Décor à motif de flèche incisé et rehaussé au bleu de cobalt sous la lèvre. Décor à motif de lignes incisées et rehaussés au bleu de cobalt sur la paroi intérieure.	3	
CeEt-	120	4A09	M1.6.2	Porcelaine fine orientale	Contenant	1	1	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de rebord. Décor à motif indéterminé peint en bleu sur la paroi extérieure. Le dessus de la lèvre est couleur café.	3	
CeEt-	120	4A09	M1.6.2	Porcelaine fine orientale	Contenant	1	1	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de rebord ondulé. Décor à motif floral peint en bleu sur la paroi intérieure.	3	
CeEt-	120	4A09	M1.6.2	Porcelaine fine orientale	Contenant	3	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments de fond (1) et de paroi. Décor à motif indéterminé peint en bleu. Objets différents.	3	
CeEt-	120	4A09	M1.6.2	Porcelaine fine orientale	Contenant	2	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments de paroi dont un minuscule. Décor à motif indéterminé peint en orange. Objets différents.	3	

Code	Site	Lot	Code Matériau	Matériau	Objet	Nbre Art.	Nbre Obj.	Intég.	Code Fonction	Fonction	Commentaires	No Bte.	No Cat.
CeEt-	120	4A09	M1.6.2	Porcelaine fine orientale	Contenant	1	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi. Décor à motif floral peint polychrome (bleu, orange, doré). Assiette?	3	
CeEt-	120	4A09	M1.6.2	Porcelaine fine orientale	Assiette	2	0	Frag	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragments jointifs de paroi. Décor à motif floral et à motifs géométriques, peint en bleu.	3	
CeEt-	120	4A09	M1.6.2	Porcelaine fine orientale	Soucoupe?	1	1	Frag	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord ondulé. Décor à motif floral d'aspect oriental peint en bleu.	3	
CeEt-	120	4A09	M1.6.2	Porcelaine fine orientale	Assiette ou bol	2	2	Frag	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragments de base à pied annulaire. Décor à motif floral peint en bleu sur le fond. Objets différents.	3	
CeEt-	120	4A09	M1.6.2	Porcelaine fine orientale	Assiette ou bol	1	1	Frag	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de base à pied annulaire. Décor à motif de deux lignes peintes en bleu au-dessus du fond.	3	
CeEt-	120	4A09	M1.6.2	Porcelaine fine orientale	Bol ou tasse	1	1	Frag	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de base à pied annulaire et de paroi. Décor à motif indéterminé peint polychrome (bleu et orange).	3	
CeEt-	120	4A09	M1.6.2	Porcelaine fine orientale	Bol ou tasse	2	1	Frag	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragments de base à pied annulaire et de paroi. Sans décor apparent. Probablement le même objet.	3	
CeEt-	120	4A09	M1.6.2	Porcelaine fine orientale	Bol ou tasse	2	0	Frag	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragments de paroi. Sans décor apparent. Objets différents.	3	
CeEt-	120	4A09	M2.1.1	Verre incolore au plomb	Contenant	4	1	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments de rebord et de paroi. Corps circulaire. Appartenant peut-être à des objets décrits dans ce lot.	3	
CeEt-	120	4A09	M2.1.1	Verre incolore au plomb	Verre à tige	1	1	Frag	F5.02.1	Absorption des excitants et alcools	Fragment de coupe avec amorce de la tige circulaire (1 cm de diam). Coupe en forme de sceau de 3,5 cm de diam. Légèrement patiné.	3	
CeEt-	120	4A09	M2.1.1	Verre incolore au plomb	Verre à tige	1	1	Frag	F5.02.1	Absorption des excitants et alcools	Fragment de coupe avec tige circulaire avec une double torsades de verre opaque à l'intérieur (1,2 cm de diam). Coupe en forme ovoïde de 4,5 cm de diam.	3	
CeEt-	120	4A09	M2.1.1	Verre incolore au plomb	Verre à tige	1	1	Frag	F5.02.1	Absorption des excitants et alcools	Fragment pied de type firing avec tige circulaire (2,3 cm de diam). Coupe de forme ovoïde de 6 cm de diam.	3	
CeEt-	120	4A09	M2.1.1	Verre incolore au plomb	Bouchon	1	1	Frag	F5.02.1	Absorption des excitants et alcools	Tenon dépoli de 2 cm de diam. max.	3	
CeEt-	120	4A09	M2.1.1	Verre incolore au plomb	Bouchon?	2	1	Frag	F5.02.1	Absorption des excitants et alcools	Fragments jointifs de tenon? Env. 6 cm de diam. Patinés.	3	
CeEt-	120	4A09	M2.1.3	Verre incolore sans plomb	Bouteille	6	1	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments de base à fond conique (5) de paroi mince de bouteille cylindrique. Patinés. Deux fragments jointifs. Env. 4,5 cm de diam. de base. Probablement le même objet.	3	
CeEt-	120	4A09	M2.1.3	Verre incolore sans plomb	Bouteille?	1	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi à corps circulaire.	3	
CeEt-	120	4A09	M2.2	Verre teinté	Bouteille	3	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments de paroi de bouteille carrée. Patinés. Probablement le même objet. Verre teinté turquoise.	3	
CeEt-	120	4A09	M2.2	Verre teinté	Vitre	115	0	Frag	F5.08.3.1	Matériaux de base-vitre	Fragments plats de teintes et épaisseurs différentes. Entre 0,12 cm et 0,20 cm d'épais. Teinté vert plutôt prononcé et turquoise. Patinés.	3	
CeEt-	120	4A09	M2.2.1	Verre teinté bleu-vert	Bouteille	1	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi de bouteille carrée. Patiné. Verre teinté bleu-vert français.	3	

Code	Site	Lot	Code Matériau	Matériau	Objet	Nbre Art.	Nbre Obj.	Intég.	Code Fonction	Fonction	Commentaires	No Bte.	No Cat.
CeEt-	120	4A09	M2.2.1	Verre teinté bleu-vert	Bouteille	4	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments de paroi de bouteille cylindrique. Patinés. Au moins deux objets différents. Verre teinté bleu-vert français.	3	
CeEt-	120	4A09	M2.2.1	Verre teinté bleu-vert	Bouteille	5	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments de paroi mince de bouteille cylindrique. Patinés. Au moins deux objets différents. Verre teinté bleu-vert français.	3	
CeEt-	120	4A09	M2.3.1	Verre coloré opaque	Perle	1	1	Comp	F5.04.6	Parures et bijoux	Perle ronde en verre opaque d'aspect brun foncé. Décor d'une bande spiralée en verre opaque beige. Absence de quelques éclats. 1 cm de diam.	3	11
CeEt-	120	4A09	M2.3.2	Verre coloré transparent	Bouteille à gin	2	0	Frag	F5.02.2	Conservation et entreposage des excitants et alcools	Fragments de paroi plutôt mince. Un fragment près de l'épaule de bouteille carrée. Patiné. Vert foncé.	3	
CeEt-	120	4A09	M2.3.2	Verre coloré transparent	Bouteille à alcool	56	3	Frag	F5.02.2	Conservation et entreposage des excitants et alcools	Fragments de goulot (3), de base (6), de col (4), d'épaule (7) et de paroi de bouteille cylindrique. Goulots à lèvre et bague façonnées en V. Au moins trois objets différents. Patinés. Vert coloré vert foncé.	3	
CeEt-	120	4A09	M3.03	Métal cuivreux	Chantepleure	1	1	Ent	F5.02.2	Conservation et entreposage des excitants et alcools	Le robinet de tonneau est composé de deux parties, soit une clé insérée dans un tube cylindrique. La clé (poignée est en forme de coeur. L'extrémité du tube s'insérant dans le tonneau est droite et légèrement effilée. L'autre extrémité est recourbée. Le bout du tube est cintré par rapport au reste du tube. Au-dessus de cette partie, sur le dessus du tube, présence de trois protubérances de forme plutôt triangulaire moulées en relief. Probablement en laiton. 15 cm de long. 2,1 cm de diam. max. 1,5 cm de diam. min. 8 cm de haut. incluant la clé. Clé de 6 cm de haut. sur 4 cm de larg.	3	12
CeEt-	120	4A09	M3.04	Métal Ferreux	Plaque	14	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments informes de plaques minces et très corrodées.	3	
CeEt-	120	4A09	M3.04	Métal Ferreux	Résidu	5	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments informes, très corrodés.	3	
CeEt-	120	4A09	M3.04	Métal Ferreux	Tige	1	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de tige de 0,43 cm de diam. Corrodée.	3	
CeEt-	120	4A09	M3.04	Métal Ferreux	Clou indéterminé	96	0	Frag	F5.08.4.2	Fixations	Clous dont la corrosion empêche une meilleure identification. Probablement forgés. Très corrodés.	3	
CeEt-	120	4A09	M3.04.1	fer forgé	Clou forgé	47	30	Frag	F5.08.4.2	Fixations	Clous entiers (11-entre 3,5 cm et 20 cm de long.) et fragmentaires (19-tête; 4-pointe; 13-tige). Corrodés. Certains de gros formats.	3	
CeEt-	120	4A09	M4.1	Matières Premières	Pierre à aiguiser?	1	0	Frag	F5.04.8	Entretien	Petit bloc de forme carrée avec quatre faces plates. Gris pâle. 3,4 cm de larg. sur 2,1 cm de haut. Fracturé?	3	
CeEt-	120	4A09	M4.1.1	Roche	Roche	2	0	Frag	E3.2	Roches	Petits éclats de roche de couleur caramel.	3	
CeEt-	120	4A09	M4.1.1	Roche	Bille	1	1	Ent	F5.09	Jeux et divertissements	Bille de couleur gris pâle. Légèrement cabossée. 1,6 cm de diam.	3	*
CeEt-	120	4A09	M4.1.1	Roche	Bille	1	1	Ent	F5.09	Jeux et divertissements	Bille de couleur grise. 1,4 cm de diam.	3	*
CeEt-	120	4A09	M4.1.1	Roche	Bille	1	1	Ent	F5.09	Jeux et divertissements	Bille de couleur brun foncé légèrement rougeâtre. 1,7 cm de diam.	3	*
CeEt-	120	4A09	M4.1.1.09	silex	Résidu	1	0	Incomp	E3	Minéraux	Éclat de silex gris foncé.	3	
CeEt-	120	4A09	M4.1.1.09	silex	Résidu	1	0	Incomp	E3	Minéraux	Éclat de silex beige rougeâtre (chauffe?) avec une partie de cortex.	3	

Code	Site	Lot	Code Matériau	Matériau	Objet	Nbre Art.	Nbre Obj.	Intég.	Code Fonction	Fonction	Commentaires	No Bte.	No Cat.
CeEt-	120	4A09	M4.1.1.09	silex?	Résidu	1	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Résidu taillé de silex (?) ayant chauffé. Blanc.		3
CeEt-	120	4A09	M4.1.1.09	silex	Pierre à fusil	1	1	Ent	F5.11.4	Équipement	Pierre à fusil sur éclat. Silex beige plutôt foncé. Ne semble pas avoir été utilisée. 3,2 cm de larg. 2,2 cm de haut. 0,7 cm dans le plus épais.		3
CeEt-	120	4A09	M5.1.5	Ivoire	Dent	13	0	Ent	E1.3.1.5	Mammifères	Dents entières et fragmentaires.		3
CeEt-	120	4A09	M5.1.7	Os	Bouton	1	1	Ent	F5.04.2	Attaches	Dos plat avec une surface plate et une légèrement convexe. Perforation circulaire centrale. 1,4 cm de diam.		3
CeEt-	120	4A09	M4.1.1.09	silex	Pierre à fusil	1	1	Ent	F5.11.4	Équipement	Pierre à fusil sur éclat. Silex blanchâtre ayant chauffé. 4,1 cm de long, 2,7 cm de larg. 1 cm de haut.		3
CeEt-	120	4A09	M4.1.1.09	silex	Roche	1	1	Frag	E3.2	Roches	Nucléus de silex gris foncé présentant de nombreux enlèvements et du cortex.		3
CeEt-	120	4A10	E1.3.1.5	Mammifères	Ossements	1	0	Frag	E1.3.1.5	Mammifères	Fragment.		4
CeEt-	120	4A10	M1.1.3.2	Terre cuite commune avec engobe et vernissée d'Angleterre du nord-est	Contenant	1	1	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de rebord à pâte rougeâtre compacte. La surface intérieure est recouverte d'un engobe blanc et d'une glaçure incolore d'aspect jaune. La surface extérieure ne porte pas de glaçure.		4
CeEt-	120	4A10	M1.2.4.1	Terre cuite fine à pipe blanche	Pipe-tuyau	1	0	Frag	F5.03.1	Absorption des narcotiques	Fragment de tuyau sans marque ni décor apparent.		4
CeEt-	120	4A10	M2.1.1	Verre incolore au plomb	Gobelet?	1	0	Frag	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de paroi plutôt épaisse et moulée de grosses côtes.		4
CeEt-	120	4A10	M3.04	Métal Ferreux	Clou indéterminé	1	0	Frag	F5.08.4.2	Fixations	Clou dont la corrosion empêche une meilleure identification. Découpé?		4
CeEt-	120	4A11	E1.3.1.4	Oiseaux	Ossements	1	0	Frag	E1.3.1.4	Oiseaux	Fragment.		4
CeEt-	120	4A11	E1.3.1.5	Mammifères	Ossements	9	0	Frag	E1.3.1.5	Mammifères	Fragments dont un avec traces de boucherie et un blanchi.		4
CeEt-	120	4A11	M1.2	Terre cuite fine	Soucoupe	2	1	Frag	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragments de rebord et de paroi altérés par la chaleur. Décor à motif floral peint en brun et ligne peinte en brun sous la lèvre.		4
CeEt-	120	4A11	M1.2.2.06	Creamware	Contenant	1	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi mince. Corps circulaire. Sans décor apparent.		4
CeEt-	120	4A11	M1.2.2.07	Pearlware	Contenant	1	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment plutôt plat. Sans décor apparent.		4
CeEt-	120	4A11	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	Contenant	1	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Petit fragment de paroi. Sans décor apparent. Décor à motif floral peint polychrome (rouge, bleu et vert) sur la paroi extérieure.		4
CeEt-	120	4A11	M1.2.3.1	Terre cuite fine avec engobe et vernissée du Staffordshire	Pot	2	1	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de base à court pied annulaire et fond plat. Pâte de couleur chamais. Mince engobe blanc et glaçure incolore d'aspect jaune. Sans décor apparent. Pot à posset?		4
CeEt-	120	4A11	M1.2.4.1	Terre cuite fine à pipe blanche	Pipe-tuyau	13	0	Frag	F5.03.1	Absorption des narcotiques	Fragments de tuyau sans marque ni décor apparent. Un fragment d'embout.		4
CeEt-	120	4A11	M1.2.4.1	Terre cuite fine à pipe blanche	Pipe-fourneau	1	0	Frag	F5.03.1	Absorption des narcotiques	Fragment de fourneau sans marque ni décor apparent.		4
CeEt-	120	4A11	M1.3.2.2	Grès cérame grossier glaçuré au sel du Derbyshire	Contenant	1	1	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de base à talon chanfreiné de contenant à corps circulaire. Pâte grise. L'intérieur ne porte pas d'enduit.		4
CeEt-	120	4A11	M1.3.2.2	Grès cérame grossier glaçuré au sel du Derbyshire	Contenant	1	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi près de la base de contenant à corps circulaire. Pâte grise. L'intérieur ne porte pas d'enduit.		4

Code	Site	Lot	Code Matériau	Matériau	Objet	Nbre Art.	Nbre Obj.	Intég.	Code Fonction	Fonction	Commentaires	No Bte.	No Cat.
CeEt-	120	4A11	M1.4.2.1	Grès cérame fin glaçuré au sel à corps blanc homogène	Contenant	1	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Petit fragment de paroi. Sans décor apparent.	4	
CeEt-	120	4A11	M1.6.2	Porcelaine fine orientale	Soucoupe	1	1	Frag	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Petit fragment de rebord. Décor à motif oriental peint en bleu (ligne et bande avec X à l'intérieur).	4	
CeEt-	120	4A11	M2.3.2	Verre coloré transparent	Bouteille à alcool	1	0	Frag	F5.02.2	Conservation et entreposage des excitants et alcools	Fragment de paroi mince et patiné de bouteille cylindrique. Vert foncé.	4	
CeEt-	120	4A11	M3.04	Métal Ferreux	Clou indéterminé	6	0	Frag	F5.08.4.2	Fixations	Clous dont la corrosion empêche une meilleure identification. Probablement forgés.	4	
CeEt-	120	4A11	M3.04.1	fer forgé	Clou forgé	7	7	Frag	F5.08.4.2	Fixations	Clous entiers (5-entre 3,5 cm et 8 cm de long.) et fragmentaires (2-tête). Corrodés.	4	
CeEt-	120	4A12	E1.1	Mollusque	Bivalve	1	0	Frag	E1.1	Mollusque	Coquille de type huître.	4	
CeEt-	120	4A12	E1.3.1.1	Poissons	Ossements	1	0	Frag	E1.3.1.1	Poissons	Fragment de mandibule.	4	
CeEt-	120	4A12	E1.3.1.5	Mammifères	Ossements	71	0	Frag	E1.3.1.5	Mammifères	Fragments dont neuf avec traces de boucherie et cinq de mandibules avec dents.	4	
CeEt-	120	4A12	E1.3.1.5	Mammifères	Corne	2	0	Frag	E1.3.1.5	Mammifères	Fragments.	4	
CeEt-	120	4A12	E1.3.1.5	Mammifères	Ossements	14	0	Frag	E1.3.1.5	Mammifères	Petits fragments dont un blanchi.	4	
CeEt-	120	4A12	E3.2	Roches	Roche	1	0	Frag	E3	Minéraux	Petit éclat de pierre grise.	4	
CeEt-	120	4A12	M1.1.1	Terre cuite commune non vernissée	Contenant	3	0	Frag	F5.01	Alimentation	Fragments de paroi. Pâte orange. Locale ayant perdu la glaçure? Objets différents.	4	
CeEt-	120	4A12	M1.1.2	Terre cuite commune vernissée	Pot?	1	1	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de rebord droit et de paroi. Corps cylindrique. Pâte de couleur brunâtre, foncé et mince. Glaçure incolore d'aspect brun foncé presque noir et luisante recouvrant les surfaces.	4	
CeEt-	120	4A12	M1.1.2	Terre cuite commune vernissée	Marmite	2	1	Frag	F5.01	Alimentation	Fragments de rebord évasé (1) et d'anse circulaire (1-2,2 cm de diam.). Pâte de couleur orange plutôt compacte. Glaçure incolore non homogène d'aspect beige jaunâtre et brun recouvrant les surfaces. Corps globulaire. Locale. Croisement réel avec 4A13.	4	*
CeEt-	120	4A12	M1.1.2	Terre cuite commune vernissée	Contenant	4	0	Frag	F5.01	Alimentation	Fragments de paroi. Corps tronconique. Pâte orange. La surface intérieure est recouverte d'une glaçure tachetée verte. Trace de carbonisation sur la surface extérieure d'un des fragments. Probablement le même objet. Locale.	4	
CeEt-	120	4A12	M1.1.2	Terre cuite commune vernissée	Contenant	1	0	Frag	F5.01	Alimentation	Petit fragment de paroi. Pâte orange plutôt mince. Les surfaces sont recouvertes d'une glaçure tachetée verte. Locale.	4	
CeEt-	120	4A12	M1.1.2	Terre cuite commune vernissée	Contenant	4	0	Frag	F5.01	Alimentation	Fragments de paroi. Pâte orange plutôt vif et compacte. Glaçure verte, luisante. Probablement le même objet. Locale.	4	
CeEt-	120	4A12	M1.1.2	Terre cuite commune vernissée	Contenant	2	0	Frag	F5.01	Alimentation	Fragments de paroi. Pâte orange. Glaçure brun vert. Objets différents. Locale.	4	
CeEt-	120	4A12	M1.1.2	Terre cuite commune vernissée	Marmite?	3	1	Frag	F5.01	Alimentation	Fragments de rebord évasé (1) et de paroi. Pâte orange vif. Glaçure incolore d'aspect beige jaunâtre tachetée vert recouvrant les deux surfaces. Locale.	4	
CeEt-	120	4A12	M1.1.2	Terre cuite commune vernissée	Marmite?	1	1	Frag	F5.01	Alimentation	Fragment de rebord à dessus plat et de paroi. Pâte orange vif. Glaçure incolore d'aspect beige jaunâtre recouvrant les deux surfaces. Locale.	4	
CeEt-	120	4A12	M1.1.2	Terre cuite commune vernissée	Contenant	1	0	Frag	F5.01	Alimentation	Fragment de paroi. Pâte orange vif plutôt compacte. Glaçure incolore d'aspect beige jaunâtre recouvrant la surface intérieure. Locale.	4	

Code	Site	Lot	Code Matériau	Matériau	Objet	Nbre Art.	Nbre Obj.	Intég.	Code Fonction	Fonction	Commentaires	No Bte.	No Cat.
CeEt-	120	4A12	M1.1.2	Terre cuite commune vernissée	Contenant	7	2	Frag	F5.01	Alimentation	Fragments de rebord (1), de base circulaire à fond plat (1) et de paroi. Pâte orange. Glaçure incolore d'aspect beige jaunâtre et beige brunâtre. Deux fragments ayant la glaçure seulement à l'intérieur. Objets différents. Locale.	4	
CeEt-	120	4A12	M1.1.2	Terre cuite commune vernissée	Contenant	1	0	Frag	F5.01	Alimentation	Fragment de paroi. Pâte orange pâle. Glaçure incolore d'aspect beige jaunâtre recouvrant les surfaces. Taches brunes à l'intérieur. Locale.	4	
CeEt-	120	4A12	M1.1.2	Terre cuite commune vernissée	Jarre?	2	1	Frag	F5.01.2	Conservation et entreposage des aliments solides et liquides	Fragments jointifs de rebord étalé et de paroi. Corps cylindrique. Pâte de couleur orange rougeâtre, mince. Glaçure brun foncé et luisante recouvrant la surface intérieure et partiellement la surface extérieure.	4	
CeEt-	120	4A12	M1.1.2.5	Terre cuite commune vernissée verte de la France	Contenant	1	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi. Pâte de couleur légèrement rosée. Glaçure vert pâle recouvrant les surfaces.	4	
CeEt-	120	4A12	M1.1.2.5	Terre cuite commune vernissée verte de la France	Contenant	1	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi. Pâte de couleur grisâtre. Glaçure vert pâle recouvrant la surface intérieure.	4	
CeEt-	120	4A12	M1.1.3	Terre cuite commune recouverte ou décorée d'engobe et vernissée	Contenant	1	0	Frag	F5.01	Alimentation	Fragment de paroi. Pâte de couleur orange. Engobe blanc d'aspect jaune et glaçure incolore. Décor à motif de point d'engobe vert. Huveaune.	4	
CeEt-	120	4A12	M1.1.2.2	Terre cuite commune vernissée de l'Italie du nord	Assiette?	2	1	Frag	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragments de rebord. Pâte de couleur brun rougeâtre. Glaçure incolore d'aspect marron et décor de bandes d'engobe brun foncé, recouvrent les deux surfaces. Italie du nord.	4	
CeEt-	120	4A12	M1.1.3.5	Terre cuite commune avec engobe et vernissée de la Saintonge	Contenant	1	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi. Pâte de couleur rouge pâle (saumon). Trace d'une glaçure transparente au plomb de couleur vert pomme qui recouvre une mince couche d'engobe blanc.	4	
CeEt-	120	4A12	M1.2.1.1	faïence blanche	Contenant	3	1	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments de base circulaire (2) et de paroi. Pâte chamois recouverte d'un émail bleuté. Décor à motif scénique (bras) peint en bleu. Deux fragments jointifs.	4	
CeEt-	120	4A12	M1.2.1.1	faïence blanche	Contenant	1	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi. Pâte chamois légèrement rosée recouverte d'un émail blanc. Décor à motif indéterminé (lignes et bandes) peint en bleu sur les deux surfaces.	4	
CeEt-	120	4A12	M1.2.1.1	faïence blanche	Contenant	1	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Petit fragment de paroi. Pâte chamois recouverte d'un émail blanc légèrement bleuté. Décor à motif floral peint en bleu.	4	
CeEt-	120	4A12	M1.2.1.1	faïence blanche	Contenant	1	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de fond. Pâte chamois recouverte d'un émail altéré par la chaleur. Décor à motif d'une bande ondulante peint en bleu.	4	
CeEt-	120	4A12	M1.2.1.1	faïence blanche	Contenant	1	1	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de rebord. Pâte chamois recouverte d'un émail blanc. Trace d'un décor à motif indéterminé peint en bleu.	4	
CeEt-	120	4A12	M1.2.1.1	faïence blanche	Contenant	1	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment plat de fond. Pâte de couleur rouge brunâtre est recouverte émail bleuté. Sans décor apparent.	4	
CeEt-	120	4A12	M1.2.1.1	faïence blanche	Contenant-anse	1	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment d'anse circulaire de 2 cm de diam. Pâte de couleur brunâtre recouverte émail blanc. Sans décor apparent.	4	
CeEt-	120	4A12	M1.2.1.1	faïence blanche	Contenant	7	1	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments de rebord (1) et de paroi. Pâte de couleur chamois. Émail blanc ou grisâtre. Sans décor apparent. Deux fragments ayant perdu l'émail. Au moins trois objets différents.	4	

Code	Site	Lot	Code Matériau	Matériau	Objet	Nbre Art.	Nbre Obj.	Intég.	Code Fonction	Fonction	Commentaires	No Bte.	No Cat.
CeEt-	120	4A12	M1.2.1.3	faïence brune	Contenant	1	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Petit fragment de paroi. Pâte de couleur rouge brique. Une surface est recouverte d'un émail blanchâtre. Sans décor apparent.	4	
CeEt-	120	4A12	M1.2.2.06	Creamware	Contenant	1	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi. Décor à motif indéterminé peint en rouge sur la paroi extérieure. Bol? Tasse?	4	
CeEt-	120	4A12	M1.2.2.06	Creamware	Contenant	1	1	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de rebord. Décor à motif de taches d'engobe brun sur les deux parois.	4	
CeEt-	120	4A12	M1.2.2.06	Creamware	Contenant	7	1	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments de rebord (1), de fond plat (1) et de paroi. Sans décor apparent. Au moins trois objets différents.	4	
CeEt-	120	4A12	M1.2.2.06	Creamware	Assiette	2	1	Frag	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragments jointifs de rebord ondulé. Type feather edge.	4	
CeEt-	120	4A12	M1.2.2.06	Creamware	Bol ou tasse	1	1	Frag	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Petit fragment de rebord. Décor d'une bande à motif perlé sous la lèvre extérieure.	4	
CeEt-	120	4A12	M1.2.2.06	Creamware	Soucoupe	1	1	Frag	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de base à petit pied annulaire. Décor d'une bande à motif perlé au fond (puits central).	4	
CeEt-	120	4A12	M1.2.2.06	Creamware	Plat creux	1	1	Frag	F5.02.1.1	Vaisselle de service pour l'absorption des excitants et alcools	Fragment de base à fond plat et de paroi. Sans décor apparent.	4	
CeEt-	120	4A12	M1.2.3.1	Terre cuite fine avec engobe et vernissée du Staffordshire	Assiette ou plat creux	1	1	Frag	F5.01	Alimentation	Fragment de rebord dentelé (moleté) et de paroi. Présence d'un engobe blanc et d'une glaçure transparente au plomb d'aspect jaune recouvrant l'intérieur. Décor peigné à l'engobe brun de type mille-feuilles.	4	*
CeEt-	120	4A12	M1.2.3.1	Terre cuite fine avec engobe et vernissée du Staffordshire	Contenant	1	0	Frag	F5.01	Alimentation	Fragment de paroi. Corps globulaire. Présence d'un engobe blanc et d'une glaçure transparente au plomb d'aspect jaune recouvrant l'intérieur. Décor peigné à l'engobe brun sur la paroi extérieure.	4	
CeEt-	120	4A12	M1.2.4.1	Terre cuite fine à pipe blanche	Pipe-tuyau	2	0	Frag	F5.03.1	Absorption des narcotiques	Fragments de tuyau sans marque ni décor apparent.	4	
CeEt-	120	4A12	M1.4.2.1	Grès cérame fin glaçuré au sel à corps blanc homogène	Contenant	6	1	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments de base circulaire (1), de fond (2) et de paroi. Sans décor apparent. Au moins deux objets différents. Appartenant peut-être à des objets décrits dans ce lot.	4	
CeEt-	120	4A12	M1.4.2.1	Grès cérame fin glaçuré au sel à corps blanc homogène	Assiette	1	1	Frag	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord. Sans décor apparent.	4	
CeEt-	120	4A12	M1.4.2.1	Grès cérame fin glaçuré au sel à corps blanc homogène	Bol	1	1	Frag	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord. Sans décor apparent.	4	
CeEt-	120	4A12	M1.4.2.1	Grès cérame fin glaçuré au sel à corps blanc homogène	Bol	2	1	Frag	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragments de rebord légèrement évasé et de paroi mince. Sans décor apparent. Probablement le même objet.	4	
CeEt-	120	4A12	M1.4.2.1	Grès cérame fin glaçuré au sel à corps blanc homogène	Pot de chambre	1	1	Frag	F5.05.1	Excrétion	Fragment de rebord ourlé. Sans décor apparent.	4	
CeEt-	120	4A12	M1.6.1	Porcelaine fine européenne	Contenant	1	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi. Corps circulaire. Décor à motif oriental (pagode) peint en bleu.	4	

Code	Site	Lot	Code Matériau	Matériau	Objet	Nbre Art.	Nbre Obj.	Intég.	Code Fonction	Fonction	Commentaires	No Bte.	No Cat.
CeEt-	120	4A12	M1.6.2	Porcelaine fine orientale	Contenant	1	1	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de base circulaire à petit pied annulaire. Décor à motif de personnage (pied) peint en bleu.	4	
CeEt-	120	4A12	M2.1.1	Verre incolore au plomb	Bouteille	1	1	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de base. Trace de la canne. 3,5 cm de diam. Patiné.	4	
CeEt-	120	4A12	M2.1.3	Verre incolore sans plomb	Vitre?	1	0	Frag	F5.08.3.1	Matériaux de base-vitre	Fragment plat de 0,40 cm d'épais. Patiné.	4	
CeEt-	120	4A12	M2.2	Verre teinté	Vitre	8	0	Frag	F5.08.3.1	Matériaux de base-vitre	Fragments plats de teintes et épaisseurs différentes. Entre 0,13 cm et 0,18 cm d'épais. Teinté vert plutôt prononcé (4) et turquoise (4). Patinés.	4	
CeEt-	120	4A12	M2.2.1	Verre teinté bleu-vert	Bouteille	1	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi mince de bouteille carrée. Patiné. Verre teinté bleu-vert français.	4	
CeEt-	120	4A12	M2.3.2	Verre coloré transparent	Bouteille à alcool	4	1	Frag	F5.02.2	Conservation et entreposage des excitants et alcools	Fragments d'épaule (1), de fond (1) et de paroi de bouteille cylindrique. Patinés. Objets différents. Vert foncé.	4	
CeEt-	120	4A12	M2.3.2	Verre coloré transparent	Bouteille à gin	1	0	Frag	F5.02.2	Conservation et entreposage des excitants et alcools	Fragment de paroi près de l'épaule de bouteille carrée. Patiné. Vert foncé.	4	
CeEt-	120	4A12	M3.03	Métal cuivreux	Bouton	1	1	Frag	F5.04.2	Attaches	Fragment de base de bouton en deux parties. Dos convexe et dessus absent. À oeillet inséré composé d'une tige circulaire (tige de 0,15 cm de diam., oeillet de 0,54 cm de diam.). 1,5 cm de diam.	4	
CeEt-	120	4A12	M3.03	Métal cuivreux	Bouton	1	1	Frag	F5.04.2	Attaches	Fragment de centre de bouton en deux parties. Centre composé d'un disque en os. À oeillet inséré dont l'oeil est absent. 2,2 cm de diam.	4	
CeEt-	120	4A12	M3.03	Métal cuivreux	Bouton	1	0	Frag	F5.04.2	Attaches	Fragment de dessus. Résidu de plaque mince avec un motif de lignes moulées en relief.	4	
CeEt-	120	4A12	M3.04	Métal Ferreux	Plaque	1	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment informe de plaque mince et très corrodée.	4	
CeEt-	120	4A12	M3.04	Métal Ferreux	Clou indéterminé	6	0	Frag	F5.08.4.2	Fixations	Clous dont la corrosion empêche une meilleure identification. Probablement forgés.	4	
CeEt-	120	4A12	M3.04.1	fer forgé	Clou forgé	3	3	Ent	F5.08.4.2	Fixations	Clous entiers entre 6 cm et 20 cm de long. Corrodés.	4	
CeEt-	120	4A12	M4.1.1.06	grès	Contenant	1	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi altérée par la chaleur. Grès cérame fin glaçuré au sel à corps blanc homogène?	4	
CeEt-	120	4A12	M4.1.1.09	silex	Pierre à fusil???	1	1	Frag	F5.11.4	Équipement	Fragment de pierre à fusil. Silex grisâtre. Utilisé??	4	
CeEt-	120	4A12	M5.1.5	Ivoire	Dent	11	0	Ent	E1.3.1.5	Mammifères	Dents entières et fragmentaires.	4	
CeEt-	120	4A13	E1.1	Mollusque	Bivalve	3	0	Frag	E1.1	Mollusque	Coquilles de type huître.	4	
CeEt-	120	4A13	E1.3.1.4	Oiseaux	Ossements	5	0	Frag	E1.3.1.4	Oiseaux	Fragments.	4	
CeEt-	120	4A13	E1.3.1.5	Mammifères	Ossements	108	0	Frag	E1.3.1.5	Mammifères	Fragments dont sept avec traces de boucherie, un de mandibule avec dents, un carbonisé et trois blanchis.	4	
CeEt-	120	4A13	M1.1.1	Terre cuite commune non vernissée	Contenant	2	1	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments de base circulaire à fond plat (1) et de paroi. Pâte orange pâle, mince et très compacte. Trace de carbonisation. Probablement le même objet.	4	
CeEt-	120	4A13	M1.1.1	Terre cuite commune non vernissée	Brique	1	1	Frag	F5.08.3.4	Matériaux de base-brique	Fragment à pâte rougeâtre et poreuse. Trace de mortier. 10 cm de larg. sur env. 4 cm d'épais.	4	
CeEt-	120	4A13	M1.1.1	Terre cuite commune non vernissée	Brique	1	0	Frag	F5.08.3.4	Matériaux de base-brique	Éclat à pâte beige orangé et poreuse. Fine trace de mortier.	4	
CeEt-	120	4A13	M1.1.1	Terre cuite commune non vernissée	Brique	1	0	Frag	F5.08.3.4	Matériaux de base-brique	Éclat à pâte orange et poreuse.	4	

Code	Site	Lot	Code Matériau	Matériau	Objet	Nbre Art.	Nbre Obj.	Intég.	Code Fonction	Fonction	Commentaires	No Bte.	No Cat.
CeEt-	120	4A13	M1.1.2	Terre cuite commune vernissée	Bol ou terrine	3	1	Frag	F5.01	Alimentation	Fragments de rebord à marli concave (1) et de paroi. Pâte orange plutôt foncé et plutôt compacte. La surface intérieure est recouverte d'une glaçure tachetée verte de teintes différentes. Le fond de la glaçure est plutôt jaunâtre. Bavures de glaçure sur la surface extérieure. Probablement le même objet. Locale.	4	
CeEt-	120	4A13	M1.1.2	Terre cuite commune vernissée	Bol ou terrine	3	1	Frag	F5.01	Alimentation	Fragments de rebord à marli concave (1) et de paroi. Pâte orange plutôt compacte. La surface intérieure est recouverte d'une glaçure tachetée verte de teintes différentes. Le fond de la glaçure est jaunâtre. Bavures de glaçure sur la surface extérieure. Un fragment près de la base. Probablement le même objet. Locale.	4	
CeEt-	120	4A13	M1.1.2	Terre cuite commune vernissée	Bol ou terrine	1	1	Frag	F5.01	Alimentation	Fragment de rebord à marli concave. Pâte orange brunâtre. La surface intérieure est recouverte d'une glaçure verte plutôt pâle. La surface extérieure est recouverte d'une glaçure beige brunâtre non homogène. Locale.	4	
CeEt-	120	4A13	M1.1.2	Terre cuite commune vernissée	Bol ou terrine	1	1	Frag	F5.01	Alimentation	Fragment de base circulaire à fond plat et de paroi. Pâte orange brunâtre. La surface intérieure est recouverte d'une glaçure verte foncé. Trace de carbonisation sous le fond. Locale.	4	
CeEt-	120	4A13	M1.1.2	Terre cuite commune vernissée	Contenant	1	0	Frag	F5.01	Alimentation	Fragment de paroi. Pâte orange compacte. La surface intérieure est recouverte d'une glaçure brune. Locale.	4	
CeEt-	120	4A13	M1.1.2	Terre cuite commune vernissée	Bol ou terrine?	1	1	Frag	F5.01	Alimentation	Fragment de rebord. Pâte orange plutôt compacte. La surface intérieure est recouverte d'une glaçure brune, luisante. Locale.	4	
CeEt-	120	4A13	M1.1.2	Terre cuite commune vernissée	Contenant	1	0	Frag	F5.01	Alimentation	Fragment de paroi plutôt mince. Pâte orange plutôt compacte. Les surfaces sont recouvertes d'une glaçure beige verdâtre, luisante. Locale.	4	
CeEt-	120	4A13	M1.1.2	Terre cuite commune vernissée	Jarre?	1	1	Frag	F5.01	Alimentation	Fragment de rebord profilé en V et de paroi. Pâte orange plutôt vif plutôt compacte. La surface intérieure est recouverte d'une glaçure incolore de teinte jaunâtre. Locale.	4	
CeEt-	120	4A13	M1.1.2	Terre cuite commune vernissée	Contenant	1	0	Frag	F5.01	Alimentation	Fragment de paroi. Corps circulaire. Pâte orange vif compacte. La surface intérieure est recouverte d'une glaçure incolore de teinte jaunâtre, raboteuse et luisante. Locale.	4	
CeEt-	120	4A13	M1.1.2	Terre cuite commune vernissée	Contenant	1	0	Frag	F5.01	Alimentation	Fragment de paroi. Corps circulaire. Pâte orange plutôt compacte. La surface intérieure est recouverte d'une glaçure incolore de teinte beige jaunâtre. Locale.	4	
CeEt-	120	4A13	M1.1.2	Terre cuite commune vernissée	Bol ou terrine	1	1	Frag	F5.01	Alimentation	Fragment de rebord profilé en V. Pâte orange. La surface intérieure est recouverte d'une glaçure incolore de teinte jaunâtre et brunâtre non homogène, luisante. Locale.	4	
CeEt-	120	4A13	M1.1.2	Terre cuite commune vernissée	Marmite	3	1	Frag	F5.01	Alimentation	Fragments de rebord évasé (1), de paroi et d'anse circulaire (1-2,2 cm de diam.). Pâte de couleur orange plutôt compacte. Glaçure incolore non homogène d'aspect beige jaunâtre et brun recouvrant les surfaces. Corps globulaire. Locale. Croisement réel avec 4A12.	4 *	
CeEt-	120	4A13	M1.1.2.5	Terre cuite commune vernissée verte de la France	Contenant	1	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi. Pâte chamois. Trace d'une glaçure verte.	4	
CeEt-	120	4A13	M1.1.2.5	Terre cuite commune vernissée verte de la France	Contenant	1	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi près de la base. Corps circulaire. Pâte chamois. Glaçure vert pâle.	4	

Code	Site	Lot	Code Matériau	Matériau	Objet	Nbre Art.	Nbre Obj.	Intég.	Code Fonction	Fonction	Commentaires	No Bte.	No Cat.
CeEt-	120	4A13	M1.1.2.6	Terre cuite commune vernissée de Buckley	Jarre ou cruche?	1	0	Frag	F5.01.2	Conservation et entreposage des aliments solides et liquides	Fragment de paroi à pâte de couleur orange plutôt vif épaisse contenant des nodules de couleur chamois. Glaçure incolore d'aspect brun foncé luisante recouvrant les surfaces. Trace d'une anse. Corps globulaire.	4	
CeEt-	120	4A13	M1.2.1.1	faïence blanche	Pot	1	1	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de rebord étalé. Corps circulaire. Pâte jaunâtre recouverte trace d'un émail bleuté, écaillé. Sans décor apparent. Anglais.	4	
CeEt-	120	4A13	M1.2.1.1	faïence blanche	Contenant	9	1	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Petits fragments de rebord (1) et de paroi. Pâte jaunâtre recouverte d'un émail bleuté, écaillé. Sans décor apparent. Cinq fragments sans émail. Probablement le même objet. Appartenant peut-être à l'objet décrits précédemment. Anglais.	4	
CeEt-	120	4A13	M1.2.1.1	faïence blanche	Contenant	1	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment plat et mince. Pâte chamois recouverte d'un émail bleuté. Trace d'un décor à motif indéterminé peint en bleu.	4	
CeEt-	120	4A13	M1.2.1.1	faïence blanche	Contenant	1	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Petit fragment de paroi. Pâte chamois recouverte d'un émail légèrement grisâtre. Trace d'un décor à motif indéterminé peint en bleu.	4	
CeEt-	120	4A13	M1.2.1.1	faïence blanche	Bol	3	1	Frag	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord évasé (1) et de paroi. Corps circulaire. Pâte chamois recouverte d'un épais émail légèrement grisâtre. Sans décor apparent. Trous d'aiguille. Trou de réparation. Probablement le même objet.	4	
CeEt-	120	4A13	M1.2.1.1	faïence blanche	Bol?	2	1	Frag	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragments de base circulaire à pied annulaire. Pâte chamois légèrement jaunâtre recouverte d'un émail légèrement grisâtre. Décor à motif floral (oriental) peint en bleu.	4	
CeEt-	120	4A13	M1.2.2.06	Creamware	Contenant	1	1	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de base à court pied annulaire. Sans décor apparent.	4	
CeEt-	120	4A13	M1.2.2.06	Creamware	Contenant	1	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi de contenant à corps globulaire. Décor à motif floral imprimé en noir.	4	
CeEt-	120	4A13	M1.2.2.06	Creamware	Contenant	1	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi de contenant à corps globulaire. Décor à motif de médaillon imprimé en noir.	4	
CeEt-	120	4A13	M1.2.2.06	Creamware	Assiette	1	1	Frag	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord ondulé. De type feather edge.	4	
CeEt-	120	4A13	M1.2.2.06	Creamware	Assiette	1	1	Frag	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de base. Sans décor apparent. Altéré par la chaleur.	4	
CeEt-	120	4A13	M1.2.2.06	Creamware	Bol ou tasse	1	1	Frag	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de base à pied annulaire et de paroi. Sans décor apparent.	4	
CeEt-	120	4A13	M1.2.2.06	Creamware	Bol ou tasse	2	2	Frag	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragments de base à pied annulaire et de paroi. Sans décor apparent. Objet différents.	4	
CeEt-	120	4A13	M1.2.2.06	Creamware	Bol ou tasse	1	1	Frag	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord. Décor d'une bande à motif perlé sous la lèvre extérieure. Altéré (noirci).	4	
CeEt-	120	4A13	M1.2.3.1	Terre cuite fine avec engobe et vernissée du Staffordshire	Assiette ou plat creux	1	1	Frag	F5.01	Alimentation	Fragment de rebord dentelé. Présence d'un engobe blanc et d'une glaçure transparente au plomb d'aspect jaune recouvrant l'intérieur. Décor peigné à l'engobe brun.	4	

Code	Site	Lot	Code Matériau	Matériau	Objet	Nbre Art.	Nbre Obj.	Intég.	Code Fonction	Fonction	Commentaires	No Bte.	No Cat.
CeEt-	120	4A13	M1.2.3.1	Terre cuite fine avec engobe et vernissée du Staffordshire	Assiette ou plat creux	1	1	Frag	F5.01	Alimentation	Fragment de rebord dentelé et de paroi. Présence d'un engobe blanc et d'une glaçure transparente au plomb d'aspect jaune recouvrant l'intérieur. Décor peigné à l'engobe brun de type mille-feuilles.	4	15
CeEt-	120	4A13	M1.2.4.1	Terre cuite fine à pipe blanche	Pipe-tuyau	2	0	Frag	F5.03.1	Absorption des narcotiques	Fragments de tuyau sans marque ni décor apparent. Peut-être le même objet.	4	
CeEt-	120	4A13	M1.2.4.1	Terre cuite fine à pipe blanche	Pipe-fourneau	1	1	Frag	F5.03.1	Absorption des narcotiques	Fragment de fourneau. Sans marque ni décor apparent. Carbonisé.	4	
CeEt-	120	4A13	M1.3.2	Grès cérame grossier glaçuré au sel	Cruche ou jarre	1	0	Frag	F5.01.2	Conservation et entreposage des aliments solides et liquides	Fragment de paroi de contenant globulaire. Pâte beige brunâtre contenant des petites inclusions et des bulles d'air. Corps globulaire. Glaçure saline à l'extérieur avec un aspect moucheté de couleur brune. L'intérieur à un enduit orangé. GG Fulham-Lambeth.	4	
CeEt-	120	4A13	M1.3.2.2	Grès cérame grossier glaçuré au sel du Derbyshire	Contenant	1	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi de contenant à corps circulaire. L'intérieur porte une mince glaçure beige.	4	
CeEt-	120	4A13	M1.3.2.5	Grès cérame grossier glaçuré au sel rhénan gris	Pot de chambre	3	1	Frag	F5.05.1	Excrétion	Fragments jointifs de base circulaire à fond plat et de paroi. Décor à motif de bandes rectangulaire incisées et rehaussées au bleu de cobalt au-dessus de la base. Décor à motif floral entouré d'une ligne ondulante incisée et rehaussé au bleu de cobalt sur la paroi. Région du Westerwald. Après 1700 – avant 1775 (Production).		14
CeEt-	120	4A13	M1.4.2.1	Grès cérame fin glaçuré au sel à corps blanc homogène	Contenant	3	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments de paroi mince. Décor incisé à motif indéterminé rehaussé au bleu de cobalt. Probablement le même objet. Bol?	4	
CeEt-	120	4A13	M1.4.2.1	Grès cérame fin glaçuré au sel à corps blanc homogène	Contenant	6	1	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments de base à pied annulaire (1), de fond (2) et de paroi mince. Sans décor apparent. Au moins trois objets différents. Certains fragments de bol?	4	
CeEt-	120	4A13	M1.4.2.1	Grès cérame fin glaçuré au sel à corps blanc homogène	Assiette	1	1	Frag	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord ondulé. Décor à motif grain d'orge.	4	
CeEt-	120	4A13	M1.4.2.1	Grès cérame fin glaçuré au sel à corps blanc homogène	Bol	1	1	Frag	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de base à pied annulaire arrondi et de paroi. Décor de deux minces bandes moulées en creux. 5,4 cm de diam.	4	
CeEt-	120	4A13	M1.4.2.1	Grès cérame fin glaçuré au sel à corps blanc homogène	Bol	2	1	Frag	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragments de rebord légèrement évasé et de paroi mince. Sans décor apparent. Probablement le même objet.	4	
CeEt-	120	4A13	M1.4.2.1	Grès cérame fin glaçuré au sel à corps blanc homogène	Bol	1	1	Frag	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord légèrement évasé et de paroi mince. Décor incisé de lignes et de points et rehaussé au bleu de cobalt.	4	
CeEt-	120	4A13	M1.6.2	Porcelaine fine orientale	Assiette	2	1	Frag	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragments jointifs de rebord et de paroi. Décor à motif floral peint polychrome (bleu, orange et doré). Ligne peinte en bleu sous ce motif. Décor à motif d'une bande rectangulaire et de lignes à l'intérieur peint en bleu. Ligne couleur café sur le dessus de la lèvre.	4	
CeEt-	120	4A13	M2.2	Verre teinté	Vitre	14	0	Frag	F5.08.3.1	Matériaux de base-vitre	Fragments plats de teintes et épaisseurs différentes. Entre 0,10 cm et 0,15 cm d'épais. Certains de teinte vert plutôt prononcé. Patinés.	4	
CeEt-	120	4A13	M2.2.1	Verre teinté bleu-vert	Bouteille	1	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi de bouteille carrée. Légèrement patiné. Verre teinté bleu-vert français.	4	

Code	Site	Lot	Code Matériau	Matériau	Objet	Nbre Art.	Nbre Obj.	Intég.	Code Fonction	Fonction	Commentaires	No Bte.	No Cat.
CeEt-	120	4A13	M2.3.2	Verre coloré transparent	Bouteille à alcool	3	2	Frag	F5.02.2	Conservation et entreposage des excitants et alcools	Fragments de col (1), de base (1) et de paroi de bouteille cylindrique. Le fragment de col est de teinte plus pâle. Patinés. Au moins deux objets différents. Vert coloré vert foncé.	4	
CeEt-	120	4A13	M2.3.2	Verre coloré transparent	Bouteille à alcool	1	0	Frag	F5.02.2	Conservation et entreposage des excitants et alcools	Fragment de paroi de bouteille carrée. Patiné. Vert coloré vert foncé.	4	
CeEt-	120	4A13	M3.03	Métal cuivreux	Bouton	1	1	Frag	F5.04.2	Attaches	Fragment de bouton en deux parties. Dos convexe et dessus bombé (plutôt absent). À oeillet inséré composé d'une tige circulaire (tige de 0,23 cm de diam., oeillet de 0,65 cm de diam.) Petite perforation circulaire à côté de l'oeillet. Bouton militaire? 2,2 cm de diam.	4	*
CeEt-	120	4A13	M3.03	Métal cuivreux	Boucle	1	1	Frag	F5.04.2	Attaches	Fragment de boucle formée d'un cadre carré ou rectangulaire. Le dos est plat. Le dessus est en relief à motifs de cordons, de palmettes et de fleurs. Boucle de 3,5 cm de larg. sur 1,8 cm d'épais. Cadre de 0,4 cm de larg.	4	16
CeEt-	120	4A13	M3.03	Métal cuivreux	Médaille?	2	1	Incomp	F5.04.5	Insignes et médailles	Fragments jointifs de disque plat. La surface supérieure présente un petit rebord. Trois lignes incisées circonférentielles au centre. Inscription indéterminée incisée au centre: (...)IDE. 2,8 cm de diam. 0,05 cm d'épais. Médaille militaire?	4	17
CeEt-	120	4A13	M3.04	Métal Ferreux	Clou indéterminé	6	0	Frag	F5.08.4.2	Fixations	Clous dont la corrosion empêche une meilleure identification. Très corrodés. Certains semblent forgés.	4	
CeEt-	120	4A13	M3.04	Métal Ferreux	Résidu	2	0	Frag	F5.08.4.2	Fixations	Résidus informes de corrosion.	4	
CeEt-	120	4A13	M3.04.1	fer forgé	Clou forgé	2	2	Frag	F5.08.4.2	Fixations	Fragments de tête et de tige. Très corrodés.	4	
CeEt-	120	4A13	M4.1.1	Roche	Roche	3	0	Frag	E3.2	Roches	Roches de couleur noire et grisâtre. Une est taillée.	4	
CeEt-	120	4A13	M4.1.1	Roche	Roche	1	0	Frag	E3.2	Roches	Roche ovale avec cortex. De couleur grisâtre. Trace de chauffe.	4	
CeEt-	120	4A13	M5.1.5	Ivoire	Dent	4	0	Ent	E1.3.1.5	Mammifères	Dents entières et fragmentaires.	4	
CeEt-	120	4A14	E1.3.1.5	Mammifères	Ossements	5	0	Frag	E1.3.1.5	Mammifères	Fragments dont deux blanchis.	4	
CeEt-	120	4A14	M1.1	Terre cuite commune	Contenant	1	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi près de la base. Pâte de couleur orange, plutôt compacte. TCC ayant perdue sa glaçure?	4	
CeEt-	120	4A14	M1.1.2.2	Terre cuite commune vernissée de l'Italie du nord	Contenant	1	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi près de la base. Pâte de couleur brun rougeâtre. Glaçure incolore d'aspect marron et décor de bandes d'engobe brun foncé, recouvrent les deux surfaces. Écuelle? Italie du nord.	4	
CeEt-	120	4A14	M1.2.2.06	Creamware	Contenant	1	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi. Corps circulaire. Décor à motif scénique (chien) peint en rouge sur la paroi extérieure.	4	
CeEt-	120	4A14	M1.2.4.1	Terre cuite fine à pipe blanche	Pipe-tuyau	2	0	Frag	F5.03.1	Absorption des narcotiques	Fragments de tuyau sans marque ni décor apparent. Objets différents.	4	
CeEt-	120	4A14	M2.1.1	Verre incolore au plomb	Gobelet	1	1	Frag	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de base et de paroi. Le bas de la paroi est moulé de cannelures. Le fond est moulé à motif étoilé. Base de 6 cm de diam.	4	
CeEt-	120	4A14	M2.3.2	Verre coloré transparent	Bouteille à alcool	1	1	Frag	F5.02.2	Conservation et entreposage des excitants et alcools	Fragment de base à cul sphérique. Légèrement patiné. Vert coloré vert foncé.	4	
CeEt-	120	4A14	M3.04.1	fer forgé	Gond fiché	1	1	Ent	F5.08.4.1	Ferrures de rotation	Gond fiché. Section carrée (2,5 cm2) se terminant en pointe et section circulaire (3 cm de diam.). 18 cm de long. 7,5 cm de haut. Très corrodé.	4	*
CeEt-	120	4A14	M3.04.1	fer forgé	Clou forgé	3	2	Frag	F5.08.4.2	Fixations	Fragments de tête (2) et de tige. Très corrodés.	4	
CeEt-	120	4A14	M5.1.5	Ivoire	Dent	1	0	Ent	E1.3.1.5	Mammifères	Dent de gros mammifère.	4	
CeEt-	120	4A15	E1.3.1.4	Oiseaux	Ossements	4	0	Frag	E1.3.1.4	Oiseaux	Fragments.	4	

Code	Site	Lot	Code Matériau	Matériau	Objet	Nbre Art.	Nbre Obj.	Intég.	Code Fonction	Fonction	Commentaires	No Bte.	No Cat.
CeEt-	120	4A15	E1.3.1.5	Mammifères	Ossements	7	0	Frag	E1.3.1.5	Mammifères	Fragments dont un avec traces de boucherie.	4	
CeEt-	120	4A15	M1.2.1.1	faïence blanche	Contenant	1	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment plutôt plat. Pâte de couleur beige légèrement rosée recouverte d'un émail légèrement grisâtre, bleuté. Sans décor apparent.	4	
CeEt-	120	4A15	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	Contenant	1	1	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de base circulaire à pied annulaire arrondi. Sans décor apparent.	4	
CeEt-	120	4A15	M1.2.4.1	Terre cuite fine à pipe blanche	Pipe-tuyau	1	0	Frag	F5.03.1	Absorption des narcotiques	Fragment de tuyau. Sans marque ni décor apparent.	4	
CeEt-	120	4A15	M1.4.2.1	Grès cérame fin glaçuré au sel à corps blanc homogène	Contenant	2	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments de rebord (1) et de base circulaire à fond plat. Peut-être le même objet. Sans décor apparent.	4	
CeEt-	120	4A15	M2.3.2	Verre coloré transparent	Bouteille à alcool	1	0	Frag	F5.02.2	Conservation et entreposage des excitants et alcools	Fragment de paroi de bouteille cylindrique. Patiné. Vert coloré vert foncé.	4	
CeEt-	120	4A15	M3.04	Métal Ferreux	Bande	2	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments de bandes rectangulaires très corrodées. Env. 4,5 cm de larg.	4	
CeEt-	120	4A15	M3.04	Métal Ferreux	Clou indéterminé	9	0	Frag	F5.08.4.2	Fixations	Clous dont la corrosion empêche une meilleure identification. Très corrodés.	4	
CeEt-	120	4A15	M4.3.3	Mortier	Résidu	3	0		F5.08.3.2	Matériaux de liaison	Fragments de mortier blanchâtre. Traces de lissage.	4	
CeEt-	120	4A17	E1.3.1.4	Oiseaux	Ossements	1	0	Frag	E1.3.1.4	Oiseaux	Fragment.	4	
CeEt-	120	4A17	M4.3.3	Mortier	Résidu	1	0		F5.08.3.2	Matériaux de liaison	Fragment de mortier.	4	
CeEt-	120	4A17	E1.3.1.5	Mammifères	Ossements	4	0	Frag	E1.3.1.5	Mammifères	Fragments dont deux de mandibule avec dents.	4	
CeEt-	120	4A99	E1.1	Mollusque	Bivalve	6	0	Frag	E1.1	Mollusque	Coquilles de type huître.	5	
CeEt-	120	4A99	E1.3.1.4	Oiseaux	Ossements	2	0	Frag	E1.3.1.4	Oiseaux	Fragments.	5	
CeEt-	120	4A99	E1.3.1.4	Oiseaux	Ossements	5	0	Frag	E1.3.1.4	Oiseaux	Fragments.	5	
CeEt-	120	4A99	E1.3.1.5	Mammifères	Ossements	48	0	Frag	E1.3.1.5	Mammifères	Fragments dont quatre avec traces de boucherie et deux blanchis.	5	
CeEt-	120	4A99	M1.1.1	Terre cuite commune non vernissée	Pot à plantes	5	1	Frag	F3.1.1.1	Agriculture et horticulture	Fragments de rebord (1) et de paroi à pâte orange vif et compacte. Contenant de gros format. Probablement le même objet.	5	
CeEt-	120	4A99	M1.1.1	Terre cuite commune non vernissée	Contenant	3	0	Frag	F5.01	Alimentation	Fragments de paroi. Pâte orange vif. Locale ayant perdu la glaçure? Pot à plantes?	5	
CeEt-	120	4A99	M1.1.1	Terre cuite commune non vernissée	Brique	2	1	Frag	F5.08.3.4	Matériaux de base-brique	Fragments à pâte orange vif. Probablement le même objet.	5	
CeEt-	120	4A99	M1.1.1	Terre cuite commune non vernissée	Brique	2	1	Frag	F5.08.3.4	Matériaux de base-brique	Fragment à pâte brun rougeâtre. 8,5 cm de larg.	5	
CeEt-	120	4A99	M1.1.2	Terre cuite commune vernissée	Contenant	2	1	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments de rebord (1) et de paroi. Pâte orange plutôt pâle. La surface intérieure est recouverte d'une glaçure incolore d'aspect beige jaunâtre parsemée de petites taches brunes. Probablement le même objet.	5	
CeEt-	120	4A99	M1.1.2	Terre cuite commune vernissée	Contenant	3	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments de paroi. Pâte orange vif contenant des minuscules particules jaunâtre. La surface intérieure est recouverte d'une glaçure incolore d'aspect brun orangé. Trace d'un décor à motif indéterminé à l'engobe blanc d'aspect jaune. Probablement le même objet. Angleterre.	5	
CeEt-	120	4A99	M1.1.2	Terre cuite commune vernissée	Contenant	2	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments de paroi. Pâte orange vif. L'intérieur est recouvert d'un engobe blanc et d'une glaçure incolore. Probablement le même objet.	5	

Code	Site	Lot	Code Matériau	Matériau	Objet	Nbre Art.	Nbre Obj.	Intég.	Code Fonction	Fonction	Commentaires	No Bte.	No Cat.
CeEt-	120	4A99	M1.1.2	Terre cuite commune vernissée	Bol ou terrine	1	1	Frag	F5.01	Alimentation	Fragment de base circulaire à fond plat et de paroi. Corps tronconique. Pâte orange plutôt vif. La surface intérieure est recouverte d'une glaçure incolore d'aspect brun verdâtre. Décor à motif de bandes ondulantes à l'engobe blanc d'aspect jaune. Façon Saint-Denis. Locale.	5	
CeEt-	120	4A99	M1.1.2	Terre cuite commune vernissée	Bol ou terrine	1	1	Frag	F5.01	Alimentation	Fragment de base circulaire à fond plat. Pâte orange. La surface intérieure est recouverte d'une glaçure incolore d'aspect beige jaunâtre. Locale.	5	
CeEt-	120	4A99	M1.1.2	Terre cuite commune vernissée	Bol ou terrine	11	4	Frag	F5.01	Alimentation	Fragments de base circulaire à fond plat (2), de rebord (8) et de paroi. Pâte orange et teintes différentes plus ou moins compacte. La surface intérieure est recouverte d'une glaçure tachetée verte de teintes différentes. Bavures de glaçure sur la surface extérieure de certains fragments. Certains fragments jointifs. Au moins quatre objets différents. Locale.	5	
CeEt-	120	4A99	M1.1.2	Terre cuite commune vernissée	Bol ou terrine	1	0	Frag	F5.01	Alimentation	Fragment de fond plat de base circulaire. Pâte orange. Les surfaces sont recouvertes d'une glaçure incolore d'aspect beige jaunâtre. Locale.	5	
CeEt-	120	4A99	M1.1.2	Terre cuite commune vernissée	Contenant	1	0	Frag	F5.01	Alimentation	Fragment de paroi. Pâte orange. La surface intérieure est recouverte d'une glaçure incolore d'aspect beige orangé. Taches brunes. Façon Dion. Locale.	5	
CeEt-	120	4A99	M1.1.2	Terre cuite commune vernissée	Contenant	1	0	Frag	F5.01	Alimentation	Fragment de paroi. Corps globulaire. Pâte orange plutôt compacte. La surface intérieure est recouverte d'une glaçure incolore d'aspect beige orangé et verdâtre. Couliasses brunes sur les deux surfaces. Locale.	5	
CeEt-	120	4A99	M1.1.2	Terre cuite commune vernissée	Contenant	1	0	Frag	F5.01	Alimentation	Fragment de paroi. Pâte orange. Les surfaces sont recouvertes d'une glaçure incolore d'aspect beige orangé, luisante. Locale.	5	
CeEt-	120	4A99	M1.1.2	Terre cuite commune vernissée	Contenant	4	1	Frag	F5.01	Alimentation	Fragments de rebord (1) et de paroi. Pâte orange. L'intérieur est recouvert d'une glaçure verte de teintes différentes. Objets différents. Locale.	5	
CeEt-	120	4A99	M1.1.2	Terre cuite commune vernissée	Contenant	1	1	Frag	F5.01	Alimentation	Fragment de rebord. Pâte orange. Les surfaces sont recouvertes d'une glaçure incolore d'aspect beige, luisante. Locale.	5	
CeEt-	120	4A99	M1.1.2	Terre cuite commune vernissée	Contenant	1	1	Frag	F5.01	Alimentation	Fragment de rebord. Pâte orange. L'intérieur est recouvert d'une glaçure tachetée verte. Locale.	5	
CeEt-	120	4A99	M1.1.2	Terre cuite commune vernissée	Cruche ou jarre	4	2	Frag	F5.01.2	Conservation et entreposage des aliments solides et liquides	Fragments de base à fond plat (1-talon arrondie; 1-talon arrondie et légèrement étalé), de rebord étalé et plat (1) et d'anse (2,2 cm de larg.). Pâte orange rougeâtre contenant des bandes de pâte chamois. Les surfaces (exception sous le fond) sont recouvertes d'une glaçure brune luisante. Une base de 11,5 cm de diam. Au moins deux objets différents.	5	
CeEt-	120	4A99	M1.1.2.5	Terre cuite commune vernissée verte de la France	Contenant	1	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi. Contenant à corps circulaire. Pâte de couleur grisâtre. Glaçure verte recouvrant les surfaces.	5	
CeEt-	120	4A99	M1.1.3	Terre cuite commune recouverte ou décorée d'engobe et vernissée	Assiette	1	1	Frag	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord. Pâte de couleur brun rougeâtre. Engobe blanc d'aspect jaune et glaçure incolore. Décor à motif de lignes droites et ondulantes à l'engobe vert sur le marli. Giroussens.	5	*
CeEt-	120	4A99	M1.1.3.2	Terre cuite commune avec engobe et vernissée d'Angleterre du nord-est	Contenant	8	3	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments de rebord (3) et de paroi à pâte orange vif et compacte. La surface intérieure est recouverte d'un engobe blanc et d'une glaçure incolore d'aspect jaune (un fragment dont la glaçure est disparue). Cinq fragments portent une glaçure incolore sur la surface extérieure. Au moins trois objets différents.	5	

Code	Site	Lot	Code Matériau	Matériau	Objet	Nbre Art.	Nbre Obj.	Intég.	Code Fonction	Fonction	Commentaires	No Bte.	No Cat.
CeEt-	120	4A99	M1.2	Terre cuite fine	Tasse-anse	1	0	Frag	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de fine anse altéré par la chaleur. 1 cm de larg.	5	
CeEt-	120	4A99	M1.2.1.1	faïence blanche	Contenant	1	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Petit fragment de paroi. Pâte beige clair recouverte d'un émail blanc légèrement grisâtre. Trace d'un décor à motif indéterminé peint en bleu sur la paroi extérieure.	5	
CeEt-	120	4A99	M1.2.1.1	faïence blanche	Contenant	5	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments de paroi. Pâte jaunâtre recouverte d'un émail bleuté, écaillé. Sans décor apparent. Un fragment ayant perdu l'émail. Un fragment d'éclat d'émail. Probablement le même objet. Anglais.	5	
CeEt-	120	4A99	M1.2.1.1	faïence blanche	Contenant	4	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments de paroi. Pâte beige recouverte d'un émail blanc légèrement grisâtre. Sans décor apparent. Probablement le même objet.	5	
CeEt-	120	4A99	M1.2.1.1	faïence blanche	Contenant	1	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Petit fragment de paroi. Pâte beige légèrement rosée recouverte d'un émail blanc légèrement bleuté. Sans décor apparent.	5	
CeEt-	120	4A99	M1.2.1.1	faïence blanche	Bol	2	1	Frag	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragments jointifs de rebord et de paroi. Pâte beige recouverte d'un émail blanc légèrement grisâtre. Décor à motif floral peint en bleu sur la paroi extérieure. Décor à motif de minces bandes ondulantes peint en bleu sous la lèvre intérieure. Français.	5	
CeEt-	120	4A99	M1.2.1.1	faïence blanche	Bol	1	1	Frag	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de base à pied annulaire droit. Pâte beige rosée recouverte d'un émail blanc légèrement bleuté. Trace d'un décor à motif indéterminé peint en bleu sur le fond et sur la paroi extérieure. Français.	5	*
CeEt-	120	4A99	M1.2.1.1	faïence blanche	Assiette	2	1	Frag	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragments de rebord et de bouge et marli. Pâte beige légèrement jaunâtre recouverte d'un émail blanc légèrement bleuté. Décor à motif de minces bandes spiralées peint en bleu sur le marli. Peut-être le même objet.	5	
CeEt-	120	4A99	M1.2.1.1	faïence blanche	Assiette	3	1	Frag	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragments de rebord (2) et de bouge et marli. Pâte beige clair recouverte d'un émail blanc légèrement grisâtre. Décor à motif floral (?) peint en bleu sur le marli. Deux fragments jointifs.	5	
CeEt-	120	4A99	M1.2.2.06	Creamware	Contenant	13	2	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments de base (2), de fond (3) et de paroi. Sans décor apparent. Un fragment de fond avec un X moulé en creux. Au moins quatre objets différents. Trois fragments foncés. Appartenant peut-être à des objets décrits précédemment.	5	
CeEt-	120	4A99	M1.2.2.06	Creamware	Assiette	1	1	Frag	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord. Sans décor apparent.	5	
CeEt-	120	4A99	M1.2.2.06	Creamware	Assiette	2	0	Frag	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragments de bouge et de marli. Sans décor apparent. Objets différents.	5	
CeEt-	120	4A99	M1.2.2.07	Pearlware	Contenant	1	1	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de rebord. Décor à motif de lignes droites et obliques (X) peint en bleu.	5	
CeEt-	120	4A99	M1.2.2.07	Pearlware	Contenant	1	1	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de rebord. Décor à motif d'une mince bande peinte en bleu sous la lèvre. Décor à motif floral peint en bleu sous la bande. Bol?	5	
CeEt-	120	4A99	M1.2.2.07	Pearlware	Contenant	2	1	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments jointifs de base circulaire. Décor à motif floral imprimé en bleu.	5	

Code	Site	Lot	Code Matériau	Matériau	Objet	Nbre Art.	Nbre Obj.	Intég.	Code Fonction	Fonction	Commentaires	No Bte.	No Cat.
CeEt-	120	4A99	M1.2.2.07	Pearlware	Contenant	1	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi. Décor à motif indéterminé imprimé en bleu sur les deux surfaces.	5	
CeEt-	120	4A99	M1.2.2.07	Pearlware	Assiette	1	1	Frag	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord et de paroi. Décor à motif Willow imprimé en bleu.	5	
CeEt-	120	4A99	M1.2.2.07	Pearlware	Assiette ou soucoupe	1	0	Frag	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de paroi près de la base. Décor à motif Willow imprimé en bleu.	5	
CeEt-	120	4A99	M1.2.2.07	Pearlware	Bol ou tasse	1	1	Frag	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de base à fond en retrait. Décor à motif floral imprimé en bleu sur le fond. Décor à motif indéterminé imprimé en bleu sur la paroi extérieure. 4,5 cm de diam.	5	
CeEt-	120	4A99	M1.2.2.07	Pearlware	Bol?	1	1	Frag	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Petit fragment de rebord légèrement évasé. Décor à motifs géométriques imprimé en bleu sous la lèvre intérieure.	5	
CeEt-	120	4A99	M1.2.2.07	Pearlware	Assiette?	1	1	Frag	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de petit pied annulaire. Décor à motif scénique (personnage?) imprimé en bleu sur le fond.	5	
CeEt-	120	4A99	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	Contenant	1	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi. Décor à motif indéterminé et à motif floral imprimé en brun sur les deux surfaces.	5	
CeEt-	120	4A99	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	Contenant	1	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de fond. Décor à motif indéterminé imprimé en brun et rehaussé de peinture beige.	5	
CeEt-	120	4A99	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	Contenant	1	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi carénée. Décor à motif floral (?) imprimé en vert.	5	
CeEt-	120	4A99	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	Contenant	1	1	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de rebord ondulé. Décor à motif indéterminé imprimé en vert.	5	
CeEt-	120	4A99	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	Contenant	1	1	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de base circulaire. Décor à motif indéterminé peint en bleu.	5	
CeEt-	120	4A99	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	Contenant	1	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi. Décor à motif indéterminé peint en vert.	5	
CeEt-	120	4A99	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	Contenant	1	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi. Décor à motif indéterminé imprimé en mauve.	5	
CeEt-	120	4A99	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	Contenant	5	1	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments de rebord (4) et de paroi. Décor imprimé bleu à effet de marbrure. Un fragment de rebord avec petits carrés grossièrement moulés en creux. Contenant massif. Trois fragments jointifs.	5	
CeEt-	120	4A99	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	Contenant	1	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi. Décor à l'engobe tourbillonné (brun, blanc et orange) sur la paroi extérieure.	5	
CeEt-	120	4A99	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	Contenant	27	1	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments de base circulaire (2), de base à pied annulaire (2), de fond (3), de rebord (2) et de paroi. Sans décor apparent. Au moins quatre objets différents. Appartenant peut-être à des objets décrits dans le même lot.	5	
CeEt-	120	4A99	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	Contenant-anse	1	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment d'anse de 1,6 cm de larg. Sans décor apparent.	5	

Code	Site	Lot	Code Matériau	Matériau	Objet	Nbre Art.	Nbre Obj.	Intég.	Code Fonction	Fonction	Commentaires	No Bte.	No Cat.
CeEt-	120	4A99	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	Assiette ou soucoupe	6	1	Frag	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragments de rebord (3) et de base (2-jointifs). Décor à motifs de bâtiments, de volutes et géométriques imprimé en brun. Probablement le même objet.	5	
CeEt-	120	4A99	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	Assiette ou soucoupe?	1	1	Frag	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de base circulaire. Inscription indéterminée (R...) imprimée en rouge sous le fond.	5	
CeEt-	120	4A99	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	Bol?	1	0	Frag	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de paroi carénée. Décor à motif scénique (personnages) imprimé en vert.	5	
CeEt-	120	4A99	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	Assiette	1	0	Frag	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de paroi. Décor à motif indéterminé imprimé en brun et rehaussé de peinture verte.	5	
CeEt-	120	4A99	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	Assiette ou bol	1	1	Frag	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord et de paroi. Décor d'une mince bande peinte en noir sous la lèvre.	5	
CeEt-	120	4A99	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	Assiette ou soucoupe	1	1	Frag	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord. Décor à motif floral peint polychrome (vert, rouge et bleu).	5	
CeEt-	120	4A99	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	Bol	1	0	Frag	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de paroi carénée. Décor à motif floral peint polychrome (vert, rouge et bleu) au-dessus de la carène.	5	
CeEt-	120	4A99	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	Bol ou tasse	1	1	Frag	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord et de paroi. Décor à l'éponge peint en bleu recouvrant la paroi extérieure. Décor à l'éponge peint en bleu sous la lèvre intérieure.	5	
CeEt-	120	4A99	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	Soucoupe	1	1	Frag	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord et de paroi. Décor à motif de volutes imprimé en bleu.	5	
CeEt-	120	4A99	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	Assiette	2	1	Frag	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragments de rebord. Décor à motif Willow imprimé en bleu. Assiette creuse?	5	
CeEt-	120	4A99	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	Assiette	2	1	Frag	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragments de rebord. Décor à motif Willow imprimé en bleu. Assiette creuse?	5	
CeEt-	120	4A99	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	Assiette	1	1	Frag	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord ondulé. Décor à motif floral (?) imprimé en bleu.	5	
CeEt-	120	4A99	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	Contenant	1	1	Frag	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de base circulaire. Décor à motif de bâtiments imprimé en bleu.	5	
CeEt-	120	4A99	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	Contenant	1	0	Frag	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de paroi. Décor à motif d'arbre imprimé en bleu sur la paroi extérieure.	5	
CeEt-	120	4A99	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	Contenant	1	0	Frag	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de paroi. Décor à motif végétal imprimé en bleu.	5	
CeEt-	120	4A99	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	Contenant	4	1	Frag	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragments de rebord (2) et de paroi. Décor à motif indéterminé imprimé en bleu. Au moins trois objets différents.	5	
CeEt-	120	4A99	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	Assiette ou soucoupe	1	1	Frag	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Petit fragment de rebord ondulé. Décor moulé de type Shell edge peint en bleu.	5	
CeEt-	120	4A99	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	Assiette	1	1	Frag	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord ondulé. Décor moulé de type Shell edge peint en bleu. Légèrement altéré par la chaleur.	5	

Code	Site	Lot	Code Matériau	Matériau	Objet	Nbre Art.	Nbre Obj.	Intég.	Code Fonction	Fonction	Commentaires	No Bte.	No Cat.
CeEt-	120	4A99	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	Bol ou tasse	1	0	Frag	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de paroi carénée. Décor de minces bandes à l'engobe brun au-dessus de la carène.	5	
CeEt-	120	4A99	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	Bol ou tasse	1	1	Frag	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord. Décor de minces bandes à l'engobe brun, bleu et orange. Peut-être du creamware tardif.	5	
CeEt-	120	4A99	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	Bol ou tasse	1	1	Frag	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord. Décor à l'engobe brun et bleu.	5	
CeEt-	120	4A99	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	Soucoupe	1	1	Frag	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord et de base. Sans décor apparent.	5	
CeEt-	120	4A99	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	Assiette	2	0	Frag	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de bouge et de marli. Sans décor apparent. Objets différents.	5	
CeEt-	120	4A99	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	Tasse	1	1	Frag	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de base à petit pied annulaire. Sans décor apparent.	5	
CeEt-	120	4A99	M1.2.2.09	Terre cuite fine vernissée blanche vitrifiée	Contenant	6	1	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments de rebord (2), de base à pied annulaire (1) et de paroi. Décor à motif floral imprimé en rouge. Contenant massif. Bol?	5	
CeEt-	120	4A99	M1.2.2.09	Terre cuite fine vernissée blanche vitrifiée	Contenant	8	1	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments de rebord (1) et de paroi. Sans décor apparent. Au moins quatre objets différents. Appartenant peut-être à des objets décrits dans le même lot.	5	
CeEt-	120	4A99	M1.2.2.09	Terre cuite fine vernissée blanche vitrifiée	Assiette	2	1	Frag	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragments jointifs de rebord. Décor de lignes et d'une bande imprimées en rouge sous la lèvre. Décor d'une ligne imprimée en rouge entre le bouge et le marli. Altérés par la chaleur.	5	
CeEt-	120	4A99	M1.2.2.09	Terre cuite fine vernissée blanche vitrifiée	Soucoupe	2	1	Frag	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragments de rebord (1) et de base avec puits central. Décor à motifs floral et de palmette imprimé en noir. Même ensemble que la tasse.	5	
CeEt-	120	4A99	M1.2.2.09	Terre cuite fine vernissée blanche vitrifiée	Tasse	3	1	Frag	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragments jointifs de rebord et de paroi à pans plats. Décor à motif de palmette imprimé en noir. Même ensemble que la soucoupe.	5	
CeEt-	120	4A99	M1.2.2.09	Terre cuite fine vernissée blanche vitrifiée	Contenant	1	0	Frag	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment plat de fond. Sans décor apparent. Marque imprimée en noir dans un cercle: (...)STONE-CHINA-(...) & K.	5	
CeEt-	120	4A99	M1.2.2.09	Terre cuite fine vernissée blanche vitrifiée	Assiette	1	1	Frag	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord et de base. Paroi moulée de pans concaves. Décor moulé sous la lèvre à motif du blé. Trace d'une marque imprimée en noir sous le fond: (...)JARE (...).	5	
CeEt-	120	4A99	M1.2.2.12	Terre cuite fine vernissée jaune	Contenant	2	1	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments de rebord (1) et de paroi (éclat). Décor d'une ligne à l'engobe bleu et d'une large bande à l'engobe blanc. Décor de type mocha bleu. Probablement le même objet.	5	
CeEt-	120	4A99	M1.2.2.12	Terre cuite fine vernissée jaune	Contenant	2	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments de paroi. Décor d'une série de bandes à l'engobe brun et blanc. Objets différents.	5	
CeEt-	120	4A99	M1.2.2.12	Terre cuite fine vernissée jaune	Contenant	1	1	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de base de contenant cylindrique. Fond en retrait. Sans décor apparent. 12 cm de diam. estimé.	5	
CeEt-	120	4A99	M1.2.2.12	Terre cuite fine vernissée jaune	Contenant	1	1	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de base à fond plat. Sans décor apparent.	5	

Code	Site	Lot	Code Matériau	Matériau	Objet	Nbre Art.	Nbre Obj.	Intég.	Code Fonction	Fonction	Commentaires	No Bte.	No Cat.
CeEt-	120	4A99	M1.2.2.12	Terre cuite fine vernissée jaune	Contenant	1	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi. Sans décor apparent.	5	
CeEt-	120	4A99	M1.2.3.1	Terre cuite fine avec engobe et vernissée du Staffordshire	Pot	2	1	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments de base à court pied annulaire et fond plat (1) et de fond. Pâte de couleur chamois. Mince engobe blanc et glaçure incolore d'aspect jaune plutôt foncé. Sans décor apparent. 8 cm de diam. estimé. Pot à posset?	5	
CeEt-	120	4A99	M1.2.3.1	Terre cuite fine avec engobe et vernissée du Staffordshire	Contenant	1	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi. Contenant à corps circulaire. Pâte de couleur chamois. Mince engobe blanc et glaçure incolore d'aspect jaune pâle. Décor à motif de points à l'engobe brun.	5	
CeEt-	120	4A99	M1.2.4.1	Terre cuite fine à pipe blanche	Pipe-tuyau	4	0	Frag	F5.03.1	Absorption des narcotiques	Fragments de tuyau sans marque ni décor apparent.	5	
CeEt-	120	4A99	M1.2.4.1	Terre cuite fine à pipe blanche	Pipe-fourneau	4	2	Frag	F5.03.1	Absorption des narcotiques	Fragments de fourneau sans marque ni décor apparent. Au moins deux objets différents.	5	
CeEt-	120	4A99	M1.2.4.1	Terre cuite fine à pipe blanche	Pipe-fourneau	1	1	Frag	F5.03.1	Absorption des narcotiques	Fragment de fourneau. Marque TD dans un cercle rayonnant moulé en relief. Trace d'utilisation. 1780-1840.	5	
CeEt-	120	4A99	M1.3.2	Grès cérame grossier glaçuré au sel	Contenant	1	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi de contenant à corps circulaire. Corps brun rougeâtre foncé. Extérieur avec glaçure brun foncé, luisante.	5	
CeEt-	120	4A99	M1.3.2	Grès cérame grossier glaçuré au sel	Cruche ou jarre	6	1	Frag	F5.01.2	Conservation et entreposage des aliments solides et liquides	Fragments de base (1) et de paroi de contenant à corps circulaire. Base à talon chanfreiné concave et fond plat. Corps beige. Extérieur avec glaçure incolore d'aspect beige. Intérieur portant une glaçure beige jaunâtre. Deux fragments avec glaçure extérieure de teinte beige et de teinte brune. Un fragment à glaçure beige avec tavelures brune et deux minces bandes incisées. Base de 26 cm de diam. estimé. Certains fragments jointifs. Peut-être le même objet. Fulham?	5	
CeEt-	120	4A99	M1.3.2	Grès cérame grossier glaçuré au sel	Pot	1	1	Frag	F5.01.2	Conservation et entreposage des aliments solides et liquides	Fragment de goulot à lèvres arrondies, court col cylindrique et épaule tombante. Contenant à corps circulaire. Mince bande incisée sous l'épaule. Corps beige. Extérieur avec glaçure incolore d'aspect beige à la base alors qu'une partie de l'épaule et le goulot a une glaçure brune. Intérieur portant une glaçure gris pâle. Paroi plutôt mince. Bristol?	5	
CeEt-	120	4A99	M1.3.2.1	Grès cérame grossier glaçuré au sel nord-américain	Contenant	1	1	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de base de contenant à corps circulaire. Talon arrondi et fond plat. Corps beige. Intérieur avec enduit Albany brun foncé.	5	
CeEt-	120	4A99	M1.3.2.2	Grès cérame grossier glaçuré au sel du Derbyshire	Contenant	1	1	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de base de contenant à corps circulaire. L'intérieur porte une mince glaçure beige.	5	
CeEt-	120	4A99	M1.3.2.2	Grès cérame grossier glaçuré au sel du Derbyshire	Bouteille à cirage	1	1	Frag	F5.04.8	Entretien	Fragment de col légèrement évasé.	5	
CeEt-	120	4A99	M1.4.2.1	Grès cérame fin glaçuré au sel à corps blanc homogène	Contenant	1	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi. Décor à motif indéterminé incisé et rehaussé au bleu de cobalt sur les deux surfaces.	5	
CeEt-	120	4A99	M1.4.2.1	Grès cérame fin glaçuré au sel à corps blanc homogène	Contenant	5	1	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments de base à fond plat (1), de fond (1) et de paroi. Sans décor apparent. Au moins deux objets différents.	5	
CeEt-	120	4A99	M1.4.2.1	Grès cérame fin glaçuré au sel à corps blanc homogène	Contenant	1	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi. Décor à motif de points au bleu de cobalt sur la paroi extérieure.	5	

Code	Site	Lot	Code Matériau	Matériau	Objet	Nbre Art.	Nbre Obj.	Intég.	Code Fonction	Fonction	Commentaires	No Bte.	No Cat.
CeEt-	120	4A99	M1.4.2.1	Grès cérame fin glaçuré au sel à corps blanc homogène	Assiette de service	3	1	Frag	F5.01.1.3	Vaisselle de service pour l'absorption des aliments	Fragments de rebord ondulé et de base ovale à fond plat. Décor à motif godronné. Probablement le même objet.	5	
CeEt-	120	4A99	M1.4.2.1	Grès cérame fin glaçuré au sel à corps blanc homogène	Bol	2	1	Frag	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragments de rebord très légèrement évasé. Un fragment légèrement altéré par la chaleur. Sans décor apparent. Objets différents.	5	
CeEt-	120	4A99	M1.6.1	Porcelaine fine européenne	Tasse	1	1	Frag	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord et de paroi. Trace d'une anse. Sans décor apparent. Bone china.	5	
CeEt-	120	4A99	M1.6.1	Porcelaine fine européenne	Statuette	1	1	Frag	F5.08.1.2	Décoration des habitations et autres constructions	Fragment moulé à motif d'arbre ou de branche et fleur. Peinture verte et brune.	5	
CeEt-	120	4A99	M1.6.2	Porcelaine fine orientale	Contenant	1	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Petit fragment de paroi. Décor à motifs géométriques (fer de lance) peint en doré et en orange sur la paroi. Assiette?	5	
CeEt-	120	4A99	M1.6.2	Porcelaine fine orientale	Contenant	1	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Petit fragment de plat. Décor à motif floral peint en vert (?).	5	
CeEt-	120	4A99	M1.6.2	Porcelaine fine orientale	Contenant	1	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi. Sans décor apparent.	5	
CeEt-	120	4A99	M2.1.1	Verre incolore au plomb	Bouteille?	1	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi de bouteille cylindrique. Légèrement patiné.	5	
CeEt-	120	4A99	M2.1.1	Verre incolore au plomb	Bouteille	1	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi de bouteille carrée ou rectangulaire. Légèrement patiné.	5	
CeEt-	120	4A99	M2.1.1	Verre incolore au plomb	Contenant	1	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment massif et moulé. Informe.	5	
CeEt-	120	4A99	M2.1.3	Verre incolore sans plomb	Bouteille	1	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi de bouteille cylindrique. Bande piquetée moulée en relief. Inscription moulée en relief: 26.	5	
CeEt-	120	4A99	M2.1.3	Verre incolore sans plomb	Bock	1	1	Frag	F5.02.1.2	Vaisselle de table pour l'absorption des excitants et alcools	Fragment de rebord et d'anse arrondie. Bande rectangulaire moulée en retrait sous la lèvre. Grosses cicatrices de moulage. Anse de 1,7 cm de larg. 6 cm de diam. d'ouv.	5	
CeEt-	120	4A99	M2.2	Verre teinté	Bouteille	1	1	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de base de bouteille carrée aux coins chanfreinés plats. Trace de la canne. Moulée en deux parties. 4 cm2. Verre teinté turquoise.	5	
CeEt-	120	4A99	M2.2	Verre teinté	Bouteille	2	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments jointifs de paroi mince. Légèrement patinés. Verre teinté vert, verdâtre.	5	
CeEt-	120	4A99	M2.2	Verre teinté	Bouteille	1	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment plat. Patiné. Verre teinté vert, verdâtre.	5	
CeEt-	120	4A99	M2.2	Verre teinté	Bouteille	1	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi de bouteille cylindrique. Patiné. Verre teinté vert.	5	
CeEt-	120	4A99	M2.2	Verre teinté	Bouchon	1	1	Incomp	F5.01.2	Conservation et entreposage des aliments solides et liquides	Bouchon de type club sauce. Tête circulaire et plate. Le centre est concave. Quelques éclats absents. 3,6 cm de haut. Tête de 2,5 cm de diam. Patiné. Verre teinté vert.	5	

Code	Site	Lot	Code Matériau	Matériau	Objet	Nbre Art.	Nbre Obj.	Intég.	Code Fonction	Fonction	Commentaires	No Bte.	No Cat.
CeEt-	120	4A99	M2.2	Verre teinté	Vitre	20	0	Frag	F5.08.3.1	Matériaux de base-vitre	Fragments plats de teintes et épaisseurs différentes. Entre 0,10 cm et 0,77 cm d'épais. Teinté vert. Certains fragments plus verdâtres. Patinés.	5	
CeEt-	120	4A99	M2.2.1	Verre teinté bleu-vert	Bouteille	1	1	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de base de bouteille carrée aux coins arrondis. Légèrement patiné. Verre teinté bleu-vert français.	5	
CeEt-	120	4A99	M2.3.1	Verre coloré opaque	Bouton	1	1	Ent	F5.04.2	Attaches	Bouton à dos et dessus convexes. Quatre trous dans une dépression. 1,4 cm de diam. Verre opaque blanc.	5	
CeEt-	120	4A99	M2.3.2	Verre coloré transparent	Fiole	1	1	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de base de fiole cylindrique. Talon arrondi. Fond légèrement concave. 2,5 cm de diam. Patiné. Vert coloré vert foncé.	5	
CeEt-	120	4A99	M2.3.2	Verre coloré transparent	Bouteille	2	1	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments de col de bouteille cylindrique. Trace de moulage. Vert coloré vert autre.	5	
CeEt-	120	4A99	M2.3.2	Verre coloré transparent	Bouteille à gin	1	1	Frag	F5.02.2	Conservation et entreposage des excitants et alcools	Fragment de goulot à lèvres rabattue façonnée à la pince de finition de bouteille carrée. Vert coloré vert foncé.	5	
CeEt-	120	4A99	M2.3.2	Verre coloré transparent	Bouteille à alcool	3	2	Frag	F5.02.2	Conservation et entreposage des excitants et alcools	Fragments de col (1), de base (1) et de paroi de bouteille cylindrique. Le fragment de col est de teinte plus pâle. Patinés. Au moins deux objets différents. Vert coloré vert foncé.	5	
CeEt-	120	4A99	M2.3.2	Verre coloré transparent	Bouteille à alcool	14	1	Frag	F5.02.2	Conservation et entreposage des excitants et alcools	Fragments de col (2-cicatrice de moulage), de base (1), d'épaule (1) et de paroi de bouteille cylindrique. Patinés. Au moins quatre objets différents. Vert coloré vert foncé.	5	
CeEt-	120	4A99	M2.3.2	Verre coloré transparent	Bouteille à alcool	1	0	Frag	F5.02.2	Conservation et entreposage des excitants et alcools	Gros fragment de paroi presque plat. Patiné. Vert coloré vert foncé.	5	
CeEt-	120	4A99	M2.3.2	Verre coloré transparent	Bouteille à alcool	1	0	Frag	F5.02.2	Conservation et entreposage des excitants et alcools	Fragment de paroi près de la base de bouteille cylindrique. Trace d'une inscription indéterminée moulé en relief: 400Z. Vert coloré vert autre.	5	
CeEt-	120	4A99	M3.03	Métal cuivreux	Manche d'ustensile	1	1	Incomp	F5.01.1.2	Ustensile de table pour l'absorption des aliments	Manche rectangulaire en forme de spatule à l'extrémité recourbée. Absence de la tête. Fourchette? Pour le service? Très corrodé. 16,5 cm de long. résid. 3 cm dans le plus large.	5	
CeEt-	120	4A99	M3.03	Métal cuivreux	Crochet-chaussure?	2	0	Frag	F5.04.2	Attaches	Petits fragments très corrodés.	5	
CeEt-	120	4A99	M3.03	Métal cuivreux	Bouton	1	1	Frag	F5.04.2	Attaches	Fragment de centre de bouton en deux parties. Centre composé d'un disque en os. À oeillet inséré (absent). Corrodé. 2,3 cm de diam.	5	
CeEt-	120	4A99	M3.03	Métal cuivreux	Bouton	1	0	Frag	F5.04.2	Attaches	Fragment de dessus bombé de bouton à oeillet. Militaire? 2 cm de diam.	5	
CeEt-	120	4A99	M3.03	Métal cuivreux	Bouton	1	0	Frag	F5.04.2	Attaches	Fragment de dessus légèrement bombé de bouton à oeillet. Décor de quadrillage moulé en relief. 2,4 cm de diam.	5	
CeEt-	120	4A99	M3.03	Métal cuivreux	Bouton	1	0	Frag	F5.04.2	Attaches	Fragment de dessus très légèrement bombé de bouton à oeillet. 2,1 cm de diam.	5	
CeEt-	120	4A99	M3.04	Métal Ferreux	Tige	2	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments de tiges circulaires. Env. 0,5 cm et 0,8 cm de diam. Corrodés.	5	
CeEt-	120	4A99	M3.04	Métal Ferreux	Manche d'ustensile	1	1	Frag	F5.01.1.2	Ustensile de table pour l'absorption des aliments	Manche rectangulaire en forme de spatule. Absence de la tête. Cuillère, fourchette? Probablement en laiton. 14,5 cm de long. 1,8 cm dans le plus large. 0,5 cm dans le plus étroit.	5	
CeEt-	120	4A99	M3.04	Métal Ferreux	Clou indéterminé	17	0	Frag	F5.08.4.2	Fixations	Clous dont la corrosion empêche une meilleure identification. Très corrodés.	5	
CeEt-	120	4A99	M3.04	Métal Ferreux	Résidu	1	0	Frag	F5.08.4.2	Fixations	Résidu informe de corrosion.	5	

Code	Site	Lot	Code Matériau	Matériau	Objet	Nbre Art.	Nbre Obj.	Intég.	Code Fonction	Fonction	Commentaires	No Bte.	No Cat.
CeEt-	120	4A99	M3.04	Métal Ferreux	Attache?	1	1	Frag	F5.08.4.2	Fixations	Embout d'attache (?) avec une partie circulaire puis hexagonale puis deux branches formant un U reliées à l'extrémité par une vis à tête plate. 6,5 cm de long. sur 2 cm de larg.	5	
CeEt-	120	4A99	M3.04.1	fer forgé	Gond fiché	1	1	Ent	F5.08.4.1	Ferrures de rotation	Gond fiché. Section carrée (env. 1,3 cm2) se terminant en pointe et section circulaire (env. 1 cm de diam.). 12 cm de long. 5 cm de haut. Très corrodé.	5	*
CeEt-	120	4A99	M3.04.1	fer forgé	Penture?	1	1	Frag	F5.08.4.1	Ferrures de rotation	Fragment de bande triangulaire à l'extrémité arrondie. 2,5 cm dans le plus large. Très corrodé.	5	
CeEt-	120	4A99	M3.04.1	fer forgé	Clou forgé	8	6	Frag	F5.08.4.2	Fixations	Clous entiers (4-entre 3,5 cm et 13 cm de long.) et fragmentaires (tête-2; tige-2). Très corrodés. Les tiges sont de gros format.	5	
CeEt-	120	4A99	M3.04.2	fer laminé	Clou découpé	6	6	Ent	F5.08.4.2	Fixations	Clous entiers (3-entre 10,5 cm et 14,5 cm de long.) et fragmentaires (tête). Très corrodés.	5	
CeEt-	120	4A99	M3.04.3	fer tréfilé	Clou tréfilé	1	1	Ent	F5.08.4.2	Fixations	Clou de 7,5 cm de long. Corrodé.	5	
CeEt-	120	4A99	M4.1.1	Roche	Roche	1	0	Frag	E3.2	Roches	Roche de couleur gris foncé.	5	
CeEt-	120	4A99	M4.1.1.09	silex	Pierre à fusil	1	1	Ent	F5.11.4	Équipement	Pierre à fusil sur éclat. Silex beige clair non homogène. Ne semble pas avoir été utilisée. 3,3 cm de larg. 2,9 cm de haut. 0,8 cm dans le plus épais.	5	18
CeEt-	120	4A99	M5.1.2	Charbon	Résidu	1	0	Frag	F5.08.1.1	Chauffage des habitations et autres constructions	Fragment de charbon minéralisé.	5	
CeEt-	120	4A99	M5.1.5	Ivoire	Dent	2	0	Frag	E1.3.1.5	Mammifères	Dents.	5	
CeEt-	120	4A99	M5.1.7	Os	Manche de couteau	4	1	Incomp	F5.01.1.2	Ustensile de table pour l'absorption des aliments	Plaques d'os, convexes, rivetées (2 rivets de 0,4 cm de diam.) à la lame plate (très corrodée). Extrémités arrondies. Décor gravé à motif de diamants. Bande rectangulaire centrale où les diamant sont moins prononcés. Manche de 8,5 cm de long. sur 2,2 cm de larg. sur 1,8 cm d'épais.	5	19
CeEt-	120	4A99	M5.1.7	Os	Bouton	1	1	Ent	F5.04.2	Attaches	Bouton à dos convexe et dessus légèrement concave. Cinq trous. Présence de métal cuivreux. 1,9 cm de diam.	5	
CeEt-	120	4A99	M5.1.7	Os	Bouton	1	1	Ent	F5.04.2	Attaches	Bouton à dos convexe et dessus légèrement concave. Quatre trous. Présence de métal cuivreux. 2,2 cm de diam.	5	
CeEt-	120	4A99	M5.1.7	Os	Bouton	1	1	Incomp	F5.04.2	Attaches	Bouton à dos convexe et dessus concave. Quatre trous. Présence de métal cuivreux. 1,3 cm de diam.	5	
CeEt-	120	4A99	M5.3.3	Plastique	Résidu	1	0	Frag	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de mince bande recourbée en U. Moulé. Plastique opaque noir. Crochet?	5	

Catalogue des artefacts

Code	Site	Op_Sous-op_lot	Catalogue	Fiche créée par Isabelle Hade		Date 2023-05-25
CeEt-	120	4A03	0001			
Nom objet Bouton militaire				Mise(s) à jour de la fiche* ☐		
Code VQ M3.03				*Si coché, voir historique des mises à jour		
Code UL						
Code PC		Matériau		Métal cuivreux		
Description						
Bouton à dos plat. Le dessus est cabossé mais devait être bombé à l’origine. Décor moulé en relief à motif de trois canons superposés surmontés d’une couronne. À oeillet. Bouton moulé en deux parties.						
Nb fragments		Nb objet	Intégrité			
1		1	Entier			
Lieu de production Londres				Datation		1845-1847 selon contexte
Code fonction F5.04.2		Fonction Attaches				
Dimensions		1,6 cm de diam.				
Décor				Fabricant		
Décor moulé en relief à motif de trois canons superposés surmontés d’une couronne.						
				Marque		
Fabrication						
Moulé en deux parties						
				Inscriptions		
Événement/Contexte archéologique						
Incendie et démolition des maisons						
Commentaires						
Artillerie royale. Bouton similaire CeEt-80-13C7-23. e Royal Regiment of Artillery, communément appelé Royal Artillery (RA) et familièrement connu sous le nom de « The Gunners », est le bras d'artillerie de l'armée britannique, sous le contrôle du Board of Ordnance. Il est créé en 1716 par mandat royal de George I (1714-1727) et sert dans toutes les campagnes de l'armée britannique.						
Références						
https://www archeolab.quebec/recherche/objet/235277						
No fiche 13370				Sélection		

Catalogue des artefacts

Code	Site	Op_Sous-op_lot	Catalogue	Fiche créée par		Date
CeEt-	120	4A03	0002	Isabelle Hade		2023-05-25
Nom objet				Mise(s) à jour de la fiche* ☐		
Bouton militaire				*Si coché, voir historique des mises à jour		
Code VQ						
M3.03						
Code UL						
Code PC				Matériau		
				Métal cuivreux		
Description						
Bouton à dos et dessus légèrement convexes. Moulé en deux parties. Deux oeillets se croisant. Sans marque ni décor. Probablement militaire.						
Nb fragments		1	Nb objet		1	Intégrité
						Entier
Lieu de production				Datation		
prob. britannique				1845-1847 selon le contexte		
Code fonction		F5.04.2	Fonction			
			Attaches			
Dimensions		2,2 cm de diam.				
Aucun		Fabricant				
Décor						
		Marque				
		Aucune				
Fabrication		Moulé en deux parties				
		Inscriptions				
Événement/Contexte archéologique						
Incendie et démolition des maisons						
Commentaires						
Références						
No fiche		13371		Sélection		

Catalogue des artefacts

Code	Site	Op_Sous-op_lot	Catalogue	Fiche créée par Isabelle Hade		Date 2023-05-25
CeEt-	120	4A04	0003			
Nom objet Bouton de manchette				Mise(s) à jour de la fiche* ☐		
Code VQ M3.03				*Si coché, voir historique des mises à jour		
Code UL						
Code PC		Matériau		Métal cuivreux		
Description						
Fragments de bouton de manchette composé de bouton à oeillet relié à un maillon ovale. Le bouton est de forme hexagonale. Le dessus est légèrement bombé et le dos est creux.						
Nb fragments		4	Nb objet		1	Intégrité fragmentaire
Lieu de production			Inconnu		Datation 1845-1847 selon le contexte	
Code fonction		F5.04.2	Fonction		Attaches	
Dimensions		1,5 cm de larg.				
Décor			Aucun		Fabricant	
Fabrication			Moulé et soudé		Marque Aucune	
			Inscriptions			
Événement/Contexte archéologique						
Incendie et démolition des maisons						
Commentaires						
Très fragmentaire et corrodé. Les boutons de manchette ont fait leur apparition en Europe au début du XVIIème siècle, remplaçant rubans et dentelles utilisés jusqu'alors pour retenir les manches de façon élégante. Les premiers exemplaires étaient des boutons en or ou argent reliés						
Références						
https://www.thenines.fr/content/49-l-histoire-du-bouton-de-manchette#:~:text=Les%20boutons%20de%20manchette%20ont,les%20manches%20de%20fa%C3%A7on%20%C3%A9l%C3%A9gante.&text=Les%20premiers%20exemplaires%20%C3%A9taient%20des.argent%20reli%C3%A9s						
No fiche			13372		Sélection	

Catalogue des artefacts

Code	Site	Op_Sous-op_lot	Catalogue	Fiche créée par Isabelle Hade		Date 2023-05-25
CeEt-	120	4A04	0004			
Nom objet				Mise(s) à jour de la fiche* ☐		
Boucle de chaussure				*Si coché, voir historique des mises à jour		
Code VQ M3.03						
Code UL						
Code PC		Matériau Métal cuivreux				
Description						
Boucle de chaussure formée d'un cadre rectangulaire et plat. Présence d'une tige transversale centrale dont la corrosion empêche de définir la section. Absence d'ardillon. Boucle légèrement recourbée en U.						
Nb fragments		1	Nb objet		1	Intégrité complet
Lieu de production			Inconnu		Datation 1845-1847 selon le contexte	
Code fonction		F5.04.2	Fonction Attaches			
Dimensions 5,2 cm de long. sur 4,6 cm de larg. sur 0,3 cm d'épais. Cadre de 0,8 cm de larg.						
Matériau			Fabricant			
Aucun						
Décor						
			Marque Aucune			
Fabrication			Inscriptions			
Moulée						
Événement/Contexte archéologique						
Incendie et démolition des maisons						
Commentaires						
Absence d'ardillon. Corrodée.						
Références						
https://boucledechaussure.wordpress.com/2011/11/30/une-breve-histoire-de-la-boucle-de-chaussure-masculine/						
No fiche			Sélection			
13373						

Catalogue des artefacts

Code	Site	Op_Sous-op_lot	Catalogue	Fiche créée par		Date
CeEt-	120	4A04	0005	Isabelle Hade		2023-05-25
Nom objet Balle						
Code VQ M3.06						
Code UL						
Code PC			Matériau	Métal Plombifère		
Description						
Balle						
Nb fragments		1	Nb objet		1	Intégrité Entier
Lieu de production Inconnu				Datation		1845-1847 selon le contexte
Code fonction F5.11.3			Fonction Artillerie			
Dimensions		1,5 cm de diam.				
Provenance Aucun			Fabricant			
Décor			Marque Aucune			
Fabrication Coulée et moulée			Inscriptions			
Événement/Contexte archéologique						
Incendie et démolition des maisons						
Commentaires						
Altérée						
Références						
No fiche 13374				Sélection		

Catalogue des artefacts

Code	Site	Op_Sous-op_lot	Catalogue	Fiche créée par		Date
CeEt-	120	4A04	0006	Isabelle Hade		2023-05-25
Nom objet Balle						
Code VQ M3.06						
Code UL						
Code PC			Matériau	Métal Plombifère		
Description						
Balle						
Nb fragments		1	Nb objet		1	Intégrité Entier
Lieu de production Inconnu				Datation		1845-1847 selon le contexte
Code fonction F5.11.3			Fonction Artillerie			
Dimensions		1,6 cm de diam.				
Provenance Aucun			Fabricant			
Décor						
Marque			Aucune			
Fabrication Coulée et moulée						
Inscriptions						
Événement/Contexte archéologique						
Incendie et démolition des maisons						
Commentaires						
Altérée						
Références						
No fiche 13375				Sélection		

Catalogue des artefacts

Code	Site	Op_Sous-op_lot	Catalogue	Fiche créée par		Date
CeEt-	120	4A04	0007	Isabelle Hade		2023-05-25

Nom objet	Pierre à fusil	Mise(s) à jour de la fiche*	☐
*Si coché, voir historique des mises à jour			

Code VQ	M4.1.1.09
----------------	-----------

Code UL	
Code PC	Matériau silex

Description

Pierre à fusil sur éclat. Silex gris non homogène.

Nb fragments	1	Nb objet	1	Intégrité	Entier
Lieu de production	Indéterminé	Datation	1845-1847 selon le contexte		

Code fonction	F5.11.4	Fonction	Équipement
----------------------	---------	-----------------	------------

Dimensions	3,2 cm de larg. 2,5 cm de haut. 0,5 cm dans le plus épais.		
-------------------	--	--	--

Aucun	Fabricant	Inconnu
Décor	Marque	Aucune

Fabrication	Taillé
--------------------	--------

Inscriptions

Événement/Contexte archéologique
Incendie et démolition des maisons

Commentaires
Ne semble pas avoir été utilisée. Cette pierre s'insère dans le chien d'un fusil disposant d'une platine à silex. Elle produit une étincelle en percutant la batterie en acier de la platine, ce qui enflamme la poudre et propulse le projectile. La platine à silex est mise au point par le Français

Références
https://www.archeolab.quebec/recherche/objet/208295

No fiche	13376	Sélection
-----------------	-------	------------------

Catalogue des artefacts

Code	Site	Op_Sous-op_lot	Catalogue	Fiche créée par Isabelle Hade		Date 2023-05-25
CeEt-	120	4A04	0008			
Nom objet				Mise(s) à jour de la fiche* ☐		
Pierre à fusil				*Si coché, voir historique des mises à jour		
Code VQ	M4.1.1.09					
Code UL						
Code PC	Matériau		silex			
Description						
Pierre à fusil sur éclat dont une partie est absente. Silex blanchâtre ayant chauffé.						
Nb fragments	1	Nb objet	1	Intégrité	incomplet	
Lieu de production	Indéterminé			Datation	1845-1847 selon le contexte	
Code fonction	F5.11.4	Fonction		Équipement		
Dimensions	3,6 cm de larg. 2,5 cm de haut. résid. 0,8 cm dans le plus épais.					
				Fabricant	Inconnu	
Décor	Aucun			Marque	Aucune	
Fabrication	Taillé					
				Inscriptions		
Événement/Contexte archéologique						
Incendie et démolition des maisons						
Commentaires						
La pierre est devenue blanche après une exposition à la chaleur. Absence d'un coin. Cette pierre s'insère dans le chien d'un fusil disposant d'une platine à silex. Elle produit une étincelle en percutant la batterie en acier de la platine, ce qui enflamme la poudre et propulse le projectile. La						
Références						
https://www.archeolab.quebec/recherche/objet/216327						
No fiche	13377			Sélection		

Catalogue des artefacts

Code	Site	Op_Sous-op_lot	Catalogue	Fiche créée par	Date
CeEt-	120	4A07	0009	Isabelle Hade	2023-05-25

Nom objet	Fer à chaussure	Mise(s) à jour de la fiche*	☐
Code VQ	M3.04	*Si coché, voir historique des mises à jour	

Code UL		Matériau	Métal Ferreux
Code PC			

Description

Fer de talon de chaussure en forme de U. Une surface plate et l'autre avec une encavure centrale.

Nb fragments	1	Nb objet	1	Intégrité	complet
Lieu de production		Datation	1847 selon contexte		

Code fonction	F5.04.3	Fonction	Chaussures
----------------------	---------	-----------------	------------

Dimensions 7,5 cm de larg. 8 cm de hauteur résid. sur 0,9 cm de larg. Bande d'env. 1 cm de larg.

Aucun	Fabricant	Inconnu
Décor	Marque	Aucune

Fabrication Forgé

Inscriptions

Événement/Contexte archéologique

Démolition des maisons

Commentaires

Très corrodé. Le fer à chaussure sert à préserver le talon d'une chaussure de l'usure prématurée. Il est fixé sur la chaussure au moyen de clous. L'utilisation du fer à chaussure est répandue au XIXe siècle. Cet objet témoigne notamment de l'importance du rôle du cordonnier pour l'entretien des

Références

<https://www archeolab.quebec/recherche/objet/231046>

No fiche	13378	Sélection
-----------------	-------	------------------

Catalogue des artefacts

Code	Site	Op_Sous-op_lot	Catalogue	Fiche créée par	Date
CeEt-	120	4A09	0010	Isabelle Hade	2023-05-25
Nom objet	Plat de service			Mise(s) à jour de la fiche*	☐
Code VQ	M1.2.1.1			*Si coché, voir historique des mises à jour	
Code UL					
Code PC	Matériau			faïence blanche	
Description					
Fragment de rebord ondulé et de paroi. Pâte rose foncé recouverte d'un émail blanc. Décor à motif floral peint polychrome (vert, bleu, jaune et orange) sur le marli. Décor à motif de courtes lignes ondulantes peint en orange sous la lèvre.					
Nb fragments	1	Nb objet	1	Intégrité	fragmentaire
Lieu de production	Rouen?			Datation	XVII-XVIIIe s.
Code fonction	F5.01.1.3	Fonction Vaisselle de service pour l'absorption des aliments			
Dimensions	7,5 cm de larg. 8 cm de hauteur résid. sur 0,9 cm de larg. Bande d'env. 1 cm de larg.				
Décor	Décor à motif floral peint polychrome (vert, bleu, jaune et orange) sur le marli. Décor à motif de courtes lignes ondulantes peint en			Fabricant	Inconnu
				Marque	Aucune
Fabrication	Moulé			Inscriptions	Aucune
Événement/Contexte archéologique					
Indéterminé					
Commentaires					
Français. Les décors dérivent des deux grandes périodes décoratives de Rouen de la fin du XVII" et de la première moitié du XVIIIe siècles: la période du décor à lambrequins, introduit à Rouen dans le dernier quart du XVII" siècle mais popularisé surtout dans le premier quart du XVIIIe siècle, et la période caractérisée par un retour au décor chinois adapté par le potier Guillibaud dans le deuxième quart du XVIIIe siècle.					
Références					
GENÊT, Nicole. La faïence de Place-Royale. Collection Patrimoines, série Dossiers, 45. Sainte-Foy, Québec, Publications du Québec, 1996. 315 p.					
No fiche	13379			Sélection	

Catalogue des artefacts

Code	Site	Op_Sous-op_lot	Catalogue	Fiche créée par		Date
CeEt-	120	4A09	0011	Isabelle Hade		2023-05-25

Nom objet	Perle	Mise(s) à jour de la fiche*	☐
*Si coché, voir historique des mises à jour			

Code VQ	M2.3.1
----------------	--------

Code UL	
Code PC	Matériau Verre coloré opaque

Description

Perle ronde en verre opaque d'aspect brun foncé ou noir. Décor d'une bande spiralée en verre opaque blanc d'aspect beige.

Nb fragments	1	Nb objet	1	Intégrité	complet
Lieu de production	Europe	Datation	indéterminée		

Code fonction	F5.04.6	Fonction	Parures et bijoux
----------------------	---------	-----------------	-------------------

Dimensions	1 cm de diam.
-------------------	---------------

Décor	Décor d'une bande spiralée en verre opaque beige.	Fabricant	Inconnu
		Marque	Aucune

Fabrication	Étiré	Inscriptions	Aucune
--------------------	-------	---------------------	--------

Événement/Contexte archéologique

Indéterminé

Commentaires

Absence de quelques éclats. Type willb?

Références

KARKLINS, Karlis. Les parures de traite chez les peuples autochtones du Canada : un ouvrage de référence. Ottawa, Lieux historiques nationaux, Service des parcs, Environnement Canada, 1992. 255 p.

No fiche	13380	Sélection
-----------------	-------	------------------

Catalogue des artefacts

Code **Site** **Op_Sous-op_lot** **Catalogue**

CeEt- 120 4A09 0012

Fiche créée par

Date

Isabelle Hade

2023-05-25

Nom objet Chantepleure

Mise(s) à jour de la fiche* ☐

*Si coché, voir historique des mises à jour

Code VQ M3.03

Code UL

Code PC

Matériau

Métal cuivreux

Description

Le robinet de tonneau est composé de deux parties, soit une clé insérée dans un tube cylindrique. La clé (poignée est en forme de coeur. L'extrémité du tube s'insérant dans le tonneau est droite et légèrement effilée. L'autre extrémité est recourbée. Le bout du tube est cintré par rapport au reste du tube. Au-dessus de cette partie, sur le dessus du tube, présence de trois protubérances de forme plutôt triangulaire moulées en relief.

Nb fragments 1

Nb objet 1

Intégrité Entier

Lieu de production Europe

Datation Indéterminée

Code fonction F5.02.2

Fonction Conservation et entreposage des excitants et alcools

Dimensions 15 cm de long. 2,1 cm de diam. max. 1,5 cm de diam. min. 8 cm de haut. incluant la clé.
Clé de 6 cm de haut. sur 4 cm de larg.

Décor Décor d'une bande spiralée en verre
opaque beige.

Fabricant Inconnu

Marque Aucune

Fabrication Moulée

Inscriptions Aucune

Événement/Contexte archéologique

Indéterminé

Commentaires

Probablement en laiton. Le robinet de tonneau sert à faciliter le remplissage des pots et autres petits contenants de service des boissons, probablement alcoolisées, à partir d'un gros contenant en bois comme un baril ou un fût.

Références

<https://www.archeolab.quebec/recherche/objet/210719>

No fiche 13381

Sélection

Catalogue des artefacts

Code	Site	Op_Sous-op_lot	Catalogue	Fiche créée par		Date
CeEt-	120	4A09	0013	Isabelle Hade		2023-05-25

Nom objet	Pierre à fusil	Mise(s) à jour de la fiche*	☐
Code VQ	M4.1.1.09	*Si coché, voir historique des mises à jour	

Code UL		Code PC	Matériau	silex
----------------	--	----------------	-----------------	-------

Description

Pierre à fusil sur éclat. Silex beige plutôt foncé. Ne semble pas avoir été utilisée.

Nb fragments	1	Nb objet	1	Intégrité	Entier
Lieu de production	Indéterminé	Datation	Indéterminée		

Code fonction	F5.11.4	Fonction	Équipement
----------------------	---------	-----------------	------------

Dimensions 3,2 cm de larg. 2,2 cm de haut. 0,7 cm dans le plus épais.

Aucun	Fabricant	Inconnu
Décor	Marque	Aucune

Fabrication	Taillé
Inscriptions	

Événement/Contexte archéologique

Indéterminé

Commentaires

Ne semble pas avoir été utilisée. Cette pierre s'insère dans le chien d'un fusil disposant d'une platine à silex. Elle produit une étincelle en percutant la batterie en acier de la platine, ce qui enflamme la poudre et propulse le projectile. La platine à silex est mise au point par le Français

Références

<https://www.archeolab.quebec/recherche/objet/208295>

No fiche	13382	Sélection
-----------------	-------	------------------

Catalogue des artefacts

Code	Site	Op_Sous-op_lot	Catalogue	Fiche créée par Isabelle Hade		Date 2023-05-25
CeEt-	120	4A13	0014			
Nom objet Pot de chambre				Mise(s) à jour de la fiche* ☐		
Code VQ M1.3.2.5				*Si coché, voir historique des mises à jour		
Code UL						
Code PC		Matériau		Grès cérame grossier glaçuré au sel rhénan gris		
Description						
Fragments jointifs de base circulaire à fond plat et de paroi. Décor à motif de bandes rectangulaire incisées et rehaussées au bleu de cobalt au-dessus de la base. Décor à motif floral entouré d'une ligne ondulante incisé et rehaussé au bleu de cobalt sur la paroi.						
Nb fragments		3	Nb objet		1	Intégrité fragmentaire
Lieu de production		Région du Westerwald			Datation	Après 1700 – avant 1775
Code fonction		F5.05.1	Fonction		Excrétion	
Dimensions						
				Fabricant	Inconnu	
Décor				Décor à motif de bandes rectangulaire incisées et rehaussées au bleu de cobalt au-dessus de la base. Décor à motif floral		
				Marque	Aucune	
Fabrication				Tourné et incisé		
				Inscriptions		
Événement/Contexte archéologique						
Remblai d'assainissement et utilisation de la petite allée. Après 1760.						
Commentaires						
Références						
https://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/detail.do?methode=consulter&id=187785&type=bien						
No fiche				Sélection		
13383						

Catalogue des artefacts

Code	Site	Op_Sous-op_lot	Catalogue	Fiche créée par Isabelle Hade		Date 2023-05-25
CeEt-	120	4A13	0015			
Nom objet Assiette ou plat creux				Mise(s) à jour de la fiche* ☐		
Code VQ M1.2.3.1				*Si coché, voir historique des mises à jour		
Code UL						
Code PC		Matériau		Terre cuite fine avec engobe et vernissée du Staffordshire		
Description						
Fragment de rebord dentelé et de paroi. Présence d'un engobe blanc et d'une glaçure transparente au plomb d'aspect jaune recouvrant l'intérieur. Décor peigné à l'engobe brun de type mille-feuilles.						
Nb fragments		1	Nb objet	1	Intégrité	fragmentaire
Lieu de production		Angleterre-Staffordshire			Datation	Après 1760 selon le contexte
Code fonction		F5.01	Fonction		Alimentation	
Dimensions						
Décor				Fabricant	Inconnu	
Décor peigné à l'engobe brun de type mille-feuilles.						
				Marque	Aucune	
Fabrication				Moulé et façonné		
				Inscriptions		
Événement/Contexte archéologique						
Remblai d'assainissement et utilisation de la petite allée. Après 1760.						
Commentaires						
Les objets en « Staffordshire slipware » font leur apparition au cours des deux dernières décennies du XVIIIe siècle en Angleterre et dans de rares cas en Amérique du Nord. Au Québec, ils se retrouvent plus généralement dans les contextes archéologiques des années 1730-1780.						
Références						
https://www.archeolab.quebec/recherche/objet/209586						
No fiche				13384		
				Sélection		

Catalogue des artefacts

Code	Site	Op_Sous-op_lot	Catalogue	Fiche créée par		Date
CeEt-	120	4A13	0016	Isabelle Hade		2023-05-25
Nom objet				Mise(s) à jour de la fiche* ☐		
Boucle				*Si coché, voir historique des mises à jour		
Code VQ				M3.03		
Code UL						
Code PC				Matériau		
				Métal cuivreux		
Description						
Fragment de boucle formée d'un cadre carré ou rectangulaire. Le dos est plat. Le dessus est en relief à motifs de cordons, de palmettes et de fleurs.						
Nb fragments		1	Nb objet		1	Intégrité
						fragmentaire
Lieu de production				Datation		
				Après 1760 selon le contexte		
Code fonction		F5.04.2	Fonction		Attaches	
Dimensions		Boucle de 3,5 cm de larg. sur 1,8 cm d'épais. Cadre de 0,4 cm de larg.				
Décor		Le dessus est en relief à motifs de cordons, de palmettes et de fleurs.		Fabricant		
				Inconnu		
				Marque		
				Aucune		
Fabrication				Inscriptions		
Moulé						
Événement/Contexte archéologique						
Remblai d'assainissement et utilisation de la petite allée. Après 1760.						
Commentaires						
Pour ceinture?						
Références						
No fiche		13385		Sélection		

Catalogue des artefacts

Code	Site	Op_Sous-op_lot	Catalogue	Fiche créée par		Date
CeEt-	120	4A13	0017	Isabelle Hade		2023-05-25
Nom objet Médaille?						
Code VQ M3.03						
Code UL						
Code PC			Matériau	Métal cuivreux		
Description						
Fragments jointifs de disque plat. La surface supérieure présente un petit rebord. Trois lignes incisées circonférentielles au centre. Inscription indéterminée incisée au centre: (...)IDE.						
Nb fragments		2	Nb objet		1	Intégrité fragmentaire
Lieu de production				Datation Après 1760 selon le contexte		
Code fonction		F5.04.5	Fonction Insignes et médailles			
Dimensions		2,8 cm de diam. 0,05 cm d'épais.				
				Fabricant	Inconnu	
Décor						
				Marque	Aucune	
Fabrication				Inscriptions Inscription indéterminée incisée au centre: (...)IDE.		
Événement/Contexte archéologique						
Remblai d'assainissement et utilisation de la petite allée. Après 1760.						
Commentaires						
Médaille militaire?						
Références						
No fiche 13386				Sélection		

Catalogue des artefacts

Code	Site	Op_Sous-op_lot	Catalogue	Fiche créée par		Date
CeEt-	120	4A99	0018	Isabelle Hade		2023-05-25

Nom objet	Pierre à fusil		Mise(s) à jour de la fiche* ☐	
Code VQ	M4.1.1.09		*Si coché, voir historique des mises à jour	

Code UL			
Code PC		Matériau	silex

Description

Pierre à fusil sur éclat. Silex beige clair non homogène.

Nb fragments	1	Nb objet	1	Intégrité	Entier
Lieu de production	Indéterminé			Datation	Indéterminée

Code fonction	F5.11.4	Fonction	Équipement
----------------------	---------	-----------------	------------

Dimensions 3,3 cm de larg. 2,9 cm de haut. 0,8 cm dans le plus épais.

Forme	Aucun	Fabricant	Inconnu
Décor		Marque	Aucune

Fabrication	Taillé	Inscriptions	
--------------------	--------	---------------------	--

Événement/Contexte archéologique

Mécanique

Commentaires

Ne semble pas avoir été utilisée. Cette pierre s'insère dans le chien d'un fusil disposant d'une platine à silex. Elle produit une étincelle en percutant la batterie en acier de la platine, ce qui enflamme la poudre et propulse le projectile. La platine à silex est mise au point par le Français

Références

<https://www.archeolab.quebec/recherche/objet/208295>

No fiche	13387	Sélection	
-----------------	-------	------------------	--

Catalogue des artefacts

Code	Site	Op_Sous-op_lot	Catalogue	Fiche créée par		Date
CeEt-	120	4A99	0019	Isabelle Hade		2023-05-25
Nom objet Manche de couteau				Mise(s) à jour de la fiche* ☐		
Code VQ M5.1.7				*Si coché, voir historique des mises à jour		
Code UL						
Code PC		Matériau		Os		
Description						
Deux plaques d’os, convexes, rivetées (2 rivets de 0,4 cm de diam.) à la lame plate (très corrodée). Extrémités arrondies. Décor gravé à motif de diamants. Bande rectangulaire centrale où les diamant sont moins prononcés.						
Nb fragments		1	Nb objet		1	Intégrité incomplet
Lieu de production			Indéterminé		Datation Indéterminée	
Code fonction		F5.01.1.2	Fonction Ustensile de table pour l’absorption des aliments			
Dimensions		Manche de 8,5 cm de long. sur 2,2 cm de larg. sur 1,8 cm d’épais.				
Décor			Décor gravé à motif de diamants. Bande rectangulaire centrale où les diamant sont moins prononcés.		Fabricant Inconnu	
					Marque Aucune	
Fabrication			Taillé (manche), forgé (lame)			
			Inscriptions			
Événement/Contexte archéologique						
Mécanique						
Commentaires						
Ne semble pas avoir été utilisée.						
Références						
No fiche			13388		Sélection	

Annexe 3 Catalogue des photographies

Projet : VDAQ2231 – 1147 rue de Saint-Vallier Est
Film N° : CeEt-120-22-NUM-1

Archéologue : Simon Santerre
Type de film : Numérique

Date	Cliché	CD	Identification	Description	Orientation
29/08/2022	1	1	3A	Début des excavations mécaniques	N.
29/08/2022	2	2	3A	Début des excavations mécaniques	N.
29/08/2022	3	3	3A	Début des excavations mécaniques	N.
29/08/2022	4	4	3A1 et 3A2	Vestiges de béton	N.
29/08/2022	5	5	3A	Sondage mécanique pour repérer le roc	S-E.
29/08/2022	6	6	3A1 et 3A2	Vue générale des excavations et des vestiges de béton	N.-O.
29/08/2022	7	7	3A	Sondage mécanique, fin	O.
29/08/2022	8	8	3A	Sondage mécanique, fin	O.
29/08/2022	9	9	3A1, 3A2 et 3A3	Vestiges de béton avant leur enlèvement	N.-O.
29/08/2022	10	10	3A	Vue générale des excavations	N.-E.
29/08/2022	11	11	3A	Vue générale des excavations	N.-E.
29/08/2022	12	12	3A	Vue générale des excavations	N.-E.
29/08/2022	13	13	3A	Ambiance	S.-O.
29/08/2022	14	14	3A1/3A2 et 3A5/4A1	Vue d'ensemble des vestiges	N.
29/08/2022	15	15	3A1 à 3A5/4A1	Vue d'ensemble des vestiges	O.
29/08/2022	16	16	3A1 à 3A5/4A1	Vue d'ensemble des vestiges	O.
29/08/2022	17	17	3A2	Enlèvement des vestiges de béton	N.-O.
31/08/2022	18	18	4A2 et 4A3	Début de la fouille manuelle	N.
31/08/2022	19	19	4A2 et 4A3	Début de la fouille manuelle	E.
31/08/2022	20	20	4A5 et 4A6	Fin 4A3, début 4A6 et surface du vestige 4A5	N.
31/08/2022	21	21	4A7	Début 4A7	O.
01/09/2022	22	22	4A7	Fin du sondage, abandon de la fouille de cette couche	O.
01/09/2022	23	23	4A4	Début 4A4	S.-O.
01/09/2022	24	24	-	Ambiance	S.-E.
01/09/2022	25	25	-	Ambiance	S.
01/09/2022	26	26	4A9	Fin 4A6, début 4A9	N.
01/09/2022	27	27	-	Ambiance	N.
01/09/2022	28	28	-	Ambiance	N.
01/09/2022	29	29	-	Ambiance	N.
01/09/2022	30	30	4A10	Fin 4A9, début 4A10	N.
01/09/2022	31	31	4A13	Tessons de grès Rhénan gris	Pl.
01/09/2022	32	32	4A13	Tessons de grès Rhénan gris	Pl.
01/09/2022	33	33	4A13	Tessons de grès Rhénan gris	Pl.
01/09/2022	34	34	4A11	Fin de la fouille dans le coin nord-est de la sous-opération	N.
01/09/2022	35	35	4A12	Fin 4A8, début 4A12	O.
01/09/2022	36	36	-	Ambiance	N.-E.
01/09/2022	37	37	4A13	Fin 4A12, début 4A13	O.

Date	Cliché	CD	Identification	Description	Orientation
02/09/2022	38	38	4A5	Parement est	O.
02/09/2022	39	39	4A14	Fin 4A12, début 4A13	O.
02/09/2022	40	40	4A14	Fin 4A12, début 4A13	S.-O.
02/09/2022	41	41	4A15	Fin 4A14, début 4A15	O.
02/09/2022	42	42	4A15	Fin 4A14, début 4A15	O.
02/09/2022	43	43	4A16	Fin 4A15, début 4A16	O.
02/09/2022	44	44	-	Ambiance	S.-O.
02/09/2022	45	45	4A5	Parement est	O.
02/09/2022	46	46	4A17	Lot 4A17 et roc	O.
02/09/2022	47	47	-	Fin 4A17 et roc	O.
02/09/2022	48	48	4A1	Parement est	O.
02/09/2022	49	49	4A1	Parement est sans échelles	N.-O.
02/09/2022	50	50	4A	Fin de fouille	N.-O.
02/09/2022	51	51	4A1	Parement est	O.
02/09/2022	52	52	4A	Fin de fouille	N.-O.
02/09/2022	53	53	-	Fin de fouille, vue du chantier	N.-O.
02/09/2022	54	54	-	Fin de fouille, vue du chantier	N.-O.
02/09/2022	55	55	-	Fin de fouille, vue du chantier	N.
02/09/2022	56	56	-	Fin de fouille, vue du chantier	N.
02/09/2022	57	57	-	Fin de fouille, vue du chantier	N.
02/09/2022	58	58	-	Fin de fouille, vue du chantier	N.