



INTERVENTIONS ARCHÉOLOGIQUES DANS LE VIEUX-QUÉBEC 2017

RUES SAINTE-ANGÈLE, COUILLARD ET HAMEL

Interventions archéologiques dans le Vieux-Québec
2017
Rues Sainte-Angèle, Couillard et Hamel

Ethnoscop
2019

ISBN 978-2-89552-177-8

Ce projet a été réalisé grâce à la collaboration du Service de l'ingénierie de la Ville de Québec.

Page couverture

Relevés en cours à l'extrémité sud de la rue Hamel, vue vers le sud (CeEt-338-17-NUM2-77)

RÉSUMÉ

Les rues Sainte-Angèle, Couillard et Hamel ont été le théâtre de travaux majeurs au cours du printemps et de l'été 2017. En effet, une remise à niveau des systèmes d'égout et d'aqueduc s'imposait. Comme ces trois axes se trouvent dans le site patrimonial du Vieux-Québec, le ministère de la Culture et des Communications a exigé la tenue d'une surveillance archéologique pendant les travaux d'excavation.

La Ville de Québec a donc mandaté Ethnoscop pour ce faire. La surveillance archéologique s'est déroulée de façon presque continue entre le 2 mai et le 12 septembre. En outre, des fouilles de sauvetage ont été nécessaires dans la rue Hamel, du 4 au 15 mai et du 12 au 14 juillet.

La surveillance archéologique effectuée dans la rue Sainte-Angèle n'a pas permis de faire de découvertes majeures. Les travaux antérieurs et la présence du roc affleurant pratiquement sous l'asphalte ont contribué à ce constat. Seuls quelques détails architecturaux et séquences stratigraphiques ont pu être colligés.

La rue Couillard a également été la cible de plusieurs travaux au cours des années passées. Cependant, deux murs en pierre ont été localisés aux abords du 18, rue Couillard; un pourrait être associé à un édifice construit vers 1725, l'autre à un bâtiment du début du XX^e siècle.

La rue Hamel était dotée d'un fort potentiel archéologique préhistorique et historique. En effet, celle-ci était susceptible de receler des traces d'un ruisseau, de la fréquentation des lieux au cours de la préhistoire et du cimetière des Picotés, ouvert en 1703. De plus, dans sa portion sud, le secteur fut occupé par des constructions dès le début du XVIII^e siècle. Toutefois, aucun indice permettant de valider le passage d'Amérindiens n'a été trouvé et seuls quelques fragments d'os témoignent de l'utilisation de cet espace comme cimetière. Le cimetière a donc été exhumé en bonne et due forme de 1858 à 1861, à tout le moins dans la zone touchée par les travaux. Cependant, des sols contenant des composantes liées à la présence du ruisseau qui s'écoulait dans la rue Hamel jusqu'au premier tiers du XVIII^e siècle ont été décelés. De plus, des segments des murs d'enceinte ouest et sud du cimetière ont été mis au jour. Au sud du cimetière, les fouilles de sauvetage ont mené à la découverte de vestiges architecturaux et de dépôts stratigraphiques caractéristiques des modes de vie des habitants du quartier et ce, du Régime français jusqu'au début du XIX^e siècle.

À la suite des travaux de 2017, le potentiel archéologique de la rue Sainte-Angèle est maintenant pratiquement nul. Le constat est similaire pour la rue Couillard, hormis aux abords immédiats du 18, rue Couillard. La rue Hamel conserve encore un potentiel archéologique. Quelques portions de sols le long du mur des Augustines, notamment vers la rue Charlevoix, pourraient encore receler des ressources archéologiques. Pour la partie plus au sud, plusieurs vestiges architecturaux demeurent toujours en place et des sols d'occupation pourraient être trouvés en bordure est et ouest de la rue.

TABLE DES MATIÈRES

Liste des figures	v
Liste des photographies	vii
Liste des plans	ix
Liste des tableaux	xi
Liste des participants	xiii
 1.0 INTRODUCTION	 1
1.1 Mandat	1
1.2 Méthodes de travail	1
 2.0 CONTEXTES	 3
2.1 Période préhistorique	3
2.1.1 Rue Sainte-Angèle	3
2.1.2 Rues Couillard et Hamel	4
2.2 Période historique	5
2.2.1 Rue Sainte-Angèle	5
2.2.2 Rue Couillard	6
2.2.3 Rue Hamel	8
2.3 Sites archéologiques à proximité	14
2.3.1 Rue Sainte-Angèle	14
2.3.2 Rue Couillard	16
2.3.3 Rue Hamel	18
 3.0 RÉSULTATS	 21
3.1 Rue Sainte-Angèle	21
3.2 Rue Couillard	23
3.3 Rue Hamel	28
3.3.1 Surveillance archéologique	28
3.3.2 Fouille de sauvetage	42
3.3.3 Discussion	58
 4.0 CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS	 67
 BIBLIOGRAPHIE	 69

ANNEXES

- Annexe 1. Analyse des macro-restes
- Annexe 2. Identification d'essences de bois
- Annexe 3. Inventaires des artefacts et des écofacts
- Annexe 4. Catalogues des photographies

LISTE DES FIGURES

Figure 1.	Robert de Villeneuve, « Plan de la Ville », 1685 (ANOM 3DFC349B)	3
Figure 2.	« Étude de potentiel archéologique paléohistorique » (Ethnoscop 1998 : plan 17)	4
Figure 3.	« Superposition d'un plan de Chaussegros de Léry de 1727 à la trame actuelle » (Ethnoscop 2016 : plan 2)	5
Figure 4.	« Superposition du plan de Levasseur de Neré de 1709 à la trame actuelle » (Ethnoscop 2014 : plan 4)	6
Figure 5.	A.E.B. Courchesne, « Plan du Fief du Sault-au-Matelot au Séminaire de Québec », 1919 – copie de Lemaître Lamorille 1750 (ANQQ E21,S555,SS1,SSS22,P54)	7
Figure 6.	Joseph Bouchette, « <i>Topographical Map of the Province of Lower Canada</i> », 1815 (Éditions Élysée)	7
Figure 7.	Gaspard Joseph Chaussegros de Léry, « Plan de la Ville de Quebec », 1727 (ANQQ P600,S4,SS2,D593)	10
Figure 8.	Cimetière des Picotés sur la maquette de Duberger, vers 1808 (photographie Michel Huot)	10
Figure 9.	Cimetière des Picotés sur le plan de Bouchette, 1815	11
Figure 10.	Alfred Hawkins, « <i>This plan of the city of Quebec is respectfully inscribed to the mayor & Corporation</i> », 1845 (BAnQ G 3454 1q4 1845 H38 CAR S)	11
Figure 11.	« Interprétation du bâti de 1752 » (Ethnoscop 1998 : plan 8)	25
Figure 12.	Charles Edward Goad, « <i>Insurance plan of the city of Quebec</i> », 1910 (BAnQ G/1144/Q4G475/G6 1910 CAR)	27
Figure 13.	« Interprétation du bâti de 1779 » (Ethnoscop 1998 : plan 9)	27
Figure 14.	Croquis stratigraphique de la paroi ouest de la sous-opération CeEt-80-22C.....	30
Figure 15.	Underwriters' Survey Bureau, « <i>Insurance plan of the city of Quebec</i> », 1957 (BAnQ G/1144/Q4G475/U5/v. 1/1957 CAR)	33
Figure 16.	« Interprétation du bâti de 1709 » (Ethnoscop 1998 : plan 6)	35
Figure 17.	Croquis stratigraphique de la paroi ouest de la sous-opération CeEt-80-22B.....	36
Figure 18.	Croquis stratigraphique de la paroi est de la sous-opération CeEt-351-2A.....	37
Figure 19.	Croquis stratigraphique de la paroi est de la sous-opération CeEt-352-2A.....	38
Figure 20.	Parement est du vestige CeEt-338-2A3	46
Figure 21.	Coupe stratigraphique de la partie inférieure de la paroi sud de la sous-opération CeEt-338-2A	50
Figure 22.	Coupe stratigraphique de la paroi sud de la sous-opération CeEt-338-2C	56
Figure 23.	Coupe stratigraphique de la paroi ouest de la sous-opération CeEt-338-2C.....	57
Figure 24.	De Villeneuve 1685	58
Figure 25.	Reconstitution du secteur en 1727, 1752 et 1779 (Ethnoscop 1998 : plans 7 à 9)	59
Figure 26.	Rue Couillard à l'ouest de la rue Saint-Flavien sur le plan-relief de Duberger (photo Michel Huot)	63
Figure 27.	Bouchette 1815	63

LISTE DES PHOTOGRAPHIES

Photo 1.	Mur d'enceinte nord du cimetière des Picotés (?), vue vers l'est (CeEt-351-17-NUM1-20)	12
Photo 2.	Mur d'enceinte est du cimetière des Picotés, vue vers le nord-est (CeEt-351-NUM1-21)	13
Photo 3.	Trace d'un muret est-ouest (?), vue vers le nord-est (VDQ1705-NUM3-21).....	21
Photo 4.	Ouverture murée avec amorce de murets latéraux, vue vers l'ouest (VDQ1705-NUM3-27)	22
Photo 5.	Brick barrel VDQ1705-2A1, vue vers l'ouest (VDQ1705-NUM3-56)	23
Photo 6.	Ouvrage de briques communes VDQ1705-2A2 en paroi devant le 17, rue Couillard, vue vers le sud (VDQ1705-NUM3-46)	23
Photo 7.	Mur de fondation CeEt-338-3B5, vue vers l'ouest-nord-ouest (VDQ1705-NUM3-61)	24
Photo 8.	Fondation VDQ1705-2A6 devant le 18, rue Couillard, vue vers l'ouest (VDQ1705-NUM3-075)	26
Photo 9.	Vestige CeEt-80-22D1 dans la rue Charlevoix au coin de la rue Hamel, vue vers le nord (CeEt-80-17-NUM1-165)	31
Photo 10.	Vue vers l'ouest du mur CeEt-80-22D1 (VDQ1705-NUM1-190)	31
Photo 11.	Vestige CeEt-338-3A1 à la jonction des 8 et 12, rue Hamel, vue vers le sud-sud-ouest (CeEt-338-17-NUM2-214).....	32
Photo 12.	Parement nord du vestige CeEt-338-3A1, vue vers le sud (CeEt-338-17-NUM2-221)	33
Photo 13.	Vestige CeEt-338-3A3 le long de la rue Hamel au coin de la rue Couillard, vue vers l'ouest (CeEt-338-17-NUM2-248).....	34
Photo 14.	Paroi ouest de la sous-opération CeEt-80-22B, vue vers l'ouest (CeEt-80-17-NUM1-141)	39
Photo 15.	Paroi ouest de la sous-opération CeEt-351-2A, vue vers le sud-est (CeEt-351-17-NUM1-143)	39
Photo 16.	Paroi est devant le 7, rue Hamel, vue vers le sud-est (CeEt-352-17-NUM1-156)	39
Photo 17.	Drain CeEt-80-22E3, vue vers le sud-est (CeEt-80-17-NUM1-171).....	41
Photo 18.	Drain CeEt-80-22E3 obstrué par une pierre et du mortier, vue vers le sud (CeEt-80-17-NUM1-172)	41
Photo 19.	Vestige CeEt-338-2A3, vue vers le sud-ouest (CeEt-338-17-NUM2-75)	43
Photo 20.	Base du vestige CeEt-338-2A3, vue vers l'ouest (CeEt-338-17-NUM2-48).....	43
Photo 21.	Base de briques communes CeEt-338-2A3, vue vers l'ouest (CeEt-338-17-NUM2-63)	45
Photo 22.	Fin de fouille du lot CeEt-338-2A9, vue vers l'ouest (CeEt-338-17-NUM2-57)	45
Photo 23.	Parement sud du vestige CeEt-338-2A11, vue vers le nord (CeEt-338-17-NUM2-104)	47
Photo 24.	Vestige 2A13 à l'extrémité sud du vestige 2A3, vue vers l'ouest (CeEt-338-17-NUM2-126)	48
Photo 25.	Parement nord du mur CeEt-338-2A11, vue vers le sud (CeEt-338-17-NUM2-88)	51
Photo 26.	Mur CeEt-338-2C1, vue vers l'est (CeEt-338-17-NUM2-310)	53
Photo 27.	Extrémité sud du mur 2C1, vue vers l'est (CeEt-338-17-NUM2-278)	53

<i>Photo 28.</i>	Pièce de bois dans la sous-opération CeEt-338-2C, vue vers l'est (CeEt-338-17-NUM2-296)	53
<i>Photo 29.</i>	Parement sud du vestige 2C2, vue vers le nord (CeEt-338-17-NUM2-316)	54
<i>Photo 30.</i>	Vestige CeEt-338-2C11, vue vers l'est (CeEt-338-17-NUM2-228).....	54
<i>Photo 31.</i>	Jonction du vestige CeEt-338-2C11 avec la fondation du 15, rue Hamel, vue vers le sud-est (CeEt-338-17-NUM2-260)	54
<i>Photo 32.</i>	Quelques-uns des artefacts découverts dans les lots CeEt-338-2A7 et 2A9 (photographie Isabelle Hade)	60
<i>Photo 33.</i>	Quelques-uns des artefacts découverts dans le lot CeEt-338-2A12 (photographie Isabelle Hade).....	61
<i>Photo 34.</i>	Bombe de 225 livres, boulet d'une livre et éclat de bombe (CeEt-338-17-NUM2-244)	62
<i>Photo 35.</i>	Quelques-uns des artefacts trouvés dans le lot CeEt-338-2A6 (photo Michel Huot).....	64
<i>Photo 36.</i>	Petites fioles en verre trouvées dans le lot CeEt-338-2A5 (photo Michel Huot)	64
<i>Photo 37.</i>	Quelques-uns des jetons mis au jour dans le lot CeEt-338-2C5 (photographie Michel Huot)	65

LISTE DES PLANS

<i>Plan 1.</i>	Localisation des secteurs ciblés	2
<i>Plan 2.</i>	Saint-Angèle	15
<i>Plan 3.</i>	Rue Couillard	17
<i>Plan 4.</i>	Rue Hamel.....	20
<i>Plan 5.</i>	Site CeEt-338.....	29

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1. Sites archéologiques dans l'emprise des travaux de 2017 sur la rue Sainte-Angèle.....	14
Tableau 2. Sites archéologiques dans l'emprise des travaux de 2017 sur la rue Couillard.....	16
Tableau 3. Sites archéologiques dans l'emprise des travaux de 2017 sur la rue Hamel	18
Tableau 4. Séquence stratigraphique dans la sous-opération CeEt-338-2A.....	49
Tableau 5. Séquence stratigraphique dans la sous-opération CeEt-338-2B	52
Tableau 6. Séquence stratigraphique dans la sous-opération CeEt-338-2C.....	55

LISTE DES PARTICIPANTS

DIRECTION

Ville de Québec

Division du patrimoine et des relations internationales

Serge Rouleau Archéologue

Service de l'ingénierie

Hugo Cormier Chargé de projet

Luc Néron Ingénieur

WSP

Daniel Roy Surveillant de chantier

RÉALISATION

Ethnoscop

Martin Royer Responsable du projet, corédacteur de la section 3.3.3 et réviseur du rapport

Michel Huot Archéologue historien, rédacteur du rapport

Alexandre Naud Technicien spécialisé

Laurence Ferland Technicienne spécialisée

Olivier Lalonde Technicien spécialisé

Stéphanie Lavallée Bioarchéologue

Liliane Carle Géographe-cartographe

Mauricio Palacios Cartographe

Isabelle Hade Spécialiste en culture matérielle

Michelle Dubé Adjointe-administrative

Marine Puech Éditrice du rapport

Groupe de Recherche en Dendrochronologie Historique

Marie-Claude Brien Dendrochronologue

GAIA

Anne-Marie Faucher Archéologue et archéobotaniste

Stéphane Noël Archéologue et zooarchéologue

1.0 INTRODUCTION


1.1 Mandat

Les rues Sainte-Angèle, Couillard et Hamel ont été le théâtre de travaux majeurs au cours du printemps et de l'été 2017 (plan 1). En effet, une remise à niveau des systèmes d'égout et d'aqueduc s'imposait. Comme ces trois axes se trouvent dans le site patrimonial du Vieux-Québec, le ministère de la Culture et des Communications a exigé la tenue d'une surveillance archéologique pendant les travaux d'excavation. Ethnoscop a donc reçu le mandat d'effectuer cette surveillance archéologique ainsi que des fouilles de sauvetage si nécessaire.

1.2 Méthodes de travail

Les excavations ont traversé treize sites archéologiques. Le mandat a débuté le 2 mai 2017 par une surveillance archéologique des travaux préparatoires dans la rue Hamel. Après l'excavation de l'asphalte et la réalisation de quelques sondages exploratoires pour la localisation de diverses conduites, une fouille de sauvetage fut réalisée du 4 au 15 mai dans la portion sud de la rue, compte tenu de la découverte d'un vestige architectural en 2016. En premier lieu, un décapage mécanique a été nécessaire afin de délimiter les limites du vestige et des dépôts anciens. À la suite de cette opération, une aire de fouille a pu être positionnée sur le site CeEt-338. Ultérieurement, une seconde zone du site fut l'objet d'une fouille de sauvetage. La surveillance archéologique dans la rue Sainte-Angèle hors des sites archéologiques correspond à l'intervention VDQ1705-1A et celle sur la rue Couillard est représentée par le code VDQ1705-2A; sur la rue Hamel, deux excavations hors des sites sont représentées par les codes VDQ1705-3A et 3B.

L'enregistrement des données a été fait selon le système de Tikal et les limites des sous-opérations et vestiges architecturaux ont fait l'objet de relevés d'arpentage. Des analyses complémentaires ont été réalisées dans la rue Hamel sur des fragments d'os récoltés dans la portion touchée du cimetière des Picotés, sur des pièces de bois et sur deux échantillons de sol. Les vestiges demeurés *in situ* et les artefacts et écofacts recueillis ont été traités selon les standards de la Ville de Québec. Les interventions se sont déroulées sous le permis de recherche archéologique 17-Ethn-13.



VIEUX-QUÉBEC 2017

INTERVENTIONS ARCHÉOLOGIQUES
LOCALISATION DES SECTEURS CIBLÉS
PLAN 1

 AIRE D'ÉTUDE

Source : Plans bases, cartographie numérique, ville de Québec,
fichiers 063-Centre-Ville.dwg, 28-Hotel de ville_topographie.dwg,
84-Séminaire-topo travail.dwg et Relev%E9-services%20existantPAM[1].dwg
SCOPQ Fuseau 7, NAD83 SCRS et C-GVD28 (NMM)

0 100 200 m
ÉCHELLE : 1/10 000



VDQ1705
ethnoscop

2.0 CONTEXTES

Les trois rues concernées par le mandat font partie du site patrimonial du Vieux-Québec. La rue Sainte-Angèle faisait partie du terrain des Ursulines au premier quart du XVIII^e siècle, alors que les rues Couillard et Hamel se trouvent dans le sous-secteur du Séminaire de Québec (Ethnoscop 1998), occupé dès le début de la colonie.

2.1 Période préhistorique

2.1.1 Rue Sainte-Angèle

Malgré sa forte pente, le secteur de la rue Sainte-Angèle a pu être accueillant au cours de la préhistoire. En effet, quelques ruisseaux s’y écoulaient (figure 1). De plus, des artefacts préhistoriques mis au jour dans le parc de l’Artillerie (CeEt-403) et à la place d’Youville (CeEt-387) témoignent d’une fréquentation des environs.



Figure 1. Robert de Villeneuve, « Plan de la Ville », 1685 (ANOM 3DFC349B) – le nord est en bas.

2.1.2 Rues Couillard et Hamel

On trouve des espaces viables près des rues Couillard et Hamel dès 9000 ans avant aujourd'hui. Au cours des millénaires suivants, la mer se retire, exondant ainsi quelques terrasses susceptibles d'accueillir des populations autochtones de transit. Au Séminaire de Québec (CeEt-32), des interventions archéologiques ont permis de mettre au jour des artefacts étayant cette présence amérindienne (Hébert 1992, Plourde 1995 et Simoneau 2008). La place D'Youville et le lieu historique national des Forts et Châteaux Saint-Louis contiennent également des traces d'occupation autochtone. En outre, des zones à potentiel archéologique préhistorique ont été délimitées près des rues Couillard et Hamel (figure 2).




Figure 2. « Étude de potentiel archéologique paléohistorique » (Ethnoscop 1998 : plan 17)

2.2 Période historique

2.2.1 Rue Sainte-Angèle

Au sud de la rue Saint-Jean, la rue Sainte-Angèle couvre un terrain ayant appartenu aux Ursulines. À la fin du XVII^e siècle, la menace d'attaque par les Anglais et les Iroquois oblige le gouverneur Frontenac à faire ériger des ouvrages défensifs de bois tout autour de la ville. L'axe de la future rue Sainte-Angèle est alors traversé par la face droite d'un bastion du rempart palissadé conçu par Josué Boisberthelot de Beaucours (figure 3).

L'amorce du tracé de la rue Sainte-Angèle apparaît sur un plan de Gaspard-Joseph Chaussegros de Léry de 1722, mais sous le nom de rue des Angles. La rue n'est alors bordée d'aucun bâtiment. Ce n'est qu'après la Conquête, soit en 1785, que cet axe va acquérir son toponyme actuel en l'honneur de la fondatrice des Ursulines. Peu après, à la suite de la vente de terrains par les jésuites à partir de 1786, on voit apparaître les premiers bâtiments le long de la rue. En plus de résidences, s'ajoutent une église wesleyenne et une prison. C'est à partir de la fin du XIX^e siècle que les terrains en bordure de la rue Sainte-Angèle sont entièrement bâtis.



Figure 3. « Superposition d'un plan de Chaussegros de Léry de 1727 à la trame actuelle »
(Ethnoscop 2016 : plan 2)

2.2.2 Rue Couillard

Un premier tronçon de la rue Couillard est visible sur un plan de Jacques Levasseur de Neré de 1709 (figure 4). Une demande de rectification de son tracé face à la rue Saint-Joachim avait déjà été déposée en 1708. Au premier tiers du XVIII^e siècle, la rue Couillard, alors nommée Saint-Joachim¹, est prolongée jusqu'à la rue Sainte-Famille. Pour cette période, le quartier est peu développé, mais en 1755, tous les terrains ont été concédés (figure 5). Au début du XIX^e siècle, quelques terrains sont encore vacants de construction (figure 6).




Figure 4. « Superposition du plan de Levasseur de Neré de 1709 à la trame actuelle » (Ethnoscop 2014 : plan 4)

¹ Le nom Saint-Joachim perdurera jusqu'en 1876. Le toponyme actuel a été attribué en l'honneur de Guillaume Couillard de Lespinay, dont la rue du même nom traverse ses terres.

2.2.3 Rue Hamel

La rue Hamel a été tracée à la limite de la propriété de Louis Hébert, qui avait vendu une parcelle de deux arpents aux Augustines vers le milieu du XVII^e siècle afin qu'elles bénéficient du petit cours d'eau qui surgissait du chemin Saint-Louis pour se jeter dans le cap vers la rivière Saint-Charles (figure 1). Les sources d'eau étaient pratiquement inexistantes sur le domaine des sœurs et l'approvisionnement à la rivière en bas de la falaise devait être éreintant. Les Augustines ont donc dû canaliser les ruisseaux environnants pour amener le précieux liquide vers leur propriété : « nous fîmes faire des pierreries jusqu'à plus de trente arpents de chez nous, et on conduisit l'eau des sources dans des canaux, fermez de plomb ou de bois, jusqu'icy... » (Jamet 1939 : 172).

Par la suite, la rue Hamel sera intimement liée à la mort. Au début du XVIII^e siècle, Québec subissait encore une épidémie de grippe qui décima plus d'une centaine de colons, dont Guillaume Couillard. Les trois cimetières en périphérie de la cathédrale furent presque entièrement saturés. Pour pallier à cette pénurie d'espace, une nouvelle nécropole est ouverte en 1703 sur les terres des sœurs, soit à l'extrémité est de leur jardin (figure 4). Dès la première année d'utilisation, environ 300 personnes mortes de la petite vérole (picote) y sont inhumées, de sorte que l'on nomme cimetière des Picotés.

Le périmètre du cimetière a fluctué au fil du temps. Le terrain acheté aux Augustines par la fabrique de Notre-Dame de Québec a été ainsi décrit :

Savoir par une ligne droite le long de la clôture du jardin des Dames Religieuses de l'Hôtel-Dieu de Québec, ladite ligne longue de quarante-neuf toises, une autre ligne en retour d'équerre le long de la côte éloignée d'environ douze pieds au plus étroit, la dite ligne longue de douze toises plus une ligne parallèle à celle de la clôture des Dames Religieuses longue de cinquante et une toises et une autre ligne par devant du côté de la haute ville et les terres des MM. du Séminaire longue de douze toises un pied et demi, formant en cet endroit un trapèze, le dit terrain fermé des dites lignes faisant la quantité de six cents toises en superficie

(Le Rouge et de la Joue 1703 cité dans *Le Devoir* du 28 juillet 2008)

La superposition du plan de Levasseur de Néré de 1709 à la trame actuelle place ce dernier lieu de repos en bordure est de la rue Hamel, soit du haut du cap jusqu'à la rue Couillard (figure 4). Cependant, compte tenu du réaligement de la rue Couillard, l'extrémité sud de ce terrain ne fera pas partie du cimetière.

Quelques années plus tard, en raison de la pression urbaine, la superficie du cimetière est rognée au profit de ses divers voisins. En 1728, Nicolas Lanoullier acquiert du terrain pour agrandir sa propriété sise au nord, près de la rue des Remparts. Un premier bâtiment apparaît également en bordure de la rue Couillard dans l'espace qui était libre (figure 7). Puis en 1732, la fabrique cède aux Augustines un pied de terrain sur toute la partie bordant leur propriété le long du cours d'eau. En retour, celles-ci s'engagent à faire construire un mur de séparation

en pierre pour remplacer la clôture de pieux (Roy 1941 : 179). Il est également question d'un mur d'enceinte imposant entourant le jardin dans la description de la propriété par Pehr Kalm en 1749 : « ce jardin réservé aux religieuses est entouré d'un mur élevé » (Rousseau et Béthune 1977 : 230).

La maquette de Duberger représente également la zone du cimetière entourée d'un mur d'enceinte (figure 8). Ce mur vient buter contre un bâtiment près de la rue Couillard; alors que la future rue Charlevoix et la rue Saint-Flavien sont également bordées d'une enceinte.

Au cours du premier tiers du XIX^e siècle, le cimetière est agrandi à au moins deux reprises à la suite des épidémies successives qui ont ravagé la ville. Un premier gain fut fait vers le sud vers 1813, dans le secteur de la future rue Charlevoix. Le cimetière des Picotés est ainsi venu joindre celui des Pauvres (figure 9). Les deux maisons présentes sur la maquette de Duberger sont ici remplacées par une suite de maisons mitoyennes.

D'après la documentation historique, de nouvelles vagues de maladies forcent la Fabrique à agrandir la nécropole en 1825. Cette fois-ci, le gain aurait été fait à même la future rue Hamel et dans le jardin des sœurs. De plus, en 1825, on isole le cimetière du domaine des sœurs par l'érection d'un mur d'enceinte le long de la rue Charlevoix (Ethnoscop 2016 : 56), puis en 1826, on fait de même le long de la rue Saint-Flavien (Guay 1985 : 25) – on reconstruit vraisemblablement alors les murs visibles sur la maquette de 1808. Nous croyons que des segments de ce mur ceinturent présentement la cour arrière du 1, rue Hamel (photos 1 et 2). Le profil en L du périmètre du cimetière perdurera au moins jusqu'en 1845, car il est toujours représenté sous cette forme sur le plan d'Alfred Hawkins (figure 10).

Vers 1840, l'afflux de défunts à ce lieu consacré va cesser. La saturation de l'espace, les odeurs putrides, les pressions politiques et l'acte de 1855 interdisant les inhumations à la haute-ville sonnent le glas de l'utilisation du cimetière des Picotés. En 1858, le cimetière des Picotés est exhumé et on transfère les sépultures au cimetière de Notre-Dame de Belmont.

La rue Hamel est ouverte en 1863. Pour conserver leur intimité, les sœurs font ériger un mur d'enceinte le long de la rue Hamel (Ethnoscop 2016 : 56).




Figure 7. Gaspard Joseph Chaussegros de Léry, « Plan de la Ville de Quebec », 1727 (ANQQ P600,S4,SS2,D593) – le nord est en bas.



Figure 8. Cimetière des Picotés sur la maquette de Duberger, vers 1808 (photographie Michel Huot) - le nord est en bas.




Figure 9. Cimetière des Picotés sur le plan de Bouchette, 1815



Figure 10. Alfred Hawkins, « This plan of the city of Quebec is respectfully inscribed to the mayor & Corporation », 1845 (BANQ G 3454 1q4 1845 H38 CAR S) – le nord est au coin inférieur droit.



Photo 1. Mur d'enceinte nord du cimetière des Picotés (?), vue vers l'est (CeEt-351-17-NUM1-20)



Photo 2. Mur d'enceinte est du cimetière des Picotés, vue vers le nord-est (CeEt-351-NUM1-21)


2.3 Sites archéologiques à proximité

2.3.1 Rue Sainte-Angèle

La surveillance archéologique dans la rue Sainte-Angèle a touché quatre sites archéologiques répertoriés. Ces sites sont localisés sur le plan 2 et décrits dans le tableau 1.

Tableau 1. Sites archéologiques dans l'emprise des travaux de 2017 sur la rue Sainte-Angèle

Site	Localisation	Découvertes effectuées	Références
CeEt-73	Rue McWilliam à l'arrière du 1048, rue Saint-Jean	Coin nord-est d'un bâtiment de la fin du XVIII ^e siècle	CÉRANE 1997 et 1998 Tremblay 1984
CeEt-78	Rue Sainte-Angèle	• Mur de fondation du bâtiment • Entrée de cave • Aménagement d'une borne-fontaine vers 1875	CÉRANE 1997 et 1998 Tremblay 1984
CeEt-111	33 et 35, rue Sainte-Angèle	• Maçonnerie de pierres • Puits d'accès du réseau téléphonique	Tremblay 1984
CeEt-809	Coin sud-ouest des rues Sainte-Angèle et Saint-Jean	• Mur de fondation de la façade d'un bâtiment érigé possiblement en 1733 et démolí partiellement lors de l'agrandissement de la rue Saint-Jean en 1890 • Couche de démolition témoignant du démantèlement de la façade	CÉRANE 1998 Picard 2005



VIEUX-QUÉBEC 2017

INTERVENTIONS ARCHÉOLOGIQUES

RUE SAINTE-ANGÈLE

PLAN 2

- SOUS-OPÉRATION
- 1A IDENTIFICATION DE SOUS-OPÉRATION
- INTERVENTION ANTÉRIEURE
- 1 IDENTIFICATION D'INTERVENTION
- VESTIGE ANTÉRIEUR

- SITE ARCHÉOLOGIQUE RECENSÉ
- CeEt-73 CODE BORDEN



Source : Plans bases, cartographie numérique, ville de Québec,
fichiers 83-st-jean_topo.dwg et 050-secteur Glacis.dwg
SCOPQ Fuseau 7, NAD83 SCRS et C-GVD28 (NMM)

0 10 20 m
ÉCHELLE : 1/750


VDQ1705
ethnoscop

2.3.2 Rue Couillard

La surveillance archéologique dans la rue Couillard a touché huit sites archéologiques répertoriés. Ces sites sont localisés sur le plan 3 et décrits dans le tableau 2.

Tableau 2. Sites archéologiques dans l'emprise des travaux de 2017 sur la rue Couillard

Site	Localisation	Découvertes effectuées	Références
CeEt-60	6-8, rue Couillard	• Vestige de pierres non identifié à l'intérieur du bâtiment • Couche d'occupation de la seconde moitié du XVIII^e siècle	Cloutier 1983
CeEt-208	17, rue Couillard	• Massif de pierres (latrines?) • Assemblage d'artefacts	Salaün et Saint-Jacques 1985
CeEt-337	Rue Saint-Flavien au coin de la rue Couillard	• Ancienne fondation de pierres au pourtour de l'existante • Ancien ouvrage de briques communes du réseau téléphonique	Tremblay et Croteau 1987
CeEt-349	1, rue Christie	Chambre de valves de la Québec Water Works	Ethnoscop 2017 Tremblay et Croteau 1987
CeEt-760	Au coin des rues Couillard et Ferland	• Mur de fondation en béton • Vestige de maçonnerie et de béton • Plancher et base de mur en béton • Billots de bois • Dallage de pierres et mortier (fin XVIII^e-début XIX^e siècle) • Couche de démolition du XIX^e siècle • Canalisation du début du XX^e siècle • Fondation d'un bâtiment du premier quart du XIX^e siècle • Drain de bois de la fin du XVIII^e siècle et du début du XIX^e siècle • Artefacts français et anglais	CÉRANE 1996
CeEt-761	14, rue Couillard	Mur de fondation de l'édifice	CÉRANE 1996
CeEt-773	14, rue Couillard	Mur de fondation de l'édifice (période anglaise)	CÉRANE 1996
CeEt-774	15, rue Couillard	Mur de fondation de l'édifice (1720)	CÉRANE 1996



VIEUX-QUÉBEC 2017

INTERVENTIONS ARCHÉOLOGIQUES RUE COUILLARD

PLAN 3

- SOUS-OPÉRATION
- 1A IDENTIFICATION DE SOUS-OPÉRATION
- VESTIGE DE MAÇONNERIE
- VESTIGE DE BRIQUES
- VESTIGE DE BOIS
- 1A1 IDENTIFICATION DE VESTIGE

- SITE ARCHÉOLOGIQUE RECENSÉ
- CeEt-338 CODE BORDEN

Source : Plans bases, cartographie numérique, ville de Québec,
fichiers 063-Centre-Ville.dwg et 28-Hotel de ville_topographie.dwg
SCOPQ Fuseau 7, NAD83 SCRS et C-GVD28 (NMM)

0 10 20 m
ÉCHELLE : 1/750



VDQ1705
ethnoscop


2.3.3 Rue Hamel

La rue Hamel compte neuf sites archéologiques dans l'emprise des travaux de 2017. Ces sites sont localisés sur le plan 4 et décrits dans le tableau 3.

Tableau 3. Sites archéologiques dans l'emprise des travaux de 2017 sur la rue Hamel

Site	Localisation	Découvertes effectuées	Références
CeEt-80	Hôtel-Dieu de Québec et monastère des Augustines	• Vestiges architecturaux indéfinis en béton et en bois à l'extrémité ouest de la rue des Remparts • Mur en pierre au coin sud-ouest des rues des Remparts et Hamel • Pavage en granit du XX^e siècle dans la côte du Palais • Mur de fondation ouest et base d'une cheminée (?) d'un bâtiment • Plancher de cave et tourelle sud-ouest du pavillon d'Aiguillon • Murs de fondation sud et ouest d'une maison de 1829 ou coin nord-est de la côte du Palais et de la rue Charlevoix • Dormants du tramway du côté est de la côte du Palais • Intégration des voûtes de la cuisine de 1647 au prolongement de 1739 de l'aile du Noviciat • Passage probablement muré en 1755, dallage de la décharge de l'apothicaire et culture matérielle de la première moitié du XIX^e siècle à l'extrémité sud de l'aile du Jardin • Mur de canalisation d'un ruisseau drainant les latrines (1708) de l'aile du Noviciat et base du mur d'enceinte sud (milieu des années 1870) de la poudrière de l'Hôtel-Dieu (1809) • Analyse architecturale d'une voûte de l'aile du Jardin, description d'ouvertures pratiquées dans le monastère et fouille de la pièce du tour révélant une cage d'escalier du début du XVIII^e siècle et menant à la collecte d'un assemblage de la deuxième moitié du XIX^e siècle dans un tuyau en grès • Séquence stratigraphique remontant jusqu'à la deuxième moitié du XVIII^e siècle dans le jardin de la Supérieure avec ossements humains épars • Fouille du canal de sortie de la fosse des latrines de l'aile du Noviciat et découverte de drains des XVIII^e et XIX^e siècles dans la rue des Remparts • Vestiges du monastère de 1638, canalisations souterraines du XVII^e siècle, four transformé en séchoir à vapeur, glacière, puits et latrines de l'aile du Noviciat	Artefactuel 2007, 2014, 2015 et 2016 Castonguay, Dandenault 2015 CÉRANE 1989, 1990, 1993 et 1996 Simoneau 1995 Ethnoscop 2010, 2014, 2015a et 2016 Tremblay 1984 Tremblay et Croteau 1987

Site	Localisation	Découvertes effectuées	Références
CeEt-249	9, rue Hamel	Ouvrage en schiste imbriqué à la fondation	Tremblay 1986
CeEt-250	11 ½, rue Hamel	Fondation de l'édifice Couche de glaise noire	Tremblay 1986
CeEt-338	22, rue Couillard	- Ouvrages de briques communes du réseau téléphonique dans la rue Couillard - Ouvrage en pierre dans la bordure ouest de la rue Hamel	Tremblay et Croteau 1987 Ethnoscop 2017
CeEt-351	½, rue Hamel	Fondation de l'édifice	Tremblay et Croteau 1987
CeEt-352	5-7, rue Hamel	Séquence stratigraphique de niveaux de passage modernes	Tremblay et Croteau 1987 Ethnoscop 2015b
CeEt-380	51, rue des Remparts	Artefacts du XVIII ^e siècle dans la tranchée	Tremblay et Croteau 1987
CeEt-725	1, rue Hamel	- Pièce de bois sous la fondation - Sol argileux	CÉRANE 1994 Duchaine 2015
CeEt-726	3, rue Hamel	- Pièce de bois sous la fondation - Sol argileux	CÉRANE 1994



3.0 RÉSULTATS

3.1 Rue Sainte-Angèle

La partie de la rue Sainte-Angèle touchée en 2017 était comprise entre le milieu de la rue Saint-Jean et le 37, rue Sainte-Angèle, soit 67 m de longueur (plan 2). Les travaux n'ont pas mené à la mise au jour de ressources archéologiques. Les sols en place se rattachaient à l'infrastructure de la rue et à l'excavation d'une tranchée pour permettre l'implantation de services publics avant 1875. Cependant, deux anomalies dans le parement de résidences ont pu être observées.

33-35, rue Sainte Angèle (CeEt-111)

La fondation du 33-35, rue Sainte-Angèle (datant de 1881) présentait de nombreuses traces de restauration de son parement. Plus particulièrement, au sud sous la porte, est visible un petit décrochement orienté est-ouest (photo 3).



Photo 3. Trace d'un muret est-ouest (?), vue vers le nord-est (VDQ1705-NUM3-21)

22, rue Sainte-Angèle (VDQ1705-1A)

Le bâtiment actuel représenterait la première maison construite sur la rue Saint-Jean à l'ouest de la rue Saint-Stanislas (Groupe de recherches en histoire du Québec 1995 :15). Elle est présente sur le plan-relief Duberger (1806-1808) et le carré initial pourrait dater de 1733 (CÉRANE 1997 : 64). La portion de fondation dégagée le long de la rue Sainte-Angèle comporte une petite ouverture murée sous la porte, probablement une trappe à charbon (photo 4). De plus, dans le parement une coupure dans la maçonnerie pourrait indiquer les limites entre le bâti de 1733, dont la façade donnait sur la rue Saint-Jean, et celui plus récent sur la rue Sainte-Angèle.



Photo 4. Ouverture murée avec amorce de murets latéraux, vue vers l'ouest (VDQ1705-
NUM3-27)

3.2 Rue Couillard

Sur la rue Couillard, les travaux se sont étendus entre la rue Sainte-Famille et le 24, rue Couillard, soit juste à l'ouest de la rue Christie, pour une longueur de 130 m linéaires (plan 3). Malgré la présence de plusieurs conduites d'utilités publiques, deux ouvrages de briques communes (VDQ1705-2A1 et 2A2) et deux segments d'un mur en pierre (VDQ1705-2A5 et 2A6) furent tout de même repérés.

Ouvrages de briques communes CeEt-338-3A5 et 3B2/VDQ1705-2A1 et VDQ1705-2A2

Un premier ouvrage en brique commune (CeEt-338-3A5 et 3B2/VDQ1705-2A1) a été mis au jour au milieu de la rue Couillard (plan 3). Il s'agit d'une conduite ovoïde d'un diamètre intérieur de 0,90 m x 0,60 m (photo 5). Celle-ci, toujours fonctionnelle, délestait les eaux sanitaires vers la rue Saint-Flavien. D'ailleurs, deux autres tuyaux de céramique en provenance de la partie est de la rue Couillard venaient se jeter dans le drain. La section de l'ouvrage entre la rue Christie et la rue Ferland a été démolie au cours des travaux.

Un second ouvrage de briques (2A2) a été localisé en paroi face au 17, rue Couillard. Cette fois-ci, il s'agirait d'une chambre de vannes ou d'un puits d'accès désaffecté (photo 6). Le vestige avait été partiellement démantelé lors de travaux antérieurs. La partie dégagée comprend un mur courbe à son extrémité nord. Le vestige repose sur le roc friable à une altitude de 25,65 m au-dessus du niveau moyen des mers (NMM). Un sol noir se trouvait à l'intérieur, mais n'a pas été fouillé. L'ouvrage est demeuré en place et ensablé.



Photo 5. Brick barrel VDQ1705-2A1, vue vers l'ouest (VDQ1705-NUM3-56)



Photo 6. Ouvrage de briques communes VDQ1705-2A2 en paroi devant le 17, rue Couillard, vue vers le sud (VDQ1705-NUM3-46)

Ouvrages de pierres CeEt-338-3B5 et VDQ1705-2A5

Le vestige CeEt-338-3B5 représente les dernières assises d'un mur de fondation composé de gros blocs de pierres calcaires liés au mortier de chaux (photo 7). Le mur, orienté ouest-nord-ouest/est-sud-est, faisait 5,40 m de longueur par 0,54 m de largeur. Le sommet du vestige est à une altitude maximale de 26,68 m NMM et la base repose sur le roc friable. Aucune des deux extrémités n'a pu être observée. La déposition de sol au-dessus du vestige est composée de 0,80 m d'un mélange d'argile et de loam argileux suivi de 0,38 m de roc éclaté. Quelques artefacts dont un clou forgé, un fragment de faïence et une boucle de ceinture en métal cuivreux ont été extraits du sol près du vestige. Le mur a été partiellement conservé et repose sous une nouvelle conduite d'eau pluviale.



Photo 7. Mur de fondation CeEt-338-3B5, vue vers l'ouest-nord-ouest (VDQ1705-NUM3-61)

**ÉTUDE D'ENSEMBLE DU SOUS-SECTEUR DU SÉMINAIRE
ARRONDISSEMENT HISTORIQUE DU VIEUX-QUÉBEC**

INTERPRÉTATION DU BÂTI DE 1752

SOURCE CARTOGRAPHIQUE PRINCIPALE : CHAUSSÉGRES DE LÉRY, 1752

	BÂTIMENT PRINCIPAL		FORTIFICATIONS
	LIMITE CADASTRALE ACTUELLE		PALAIS

0 10 20m

VILLE DE QUÉBEC

SOURCES :
PLAN GÉNÉL, CARTOGRAPHIQUE MATHÉMATIQUE, VILLE DE QUÉBEC
SUPERPOSITION DU PLAN DE 1782 : LOGOED.
DESCARTES, VILLE DE QUÉBEC

ethnoscop

QUÉBEC

Ethnoscop – 25

Le vestige VDQ1705-2A5 est positionné au coin nord-ouest des rues Couillard et Saint-Flavien (photo 8). Le mur est composé de pierres calcaires schisteuses liées au mortier de chaux. Il est large de 0,44 m et a été dégagé sur une hauteur de 1,20 m (environ six assises); la base n'a pas été atteinte. Le sol du côté sud du vestige comprenait des couches remaniées lors de travaux antérieurs, alors qu'à l'ouest était présent un loam limoneux brun foncé. Aucun artefact n'a été découvert en périphérie de cette fondation, toujours *in situ*.

Le 18, rue Couillard (17, rue Hamel) a été construit en 1908 par Édouard Paquet (figure 12). L'édifice à logements multiples a été incendié, puis reconstruit en 1943. Le mur 2A5 pourrait faire partie de la fondation de la maison de 1908. Le positionnement du mur contre la fondation actuelle et son alignement tendent à valider cette hypothèse. De plus, le sol brun foncé localisé à l'ouest du mur pourrait représenter la couche d'incendie de 1943. Il y avait déjà un bâtiment dans ce secteur vers 1779, mais plus à l'ouest et dans un alignement un peu différent (figure 13), tout comme en 1815 (figure 6).



Photo 8. Fondation VDQ1705-2A6 devant le 18, rue Couillard, vue vers l'ouest (VDQ1705-NUM3-075)



Figure 12. Charles Edward Goad, « Insurance plan of the city of Quebec », 1910 (BAHQ G/1144/Q4G475/G6 1910 CAR)



Figure 13. « Interprétation du bâti de 1779 » (Ethnoscop 1998 : plan 9)

3.3 Rue Hamel

Dans la rue Hamel, la zone des travaux s'étendait du milieu de la rue des Remparts jusqu'à la rue Couillard, pour une longueur de 102 m (plan 4). Outre la surveillance archéologique, une fouille de sauvetage a également été réalisée (plan 5).

3.3.1 Surveillance archéologique


La rue Hamel avait déjà subi de nombreuses interventions dans le cadre de réfection de services d'utilité publique, comme le réseau d'aqueduc et d'égout ou celui d'Hydro-Québec. Malgré tout, quelques ressources archéologiques ont été mises au jour en 2017. Leur découverte a permis de mieux comprendre le schéma évolutif du secteur.

Cimetière des Picotés

Ossements (CeEt-80)

Quelques découvertes effectuées lors des travaux assujettis à la surveillance archéologique sont reliées à l'aménagement du cimetière. Les premiers éléments ont été trouvés dans un petit échantillonnage d'artefacts récoltés lors de l'excavation d'un sondage de caractérisation des sols (CeEt-80-22A) face au 5, rue Hamel (plan 2). Le sondage long de 3,80 m et large de 1 m a été creusé jusqu'au roc, soit jusqu'à une profondeur de plus de 2 m. La profondeur et l'étroitesse du sondage ont empêché de localiser précisément la couche contenant les artefacts. Cependant, parmi l'inventaire, on y remarqua quatre fragments d'os dont l'analyse a révélé qu'ils étaient d'origine humaine : un ilium droit incomplet non fusionné, dont le stade de croissance indique qu'il provient d'un enfant âgé de quatre à dix ans (Scheuer *et al.* 2010 : 230-253; une première vertèbre lombaire qui présente des ostéophytes marqués sur les faces supérieures et inférieures révélant un niveau de dégénérescence avancé, donc provenant d'un adulte âgé; un petit fragment de diaphyse d'un os long indéterminé d'un individu adulte affecté de périostite active au moment de la mort; et une diaphyse incomplète d'un os long (probablement un radius), où l'os cortical a été complètement érodé après son dépôt dans le sol.

L'analyse de l'assemblage démontre qu'il y a quatre os distincts d'au moins deux individus. Cependant, au cours des travaux d'excavation, aucune sépulture complète ou partielle n'a pu être localisée dans l'emprise de la rue Hamel. L'exhumation des corps de 1858 à 1861 semble avoir été exécutée convenablement, mais les travaux de nivellement pour la construction de la rue au printemps de 1859 et ceux des réfections modernes des services d'utilité publique ont sûrement contribué à ce constat. D'ailleurs, un relevé stratigraphique de la paroi ouest de la sous-opération CeEt-80-22C face au 1, rue Hamel, semble représentatif de ces événements (figure 14). Mais d'après le témoignage de propriétaires, il y aurait eu des découvertes fortuites d'ossements humains dans les arrières-cours.



VIEUX-QUÉBEC 2017
INTERVENTIONS ARCHÉOLOGIQUES
SITE CeEt-338

PLAN 5

- SOUS-OPÉRATION
- 1A IDENTIFICATION DE SOUS-OPÉRATION
- VESTIGE DE MAÇONNERIE
- VESTIGE DE BRIQUES
- FOOTING
- 1A1 IDENTIFICATION DE VESTIGE

- COUPE STRATIGRAPHIQUE
- SITE ARCHÉOLOGIQUE RECENSÉ
- CeEt-338 CODE BORDEN




Source : Plans bases, cartographie numérique, ville de Québec,
fichiers 063-Centre-Ville.dwg et 28-Hotel de ville_topographie.dwg
SCOPQ Fuseau 7, NAD83 SCRS et C-GVD28 (NMM)

0 2 4 m
ÉCHELLE : 1/200

VDQ1705
ethno-scop

SOUS-OPÉRATION 22C, PAROI OUEST

CROQUIS STRATIGRAPHIQUE



- ① Gravier; infrastructure du trottoir.
- ② Sable brun; infrastructure du trottoir.
- ③ Béton; massif électrique.
- ④ Loam argileux brun avec des lamelles de schiste, des nodules de mortier et des traces de briques communes; nivellement/rehaussement de la rue en 1862.
- ⑤ Loam noir brunâtre, ferme, avec des radicelles; jardin ou ruisseau.
- /// Roc.

0 1 m

ÉCHELLE : 1/20

Mur d'enceinte ouest CeEt-80 22D1

Un autre élément se rattachant au cimetière a été localisé sous la rue Charlevoix, dans la sous-opération CeEt-80 22D. À cet endroit a été dégagé un petit segment de mur en pierre orienté nord-sud, dans l'alignement de celui qui borde présentement la rue Hamel (photo 9). Ce vestige 22D1 a été dégagé sur 2 m de longueur; son sommet est à une altitude de 23,37 m NMM. Il est large de 0,70 m et est composé de trois assises de pierres de 0,40 m de hauteur qui reposent sur une assise de départ large de 0,79 m (photo 10). Le parement sud du mur était recouvert de loam brun grisâtre, compact et contenant des nodules d'argile orangé et quelques fragments de *pearlware*. Aucune trace de tranchée de fondation n'était visible. La présence d'un massif de béton au nord n'a pas permis de vérifier si le vestige se rattache bien au mur d'enceinte actuel du monastère des Augustines. Le mur 22D1 a été coupé au sud lors de la mise en place de conduites et par la construction de l'édifice à logements existant.

Le périmètre du cimetière des Picotés est déjà clairement défini sur la carte de Levasseur de Néré de 1709. L'enceinte fut préalablement construite en pieux de bois. La documentation historique mentionne un mur de pierres autour du monastère des Augustines vers 1732, mais le tracé du cimetière sur le plan de Chaussegros de Léry de 1727 ressemble étrangement à celui du mur 22D1. Il pourrait aussi être lié à un aménagement du cimetière du milieu du XVIII^e siècle. D'après le plan relief de Duberger, il serait toujours en place vers 1808 (figure 8), ainsi que sur le plan de Bouchette de 1815 (figure 9). Il a probablement été arasé lors de l'agrandissement du cimetière en 1825 ou lors du prolongement de la rue Charlevoix vers la rue Hamel après 1879.



Photo 9. Vestige CeEt-80-22D1 dans la rue Charlevoix au coin de la rue Hamel, vue vers le nord (CeEt-80-17-NUM1-165)



Photo 10. Vue vers l'ouest du mur CeEt-80-22D1 (VDQ1705-NUM1-190)

Mur d'enceinte sud CeEt-338 3A1

Orienté est-ouest, le vestige CeEt-338-3A1 est à la jonction des 8 et 12, rue Hamel, à une altitude de 26,97 m NMM (photo 11 et plan 5). Il s'agit d'un mur de pierres calcaires liées au mortier de chaux. Large de 0,56 m, il a été dégagé sur 1,90 m de longueur, mais il se poursuit sur toute la largeur de la rue Hamel et est identifié sous les numéros CeEt-338-2A11 pour la partie centrale et CeEt-338-1C11 pour celle à l'est. Seul le parement nord du mur 3A1 a été dégagé du sable et ce, sur une hauteur de 2,16 m sans en atteindre la base. On y remarque des pierres de taille dans la partie supérieure et des pierres brutes plus bas (photo 12). Le mur s'encastre dans la fondation du 12, rue Hamel.

Le mur 3A1, dont un tronçon est visible sur le plan d'assurances de 1957 (figure 15), se poursuivait vers l'ouest. Il semble bien qu'il a été dégagé lors d'une surveillance archéologique réalisée en 1985 lors de la mise en place du réseau souterrain d'Hydro-Québec (Tremblay et Croteau 1987); il a alors été associé à un four à chaux de la famille Hébert-Couillard. Les données récoltées en 2017 indiquent qu'il s'agit plutôt du mur d'enceinte sud du cimetière des Picotés. Une première interprétation le relierait à l'aménagement de 1813, lorsque le cimetière fut agrandi vers le sud pour rejoindre celui des Pauvres un peu plus à l'ouest. Il aurait été arasé lors de la fermeture de la nécropole en 1857 ou lors du nivellement de la rue l'année suivante. Mais là encore, quelques doutes subsistent, car la fondation CeEt-338-2A3 (section 3.3.2) vient buter harmonieusement contre le mur 2A11 (le prolongement est du mur 3A1), alors que le mur 2A3 proviendrait d'une maison que l'on voit sur le plan relief de Duberger de 1808. Alors, tout comme le mur CeEt-80-22D1, il est possible que le mur 3A1 ait été érigé vers 1730; par contre, dans la sous-opération 2A, son prolongement est semble avoir été érigé au début du Régime anglais, de sorte que le mur d'enceinte a pu être reconstruit à cette époque.



Photo 11. Vestige CeEt-338-3A1 à la jonction des 8 et 12, rue Hamel, vue vers le sud-sud-ouest (CeEt-338-17-NUM2-214)



Photo 12. Parement nord du vestige CeEt-338-3A1, vue vers le sud (CeEt-338-17-NUM2-221)



Figure 15. Underwriters' Survey Bureau, « Insurance plan of the city of Quebec », 1957 (BAHQ G/1144/Q4G475/U5/v. 1/1957 CAR)

Mur CeEt-338-3A3

Un dernier vestige de pierres a été mis au jour lors de la surveillance archéologique. Il a été repéré du côté ouest de la rue Hamel, au coin de la rue Couillard (plan 5). Les premières pierres de ce mur CeEt-338-3A3 sont apparues sous l'infrastructure du trottoir. Orienté est-nord-est/ouest-sud-ouest, il se trouvait dans le prolongement du mur de fondation sud du 12, rue Hamel (photo 13). Il était composé d'au-moins douze assises de pierres calcaires brutes ou taillées, liées au mortier de chaux jaune. Il mesurait 1,58 m de hauteur et était assis sur le roc. Ce mur était entouré d'argile sablonneuse brun foncé, ferme et dont la matrice contenait 5 % de fragments de pierres calcaires et 2 % de fragments de briques communes. Les quelques artefacts présents dans cette couche étaient représentatifs de la période anglaise. Le mur 3A3 avait déjà été touché par des travaux exécutés pour Hydro-Québec en 1985, car il avait été coupé à l'ouest par un massif de béton. En 2017, la mise en place d'un énorme tuyau délestant les eaux pluviales a contribué à son démantèlement presque complet. Quelques bâtiments ont existé dans ce secteur dès 1727, mais le positionnement du mur 3A3 le rattacherait aux maisons visibles sur le plan de Bouchette de 1815 (figure 9) – on verra dans la section 3.3.3 que le mur 3A3 date probablement de la fin du XVIII^e siècle ou du tournant du XIX^e siècle.



Photo 13. Vestige CeEt-338-3A3 le long de la rue Hamel au coin de la rue Couillard, vue vers l'ouest (CeEt-338-17-
NUM2-248)

Ruisseau

Les plans du Régime français illustrent le secteur de la rue Hamel comme une zone humide dans laquelle serpentait un petit cours d'eau (figure 16). Des travaux réalisés dans la rue Couillard ont démontré la présence d'indices étayant cette hypothèse (Tremblay et Croteau 1987). Il en fut de même à diverses occasions pendant les excavations dans la rue Hamel et cela du nord au sud. Si cette hypothèse est juste, le ruisseau aurait été asséché vers 1730. Trois relevés stratigraphiques ont été enregistrés (figures 17 à 19 et photos 14 à 16) et un échantillon de sol a été analysé (annexe 1). De plus, un drain en bois a été découvert près de la rue Charlevoix.





Figure 16. « Interprétation du bâti de 1709 » (Ethnoscop 1998 : plan 6)

CROQUIS STRATIGRAPHIQUE




- ① Gravier; infrastructure du trottoir.
- ② Loam sableux brun avec des nodules de mortier, des fragments de schiste et de briques communes, du verre vert foncé et des ossements; nivellement/rehaussement de la rue en 1862?
- ③ Loam brun avec des fragments de schiste, des nodules de mortier et des artefacts; jardin?
- ④ Loam brun avec du bois; cimetière ou ruisseau.
- ⑤ Argile gris verdâtre; ruisseau.
- /— Roc.

0 1 m

ÉCHELLE : 1/20

CROQUIS STRATIGRAPHIQUE




- ① Gravier; infrastructure du trottoir.
- ② Sable brun; infrastructure du trottoir.
- ③ Béton; massif électrique.
- ④ Loam argileux brun; remplissage de tranchée de construction?
- ⑤ Loam brun, organique; cimetière?
- ⑥ Argile verte; ruisseau.
- /—/— Roc.

0 1 m

ÉCHELLE : 1/20

SOUS-OPÉRATION 2A, PAROI EST

COUPE STRATIGRAPHIQUE



- ① Gravillon; infrastructure du trottoir.
 - ② Argile brun rougeâtre avec des fragments de calcaire; rehaussement.
 - ③ Loam argileux brun foncé avec des éclats de calcaire, du charbon de bois, des nodules de mortier et des briques communes ainsi que des artefacts (creamware, terre cuite fine blanche vitrifiée) à l'interface supérieure; cimetière.
 - ④ Argile gris verdâtre avec du bois; ruisseau.
- /—/— Roc.



ÉCHELLE : 1/20



←

Photo 14. Paroi ouest de la sous-opération CeEt-80-22B, vue vers l'ouest (CeEt-80-17-NUM1-141)

→
Photo 15. Paroi ouest de la sous-opération CeEt-351-2A, vue vers le sud-est (CeEt-351-17-NUM1-143)



←

Photo 16. Paroi est devant le 7, rue Hamel, vue vers le sud-est (CeEt-352-17-NUM1-156)

Échantillon de sol

Un échantillon de sol a été prélevé dans la couche d'argile de la sous-opération VDQ1705-3A à des fins d'analyse, un des objectifs étant de corroborer le passage du ruisseau dans la rue Hamel (annexe 1). L'analyse du sol du lot 3A4 a révélé une très grande quantité de bois et de matières végétales dans les inclusions. En moindre importance, l'échantillon recelait aussi des ossements de mammifères écrus, du charbon de bois et quelques insectes non identifiables. Le sol contenait également quelques restes botaniques. Les résultats de cette analyse confirment l'existence à cet endroit d'un environnement humide, alors que les données archéobotaniques ont confirmé une déposition à la période historique.

Conduite CeEt-80 22E3

Un ouvrage de bois a été découvert dans la rue Hamel au coin de la rue Charlevoix, dans la sous-opération CeEt-80 22E (plan 4). Il s'agissait d'une conduite rectangulaire composée de deux cotés et d'un fond en pin blanc d'environ 0,50 m de largeur par 0,26 m de hauteur et qui a été dégagée sur une longueur de 1,90 m (photo 17). Les côtés étaient formés d'une planche de 0,05 m d'épaisseur, alors qu'il y en avait trois pour le fond d'une épaisseur de 0,09 m. Un sol très organique avec un cul de bouteille en verre vert foncé recouvrait la conduite, peut-être le sommet décomposé. Un sable rouge, graveleux, couvrait le fond. Celui-ci était entouré d'un loam argileux brun, compact. L'extrémité est de la conduite reposait sur deux calles de bois et semblait avoir été bouchée par du mortier posé sur une pierre (photo 18). Le vestige 22E3 était orienté est-ouest et devait passer sous le mur d'enceinte du jardin des Augustines. Un relevé du profil du vestige indique que la pente descendait vers le jardin.

Cette conduite alimentait vraisemblablement le monastère en eau. Rappelons que vers 1647, les Augustines ont acheté une parcelle de deux arpents à Guillaume Couillard pour se prévaloir du ruisseau (Ethnoscop 2016 : 21); qu'en 1651, il était question de canaliser les cours d'eau (Ethnoscop 2015a : 17); qu'en 1708, un plan a été tracé positionnant les divers canaux entraînant l'eau au monastère (Ethnoscop 2016 : 23); et qu'en 1865, l'aqueduc municipal a été amené sur le site des Augustines (Ethnoscop 2016 : 29).

De façon très large, la mise en place de cette conduite serait survenue entre 1647 et 1865. Quelques indices permettent d'affiner cette datation. Premièrement, le ruisseau est disparu de la cartographie au début du XIX^e siècle et la présence d'un bouchon à l'entrée de la conduite montre que le ruisseau coulait encore lorsqu'elle fut condamnée. Deuxièmement, la création du cimetière des Picotés en 1702 a sûrement contribué à la fermeture de cette conduite peu de temps après – on s'imagine mal utiliser de l'eau contaminée par la décomposition de corps humains, morts de maladies contagieuses. De plus, le vestige CeEt-338-3A1/2A11/2C11 coupait le ruisseau de part en part de la rue Hamel, alors que ce mur aurait été érigé vers 1730 ou au début du Régime anglais. La conduite 22E3 aurait donc été aménagée entre 1647 et la fin du Régime français.



Photo 17. Drain CeEt-80-22E3, vue vers le sud-est (CeEt-80-17-NUM1-171)



Photo 18. Drain CeEt-80-22E3 obstrué par une pierre et du mortier, vue vers le sud (CeEt-80-17-NUM1-172)

3.3.2 Fouille de sauvetage

La fouille de sauvetage a initialement été réalisée de façon à dégager un segment de mur trouvé lors de travaux exécutés en 2016. Une première aire de fouille, longue de 10,40 m (nord-sud) et large de 3 m, a été délimitée et identifiée sous le numéro de sous-opération 2A (plan 5). Par la suite, la fouille de la sous-opération 2A a été réduite à une mince bande de sol d'environ 1 m de largeur aux abords du mur 2A3; cette fouille a été poursuivie jusqu'au roc ou jusqu'au sol stérile. À la suite de la découverte du vestige 2A11, la sous-opération 2B a été délimitée. Pour des raisons de sécurité et afin de parfaire notre connaissance de ce secteur, celle-ci fut agrandie vers le nord. En outre, à la lumière de la surveillance archéologique, une fouille fut aussi entreprise un peu plus à l'est (sous-opération 2C). Comme certaines ressources archéologiques découvertes au cours de cette saison sont contemporaines, nous avons proposé au ministère de la Culture et des Communications d'agrandir CeEt-338 afin d'englober toutes ces sous-opérations (ainsi que le mur est-ouest 2D1 sur la rue Couillard) dans un même site.

CeEt-338 2A

La sous-opération 2A est localisée au centre de la rue Hamel (plan 5). Elle compte treize lots, incluant trois vestiges architecturaux. Une séquence stratigraphique partielle des parois ouest et sud fut enregistrée.

Vestige 2A3

Le lot 2A3 représente un mur de pierres de 9,57 m de longueur orienté nord-sud (photo 19). Il présentait à son extrémité sud une amorce de retour vers l'est (2A13) et venait buter au nord contre le vestige 2A11. Seuls le sommet et le parement est du vestige 2A3 ont été dégagés en 2017 et plusieurs particularités y ont été décelées (figure 20). Quant à lui, le parement sud avait été mis au jour lors de la pose d'une conduite du réseau d'Hydro-Québec en 1985, puis ensablé. La partie sud du vestige a été montée à l'aide de blocs de calcaire schisteux bruts, posés à tout-venant et liés au mortier de chaux. Les joints étaient en bonne partie évidés. Dans ce secteur près du retour 2A13, le mur 2A3 reposait sur le roc, tandis que la partie plus au nord s'appuyait sur un massif de pierres de forme elliptique (photo 20). Le massif serait-il un vestige plus ancien qui aurait servi d'assise de départ au mur 2A3? La documentation historique et la cartographie ancienne indiquent la présence d'un four à chaux dans ce secteur ayant appartenu à la famille Hébert-Couillard. Aucune autre information ne vient présentement appuyer cette hypothèse.



Photo 19. Vestige CeEt-338-2A3, vue vers le sud-ouest (CeEt-338-17-NUM2-75)



Photo 20. Base du vestige CeEt-338-2A3, vue vers l'ouest (CeEt-338-17-NUM2-48)

La partie centrale du mur 2A3 a été perturbée lors de la pose d'une borne fontaine. D'ailleurs, un tuyau d'acier traverse le mur. Les pierres au nord du tuyau étaient d'un plus petit gabarit et les joints de mortier en bien meilleur état. On note aussi une démarcation dans le parement et possiblement des traces d'un revêtement de crépi. Cet état dans le mur semble marquer le comblement d'une ancienne ouverture. Au pied de celui-ci dans ce secteur, l'amorce d'un revêtement de briques et du charbon minéral ont été découverts, indiquant probablement que l'ouverture aurait servi de trappe à charbon (photo 21). Dans cette partie, le vestige 2A3 reposait sur un loam sablonneux brun (2A6) dans lequel furent trouvés, en céramique, des fragments de pots à plante en terre cuite grossière sans glaçure, des fragments de contenants en terre cuite grossière locale, d'Italie du Nord et de la France, des fragments d'un bol en *Staffordshire slipware*, des fragments d'assiettes et d'autres contenants en faïence blanche, un fragment de contenant en faïence brune, des fragments d'assiettes, d'un pot, d'un pot de chambre, d'une soucoupe et d'autres contenants en *creamware*, des fragments de contenants en *pearlware*, un fragment de pot en terre cuite fine jaune (intrusif), des tuyaux de pipes en terre cuite fine argileuse blanche, un fragment de contenant en grès rhénan gris, un fragment de contenant en grès de type Rosso Antico, des fragments de contenants en grès fin salin blanc et des fragments d'une tasse et d'un autre contenant en porcelaine fine orientale. En verre, le lot 2A6 comprend un tessons de contenant en verre incolore, un tessons de bouteille en verre teinté turquoise, des tessons de bouteilles en verre teinté bleu, de la vitre et des tessons de bouteilles de vin en verre vert foncé. L'assemblage est complété par une boucle en métal cuivreux, une clé en métal ferreux, une penture et des clous forgés, une meule en grès, une pierre à fusil, des os de mammifères, d'oiseaux et de poissons et des coquilles d'huîtres. Cet assemblage pourrait dater du tournant du XIX^e siècle.

La portion nord du mur 2A3 a été érigée en pierre de calcaire schisteux de moyen gabarit (photo 22). Les joints de mortier étaient en bonne partie évidés. Cette section reposait sur des pièces de bois. Sous ces pièces était présent un sol argileux très humide épais de 1,20 m avant d'arriver au roc. Dans ce lot 2A9 furent recueillis une anse de contenant, des fragments d'une assiette creuse, d'une terrine et d'autres contenants en terre cuite grossière avec glaçure locale et française, des fragments de contenants en faïence blanche, de la vitre, un clou forgé et des ossements de mammifères; cet assemblage pourrait être contemporain ou un peu plus ancien que celui du lot 2A6.

Les madriers de bois ont servi à stabiliser le mur 2A3. Celui-ci était fortement désaxé dans cette portion, probablement à cause de l'instabilité du sol. Enfin, le vestige 2A3 venait buter contre le mur 2A11. Tout le vestige 2A3 a dû être démoli lors des travaux de 2017.



Photo 21. Base de briques communes CeEt-338-2A3, vue vers l'ouest (CeEt-338-17-NUM2-63)



Photo 22. Fin de fouille du lot CeEt-338-2A9, vue vers l'ouest (CeEt-338-17-NUM2-57)

VIEUX-QUÉBEC 2017
CeEt-338
MUR 2A3 PAREMENT EST

VUE EN COUPE




FIGURE 20

Vestige 2A11

Le lot 2A11 représente un imposant ouvrage de maçonnerie de pierres orienté de l'est vers l'ouest (plan 5). Traversant de part en part la rue Hamel, il a été dégagé en plusieurs étapes et identifié par trois numéros de lot (3A1, 2A11 et 2C11). Dans la sous-opération 2A, le vestige (2A11) se présente sous la forme d'un mur de pierres calcaires de 0,90 m de largeur à sa base et de plus de 2,30 m de hauteur (photo 23). À cet endroit, le mur repose sur le roc et il a été mis au jour sur une longueur de 1,60 m. À l'est, il avait été brisé lors de la pose de conduites d'aqueduc et d'égout. La partie basse a été montée à l'aide de gros blocs de calcaire et la partie supérieure, avec des pierres de plus petit gabarit. Le tout était soigneusement lié au mortier de chaux. Un petit ressaut semble avoir délimité la portion du mur visible hors sol. Le mur 2A11 a été partiellement démonté pour permettre la pose d'une conduite pluviale. La section restante a été recouverte d'une membrane de géotextile et recouverte de sable.



Photo 23. Parement sud du vestige CeEt-338-2A11, vue vers le nord (CeEt-338-17-NUM2-104)

Vestige 2A13

Le vestige 2A13, reposant sur le roc, se situe à l'extrémité sud du vestige 2A3 (plan 5). Il s'agit d'un mur en calcaire schisteux orienté est-ouest et haut d'environ 1,10 m, préservé sur une longueur de seulement 0,50 m et large de 0,64 m (photo 24). Seules les assises inférieures semblaient plus ou moins en place et imbriquées au mur 2A3, alors que les autres butaient contre ce dernier. Démantelé en 2017, le mur avait déjà été détruit à l'est lors de la pose de l'aqueduc et de l'égout.



Photo 24. Vestige 2A13 à l'extrémité sud du vestige 2A3, vue vers l'ouest (CeEt-338-17-NUM2-126)


Séquence stratigraphique des sols de la sous-opération 2A

Dans un premier temps, la sous-opération 2A a été excavée mécaniquement afin de dégager rapidement les sols perturbés par la pose de conduites modernes. Par la suite, onze sols et deux vestiges architecturaux ont été colligés au cours de la fouille manuelle (tableau 4) et un relevé de la partie inférieure de la paroi sud a été dressé (figure 21).

Tableau 4. Séquence stratigraphique dans la sous-opération CeEt-338-2A

Lot	Épaisseur/hauteur	Identification	Interprétation
2A1	0,12 m	Asphalte	Chaussée
2A2	0,25 m	Gravier	Infrastructure de la chaussée
2A3	1,53 m	Pierres de calcaire schisteux	Mur
2A4	1 m	Loam sableux brun, compact, avec 30 % de fragments de pierres calcaire, 1 % de nodules de mortier et 1 % de fragments de briques communes	Remplissage de tranchée de pose de conduites
2A5	0,14 m	Loam sableux brun, ferme, avec 15 % de fragments de calcaire schisteux et 10 % de nodules de mortier, du charbon de bois et des os brûlés à l'interface supérieure, des lentilles de sable et de mortier à l'interface inférieure et des artefacts	Occupation des années 1820
2A6	0,28 m	Loam sableux brun, ferme, avec 15 % de charbon minéral, 10 % de galets de schiste, 10 % de nodules de mortier, 2 % de fragments de briques communes, des lentilles de sol rubéfié et des artefacts	Dépôt du tournant du XIX ^e siècle
2A7	0,25 m	Argile limoneuse brun grisâtre, compacte, avec 15 % de matières végétales, 10 % de fragments de schiste décomposé, 1 % de nodules de mortier, 1 % de fragments de briques communes, 1 % de charbon minéral et des artefacts	Couche d'occupation du milieu du XVIII ^e siècle
2A8	0,96 m	Argile sableuse rouge, compacte, avec 5 % de nodules de mortier, 2 % charbon de bois et des artefacts	Remplissage de tranchée de construction du mur 2A11
2A9	0,15 m	Loam argileux brun grisâtre foncé, compact, avec 5 % de nodules de mortier, 5 % d'écorce de bois, 5 % de schiste, 1 % de fragments de briques communes, 1 % de charbon de bois et des artefacts	Dépôt du Régime français dans un ruisseau
2A10	0,34 m	Argile grise, compacte, avec 5 % de nodules d'argile bleuté	Sol du ruisseau ou autre sol naturel
2A11	2,30 m	Calcaire schisteux	Mur
2A12	0,10 m	Loam sableux, ferme, avec 15 % de fragments de calcaire schisteux et des artefacts	Couche d'occupation française
2A13	Environ 1,10 m	Calcaire schisteux	Mur

COUPE STRATIGRAPHIQUE



- ① Loam sableux, ferme, avec des lentilles de mortier et des morceaux de schiste en décomposition
- ② Loam argilo-sableux brun grisâtre, ferme, avec du charbon minéral, des petits fragments de briques et de la matière organique
- ③ Argile sableuse brun rougeâtre, compacte, avec du mortier et du gravier
- ④ Argile limoneuse brun grisâtre, compacte, avec un peu de gravier et de mortier
-  Charbon minéral
-  Mortier
-  Maçonnerie
-  Limite de fouille

0 0,5 m

ÉCHELLE : 1/15

CeEt-338 2B

La sous-opération CeEt-338-2B est à l'extrémité nord de la sous-opération 2A (plan 5). Le décapage de cette aire de fouille, initialement de 2,50 m x 1 m, fut exécutée manuellement jusqu'à 1,20 m sous la surface. Par la suite, la sous-opération a été agrandie de 3 m vers le nord. Supposant être dans le périmètre du cimetière des Picotés, cet agrandissement fut dégagé mécaniquement tout en gardant une bande de sol près du mur de façon à poursuivre la fouille manuellement. Sept lots ont été nécessaires pour enregistrer la déposition des sols dans ce secteur (tableau 5). Aucune sépulture ou reste humain ne fut découvert au cours de la fouille.

Parement nord du vestige CeEt-2A11

Le parement nord du mur 2A11 a été dégagé lors de la fouille de la sous-opération 2B (photo 25). Son mode de construction est similaire à celui du parement sud. Le ressaut séparant la partie enfouie et celle hors terre était visible à une altitude de 25,87 m NMM. Le vestige était bien assis sur le roc. Un gros bloc de pierre, probablement échappé lors de la construction du mur, et des pièces de bois se trouvaient à la base.



Photo 25. Parement nord du mur CeEt-338-2A11, vue vers le sud (CeEt-338-17-NUM2-88)

Tableau 5. Séquence stratigraphique dans la sous-opération CeEt-338-2B

Lot	Épaisseur	Identification	Interprétation
2B1	0,19 m	Gravier	Infrastructure de la chaussée
2B2	2,56 m	Argile sableuse brune, compacte, avec 30 % de fragments de pierres de schiste et des artefacts	Tranchée de pose de l'aqueduc et de l'égout
2B3	0,19 m	Argile brun orangé, ferme, avec 10 % de plaquettes de schiste; 2 % de nodules de briques communes, 1 % de nodules de mortier, 1 % de gravier, 1 % de charbon de bois et des artefacts	Surface d'abandon
2B4	0,31 m	Mortier beige avec 40 % d'éclats de schiste et des artefacts	Arasement du mur 2A11
2B5	0,65 m	Loam sablonneux brun foncé, meuble, avec 20 % de fragments de schiste; 10 % de charbon de bois, 4 % nodules de mortier, 1 % de fragments de briques communes et des artefacts	Rehaussement à la fin du XVIII ^e siècle
2B6	0,80 cm	Argile brune, compacte, avec 30 % de fragments de schiste, 5 % de nodules de mortier, 1 % de fragments de briques communes et des artefacts	Rehaussement au début du Régime anglais
2B7	0,53 m	Argile limoneuse verte, compacte, avec 10 % de lamelles de roc friable, 5 % de brindilles de bois et des pièces de bois	Ruisseau au Régime français

CeEt-338-2C

La sous-opération 2C est en face du 17, rue Hamel (plan 5). Elle couvrait une surface de 4,11 m de longueur et 2,14 m de largeur. Dix lots y ont été colligés, dont deux vestiges architecturaux (tableau 6). Un troisième mur (2C11) fut également partiellement dégagé dans la bordure nord de la sous-opération. Des coupes stratigraphiques des parois sud et ouest a aussi été enregistrée (figures 22 et 23).

Vestige 2C1

Le mur en calcaire schisteux 2C1, orienté nord-sud, borde le 17, rue Hamel (plan 5). Il a été dégagé sur une longueur de 1,96 m et sur une hauteur maximale de 1,60 m (photo 26). La coupure franche de son extrémité sud semble marquer l'emplacement d'une ouverture (photo 27); au nord, le mur 2C1 est imbriqué au mur 2C2. Le vestige 2C1 repose sur une pièce de bois de 0,03 m d'épaisseur qui avait été déposée sur un sol argileux. Une autre pièce de bois était présente au centre du sondage, peut-être le vestige d'un plancher (photo 28). Le mur 2C1 a été préservé dans son intégralité.



Photo 26. Mur CeEt-338-2C1, vue vers l'est
(CeEt-338-17-NUM2-310)



Photo 27. Extrémité sud du mur 2C1, vue
vers l'est (CeEt-338-17-NUM2-278)



Photo 28. Pièce de bois dans la sous-
opération CeEt-338-2C, vue vers l'est (CeEt-
338-17-NUM2-296)

Vestige 2C2

En calcaire schisteux, le vestige 2C2, orienté est-ouest, forme un coin avec le mur 2C1 auquel il est imbriqué. Le mur 2C2 est large de 0,70 m de largeur et a été dégagé sur une longueur de 1,96 m (photo 29); environ neuf assises ont été observées sur une hauteur de 0,88 m. Vers l'ouest, il avait été démoli lors de la pose de services d'utilité publique, mais la portion dans le sondage demeure *in situ*.



Photo 29. Parement sud du vestige 2C2, vue vers le nord (CeEt-338-17-NUM2-316)

Vestige 2C11

Le vestige 2C11 a été dégagé en deux temps, une première fois à son extrémité ouest lors de la mise en place des nouvelles conduites (photo 30), puis lors du décapage de surface général. Long de 2,50 m et large de 0,86 m, son aspect est similaire à ceux des murs 2A11 et 3A1. La fondation du 15, rue Hamel (construit vers 1862) se situe immédiatement à l'est du vestige 2C11 (photo 31). En 2017, quelques pierres au pied de l'extrémité ouest du vestige ont dû être enlevées pour permettre la pose des tuyaux, mais tout le reste est demeurée en place.



Photo 30. Vestige CeEt-338-2C11, vue vers l'est (CeEt-338-17-NUM2-228)




Photo 31. Jonction du vestige CeEt-338-2C11 avec la fondation du 15, rue Hamel, vue vers le sud-est (CeEt-338-17-NUM2-260)

Tableau 6. Séquence stratigraphique dans la sous-opération CeEt-338-2C

Lot	Épaisseur/hauteur	Identification	Interprétation
2C1	1,60 m	Calcaire schisteux	Mur
2C2	0,88 m	Calcaire schisteux	Mur
2C3	0,15 m	Loam sableux gris brunâtre, ferme, avec 30 % de fragments de schiste	Nivellement
2C4	0,19 m	Loam sableux brun, ferme, avec 10 % de fragments de schiste, 1 % de fragments de briques communes et des artefacts	Remplissage de tranchée
2C5	0,12 m	Argile sablonneuse brun rougeâtre, compacte, avec 5 % de charbon de bois, 3 % de nodules de mortier à l'interface supérieure, 1 % de fragments de briques communes et des artefacts	Couche d'occupation de la fin des années 1810
2C6	0,24 m	Argile sablonneuse brun grisâtre, ferme, avec 20 % de fragments de schiste, 10 % de nodules de mortier, 1 % de fragments de briques communes et des artefacts	Nivellement
2C7	0,10 m	Mortier avec 10 % d'éclats de schiste et des artefacts	Couche de construction
2C8	0,06 m	Argile gris brunâtre foncé, compacte, avec 5 % de nodules de mortier, 5 % de fragments de schiste, 2 % de fragments de pièces de bois, 1 % de fragments de briques communes, 1 % de charbon de bois et des artefacts	Couche d'occupation du Régime français
2C9	0,17 m	Argile brun grisâtre foncé, compacte, avec 5 % de nodules de mortier, 5 % de fragments de schiste, 2 % de fragments de bois, 1 % de fragments de briques communes, des traces de charbon de bois et des artefacts	Couche d'occupation du Régime français
2C10	0,22 m	Argile gris verdâtre, compacte, avec 2 % de fragments de schiste et des traces de bois	Sol naturel

SOUS-OPÉRATION 2C, PAROI SUD

COUPE STRATIGRAPHIQUE



- ① Loam sableux gris brunâtre, ferme, avec 30 % de fragments de schiste; nivellement (2C3).
- ② Sable brun avec du gravillon et de la criblure de pierre
- ③ Criblure de pierre
- ④ Loam sableux brun avec 30 % de nodules de mortier et 10 % de fragments de pierres
- ⑤ Argile brun foncé, ferme, avec 5 % de charbon de bois, 5 % de nodules d'argile brun pâle et des traces de briques communes
- ⑥ Argile brune, compacte, avec 3 % de fragments de schiste, 3 % de charbon de bois, 2 % de mortier et des traces de briques communes
- ⑦ Argile gris verdâtre; sol naturel (2C10).

— — — Maçonnerie

— · — Limite de fouille


0 0,5 m

ÉCHELLE : 1/15

VDQ1705
ethnoscop

SOUS-OPÉRATION 2C, PAROI OUEST

COUPE STRATIGRAPHIQUE



- ① Loam sablonneux gris, compact, avec 30 % de schiste; nivellement (2C3).
- ② Sable loameux brun, ferme, avec 30 % de schiste; remplissage de tranchée (2C4).
- ③ Criblure de pierre
- ④ Loam sableux brun rougeâtre, ferme, avec 5 % de charbon minéral, 2 % de nodules de mortier, 1 % de fragments de calcaire et des artefacts du XIX^e/ siècle; couche d'occupation.
- ⑤ Mortier de chaux avec 10 % d'éclats de pierres
- ⑥ Loam argileux brun foncé, compact, avec des galets de schiste à l'interface inférieure, 1 % de fragments de bois et des traces de briques
- ⑦ Argile brun grisâtre, compacte, avec 5 % de calcaire, 3 % de nodules de mortier, 1 % de charbon de bois et des traces de briques; couche d'occupation du Régime français (2C9).
- ⑧ Argile gris verdâtre; sol naturel (2C10).

— · — Limite de fouille



ÉCHELLE : 1/15

3.3.3 Discussion

Les résultats des interventions archéologiques de 2017 sur le site CeEt-338 et son pourtour immédiat permettent de brosser un tableau d'ensemble du paysage aux XVII^e, XVIII^e et XIX^e siècles et de mettre en évidence certaines habitudes de vie des résidents. Pour faciliter la compréhension du site, les données historiques sont traitées avec les données archéologiques pour chaque siècle.

XVII^e siècle

Au premier tiers du XVII^e siècle, l'espace ciblé se présente comme une zone agro-forestière à la limite de la terre de Louis Hébert. Le milieu est humide et traversé par un petit ruisseau qui coule du sud vers le nord. Les berges de ce ruisseau sont recouvertes de végétation et de bouleaux. Le jardin des Augustines s'étend un peu au nord-ouest. Pour s'approprier le ruisseau, en 1647 les Augustines font l'acquisition d'une parcelle héritée par Guillaume Couillard – les lots 2A10 et 2B7 composeraient le lit du ruisseau. L'essence de trois pièces de bois trouvées dans le lot 2B7 a été identifiée (annexe 2). Deux des pièces étaient ouvrées et composées de pin blanc, dont un piquet. Le dernier fragment aurait appartenu à une branche de feuillu non déterminé. Comme ce lot se trouve à l'intérieur du cimetière, on pourrait penser qu'elles sont associées à des cercueils, mais d'une part, on utilisait généralement des linceuls à cette époque et, d'autre part, le piquet se rattacherait plutôt au jardin des Augustines.

Hormis le monastère, les premiers ouvrages construits sur ou près du site CeEt-338 pendant le XVII^e siècle seraient un four à chaux et, peut-être, un puits ayant appartenu à la famille Hébert-Couillard (figure 24). Pendant la fouille de la sous-opération 2A, un massif de pierre servant d'assise de départ au vestige 2A3 pourrait se rattacher à ce four à chaux ou au puits. Mais peu d'indices corroborent présentement cette hypothèse, hormis la forme vaguement circulaire de cette assise et la présence d'artefacts français dans la couche la bordant.




Figure 24. De Villeneuve 1685– le nord est en bas.

XVIII^e siècle

Au cours du XVIII^e siècle, le décor va graduellement se métamorphoser dans le périmètre du site. Dans un premier temps, les aménagements initiaux de la famille Hébert-Couillard ont disparu. Puis, le cimetière est implanté en 1702 le long de la berge est du ruisseau. La cartographie ancienne représente ce ruisseau serpentant librement entre le cimetière et la propriété des Augustines. Sur ces plans, dont celui de Levasseur de Neré de 1709, une certaine distance sépare les jardins, la nécropole et le ruisseau (figure 4), celui-ci s'écoulant entre les précédents. À cette période, les Augustines devaient encore s'approvisionner à ce cours d'eau, malgré la menace de contamination qui pouvait survenir par la décomposition des corps.

Le cimetière, dans son premier état, se trouvait sous le pâté de maisons du côté est de la future rue Hamel et il était entouré d'une clôture de pieux de bois. La première mention de la construction d'un mur en pierre survient en 1732. Le mur 3A1/2A11/2C11 constitue le mur d'enceinte sud de ce cimetière, mais puisque sa construction a bouleversé des dépôts du Régime français et du début du Régime anglais, probablement date-t-il de cette dernière période.

Puis ce serait vers 1727, ou un peu avant, qu'un premier bâtiment apparaît près ou dans la rue Couillard, soit au sud du cimetière et à l'est du ruisseau. Cette construction, vraisemblablement représentée par le mur de façade CeEt-338-3B5, perdurera au moins jusqu'en 1752 (figure 25). Par ailleurs, c'est à peu près à la même période que le ruisseau semble avoir été asséché. On ne peut préciser l'origine de son abandon : tarissement de sa source en amont ou risques de contamination dus à la présence du cimetière? Qu'elle qu'en soit la raison, l'assèchement du cours d'eau a laissé une grande ouverture à combler, favorisant ainsi l'apport de sols des secteurs en périphérie pour son remblayage. D'ailleurs, il est également possible que cet abandon ait été entraîné par l'agrandissement du cimetière vers l'ouest, tel que représenté sur la superposition du plan de 1727 (figure 25).



Figure 25. Reconstitution du secteur en 1727, 1752 et 1779 (Ethnoscop 1998 : plans 7 à 9)

Plusieurs indices récoltés au cours de l'intervention de 2017 confirment l'occupation domestique au sud du mur d'enceinte au Régime français. En effet, dans la sous-opération 2A qui se trouve à être dans l'axe du ruisseau comblé, des artefacts représentatifs de la première moitié du XVIII^e siècle ont été mis au jour à partir du lot 2A7. Celui-ci est positionné le long du mur 2A3 et bordé par le remplissage de tranchée de construction 2A8 du mur 2A11, donc déposé avant l'érection de ce dernier (au début du Régime anglais?). C'est par ailleurs dans le lot 2A7 que se trouvent les pièces de bois servant d'assise de départ au mur 2A3 : le lot 2A7 est donc antérieur à ce mur, qui date vraisemblablement du début du XIX^e siècle puisqu'il repose sur une couche (lot 2A6) du tournant du XIX^e siècle. Le lot 2A9 est vraisemblablement contemporain du lot 2A7, car des artefacts sont jointifs entre les deux. Quelques artefacts de ces lots apparaissent sur la photo 32. L'assemblage du lot 2A9 a été décrit dans la section 3.3.2. Pour sa part, le lot 2A7 renferme un fragment de contenant en terre cuite grossière sans glaçure, des fragments d'assiettes creuses et d'autres contenants en terre cuite grossière française, un fragment de bol en terre cuite grossière de type *Staffordshire slipware*, des fragments d'assiettes et d'autres contenants en faïence blanche, un fragment de contenant en faïence brune, un fragment de contenant en *creamware* (intrusif?), des tuyaux de pipes en terre cuite fine argileuse blanche, de la vitre, des tessons d'une bouteille française en verre teinté bleu-vert, des tessons de bouteilles de vin et de gin en verre vert foncé, un bouton de métal cuivreux, un boulet en fonte d'une livre et des ossements de mammifères et d'oiseaux.



Photo 32. Quelques-uns des artefacts découverts dans les lots CeEt-338-2A7 et 2A9 (photographie Isabelle Hade)

L'analyse d'un échantillon de sol du lot 2A9 apporte d'autres données sur les conditions de vie au XVIII^e siècle (annexe 1). Dans cet échantillon, 271 restes botaniques ont été identifiés selon deux groupes, soit les plantes comestibles ou médicinales et les mauvaises herbes. Il a été clairement établi que ces restes botaniques proviennent de rejets de l'alimentation humaine, une conclusion dictée par le mélange de plantes et de fruits locaux et d'autres importés d'Europe, puis par la découverte de graines carbonisées. L'analyse apporte aussi quelques précisions sur le mode de vie et l'état des lieux des occupants de cette période. Leur alimentation semblait variée, surtout dans la catégorie des fruits, et elle provenait de la cueillette locale, de l'horticulture et de la culture des champs. La présence de jusquiame noire dénoterait aussi une certaine connaissance de la médecine populaire. On ne peut toutefois affirmer que cet échantillon de sol est bien représentatif de l'alimentation des habitants de la maison au cours de la première moitié du XVIII^e siècle, parce que le dépôt peut aussi provenir du jardin des Augustines. Quel qu'en soit, la couche est représentative de l'alimentation de cette époque.

Le lot 2A12 représente également une couche d'occupation du Régime français (photo 33). Il comprend des fragments de contenants en faïence blanche, un fragment de contenant en grès fin salin blanc, une poulie (?) et une chaîne (?) en métal ferreux, un rivet en fer forgé et des ossements de mammifères et d'oiseaux.



Photo 33. Quelques-uns des artefacts découverts dans le lot CeEt-338-2A12 (photographie Isabelle Hade)

Dans la sous-opération 2B, qui se trouve également dans l'ancien lit du cours d'eau, mais à l'intérieur du cimetière des Picotés, le lot 2B6 date du début du Régime anglais : il contient des fragments de contenants en terre cuite grossière française, des fragments d'une assiette et d'autres contenants en faïence blanche, un fragment de bol en faïence brune, des fragments d'une assiette et d'autres contenants en *creamware*, un tuyau et un fourneau (inscrit « TD ») de pipes en terre cuite fine argileuse blanche, de la vitre, des tessons d'une bouteille de vin, un bouton en métal cuivreux et des ossements de mammifères et d'oiseaux. Le lot 2B6 est coupé par la tranchée de construction du mur d'enceinte 2A11. Il est recouvert par le lot 2B5, un rehaussement de la fin du XVIII^e siècle.

Dans la sous-opération 2C, c'est à partir du lot 2C8 qu'apparaissent des assemblages du Régime français. Notons que cette sous-opération se trouverait à être positionnée dans la cour arrière de la maison française et le long de la berge est du cours d'eau. Le lot 2C8, une couche d'occupation, renferme des fragments d'une terrine et d'autres contenants en terre cuite grossière française, des fragments de contenants en faïence blanche, un tuyau de pipe en terre cuite fine argileuse blanche, de la vitre, des tessons de bouteilles en verre teinté bleu-vert, des tessons de bouteilles de vin en verre vert foncé, une patte de scellement en métal ferreux, des clous forgés, des os de mammifères et d'oiseaux et une coquille d'huître. Au-dessous, le lot 2C9, également une couche d'occupation, contient des fragments d'une marmite et d'autres contenants en terre cuite grossière française, des fragments de contenants en faïence blanche, des fragments d'un contenant en faïence brune, un tuyau et un fourneau de pipe en terre cuite fine argileuse blanche, des tessons d'une bouteille et d'un autre contenant en verre teinté turquoise, des tessons de bouteilles de vin en verre vert foncé, un clou forgé, des os de mammifères et d'oiseaux, une coquille d'huître, une coquille de moule et un morceau de semelle de chaussure en cuir. Quelques indices laissent supposer que le secteur a été touché lors de l'attaque anglaise de 1759. Une bombe de 225 livres (extraite de déblais provenant de la partie sud-ouest de la rue), un éclat de bombe et des boulets de 24 livres, de 5 livres et d'une livre ont été trouvés dans la rue Hamel en 2017 (photo 34).



Photo 34. Bombe de 225 livres, boulet d'une livre et éclat de bombe (CeEt-338-17-
NUM2-244)

XIX^e siècle

La venue du XIX^e siècle apporte plusieurs changements dans le secteur. Sur le plan-relief de Duberger, le quartier se densifie. La ou les maisons françaises ont disparu. Du côté nord de la rue Couillard à partir de la rue Saint-Flavien, on trouve vers l'ouest deux nouvelles habitations mitoyennes, un espace vacant et une troisième maison (figure 26). Le cimetière des Picotés est entouré d'une enceinte, dont le mur ouest vient buter contre une des maisons mitoyennes.

Le plan de Bouchette de 1815 (figure 27) diffère quelque peu du plan-relief de Duberger. La maison la plus à l'est semble avoir été agrandie et le cimetière a été étendu vers l'est et le sud. En outre, une maison est venue s'insérer dans le terrain vacant, de sorte que le côté nord de la rue Couillard à l'ouest de la rue Saint-Flavien montre une enfilade de quatre maisons.



Figure 26. Rue Couillard à l'ouest de la rue Saint-Flavien sur le plan-relief de Duberger (photo Michel Huot) – le nord est en bas.




Figure 27. Bouchette 1815

Plusieurs des vestiges trouvés sur le site CeEt-338 en 2017 appartiennent aux quatre maisons mitoyennes. Au sud-ouest (plan 5), le mur 3A3 représente le mur sud de la maison la plus à l'ouest, visible sur le plan-relief Duberger et vraisemblablement construite à la fin du XVIII^e siècle ou au tournant du XIX^e siècle. Même si le lien entre les vestiges 3A3 et 2A3 n'est pas clair, le premier ayant été trouvé lors de la surveillance archéologique et l'autre lors de la fouille de sauvetage, le mur 2A3 devait former le mur est de la même maison. Le mur d'enceinte sud du cimetière 3A1 constituait probablement son mur arrière. Un peu plus à l'est, la maison ajoutée sur le terrain vacant vers 1810 est représentée par les vestiges 2A13, 2C2 et 2C1. Le vestige 2A13 est un court tronçon du mur de façade de cette maison. La fonction des vestiges 2C2 et 2C1 est indéterminée (murs de cloisons?), mais ces murs sont imbriqués l'un à l'autre et leur couche de construction, le lot 2C7 formé de mortier, d'éclats de schiste, d'un fragment de contenant en *creamware* et de tessons de bouteilles de vin en verre vert foncé, pourrait s'accorder avec la datation proposée pour le mur 2A13. Au sud-est, on a associé le mur 3B5 à la façade d'un bâtiment existant en 1727 plutôt qu'à une des maisons illustrées sur le plan-relief de Duberger.

La fouille effectuée dans la maison érigée vers 1810 confirme une occupation au premier tiers du XIX^e siècle. Dans la sous-opération 2A, ce sont les lots 2A5 et 2A6 qui sont représentatifs de cette période. La matrice des deux couches était similaire et se composait de loam sablonneux brun, ferme, avec quelques inclusions dont des débris de construction. Il est



Photo 35. Quelques-uns des artefacts trouvés dans le lot CeEt-338-2A6 (photo Michel Huot)

présumé que le lot 2A6 représente une couche de construction, alors que le lot 2A5 témoigne également de la première décennie d'occupation de la maison. L'assemblage de culture matérielle du lot 2A6, contenant entre autres un morceau de meule en grès, une pierre à fusil, de la quincaillerie d'architecture et une ogive en plomb d'un poids de 4,5 livres de fonction indéterminée (photo 35), a été décrit dans la section 3.3.2.



Photo 36. Petites fioles en verre trouvées dans le lot CeEt-338-2A5 (photo Michel Huot)

Pour sa part, le lot 2A5 contient, en céramique, des fragments de contenants en terre cuite grossière locale, des fragments d'un bol et d'autres contenants en terre cuite grossière de type Angleterre du Nord-Est, des fragments d'une assiette et d'un autre contenant en faïence blanche, des fragments de plats de service, d'une saupoudreuse, d'assiettes, d'une soucoupe, d'un bol et d'autres contenants en *creamware*, des fragments d'assiettes, d'un bol, d'une soucoupe et d'autres contenants en *pearlware*, des fragments d'assiettes, d'une soucoupe et d'autres contenants en

terre cuite fine blanche, des fragments de tuyaux et de fourneaux (dont un inscrit « TD ») de pipes en terre cuite fine argileuse blanche et des bouteilles (dont certaines à cirage) en grès grossier du Derbyshire. Le verre est représenté par une fiole (photo 36), un tesson de coupe et un tesson de gobelet en verre incolore, une fiole en verre teinté turquoise (photo 36), de la vitre et des fragments de bouteilles de vin en verre vert foncé. L'assemblage en métal comprend des morceaux d'une marmite en métal cuivreux, des clous forgés, un ciseau à bois en acier et un boulet en fonte de 24 livres. Une bille en pierre et des ossements de mammifères, d'oiseaux et de poissons complètent la collection. Un tel assemblage pourrait dater des années 1820, même si le boulet provient vraisemblablement d'un contexte plus ancien.

La sous-opération 2C renfermait également des dépôts associés à l'occupation de la maison érigée vers 1810. Le lot 2C6 représente un nivellement survenu peu après la construction. Formé d'une argile gris brunâtre foncé, compacte, avec des nodules de mortier, des fragments de schiste, de pièces de bois et de briques communes et du charbon de bois, il contient des fragments de contenants en terre cuite grossière locale, de l'Italie du Nord et de la France, des fragments d'un pot et d'autres contenants en faïence blanche, des fragments d'une assiette, d'un bol et d'un autre contenant en *creamware*, un fragment de bol en *pearlware*, des fragments de tuyaux et d'un fourneau de pipe en terre cuite fine argileuse blanche, un fragment de bouteille en grès rhénan brun, des fragments d'une assiette en grès fin salin blanc, un fragment de contenant en porcelaine fine orientale, de la vitre, des tessons d'une bouteille en verre teinté bleu-vert, des tessons de bouteilles de vin en verre vert foncé, des clous forgés et des ossements de mammifères et de poissons.

Parmi les quelques dépôts du genre fouillés en 2017, la couche d'occupation 2C5 est la plus éloquente. Dans cette argile sablonneuse brun rougeâtre, compacte, avec du charbon de bois, des nodules de mortier (à l'interface supérieure) et des fragments de briques communes ont été recueillis de la céramique brûlée, des billes en terre cuite grossière sans glaçure, des fragments de contenants en terre cuite grossière locale, des fragments de bols et d'autres contenants en terre cuite grossière de type Angleterre du Nord-Est, des fragments d'un pot de chambre, d'un plat creux, d'une tasse, d'une assiette creuse et d'autres contenants en *creamware*, des fragments d'assiettes creuses, de tasses, d'assiettes, d'un pot, d'un pichet et d'autres contenants en *pearlware*, des fragments d'un bol et d'un autre objet en *canary ware*, des tuyaux et des fourneaux de pipes en terre cuite fine argileuse blanche et un fragment de contenant en grès grossier à glaçure feldspathique. L'assemblage de verre contient des tessons de coupes, d'un bouchon, d'un gobelet et d'autres contenants en verre incolore, de la vitre et des tessons d'une bouteille de gin et de bouteilles de vin en verre vert foncé. En métal, il y a des jetons (« COMMERCE 1814/GREAT BRITAIN », « [TRADE &] NAVIGATION 1813/HALF PENNY TOKEN/PURE COPPER PREFERABLE TO PAPER », « HALF PENNY TOKEN/FIELD MARSHAL WELLINGTON » [1813] et « [TRADE & NAVIGATION]/PURE COPPER PREFERABLE TO PAPER/HALF PENNY TOKEN » [1812], photo 37), des monnaies et un anneau en métal cuivreux, un ciseau, une clé et un manche de couteau en métal ferreux, des clous forgés et des clous découpés. Une mine de crayon en graphite, des ossements de mammifères, d'oiseaux et de poissons et une coquille d'huître complètent la collection, qui pourrait dater de la fin des années 1820.



Photo 37. Quelques-uns des jetons mis au jour dans le lot CeEt-338-2C5 (photographie Michel Huot)

Les restes osseux du lot 2C5, au nombre de 442, ont été analysés (annexe 1). La tourte semble avoir été très appréciée de cette maisonnée, suivie de près par la morue de l'Atlantique. D'après le type d'ossements trouvés dans ce lot et les marques laissées sur plusieurs d'entre eux, ces ressources alimentaires auraient été acquises au marché local en pièces, en gros quartier ou en carcasses habillées. Le mode de cuisson privilégié serait au four ou bouilli.

4.0 CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

Un mandat de surveillance archéologique (avec fouille de sauvetage au besoin) a été accordé à Ethnoscop dans le cadre d'un projet de réfection des services d'utilité publique dans les rues Sainte-Angèle, Couillard et Hamel sises dans le site patrimonial du Vieux-Québec. La surveillance archéologique a débuté le 2 mai pour se terminer le 12 septembre 2017. En outre, une première fouille archéologique a été réalisée sur le site CeEt-338 du 4 au 12 mai, puis une seconde du 12 au 14 juillet.

Plusieurs interventions archéologiques avaient déjà été réalisées dans les rues concernées, traversant ou bordées par 22 sites archéologiques. De plus, une étude de potentiel archéologique avait été produite par Ethnoscop en 1998 concernant le sous-secteur du Séminaire, dont font partie les rues Couillard et Hamel.

Le potentiel archéologique du tronçon concerné de la rue Sainte-Angèle, au sud de la rue Saint-Jean, était présumé faible. Effectivement, peu de nouvelles données ont pu être colligées lors du déroulement des travaux, hormis quelques détails architecturaux présents sur des habitations.

La rue Couillard était également susceptible d'avoir été fortement perturbée par des travaux antérieurs. Malgré tout, deux ouvrages de briques communes, témoins des premières installations sanitaires, ont été découverts. De plus, un mur de fondation d'une habitation pouvant dater du premier tiers du XVIII^e siècle a été mis au jour dans la rue Couillard qui serait lié à une occupation au XVIII^e siècle.

Les découvertes sur la rue Hamel ont trait à l'occupation du secteur depuis le XVII^e siècle. Elles ont permis de confirmer la présence d'un ruisseau coulant dans la rue jusqu'au XVIII^e siècle, l'appropriation de ce ruisseau afin d'alimenter le monastère des Augustines en eau, l'exhumation des sépultures du cimetière des Picotés et les limites de ce dernier. La petite portion de la rue Hamel au sud de la rue Charlevoix a en outre révélé l'existence de vestiges de maisons de la fin du XVIII^e siècle et de début du XIX^e siècle, dont une renfermant de nombreux témoins des premières années de son occupation.

En conséquence des travaux de 2017, le potentiel archéologique résiduel de la rue Sainte-Angèle est maintenant nul entre la rue Saint-Jean et la Maison de la littérature. Il en va généralement de même pour celui de la rue Couillard dans l'emprise des travaux, par contre il pourrait subsister quelques lambeaux de sol intacts à proximité immédiate des fondations des habitations. La rue Hamel conserve un certain potentiel archéologique. Dans le périmètre du cimetière, certaines sections de sol le long du mur d'enceinte des Augustines sont toujours intactes. Des vestiges architecturaux ont été conservés *in situ* et consolidés au sud de la rue Charlevoix, entre autres le mur d'enceinte du cimetière, et il pourrait y avoir de part et d'autre de la rue Hamel des zones non perturbées en bordure des habitations actuelles. Une surveillance archéologique est donc recommandée aux endroits où existe un potentiel archéologique résiduel. Par ailleurs, il serait pertinent de poursuivre l'analyse de la culture matérielle de la maisonnée du début du XIX^e siècle et de restaurer certains des objets qui y ont été récoltés.

BIBLIOGRAPHIE

ARTEFACTUEL

- 2007 *Monastère des Augustines de l'Hôtel-Dieu de Québec (CeEt-80). Intervention archéologique au printemps 2007.* Québec, Ville de Québec. 41 p.
- 2014 *CeEt-80. Monastère des Augustines de l'Hôtel-Dieu de Québec. Rapport de l'intervention 2012.* Québec, Fiducie du patrimoine culturel des Augustines. 93 p.
- 2015 *Surveillance archéologique sur la rue Charlevoix, Vieux-Québec, Avril 2015.* Québec, Bell. 12 p.
- 2016 *Le Monastère se dévoile : Interventions archéologiques 2013-2015 au site du Monastère-des-Augustines-de-l'Hôtel-Dieu-de-Québec (CeEt-80).* Québec, Monastère des Augustines de l'Hôtel-Dieu de Québec. 465 p.

CASTONGUAY, DANDENAULT

- 2015 *Travaux d'enfouissement d'Hydro-Québec à Québec. 2014. Monastère des Augustines – Rue des Remparts. Surveillance archéologique.* Québec, Hydro-Québec. 42 p.

CÉRANE

- 1989 *Bell Canada. Surveillance archéologique des travaux souterrains de 1989 dans la ville de Québec.* Québec, Bell Canada. 48 p.
- 1990 *Surveillance archéologique de l'implantation du réseau électrique souterrain dans les secteurs Orléans, Lévis, Beauce et Thetford en 1989.* Québec, Hydro-Québec. 203 p.
- 1993 *Surveillance archéologique des travaux d'enfouissement du réseau de distribution de Gaz Métropolitain, arrondissement historique de Québec, 1992.* Québec, Gaz Métropolitain. 26 p.
- 1994 *Surveillance archéologique dans les secteurs Orléans, Lévis, Thetford et Beauce, 1993.* Québec, Hydro-Québec.
- 1996 *Surveillance archéologique des travaux d'enfouissement du réseau de distribution dans les secteurs Orléans et Lévis, 1995.* Québec, Hydro-Québec. 160 p.
- 1997 *Surveillance archéologique. Projets souterrains. 1996.* Québec, Hydro-Québec. 298 p.
- 1998 *Surveillance archéologique. Projets souterrains. 1997.* Québec, Hydro-Québec. 95 p.

CHARBONNEAU, André, Yvon DESLOGES et Marc LAFRANCE

- 1982 *Québec ville fortifiée du XVIIe au XIXe siècle.* Québec, Éditions du Pélican.

CLOUTIER, Céline

- 1983 *Résultats des sondages archéologiques effectués aux 6 et 8 de la rue Couillard, quartier latin, Québec.* Québec, ministère des Affaires culturelles. 19 p.

DUCHAINED, Désirée-Emmanuelle

- 2015 *Travaux de surveillance archéologique (2014). Projet de Gaz Metro dans les limites de l'arrondissement du Vieux-Québec.* Québec, Gaz Metro.

ETHNOSCOP

- 1998 *Étude d'ensemble du sous-secteur du Séminaire. Arrondissement historique de Québec.* Québec, Ville de Québec.
- 2014 *Lieu de mémoire habité des augustines (CeEt-80). Étude de potentiel et inventaire archéologiques.* Québec, Fiducie du patrimoine culturel des Augustines. 112 p.
- 2015a *Interventions archéologiques dans le cadre du projet de déviation du tunnel de services 115 de l'Hôtel-Dieu de Québec, CeEt-38, CeEt-79 et CeEt-80.* Québec, CHU de Québec. 62 p.
- 2015b *Interventions archéologiques réalisées dans le site patrimonial de Québec en 2013 et 2014. Côte de la Montagne (CeEt-524, CeEt-525 et CeEt-838). Rue Saint-Stanislas (CeEt-918). Rue Saint-Flavien. Rue Hamel (CeEt-352). Côte de la Fabrique (CeEt-35 et CeEt-267). Rue Garneau (CeEt-267). Rue Couillard. Bell, Québec.* 99 p.
- 2016 *Surveillance archéologique de travaux souterrains. Rues Sainte-Angèle, Ferland, de la Ménagerie et Monseigneur de Laval et Grande-Allée.* Québec. Ville de Québec. 94 p.
- 2017 *Rues de la Ménagerie, Hébert et Christie. Surveillance et inventaire archéologiques, 2016.* Québec, Ville de Québec. 50 p.

GUAY, Lorraine

- 1985 « De l'ancien cimetière des Picotés à la rue Hamel ». *Cap-aux-Diamants*, vol. 1, n° 3, p 24-26. Québec, Éditions Cap-aux-Diamants.

HÉBERT, Bernard

- 1992 *Rapport final : Expertise archéologique préhistorique, site du Séminaire de Québec CeEt-32.* Québec, Ville de Québec.

JAMET, Albert

- 1939 *Les Annales de l'Hôtel-Dieu de Québec 1636-1716.* Québec, Hôtel-Dieu de Québec. 444 p.

PICARD, Louis-Philippe

- 2005 *Surveillances archéologiques, Vieux-Québec et Charlesbourg. Travaux de Gaz Métro 2004.* Québec, Gaz Métro. 23 p.

PLOURDE, Michel

- 1995 « Expertise en archéologie préhistorique au Séminaire de Québec ». *Rapport d'inventaire archéologique. Les jardins du Séminaire de Québec, annexe II.* Québec, Ville de Québec.

ROUSSEAU, François

- 1989 *La croix et le scalpel. Histoire des Augustines et de l'Hôtel-Dieu de Québec (1639-1989). Tome 1 : 1639-1892.* Québec, Éditions du Septentrion.

ROUSSEAU, Jacques et Guy BÉTHUNE

- 1977 *Voyage de Pehr Kalm au Canada en 1749.* Montréal, Pierre Tisseyre. 674 p.

ROY, Pierre-Georges

1941 *Les cimetières de Québec*. Lévis, Le Quotidien. 270 p.

SALAÛN, Jean-Paul et Marc SAINT-JACQUES

1985 *Surveillance archéologique de travaux d'excavation de la maison Beaudet*. Québec, Coopérative d'habitation Artemis. 5 p.

SCHEUER, Louise, Sue BLACK et Maureen SCHAEFER

2010 *Juvenile Osteology: A Laboratory and Field Manual*. Cambridge, Academic Press. 384 p.

SIMONEAU, Daniel

2008 *Le site du Séminaire de Québec, 140 ans de recherches archéologiques*. Cahiers d'archéologie du CÉLAT, n° 22. Québec. 122 p.

TREMBLAY, Yves

1984 *Surveillance archéologique dans le Vieux Québec*. 1983. Québec, Hydro-Québec. 206 p.

1986 *Surveillance archéologique dans le Vieux-Québec*. 1984. Québec, Hydro-Québec. 123 p.

TREMBLAY, Yves et Jean CROTEAU

1987 *Surveillance archéologique dans le Vieux Québec*. 1985. Québec, Hydro-Québec. 166 p.

ANNEXES

Annexe 1. Analyse de macro-restes



MARS 2018

**RAPPORT D'ANALYSES ARCHÉOBOTANIQUE,
ARCHÉOENTOMOLOGIQUE ET
ZOOARCHÉOLOGIQUE D'UNE INTERVENTION SUR
LA RUE HAMEL, QUÉBEC**

Anne-Marie Faucher

Archéologue et archéobotaniste
GAIA, coopérative de travail en archéologie

Stéphane Noël

Archéologue et zooarchéologue
GAIA, coopérative de travail en archéologie

Rapport d'analyse remis à **Ethnoscop inc.**

Équipe de réalisation

GAIA, coopérative de travail en archéologie

Anne-Marie Faucher, archéobotaniste chargée de projet, rédaction du rapport

Stéphane Noël, zooarchéologue, rédaction du rapport

Olivier Lalonde, archéoentomologue

Marie-Michelle Dionne, administration

Ethnoscop inc.

Martin Royer, coordonnateur

Michel Huot, chargé de projet

Ministère de la Culture et des Communications du Québec

Laboratoire et réserve d'archéologie du Québec

Laboratoires d'archéologie de l'Université Laval

Laboratoire de bioarchéologie et de préhistoire

Table des matières

Liste des tableaux	iv
Liste des figures	v
1. Introduction.....	1
1.1. Objectifs	1
2. Processus taphonomiques	3
2.1. Dépôts dans les sédiments	3
2.1.1. Dépôts archéobotaniques	3
2.1.2. Dépôts archéoentomologiques	5
2.1.3. Dépôts zooarchéologiques	6
2.2. Préservation archéologique.....	6
2.2.1. Macrorestes de graines.....	6
2.2.2. Restes entomologiques	8
2.2.3. Restes fauniques	8
2. 3. Échantillonnage et traitement des données	10
3. Méthodologie	12
3.1. Échantillonnage sur le terrain.....	12
3.2. Préparation des assemblages	12
3.3. Tri et identification du matériel.....	14
3.4. Quantification et calculs statistiques	16
4. Résultats et interprétations des restes botaniques et entomologiques	18
4.1. CeEt-338 2A9.....	18
4.1.1. Résultats.....	18
4.1.2. Préservation archéologique et formation de l'assemblage.....	22
4.1.3. Alimentation.....	23
4.1.4. Environnement.....	24
4.1.5. Fonction et utilisation.....	24
4.2. VDQ1705-2	26
4.2.1. Résultats.....	26
4.2.2. Préservation archéologique et formation de l'assemblage.....	27
4.2.3. Alimentation.....	27
4.2.4. Environnement.....	27
4.2.5. Fonction et utilisation.....	28

5. Résultats et interprétations des restes fauniques	29
5.1. Abondance taxonomique et représentation anatomique	29
5.1.1. Mammifères domestiques	30
5.1.2. Mammifères sauvages et commensaux	31
5.1.3. Oiseaux	31
5.1.4. Poissons	32
5.2. Processus taphonomiques.....	33
5.3. Alimentation et approvisionnement.....	34
6. Conclusion et recommandations	36
Bibliographie.....	38
Annexe A : Écologie des plantes	42
Annexe B : Identifications zooarchéologiques	45

Liste des tableaux

Tableau 1 : Groupes taxonomiques généraux utilisés dans l'identification zooarchéologique.....	15
Tableau 2 : Échantillons traités et texture des sédiments.	18
Tableau 3 : Inclusions observées dans les fractions lourde et légère.....	19
Tableau 4 : Identification des restes botaniques.....	20
Tableau 5 : Inclusions observées dans les fractions lourdes et légères.....	26
Tableau 6 : Identification des restes botaniques.....	26
Tableau 7 : Abondance taxonomique de l'assemblage zooarchéologique du lot 2C5.....	29
Tableau 8 : Représentation anatomique des mammifères domestiques.	30
Tableau 9 : Représentation anatomique de la tourte voyageuse (incluant les éléments associés aux Columbidés).....	32
Tableau 10 : Processus taphonomiques ayant affecté l'assemblage zooarchéologique du lot 2C5.	33

Liste des figures

Figure 1 : Schéma général du processus de formation des assemblages archéobotaniques.	4
Figure 2 : Avoine (<i>Avena sativa</i> L.), CeEt-338-2A9.....	21
Figure 3 : Blé (<i>Triticum aestivum</i> L.), CeEt-338-2A9.	22

1. Introduction

Ce rapport présente les résultats des analyses archéobotanique, archéoentomologique et zooarchéologique effectuées sur des échantillons de sédiments et des assemblages fauniques provenant d'une intervention archéologique sur les sites CeEt-338 et VDQ1705-2 situés sur la rue Hamel à Québec. Les interventions sur ces sites ont fourni deux échantillons de sédiments provenant du lit d'un ruisseau. Le contexte à l'étude daterait du Régime français. L'assemblage faunique provient quant à lui d'une cave de bâtiment dans un contexte datant d'environ 1815.

L'intervention archéologique a été réalisée en 2017 par la firme Ethnoscop. Les analyses archéobotanique et zooarchéologique ont été effectuées dans le but d'apporter de plus amples informations sur la compréhension des contextes archéologiques, leur datation et le mode de vie des occupants des sites.

1.1. Objectifs

Le but général des analyses archéobotaniques, archéoentomologiques et zooarchéologiques est de mieux comprendre les modes de vie des populations, l'évolution des sites et les relations anthropo-environnementales. Ces analyses permettent également de fournir des informations pertinentes quant à l'interprétation de contextes spécifiques.

Dans le cadre de ce mandat d'analyse, les objectifs visent plus spécifiquement à :

1. Déterminer si la nature des sédiments présents dans les échantillons prélevés est propice à la préservation archéologique des macrorestes de graines et des insectes;
2. Identifier les restes botaniques, entomologiques et fauniques préservés dans les sédiments et déterminer leur fonction/utilisation;

3. Approfondir les connaissances sur les pratiques alimentaires, d'élevage, de chasse, de pêche et d'échanges des habitants;
4. Tenter de reconstituer l'environnement à proximité à l'aide des données archéobotaniques et archéoentomologiques disponibles;
5. Approfondir les connaissances sur la fonction des contextes étudiés.

2. Processus taphonomiques

Les processus taphonomiques comprennent l'ensemble des éléments affectant la préservation des restes botaniques et fauniques sur un site archéologique et leur conservation en laboratoire. Ils sont un élément clé de l'interprétation archéologique et leur compréhension est d'autant plus importante lorsque plusieurs types de restes différents doivent être analysés conjointement et intégrés dans une explication globale des contextes archéologiques.

2.1. Dépôts dans les sédiments

Avant d'entamer l'explication du phénomène qu'est la préservation archéologique, il faut s'attarder à la déposition des restes dans le sol et également dans les contextes archéologiques. Il est important de préciser que dans ce rapport, le terme « sol » désigne une déposition naturelle sans aucune activité anthropique et que le terme « sédiment » comprend tous les types de dépositions associées à une activité anthropique directe ou indirecte.

2.1.1. Dépôts archéobotaniques

Le schéma de la figure 2 représente bien le modèle de base des dépositions archéologiques en ce qui a trait aux restes botaniques, bien qu'il l'illustre de manière très générale. Il existe des descriptions plus explicites et détaillées concernant les variations de déposition et de préservation. En effet, lors de l'analyse archéobotanique, chaque étape de la « vie » d'un reste botanique archéologique se doit d'être retracée plus spécifiquement depuis son stade d'être vivant (une plante), sa mort (plantes amenées sur un site), sa déposition dans un assemblage (plante jetée et enterrée) et sa préservation dans un assemblage archéologique (Gallagher 2015 : 29 et Lee 2012). La figure 2 démontre davantage les trois premières étapes (la vie, la mort et la déposition).




Figure 1 : Schéma général du processus de formation des assemblages archéobotaniques.

(adapté de Gallagher 2015)

Le dépôt des restes botaniques dans le sol et les sédiments est dû à deux facteurs : naturel et anthropique (Gallagher 2015 : 29-32). Le premier comprend la mort de la plante et son dépôt direct dans le sol. Un dépôt indirect dans les sédiments est également possible par l'entremise du transport des restes botaniques par le vent, les insectes ou les animaux. De cette manière, les restes botaniques peuvent être incorporés accidentellement dans l'assemblage archéologique (Minnis 1981 : 145). Le dépôt anthropique peut également être direct ou indirect. Le dépôt direct fait allusion à la sélection volontaire d'une plante pour ses propriétés ou caractéristiques spécifiques. Les plantes sélectionnées sont souvent amenées sur un site (lieu ou espace culturel) où elles pourront éventuellement se déposer dans les sédiments et peut-être se préserver archéologiquement (Gallagher 2015 : 29). Le traitement et l'utilisation des plantes sélectionnées entraînent inévitablement une variété de possibilités de déposition et par conséquent d'assemblages botaniques. Le dépôt anthropique indirect ne répond pas à une intention volontaire de sélection, mais y est néanmoins étroitement lié puisque certaines plantes peuvent être

accidentellement ramassées, cueillies ou transportées avec d'autres plantes ciblées (Gallagher 2015 : 31).

Plusieurs expérimentations ont été réalisées afin de déterminer le mouvement des restes archéobotaniques dans le sol et les sédiments après leur déposition. L'eau, les racines et la bioturbation (déplacement de la terre par des êtres vivants) semblent les principaux facteurs de transport des restes botaniques (Cappers 1993 et Théry-Parisot *et al.* 2010). Les coprolithes et le fumier animal affectent également la déposition des restes archéobotaniques (surtout les grains d'amidon et les phytolithes) au même titre que les activités humaines (Horrocks 2006 : 78 et Piperno 2006 : 21).

2.1.2. Dépôts archéoentomologiques

Les insectes peuvent se retrouver sur un site archéologique de bien des façons. Dans la plupart des cas, ils sont attirés par l'environnement du site qui leur fournit les conditions nécessaires à leur survie. Certains insectes étant fouisseurs, cela signifie que la faune présente dans une couche archéologique peut provenir autant de son contexte initial que d'une fréquentation ultérieure, même une fois la couche complètement enfouie. Par exemple, un dépôt de latrines recouvert d'une couche de sable peut sceller l'accès aux restes organiques qui y sont présents et une certaine partie de la faune, mais plusieurs insectes peuvent tout de même y accéder.

Les insectes peuvent aussi se retrouver post mortem sur un site, que ce soit parce qu'ils sont morts en vol, qu'ils ont été défectés par leurs prédateurs ou encore portés sous l'effet du vent (Kenward 1976 et Lewis 1966). Ils peuvent également y avoir été apportés involontairement, que ce soit dans les denrées, comme c'est souvent le cas des pestes de produits entreposés, dans les matériaux, comme le bois avec les scolytes (petit insecte xylophage), ou encore sur les occupants du site, comme dans le cas des ectoparasites de l'humain et du bétail. Les pestes des grains peuvent également s'y retrouver avec le reste de rejets de matières fécales à la suite de leur ingestion, puisque le transit humain ne laisse aucune trace notable sur l'exosquelette des insectes (Osborne 1983). Ils peuvent également y avoir été apportés volontairement, que ce soit pour les denrées qu'ils produisent, par exemple les abeilles et les vers à soie (Kenward 2009), pour leur

bénéfice médicinal réel ou supposé, telles les « mouches espagnoles » (Hakbijl et de Groot 1997) et les punaises de lit (Busvine 1976), ou encore pour les bénéfices indirects qu'ils apportent, par exemple la teinture (Kenward 2009).

2.1.3. Déppositions zooarchéologiques

La déposition des restes d'animaux dans les couches archéologiques peut être attribuée aux actions des occupants d'un site. La faune locale peut aussi se retrouver dans les assemblages osseux de manière fortuite (ex. : les rats) ou volontaire (ex. : domestication, chasse et pêche). L'assemblage analysé ne correspond pas nécessairement à l'assemblage « vivant », c'est-à-dire la population animale passée. Pour bien comprendre la signification d'un assemblage zooarchéologique, il est important de comprendre les processus taphonomiques susceptibles d'affecter l'intégrité de l'assemblage, que ce soit les habitudes de rejet des déchets, les pratiques d'élevage, les techniques de boucherie, l'altération par le feu, ou les perturbations anciennes ou modernes.

2.2. Préservation archéologique

La préservation est le moyen par lequel un reste peut survivre à la décomposition à travers les âges. Elle comprend plusieurs variantes entre les différents types de restes. Dans la mesure où plusieurs conditions précises sont satisfaites, ces derniers peuvent se préserver sur de très longues périodes et être encore identifiables.

2.2.1. Macrorestes de graines

En milieu québécois, les principaux modes de préservation des macrorestes botaniques sont la carbonisation, le milieu anaérobie (souvent par imbibition où le dioxygène essentiel à la vie est absent) et la minéralisation. La dessiccation existe, mais est peu rencontrée dans les contextes archéologiques enfouis. Au Québec, elle se présente davantage dans les bâtiments encore en place (par exemple dans les greniers scellés ou sous un plancher). Dans cette analyse,

deux moyens de préservation des graines ont été observés : la carbonisation et l'anaérobie/imbibition.

La carbonisation a lieu lorsque la graine ou le bois est affecté par le feu. Comme l'a noté Wright (1998 et 2003), la température et la durée de l'exposition au feu, la nature du matériel (partie de la plante), son degré d'humidité, la quantité d'oxygène présente et la vitrification, dans le cas du charbon de bois (McParland *et al.* 2010), sont d'importants facteurs qui peuvent endommager, distordre ou réduire en cendres les graines et le bois, influençant ainsi la préservation en milieu archéologique. L'assemblage carbonisé n'est donc pas révélateur ni représentatif de la réalité (Popper 1988 : 57, Théry-Parisot *et al.* 2010 : 143 et Wright 1998 : 108), puisque certains spécimens et certaines espèces sont plus susceptibles de survivre au processus de carbonisation que d'autres (Boardman et Jones 1990, Théry-Parisot *et al.* 2010 et Wright 1998 :108).

La préservation par anaérobie/imbibition est souvent problématique dans les sédiments provenant de contextes non scellés par un ouvrage architectural. En effet, il est impossible de départager les graines d'aujourd'hui des graines archéologiques ou graines provenant de contextes archéologiques plus récents, puisque dans les trois cas elles ont une allure moderne. C'est pour cette raison que la compréhension de la formation de l'assemblage archéobotanique est indispensable, pour éviter les biais liés à cette contamination.

Puisque les sédiments analysés ne présentent pas de signe apparent de contamination moderne, tous les éléments botaniques trouvés ont été jugés archéologiques. Cependant, il est important de mentionner que parfois le mouvement vertical dans les sols et les sédiments fait en sorte qu'il puisse exister une contamination plus récente à l'intérieur d'un niveau stratigraphique donné, même si cette contamination est ancienne ou archéologique. Un mélange de deux dépositions naturelles ou archéologiques non contemporaines est alors observé. Dans ce cas, il est souvent impossible de distinguer les apports plus récents de ceux en place et cela peut amener des erreurs d'interprétations.

2.2.2. Restes entomologiques

Ce ne sont pas tous les insectes qui sont étudiés lors d'une analyse archéoentomologique. Les données récoltées se trouvent sous la forme de fragments d'insectes, plus précisément de coléoptères. Ces derniers ont un exosquelette composé de plusieurs plaques, les sclérites, qui sont maintenues ensemble par différents tissus organiques. Les sclérites sont faites de chitine, une substance dure semblable à celle des ongles. Ce sont ces plaques, de grandeur et d'importance variables, qui se conservent le mieux et qui sont les plus susceptibles d'être récupérées sur les sites archéologiques. Parmi les sclérites collectées, ce sont la tête, le pronotum (partie supérieure du thorax) et les élytres (ailes durcies) qui sont identifiables.

Les modes de préservation de ces restes en milieu québécois sont très similaires à ceux décrits précédemment pour les restes botaniques. Les contextes anaérobiques, tels que les sols argileux où l'air ne circule pas ou peu, et les sols imbibés d'eau sont les plus courants, favorisant la préservation des restes organiques tels que les graines, les insectes et plusieurs autres arthropodes. En archéoentomologie, ce sont les latrines, les dépotoirs, les drains et autres dépôts organiques tels que les rejets de restes de tables qui sont les plus souvent étudiés. On trouve aussi des sclérites en présence de pergélisol et dans les conditions de dessiccation, bien que ces conditions ne se rencontrent pas, ou peu dans le cas de la dessiccation, dans un milieu urbain québécois.

2.2.3. Restes fauniques

Plusieurs facteurs naturels et anthropiques peuvent affecter les restes osseux, de leur déposition dans le sol jusqu'à leur découverte lors de fouilles archéologiques. Les facteurs anthropiques, par exemple, peuvent être une altération par le feu ou le dépeçage des carcasses (traces de boucherie). Les facteurs naturels, quant à eux, peuvent être l'action de charognards (rongement des os), l'action du gel/dégel, ou encore l'érosion par l'eau. Dans la présente collection, les processus observés sont l'altération par le feu, la boucherie, les marques de boucherie et la dégradation physico-chimique (*weathering*).

La chaleur sur les ossements a divers effets, selon la durée et l'intensité de l'exposition. Pour ce qui est de la calcination (os blanchis), la matière minérale des ossements se recristallise et ils perdent leur matière organique (collagène), en plus de craquer et de se déformer. Des expérimentations ont démontré que pour qu'un ossement se rende au stade « calciné », il est nécessaire qu'il soit exposé à une température élevée (600-700°C) pendant plusieurs minutes (Lyman 1994a : 386). Il s'agit d'ossements qui ont été jetés dans les braises d'un foyer, possiblement dans le but de gérer les déchets.

Des os peuvent être noircis, ce qui signifie qu'ils ont été complètement carbonisés. Ce type de carbonisation est achevé lorsque l'ossement est exposé à un feu moins intense, ou pendant moins longtemps que les os calcinés. C'est l'étape précédant la calcination, lorsque le collagène se carbonise (Brain 1981). Comme pour les os calcinés, il s'agit probablement d'ossements jetés dans le feu pour gérer les déchets de table ou de boucherie.

Certains restes peuvent être partiellement brûlés, ce qui est caractérisé par la présence sur le même os de zones noircies ou carbonisées et de zones non brûlées. Ce type de trace peut avoir été laissé par la cuisson d'une pièce de viande au-dessus d'un feu pendant un certain temps. La partie partiellement brûlée pourrait être celle qui sortait de la viande. Il pourrait aussi simplement s'agir d'ossements qui n'ont pas été exposés à des températures assez élevées (ou pendant assez longtemps) pour carboniser complètement.

Diverses marques de boucherie peuvent être observées sur les ossements, selon l'outil utilisé et la force appliquée. Les outils principaux pour la boucherie sont le couteau, le couperet et la scie. Le couteau sert principalement à enlever la peau et à découper la viande. Le couteau laisse des traces plus ou moins superficielles sur la surface de l'os, souvent en forme de « U » ou « V ». Le couperet et la scie servent à découper la carcasse en différentes parties, afin d'en arriver à des pièces consommables. Le couperet laisse des marques caractéristiques et enlève des éclats d'os. Il est difficile de couper un os long de grand mammifère avec un couperet, ce qui laissera des nombreux enlèvements d'os à l'endroit de l'impact. La scie est utilisée pendant toute la période historique, mais elle est particulièrement populaire à partir du XIX^e siècle. Cette utilisation accrue est liée à la standardisation des méthodes de boucherie à cette époque et à la découpe de pièces de

viandes individuelles (Landon 1996 : 64). Cet outil laisse de fines stries sur le cortex des os où la coupe est effectuée. La coupe dans l'axe sagittal est normalement réservée au squelette axial (tête et vertèbres). Elle résulte de la découpe de la carcasse en deux moitiés égales, une des premières étapes dans la boucherie. Cette marque est souvent observée sur les corps de vertèbres.

Le *weathering* peut être défini comme le processus par lequel les composants organiques et inorganiques d'un os sont séparés les uns des autres *in situ*, à la surface ou dans le sol (Behrensmeyer 1978 : 153). D'autres le définissent comme les effets de la saturation, de la dessiccation et des changements de température sur les os (Miller 1975 : 217). Les ossements sont affectés par un ensemble de facteurs (gel/dégel, pluie, séchage au soleil, rongeur, etc.). Règle générale, plus un ossement est exposé aux intempéries, plus il sera affecté par le *weathering*. Lors de l'analyse zooarchéologique, l'aspect général de l'ossement est évalué et il peut se voir attribuer un degré de *weathering*.

2. 3. Échantillonnage et traitement des données

Les facteurs taphonomiques affectant les restes archéobotaniques et archéoentomologiques ne cessent pas après leur déposition sur le site archéologique. L'échantillonnage est également un facteur taphonomique important et constitue une étape à considérer quand des problèmes surviennent lors de l'analyse en laboratoire. D'abord, lors de la prise d'échantillon, il a fallu s'assurer qu'aucune contamination n'est venue affecter les sédiments et que ces derniers ont été entreposés adéquatement pour éviter le bris du matériel et la décomposition hâtive. Le traitement des échantillons est un autre processus taphonomique qui peut abîmer les restes. La flottation manuelle des sédiments (lavage) est la moins destructrice des méthodes de traitement et a peu d'effets néfastes sur la préservation des restes. Dans cette analyse, les bris potentiels liés au traitement sont considérés comme négligeables.

L'interprétation des données archéobotaniques, archéoentomologiques et zooarchéologiques prend donc en considération l'ensemble des processus taphonomiques qui sont survenus depuis la déposition des restes dans les sédiments, jusqu'au traitement des échantillons en laboratoire. Ces processus affectent les restes de manière différente selon les sites,

les contextes et les types de restes étudiés. La compréhension de la formation de l'assemblage archéologique et du site est primordiale, afin de bien interpréter les résultats obtenus lors des analyses.

3. Méthodologie

Cette section explique la méthodologie adoptée lors des analyses archéobotaniques et zooarchéologiques et comprend toutes les étapes depuis le prélèvement des échantillons de sédiments et des ossements sur le site archéologique jusqu'à leur analyse en laboratoire. Les calculs statistiques utilisés dans l'analyse sont également expliqués en détail pour bien saisir les objectifs remplis par chacun d'eux.

3.1. Échantillonnage sur le terrain

Lors de l'intervention archéologique de 2017, des échantillons de sédiments ont été prélevés selon la méthode d'échantillonnage appelée « au jugement » (D'Alpoim Guedes et Spengler 2015 : 78), c'est-à-dire dans les contextes qui semblent visuellement les plus propices à la préservation archéologique des macrorestes de graines. Sans être idéale, cette méthode permet néanmoins d'échantillonner des contextes dont un questionnement persiste quant à leur interprétation ou dont les informations connues nécessitent d'être approfondies.

Les restes fauniques n'ont pas été prélevés à l'aide d'un tamis (1/4"). Cette méthode d'échantillonnage, bien que loin d'être idéale pour la cueillette des ossements, a été préconisée en raison de la nature des travaux archéologiques. Des expérimentations ont démontré que plusieurs petits ossements sont perdus lorsque les sédiments ne sont pas tamisés (Shaffer et Sanchez 1994 et Thomas 1969). Après la fouille, un assemblage d'ossements provenant d'un lot (CeEt-338-2C5) a été sélectionné pour analyse.

3.2. Préparation des assemblages

Les assemblages botaniques, entomologiques et fauniques ont nécessité un traitement préalable à leur analyse. Les échantillons de sédiments ont été lavés selon une méthode adaptée de la flottation manuelle et du « *wash-over* », méthode idéale pour les contextes avec une préservation par anaérobic/imbibition (White et Shelton 2015 : 99). Les volumes de sédiments traités sont de trois (3) litres. Selon les dernières avancées en méthodologie archéobotanique, ce

volume de sédiments est suffisant pour recueillir un nombre représentatif de spécimens, d'après les données fournies préalablement à l'analyse des échantillons à l'étude (D'Alpoim Guedes et Spengler 2015 : 85, Pearsall 2000 et White et Shelton 2015 : 99).

Cependant, il est connu que les macrorestes de graines ne sont pas distribués uniformément dans les sédiments (Cappers 1993) et se dispersent facilement lorsqu'ils sont carbonisés, ce qui nécessite habituellement le prélèvement d'un plus grand volume de sédiments afin d'obtenir une représentativité des résultats. Étant donné que de prime abord la préservation par anaérobie/imbibition semble primer la préservation par carbonisation et que les échantillons proviennent d'espaces non confinés, le volume traité a été jugé suffisant.

Les échantillons de sédiments ont été lavés dans le Laboratoire et réserve d'archéologie du Québec à l'aide de tamis géologiques de 1 mm, 500 µm et 250 µm pour garantir l'efficacité de la collecte des graines (Pearsall 2015). Lors du tri de la fraction légère, s'il est déterminé qu'il y a présence d'insectes dans les échantillons, une étape supplémentaire est nécessaire pour les récupérer adéquatement. La méthodologie utilisée pour la récupération de ces subfossiles d'invertébrés est inspirée de Kenward *et al.* (1980 et 1986), modifiée par Bain (2001). Il s'agit d'un traitement utilisant la flottation au kérosène, substance plus légère que l'eau, qui permet de séparer les sclérites du reste du matériel. Cette étape n'a pas été appliquée dans la présente analyse.

Les fractions lourdes obtenues par le lavage des sédiments ont par la suite été séchées, tandis que les fractions légères contenant les graines et les insectes ont été préservées dans l'alcool 90 % pour éviter leur dégradation et assurer leur conservation jusqu'à leur identification. Après l'identification, les restes botaniques carbonisés ont été séchés à l'air libre pour assurer leur conservation à long terme.

Les ossements ont dans un premier temps été nettoyés par l'équipe d'Ethnoscop. Ils ont ensuite été remis à GAIA pour analyse.

3.3. Tri et identification du matériel

L'ensemble de la fraction légère a été trié à l'aide d'un microscope binoculaire à faible grossissement. Tous les fragments végétaux, les insectes ainsi que certaines autres données utiles à l'interprétation, comme les inclusions d'ossements, ont été notés (présence/absence). Les fractions lourdes ont été triées pour recueillir les graines et artefacts qui n'ont pas flottés et observer les inclusions contenues dans les sédiments.

L'identification des graines a nécessité l'observation des caractères morphologiques diagnostiques tels que la forme, la taille, les points d'attache, l'embryon et la texture. L'identification a été réalisée à l'aide de la collection de référence de GAIA, d'ouvrages de référence reconnus tels que Cappers *et al.* (2006) et de la base de données Internet USDA Plant (<http://plants.usda.gov>). La taxonomie et les données écologiques des plantes suivent celles décrites dans Frère Marie-Victorin *et al.* (2002) et dans Lawrence (1951).

Les graines de chénopode et d'amarante sont morphologiquement très semblables autant sous leur forme sauvage que cultivée. Jusqu'en 2015, les archéobotanistes les différenciaient selon des critères visuels établis. Cependant, les nouvelles études ont démontré que cette différenciation est plus difficile à observer que précédemment pensé, puisque les variations lors de la domestication des espèces sont telles que les critères utilisés pour l'identification de l'amarante rejoignent ceux du chénopode (Fritz et Nesbitt 2015 : 139-143). Pour éviter les erreurs d'interprétation entre les espèces, Fritz et Nesbitt (2015) suggèrent de combiner l'identification en un seul taxon : *Chenopodium* sp./*Amaranthus* sp. Cette nouvelle règle a été appliquée pour ce rapport.

Lors de l'identification des restes entomologiques, des caractéristiques morphologiques diagnostiques telles que la forme, la taille, la couleur ainsi que d'autres traits spécifiques comme la présence de carènes, de soies et de microstructures ont été observées. Tous les fragments trouvés ont été considérés comme non identifiables et ont été rejetés à cause d'une mauvaise préservation ou parce qu'ils étaient incomplets et non caractéristiques.

Les restes fauniques ont été identifiés au niveau taxonomique le plus précis possible, à l'aide de la collection de référence du Laboratoire de zooarchéologie et préhistoire de l'Université Laval, ainsi qu'avec de nombreux ouvrages de référence (Cannon 1987, France 2008, Gilbert 1990, Gilbert et *al.* 1996 et Hillson 1992 et 2005) et de sites Internet de référence (Idaho Virtual Museum [<http://virtual.imnh.isu.edu/Osteo>], ArchéoZoothèque [<https://www.archeozoo.org/archeozoothèque/>] et Archaeological Fish Resource [<http://fishbone.nottingham.ac.uk/>]). La nomenclature des mammifères suit celle de Banfield (1974). Les restes osseux ont été catalogués dans une base de données Microsoft Access (ensuite exportée en Microsoft Excel pour faciliter l'analyse des données), qui a servi à enregistrer les caractéristiques suivantes pour chaque spécimen : taxon, élément anatomique, portion, taille, nombre, fusion des épiphyses, âge et sexe (lorsque possible), symétrie, ainsi que les traces taphonomiques (boucherie, rognage, carbonisation et météorisation). Certains os n'ont pas pu être associés à une espèce particulière. Dans certains cas, les caractéristiques des spécimens (densité de l'os, épaisseur du cortex et taille) ont permis de les classer dans des groupes généraux (tableau 1).

Tableau 1 : Groupes taxonomiques généraux utilisés dans l'identification zooarchéologique.

Groupes taxonomiques	Exemples d'espèces dans la région
Mammifères	
Petit mammifère terrestre	Rat musqué, marmotte, rat et autres petits rongeurs
Moyen mammifère terrestre	Castor, chien et canidés, chat et félidés, lièvre, lapin
Moyen/grand mammifère terrestre	Porc, cerf, chèvre, mouton et grands mammifères immatures
Grand mammifère terrestre	Orignal, ours, cheval, bœuf
Mammifère indéterminé	Toutes les espèces de mammifères
Oiseaux	
Moyen oiseau	Canard, poulet, mouette, hiboux et certains rapaces
Grand oiseau	Oie, cygne, grue, dinde
Oiseau indéterminé	Toutes les espèces d'oiseaux

3.4. Quantification et calculs statistiques

Les analyses statistiques utilisées sont multiples et permettent de comprendre et d'interpréter les résultats de manière optimale en fonction des différents types de restes et des objectifs de recherche. Étant donnée la diversité des restes analysés, ainsi que des contextes dans lesquels ils ont été prélevés, cette combinaison de méthodes quantitatives est fondamentale.

D'abord, le dénombrement de chaque spécimen botanique (*absolute counts*) a été effectué afin de connaître la quantité exacte de fragments présents dans les assemblages archéobotaniques (Marston 2015). Ainsi, tous les fragments ou graines entières ont reçu un compte de un. Cette quantification brute des données a ses limites lors de l'interprétation archéologique, comme l'a démontré Popper (1988 : 60), puisqu'elle sous-entend que le nombre de restes trouvé est représentatif du nombre utilisé et donc est fidèle à la totalité des plantes consommées ou utilisées. Comme il a été expliqué précédemment, la taphonomie entourant la préservation des restes et leur récupération dans les sédiments affecte directement le nombre de restes trouvé. Cela dit, ces mêmes données sont un point de départ essentiel à la poursuite des analyses (Pearsall 2000 : 194) et sont parfois la seule base sur laquelle l'interprétation peut être faite. C'est pourquoi le dénombrement de chaque spécimen archéobotanique a été effectué.

Les ratios sont une autre façon de faire parler les données, probablement la plus simple et la plus répandue chez les archéobotanistes. Parmi ces ratios, le pourcentage a été utilisé pour l'interprétation des résultats dans le but d'identifier les tendances, les changements d'un taxon par un autre de manière spatio-temporelle et d'évaluer la variabilité de préservation entre les échantillons (Miller 1988 : 74). Les pourcentages sont une mesure d'abondance relative, ce qui peut limiter la compréhension des données. Pearsall (2000 : 196) note à cet effet qu'il est parfois impossible de discerner les changements réels de ceux dus au fait que le total doit parvenir à 100 %. Une attention particulière a donc été portée afin de limiter les erreurs d'interprétation associées à l'utilisation du pourcentage.

Finalement, la diversité a été utilisée pour déterminer le nombre de taxons par échantillon. Ce calcul, bien que simple et rapide, répond néanmoins à certains objectifs de cette analyse et amène un point de vue différent dans l'interprétation des résultats.

Aucun insecte n'a pu être identifié lors de cette analyse. Ainsi, aucune quantification des restes entomologiques n'a été utilisée.

La quantification des restes fauniques est réalisée en utilisant le nombre de restes (NR) et le nombre minimum d'individus (NMI). Le NR est souvent employé pour percevoir l'abondance taxonomique d'un assemblage (Chaix et Méniel 2001 : 132). Il s'agit donc d'un cumulatif des ossements par taxon identifié. Cette méthode quantitative est directement liée au pourcentage d'identification, celui-ci variant selon plusieurs facteurs incontrôlables, tels les éléments diagnostiques des espèces présentes, la taille de l'animal et la fragmentation de la collection. Dans cette analyse, chaque os et dent, complet ou fragmentaire, a reçu un décompte d'un spécimen pour le NR (Lyman 1994b : 37 et O'Connor 2003 : 132). Dans les cas où les ossements ont visiblement été brisés pendant ou après les fouilles, les fragments du même os ont été comptés comme un seul reste.

Le NMI représente le nombre minimal d'individus dans l'assemblage analysé et a été calculé en prenant en considération la portion de l'os présent, la symétrie et l'âge relatif de l'individu. Il représente le nombre minimal d'individus représentés par les ossements analysés. Comme le NMI est moins sensible à la fragmentation que le NR, il permet de donner un aperçu du nombre d'animaux abattus ou consommés sur le site.

4. Résultats et interprétations des restes botaniques et entomologiques

Les résultats de l'analyse archéobotanique et archéoentomologique sont présentés dans cette section. L'interprétation suit directement la présentation des résultats pour assurer un suivi logique de la discussion. Le tableau 2 indique la provenance et les détails de traitement des échantillons de sédiments à l'étude.

Tableau 2 : Échantillons traités et texture des sédiments.

<i>Provenance</i>	<i>Texture</i>	<i>Volume traité (L)</i>	<i>Notes de l'archéologue</i>
CeEt-338 2A9	Loam argileux	3	Sédiments provenant du lit d'un ruisseau, Régime français
VDQ1705- 2A4	Argile	3	Sédiments provenant du lit d'un ruisseau, Régime français

4.1. CeEt-338 2A9

4.1.1. Résultats

Le tableau 3 présente les inclusions observées dans les fractions lourde et légère de l'échantillon 2A9. Ce lot ne possède que très peu d'inclusions dans sa fraction lourde, alors qu'il contient une grande quantité de bois dans sa fraction légère. Des ossements de mammifères écrus, du verre et quelques fragments de charbon de bois ont été observés.

Très peu de cenococcums ont été observés. Ces restes sont des sclérotés, soit la forme hivernale du champignon *Cenococcum graniforme* (Sow.) Ferde et Winge, et sont ubiquistes dans les environnements forestiers. En effet, ils agissent comme parasites sur les racines de nombreux végétaux (surtout les arbres et arbustes), mais on connaît mal les conditions environnementales propices à leur prolifération, ce qui prévient toute interprétation relative à leur présence sur un site archéologique. De plus, leur morphologie est idéale pour une pénétration verticale des sédiments due à divers agents taphonomiques tels la bioturbation, le gel et le dégel ou encore l'eau, ce qui empêche de déterminer leur contemporanéité à un contexte archéologique particulier (Alonso et López 2005 218 :).

Tableau 3 : Inclusions observées dans les fractions lourde et légère.

<i>Fraction lourde</i>	2A9
Os mammifères écrus	< 1 %
Verre	< 1 %
<i>Fraction légère</i>	2A9
Bois	80 %
Cenococcum	<1 %
Charbon de bois	5 %

Les résultats de l'analyse sont présentés dans le tableau 4. Aucun reste d'insecte n'a été trouvé. Un total de 271 restes botaniques divisés en 28 taxons a été identifié. Les taxons ont été groupés selon leur attribut principal : plantes comestibles ou médicinales, mauvaises herbes et herbacées et autres. Les plantes comestibles non carbonisées dominent l'assemblage, avec comme principal taxon les framboises/mûres (*Rubus* sp.). La jusquiame noire (*Hyoscyamus niger* L.), une plante de la médecine populaire aussi naturalisée près des rivages, est la deuxième espèce la plus nombreuse de l'assemblage. Quelques céréales préservées par carbonisation ont été trouvées, dont l'avoine (*Avena sativa* L., figure 2) et le blé (*Triticum aestivum* L., figure 3). Des framboises/mûres et du sureau ont aussi été trouvés sous la forme carbonisée.

Les mauvaises herbes sont dominées (55 %) par les taxons appartenant aux laïches (*Carex* spp.). Le chénopode/amarante (*Chenopodium* sp./*Amaranthus* sp.), l'euphorbe réveil-matin (*Euphorbia helioscopia* L.) et l'oseille (*Rumex* spp.) représentent quant à eux 29 % des mauvaises herbes identifiées.

Tableau 4 : Identification des restes botaniques.

<i>Taxon</i>	<i>Nom commun</i>	<i>2A9</i>
<i>Plantes comestibles / médicinales</i>		
<i>Avena sativa</i> L. (carbonisé)	Avoine	1
Céréale indéterminée (carbonisé)	Céréale	3
<i>Crataegus</i> spp.	Aubépine - cenelle	2
<i>Cucurbita pepo</i> L.	Grande courge	4
<i>Fragaria</i> sp.	Fraise	6
<i>Hyoscyamus niger</i> L.	Jusquiame noire	31
<i>Hypericum</i> sp.	Millepertuis	2
<i>Prunus</i> spp.	Cerise	3
<i>Rubus</i> sp.	Framboise/mûre	79
<i>Rubus</i> sp. (carbonisé)	Framboise/mûre	2
<i>Sambucus</i> sp.	Sureau	1
<i>Sambucus</i> sp. (carbonisé)	Sureau	1
<i>Triticum aestivum</i> L. (carbonisé)	Blé	1
<i>Mauvaises herbes / herbacées</i>		
Apiacées		7
Astéracées		3
<i>Carex</i> spp.	Laîche	79
<i>Chenopodium</i> sp. / <i>Amaranthus</i> sp.	Chénopode / amarante	16
<i>Euphorbia helioscopia</i> L.	Euphorbe réveil-matin	15
<i>Rumex</i> spp.	Oseille	11
<i>Plantago major</i> L.	Grand plantain	1
Poacées (carbonisé)	Graminées	1
<i>Potentilla</i> sp.	Potentille	3
<i>Ranunculus</i> sp.	Renoncule	1
<i>Silene</i> sp.	Silène	2
<i>Stellaria media</i> L.	Stellaire intermédiaire	2
<i>Trifolium repens</i> L.	Trèfle rampant	2
cf. <i>Viola</i> sp.	Viola	1
<i>Autres</i>		
Indéterminé (carbonisé)		1
Total		271



2 mm

Figure 2 : Avoine (*Avena sativa* L.), CeEt-338-2A9.



Figure 3 : Blé (*Triticum aestivum* L.), CeEt-338-2A9.

4.1.2. Préservation archéologique et formation de l'assemblage

Deux moyens de préservation sont observés dans l'assemblage, l'anaérobie et la carbonisation. Dans la catégorie des plantes comestibles, quelques restes carbonisés, dont les céréales, ont été identifiés. Les autres graines ont toutes été préservées par anaérobie. Il est commun d'associer les graines carbonisées à un événement archéologique et les graines non carbonisées à une intrusion plus récente. Cependant, les graines non carbonisées liées à l'alimentation et à la médecine ne poussent pas nécessairement à l'état naturel à proximité et ne peuvent donc pas provenir d'intrusions accidentelles. Néanmoins, les mauvaises herbes, ainsi que les herbacées, pourraient provenir, en partie ou en totalité, d'intrusions plus récentes. Il est impossible de déterminer l'apport intrusif avec certitude, mais il s'agit certainement d'une déposition mixte des sédiments, probablement de type primaire et tertiaire. Les trois principales

méthodes de déposition des restes botaniques décrites par Fuller *et al.* (2014) sont les suivantes :

1. Déposition primaire : les restes sont déposés *in situ* et font partie d'un processus de déposition direct, volontaire ou non.
2. Déposition secondaire : les restes d'un seul événement ou d'une seule activité anthropique sont déposés dans un autre lieu. Par exemple, les déchets ramassés dans unâtre de foyer où la cuisson des aliments est pratiquée qui sont jetés au même endroit à l'extérieur d'un bâtiment.
3. Déposition tertiaire : les restes de plusieurs événements anthropiques sont déposés dans un autre lieu, comme un dépotoir, des latrines ou une aire de circulation.

4.1.3. Alimentation

Il ne suffit pas à une plante d'être comestible ou de détenir des propriétés médicinales pour déterminer qu'elle ait été utilisée en contexte d'alimentation humaine ou de médecine populaire. En effet, plusieurs arbres et arbustes produisant des fruits comestibles se trouvent naturellement dans l'environnement et près des habitations. Les animaux, surtout les oiseaux, se délectent de ces fruits et transportent les petites graines parfois sur de longues distances. Il est donc fréquent de rencontrer des contextes archéologiques où des graines comestibles sont présentes, mais dont il est impossible de faire un lien direct avec l'alimentation humaine à cause de leur faible représentativité.

Dans le cas du lot 2A9, l'apport à la fois de céréales cultivées carbonisées, de graines de fruits carbonisées, de fruits cultivés, ainsi que de plantes aux propriétés médicinales importées, est un signe évident de consommation pas les humains. Les restes botaniques comestibles sont majoritairement composés de graines de fruits provenant du milieu local comme les framboises/mûres et les fraises, mais comprennent également une proportion d'espèces cultivées ou importées d'Europe comme l'avoine, le blé, la courge et la jusquiame noire.

D'autres fruits locaux, comme les cerises (*Prunus* spp.), possèdent un grand noyau et très peu de chair et ont pu davantage être utilisés pour la fabrication de liqueurs, de breuvages, de sirops et de gelées, plutôt que pour la dégustation de leur fruit. Le résultat de la préparation de ces produits est que les graines sont habituellement rejetées avec le reste des eaux usées provenant de la préparation de la nourriture, ce qui explique leur présence dans les sédiments.

Les résultats de l'analyse archéobotanique du lot 2A9 témoignent d'activités de cueillette locale, d'horticulture et de culture en champs. Le milieu socio-économique associé aux occupants n'est pas possible à déterminer avec les restes trouvés. Cependant, il est à noter qu'aucune espèce provenant du commerce international, par exemple la figue ou le raisin cultivé, n'a été trouvée. Les occupants du site semblent avoir eu une alimentation variée en ce qui a trait aux fruits, ainsi qu'une connaissance de la médecine populaire.

4.1.4. Environnement

Les données botaniques indiquent un environnement humide et perturbé par les activités humaines, ainsi que par des champs cultivés (annexe A). La présence de mauvaises herbes associées aux cultures, par exemple, est cohérente avec celle de céréales. Plusieurs mauvaises herbes sont associées à des milieux humides et des rivages, ce qui correspond également à la nature présumée des lieux, près d'un ruisseau. Les données indiquent également une végétation de la période historique avec des espèces introduites d'Europe, comme l'euphorbe réveil-matin et le trèfle rampant.

4.1.5. Fonction et utilisation

Le lot 2A9 pourrait provenir du lit d'un ruisseau et a été associé au Régime français. Les données archéobotaniques permettent de confirmer une déposition européenne, probablement du Régime français, alors qu'à cette époque la jusquiame noire était souvent utilisée en médecine populaire. L'assemblage se compose en partie de restes alimentaires et semble indiquer un rejet des déchets domestiques dans l'environnement. La présence du charbon de bois, d'ossements, ainsi que de restes botaniques carbonisés souvent associés à des accidents de cuisson en sont la

preuve. Les données recueillies supposent également que l'accumulation des sédiments s'est effectuée dans un milieu ouvert, puisque la flore environnante y est aussi représentée.

4.2. VDQ1705-2

4.2.1. Résultats

Le tableau 5 présente les inclusions observées dans les fractions lourde et légère de l'échantillon 2A4. Ce lot ne possède que très peu d'inclusions dans sa fraction lourde, alors qu'il contient une grande quantité de bois et de matières végétales dans sa fraction légère. Des ossements de mammifères écrus, du charbon de bois et quelques fragments d'insectes non identifiables ont également été observés.

Tableau 5 : Inclusions observées dans les fractions lourdes et légères.

<i>Fraction lourde</i>	<i>2A4</i>
Bois	<1 %
Os mammifères écrus	< 1 %
<i>Fraction légère</i>	<i>2A4</i>
Bois	75 %
Charbon de bois	5 %
Insecte	<1 %
Matières végétales, branches	15 %

Tableau 6 : Identification des restes botaniques.

<i>Taxon</i>	<i>Nom commun</i>	<i>2A4</i>
<i>Plantes comestibles / médicinales</i>		
<i>Aralia nudicaulis</i> L.	Aralie à tige nue	8
<i>Fragaria</i> sp.	Fraise	1
<i>Mauvaises herbes / herbacées</i>		
<i>Portulaca oleracea</i> L.	Pourpier	1
<i>Arbres</i>		
<i>Betula</i> spp.	Bouleau	30
<i>Betula</i> cf. <i>pendula</i> (bractéole)	Bouleau blanc	1
<i>Autres</i>		
Indéterminé		3
Total		44

Les résultats de l'analyse sont présentés dans le tableau 6. Un total de 44 restes, divisés en six taxons, a été observé dans l'échantillon. Les taxons ont été groupés selon leur attribut principal : plantes comestibles ou médicinales, mauvaises herbes et herbacées, arbres et autres. Les taxons appartenant à diverses espèces de bouleaux (*Betula* spp.) sont les plus nombreux. L'aralie à tige nue (*Aralia nudicaulis* L.) représente le deuxième taxon le plus nombreux.

4.2.2. Préservation archéologique et formation de l'assemblage

L'anaérobie est le seul moyen de préservation observé dans l'assemblage. Il est impossible de déterminer la contemporanéité des graines trouvées avec le contexte archéologique. Il se pourrait que des restes botaniques intrusifs se soient mêlés aux sédiments par transfert vertical, par exemple. D'après les modes de dépositions décrits par Fuller *et al.* (2014), il est probable qu'une déposition primaire soit à l'origine de la formation de l'assemblage.

4.2.3. Alimentation

Bien que les taxons identifiés comme étant des plantes comestibles soient présents dans les échantillons, la nature des contextes et le fait qu'il s'agisse de plantes poussant naturellement dans l'environnement, ainsi qu'à proximité des cours d'eau, ne permettent pas de les associer à l'alimentation humaine.

4.2.4. Environnement

L'échantillon analysé comprend plusieurs bractéoles de bouleau blanc. Ce bouleau est une introduction européenne, ce qui confirme que le contexte à l'étude soit associé à la période historique. Le bois et les matières végétales dominent les inclusions de ce lot, ce qui n'est pas surprenant à proximité d'un cours d'eau ou d'habitations. En somme, les taxons identifiés indiquent un environnement anthropisé et humide.

4.2.5. Fonction et utilisation

Le lot 2A4 pourrait bien provenir du lit d'un ruisseau et a été associé au Régime français lors de l'intervention archéologique. Les données archéobotaniques permettent de confirmer une déposition à la période historique, mais ne peuvent pas témoigner de la période du Régime français en soi. Bien que quelques restes puissent être associés à l'alimentation humaine, par exemple la fraise, l'aralie et les quelques ossements de mammifères écrus, la faible quantité recueillie ne permet pas de soutenir cette hypothèse. Les données recueillies supposent également que l'accumulation des sédiments s'est effectuée dans un milieu ouvert.

5. Résultats et interprétations des restes fauniques

5.1. Abondance taxonomique et représentation anatomique

L'assemblage zooarchéologique du lot CeEt-338-2C5 est composé de 444 restes osseux. Au total, 133 proviennent de mammifères, 152 d'oiseaux, 158 de poissons et un d'une classe indéterminée. Ces ossements représentent au moins cinq espèces de mammifères, trois espèces d'oiseaux et trois espèces de poissons.

Tableau 7 : Abondance taxonomique de l'assemblage zooarchéologique du lot 2C5.

<i>Nom commun</i>	<i>Nom scientifique</i>	<i>NR</i>	<i>% NR</i>	<i>NMI</i>
Mammifère		133	30,0 %	
Bœuf	<i>Bos taurus</i>	13	2,9 %	1
Mouton/Chèvre	<i>Ovis aries / Capra hircus</i>	25	5,6 %	2
Porc	<i>Sus scrofa</i>	14	3,2 %	3
Lièvre/Lapin	<i>Leporidae</i>	4	0,9 %	1
Rat surmulot/Rat noir	<i>Rattus sp.</i>	3	0,7 %	2
Moyen-grand mammifère		52	11,7 %	
Grand mammifère		10	2,3 %	
Mammifère indéterminé		12	2,7 %	
Oiseau		152	34,2 %	
Poule	<i>Gallus gallus domesticus</i>	18	4,1 %	2
Dinde	<i>Meleagris gallopavo</i>	4	0,9 %	1
Tourte voyageuse	<i>Ectopistes migratorius</i>	77	17,3 %	11
Pigeon/Tourterelle/Tourte	<i>Columbidae</i>	17	3,8 %	
Petit-moyen oiseau		8	1,8 %	
Moyen oiseau		7	1,6 %	
Grand oiseau		3	0,7 %	
Oiseau indéterminé		18	4,1 %	
Poisson		158	35,6 %	
Morue de l'Atlantique	<i>Gadus morhua</i>	43	9,7 %	12
Morue/Lotte/Aiglefin	<i>Gadidae</i>	13	2,9 %	
Esturgeon jaune ou noir	<i>Acipenser spp.</i>	21	4,7 %	2
Bar/Achigan/Perchaude/Doré	<i>Percidae</i>	1	0,2 %	1
Poisson indéterminé		80	18,0 %	
Indéterminé		1	0,2 %	
Oiseau ou mammifère moyen		1	0,2 %	
TOTAL		444	100 %	

5.1.1. Mammifères domestiques

Le bœuf est représenté par treize ossements qui correspondent à au moins un individu. Ces ossements proviennent principalement du squelette axial, avec sept fragments de côte et une vertèbre thoracique (62 %). Les autres ossements proviennent des extrémités distales d'un fémur et d'un humérus, ainsi que du crâne, représenté par un fragment d'occipital et de deux molaires maxillaires.

Les caprinés sont représentés par 25 ossements correspondant à au moins deux individus. Les ossements proviennent de presque toutes les parties squelettiques, sauf le crâne et les pattes avant (carpes et métacarpes).

Au total, quatorze ossements de porc ont été identifiés. Ils correspondent à au moins trois individus, puisque trois parties proximales de scapulas droites ont été identifiées. Des éléments de différentes parties du corps ont été trouvés, dont le squelette axial (côtes et vertèbres), des membres thoraciques (scapulas), des membres pelviens (fémur et fibula), des pattes arrière (métatarse) et des extrémités des pattes (phalanges proximales). Aucun élément de la tête ou des pattes avant n'a été identifié.

Tableau 8 : Représentation anatomique des mammifères domestiques.

Parties squelettiques	Bœuf		Mouton/Chèvre		Porc	
	NR	% NR	NR	% NR	NR	% NR
Tête	3	23 %	0	0 %	0	0 %
Squelette axial	8	62 %	10	40 %	5	36 %
Membres thoraciques	1	8 %	8	32 %	4	29 %
Pattes avant	0	0 %	0	0 %	0	0 %
Membres pelviens	1	8 %	2	8 %	2	14 %
Pattes arrière	0	0 %	3	12 %	1	7 %
Extrémités des pattes	0	0 %	2	8 %	2	14 %
TOTAL	13	100 %	25	100 %	14	100 %

5.1.2. Mammifères sauvages et commensaux

Au moins quatre ossements de la famille des léporidés (lapin ou lièvre) ont été identifiés, représentant au moins un individu. Selon la taille des ossements, il pourrait s'agir d'un lièvre d'Amérique (*Lepus americanus*). Seuls les ossements des pattes avant et arrière sont représentés : deux métatarses, un métacarpe et un fragment d'ulna.

Trois ossements de rat ont été trouvés. La présence de deux os coxaux gauche démontre qu'il y avait un minimum de deux individus. De plus, un fémur droit a été identifié. Selon la taille des ossements, ils pourraient appartenir à un rat surmulot (*Rattus norvegicus*).

5.1.3. Oiseaux

Deux espèces de volailles domestiques ont été identifiées dans le lot 2C5. La plus abondante est la poule domestique (*Gallus gallus domesticus*), avec dix-huit fragments osseux et deux individus. Les ossements proviennent des membres thoraciques (coracoïde, furculum, scapula, radius et ulna), des membres pelviens (tarsométatarse et tibiotarse) et du squelette axial (sternum et synsacrum).

La dinde domestique (*Meleagris gallopavo*) est représentée par quatre ossements, correspondant à au moins un individu. Seuls des éléments des membres thoraciques (humérus, radius et carpométacarpe) sont présents.

La tourte voyageuse (*Ectopistes migratorius*) est de loin l'espèce la plus abondante, avec 77 restes osseux et onze individus. De plus, dix-sept ossements ont été identifiés à la famille des Colombidés (pigeon, tourte et tourterelle). Ces ossements appartiennent probablement tous à une tourte voyageuse, mais leur fragmentation rend difficile leur identification à une espèce précise. Les ossements proviennent de tous le corps, mais principalement des membres thoraciques (65,5 %) et des membres pelviens (27,4 %).

Tableau 9 : Représentation anatomique de la tourte voyageuse (incluant les éléments associés aux Columbides).

Parties squelettiques	NR	% NR
Crâne	1	1,1 %
Squelette axial	7	7,4 %
Membres thoraciques	60	63,8 %
Membres pelviens	26	27,7 %
TOTAL	94	100 %

5.1.4. Poissons

L'espèce de poisson la plus abondante est la morue de l'Atlantique (*Gadus morhua*), avec 43 restes osseux représentant au moins douze individus. La représentation anatomique est particulière, avec plus de 90 % des ossements provenant de la ceinture scapulaire, soit 24 supracleithrum et douze post-temporaux, deux coracoïdes et un cleithrum. Les autres ossements proviennent du crâne (deux dentaires) et de l'arc branchial (deux os hypobranchial). De plus, treize restes osseux ont été attribués à la famille des Gadidés, qui comprend plusieurs espèces telles que la morue, l'aiglefin et la lotte.

L'assemblage du lot 2C5 contient également 24 fragments osseux d'esturgeons (genre *Acipenser*) représentant au moins deux individus. Il n'a pas été possible de déterminer s'il s'agissait de l'esturgeon noir (*Acipenser oxyrinchus*) ou de l'esturgeon jaune (*Acipenser fulvescens*). Pour la plupart, les éléments anatomiques sont des boucliers (*scutes*) dorsaux, latéraux et ventraux, ainsi que des ossements du crâne, dont au moins trois pariétaux.

Finalement, un cleithrum appartenant à la famille des Percidés a également été identifié. Il s'agit probablement d'un doré jaune ou d'un bar rayé.

5.2. Processus taphonomiques

De façon générale, les ossements provenant du lot 2C5 sont dans un excellent état de conservation et très peu fragmentés. En effet, moins de 7 % des ossements mesurent moins de 2 cm et plusieurs ossements fragiles d'oiseaux et de poissons sont complets. Les seules traces de *weathering* notées consistent en plusieurs marques de corrosion métallique, principalement des taches verdâtres laissées par du métal cuivreux, ainsi que des nodules de corrosion de métal ferreux.

Moins de 6 % des ossements, provenant principalement de mammifères, sont calcinés. Ces ossements ont probablement été jetés dans un feu, accidentellement ou pour gérer les déchets. Un os a été partiellement brûlé, peut-être lors de la cuisson sur un feu ouvert.

Tableau 10 : Processus taphonomiques ayant affecté l'assemblage zooarchéologique du lot 2C5.

		<i>Mammifères</i>	<i>Oiseaux</i>	<i>Poissons</i>	<i>Indéterminés</i>	TOTAL	% TOTAL
ALTÉRATION PAR LE FEU	Écrus (non-brûlés)	109	150	158	1	418	94,1 %
	Partiellement brûlés	1	0	0	0	1	0,2 %
	Carbonisés	0	0	0	0	0	0,0 %
	Calcinés	23	2	0	0	25	5,6 %
FRAGMENTATION	< 1 cm	1	0	1	0	2	0,5 %
	1-2 cm	3	15	9	0	27	6,1 %
	2-5 cm	75	116	128	1	320	72,1 %
	5-10 cm	46	20	20	0	86	19,4 %
	> 10 cm	8	1	1	0	10	2,3 %
WEATHERING	Aucun	120	145	156	1	422	95,0 %
	Corrosion métallique	13	7	2	0	22	5,0 %
RONGEMENT	Aucun	125	152	158	1	436	98,2 %
	Rongeur	8	0	0	0	8	1,8 %
BOUCHERIE	Aucun	91	139	156	1	387	87,2 %
	Couperet	23	0	0	0	23	5,2 %
	Couperet + couteau	4	0	0	0	4	0,9 %
	Couteau	8	9	1	0	18	4,1 %
	Coupure nette	4	2	1	0	7	1,6 %
	Coupe dans l'axe sagittal	2	0	0	0	2	0,5 %
	Éraflure	1	2	0	0	3	0,7 %

Un total de huit ossements de mammifères porte des traces de dents de rongeurs. La largeur des marques indique qu'ils ont probablement été rongés par un rat. Ce n'est pas surprenant, puisque des ossements de rats ont été trouvés dans l'assemblage. Les ossements avec traces de dents proviennent tous de moyens-grands mammifères, tels que le mouton et le porc. Les épiphyses, moins denses que celles du bœuf, ont été privilégiées par cet animal commensal. Les traces de rongement indiquent que les ossements ont été laissés à l'air libre un certain temps, permettant aux rongeurs de charogner les restes de table.

Finalement, plusieurs ossements portent des traces de boucherie. Celles-ci se manifestent par des marques laissées par un couperet utilisé afin de dépecer les carcasses en portions consommables. De plus, certains ossements portent de fines traces de couteau, possiblement liées à la consommation de la viande. Dans ces cas, on remarque plusieurs petites stries parallèles le long des os longs de mammifères et d'oiseaux. Quelques traces de couteau observées sur des ossements de pattes pourraient être liées à l'enlèvement de la peau lors de la boucherie primaire.

5.3. Alimentation et approvisionnement

L'assemblage faunique du lot 2C5 démontre que les occupants du site avaient une alimentation relativement diversifiée, axée sur des espèces disponibles au marché. En effet, le marché de la Haute-Ville, autrefois situé en face de la basilique Notre-Dame, permettait aux bouchers et aux habitants d'offrir une large gamme de viandes. Dans son récit de voyage, John Lambert (1813 : 73) mentionne toutes les espèces identifiées dans l'assemblage zooarchéologique, indiquant qu'elles sont disponibles au marché tout près du site : « *beef, mutton, lamb, pork, turkeys, chickens, pigeons, hares, poisson dorée, sturgeon, fresh cod, salt cod* ».

Les pièces de viandes consommées (bœuf, mouton et porc) proviennent principalement des parties plus charnues, associées aux membres et au squelette axial. Peu d'ossements des extrémités des pattes et du crâne ont été trouvés. Néanmoins, la présence de phalanges de porc et de mouton indique que ces animaux ont pu être achetés au marché en carcasses habillées ou en gros quartiers.

Les volailles, particulièrement la poule, occupent une place importante dans l'alimentation. Tout comme la viande de mammifères, il semble que la volaille a sans doute été achetée au marché. L'absence de têtes laisse croire qu'elles ont probablement été égorgées par le boucher, puis vendues en carcasses habillées au marché.

L'animal étant le plus important en nombre de restes, ainsi qu'en nombre d'individus, est la tourte voyageuse. La tourte, éteinte depuis maintenant près d'un siècle (la dernière mourut en captivité au zoo de Cincinnati aux États-Unis en 1914), était un gros pigeon, se distinguant de notre pigeon biset actuel par son plumage cendré et sa queue longue et pointue (Martin 1980 : 205). Les tourtes commençaient à arriver dans le ciel du Québec au mois de mai (Gauthier et Aubry 1995 : 1158). C'est en juillet qu'elles étaient les plus nombreuses et c'est à cette période que les habitants les chassaient en plus grand nombre. En septembre, les volées de tourtes regagnaient leur lieu de nidification dans le Sud (Martin 1980 : 206). Le déclin de la tourte est principalement attribué à la chasse commerciale effrénée dont elle a été l'objet du XVII^e au XIX^e siècle (Gauthier et Aubry 1995 : 1159). D'autres facteurs peuvent avoir causé la disparition de cette espèce : leur faible capacité de reproduction, la coupe forestière intensive, etc. (Martin 1980 : 205). De plus, Lambert (1813 : 78), dans son récit de voyages effectués entre 1806 et 1808, raconte qu'au printemps les marchés de Québec étaient inondés de tourtes qui étaient vendues à la douzaine. Toutefois, il mentionne que les immenses volées de tourtes qui passaient autrefois dans le ciel étaient moins nombreuses qu'auparavant. Ainsi, les onze tourtes qui se trouvent dans l'assemblage du lot 2C5 ont très bien pu avoir été achetées au marché.

La classe des poissons est principalement composée d'ossements de morue et d'esturgeon. La représentation anatomique de la morue démontre que le poisson était vraisemblablement sous forme préservée. Les deux principaux éléments identifiés (supracleithrum et post-temporal) se situent exactement à l'endroit où la tête du poisson est normalement coupée. Ces ossements sont rejetés sur le site de pêche ou se retrouvent dans le produit transformé (Orton *et al.* 2014 : 521). Dans le cas de l'assemblage du lot 2C5, il semble que les techniques de découpe laissaient ces ossements de la ceinture scapulaire dans le produit fini, soit de la morue séchée et salée, ou simplement salée en baril. Les esturgeons, quant à eux, ont pu avoir été pêchés par les occupants du site ou avoir été achetés au marché. Ce poisson est l'un des préférés des habitants de Québec (Lambert 1813 : 77).

6. Conclusion et recommandations

Les analyses effectuées pour ce rapport comprenaient cinq objectifs de recherche. D'abord, il a fallu déterminer si la nature des sédiments était propice à la préservation archéobotanique et archéoentomologique. Il est apparu que bien que plusieurs restes botaniques se soient préservés, aucun fragment d'insecte identifiable n'a pu être trouvé. Parmi les restes botaniques et fauniques trouvés, l'analyse a permis de les identifier au plus petit niveau taxonomique possible. Il a également été possible de déterminer leur possible utilisation.

Un autre objectif était d'approfondir les connaissances sur les pratiques alimentaires, d'élevage, de chasse, de pêche et d'échanges des habitants. Cet objectif a été atteint en partie, alors que les restes botaniques ont effectivement permis d'en apprendre davantage sur la consommation des plantes locales et cultivées sur le site CeEt-338. De plus, certaines espèces ont pu être identifiées comme ayant possiblement été utilisées dans la médecine populaire de l'époque. L'analyse de l'assemblage zooarchéologique du lot 2C5 a permis de mieux comprendre l'alimentation des habitants de la maison au début du XIX^e siècle. Les données indiquent qu'ils se procuraient vraisemblablement leurs viandes au marché et qu'ils ne pratiquaient probablement pas de pêche ou de chasse pour subvenir à leurs besoins. Quant à elles, les données provenant du site VDQ1705-2 n'ont pas permis d'en apprendre davantage à ce niveau.

L'absence de reste entomologique a limité la reconstitution de l'environnement aux données botaniques. Il appert que le milieu naturel près du site CeEt-338 devait être humide et perturbé par diverses activités humaines, dont la culture et la présence d'habitations à proximité. Le site VDQ1705-2 comprend plusieurs graines et une bractéole de bouleau blanc. La présence de plantes introduites d'Europe sur les deux sites confirme une datation historique des contextes étudiés.

La fonction des contextes n'est pas très bien documentée par les analyses. L'échantillon CeEt-338-2A9 comprend des rejets de déchets domestiques et des restes botaniques provenant du milieu naturel. L'échantillon VDQ1705-2A4 ne contient que des espèces trouvées naturellement dans l'environnement. Ainsi, les contextes analysés ne semblent pas associés à des ouvrages

architecturaux. Toutefois, l'assemblage zooarchéologique du lot CeEt-338-2C5 correspond bien à des restes qui ont été déposés dans une cave de maison. Ils sont dans un état de préservation exceptionnel, très peu fragmentés, bien que quelques-uns portent les traces de rongeurs.

La poursuite de l'analyse des échantillons botaniques et fauniques prélevés en 2017 pour les sites CeEt-338 et VDQ1705-2 n'est pas recommandée. Cependant, le potentiel d'analyse archéobotanique et zooarchéologique des sites CeEt-338 et VDQ1705-2 reste élevé. Si d'autres interventions archéologiques devaient y avoir lieu, ces types d'analyses sont à prévoir.

Bibliographie

- Alonso, N. et López, D. 2005. Esclerocios de *Cenococcum geophilum* Fr. en yacimientos protohistóricos del nordeste peninsular. . *Avances en arqueometría* 6, 213-221.
- Bain, A. 1998. A seventeenth-Century Beetle Fauna from Colonial Boston. *Historical Archaeology* 32(3): 38-48
- Bain, A. 2001. *Archaeoentomological and Archaeoparasitological Reconstructions at Îlot Hunt (CeEt-110)*:
- Bain, A., Bouchard-Perron, J.-A., Auger, R. et Simoneau. 2009. Bugs, seeds and weeds at the Intendant's Palace: a study of an evolving landscape. *Post-Medieval Archaeology* 43, 183-197.
- Banfield, A. W. F. 1974. *The Mammals of Canada*. Toronto : University of Toronto Press.
- Behrensmeyer, A. K. 1978. Taphonomic and ecological information from bone weathering. *Paleobiology* 4 : 150-162.
- Boardman, S. et Jones, G. 1990. Experiments on the Effects of Charring on Cereal Plant Components. *Journal of Archaeological Science* 17, 1-11.
- Brain, C. K. 1981. *The Hunters or the Hunted? An Introduction to African Cave Taphonomy*. Chicago : University of Chicago Press.
- Cannon, D. Y. 1987. *Marine Fish Osteology: A Manual for Archaeologists*. Burnaby, BC : Simon Fraser University Library.
- Cappers, R. T. J. 1993. Seed dispersal by water: a contribution to the interpretation of seed assemblages. *Vegetation History and Archaeobotany* 2, 173-186.
- Cappers, R. T. J., Bekker, R. M. et Jans, J. E. A. 2006. *Digitale zadenatlas van Nederland / digital seed atlas of the Netherlands*. Groningen: Barkhuis and Groningen University Library.
- Chaix, L. et Méniel, P. 2001. *Archéozoologie. Les animaux et l'archéologie*. Paris : Éditions Errance.
- D'Alpoim Guedes, J. et Spengler, R. 2015. Sampling Strategies in Paleoethnobotanical Analysis, pp. 77-94 dans John M. Marston, Jade D'Alpoim Guedes et Christina Warinner (dir.), *Method and Theory in Paleoethnobotany*. Boulder: University Press of Colorado.
- France, D. L. 2008. *Human and Nonhuman Bone Identification : a color atlas*. Londres : CRC Press Inc.

- Frère Marie-Victorin, É. C., Rouleau, E., Frère Alexandre, É. C., Brouillet, L., Hay, S. G., Goulet, I., Blondeau, M., Cayouette, J. et Labrecque, J., (Dir.). 2002. *Flore laurentienne*. 3e édition. Boucherville: Gaëtan Morin.
- Fritz, G. et Nesbitt, M. 2015. Laboratory Analysis and Identification of Plant Macroremains, pp. 115-145 dans John M. Marston, Jade D'Alpoim Guedes et Christina Warinner (dir.), *Method and Theory in Paleoethnobotany*. Boulder: University Press of Colorado.
- Fuller, D. Q., Stevens, C. et McClatchie, M. 2014. Routine activities, tertiary refuse and labor organization: Social inference from everyday archaeobotany, pp. 174-217 dans Marco Madella et Manon Savard (dir.), *Ancient Plants and People. Contemporary Trends in Archaeobotany*. Tuscon: University of Arizona Press.
- Gallagher, D. E. 2015. Formation Processes of the Macrobotanical Record, pp. 19-34 dans John M. Marston, Jade D'Alpoim Guedes et Christina Warinner (dir.), *Method and Theory in Paleoethnobotany*. Boulder: University Press of Colorado.
- Gauthier, J. and Y. Aubry (dir.). 1995. Les oiseaux nicheurs du Québec: Atlas des oiseaux nicheurs du Québec méridional. Association québécoise des groupes d'ornithologues, Société québécoise de protection des oiseaux et Service canadien de la Faune (Environnement Canada), Montréal, Québec.
- Gilbert, B. M. 1990. *Mammalian Osteology*. Special Publication No. 3. Columbia, MO : Missouri Archaeological Society.
- Gilbert, B. M., Savage, H. G. et Martin, L. D. 1996. *Avian Osteology*. Columbia, MO : Missouri Archaeological Society.
- Hillson, S. 1992. *Mammal Bones and Teeth. An Introductory Guide to Methods of Identification*. Londres : Institute of Archaeology, University College London.
- Hillson, S. 2005. *Teeth (Second Edition)*. Cambridge Manuals in Archaeology. Cambridge : Cambridge University Press.
- Horrocks, M. 2006. Starch residues in coprolites, pp. 78 dans R. Torrence et H. Barton (dir.), *Ancient Starch Research*. Walnut Creek: Left Coast Press.
- Kenward, H. K., Hall, A. R. et Jones, A. K. G. 1980. A Tested Set of Techniques for the Extraction of Plant and Animal Macrofossils from Waterlogged Archaeological Deposits. *Science and Archaeology* 22, 3-15.
- Lambert, J. 1813. *Travels Through Canada and the United States of North America in the Years 1806, 1807, & 1808*. London, C. Cradock and W. Joy.
- Lawrence, G. H. M. 1951. *Taxonomy of Vascular Plants*. New York: MacMillan Company.

- Lee, G.-A. 2012. Taphonomy and sample size estimation in paleoethnobotany. *Journal of Archaeological Science* 39, 648-655.
- Lyman, R. L. 1994a. *Vertebrate Taphonomy*. New York : Cambridge University Press.
- Lyman, R. L. 1994b. Quantitative Units and Terminology in Zooarchaeology. *American Antiquity* 59, 36-71.
- Marston, J. M. 2015. Ratios and Simple Statistics in Paleoethnobotanical Analysis, pp. 163-179 dans John M. Marston, Jade D'Alpoim Guedes et Christina Warinner (dir.), *Method and Theory in Paleoethnobotany*. Boulder: University Press of Colorado.
- Martin, P.-L. 1980. *Histoire de la chasse au Québec*. Montréal: Éditions du Boréal Express.
- McParland, L. C., Collinson, M. E., Scott, A. C., Campbell, G. et Veal, R. 2010. Is vitrification in charcoal a result of high temperature burning of wood? *Journal of Archaeological Science* 37, 2679-2687.
- Miller, N. F. 1988. Ratios in paleoethnobotanical analysis, pp. 72-85 dans C. A. Hastorf et V. S. Popper (dir.), *Current Paleoethnobotany: Analytical Methods and Cultural Interpretations of Archaeological Plant Remains*. Chicago: University of Chicago Press.
- Minnis, P. E. 1981. Seeds in Archaeological Sites: Sources and Some Interpretative Problems. *American Antiquity* 46, 143-152. *New Perspectives in Historical Archaeology (1850-1900)*. British Archaeological Reports 973.
- O'Connor, T. P. 2003. *The Analysis of Urban Animal Bone Assemblages: A Handbook for Archaeologists*. York : York Archaeological Trust, Council for British Archaeology. Oxford.
- Pearsall, D. M. 2000. *Palaeoethnobotany: A Handbook of Procedures*. 2nd edition. San Diego: Academic Press.
- Pearsall, D. M. 2015. *Paleoethnobotany: A Handbook of Procedures*. 3e édition. Walnut Creek: Left Coast Press.
- Piperno, D. R. 2006. *Phytoliths: A Comprehensive Guide for Archaeologists and Paleoecologists*. Lanham: AltaMira Press.
- Popper, V. S. 1988. Selecting Quantitative Measurements in Paleoethnobotany, pp. 53-71 dans C. A. Hastorf et V. S. Popper (dir.), *Current Paleoethnobotany: Analytical Methods and Cultural Interpretations of Archaeological Plant Remains*. Chicago: University of Chicago Press.
- Théry-Parisot, I., Chabal, L. et Chrzavzez, J. 2010. Anthracology and taphonomy, from wood gathering to charcoal analysis. A review of the taphonomic processes modifying charcoal assemblages, in archaeological contexts. *Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology* 291, 142-153.

- Thomas, D. H. 1969. Great Basin Hunting Patterns: A Quantitative Method for Treating Faunal Remains. *American Antiquity* 34, 392-401.
- White, C. E. et Shelton, C. P. 2015. Recovering Macrobotanical Remains, pp. 95-114 dans John M. Marston, Jade D'Alpoim Guedes et Christina Warinner (dir.), *Method and Theory in Paleoethnobotany*. Boulder: University Press of Colorado.
- Wright, P. J. 1998. *The Making of the Carbonized Macrobotanical Record*. Unpublished Ph.D. Thesis, Washington University
- Wright, P. J. 2003. Preservation or destruction of plant remains by carbonization? *Journal of Archaeological Science* 30, 577-583.

Annexe A : Écologie des plantes

<i>Identification</i>	<i>Nom commun</i>	<i>Origine</i>	<i>Habitat</i>	<i>Description</i>	<i>Source</i>
<i>Amaranthus</i> sp.	Amarante	Natif	Partout	Mauvaise herbe naturalisée	Frère Marie-Victorin et al. 2002 : 198
<i>Aralia nudicaulis</i>	Aralie à tige nue	Natif	Bois	Médecine, mauvaise herbe, alimentation (vin)	Frère Marie-Victorin et al. 2002 : 411
<i>Carex</i> spp.	Laïches	Natif	Lieux humides	Mauvaise herbe	Frère Marie-Victorin et al. 2002 : 700
<i>Chenopodium</i> sp.	Chénopode	Natif et Europe	Lieux habités	Mauvaise herbe	Frère Marie-Victorin et al. 2002 : 192
<i>Crataegus</i> spp.	Aubépine - Cenelle	Natif	Lieux secs et lumineux	Le bois est utilisé pour outillage, le fruit de quelques espèces est comestible	Frère Marie-Victorin et al. 2002 : 296
<i>Euphorbia helioscopia</i> L.	Euphorbe réveil-matin	Eurasie	Terrains vagues, lieux cultivés	Mauvaise herbe	Frère Marie-Victorin et al. 2002 : 216
<i>Fragaria</i> sp.	Fraise	Natif	Champs et pâturages	Alimentation humaine	Frère Marie-Victorin et al. 2002 : 342
<i>Hyoscyamus niger</i> L.	Jusquiame noire	Europe	Naturalisé autour des vieux bâtiments, rivages	Médecine, mauvaise herbe	Frère Marie-Victorin et al. 2002 : 462
<i>Hypericum</i> sp.	Millepertuis	Natif et Europe	Lieux variés	Mauvaise herbe, médecine	Frère Marie-Victorin et al. 2002 : 282
<i>Plantago major</i> L.	Grand plantain	Eurasie	Lieux incultes, près des habitations	Astringent, soigne coupures, inflammations causées par l'herbe à puce, graines pour oiseaux en cage, mauvaise herbe	Frère Marie-Victorin et al. 2002 : 509
<i>Portulaca oleracea</i> L.	Pourpier	Natif	Lieux habités	Mauvaise herbe, herbe potagère (jeunes pousses), alimentation des porcs	Frère Marie-Victorin et al. 2002 : 202
<i>Potentilla</i> sp.	Potentille	Natif et Europe	Lieux incultes, rivages	Certaines espèces sont des plantes ornementales, d'autres avec des propriétés médicinales, la plupart des mauvaises herbes	Frère Marie-Victorin et al. 2002 : 336
<i>Prunus</i> spp.	Cerise / merise / prune	Natif	Lieux variés, cultivé	Alimentation	Frère Marie-Victorin et al. 2002 : 319
<i>Ranunculus</i> sp.	Renoncule	Natif	Lieux humides, rivières, lacs	Mauvaise herbe	Frère Marie-Victorin et al. 2002 : 222
<i>Rubus</i> spp.	Framboise/mûre	Natif	Lieux incultes, lieux secs, bords des bois, pâturage	Alimentation	Frère Marie-Victorin et al. 2002 : 327; Lawrence 1951 : 543
<i>Rumex</i> sp.	Oseille	Natif et Europe	Lieux variés	Mauvaise herbe	Frère Marie-Victorin et al. 2002 : 187
<i>Sambucus</i> spp.	Sureau	Natif / Europe	Lieux humides, le long des ruisseaux	Médecine (<i>Sambucus nigra</i>), ornementation, alimentation	Frère Marie-Victorin et al. 2002 : 530

<i>Silene</i> sp.	Silène	Natif et Europe	Lieux variés, lieux habités	Mauvaise herbe, nuisible dans les champs	Frère Marie-Victorin et al. 2002 : 205
<i>Stellaria media</i> L.	Stellaire intermédiaire	Europe	Lieux variés	Mauvaise herbe des milieux riches et humides	Frère Marie-Victorin et al. 2002 : 210
<i>Trifolium repens</i> L.	Trèfle rampant	Eurasie	Lieux habités, cultivé	Plante de pâturage, mauvaise herbe	Frère Marie-Victorin et al. 2002 : 362
<i>Viola</i> sp.	Viola	Natif	Lieux variés, lieux humides	Mauvaise herbe, ornementation	Frère Marie-Victorin et al. 2002 : 274

Annexe B : Identifications zooarchéologiques

Lot	Classe	Taxon	Élément	Partie	Nbre os	Nbr frag	Fr ag	Fusion (prox)	Fusion (dist)	Boucherie	Brûlure	Ronge ment	Weathering	Âge	Symétrie	Commentaires
CeEt-338-2C5	Indéter miné	Oiseau ou Mamm. moyen	Os long	Fragment (non- identifié)	1	1	5	N/A	N/A	NON	Calciné (blanc-gris)	NON	NON	Ind.	Ind.	
CeEt-338-2C5	Mamm.	Boeuf	Côte	Diaphyse (shaft)	1	1	11	N/A	N/A	Couperet	NON	NON	NON	Ind.	Ind.	
CeEt-338-2C5	Mamm.	Boeuf	Côte	Diaphyse (shaft)	1	1	11	N/A	N/A	Couperet + coupure	NON	NON	Corrosion métallique	Ind.	Ind.	corrosion cuivre + fer; coup de couperet + fines stries.
CeEt-338-2C5	Mamm.	Boeuf	Côte	Diaphyse (shaft)	1	1	10	N/A	N/A	NON	NON	NON	Corrosion métallique	Ind.	Ind.	corrosion fer.
CeEt-338-2C5	Mamm.	Boeuf	Côte	Diaphyse (shaft)	2	2	10	N/A	N/A	NON	NON	NON	NON	Ind.	Ind.	
CeEt-338-2C5	Mamm.	Boeuf	Côte	Distal	1	1	11	N/A	N/A	NON	NON	NON	Corrosion métallique	Ind.	Ind.	corrosion cuivre
CeEt-338-2C5	Mamm.	Boeuf	Côte	Proximal	1	1	10	N/A	N/A	Couperet	NON	NON	NON	Ind.	Ind.	au moins deux coups de hache.
CeEt-338-2C5	Mamm.	Boeuf	Fémur	Distal	1	1	11	N/A	Non- fusionné	Couperet + coupure	NON	NON	NON	Ind.	Droite	coup de hache + impact, et fines stries.
CeEt-338-2C5	Mamm.	Boeuf	Humérus	Distal	1	1	10	N/A	Fusionné	Couperet	NON	NON	NON	Ind.	Gauche	
CeEt-338-2C5	Mamm.	Boeuf	Occipital	Fragment (non- identifié)	1	1	10	N/A	N/A	Coupure nette (shear)	NON	NON	NON	Ind.	Gauche	
CeEt-338-2C5	Mamm.	Boeuf	Permanent molar	Supérieur (dents)	1	1	5	N/A	N/A	NON	NON	NON	NON	Ind.	Ind.	
CeEt-338-2C5	Mamm.	Boeuf	Permanent molar	Supérieur (dents)	1	2	5	N/A	N/A	NON	NON	NON	NON	Ind.	Ind.	
CeEt-338-2C5	Mamm.	Boeuf	Vertèbre thoracique	Fragment (non- identifié)	1	1	10	N/A	N/A	Coupe dans l'axe sagittale	NON	NON	NON	Ind.	Ligne médiane	coupe dans l'axe sagittal + axe transverse.
CeEt-338-2C5	Mamm.	Grand Mamm.	Côte	Fragment (non- identifié)	1	1	11	N/A	N/A	Couperet	NON	NON	NON	Ind.	Ind.	boeuf?
CeEt-338-2C5	Mamm.	Grand Mamm.	Côte	Fragment (non- identifié)	1	1	10	N/A	N/A	NON	NON	NON	Corrosion métallique	Ind.	Ind.	corrosion fer.
CeEt-338-2C5	Mamm.	Grand Mamm.	Os long	Diaphyse (shaft)	2	2	10	N/A	N/A	NON	NON	NON	NON	Ind.	Ind.	fractures spirales
CeEt-338-2C5	Mamm.	Grand Mamm.	Os long	Fragment (non- identifié)	1	1	5	N/A	N/A	NON	NON	NON	NON	Ind.	Ind.	
CeEt-338-2C5	Mamm.	Grand Mamm.	Os long	Fragment (non- identifié)	5	5	5	N/A	N/A	NON	Calciné (blanc-gris)	NON	NON	Ind.	Ind.	
CeEt-338-2C5	Mamm.	Lièvre/Lapin	Métacarpe 4	Complet	1	1	5	N/A	N/A	NON	NON	NON	NON	Ind.	Ind.	lièvre?
CeEt-338-2C5	Mamm.	Lièvre/Lapin	Métatarse 2	Proximal	1	1	5	N/A	N/A	NON	NON	NON	NON	Ind.	Ind.	lièvre?
CeEt-338-2C5	Mamm.	Lièvre/Lapin	Métatarse 4	Proximal	1	1	5	N/A	N/A	NON	NON	NON	NON	Ind.	Ind.	lièvre?
CeEt-338-2C5	Mamm.	Lièvre/Lapin	Ulna	Distal	1	1	5	N/A	Fusionné	NON	NON	NON	NON	Ind.	Ind.	lièvre?
CeEt-338-2C5	Mamm.	Mamm. indeterminé	Fragment non- identifié	Fragment (non- identifié)	5	5	10	N/A	N/A	NON	NON	NON	NON	Ind.	Ind.	moyen-grand ou grand mammifère.

CeEt-338-2C5	Mamm.	Mamm. indéterminé	Fragment non-identifié	Fragment (non-identifié)	2	2	5	N/A	N/A	NON	NON	NON	NON	Ind.	Ind.	
CeEt-338-2C5	Mamm.	Mamm. indéterminé	Fragment non-identifié	Fragment (non-identifié)	2	2	2	N/A	N/A	NON	NON	NON	NON	Ind.	Ind.	
CeEt-338-2C5	Mamm.	Mamm. indéterminé	Fragment non-identifié	Fragment (non-identifié)	1	1	1	N/A	N/A	NON	NON	NON	NON	Ind.	Ind.	
CeEt-338-2C5	Mamm.	Mamm. indéterminé	Os long	Fragment (non-identifié)	1	1	5	N/A	N/A	NON	Calciné (blanc-gris)	NON	NON	Ind.	Ind.	
CeEt-338-2C5	Mamm.	Mamm. indéterminé	Os long	Fragment (non-identifié)	1	1	2	N/A	N/A	NON	Calciné (blanc-gris)	NON	NON	Ind.	Ind.	
CeEt-338-2C5	Mamm.	Mouton/Chèvre	Astragalus	Complet	1	1	5	N/A	N/A	NON	NON	NON	Corrosion métallique	Ind.	Droite	corrosion fer.
CeEt-338-2C5	Mamm.	Mouton/Chèvre	Calcaneus	Complet	1	1	10	Fusionné	Fusionné	Coupure	NON	NON	NON	Ind.	Gauche	trois coupures.
CeEt-338-2C5	Mamm.	Mouton/Chèvre	Calcaneus	Fragment (non-identifié)	1	1	5	N/A	N/A	NON	Calciné (blanc-gris)	NON	NON	Ind.	Gauche	
CeEt-338-2C5	Mamm.	Mouton/Chèvre	Côte	Proximal	1	1	10	Fusionné	N/A	Éraflure	NON	Rongeurs	Corrosion métallique	Ind.	Ind.	corrosion cuivre.
CeEt-338-2C5	Mamm.	Mouton/Chèvre	Côte	Proximal	1	1	10	Fusionné	N/A	NON	NON	NON	Corrosion métallique	Ind.	Ind.	corrosion cuivre.
CeEt-338-2C5	Mamm.	Mouton/Chèvre	Côte	Proximal	1	1	5	Non-fusionné	N/A	NON	NON	NON	NON	Ind.	Ind.	
CeEt-338-2C5	Mamm.	Mouton/Chèvre	Humérus	Distal	1	1	5	N/A	Non-fusionné	Couperet	NON	Rongeurs	NON	Néonatal	Droite	moins de 4 mois.
CeEt-338-2C5	Mamm.	Mouton/Chèvre	Humérus	Distal	1	1	5	N/A	Intermédiaire	Couperet	NON	NON	NON	Juvénile	Gauche	autour de 4-10 mois.
CeEt-338-2C5	Mamm.	Mouton/Chèvre	Innominate	Fragment (non-identifié)	1	1	10	N/A	N/A	Coupure	NON	NON	NON	Ind.	Droite	fine strie
CeEt-338-2C5	Mamm.	Mouton/Chèvre	Innominate	Fragment (non-identifié)	1	1	10	N/A	N/A	Couperet	NON	NON	Corrosion métallique	Ind.	Gauche	corrosion fer.
CeEt-338-2C5	Mamm.	Mouton/Chèvre	Phalange 1	Complet	2	2	5	Non-fusionné	N/A	NON	NON	NON	NON	Ind.	Ind.	
CeEt-338-2C5	Mamm.	Mouton/Chèvre	Radius	Proximal	1	1	5	Fusionné	N/A	Couperet	NON	NON	NON	Ind.	Droite	
CeEt-338-2C5	Mamm.	Mouton/Chèvre	Radius + ulna	Diaphyse (shaft)	1	1	11	N/A	N/A	Couperet	NON	NON	NON	Ind.	Gauche	ulna partiellement fusionné
CeEt-338-2C5	Mamm.	Mouton/Chèvre	Scapula	Distal	1	1	10	N/A	Non-fusionné	NON	NON	NON	NON	Ind.	Droite	
CeEt-338-2C5	Mamm.	Mouton/Chèvre	Scapula	Fragment (non-identifié)	1	1	5	N/A	N/A	NON	NON	NON	Corrosion métallique	Ind.	Gauche	corrosion cuivre
CeEt-338-2C5	Mamm.	Mouton/Chèvre	Scapula	Proximal	1	1	5	Fusionné	N/A	Couperet + coupure	NON	NON	Corrosion métallique	Ind.	Droite	corrosion fer; fines stries et coup de couperet.
CeEt-338-2C5	Mamm.	Mouton/Chèvre	Tibia	Distal	1	1	11	N/A	Non-fusionné	NON	NON	Rongeurs	NON	Juvénile	Gauche	
CeEt-338-2C5	Mamm.	Mouton/Chèvre	Tibia	Proximal	1	1	11	Non-fusionné	N/A	NON	NON	NON	Corrosion métallique	Juvénile	Droite	corrosion cuivre; facture spirale (impact?).
CeEt-338-2C5	Mamm.	Mouton/Chèvre	Ulna	Proximal	1	1	10	Non-fusionné	N/A	NON	NON	NON	NON	Ind.	Droite	

CeEt-338-2C5	Mamm.	Mouton/Chèvre	Vertèbre lombaire	Fragment (non-identifié)	1	1	5	N/A	N/A	Couperet	NON	NON	NON	Ind.	Ligne médiane	
CeEt-338-2C5	Mamm.	Mouton/Chèvre	Vertèbre lombaire	Lateral	1	1	10	Non-fusionné	N/A	Coupe dans l'axe sagittale	NON	NON	NON	Ind.	Ligne médiane	coupe sagittale + transverse.
CeEt-338-2C5	Mamm.	Mouton/Chèvre	Vertèbre thoracique	Dorsal	2	2	5	N/A	N/A	NON	NON	NON	NON	Ind.	Ligne médiane	
CeEt-338-2C5	Mamm.	Mouton/Chèvre	Vertèbre thoracique	Dorsal	1	1	10	N/A	N/A	Couperet	NON	NON	NON	Ind.	Ligne médiane	épine dorsale coupée.
CeEt-338-2C5	Mamm.	Moyen-grand Mamm.	Cartilage costal	Fragment (non-identifié)	1	1	5	N/A	N/A	NON	NON	NON	NON	Ind.	Ind.	cartilage de côte?
CeEt-338-2C5	Mamm.	Moyen-grand Mamm.	Côte	Distal	1	1	10	N/A	N/A	Couperet	NON	NON	NON	Ind.	Ind.	
CeEt-338-2C5	Mamm.	Moyen-grand Mamm.	Côte	Distal	1	1	10	N/A	Non-fusionné	Couperet	NON	NON	NON	Ind.	Ind.	mouton/porc?
CeEt-338-2C5	Mamm.	Moyen-grand Mamm.	Côte	Fragment (non-identifié)	1	1	5	N/A	N/A	Couperet	NON	Rongeurs	NON	Ind.	Ind.	
CeEt-338-2C5	Mamm.	Moyen-grand Mamm.	Côte	Fragment (non-identifié)	2	2	10	N/A	N/A	NON	NON	NON	NON	Ind.	Ind.	
CeEt-338-2C5	Mamm.	Moyen-grand Mamm.	Côte	Fragment (non-identifié)	1	1	10	N/A	N/A	NON	NON	Rongeurs	NON	Ind.	Ind.	
CeEt-338-2C5	Mamm.	Moyen-grand Mamm.	Côte	Fragment (non-identifié)	1	1	10	N/A	N/A	Couperet	NON	NON	NON	Ind.	Ind.	
CeEt-338-2C5	Mamm.	Moyen-grand Mamm.	Côte	Fragment (non-identifié)	1	1	10	N/A	N/A	Couperet	NON	NON	NON	Ind.	Ind.	
CeEt-338-2C5	Mamm.	Moyen-grand Mamm.	Côte	Fragment (non-identifié)	1	1	5	N/A	N/A	NON	NON	NON	NON	Ind.	Ind.	
CeEt-338-2C5	Mamm.	Moyen-grand Mamm.	Côte	Fragment (non-identifié)	1	1	10	N/A	N/A	Coupure	NON	NON	NON	Ind.	Ind.	
CeEt-338-2C5	Mamm.	Moyen-grand Mamm.	Côte	Fragment (non-identifié)	5	5	5	N/A	N/A	NON	NON	NON	NON	Ind.	Ind.	
CeEt-338-2C5	Mamm.	Moyen-grand Mamm.	Côte	Fragment (non-identifié)	1	1	5	N/A	N/A	NON	Calciné (blanc-gris)	NON	NON	Ind.	Ind.	
CeEt-338-2C5	Mamm.	Moyen-grand Mamm.	Côte	Proximal	3	3	5	N/A	N/A	NON	NON	NON	NON	Ind.	Ind.	mouton?
CeEt-338-2C5	Mamm.	Moyen-grand Mamm.	Fragment non-identifié	Fragment (non-identifié)	1	1	5	N/A	N/A	NON	NON	NON	NON	Ind.	Ind.	scapula?
CeEt-338-2C5	Mamm.	Moyen-grand Mamm.	Fragment non-identifié	Fragment (non-identifié)	1	1	5	N/A	N/A	NON	NON	NON	NON	Ind.	Ind.	ulna?
CeEt-338-2C5	Mamm.	Moyen-grand Mamm.	Fragment non-identifié	Fragment (non-identifié)	1	1	5	N/A	N/A	NON	NON	NON	NON	Ind.	Ind.	
CeEt-338-2C5	Mamm.	Moyen-grand Mamm.	Fragment non-identifié	Fragment (non-identifié)	1	1	10	N/A	N/A	NON	NON	Rongeurs	NON	Ind.	Ind.	
CeEt-338-2C5	Mamm.	Moyen-grand Mamm.	Fragment non-identifié	Fragment (non-identifié)	2	2	5	N/A	N/A	Coupure	NON	NON	NON	Ind.	Ind.	
CeEt-338-2C5	Mamm.	Moyen-grand Mamm.	Fragment non-identifié	Fragment (non-identifié)	1	1	5	N/A	N/A	Couperet	NON	NON	NON	Ind.	Ind.	
CeEt-338-2C5	Mamm.	Moyen-grand Mamm.	Fragment non-identifié	Fragment (non-identifié)	1	1	5	N/A	N/A	Couperet	NON	NON	NON	Ind.	Ind.	

CeEt-338-2C5	Mamm.	Moyen-grand Mamm.	Fragment non-identifié	Fragment (non-identifié)	1	1	5	N/A	N/A	Coupure nette (shear)	NON	NON	NON	Ind.	Ind.	épiphyse
CeEt-338-2C5	Mamm.	Moyen-grand Mamm.	Fragment non-identifié	Fragment (non-identifié)	9	9	5	N/A	N/A	NON	Calciné (blanc-gris)	NON	NON	Ind.	Ind.	
CeEt-338-2C5	Mamm.	Moyen-grand Mamm.	Humérus	Distal	1	1	5	N/A	N/A	Coupure nette (shear)	NON	NON	NON	Ind.	Ind.	mouton?
CeEt-338-2C5	Mamm.	Moyen-grand Mamm.	Os long	Diaphyse (shaft)	1	1	10	N/A	N/A	Coupure	NON	NON	NON	Ind.	Ind.	au moins 8 marques de couteau parallèles.
CeEt-338-2C5	Mamm.	Moyen-grand Mamm.	Os long	Fragment (non-identifié)	1	1	5	N/A	N/A	NON	NON	NON	NON	Ind.	Ind.	
CeEt-338-2C5	Mamm.	Moyen-grand Mamm.	Os long	Fragment (non-identifié)	4	4	5	N/A	N/A	NON	NON	NON	NON	Ind.	Ind.	
CeEt-338-2C5	Mamm.	Moyen-grand Mamm.	Os long	Fragment (non-identifié)	1	1	5	N/A	N/A	NON	Calciné (blanc-gris)	NON	NON	Ind.	Ind.	épiphyse détachée.
CeEt-338-2C5	Mamm.	Moyen-grand Mamm.	Scapula	Fragment (non-identifié)	1	1	5	N/A	N/A	Couperet	NON	Rongeurs	NON	Ind.	Ind.	
CeEt-338-2C5	Mamm.	Moyen-grand Mamm.	Scapula	Fragment (non-identifié)	1	1	10	N/A	N/A	NON	NON	NON	NON	Ind.	Ind.	
CeEt-338-2C5	Mamm.	Moyen-grand Mamm.	Tibia	Diaphyse (shaft)	1	1	10	N/A	N/A	NON	Partiellement brûlé	NON	NON	Ind.	Gauche	mouton?
CeEt-338-2C5	Mamm.	Moyen-grand Mamm.	Tibia	Diaphyse (shaft)	1	1	10	N/A	N/A	NON	NON	NON	NON	Ind.	Ind.	mouton?
CeEt-338-2C5	Mamm.	Moyen-grand Mamm.	Vertèbre (frag)	Fragment (non-identifié)	1	1	5	N/A	N/A	NON	Calciné (blanc-gris)	NON	NON	Ind.	Ligne médiane	
CeEt-338-2C5	Mamm.	Moyen-grand Mamm.	Vertèbre lombaire	Dorsal	1	1	5	Fusionné	Fusionné	NON	Calciné (blanc-gris)	NON	NON	Ind.	Ligne médiane	
CeEt-338-2C5	Mamm.	Porc	Cervical vertebra	Complet	1	1	10	N/A	N/A	Coupure	NON	NON	NON	Ind.	Ligne médiane	
CeEt-338-2C5	Mamm.	Porc	Côte	Diaphyse (shaft)	1	1	10	N/A	N/A	Couperet	NON	NON	NON	Ind.	Ind.	
CeEt-338-2C5	Mamm.	Porc	Côte	Diaphyse (shaft)	1	1	10	N/A	N/A	NON	NON	Rongeurs	Corrosion métallique	Ind.	Ind.	corrosion cuivre.
CeEt-338-2C5	Mamm.	Porc	Côte	Proximal	1	1	10	Non-fusionné	N/A	NON	NON	NON	NON	Ind.	Ind.	
CeEt-338-2C5	Mamm.	Porc	Fémur	Épiphyse distale détachée	1	1	10	N/A	Non-fusionné	Coupure nette (shear)	NON	NON	NON	Ind.	Droite	
CeEt-338-2C5	Mamm.	Porc	Fibula	Diaphyse (shaft)	1	1	10	N/A	N/A	Couperet + coupure	NON	NON	NON	Ind.	Droite	
CeEt-338-2C5	Mamm.	Porc	Métatarse 3	Complet	1	1	10	Fusionné	Non-fusionné	NON	NON	NON	NON	Ind.	Gauche	
CeEt-338-2C5	Mamm.	Porc	Phalange 1	Complet	1	1	5	Intermédiaire	N/A	NON	Calciné (blanc-gris)	NON	NON	Ind.	Ind.	
CeEt-338-2C5	Mamm.	Porc	Phalange 1	Distal	1	1	5	N/A	N/A	NON	NON	NON	NON	Ind.	Ind.	
CeEt-338-2C5	Mamm.	Porc	Scapula	Médial	1	1	5	N/A	N/A	Couperet	NON	NON	NON	Ind.	Droite	
CeEt-338-2C5	Mamm.	Porc	Scapula	Proximal	1	1	10	Fusionné	N/A	Couperet	NON	NON	NON	Ind.	Droite	

CeEt-338-2C5	Mamm.	Porc	Scapula	Proximal	1	1	5	Non-fusionné	N/A	Couperet	NON	NON	NON	Ind.	Droite	
CeEt-338-2C5	Mamm.	Porc	Scapula	Proximal	1	1	5	Fusionné	N/A	NON	Calciné (blanc-gris)	NON	NON	Ind.	Droite	
CeEt-338-2C5	Mamm.	Porc	Vertèbre thoracique	Dorsal	1	1	10	N/A	N/A	Coupure	NON	NON	NON	Ind.	Ligne médiane	
CeEt-338-2C5	Mamm.	Rat sp.	Fémur	Complet	1	1	5	Intermédiaire	Intermédiaire	NON	NON	NON	Corrosion métallique	Ind.	Droite	corrosion cuivre; gros rat (Rat surmulot?).
CeEt-338-2C5	Mamm.	Rat sp.	Innominate	Complet	2	2	5	N/A	N/A	NON	NON	NON	NON	Ind.	Gauche	rat surmulot?
CeEt-338-2C5	Oiseau	Columbidae	Furculum	Complet	1	1	5	N/A	N/A	NON	NON	NON	NON	Ind.	Ligne médiane	
CeEt-338-2C5	Oiseau	Columbidae	Furculum	Fragment (non-identifié)	1	1	2	N/A	N/A	NON	NON	NON	NON	Ind.	Ligne médiane	tourte?
CeEt-338-2C5	Oiseau	Columbidae	Humérus	Distal	1	1	5	N/A	N/A	NON	NON	NON	NON	Ind.	Droite	
CeEt-338-2C5	Oiseau	Columbidae	Maxillaire	Antérieur	1	1	2	N/A	N/A	NON	NON	NON	NON	Ind.	Ligne médiane	tourte?
CeEt-338-2C5	Oiseau	Columbidae	Scapula	Distal	1	1	5	N/A	N/A	NON	NON	NON	NON	Ind.	Gauche	
CeEt-338-2C5	Oiseau	Columbidae	Sternum	Proximal	1	2	5	N/A	N/A	NON	NON	NON	NON	Ind.	Ligne médiane	tourte?
CeEt-338-2C5	Oiseau	Columbidae	Sternum	Proximal	1	1	5	N/A	N/A	NON	NON	NON	NON	Ind.	Ligne médiane	dépôt blanchâtre sur l'os (chaux?).
CeEt-338-2C5	Oiseau	Columbidae	Sternum	Ventral	3	5	5	N/A	N/A	NON	NON	NON	NON	Ind.	Ligne médiane	
CeEt-338-2C5	Oiseau	Columbidae	Synsacrum	Complet	1	2	10	N/A	N/A	NON	NON	NON	NON	Ind.	Ligne médiane	illum droit et synsacrum.
CeEt-338-2C5	Oiseau	Columbidae	Synsacrum	Complet	1	1	5	N/A	N/A	NON	NON	NON	NON	Ind.	Ligne médiane	
CeEt-338-2C5	Oiseau	Columbidae	Tibiotarsus	Diaphyse (shaft)	3	3	5	N/A	N/A	NON	NON	NON	NON	Ind.	Droite	
CeEt-338-2C5	Oiseau	Columbidae	Ulna	Diaphyse (shaft)	1	1	5	N/A	N/A	NON	NON	NON	NON	Ind.	Droite	
CeEt-338-2C5	Oiseau	Columbidae	Ulna	Diaphyse (shaft)	1	1	5	N/A	N/A	Éraflure	NON	NON	NON	Ind.	Gauche	tourte? Multiples fines stries perpendiculaires à l'os.
CeEt-338-2C5	Oiseau	Dinde	Carpo-metacarpal	Complet	1	2	10	N/A	N/A	NON	NON	NON	NON	Ind.	Droite	
CeEt-338-2C5	Oiseau	Dinde	Humérus	Distal	1	1	10	N/A	N/A	NON	NON	NON	NON	Ind.	Droite	
CeEt-338-2C5	Oiseau	Dinde	Radius	Distal	1	1	2	N/A	N/A	NON	NON	NON	NON	Ind.	Droite	
CeEt-338-2C5	Oiseau	Dinde	Radius	Proximal	1	1	5	N/A	N/A	NON	NON	NON	NON	Ind.	Droite	
CeEt-338-2C5	Oiseau	Grand oiseau	Anneau trachéal	Fragment (non-identifié)	1	1	2	N/A	N/A	NON	NON	NON	NON	Ind.	Ligne médiane	9 anneaux trachéaux fusionnés; dinde?
CeEt-338-2C5	Oiseau	Grand oiseau	Phalange 1	Complet	1	1	5	N/A	N/A	NON	NON	NON	NON	Ind.	Ind.	dinde?

CeEt-338-2C5	Oiseau	Grand oiseau	Radius	Proximal	1	1	10	N/A	N/A	NON	NON	NON	Corrosion métallique	Ind.	Gauche	corrosion cuivre; dinde?
CeEt-338-2C5	Oiseau	Moyen oiseau	Côte	Proximal	6	6	5	N/A	N/A	NON	NON	NON	NON	Ind.	Ind.	poule?
CeEt-338-2C5	Oiseau	Moyen oiseau	Phalanx 2	Complet	1	1	2	N/A	N/A	NON	NON	NON	NON	Ind.	Ind.	poule?
CeEt-338-2C5	Oiseau	Oiseau indéterminé	Côte	Fragment (non-identifié)	1	1	5	N/A	N/A	NON	NON	NON	NON	Ind.	Ind.	
CeEt-338-2C5	Oiseau	Oiseau indéterminé	Fragment non-identifié	Fragment (non-identifié)	5	5	2	N/A	N/A	NON	NON	NON	NON	Ind.	Ind.	petit oiseau
CeEt-338-2C5	Oiseau	Oiseau indéterminé	Os long	Fragment (non-identifié)	2	2	5	N/A	N/A	NON	Calciné (blanc-gris)	NON	NON	Ind.	Ind.	
CeEt-338-2C5	Oiseau	Oiseau indéterminé	Os long	Fragment (non-identifié)	7	7	5	N/A	N/A	NON	NON	NON	NON	Ind.	Ind.	
CeEt-338-2C5	Oiseau	Oiseau indéterminé	Os long	Fragment (non-identifié)	1	1	2	N/A	N/A	NON	NON	NON	NON	Ind.	Ind.	
CeEt-338-2C5	Oiseau	Oiseau indéterminé	Os long	Fragment (non-identifié)	1	1	5	N/A	N/A	NON	NON	NON	Corrosion métallique	Ind.	Ind.	teinte verdâtre (corrosion de cuivre).
CeEt-338-2C5	Oiseau	Oiseau indéterminé	Os long	Fragment (non-identifié)	1	1	5	N/A	N/A	NON	NON	NON	NON	Ind.	Ind.	
CeEt-338-2C5	Oiseau	Petit-moyen oiseau	Côte	Proximal	2	2	5	N/A	N/A	NON	NON	NON	NON	Ind.	Ind.	tourte?
CeEt-338-2C5	Oiseau	Petit-moyen oiseau	Sternum	Fragment (non-identifié)	3	3	2	N/A	N/A	NON	NON	NON	NON	Ind.	Ind.	tourte?
CeEt-338-2C5	Oiseau	Petit-moyen oiseau	Synsacrum	Fragment (non-identifié)	3	3	5	N/A	N/A	NON	NON	NON	NON	Ind.	Ind.	tourte?
CeEt-338-2C5	Oiseau	Poule	Coracoid	Complet	1	1	10	N/A	N/A	Coupure	NON	NON	NON	Ind.	Droite	multiples coupures profondes.
CeEt-338-2C5	Oiseau	Poule	Coracoid	Complet	1	1	10	N/A	N/A	Coupure	NON	NON	NON	Ind.	Gauche	
CeEt-338-2C5	Oiseau	Poule	Coracoid	Postérieur	1	2	5	N/A	N/A	NON	NON	NON	NON	Ind.	Droite	cf.
CeEt-338-2C5	Oiseau	Poule	Furculum	Complet	2	2	5	N/A	N/A	NON	NON	NON	NON	Ind.	Ligne médiane	
CeEt-338-2C5	Oiseau	Poule	Radius	Proximal	1	1	5	N/A	N/A	NON	NON	NON	NON	Ind.	Gauche	
CeEt-338-2C5	Oiseau	Poule	Scapula	Complet	1	1	10	N/A	N/A	NON	NON	NON	NON	Ind.	Droite	
CeEt-338-2C5	Oiseau	Poule	Scapula	Distal	1	1	10	N/A	N/A	NON	NON	NON	NON	Ind.	Gauche	
CeEt-338-2C5	Oiseau	Poule	Sternum	Fragment (non-identifié)	1	1	10	N/A	N/A	NON	NON	NON	NON	Ind.	Ind.	
CeEt-338-2C5	Oiseau	Poule	Sternum	Proximal	1	1	5	N/A	N/A	Coupure	NON	NON	NON	Ind.	Ligne médiane	
CeEt-338-2C5	Oiseau	Poule	Synsacrum	Lateral	1	1	10	N/A	N/A	NON	NON	NON	NON	Ind.	Droite	illium droit.
CeEt-338-2C5	Oiseau	Poule	Tarso-metatarsus	Complet	1	1	10	N/A	N/A	Coupure	NON	NON	NON	Ind.	Droite	

CeEt-338-2C5	Oiseau	Poule	Tarso-metatarsus	Diaphyse (shaft)	1	1	5	N/A	N/A	NON	NON	NON	NON	Ind.	Droite	
CeEt-338-2C5	Oiseau	Poule	Tibiotarsus	Complet	1	1	11	N/A	N/A	Coupure	NON	NON	NON	Ind.	Gauche	trois coupures profondes à l'extrémité distale de l'os.
CeEt-338-2C5	Oiseau	Poule	Tibiotarsus	Diaphyse (shaft)	1	1	10	N/A	N/A	NON	NON	NON	Corrosion métallique	Ind.	Droite	
CeEt-338-2C5	Oiseau	Poule	Tibiotarsus	Diaphyse (shaft)	1	1	10	N/A	N/A	NON	NON	NON	NON	Ind.	Droite	
CeEt-338-2C5	Oiseau	Poule	Tibiotarsus	Diaphyse (shaft)	1	1	10	N/A	N/A	NON	NON	NON	NON	Ind.	Ind.	présence d'un trou, et partiellement écrasé.
CeEt-338-2C5	Oiseau	Poule	Ulna	Complet	1	1	10	N/A	N/A	NON	NON	NON	NON	Ind.	Gauche	
CeEt-338-2C5	Oiseau	Tourte voyageuse	Carpo-metacarpal	Complet	1	1	5	N/A	N/A	Coupure	NON	NON	NON	Ind.	Droite	
CeEt-338-2C5	Oiseau	Tourte voyageuse	Carpo-metacarpal	Complet	2	2	5	N/A	N/A	NON	NON	NON	NON	Ind.	Gauche	
CeEt-338-2C5	Oiseau	Tourte voyageuse	Coracoid	Complet	4	4	5	N/A	N/A	NON	NON	NON	NON	Ind.	Droite	
CeEt-338-2C5	Oiseau	Tourte voyageuse	Coracoid	Complet	4	4	5	N/A	N/A	NON	NON	NON	NON	Ind.	Gauche	
CeEt-338-2C5	Oiseau	Tourte voyageuse	Fémur	Complet	2	2	5	N/A	N/A	NON	NON	NON	NON	Ind.	Droite	
CeEt-338-2C5	Oiseau	Tourte voyageuse	Fémur	Complet	4	4	5	N/A	N/A	NON	NON	NON	NON	Ind.	Gauche	
CeEt-338-2C5	Oiseau	Tourte voyageuse	Fémur	Complet	1	1	5	N/A	N/A	NON	NON	NON	Corrosion métallique	Ind.	Gauche	teinte verdâtre (corrosion de cuivre).
CeEt-338-2C5	Oiseau	Tourte voyageuse	Fémur	Proximal	1	1	5	N/A	N/A	NON	NON	NON	NON	Ind.	Gauche	
CeEt-338-2C5	Oiseau	Tourte voyageuse	Fémur	Proximal	1	1	5	N/A	N/A	NON	NON	NON	NON	Ind.	Gauche	
CeEt-338-2C5	Oiseau	Tourte voyageuse	Humérus	Complet	3	3	5	N/A	N/A	NON	NON	NON	NON	Ind.	Droite	deux semblent avoir été "croqués".
CeEt-338-2C5	Oiseau	Tourte voyageuse	Humérus	Complet	2	2	5	N/A	N/A	NON	NON	NON	NON	Ind.	Gauche	
CeEt-338-2C5	Oiseau	Tourte voyageuse	Radius	Complet	1	1	5	N/A	N/A	NON	NON	NON	NON	Ind.	Droite	
CeEt-338-2C5	Oiseau	Tourte voyageuse	Radius	Complet	10	10	5	N/A	N/A	NON	NON	NON	NON	Ind.	Gauche	
CeEt-338-2C5	Oiseau	Tourte voyageuse	Radius	Distal	1	1	5	N/A	N/A	NON	NON	NON	NON	Ind.	Droite	
CeEt-338-2C5	Oiseau	Tourte voyageuse	Radius	Distal	1	1	5	N/A	N/A	NON	NON	NON	NON	Ind.	Gauche	
CeEt-338-2C5	Oiseau	Tourte voyageuse	Radius	Proximal	1	1	5	N/A	N/A	NON	NON	NON	NON	Ind.	Gauche	
CeEt-338-2C5	Oiseau	Tourte voyageuse	Scapula	Complet	3	3	5	N/A	N/A	NON	NON	NON	NON	Ind.	Droite	
CeEt-338-2C5	Oiseau	Tourte voyageuse	Scapula	Complet	1	1	5	N/A	N/A	Coupure	NON	NON	NON	Ind.	Droite	

CeEt-338-2C5	Oiseau	Tourte voyageuse	Scapula	Complet	5	5	5	N/A	N/A	NON	NON	NON	NON	Ind.	Gauche	
CeEt-338-2C5	Oiseau	Tourte voyageuse	Tarso-metatarsus	Complet	2	2	5	N/A	N/A	NON	NON	NON	NON	Ind.	Gauche	
CeEt-338-2C5	Oiseau	Tourte voyageuse	Tarso-metatarsus	Distal	1	1	5	N/A	N/A	Coupure nette (shear)	NON	NON	NON	Ind.	Droite	coupure nette à l'extrémité proximale.
CeEt-338-2C5	Oiseau	Tourte voyageuse	Tarso-metatarsus	Distal	1	1	5	N/A	N/A	Coupure nette (shear)	NON	NON	NON	Ind.	Gauche	coupure nette à l'extrémité proximale.
CeEt-338-2C5	Oiseau	Tourte voyageuse	Tarso-metatarsus	Proximal	1	1	5	N/A	N/A	NON	NON	NON	NON	Ind.	Gauche	
CeEt-338-2C5	Oiseau	Tourte voyageuse	Tibiotarsus	Complet	3	3	10	N/A	N/A	NON	NON	NON	NON	Ind.	Droite	
CeEt-338-2C5	Oiseau	Tourte voyageuse	Tibiotarsus	Complet	1	1	10	N/A	N/A	NON	NON	NON	NON	Ind.	Gauche	
CeEt-338-2C5	Oiseau	Tourte voyageuse	Tibiotarsus	Complet	1	1	10	N/A	N/A	Éraflure	NON	NON	NON	Ind.	Gauche	Multiples fines stries perpendiculaires à l'os.
CeEt-338-2C5	Oiseau	Tourte voyageuse	Tibiotarsus	Diaphyse (shaft)	2	2	5	N/A	N/A	NON	NON	NON	NON	Ind.	Gauche	
CeEt-338-2C5	Oiseau	Tourte voyageuse	Tibiotarsus	Distal	1	1	5	N/A	N/A	NON	NON	NON	NON	Ind.	Gauche	
CeEt-338-2C5	Oiseau	Tourte voyageuse	Tibiotarsus	Distal	1	1	5	N/A	N/A	NON	NON	NON	NON	Ind.	Gauche	
CeEt-338-2C5	Oiseau	Tourte voyageuse	Ulna	Complet	1	1	5	N/A	N/A	NON	NON	NON	Corrosion métallique	Ind.	Droite	teinte verdâtre (corrosion de cuivre).
CeEt-338-2C5	Oiseau	Tourte voyageuse	Ulna	Complet	2	2	5	N/A	N/A	NON	NON	NON	Corrosion métallique	Ind.	Gauche	
CeEt-338-2C5	Oiseau	Tourte voyageuse	Ulna	Complet	1	1	5	N/A	N/A	Coupure	NON	NON	NON	Ind.	Gauche	fine strie perpendiculaire à l'os.
CeEt-338-2C5	Oiseau	Tourte voyageuse	Ulna	Complet	3	3	5	N/A	N/A	NON	NON	NON	NON	Ind.	Gauche	
CeEt-338-2C5	Oiseau	Tourte voyageuse	Ulna	Distal	1	1	5	N/A	N/A	Coupure	NON	NON	NON	Ind.	Droite	fine strie perpendiculaire à l'os.
CeEt-338-2C5	Oiseau	Tourte voyageuse	Ulna	Distal	1	1	5	N/A	N/A	NON	NON	NON	NON	Ind.	Droite	
CeEt-338-2C5	Oiseau	Tourte voyageuse	Ulna	Distal	1	1	5	N/A	N/A	NON	NON	NON	NON	Ind.	Gauche	
CeEt-338-2C5	Oiseau	Tourte voyageuse	Ulna	Distal	1	1	5	N/A	N/A	NON	NON	NON	NON	Ind.	Gauche	
CeEt-338-2C5	Oiseau	Tourte voyageuse	Ulna	Proximal	1	1	5	N/A	N/A	NON	NON	NON	NON	Ind.	Droite	
CeEt-338-2C5	Oiseau	Tourte voyageuse	Ulna	Proximal	2	2	5	N/A	N/A	NON	NON	NON	NON	Ind.	Gauche	
CeEt-338-2C5	Oiseau	Tourte voyageuse	Ulna	Proximal	1	1	2	N/A	N/A	NON	NON	NON	NON	Ind.	Gauche	
CeEt-338-2C5	Poisson	Esturgeon sp.	Bouclier dorsal (dorsal scute)	Complet	4	4	5	N/A	N/A	NON	NON	NON	NON	Ind.	Ligne médiane	
CeEt-338-2C5	Poisson	Esturgeon sp.	Bouclier dorsal (dorsal scute)	Complet	1	1	10	N/A	N/A	NON	NON	NON	NON	Ind.	Ligne médiane	

CeEt-338-2C5	Poisson	Esturgeon sp.	Bouclier latéral (lateral scute)	Complet	4	4	5	N/A	N/A	NON	NON	NON	NON	Ind.	Ind.	
CeEt-338-2C5	Poisson	Esturgeon sp.	Bouclier latéral (lateral scute)	Complet	2	2	5	N/A	N/A	NON	NON	NON	Corrosion métallique	Ind.	Ind.	corrosion fer.
CeEt-338-2C5	Poisson	Esturgeon sp.	Bouclier ventral (ventral scute)	Complet	1	1	5	N/A	N/A	NON	NON	NON	NON	Ind.	Ind.	
CeEt-338-2C5	Poisson	Esturgeon sp.	Crâne (fragment)	Fragment (non-identifié)	1	1	5	N/A	N/A	NON	NON	NON	NON	Ind.	Ind.	subopercle?
CeEt-338-2C5	Poisson	Esturgeon sp.	Crâne (fragment)	Fragment (non-identifié)	1	1	5	N/A	N/A	NON	NON	NON	NON	Ind.	Ind.	identifiable.
CeEt-338-2C5	Poisson	Esturgeon sp.	Crâne (fragment)	Fragment (non-identifié)	1	1	5	N/A	N/A	NON	NON	NON	NON	Ind.	Ind.	identifiable.
CeEt-338-2C5	Poisson	Esturgeon sp.	Fragment non-identifié	Fragment (non-identifié)	1	1	5	N/A	N/A	NON	NON	NON	NON	Ind.	Ind.	hypural?
CeEt-338-2C5	Poisson	Esturgeon sp.	Fulcrum dorsal	Complet	1	1	5	N/A	N/A	NON	NON	NON	NON	Ind.	Ind.	
CeEt-338-2C5	Poisson	Esturgeon sp.	Parietal	Complet	2	2	10	N/A	N/A	NON	NON	NON	NON	Ind.	Droite	
CeEt-338-2C5	Poisson	Esturgeon sp.	Parietal	Complet	1	1	10	N/A	N/A	NON	NON	NON	NON	Ind.	Gauche	
CeEt-338-2C5	Poisson	Esturgeon sp.	Postorbital	Complet	1	1	5	N/A	N/A	NON	NON	NON	NON	Ind.	Ind.	
CeEt-338-2C5	Poisson	Gadidae	Ceratobranchial	Complet	2	3	5	N/A	N/A	NON	NON	NON	NON	Ind.	Ind.	
CeEt-338-2C5	Poisson	Gadidae	Vertèbre (frag)	Dorsal	7	7	5	N/A	N/A	NON	NON	NON	NON	Ind.	Ind.	morue?
CeEt-338-2C5	Poisson	Gadidae	Vertèbre thoracique	Dorsal	4	4	5	N/A	N/A	NON	NON	NON	NON	Ind.	Ligne médiane	morue?
CeEt-338-2C5	Poisson	Morue de l'Atlantique	Cleithrum	Fragment (non-identifié)	1	1	10	N/A	N/A	NON	NON	NON	NON	Ind.	Droite	
CeEt-338-2C5	Poisson	Morue de l'Atlantique	Coracoid	Complet	2	2	5	N/A	N/A	NON	NON	NON	NON	Ind.	Droite	
CeEt-338-2C5	Poisson	Morue de l'Atlantique	Dentary	Antérieur	1	1	10	N/A	N/A	NON	NON	NON	NON	Ind.	Droite	
CeEt-338-2C5	Poisson	Morue de l'Atlantique	Dentary	Fragment (non-identifié)	1	1	5	N/A	N/A	NON	NON	NON	NON	Ind.	Gauche	
CeEt-338-2C5	Poisson	Morue de l'Atlantique	Hypobranchial	Complet	2	2	5	N/A	N/A	NON	NON	NON	NON	Ind.	Ind.	
CeEt-338-2C5	Poisson	Morue de l'Atlantique	Posttemporal	Complet	8	8	5	N/A	N/A	NON	NON	NON	NON	Ind.	Droite	
CeEt-338-2C5	Poisson	Morue de l'Atlantique	Posttemporal	Complet	4	4	5	N/A	N/A	NON	NON	NON	NON	Ind.	Gauche	
CeEt-338-2C5	Poisson	Morue de l'Atlantique	Supracleithrum	Complet	12	12	5	N/A	N/A	NON	NON	NON	NON	Ind.	Droite	
CeEt-338-2C5	Poisson	Morue de l'Atlantique	Supracleithrum	Complet	12	12	5	N/A	N/A	NON	NON	NON	NON	Ind.	Gauche	
CeEt-338-2C5	Poisson	Percidae	Cleithrum	Complet	1	1	5	N/A	N/A	NON	NON	NON	NON	Ind.	Gauche	doré? perchaude?

CeEt-338-2C5	Poisson	Poisson indéterminé	Côte	Complet	3	3	10	N/A	N/A	NON	NON	NON	NON	Ind.	Ind.	Gadidae?
CeEt-338-2C5	Poisson	Poisson indéterminé	Fragment non-identifié	Fragment (non-identifié)	4	4	5	N/A	N/A	NON	NON	NON	NON	Ind.	Ind.	identifiables?
CeEt-338-2C5	Poisson	Poisson indéterminé	Fragment non-identifié	Fragment (non-identifié)	1	1	5	N/A	N/A	Coupure	NON	NON	NON	Ind.	Ind.	coupure profonde + coupure nette. Os similaire à une côte ou ceratobranchial.
CeEt-338-2C5	Poisson	Poisson indéterminé	Fragment non-identifié	Fragment (non-identifié)	1	1	10	N/A	N/A	NON	NON	NON	NON	Ind.	Ind.	
CeEt-338-2C5	Poisson	Poisson indéterminé	Fragment non-identifié	Fragment (non-identifié)	15	15	5	N/A	N/A	NON	NON	NON	NON	Ind.	Ind.	
CeEt-338-2C5	Poisson	Poisson indéterminé	Fragment non-identifié	Fragment (non-identifié)	7	7	2	N/A	N/A	NON	NON	NON	NON	Ind.	Ind.	
CeEt-338-2C5	Poisson	Poisson indéterminé	Fragment non-identifié	Fragment (non-identifié)	1	1	1	N/A	N/A	NON	NON	NON	NON	Ind.	Ind.	
CeEt-338-2C5	Poisson	Poisson indéterminé	Fragment non-identifié	Fragment (non-identifié)	1	1	5	N/A	N/A	Coupure nette (shear)	NON	NON	NON	Ind.	Ind.	hypobranchial?
CeEt-338-2C5	Poisson	Poisson indéterminé	Fragment non-identifié	Fragment (non-identifié)	1	1	10	N/A	N/A	NON	NON	NON	NON	Ind.	Ind.	hypobranchial?
CeEt-338-2C5	Poisson	Poisson indéterminé	Fragment non-identifié	Fragment (non-identifié)	5	5	5	N/A	N/A	NON	NON	NON	NON	Ind.	Ind.	
CeEt-338-2C5	Poisson	Poisson indéterminé	Fragment non-identifié	Fragment (non-identifié)	1	1	2	N/A	N/A	NON	NON	NON	NON	Ind.	Ind.	
CeEt-338-2C5	Poisson	Poisson indéterminé	Rays and spines	Fragment (non-identifié)	13	13	5	N/A	N/A	NON	NON	NON	NON	Ind.	Ind.	
CeEt-338-2C5	Poisson	Poisson indéterminé	Rays and spines	Proximal	9	9	10	N/A	N/A	NON	NON	NON	NON	Ind.	Ind.	Gadidae?
CeEt-338-2C5	Poisson	Poisson indéterminé	Rays and spines	Proximal	17	17	5	N/A	N/A	NON	NON	NON	NON	Ind.	Ind.	Gadidae?
CeEt-338-2C5	Poisson	Poisson indéterminé	Rays and spines	Proximal	1	1	2	N/A	N/A	NON	NON	NON	NON	Ind.	Ind.	Gadidae?

Annexe 2. Identification d'essences de bois



GRDH

Groupe de Recherche en Dendrochronologie Historique

Siège social : Université de Montréal, département d'anthropologie.
C.P. 6128, Succ. Centre-Ville, Montréal H3C 3J7. Tél. : (514) 343-6111, poste 1-3047
info@grdh-dendro.com ; www.grdh-dendro.com

Réf : ID55

Dossier suivi par : **Marie-Claude Brien**
mariecbrien1@gmail.com

Pour : **Ethnoscop**
Martin Royer
88, rue de Vaudreuil, local 3
Boucherville (Québec) J4B 5G4

IDENTIFICATION MICROSCOPIQUE

Rue Hamel, Québec. CeEt-80 et CeEt-338

Montréal, le 6 mars 2018

Introduction

Dans le cadre de travaux exécutés dans le secteur de la rue Hamel à Québec, Ethnoscop est intervenu dans l'emprise des sites archéologiques CeEt-80 et CeEt-338. Cinq échantillons de bois ont été prélevés et conservés dans l'optique d'en identifier l'essence forestière. Le premier échantillon concerne un drain du Site patrimonial du Monastère-des-Augustines-de-l'Hôtel-Dieu-de-Québec, tandis que les quatre autres correspondent à des fragments de bois récupérés lors des fouilles au site CeEt-338 (lot 2B7). Le présent rapport rend compte des résultats des identifications d'essence forestière.

Méthode d'analyse

Les échantillons de bois sont observés au microscope sur des lames minces, en lumière transparente, à des grossissements allant de 40x à 1 000x. L'analyse se fait à l'aide de clefs d'identification anatomique. Chaque essence se distingue par une série de caractéristiques morphologiques ou cellulaires particulières (Schweingruber 1982). Il est ainsi possible de déterminer avec précision les espèces forestières utilisées.

Corpus et résultat

Site	Structure	Essence forestière	
		Nom commun	Nom latin
CeEt-80	Drain	Pin blanc	<i>Pinus strobus</i>
CeEt-338	Planche?	Cèdre blanc	<i>Thuja occidentalis</i>
	Piquet	Cèdre blanc	<i>Thuja occidentalis</i>
	Fragment travaillé	Cèdre blanc	<i>Thuja occidentalis</i>
	Branche	Feuillu à pores diffus	<i>Feuillu à pores diffus</i>

Le corpus est composé de cinq échantillons. Le premier provient d'une planche prélevée sur le vestige d'un drain associé à l'occupation du Monastère des Augustines (CeEt-80). L'échantillon fut taillé dans une pièce de pin blanc et présentait une soixantaine de cernes, ce qui était trop peu pour tenter une analyse dendrochronologique.

Les quatre autres échantillons proviennent du site CeEt-338 et furent tous mis au jour lors de la fouille du lot 2B7. Ils étaient tous très dégradés. La possible planche, le piquet et le fragment de bois travaillé furent tous taillés dans un cèdre blanc. La branche, quant à elle, appartient à un feuillu à pores diffus. Son état de dégradation avancée ne nous a toutefois pas permis d'aller plus loin dans l'identification de son essence forestière.

Description des essences forestières

Cèdre blanc de l'Est ou Thuja occidental (*Thuja occidentalis*)

Eastern white-cedar

Le cèdre est un bois léger, tendre et résistant à la pourriture une fois séché. Il a été beaucoup utilisé dans les ouvrages de fondation, pour le bardeau, comme solive de plancher ou comme piquet de clôture, à cause de sa résistance à la carie. Il est aujourd'hui remplacé sur le marché par le cèdre de l'Ouest (*Thuja plicata* ou *Western red cedar*). Le cèdre blanc croît lentement. Il n'atteint pas plus de 15 m de hauteur et 90 cm de diamètre. Il peut vivre très longtemps dans les environnements extrêmes (jusqu'à 700 ans). Son fût est habituellement droit et il porte de nombreuses petites branches. À partir du moment de son déclin, son cœur pourrit.

Il pousse sur les sols calcaires ou les falaises rocheuses, les terrains soit humides, soit très secs. Il se retrouve en général mélangé au pin blanc, au merisier (bouleau jaune), à la pruche, à l'érable argenté et aux autres essences typiques de la région forestière des Grands Lacs et du Saint-Laurent (Farrar, 1995: 26-27; Mullins et McKnight, 1981 :29; Rouleau *et al.*, 1990: 14-15).

Pin blanc (*Pinus strobus*)

Eastern white pine

Le pin blanc est un bois léger, tendre et facile à travailler. Son tronc est rectiligne et il permet de débiter de belles grandes planches. Il est utilisé pour la construction (incluant la construction navale), les travaux d'ébénisterie, les boiseries intérieures et extérieures, etc. Cet arbre atteint généralement 15 à 30 m de hauteur, jusqu'à 100 cm de diamètre et a une longévité de plus de 200 ans. Il croît rapidement et développe un fût droit avec des branches plus ou moins horizontales. La couleur du bois va de blanc crème à jaune-brun, avec peu de distinction entre le bois initial (été) et le bois final (hiver).

Le pin colonise des sols très divers, comme les tourbières ou les crêtes rocheuses. Cependant, il préfère les sols sableux bien drainés. On le retrouve de Terre-Neuve au sud-est du Manitoba, dans le sud du Québec, dans la région des Grands Lacs et même jusqu'au nord de l'État américain de la Georgie. Il est normalement mélangé à d'autres espèces, comme les autres pins, le bouleau jaune, la pruche, l'érable ou le chêne (Farrar, 1995: 44-45; Mullins et McKnight, 1981 :39; Rouleau *et al.*, 1990: 30-31).

Bibliographie

- Cloutier, Alain, 2010, *SBO-4000 / SBO-7020 Anatomie et structure du bois : Photomicrographies de bois résineux*, page personnelle [en ligne],
<http://www.xylo.sbf.ulaval.ca/sbo4000/sbo4000.htm>
- Farrar, J. L., 1995, *Les arbres du Canada*, Ottawa, Fides et Service Canadien de Forêts.
- Johnston, W.F., 1990, *Silvics of North America*, Ed. Russel M. Burns et Barbara H. Honkala, U.S Department of Agriculture, Forest Service, Washington D.C, volumes 1 et 2 [en ligne],
http://www.na.fs.fed.us/spfo/pubs/silvics_manual/table_of_contents.htm
- Leboeuf, M., 2007, *Arbres et plantes forestières du Québec et des Maritimes*, Éditions Michel Quintin, Collection Guides Nature Quintin.
- Mullins, E.J., McKnight, T.S., (1981), *Les bois du Canada: leurs propriétés et leurs usages*, Québec, Environnement Canada, Service canadien des forêts.
- Rouleau et al., 1990, *Petite flore du Québec*, Québec, Les Publications du Québec.
- Schweingruber, F. H., 1982, *Anatomie microscopique du bois*. Institut Fédéral de Recherche Forestière, Edition Zürcher, Zurich.

Annexe 3. Inventaires des artefacts et des écofacts

Inventaire des artefacts et écofacts

Site : Rue Hamel
Code : CeEt-80

Archéologue : Michel Huot
Analyste : Isabelle Hade

Date : Octobre 2017
Collection :

Code	Site	Lot	Code Matériau	Matériau	Objet	Nbre Art.	Nbre Obj.	Code Fonction	Fonction	Commentaires	No Cat.
CeEt-	80	22A99	M1.1.2	Terre cuite commune vernissée	marmite	1	0	F3.2.4.1	Transformation des aliments	Fragment de paroi. Pâte chamois rosâtre avec particule rouge. Glaçure transparente d'aspect jaunâtre légèrement orangé sur un mince engobe blanc et recouvrant l'intérieur. TCC de Cox.	
CeEt-	80	22A99	M1.2.1.1	Faïence blanche	assiette	1	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de bouge et de marli. Pâte rosâtre. Émail blanc légèrement grisâtre recouvrant les deux surfaces. Sans décor apparent.	
CeEt-	80	22A99	M1.2.1.1	Faïence blanche	assiette	1	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord ondulé. Pâte chamois légèrement rosée. Émail blanc légèrement grisâtre recouvrant les deux surfaces (adhère mal). Trace de décor à motif floral (?) peint en bleu sous la lèvre et à motif de lignes sur la lèvre.	
CeEt-	80	22A99	M1.2.2.07	Pearlware	contenant	1	0	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi à pan. Décor à motif floral imprimé en bleu sur la paroi extérieure. Couverte bleutée à l'intérieur. Paroi épaisse.	
CeEt-	80	22A99	M1.2.2.07	Pearlware	assiette	1	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord ondulé. Décor moulé de type shell edge bleu. Couverte bleutée.	
CeEt-	80	22A99	M1.2.4.1	Terre cuite fine à pipe blanche	pipe-tuyau	3	0	F5.02.1	Absorption des excitants et alcools	Fragments de tuyau sans marque ni décor apparent. Objets différents.	
CeEt-	80	22A99	M1.4.2.1	Grès cérame fin glaçuré au sel à corps blanc homogène	bol	1	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de base à pied annulaire. Sans décor apparent.	
CeEt-	80	22A99	M2.2	Verre teinté	vitre	1	0	F5.08.3.1	Matériaux de base-vitre	Fragment plat.	
CeEt-	80	22A99	M2.3.2	Verre coloré transparent	bouteille de vin	1	1	F5.02.2	Conservation et entreposage des excitants et alcools	Fragment d'épaule.	
CeEt-	80	22A99	M3.04.1	fer forgé	clou forgé	1	1	F5.08.4.2	Fixations	Gros clou à tête carrée (3cm2) de 14 cm de long.	
CeEt-	80	22A99	M5.1.7	Os	ossements	5	0	E1.3.1.5	Mammifères	Fragments dont deux avec traces de boucherie.	
CeEt-	80	22A99	M5.1.7	Os	ossements	2	0	E1.3.1.4	Oiseaux	Fragments.	
CeEt-	80	22D02	M2.3.2	Verre coloré transparent	bouteille de vin	1	1	F5.02.2	Conservation et entreposage des excitants et alcools	Fragment de base à talon étalé. 9 cm de diam.	

Inventaire des artefacts et écofacts

Site : Rue Hamel
Code : VDQ1705

Archéologue : Michel Huot
Analyste : Isabelle Hade

Date : Octobre 2017
Collection :

Code	Site	Lot	Code Matériau	Matériau	Objet	Nbre Art.	Nbre Obj.	Code Fonction	Fonction	Commentaires	No Cat.
CeEt-	338	2A04	E1.1	Mollusque	mollusque	3	0	E1.1	Mollusque	Fragments de coquille d'huître.	
CeEt-	338	2A04	M1	Céramique	contenant-anse	1	1	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment d'anse rectangulaire. Couverte altérée par la chaleur. 2 cm de larg. TCF. Sans décor apparent.	
CeEt-	338	2A04	M1.1.1	Terre cuite commune non vernissée	bille	1	1	F5.09	Jeux et divertissements	Bille à pâte rosée de 1,5 cm de diam.	
CeEt-	338	2A04	M1.1.2	Terre cuite commune vernissée	plat ou terrine	3	1	F3.2.4.1	Transformation des aliments	Fragments de rebord (2) et de paroi. Pâte orange vif. Glaçure incolore d'aspect brun orangé recouvrant l'intérieur. Décor à l'engobe blanc d'aspect jaune, de lignes sinusoïdales. Locale.	
CeEt-	338	2A04	M1.1.2	Terre cuite commune vernissée	contenant	1	1	F3.2.4.1	Transformation des aliments	Fragment de base circulaire. Pâte orange. Glaçure incolore d'aspect brun beige recouvrant l'intérieur. Décor à l'engobe blanc d'aspect jaune, de lignes sinusoïdales. Locale.	
CeEt-	338	2A04	M1.1.2	Terre cuite commune vernissée	terraine	3	1	F3.2.4.1	Transformation des aliments	Fragments de rebord dont un avec bec verseur (2) et de paroi. Pâte orange foncé. Glaçure verte avec un aspect moucheté plus foncé, recouvrant l'intérieur. Locale.	
CeEt-	338	2A04	M1.1.2	Terre cuite commune vernissée	plat ou terrine	1	0	F3.2.4.1	Transformation des aliments	Fragment de paroi. Pâte orange. Glaçure incolore d'aspect vert beige recouvrant l'intérieur. Locale.	
CeEt-	338	2A04	M1.1.2	Terre cuite commune vernissée	plat ou terrine	1	1	F3.2.4.1	Transformation des aliments	Fragment de rebord. Pâte orange vif. Glaçure incolore d'aspect brun recouvrant l'intérieur. Locale.	
CeEt-	338	2A04	M1.1.3	Terre cuite commune recouverte ou décorée d'engobe et vernissée	contenant	2	0	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments jointifs de paroi à pâte chamois recouverte d'un engobe blanc. Glaçure plombifère incolore d'aspect jaune recouvrant l'intérieur. Décor à l'engobe brun de lignes ondulantes. Façon Staffordshire slipware.	
CeEt-	338	2A04	M1.1.3.2	Terre cuite commune avec engobe et vernissée d'Angleterre du nord-est	contenant	1	0	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi. Engobe blanc recouvert d'une glaçure plombifère incolore, présentant un aspect jaune crème et recouvrant l'intérieur. L'extérieur est recouvert d'une glaçure incolore d'aspect brun moucheté de petits points blancs jaunâtres.	
CeEt-	338	2A04	M1.1.3.2	Terre cuite commune avec engobe et vernissée d'Angleterre du nord-est	contenant	1	1	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de base circulaire piédouche. Engobe blanc recouvert d'une glaçure plombifère incolore, présentant un aspect jaune crème et recouvrant l'intérieur. 16 cm de diam. estimé.	

Code	Site	Lot	Code Matériau	Matériau	Objet	Nbre Art.	Nbre Obj.	Code Fonction	Fonction	Commentaires	No Cat.
CeEt-	338	2A04	M1.1.3.2	Terre cuite commune avec engobe et vernissée d'Angleterre du nord-est	pot de chambre	1	1	F5.05.1	Excrétion	Fragment de rebord étalé. Engobe blanc recouvert d'une glaçure plombifère incolore, présentant un aspect jaune crème et recouvrant l'intérieur. L'extérieur est recouvert d'une glaçure incolore d'aspect brun moucheté de petits points blancs jaunâtres.	
CeEt-	338	2A04	M1.1.3.2	Terre cuite commune avec engobe et vernissée d'Angleterre du nord-est	bol	1	1	F3.2.4.1	Transformation des aliments	Fragment de base circulaire. Engobe blanc recouvert d'une glaçure plombifère incolore, présentant un aspect jaune crème et recouvrant l'intérieur. Trace de carbonisation. 32 cm de diam. estimé.	
CeEt-	338	2A04	M1.1.3.2	Terre cuite commune avec engobe et vernissée d'Angleterre du nord-est	bol	2	0	F3.2.4.1	Transformation des aliments	Fragments de paroi. Engobe blanc recouvert d'une glaçure plombifère incolore, présentant un aspect jaune crème et recouvrant l'intérieur. Décor réalisé par saupoudrage d'oxyde de fer. Probablement le même objet.	
CeEt-	338	2A04	M1.1.3.5	Terre cuite commune avec engobe et vernissée de la Saintonge	plat ou terrine	2	1	F3.2.4.1	Transformation des aliments	Fragments jointifs de rebord et de paroi. Pâte non homogène variant du blanc au rosâtre. Engobe blanc et glaçure plombifère vert vif recouvrant les deux surfaces.	
CeEt-	338	2A04	M1.2.2.06	Creamware	contenant-couvercle	1	0	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi. Décor à motif floral peint polychrome (vert, bleu, orange et kaki) sur la paroi extérieure	
CeEt-	338	2A04	M1.2.2.06	Creamware	pot	1	1	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de base à cul légèrement en retrait. Contenant cylindrique. Sans décor apparent.	
CeEt-	338	2A04	M1.2.2.06	Creamware	pot	2	0	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments jointifs de paroi de contenant cylindrique. Sans décor apparent.	
CeEt-	338	2A04	M1.2.2.06	Creamware	contenant	1	0	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment paroi de contenant cylindrique. Décor moulé en relief de minces bandes.	
CeEt-	338	2A04	M1.2.2.06	Creamware	contenant-anse	1	1	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment d'anse rectangulaire. 1,2 cm de larg. Sans décor apparent.	
CeEt-	338	2A04	M1.2.2.06	Creamware	contenant	30	0	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments de base (3), plat de base (3) et de paroi. Différentes teintes. Appartenant peut-être à des objets décrits précédemment. Sans décor apparent.	
CeEt-	338	2A04	M1.2.2.06	Creamware	pot de chambre	4	3	F5.05.1	Excrétion	Fragments de base à pied annulaire. Deux fragments jointifs. Sans décor apparent.	
CeEt-	338	2A04	M1.2.2.06	Creamware	pot de chambre	2	2	F5.05.1	Excrétion	Fragments de rebord étalé. Objets différents. Sans décor apparent.	

Code	Site	Lot	Code Matériau	Matériau	Objet	Nbre Art.	Nbre Obj.	Code Fonction	Fonction	Commentaires	No Cat.
CeEt-	338	2A04	M1.2.2.06	Creamware	pot de chambre	1	1	F5.05.1	Excrétion	Fragment de rebord ourlé.	
CeEt-	338	2A04	M1.2.2.06	Creamware	pichet?	1	1	F5.01.1.3	Vaisselle de service pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord et de col. Décor de lignes d'engobe brun sous la lèvre extérieure suivi d'une bande à l'engobe orange et d'une bande à l'engobe brun.	
CeEt-	338	2A04	M1.2.2.06	Creamware	pichet?	2	1	F5.01.1.3	Vaisselle de service pour l'absorption des aliments	Fragments de rebord et de paroi. Sans décor apparent.	
CeEt-	338	2A04	M1.2.2.06	Creamware	plat de service	6	1	F5.01.1.3	Vaisselle de service pour l'absorption des aliments	Fragments de base plate. Probablement le même objet. Sans décor apparent.	
CeEt-	338	2A04	M1.2.2.06	Creamware	assiette	1	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord ondulé avec décor moulé à motif Shell edge bleu.	
CeEt-	338	2A04	M1.2.2.06	Creamware	assiette creuse	1	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord ondulé avec décor moulé à motif Shell edge bleu.	
CeEt-	338	2A04	M1.2.2.06	Creamware	assiette	1	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord ondulé avec décor moulé à motif Shell edge bleu. Décor moulé sur le marli à motif d'éventails.	
CeEt-	338	2A04	M1.2.2.06	Creamware	assiette	1	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord ondulé avec décor moulé à motif Shell edge vert.	
CeEt-	338	2A04	M1.2.2.06	Creamware	assiette ou soucoupe	1	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord. Décor à motifs géométriques et floral imprimé en brun.	
CeEt-	338	2A04	M1.2.2.06	Creamware	assiette	1	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord ondulé avec décor à motif Shell edge bleu peint uniquement.	
CeEt-	338	2A04	M1.2.2.06	Creamware	assiette	2	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragments jointifs de rebord de type Royal.	
CeEt-	338	2A04	M1.2.2.06	Creamware	assiette	1	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord de type Royal.	

Code	Site	Lot	Code Matériau	Matériau	Objet	Nbre Art.	Nbre Obj.	Code Fonction	Fonction	Commentaires	No Cat.
CeEt-	338	2A04	M1.2.2.06	Creamware	assiette	2	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragments jointifs de rebord de type Paris.	
CeEt-	338	2A04	M1.2.2.06	Creamware	assiette	3	3	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragments de rebord de type Paris. Objets différents.	
CeEt-	338	2A04	M1.2.2.06	Creamware	assiette creuse	1	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord de type Bath.	
CeEt-	338	2A04	M1.2.2.06	Creamware	bol ou tasse	2	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragments jointifs de rebord. Sans décor apparent.	
CeEt-	338	2A04	M1.2.2.06	Creamware	bol ou tasse	2	2	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragments de rebord. Objets différents. Sans décor apparent.	
CeEt-	338	2A04	M1.2.2.06	Creamware	bol ou tasse	1	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de base à pied annulaire. Sans décor apparent.	
CeEt-	338	2A04	M1.2.2.07	Pearlware	contenant-anse	1	1	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment d'anse rectangulaire. Décor à motifs géométriques (cercles et ligne ondulante) imprimé en bleu sur le dessus. Trace d'un décor à motif floral imprimé en bleu sur la paroi intérieure du contenant.	
CeEt-	338	2A04	M1.2.2.07	Pearlware	contenant	1	1	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de base à pied annulaire. Décor à motif de paysage (arbre, habitation, chaloupe et personnages) imprimé en bleu sur la surface intérieure.	
CeEt-	338	2A04	M1.2.2.07	Pearlware	contenant	2	0	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments de paroi. Décor à motif indéterminé imprimé en bleu sur la surface extérieure. Objets différents.	
CeEt-	338	2A04	M1.2.2.07	Pearlware	contenant	1	0	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi. Décor à motif indéterminé imprimé en bleu sur les deux surfaces.	
CeEt-	338	2A04	M1.2.2.07	Pearlware	contenant	4	0	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments de base (1), plat de base (1) et de paroi. Différentes teintes. Appartenant peut-être à des objets décrits précédemment. Sans décor apparent.	
CeEt-	338	2A04	M1.2.2.07	Pearlware	contenant-anse	1	1	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment d'anse fine. Trace d'un décor à motif indéterminé peint en bleu sur le dessus.	

Code	Site	Lot	Code Matériau	Matériau	Objet	Nbre Art.	Nbre Obj.	Code Fonction	Fonction	Commentaires	No Cat.
CeEt-	338	2A04	M1.2.2.07	Pearlware	théière-couvercle	1	1	F5.01.1.3	Vaisselle de service pour l'absorption des aliments	Fragment de couvercle circulaire, légèrement conique et à assise. Rebord étalé. Trace du bouton (absent). Petit trou de vapeur. Décor à motifs géométrique et floral imprimé en bleu sur le pourtour. 5 cm de diam. d'assise	
CeEt-	338	2A04	M1.2.2.07	Pearlware	assiette creuse	2	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragments jointifs de rebord ondulé avec décor moulé à motif Shell edge bleu.	
CeEt-	338	2A04	M1.2.2.07	Pearlware	assiette creuse	1	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord ondulé avec décor moulé à motif Shell edge bleu.	
CeEt-	338	2A04	M1.2.2.07	Pearlware	tasse	3	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragments de base à pied annulaire (1), de rebord (1) et de paroi. Décor à motif floral (stylisé) peint en kaki sur la paroi extérieure et au fond, à l'intérieur. Ligne peinte en bleu sur la lèvre. Base de 4,5 cm de diam.	
CeEt-	338	2A04	M1.2.2.07	Pearlware	bol	3	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragments de rebord. Décor à motif floral peint en bleu sur la paroi extérieure. Ligne peinte en bleu sous la lèvre intérieure.	
CeEt-	338	2A04	M1.2.2.07	Pearlware	bol ou tasse	2	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragments jointifs de rebord. Décor à motif floral (oriental) peint en bleu et deux lignes peintes en bleu sous la lèvre, sur la paroi extérieure. Ligne peinte en bleu sous la lèvre intérieure.	
CeEt-	338	2A04	M1.2.2.07	Pearlware	bol	2	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragments de rebord et de paroi carénée. Décor à motif floral (oriental) peint en bleu sur la paroi extérieure. Lignes droites et ondulantes peintes en bleu sous la lèvre intérieure.	
CeEt-	338	2A04	M1.2.2.07	Pearlware	bol?	1	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de base circulaire à pied annulaire. Décor à motif floral peint en bleu au fond de la base et sur la paroi intérieure.	
CeEt-	338	2A04	M1.2.2.07	Pearlware	assiette?	1	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de base circulaire à petit pied annulaire. Trace d'un décor à motif floral (?) peint en bleu sur la paroi intérieure.	
CeEt-	338	2A04	M1.2.2.07	Pearlware	bol	2	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragments jointifs de rebord et de base à pied annulaire. Décor à motif floral peint polychrome (vert, bleu et kaki) sur la paroi extérieure et bande peinte orange entre deux lignes kaki sous à lèvre extérieure. Décor à motif floral peint polychrome (vert, bleu et kaki) au fond et bande kaki peinte sous la lèvre intérieure. Délicat.	
CeEt-	338	2A04	M1.2.2.07	Pearlware	bol ou tasse	1	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord. Décor d'une ligne peinte en bleu sous la lèvre intérieure.	
CeEt-	338	2A04	M1.2.2.07	Pearlware	soucoupe	2	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragments jointifs de base à pied annulaire et de rebord. Décor à motifs géométriques et végétal (oriental) imprimé en bleu. 7 cm de diam. de base. Délicat.	

Code	Site	Lot	Code Matériau	Matériau	Objet	Nbre Art.	Nbre Obj.	Code Fonction	Fonction	Commentaires	No Cat.
CeEt-	338	2A04	M1.2.2.07	Pearlware?	bol	3	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragments dont deux jointifs de rebord et de paroi. Décor à motifs géométriques et floral imprimé en bleu, en bande sous la lèvre intérieure et décor à motif floral imprimé en bleu sur l'ensemble de la surface extérieure. 7 cm de diam. de base. Délicat.	
CeEt-	338	2A04	M1.2.2.07	Pearlware?	tasse?	1	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord légèrement évasé. Décor à motif d'arbres imprimé en bleu (flou) sur la paroi extérieure et décor à motif géométrique imprimé bleu en bande sous la lèvre intérieure.	
CeEt-	338	2A04	M1.2.2.07	Pearlware	bol ou tasse	1	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord. Décor à motif de feuillage et papillon imprimé en bleu, en bande, sous la lèvre intérieure et décor à motif de paysage (maison et arbres) imprimé bleu sur la paroi extérieure.	
CeEt-	338	2A04	M1.2.2.07	Pearlware	tasse	1	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord et de paroi avec trace de l'anse. Décor à motif de volutes et de fleurs imprimé en bleu, en bande, sous la lèvre intérieure et décor à motif oriental (pagode) imprimé bleu sur la paroi extérieure. Décor indéterminé imprimé en bleu sur le dessus de l'anse.	
CeEt-	338	2A04	M1.2.2.07	Pearlware	bol?	1	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de base. Décor à motif indéterminé imprimé en bleu sur la surface extérieure et au fond à l'intérieur.	
CeEt-	338	2A04	M1.2.2.07	Pearlware	bol ou tasse	1	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de base à pied annulaire. Trace d'un décor à motif indéterminé imprimé en bleu sur la surface extérieure.	
CeEt-	338	2A04	M1.2.2.07	Pearlware	bol ou tasse	1	0	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de paroi. Décor à motif oriental (arbres, chaloupe et pêcheur) imprimé en bleu sur la surface extérieure.	
CeEt-	338	2A04	M1.2.2.07	Pearlware	bol	2	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragments de base à pied annulaire et de paroi. Probablement le même objet. Sans décor apparent.	
CeEt-	338	2A04	M1.2.2.07	Pearlware	bol ou tasse	1	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de base à pied annulaire. Sans décor apparent.	
CeEt-	338	2A04	M1.2.2.07	Pearlware	tasse	1	0	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de paroi carénée et trace d'une anse fine. Sans décor apparent.	
CeEt-	338	2A04	M1.2.2.07	Pearlware	assiette creuse	1	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de base. Sans décor apparent.	
CeEt-	338	2A04	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	contenant	1	0	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi. Décor à motif floral (?) peint en bleu foncé sur la paroi intérieure.	

Code	Site	Lot	Code Matériau	Matériau	Objet	Nbre Art.	Nbre Obj.	Code Fonction	Fonction	Commentaires	No Cat.
CeEt-	338	2A04	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	contenant	1	0	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi. Décor à motif indéterminé de type flow blue.	
CeEt-	338	2A04	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	contenant	10	0	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments de paroi de contenant globulaire. Certains fragments jointifs. Décor à motif de paysage (pont, arbres, habitations) de type oriental, imprimé en bleu sur la surface extérieure. Creamware tardif? Probablement le même objet.	
CeEt-	338	2A04	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	contenant	1	0	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi carénée. Décor à motif d'arbres imprimé en bleu sur la paroi extérieure.	
CeEt-	338	2A04	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	contenant	1	1	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment plat de base. Décor à motif de maison au toit de chaume imprimé en bleu. Pearlware?	
CeEt-	338	2A04	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	contenant	1	0	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi. Décor à motif d'arbres imprimé en bleu sur la paroi extérieure.	
CeEt-	338	2A04	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	contenant	1	0	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi. Décor à motif floral imprimé en bleu sur la paroi extérieure. Pearlware?	
CeEt-	338	2A04	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	contenant	1	0	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi. Décor à motif floral imprimé en bleu sur les deux surfaces.	
CeEt-	338	2A04	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	contenant	1	0	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi. Décor à motif indéterminé imprimé en bleu sur la surface extérieure.	
CeEt-	338	2A04	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	contenant	1	0	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi. Décor à motif de lignes ondulantes peint en bleu sur la paroi extérieure.	
CeEt-	338	2A04	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	contenant	1	1	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de base de contenant carré ou rectangulaire aux coins arrondis. Décor moulé d'une mince bande en creux au-dessus de la base.	
CeEt-	338	2A04	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	contenant-anse	1	1	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment d'extrémité d'anse rectangulaire. Sans décor apparent.	
CeEt-	338	2A04	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	contenant	3	0	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments plat de base (1) et de paroi. Objets différents. Appartenant peut-être à des objets décrits précédemment. Sans décor apparent.	

Code	Site	Lot	Code Matériau	Matériau	Objet	Nbre Art.	Nbre Obj.	Code Fonction	Fonction	Commentaires	No Cat.
CeEt-	338	2A04	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	assiette de service	1	1	F5.01.1.3	Vaisselle de service pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord ondulé. Décor à motif Willow imprimé en bleu.	
CeEt-	338	2A04	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	assiette	2	2	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragments de base et de rebord ondulé avec décor moulé à motif Shell edge bleu. Objets différents.	
CeEt-	338	2A04	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	assiette	2	2	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragments de rebord ondulé avec décor moulé à motif Shell edge bleu. Objets différents.	
CeEt-	338	2A04	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	assiette et soucoupe	1	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord ondulé avec décor moulé à motif Shell edge bleu.	
CeEt-	338	2A04	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	assiette creuse ou bol	1	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord ondulé avec décor moulé à motif Shell edge bleu.	
CeEt-	338	2A04	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	soucoupe	3	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragments de rebord et de base. Décor à motif floral peint en bleu foncé sur la paroi intérieure et mince bande peinte en bleu sous la lèvre intérieure.	
CeEt-	338	2A04	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	tasse	1	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord avec trace de l'anse. Décor à l'éponge bleu recouvrant la surface extérieure et en bande sous la lèvre intérieure.	
CeEt-	338	2A04	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	assiette	1	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord. Décor à motifs grec et floral imprimé en bleu. Délicat.	
CeEt-	338	2A04	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	soucoupe	1	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord. Décor à motif de palmettes imprimé en bleu foncé, en bande, sous la lèvre et décor à motif d'arbre (?) imprimé bleu sur la paroi.	
CeEt-	338	2A04	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	assiette ou soucoupe	2	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragments de rebord. Décor à motif floral imprimé en bleu sur la surface intérieure.	
CeEt-	338	2A04	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	bol	1	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord. Décor à motif floral imprimé en bleu sur les deux surfaces.	
CeEt-	338	2A04	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	bol ou tasse	1	0	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de paroi. Décor à motif de feuillage imprimé en bleu sur la surface intérieure et décor à motif de paysage (maison et arbre) imprimé en bleu sur la surface extérieure.	

Code	Site	Lot	Code Matériau	Matériau	Objet	Nbre Art.	Nbre Obj.	Code Fonction	Fonction	Commentaires	No Cat.
CeEt-	338	2A04	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	bol	1	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord. Décor à motif végétal (?) imprimé en bleu, en bande sous la lèvre intérieure et décor à motif oriental (pagode) imprimé en bleu sur la surface extérieure.	
CeEt-	338	2A04	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	bol	2	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragments jointifs de rebord et de paroi globulaire. Décor à motif de palmettes imprimé en bleu, en bande, sous la lèvre intérieure et décor à motif de paysage (arbre, cheval et cavalier) imprimé en bleu sur la surface extérieure.	
CeEt-	338	2A04	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	bol ou tasse?	1	0	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de paroi. Décor à motif de maison au toit de chaume imprimé en bleu sur la paroi extérieure.	
CeEt-	338	2A04	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	assiette	1	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord. Décor à motif de palmettes, moulé en relief sous la lèvre .	
CeEt-	338	2A04	M1.2.2.11	Terre cuite fine vernissée rouge	Couvercle de sucrier?	1	1	F5.01.1.3	Vaisselle de service pour l'absorption des aliments	Couvercle conique à base circulaire. Bouton circulaire légèrement conique. Pâte orange et glaçure brune de type Rockingham. Encoche pour un ustensile (cuillère). 8 cm de diam. sur 5 cm de haut. Bouton de 2,7 cm de diam.	
CeEt-	338	2A04	M1.2.2.12	Terre cuite fine vernissée jaune	bol	1	1	F3.2.4.1	Transformation des aliments	Fragment de rebord et de paroi carénée. Décor d'une bande à l'engobe beige avec un décor mocha bleu à l'intérieur.	
CeEt-	338	2A04	M1.2.4.1	Terre cuite fine à pipe blanche	pipe-tuyau	11	0	F5.02.1	Absorption des excitants et alcools	Fragments de tuyau sans marque ni décor apparent.	
CeEt-	338	2A04	M1.2.4.1	Terre cuite fine à pipe blanche	pipe-tuyau	1	0	F5.02.1	Absorption des excitants et alcools	Fragment de tuyau avec trace d'une marque illisible (effacée).	
CeEt-	338	2A04	M1.2.4.1	Terre cuite fine à pipe blanche	pipe-fourneau	1	1	F5.02.1	Absorption des excitants et alcools	Fragment de fourneau de petit format. Sans marque ni décor apparent.	
CeEt-	338	2A04	M1.2.4.1	Terre cuite fine à pipe blanche	pipe-fourneau	1	1	F5.02.1	Absorption des excitants et alcools	Fragment de fourneau. Décor moulé de flûtes sur l'ensemble du fourneau et feuillage moulé le long de la cicatrice de moulage.	
CeEt-	338	2A04	M1.3.2.2	Grès cérame grossier glaçuré au sel du Derbyshire	bouteille	3	1	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments de base et de paroi. Glaçure irrégulière recouvrant la paroi extérieure. Enduit d'aspect beige rosé à l'intérieur. Deux fragments jointifs. Base de 7,5 cm de diam.	
CeEt-	338	2A04	M1.3.2.2	Grès cérame grossier glaçuré au sel du Derbyshire	bouteille	2	2	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments d'épaule droite et de paroi. Glaçure irrégulière recouvrant la paroi extérieure. Pâte beige et grisâtre.	

Code	Site	Lot	Code Matériau	Matériau	Objet	Nbre Art.	Nbre Obj.	Code Fonction	Fonction	Commentaires	No Cat.
CeEt-	338	2A04	M1.3.2.2	Grès cérame grossier glaçuré au sel du Derbyshire	contenant	2	0	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments de paroi de contenant cylindrique. Glaçure brune régulière recouvrant la paroi extérieure. Pâte beige. Probablement le même objet.	
CeEt-	338	2A04	M1.3.2.2	Grès cérame grossier glaçuré au sel du Derbyshire	contenant	1	0	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi de contenant cylindrique. Glaçure brune irrégulière recouvrant la paroi extérieure. Pâte beige grisâtre grossière (bulles).	
CeEt-	338	2A04	M1.3.2.2	Grès cérame grossier glaçuré au sel du Derbyshire	bouteille	1	1	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de goulot à lèvres arrondies et d'épaule carrée. Glaçure brune irrégulière recouvrant la paroi extérieure. Pâte beige grisâtre. 3,2 cm de diam. d'ouv.	
CeEt-	338	2A04	M1.3.2.2	Grès cérame grossier glaçuré au sel du Derbyshire	bouteille	3	1	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments de base et de paroi de bouteille cylindrique. Glaçure brune irrégulière recouvrant la paroi extérieure et enduit beige orangé recouvrant l'intérieur. Pâte variant de gris pâle à gris foncé. 3,2 cm de diam. d'ouv. Deux fragments jointifs. 7 cm de diam. de base.	
CeEt-	338	2A04	M1.3.2.2	Grès cérame grossier glaçuré au sel du Derbyshire	bouteille à cirage	1	1	F5.04.8	Entretien	Bouteille dont il manque seulement un éclat sur la lèvre. Inscription imprimée en creux au-dessus de la base: BLACKING BOTTLE. 13 cm de haut sur 5,5 cm de diam. de base sur 4 cm de diam. d'ouv.	*
CeEt-	338	2A04	M1.3.3.2	Grès cérame grossier glaçuré au feldspath de Bristol	bouteille	3	1	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments de paroi près de la base de bouteille cylindrique.	
CeEt-	338	2A04	M1.6.2	Porcelaine fine orientale	contenant	1	1	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment plat de base. Décor à motif oriental (personnage) peint en bleu.	
CeEt-	338	2A04	M2.1	Verre incolore	gobelet	1	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de base avec pontil non poli. 6 cm de diam.	
CeEt-	338	2A04	M2.1	Verre incolore	coupe-verre à vin	1	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de base avec pontil au verre. Amorce de la tige cylindrique. 5,5 cm de diam.	
CeEt-	338	2A04	M2.2	Verre teinté	contenant	2	0	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments de paroi de contenant carré. Teinte turquoise. Objets différents.	
CeEt-	334	2A04	M2.2	Verre teinté	vitre	10	0	F5.08.3.1	Matériaux de base-vitre	Fragments plats. Au moins sept objets différents. Teintes verdâtres et épaisseurs diverses.	
CeEt-	338	2A04	M2.3.2	Verre coloré transparent	bouteille de vin	20	0	F5.02.2	Conservation et entreposage des excitants et alcools	Fragments de base (9), d'épaule (3) et de paroi de bouteille cylindrique. Pontil au verre. Un fragment de paroi vert plus vif. Au moins cinq objets différents.	

Code	Site	Lot	Code Matériau	Matériau	Objet	Nbre Art.	Nbre Obj.	Code Fonction	Fonction	Commentaires	No Cat.
CeEt-	338	2A04	M2.3.2	Verre coloré transparent	bouteille de gin	1	0	F5.02.2	Conservation et entreposage des excitants et alcools	Fragment de paroi de bouteille carrée.	
CeEt-	338	2A04	M3.03	Métal cuivreux	bouton	1	1	F5.04.2	Attaches	Bouton circulaire au dessus plat et dos légèrement concave. Oeillet absent. 2,5 cm de diam. Corrodé.	
CeEt-	338	2A04	M3.03	Métal cuivreux	bande	2	0		Indéterminé	Fragments jointifs de bandes rectangulaires recourbées sur elles-mêmes. 22 cm de long. sur 0,7 cm de larg. sur 0,1 cm d'épais.	
CeEt-	338	2A04	M3.04	Métal Ferreux	mouchette	1	1	F5.08.1.3	Éclairage des habitations et autres constructions	Fragment de lame dont l'extrémité se termine en pointe. Présence du petit réceptacle de forme ovale et du petit pied de support de forme cylindrique. Lame de 11 cm de long. résid. sur 3 cm dans le plus larg. sur env. 0,4 cm d'épais. Réceptacle de 4,5 cm de long. sur 2 cm de haut.	
CeEt-	338	2A04	M3.04	Métal Ferreux	clou indéterminé	3	3	F5.08.4.2	Fixations	Fragments de clous trop corrodés pour permettre l'identification.	
CeEt-	338	2A04	M3.04	Métal Ferreux	bande	1	0		Indéterminé	Fragment de bande rectangulaire. 11 cm de long. résid. sur 0,4 cm de larg. sur 0,5 cm d'épais. Corrodé.	
CeEt-	338	2A04	M3.04	Métal Ferreux	bande	1	0		Indéterminé	Fragment de bande rectangulaire légèrement recourbée. 17 cm de long. résid. sur 2,5 cm de larg. sur 0,25 cm d'épais.	
CeEt-	338	2A04	M3.04	Métal Ferreux	anneau	1	1		Indéterminé	Bande rectangulaire recourbée pour former un anneau. 5 cm de diam. sur 2,5 cm de larg. sur env. 0,4 cm d'épais. Corrodée.	
CeEt-	338	2A04	M3.04	Métal Ferreux	bande	1	0		Indéterminé	Fragment de bande rectangulaire recourbée sur elle-même. 14 cm de long. résid. sur 1 cm de larg. sur 1 cm de haut.	
CeEt-	338	2A04	M3.04.1	fer forgé	clou forgé	3	3	F5.08.4.2	Fixations	Clous dont deux entiers de 11 cm de long.	
CeEt-	338	2A04	M3.04.2	fer laminé	clou découpé	1	1	F5.08.4.2	Fixations	Fragment de pointe.	
CeEt-	338	2A04	M3.04.5	fonte	boulet	1	1	F5.11.3	Artillerie	Boulet corrodé d'env. 8 cm de diam. Sans inscription lisible. Poids de 5 livres.	*

Code	Site	Lot	Code Matériau	Matériau	Objet	Nbre Art.	Nbre Obj.	Code Fonction	Fonction	Commentaires	No Cat.
CeEt-	338	2A04	M3.04.5	fonte	Indéterminé	1	0		Indéterminé	Fragment triangulaire de 11 cm de haut. sur 7 cm de larg de base sur 3 cm d'épais. Lourd.	
CeEt-	338	2A04	M5.1.7	Os	ossements	64	0	E1.3.1.5	Mammifères	Fragments dont deux avec traces de rongeurs, 26 avec traces de boucherie et un blanchi.	
CeEt-	338	2A04	M5.1.7	Os	ossements	27	0	E1.3.1.4	Oiseaux	Fragments.	
CeEt-	338	2A04	M5.1.7	Os	ossements	5	0	E1.3.1.1	Poissons	Fragments.	
CeEt-	388	2A05	M1.1.1	Terre cuite commune non vernissée	contenant	2	1	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments plats de base. Pâte orange. Probablement le même objet.	
CeEt-	388	2A05	M1.1.2	Terre cuite commune vernissée	contenant	1	0	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi à pâte orange vif. Glaçure incolore d'aspect brun verdâtre recouvrant les deux surfaces. Locale.	
CeEt-	388	2A05	M1.1.2	Terre cuite commune vernissée	contenant	1	0	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi à pâte orange. Trace de glaçure incolore d'aspect verdâtre. Locale.	
CeEt-	388	2A05	M1.1.2	Terre cuite commune vernissée	contenant	1	0	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi à pâte orange vif. Glaçure incolore d'aspect brun verdâtre tachetée recouvrant les deux surfaces. Locale.	
CeEt-	388	2A05	M1.1.2	Terre cuite commune vernissée	contenant	1	1	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de rebord à lèvre arrondie. Pâte orange rougeâtre. Glaçure incolore d'aspect brun noisette recouvrant les deux surfaces.	
CeEt-	338	2A05	M1.1.2	Terre cuite commune vernissée	plat ou terrine	6	1	F3.2.4.1	Transformation des aliments	Fragments jointifs de rebord (2), de base (2) et de paroi de contenant conique. Pâte orange vif. Glaçure incolore d'aspect brun orangé luisant recouvrant l'intérieur. Locale. 10 cm de haut. 11 cm de diam. de base.	
CeEt-	338	2A05	M1.1.2	Terre cuite commune vernissée	plat ou terrine	6	1	F3.2.4.1	Transformation des aliments	Fragments de rebord (1) et de paroi. Pâte orange vif. Glaçure incolore d'aspect brun orangée recouvrant l'intérieur. Décor à l'engobe blanc d'aspect jaune, de lignes sinusoïdales. Locale. Deux fragments jointifs.	
CeEt-	338	2A05	M1.1.2	Terre cuite commune vernissée	plat ou terrine	1	1	F3.2.4.1	Transformation des aliments	Fragment de base circulaire et de paroi. Pâte orange. Glaçure incolore d'aspect beige jaunâtre recouvrant l'intérieur. Décor à l'engobe blanc d'aspect jaune, de lignes sinusoïdales. Locale.	

Code	Site	Lot	Code Matériau	Matériau	Objet	Nbre Art.	Nbre Obj.	Code Fonction	Fonction	Commentaires	No Cat.
CeEt-	388	2A05	M1.1.2	Terre cuite commune vernissée	pot à cuisson	9	1	F3.2.4.1	Transformation des aliments	Fragment de rebord à lèvre arrondie et de paroi. Vestige d'une anse. Pâte orange. Glaçure incolore d'aspect brun rougeâtre recouvrant l'intérieur. Locale?	
CeEt-	338	2A05	M1.1.2	Terre cuite commune vernissée	plat ou terrine	1	1	F3.2.4.1	Transformation des aliments	Fragment de rebord à lèvre arrondie. Pâte orange. Glaçure incolore d'aspect verdâtre recouvrant l'intérieur. Locale.	
CeEt-	338	2A05	M1.1.3	Terre cuite commune recouverte ou décorée d'engobe et vernissée	pot ou chope	1	0	F5.02.1	Absorption des excitants et alcools	Fragment de paroi mince près de la base. Pâte chamois recouverte d'une mince couche d'engobe blanc. Glaçure plombifère incolore d'aspect jaune sur les deux surfaces. Décor à l'engobe brun peigné. Façon Staffordshire slipware.	
CeEt-	338	2A05	M1.1.3	Terre cuite commune recouverte ou décorée d'engobe et vernissée	bol?	1	0	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de paroi à pâte chamois recouverte d'une mince couche d'engobe blanc à l'intérieur. Glaçure plombifère incolore d'aspect jaune sur la surface intérieure. Décor à l'engobe brun peigné. Façon Staffordshire slipware.	
CeEt-	338	2A05	M1.1.3.2	Terre cuite commune avec engobe et vernissée d'Angleterre du nord-est	contenant	1	0	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi mince. Pâte rouge foncé. Glaçure incolore d'aspect brun très foncé et mouchetée de petits points jaunâtres, recouvrant les deux surfaces. Décor à l'engobe blanc d'aspect jaune, de lignes sinusoïdales.	
CeEt-	338	2A05	M1.1.3.2	Terre cuite commune avec engobe et vernissée d'Angleterre du nord-est	contenant	1	0	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi. Pâte rouge. Glaçure incolore d'aspect jaune crème recouvrant un engobe blanc à l'intérieur.	
CeEt-	338	2A05	M1.1.3.2	Terre cuite commune avec engobe et vernissée d'Angleterre du nord-est	contenant	1	0	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi. Pâte rouge. Glaçure incolore d'aspect brun et mouchetée de petits points jaunâtres, recouvrant la surface extérieure. Glaçure incolore d'aspect jaune crème recouvrant un engobe blanc à l'intérieur.	
CeEt-	338	2A05	M1.1.3.2	Terre cuite commune avec engobe et vernissée d'Angleterre du nord-est	bol	4	1	F3.2.4.1	Transformation des aliments	Fragments de base circulaire (1), de rebord à lèvre arrondie (1) et de paroi. Pâte rouge. Glaçure incolore d'aspect jaune crème recouvrant un engobe blanc à l'intérieur. Décor par saupoudrage d'oxyde de fer.	
CeEt-	338	2A05	M1.2.1.1	faïence blanche	contenant	1	0	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Petit fragment de paroi à pâte chamois. Émail blanc légèrement rosé recouvrant les deux surfaces. Sans décor apparent.	
CeEt-	338	2A05	M1.2.1.1	faïence blanche	assiette	1	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de bouge et marli à pâte rosée. Émail blanc légèrement bleuté recouvrant les deux surfaces. Décor de deux lignes droites peintes en bleu et d'une ligne ondulante peinte en orange.	
CeEt-	338	2A05	M1.2.2.06	Creamware	contenant	35	0	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments de base (3), de base à pied annulaire (2), plat de base (2) et de paroi. Un fragment de paroi avec bande moulée en creux. Différentes teintes. Appartenant peut-être à des objets déjà décrits. Sans décor apparent.	
CeEt-	338	2A05	M1.2.2.06	Creamware	saupoudreuse	2	1	F5.01.1.3	Vaisselle de service pour l'absorption des aliments	Fragments jointifs de la partie supérieure arrondie d'une saupoudreuse avec petites perforations circulaires (0,2 cm de diam.). Sans décor apparent.	

Code	Site	Lot	Code Matériau	Matériau	Objet	Nbre Art.	Nbre Obj.	Code Fonction	Fonction	Commentaires	No Cat.
CeEt-	338	2A05	M1.2.2.06	Creamware	plat de service	1	1	F5.01.1.3	Vaisselle de service pour l'absorption des aliments	Fragment de base plate et ovale. Sans décor apparent.	
CeEt-	338	2A05	M1.2.2.06	Creamware	plat de service	1	1	F5.01.1.3	Vaisselle de service pour l'absorption des aliments	Fragment de base plate. Sans décor apparent.	
CeEt-	338	2A05	M1.2.2.06	Creamware	bol ou tasse	1	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord. Décor à motif floral (?-effacé) peint polychrome (jaune et rouge) et mince bande peint en kaki sous la lèvre, sur la paroi extérieure.	
CeEt-	338	2A05	M1.2.2.06	Creamware	assiette	2	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragments de rebord de type Royal.	
CeEt-	338	2A05	M1.2.2.06	Creamware	assiette	2	2	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragments de rebord de type Bath. Objets différents.	
CeEt-	388	2A05	M1.2.2.06	Creamware	soucoupe	6	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragments de rebord. Peut-être plus d'un objet. Sans décor apparent.	
CeEt-	338	2A05	M1.2.2.06	Creamware	bol	6	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragments de rebord dont deux sont jointifs. Peut-être plus d'un objet. Sans décor apparent.	
CeEt-	338	2A05	M1.2.2.06	Creamware	bol ou tasse	10	3?	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragments de rebord. Au moins trois objets différents. Sans décor apparent.	
CeEt-	338	2A05	M1.2.2.07	Pearlware	contenant	1	0	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi. Décor à motif indéterminé (oriental) peint en bleu sur la paroi extérieure.	
CeEt-	338	2A05	M1.2.2.07	Pearlware	contenant	1	1	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment plat de base. Décor à motif floral peint polychrome (vert, brun et bleu).	
CeEt-	338	2A05	M1.2.2.07	Pearlware	contenant	3	0	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments plat de base. Au moins deux objets différents. Appartenant peut-être à des objets déjà décrits. Sans décor apparent.	
CeEt-	338	2A05	M1.2.2.07	Pearlware	contenant	1	0	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi à pans, près de la base. Sans décor apparent.	

Code	Site	Lot	Code Matériau	Matériau	Objet	Nbre Art.	Nbre Obj.	Code Fonction	Fonction	Commentaires	No Cat.
CeEt-	388	2A05	M1.2.2.07	Pearlware	assiette	2	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragments jointifs de rebord ondulé avec décor moulé à motif Shell edge bleu.	
CeEt-	338	2A05	M1.2.2.07	Pearlware	assiette	1	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord ondulé avec décor moulé à motif Shell edge bleu.	
CeEt-	388	2A05	M1.2.2.07	Pearlware	assiette	1	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord ondulé avec décor moulé à motif Shell edge bleu. Décor moulé sur le marli à motif d'éventails.	
CeEt-	338	2A05	M1.2.2.07	Pearlware	bol	1	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de base à piédouche et de paroi carénée. Décor à motif floral peint en bleu sur la paroi extérieure et au fond à l'intérieur.	
CeEt-	338	2A05	M1.2.2.07	Pearlware	bol ou tasse	3	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragments de rebord et de paroi. Décor à motif oriental peint en bleu sur la paroi extérieure et décor à motif de lignes, de X et de points peint en bleu sous la lèvre intérieure.	
CeEt-	338	2A05	M1.2.2.07	Pearlware	bol ou tasse?	1	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord. Décor à motif de lignes droites et de ligne ondulante peint en bleu sous la lèvre intérieure.	
CeEt-	338	2A05	M1.2.2.07	Pearlware	soucoupe	1	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord et de paroi. Décor à motif indéterminé imprimé en bleu.	
CeEt-	338	2A05	M1.2.2.07	Pearlware	soucoupe?	1	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de base. Décor à motif floral imprimé en bleu.	
CeEt-	338	2A05	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	contenant	1	0	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi de contenant globulaire. Décor à motif de lignes imprimé en bleu pâle sur la surface extérieure. Pearlware?	
CeEt-	338	2A05	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	contenant	1	0	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi. Appartenant peut-être à un objet déjà décrit. Sans décor apparent.	
CeEt-	338	2A05	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	assiette	1	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord ondulé avec décor moulé à motif Shell edge bleu.	
CeEt-	338	2A05	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	assiette	1	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de base et de paroi avec trace d'un décor moulé à motif Shell edge bleu. Pearlware?	

Code	Site	Lot	Code Matériau	Matériau	Objet	Nbre Art.	Nbre Obj.	Code Fonction	Fonction	Commentaires	No Cat.
CeEt-	338	2A05	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	soucoupe	3	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragments de rebord. Décor à motif floral imprimé en bleu. Délicat. Pearlware?	
CeEt-	338	2A05	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	soucoupe?	1	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord. Décor à motif floral (?) imprimé en bleu. Délicat.	
CeEt-	338	2A05	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	soucoupe?	1	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord. Décor à motif de cercles imprimé en bleu sur la paroi intérieure. Délicat.	
CeEt-	338	2A05	M1.2.4.1	Terre cuite fine à pipe blanche	pipe-tuyau	8	0	F5.02.1	Absorption des excitants et alcools	Fragments de tuyau sans marque ni décor apparent. Un fragment vernissé jaune.	
CeEt-	338	2A05	M1.2.4.1	Terre cuite fine à pipe blanche	pipe-fourneau	3	1	F5.02.1	Absorption des excitants et alcools	Fragments jointifs de fourneau avec talon et vestige du tuyau. Sans marque ni décor apparent.	
CeEt-	338	2A05	M1.2.4.1	Terre cuite fine à pipe blanche	pipe-fourneau	1	1	F5.02.1	Absorption des excitants et alcools	Fragment de fourneau. Décor moulé branches et d'étoiles sur le devant et de cannelures à l'arrière. TD moulé en relief dans un blason face au fumeur.	
CeEt-	338	2A05	M1.3.2	Grès cérame grossier glaçuré au sel	cruche	63	1	F5.01.2	Conservation et entreposage des aliments solides et liquides	brun orangée et glaçure saline non homogène d'aspect métallique recouvrant l'extérieur uniquement. Décor à la molette de trois lignes pointillées entre l'épaule et le col. Cruche à une anse de 9 cm de haut. Base de 11 cm de diam. Absence du goulot. Plusieurs fragments jointifs. Probablement un seul objet. Remontable.	*
CeEt-	338	2A05	M1.3.2	Grès cérame grossier glaçuré au sel	bouteille	1	1	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de goulot à lèvres aplaties. Pâte grossière beige grisâtre. Glaçure brune irrégulière d'aspect métallique. 3 cm de diam. d'ouv.	
CeEt-	338	2A05	M1.3.2.2	Grès cérame grossier glaçuré au sel du Derbyshire	bouteille	3	1	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments jointifs de base de bouteille cylindrique. Glaçure irrégulière recouvrant la paroi extérieure. Enduit d'aspect beige rosé à l'intérieur. Base de 8 cm de diam.	
CeEt-	338	2A05	M1.3.2.2	Grès cérame grossier glaçuré au sel du Derbyshire	bouteille	1	1	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de base de bouteille cylindrique. Glaçure irrégulière recouvrant la paroi extérieure. Enduit d'aspect beige rosé à l'intérieur. Base de 8 cm de diam.	
CeEt-	338	2A05	M1.3.2.2	Grès cérame grossier glaçuré au sel du Derbyshire	bouteille	2	1	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments jointifs d'épaule droite de bouteille cylindrique. Glaçure irrégulière recouvrant la paroi extérieure.	
CeEt-	338	2A05	M1.3.2.2	Grès cérame grossier glaçuré au sel du Derbyshire	bouteille à cirage	1	1	F5.04.8	Entretien	Fragment d'ouverture.	

Code	Site	Lot	Code Matériau	Matériau	Objet	Nbre Art.	Nbre Obj.	Code Fonction	Fonction	Commentaires	No Cat.
CeEt-	338	2A05	M1.3.2.2	Grès cérame grossier glaçuré au sel du Derbyshire	bouteille à cirage	1	1	F5.04.8	Entretien	Bouteille entière. 18 cm de haut sur 7,5 cm de diam. de base sur 4,7 cm de diam. d'ouv. extérieure et 3,5 cm de diam. intérieure. Sans inscription.	
CeEt-	338	2A05	M1.3.2.2	Grès cérame grossier glaçuré au sel du Derbyshire	bouteille à cirage	1	1	F5.04.8	Entretien	Bouteille entière. Mal façonnée. Aspect orangé de la glaçure. 17,5 cm de haut sur 7,5 cm de diam. de base sur 4 cm de diam. d'ouv. extérieure et 3 cm de diam. intérieure. Sans inscription.	
CeEt-	338	2A05	M2.1	Verre incolore	fiOLE	1	1	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	FiOLE entière à corps cylindrique et talon arrondi. Épaule tombante, col rétréci vers le bas et lèvre à rebord large. Marque d'empontillage au verre. 12 cm de haut. sur 3,2 cm de diam. de corps sur 2,6 cm de diam. de lèvre sur 1,3 cm de diam. d'ouv.	*
CeEt-	338	2A05	M2.1	Verre incolore	coupe-verre à vin	1	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de coupe en forme de sceau. Amorce de la tige cylindrique avec bouton à aile.	
CeEt-	338	2A05	M2.1	Verre incolore	gobelet	1	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de base avec pontil non polie. Décor moulé de cannelure sous la base. 5,3 cm de diam.	
CeEt-	338	2A05	M2.2	Verre teinté	fiOLE	1	1	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	FiOLE entière à corps cylindrique et talon arrondi. Épaule tombante, col cylindrique et lèvre à rebord large. Marque d'empontillage au verre. Teinté turquoise. 13,5 cm de haut. sur 3 cm de diam. de corps sur 2,6 cm de diam. de lèvre sur 1,4 cm de diam. d'ouv.	*
CeEt-	338	2A05	M2.2	Verre teinté	vitre	6	0	F5.08.3.1	Matériaux de base-vitre	Fragments plats. Au moins deux objets différents. Bleutés.	
CeEt-	338	2A05	M2.2	Verre teinté	vitre	1	0	F5.08.3.1	Matériaux de base-vitre	Fragment plat. Turquoise. 0,5 cm d'épais.	
CeEt-	338	2A05	M2.3.2	Verre coloré transparent	bouteille de vin	45	0	F5.02.2	Conservation et entreposage des excitants et alcools	Fragments de base (3), de goulot (3 dont 2 jointifs-lèvre et bague profilées en V), de col (1), d'épaule (7) et de paroi de bouteille cylindrique. Certains fragments de paroi minces. Base de 9,5 et 10,5 cm de diam. Au moins trois teintes différentes. Au moins quatre objets différents.	
CeEt-	338	2A05	M3.03	Métal cuivreux	marmite	2	1	F3.2.4.1	Transformation des aliments	Fragments de rebord ourlé.	
CeEt-	338	2A05	M3.04	Métal Ferreux	clou indéterminé	1	0	F5.08.4.2	Fixations	Fragment de clou trop corrodé pour permettre l'identification.	
CeEt-	338	2A05	M3.04	Métal Ferreux	marmite?	1	0	F3.2.4.1	Transformation des aliments	Fragment de rebord. 0,35 cm d'épais.	

Code	Site	Lot	Code Matériau	Matériau	Objet	Nbre Art.	Nbre Obj.	Code Fonction	Fonction	Commentaires	No Cat.
CeEt-	338	2A05	M3.04	Métal Ferreux	bande	14	0		Indéterminé	Fragments de bandes rectangulaires. Entre 3 et 3,5 cm de larg. Un fragment avec bille de pierre prise dans la concrétion (1,6 cm de diam.).	
CeEt-	338	2A05	M3.04	Métal Ferreux	bande	1	0		Indéterminé	Fragment de bande rectangulaire dont une des extrémités se termine en pointe. 3 cm de larg.	
CeEt-	338	2A05	M3.04	Métal Ferreux	bande	1	0		Indéterminé	Fragment de bande rectangulaire. Présence de deux perforations circulaires (0,4 cm de diam). 2,7 cm de larg.	
CeEt-	338	2A05	M3.04	Métal Ferreux	Indéterminé	1	0		Indéterminé	Fragment de tube cylindrique et corrodé. 2,5 cm de diam.	
CeEt-	338	2A05	M3.04	Métal Ferreux	bande	1	0		Indéterminé	Fragment de bande rectangulaire recourbée en J transperçant une autre bande recourbée en U. 8 cm de haut.	
CeEt-	338	2A05	M3.04.1	fer forgé	clou forgé	6	6	F5.08.4.2	Fixations	Clous dont deux entiers de 8,5 et 10,5 cm de long. et quatre fragments de tête.	
CeEt-	338	2A05	M3.04.1	fer forgé	tige	1	1		Indéterminé	Fragment de tige recourbée en J.	
CeEt-	338	2A05	M3.04.4	acier	ciseau à bois	1	1	F2.6.1.1	Percussion	Ciseau à bois entier à lame plate et rectangulaire, légèrement évasée. Ciseau à tête circulaire. 15 cm de long, lame de 3,4 cm de larg., tige de 2 cm de diam., tête de 2,6 cm de diam. Lourd.	*
CeEt-	338	2A05	M3.04.5	fonte	bombe	1	1	F5.11.3	Artillerie	Fragment de bombe corrodé d'env. 50 cm de diam. sur 7 cm d'épais. Sans inscription lisible. Poids d'environ 24 livres. Hors dimension.	
CeEt-	338	2A05	M3.04.5	fonte	Indéterminé	1	1		Indéterminé	Disque de 39 cm de diam. sur 4 cm d'épais. Corrodé. Couvercle? Hors dimension. Non conservé.	
CeEt-	338	2A05	M4.1	Matières Premières	bille	1	1	F5.09	Jeux et divertissements	Bille gris de 1,5 cm de diam. Entière.	
CeEt-	338	2A05	M5.1.7	Os	ossements	42	0	E1.3.1.5	Mammifères	Fragments dont 10 avec traces de boucherie et sept blanchis.	

Code	Site	Lot	Code Matériau	Matériau	Objet	Nbre Art.	Nbre Obj.	Code Fonction	Fonction	Commentaires	No Cat.
CeEt-	338	2A05	M5.1.7	Os	ossements	35	0	E1.3.1.4	Oiseaux	Fragments dont un avec traces de rongeur.	
CeEt-	338	2A05	M5.1.7	Os	ossements	7	0	E1.3.1.1	Poissons	Fragments.	
CeEt-	338	2A06	M1.1.1	Terre cuite commune non vernissée	pot à fleur- plante	2	2	F3.1.1.1	Agriculture et horticulture	Fragments de rebord à lèvre arrondie. Pâte orange. Objets différents.	
CeEt-	338	2A06	M1.1.1	Terre cuite commune non vernissée	contenant	1	0	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Éclat de paroi à pâte orange vif. Ayant perdu sa glaçure?	
CeEt-	338	2A06	M1.1.1	Terre cuite commune non vernissée	brique	1	1	F5.08.3.4	Matériaux de base- brique	Fragment de brique à pâte variant entre le gris et le orange.	
CeEt-	338	2A06	M1.1.2	Terre cuite commune vernissée	contenant	3	0	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments de paroi. Pâte orange. Glaçure incolore d'aspect vert. Objets différents. Locale.	
CeEt-	338	2A06	M1.1.2	Terre cuite commune vernissée	terraine?	1	0	F3.2.4.1	Transformation des aliments	Fragment de paroi. Pâte orange. Glaçure incolore d'aspect brun orangée. Bec verseur? Locale.	
CeEt-	338	2A06	M1.1.2	Terre cuite commune vernissée	contenant	1	0	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi. Pâte orange. Trace d'une glaçure incolore d'aspect brun verdâtre. Locale.	
CeEt-	338	2A06	M1.1.2	Terre cuite commune vernissée	contenant	3	0	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments de paroi. Pâte orange. Glaçure d'aspect beige jaunâtre recouvrant l'intérieur. Objets différents.	
CeEt-	338	2A06	M1.1.2	Terre cuite commune vernissée	plat ou terrine	1	1	F3.2.4.1	Transformation des aliments	Fragment de rebord à lèvre arrondie. Pâte orange vif. Glaçure incolore d'aspect brun orangé et vert, luisante, recouvrant l'intérieur. Locale.	
CeEt-	338	2A06	M1.1.2	Terre cuite commune vernissée	plat ou terrine	1	1	F3.2.4.1	Transformation des aliments	Fragment de rebord. Pâte orange. Glaçure incolore d'aspect brun orangé recouvrant l'intérieur. Locale.	
CeEt-	338	2A06	M1.1.2	Terre cuite commune vernissée	plat ou terrine	1	1	F3.2.4.1	Transformation des aliments	Fragment de rebord à lèvre arrondie. Pâte orange. Glaçure incolore d'aspect vert recouvrant l'intérieur. Locale.	

Code	Site	Lot	Code Matériau	Matériau	Objet	Nbre Art.	Nbre Obj.	Code Fonction	Fonction	Commentaires	No Cat.
CeEt-	338	2A06	M1.1.2.2	Terre cuite commune vernissée de l'Italie du nord	contenant	2	0	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments plat de base (1) et de paroi. Trace d'un décor à l'engobe brun foncé. Objets différents.	
CeEt-	338	2A06	M1.1.2.5	Terre cuite commune vernissée verte de la France	contenant	2	0	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments de paroi. Pâte chamois et glaçure verte recouvrant la surface intérieure. Objets différents.	
CeEt-	338	2A06	M1.1.2.5	Terre cuite commune vernissée verte de la France	contenant	1	0	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi globulaire. Pâte chamois et glaçure verte recouvrant les deux surfaces. Bol?	
CeEt-	338	2A06	M1.1.3	Terre cuite commune recouverte ou décorée d'engobe et vernissée	contenant	1	0	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi à pâte rosée recouverte d'un engobe blanc. Glaçure plombifère incolore d'aspect jaune recouvrant l'intérieur. Décor peigné à l'engobe brun. Façon Staffordshire slipware.	
CeEt-	338	2A06	M1.1.3	Terre cuite commune recouverte ou décorée d'engobe et vernissée	bol	8	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragments de rebord denté (4) et de paroi à pâte chamois recouverte d'une mince couche d'engobe blanc à l'intérieur. Glaçure plombifère incolore d'aspect jaune sur la surface intérieure. Décor à l'engobe brun peigné. Deux fragments jointifs. Peut-être plus d'un objet. Façon Staffordshire slipware.	
CeEt-	338	2A06	M1.1.3.2	Terre cuite commune avec engobe et vernissée d'Angleterre du nord-est	contenant	1	1	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment plat de base. Pâte orange foncé. Glaçure incolore d'aspect brun recouvrant l'intérieur. Décor à l'engobe blanc d'aspect jaune, à la burette.	
CeEt-	338	2A06	M1.1.3.5	Terre cuite commune avec engobe et vernissée de la Saintonge	plat ou terrine	1	0	F3.2.4.1	Transformation des aliments	Fragment de paroi près du rebord. Pâte rosâtre recouverte d'un engobe blanc et glaçure vert vif sur la paroi intérieure.	
CeEt-	338	2A06	M1.1.3.5	Terre cuite commune avec engobe et vernissée de la Saintonge	plat ou terrine	1	0	F3.2.4.1	Transformation des aliments	Fragment de paroi près du rebord. Pâte saumon. Glaçure verte avec un aspect moucheté jaune, recouvrant l'intérieur.	
CeEt-	338	2A06	M1.2.1.1	faïence blanche	contenant	1	0	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi à pâte chamois. Émail blanc grisâtre recouvrant les deux surfaces. Sans décor apparent.	
CeEt-	338	2A06	M1.2.1.1	faïence blanche	contenant	1	0	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi à pâte chamois. Émail blanc recouvrant les deux surfaces. Sans décor apparent.	
CeEt-	338	2A06	M1.2.1.1	faïence blanche	contenant	2	0	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments de paroi à pâte rose. Émail épais, blanc grisâtre recouvrant les deux surfaces. Présence de trous d'épingle. Probablement le même objet. Sans décor apparent.	
CeEt-	338	2A06	M1.2.1.1	faïence blanche	contenant	1	0	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi à pâte rose foncé. Émail épais, blanc légèrement grisâtre. Sans décor apparent.	

Code	Site	Lot	Code Matériau	Matériau	Objet	Nbre Art.	Nbre Obj.	Code Fonction	Fonction	Commentaires	No Cat.
CeEt-	338	2A06	M1.2.1.1	faïence blanche	contenant	1	0	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi à pâte chamois. Émail épais, blanc légèrement bleuté recouvrant les deux surfaces. Décor à motif de feuillage peint en bleu sur la paroi extérieure.	
CeEt-	338	2A06	M1.2.1.1	faïence blanche	contenant	1	1	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment plat de base à pâte chamois légèrement rosée. Émail épais, blanc légèrement grisâtre recouvrant les deux surfaces. Décor à motif de feuillage peint en bleu.	
CeEt-	338	2A06	M1.2.1.1	faïence blanche	contenant	1	0	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi à pâte chamois jaunâtre. Émail épais, blanc légèrement bleuté recouvrant les deux surfaces. Trace d'un décor indéterminé peint en bleu.	
CeEt-	338	2A06	M1.2.1.1	faïence blanche	contenant	1	1	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment plat de base à pâte chamois jaunâtre. Émail épais, blanc légèrement grisâtre recouvrant les deux surfaces. Trace d'un décor indéterminé peint en bleu et en jaune.	
CeEt-	338	2A06	M1.2.1.1	faïence blanche	contenant	3	0	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments plats de base à pâte chamois rosée. Émail blanc légèrement grisâtre recouvrant les deux surfaces. Trace d'un décor indéterminé peint en bleu. Objets différents.	
CeEt-	338	2A06	M1.2.1.1	faïence blanche	assiette ou bol	1	0	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de paroi à pâte chamois jaunâtre. Émail épais, blanc légèrement bleuté recouvrant les deux surfaces. Sans décor apparent.	
CeEt-	338	2A06	M1.2.1.1	faïence blanche	assiette	1	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment rebord ondulé à pâte chamois légèrement rosée. Émail blanc légèrement bleuté recouvrant les deux surfaces. Décor le lignes peintes horizontalement en bleu et orange, en alternance, sous la lèvre. Décor de lignes et de bande (1) peintes en bleu, de X peints en orange et d'une ligne ondulante peinte en orange sur le marli. Français. Croisement possible avec 2A5.	*
CeEt-	338	2A06	M1.2.1.1	faïence blanche	assiette	1	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord à pâte rosée. Émail blanc légèrement grisâtre recouvrant les deux surfaces. Décor d'une mince bande peinte en bleu sur la marli. .	
CeEt-	338	2A06	M1.2.1.3	faïence brune	contenant	1	0	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi à pâte rouge brique. Émail bleuté (altéré) recouvrant l'intérieur et glaçure plombifère brun foncé recouvrant l'extérieur. Sans décor apparent.	
CeEt-	338	2A06	M1.2.1.3	faïence brune	bol?	1	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord à pâte rouge brique. Émail bleuté recouvrant l'intérieur et glaçure plombifère brun foncé recouvrant l'extérieur. Sans décor apparent.	
CeEt-	338	2A06	M1.2.2.06	Creamware	pot	1	1	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de base à cul légèrement en retrait. Contenant cylindrique. Sans décor apparent.	
CeEt-	338	2A06	M1.2.2.06	Creamware	contenant	15	0	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments de base (4), plat de base (3), de rebord (1) et de paroi. Au moins deux teintes différentes. Appartenant peut-être à des objets déjà décrits. Sans décor apparent.	

Code	Site	Lot	Code Matériau	Matériau	Objet	Nbre Art.	Nbre Obj.	Code Fonction	Fonction	Commentaires	No Cat.
CeEt-	338	2A06	M1.2.2.06	Creamware	pot de chambre	1	1	F5.05.1	Excrétion	Fragment de rebord étalé.	
CeEt-	338	2A06	M1.2.2.06	Creamware	assiette	1	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord ondulé avec décor moulé à motif Shell edge vert.	
CeEt-	338	2A06	M1.2.2.06	Creamware	assiette	1	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord de type Royal.	
CeEt-	338	2A06	M1.2.2.06	Creamware	soucoupe	1	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord. Décor à l'engobe marbré (brun, crème, beige et orange), en bande sous le rebord.	
CeEt-	338	2A06	M1.2.2.07	Pearlware	assiette	1	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord ondulé avec décor moulé à motif Shell edge bleu.	
CeEt-	338	2A06	M1.2.2.07	Pearlware	assiette ou soucoupe	1	0	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de paroi avec trace d'un décor à motif Shell edge bleu.	
CeEt-	338	2A06	M1.2.2.07	Pearlware	bol ou tasse	2	0	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragments de paroi. Décor à motif de paysage imprimé en bleu recouvrant la surface extérieure et décor à motif floral imprimé en bleu, en bande, sur la paroi intérieure. Même objet.	
CeEt-	338	2A06	M1.2.2.07	Pearlware	bol ou tasse	2	2	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragments de rebord. Décor de lignes droites et d'une ligne ondulante peint en bleu, sous la lèvre de la paroi intérieure. Objets différents.	
CeEt-	338	2A06	M1.2.2.07	Pearlware	bol ou tasse	1	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord. Décor d'une ligne peint en bleu sur le dessus de la lèvre.	
CeEt-	338	2A06	M1.2.2.07	Pearlware	bol ou tasse	1	0	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de paroi. Décor à motif floral peint en bleu sur la paroi extérieure.	
CeEt-	338	2A06	M1.2.2.12	Terre cuite fine vernissée jaune	pot	1	0	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de col. Décor d'une mince bande à l'engobe brun et bleu.	
CeEt-	338	2A06	M1.2.4.1	Terre cuite fine à pipe blanche	pipe-tuyau	3	0	F5.02.1	Absorption des excitants et alcools	Fragments de tuyau sans marque ni décor apparent. Au moins deux objets différents.	

Code	Site	Lot	Code Matériau	Matériau	Objet	Nbre Art.	Nbre Obj.	Code Fonction	Fonction	Commentaires	No Cat.
CeEt-	338	2A06	M1.3.2.5	Grès cérame grossier glaçuré au sel rhénan gris	contenant	1	0	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi. Décor d'une mince bande incisée et rehaussée au bleu de cobalt et trace d'un cercle au bleu de cobalt.	
CeEt-	338	2A06	M1.4.1.2	Grès cérame fin non glaçuré et coloré dans la masse Rosso Antico	théière?	1	0	F3.2.4.1	Transformation des aliments	Fragment de paroi mince.	
CeEt-	338	2A06	M1.4.2.1	Grès cérame fin glaçuré au sel à corps blanc homogène	contenant	2	2	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de base. Objets différents.	
CeEt-	338	2A06	M1.6.2	Porcelaine fine orientale	contenant	1	1	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment plat de base. Décor à motif floral peint en bleu.	
CeEt-	338	2A06	M1.6.2	Porcelaine fine orientale	tasse	2	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragments jointifs de base à pied annulaire. Décor à motif indéterminé peint en bleu sur la paroi extérieure. Trace d'un décor à motif indéterminé peint orange au fond, à l'intérieur.	
CeEt-	338	2A06	M2.1	Verre incolore	contenant	1	0	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi.	
CeEt-	338	2A06	M2.2	Verre teinté	bouteille	1	0	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi de bouteille carrée. Coins arrondis. Turquoise.	
CeEt-	338	2A06	M2.2	Verre teinté	bouteille	6	0	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments de paroi de bouteille cylindrique. Au moins deux objets différents. Teinté bleu (deux teintes).	
CeEt-	338	2A06	M2.2	Verre teinté	vitre	1	0	F5.08.3.1	Matériaux de base-vitre	Fragment plat. Turquoise. 0,2 cm d'épais.	
CeEt-	338	2A06	M2.3.2	Verre coloré transparent	bouteille de vin	9	0	F5.02.2	Conservation et entreposage des excitants et alcools	Fragments de base (2), de goulot (1-lèvre arrondie et bague en boudin), de col (1) et de paroi de bouteille cylindrique. Au moins deux teintes différentes.	
CeEt-	338	2A06	M3.03	Métal cuivreux	boucle	1	1	F5.04.2	Attaches	Boucle de forme ovale, légèrement recourbée sur elle-même. Présence de la tige centrale, absence de l'ardillon. Cadre rectangulaire avec un décor moulé de cercles. 6 cm de long. sur 5 cm de larg. Cadre de 0,64 cm de larg. De ceinture? Corrodée.	*
CeEt-	338	2A06	M3.04	Métal Ferreux	clé	1	1	F5.08.4.5	Systèmes de fermeture	Fragment de tige cylindrique pleine avec panneton. 8 cm de long. résid. sur 0,9 cm de diam. de tige sur 2 cm de haut. de panneton.	

Code	Site	Lot	Code Matériau	Matériau	Objet	Nbre Art.	Nbre Obj.	Code Fonction	Fonction	Commentaires	No Cat.
CeEt-	338	2A06	M3.04.1	fer forgé	penture	1	1	F5.08.4.1	Ferrures de rotation	Penture dont il manque une partie de l'extrémité. Bande rectangulaire avec ouverture circulaire pour le gond. 24 cm de long. résid. sur 4 cm de larg. Corrodée.	
CeEt-	338	2A06	M3.04.1	fer forgé	clou forgé	9	9	F5.08.4.2	Fixations	Clous dont sept entiers entre 4 et 11 cm de long. et deux fragments de tête.	
CeEt-	338	2A06	M3.04.1	fer forgé	clenche?	1	1	F5.08.4.5	Systèmes de fermeture	Bande rectangulaire dont une des extrémités se recourbe en U. L'autre extrémité se termine par un disque plat. 27 cm de long. sur 2,5 cm de haut sur 0,5 cm de larg. Corrodée.	
CeEt-	338	2A06	M3.04.1	fer forgé	Indéterminé	1	1		Indéterminé	Bande recourbée pour former un coeur. Bande de 1 cm de larg. Ens. de 6 cm de larg. sur 4,5 cm de haut. Poignée?	
CeEt-	338	2A06	M3.04.5	fonte	Indéterminé	1	0		Indéterminé	Fragment difforme et lourd.	
CeEt-	338	2A06	M3.06	Métal Plombifère	Indéterminé	1	0		Indéterminé	Plomb en forme d'ogive dont une face est plate. 4,5 livres. 16,5 cm de long. sur 7 cm dans le plus larg. sur 3,4 cm de haut. Pesée?	
CeEt-	338	2A06	M4.1.1.06	grès	meule	1	1	F3.2.3.1	Transformation des solides fibreux	Fragment de meule de 20 cm de diamètre et de 2,5 cm d'épaisseur. Présentant une perforation carrée au centre.	
CeEt-	338	2A06	M4.1.1.08	schiste	tuile?	1	1	F5.08.3.3	Matériaux de revêtement	Fragment taillé, de forme rectangulaire. Env. 0,4 cm d'épais.	
CeEt-	338	2A06	M4.1.1.09	silex	pierre à fusil	1	1	F5.11.1	Arme à feu	Pierre à fusil taillée sur éclat en silex blond caramel.	*
CeEt-	338	2A06	M4.3.3	Mortier	mortier	1	0	F5.08.3.2	Matériaux de liaison	Fragment de mortier beige grisâtre.	
CeEt-	338	2A06	M5.1.7	Os	ossements	13	0	E1.3.1.5	Mammifères	Fragments dont trois avec traces de boucherie et un blanchi.	
CeEt-	338	2A06	M5.1.7	Os	ossements	9	0	E1.3.1.4	Oiseaux	Fragments.	

Code	Site	Lot	Code Matériau	Matériau	Objet	Nbre Art.	Nbre Obj.	Code Fonction	Fonction	Commentaires	No Cat.
CeEt-	338	2A06	M5.1.7	Os	ossements	5	0	E1.3.1.1	Poissons	Fragments dont un de mandibule.	
CeEt-	338	2A07	E1.1	Mollusque	mollusque	2	0	E1.1	Mollusque	Fragments de coquille d'huître.	
CeEt-	338	2A07	M1.1	Terre cuite commune	contenant	2	0	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Éclats de paroi à pâte chamois. Ayant probablement perdu la glaçure. Terre cuite commune vernissée verte de la France?	
CeEt-	338	2A07	M1.1.1	Terre cuite commune non vernissée	contenant	1	0	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi près de la base circulaire. Pâte orange mince.	
CeEt-	338	2A07	M1.1.1	Terre cuite commune non vernissée	brique	2	0	F5.08.3.4	Matériaux de base-brique	Fragments de brique à pâte orange foncé. Trace de chauffe. Probablement le même objet. 3 cm d'épais.	
CeEt-	338	2A07	M1.1.2	Terre cuite commune vernissée	contenant	1	0	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi de contenant cylindrique. Pâte orange vif et glaçure brune orangée luisante.	
CeEt-	338	2A07	M1.1.2	Terre cuite commune vernissée	contenant	1	0	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi. Pâte orange vif et glaçure incolore d'aspect brun orangé recouvrant la surface intérieure.	
CeEt-	338	2A07	M1.1.2.5	Terre cuite commune vernissée verte de la France	plat ou terrine	1	1	F3.2.4.1	Transformation des aliments	Fragment de rebord. Pâte chamois et glaçure verte recouvrant les deux surfaces.	
CeEt-	338	2A07	M1.1.2.5	Terre cuite commune vernissée verte de la France	assiette creuse	6	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragments jointifs de rebord (2) et de base (4). Pâte saumon foncé et glaçure verte tachetée recouvrant l'intérieur.	
CeEt-	338	2A07	M1.1.2.5	Terre cuite commune vernissée verte de la France	assiette creuse	10	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragments de rebord (6), de base (1) et de paroi. Pâte brunâtre et glaçure verte foncé recouvrant l'intérieur. Certains fragments jointifs. Croisement réel avec 2A9.	*
CeEt-	338	2A07	M1.1.3	Terre cuite commune recouverte ou décorée d'engobe et vernissée	bol	1	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord denté à pâte chamois rosée recouverte d'une mince couche d'engobe blanc à l'intérieur. Glaçure plombifère incolore d'aspect jaune sur la surface intérieure. Décor à l'engobe brun peigné. Façon Staffordshire slipware. Trace de carbonisation.	
CeEt-	338	2A07	M1.1.3.5	Terre cuite commune avec engobe et vernissée de la Saintonge	contenant	1	1	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de base circulaire. Pâte rosée recouverte d'un engobe blanc et glaçure jaune sur la paroi intérieure.	

Code	Site	Lot	Code Matériau	Matériau	Objet	Nbre Art.	Nbre Obj.	Code Fonction	Fonction	Commentaires	No Cat.
CeEt-	338	2A07	M1.1.3.5	Terre cuite commune avec engobe et vernissée de la Saintonge	contenant	2	2	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments de rebord (1) et de paroi. Pâte saumon recouverte d'un engobe blanc et glaçure vert vif sur la paroi intérieure. Objets différents.	
CeEt-	338	2A07	M1.1.3.5	Terre cuite commune avec engobe et vernissée de la Saintonge	plat ou terrine	1	1	F3.2.4.1	Transformation des aliments	Fragment de base et de paroi. Pâte chamois recouverte d'un engobe blanc et glaçure vert vif et jaune sur la paroi intérieure.	
CeEt-	338	2A07	M1.1.3.5	Terre cuite commune avec engobe et vernissée de la Saintonge	plat ou terrine	1	1	F3.2.4.1	Transformation des aliments	Fragment de rebord. Pâte saumon recouverte d'un engobe blanc et glaçure vert vif sur la paroi intérieure.	
CeEt-	338	2A07	M1.2.1.1	faïence blanche	contenant	1	0	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi à pâte chamois. Émail blanc légèrement grisâtre recouvrant les deux surfaces. Trace d'un décor à motif indéterminé peint en bleu.	
CeEt-	338	2A07	M1.2.1.1	faïence blanche	contenant	1	0	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi à pâte chamois rosé. Émail épais, blanc recouvrant les deux surfaces. Décor de lignes peintes en bleu.	
CeEt-	338	2A07	M1.2.1.1	faïence blanche	contenant	2	2	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments de base circulaire (1) et de paroi à pâte rosée. Émail épais, blanc légèrement grisâtre recouvrant les deux surfaces. Sans décor apparent. Objets différents.	
CeEt-	338	2A07	M1.2.1.1	faïence blanche	assiette	1	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de base et de paroi à pâte chamois jaunâtre. Émail épais, blanc légèrement grisâtre recouvrant les deux surfaces. Décor d'une mince bande peinte en bleu. Français.	
CeEt-	338	2A07	M1.2.1.1	faïence blanche	contenant	1	1	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de base et de paroi à pâte rosée. Émail épais, blanc légèrement grisâtre recouvrant les deux surfaces. Décor d'une ligne peinte en bleu au fond et décor à motif floral peint sur la paroi intérieur. Trace d'un décor à motif indéterminé peint en bleu sur la paroi extérieure.	
CeEt-	338	2A07	M1.2.1.1	faïence blanche	assiette	2	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragments jointifs de base à pâte chamois rosée. Émail épais, blanc légèrement bleuté recouvrant les deux surfaces. Décor d'une mince bande et de lignes peintes en bleu au fond et décor à motif floral (?) peint en bleu au centre.	
CeEt-	338	2A07	M1.2.1.1	faïence blanche	assiette?	1	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord ondulé à pâte chamois. Émail épais, blanc légèrement grisâtre recouvrant les deux surfaces. Décor d'une bande peinte en bleu sur la lèvre suivi d'une ligne peint en jaune et d'un décor à motif indéterminé peint en bleu.	
CeEt-	338	2A07	M1.2.1.1	faïence blanche	assiette?	1	0	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de paroi à pâte chamois. Émail blanc recouvrant les deux surfaces. Sans décor apparent.	
CeEt-	338	2A07	M1.2.1.3	faïence brune	contenant	1	0	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi à pâte rouge brique. Émail bleuté recouvrant l'intérieur et glaçure plombifère brun recouvrant l'extérieur. Sans décor apparent.	

Code	Site	Lot	Code Matériau	Matériau	Objet	Nbre Art.	Nbre Obj.	Code Fonction	Fonction	Commentaires	No Cat.
CeEt-	338	2A07	M1.2.2.06	Creamware	contenant	1	0	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Petit fragment de paroi. Sans décor apparent.	
CeEt-	338	2A07	M1.2.4.1	Terre cuite fine à pipe blanche	pipe-tuyau	11	0	F5.02.1	Absorption des excitants et alcools	Fragments de tuyau sans marque ni décor apparent.	
CeEt-	338	2A07	M2.2	Verre teinté	vitre	3	0	F5.08.3.1	Matériaux de base-vitre	Fragments plats. Probablement le même objet. Verdâtre.	
CeEt-	338	2A07	M2.2.1	Verre teinté bleu-vert	bouteille	3	1	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments de base (2) et de paroi de bouteille carrée. Trace de la canne. Français.	
CeEt-	338	2A07	M2.3.2	Verre coloré transparent	bouteille de vin	5	0	F5.02.2	Conservation et entreposage des excitants et alcools	Fragments de base (1) et de paroi de bouteille cylindrique. Quatre fragments patinés. Au moins deux objets différents.	
CeEt-	338	2A07	M2.3.2	Verre coloré transparent	bouteille de gin	5	1	F5.02.2	Conservation et entreposage des excitants et alcools	Fragments de base (1) et de paroi de bouteille rectangulaire. Base de 9 cm de long. sur 6,5 cm de larg. Trace de la canne. Retrouvés dans le bois.	
CeEt-	338	2A07	M3.03	Métal cuivreux	bouton	1	1	F5.04.2	Attaches	Fragment de dessus bombé de bouton circulaire, à œillet? 2 cm de diam. Corrodé.	
CeEt-	338	2A07	M3.04.5	fonte	boulet	1	1	F5.11.3	Artillerie	Boulet corrodé d'env. 5,6 cm de diam. Sans inscription lisible. Poids d'une livre.	*
CeEt-	338	2A07	M5.1.7	Os	ossements	9	0	E1.3.1.5	Mammifères	Fragments dont un blanchi.	
CeEt-	338	2A07	M5.1.7	Os	ossements	1	0	E1.3.1.4	Oiseaux	Fragment.	
CeEt-	338	2A08	M1.1.2	Terre cuite commune vernissée	contenant	1	0	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi à pâte orange. Glaçure transparente d'aspect jaunâtre sur un engobe blanc et recouvrant l'intérieur.	
CeEt-	338	2A08	M1.1.2	Terre cuite commune vernissée	marmite	1	1	F3.2.4.1	Transformation des aliments	Fragment de rebord replié à lèvre droite. Pâte rosâtre avec particule rouge. Glaçure transparente d'aspect jaunâtre légèrement orangé sur un mince engobe blanc et recouvrant l'intérieur. TCC de Cox.	

Code	Site	Lot	Code Matériau	Matériau	Objet	Nbre Art.	Nbre Obj.	Code Fonction	Fonction	Commentaires	No Cat.
CeEt-	338	2A08	M1.2.1.1	faïence blanche	contenant	1	1	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi à pâte rosée. Émail épais, blanc recouvrant les deux surfaces. Décor à motif indéterminé peint en bleu sur une face.	
CeEt-	338	2A08	M1.2.2.07	Pearlware	bol ou tasse	1	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord. Décor à motif de feuillage peint en vert et brun sur la paroi extérieure. Ligne peinte en bleu sur la dessus de la lèvre.	
CeEt-	338	2A08	M1.3.3.2	Grès cérame grossier glaçuré au feldspath de Bristol	bouteille	1	0	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi près de la base.	
CeEt-	338	2A08	M3	Métal	Indéterminé	1	0		Indéterminé	Fragment de bande rectangulaire recourbée pour former un cylindre avec concrétion à l'intérieur. 3 cm de larg. Emmanchement?	
CeEt-	338	2A08	M5.1.7	Os	ossements	2	0	E1.3.1.5	Mammifères	Fragments dont un blanchi.	
CeEt-	338	2A08	M5.1.7	Os	ossements	1	0	E1.3.1.4	Oiseaux	Fragment.	
CeEt-	338	2A09	M1.1.1	Terre cuite commune non vernissée	contenant	6	0	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments de paroi de contenant globulaire. Pâte orange brunâtre mince. Croisement possible avec 2A7.	
CeEt-	338	2A09	M1.1.1	Terre cuite commune non vernissée	contenant	1	0	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi de contenant globulaire. Pâte orange vif. Trace de carbonisation. Pot à cuire?	
CeEt-	338	2A09	M1.1.1	Terre cuite commune non vernissée	contenant	1	0	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi. Pâte orange. Ayant perdu sa glaçure?	
CeEt-	338	2A09	M1.1.1	Terre cuite commune non vernissée	contenant-anse	1	1	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment d'anse ovale. Pâte orange. 2,4 cm de larg.	
CeEt-	338	2A09	M1.1.1	Terre cuite commune non vernissée	assiette creuse	3	0	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragments de rebord (2) et de paroi. Pâte saumon foncé avec petits nodules rouges. Au moins deux objets différents. TCC vernissée verte de la France ayant perdu sa glaçure?	
CeEt-	338	2A09	M1.1.2	Terre cuite commune vernissée	contenant	1	0	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi. Pâte orange vif. Glaçure incolore brune luisante recouvrant l'intérieur.	

Code	Site	Lot	Code Matériau	Matériau	Objet	Nbre Art.	Nbre Obj.	Code Fonction	Fonction	Commentaires	No Cat.
CeEt-	338	2A09	M1.1.2	Terre cuite commune vernissée	terrine	1	1	F3.2.4.1	Transformation des aliments	Fragment de bec verseur? Pâte orange vif. Glaçure incolore d'aspect brun orangée recouvrant l'extérieur. Locale.	
CeEt-	338	2A09	M1.1.2.5	Terre cuite commune vernissée verte de la France	contenant	1	1	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de rebord. Pâte saumon foncée et glaçure verte.	
CeEt-	338	2A09	M1.1.2.5	Terre cuite commune vernissée verte de la France	contenant	1	0	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi. Pâte saumon et trace d'une glaçure verte sur la paroi extérieure.	
CeEt-	338	2A09	M1.1.2.5	Terre cuite commune vernissée verte de la France	contenant	2	0	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments de paroi. Pâte chamois et glaçure verte recouvrant la paroi intérieure. Objets différents.	
CeEt-	338	2A09	M1.1.2.5	Terre cuite commune vernissée verte de la France	contenant	2	0	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments de paroi de contenant globulaire. Pâte chamois et glaçure verte foncée recouvrant la paroi extérieure et glaçure verte pâle recouvrant la paroi intérieure. Probablement le même objet.	
CeEt-	338	2A09	M1.1.2.5	Terre cuite commune vernissée verte de la France	assiette creuse	6	0	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragments de rebord (3), de base (2) et de paroi. Pâte brunâtre et glaçure verte foncé recouvrant l'intérieur. Plusieurs fragments jointifs. 23 cm de diam. sur 5 cm de haut. Croisement réel avec 2A7.	*cr
CeEt-	338	2A09	M1.1.3.5	Terre cuite commune avec engobe et vernissée de la Saintonge	contenant	1	0	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi. Pâte rosée recouverte d'un engobe blanc et glaçure verte vif sur la paroi intérieure.	
CeEt-	338	2A09	M1.1.3.5	Terre cuite commune avec engobe et vernissée de la Saintonge	contenant	1	0	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi. Pâte rosée recouverte d'un engobe blanc et glaçure verte vif sur la paroi intérieure. Trace de carbonisation sur la paroi extérieure.	
CeEt-	338	2A09	M1.1.3.5	Terre cuite commune avec engobe et vernissée de la Saintonge	contenant	1	0	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment paroi. Pâte rosée, foncée, recouverte d'un engobe blanc. Absence de la glaçure.	
CeEt-	338	2A09	M1.1.3.5	Terre cuite commune avec engobe et vernissée de la Saintonge	contenant	1	0	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment paroi. Pâte chamois recouverte d'un engobe blanc. Absence de la glaçure. Trace d'un décor à l'engobe jaune.	
CeEt-	338	2A09	M1.1.3.5	Terre cuite commune avec engobe et vernissée de la Saintonge	assiette?	1	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord. Pâte saumon foncé recouverte d'un engobe blanc. Décor à motif de bandes à l'engobe jaune et brun.	
CeEt-	338	2A09	M1.2.1.1	faïence blanche	contenant	3	0	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments de paroi à pâte saumon. Émail blanc, épais, légèrement grisâtre recouvrant les deux surfaces. Sans décor apparent. Deux fragments jointifs. Probablement le même objet.	

Code	Site	Lot	Code Matériau	Matériau	Objet	Nbre Art.	Nbre Obj.	Code Fonction	Fonction	Commentaires	No Cat.
CeEt-	338	2A09	M1.2.1.1	faïence blanche	contenant	1	0	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi à pâte chamois. Émail blanc recouvrant les deux surfaces. Décor à motif indéterminé peint en bleu.	
CeEt-	338	2A09	M2.2	Verre teinté	vitre	3	0	F5.08.3.1	Matériaux de base-vitre	Fragments plats. Au moins deux objets différents. Deux fragments verdâtres et deux épaisseurs différentes.	
CeEt-	338	2A09	M2.3.2	Verre coloré transparent	bouteille de vin	4	0	F5.02.2	Conservation et entreposage des excitants et alcools	Fragments patiné de paroi de bouteille cylindrique. Pâle. Probablement le même objet.	
CeEt-	338	2A09	M3	Métal	Indéterminé	2	0		Indéterminé	Fragments difformes de concrétion.	
CeEt-	338	2A09	M3.04.1	fer forgé	clou forgé	1	1	F5.08.4.2	Fixations	Clou entier de 5 cm de long.	
CeEt-	338	2A09	M4.1.1.08	schiste	tuile?	1	1	F5.08.3.3	Matériaux de revêtement	Fragment taillé, de forme rectangulaire. Env. 0,47 cm d'épais.	
CeEt-	338	2A09	M5.1.7	Os	ossements	9	0	E1.3.1.5	Mammifères	Fragments dont deux avec traces de boucherie et une dent.	
CeEt-	338	2A12	M1.1.3.5	Terre cuite commune avec engobe et vernissée de la Saintonge?	contenant	1	1	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de rebord. Pâte chamois recouverte d'une glaçure jaunâtre sur la paroi intérieure.	
CeEt-	338	2A12	M1.2.1.1	faïence blanche	contenant	1	0	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi à pâte chamois. Émail blanc, épais, recouvrant les deux surfaces. Sans décor apparent.	
CeEt-	338	2A12	M1.2.1.1	faïence blanche	contenant	1	0	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi à pâte chamois légèrement rosée. Émail blanc grisâtre, épais, recouvrant les deux surfaces. Sans décor apparent.	
CeEt-	338	2A12	M1.4.2.1	Grès cérame fin glaçuré au sel à corps blanc homogène	contenant	1	0	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Petit fragment de paroi.	
CeEt-	338	2A12	M3.04	Métal Ferreux	poulie?	1	1	F5.08.4	Quincaillerie d'architecture des habitations et autres constructions	Bande rectangulaire recourbée sur elle-même avec une encavure au centre. 6,5 cm de diam. ext. 4 cm de diam. int. Sur 4 cm de haut. Corrodée.	

Code	Site	Lot	Code Matériau	Matériau	Objet	Nbre Art.	Nbre Obj.	Code Fonction	Fonction	Commentaires	No Cat.
CeEt-	338	2A12	M3.04	Métal Ferreux	Indéterminé	1	1		Indéterminé	Anneaux (4) composés d'une bande rectangulaire de 1 cm de larg. sur 0,8 cm d'épais. Les anneaux sont pris l'un dans l'autre pour former une sorte de chaîne. Anneau de 8,6 cm de diam. ext.; 6,4 cm de diam. int. Corrodé.	
CeEt-	338	2A12	M3.04.1	fer forgé	rivet	1	1	F5.08.4.2	Fixations	Rivet entier à tête ronde et légèrement bombée de 11 cm de long.	
CeEt-	338	2A12	M5.1.7	Os	ossements	2	0	E1.3.1.5	Mammifères	Fragments.	
CeEt-	338	2A12	M5.1.7	Os	ossements	3	0	E1.3.1.4	Oiseaux	Fragments dont un avec traces de rongeur.	
CeEt-	338	2A9	M1.2.1.1	faïence blanche	contenant	2	0	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments de paroi à pâte chamois. Émail blanc recouvrant les deux surfaces. Peut-être le même objet. Sans décor apparent.	
CeEt-	338	2B02	M1.1.1	Terre cuite commune non vernissée	contenant	1	0	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi à pâte orange.	
CeEt-	338	2B02	M1.1.2	Terre cuite commune vernissée	contenant-couvercle	1	1	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de rebord de couvercle circulaire à assise. Pâte orange vif. Glaçure incolore d'aspect jaunâtre avec marbrures brunes recouvrant la surface intérieure.	
CeEt-	338	2B02	M1.1.2	Terre cuite commune vernissée	plat ou terrine	1	1	F3.2.4.1	Transformation des aliments	Fragment de rebord. Pâte orange vif. Glaçure incolore d'aspect brun orangée recouvrant l'intérieur. Décor à l'engobe blanc (altéré), de lignes sinusoïdales. Locale.	
CeEt-	338	2B02	M1.1.2.5	Terre cuite commune vernissée verte de la France	contenant	1	0	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi. Pâte saumon et glaçure verte foncé recouvrant la paroi intérieure.	
CeEt-	338	2B02	M1.1.3	Terre cuite commune recouverte ou décorée d'engobe et vernissée	contenant	1	0	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi à pâte chamois recouverte d'un mince engobe blanc. Glaçure plombifère incolore d'aspect jaune recouvrant l'intérieur. Sans décor apparent. Façon Staffordshire slipware.	
CeEt-	338	2B02	M1.1.3.2	Terre cuite commune avec engobe et vernissée d'Angleterre du nord-est	bol	2	1	F3.2.4.1	Transformation des aliments	Fragments jointifs de rebord à lèvre arrondie et de paroi. Engobe blanc recouvert d'une glaçure plombifère incolore, présentant un aspect jaune crème et recouvrant l'intérieur.	
CeEt-	338	2B02	M1.1.3.2	Terre cuite commune avec engobe et vernissée d'Angleterre du nord-est	bol	1	1	F3.2.4.1	Transformation des aliments	Fragment de rebord à lèvre arrondie. Engobe blanc recouvert d'une glaçure plombifère incolore, présentant un aspect jaune crème et recouvrant l'intérieur.	

Code	Site	Lot	Code Matériau	Matériau	Objet	Nbre Art.	Nbre Obj.	Code Fonction	Fonction	Commentaires	No Cat.
CeEt-	338	2B02	M1.1.3.5	Terre cuite commune avec engobe et vernissée de la Saintonge	contenant	1	0	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi. Pâte saumon recouverte d'un engobe blanc. Glaçure altérée. Trace d'une décor jaune.	
CeEt-	338	2B02	M1.2	Terre cuite fine	contenant	1	1	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi avec anse rectangulaire de 1,8 cm de larg. Surface altérée. Sans décor. Probablement du creamware.	
CeEt-	338	2B02	M1.2.2.06	Creamware	contenant	14	0	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments de base (2), plat de base (1) et de paroi. Au moins quatre objets différents. Appartenant peut-être à des objets déjà décrits. Sans décor apparent.	
CeEt-	338	2B02	M1.2.2.06	Creamware	assiette	3	0	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragments de rebord (2) et de paroi. Sans décor apparent. Au moins deux objets différents.	
CeEt-	338	2B02	M1.2.2.07	Pearlware	contenant	1	1	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de plat de base. Sans décor apparent.	
CeEt-	338	2B02	M1.2.2.07	Pearlware	contenant	1	0	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi. Décor à motif floral peint en bleu.	
CeEt-	338	2B02	M1.2.2.07	Pearlware	contenant	1	0	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi. Trace d'un décor à motif floral imprimé en bleu sur la paroi intérieure.	
CeEt-	338	2B02	M1.2.2.07	Pearlware	plat de service?	1	1	F5.01.1.3	Vaisselle de service pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord ondulé avec décor moulé à motif Shell edge bleu.	
CeEt-	338	2B02	M1.2.2.07	Pearlware	bol ou tasse	1	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord légèrement évasé. Décor à motif oriental (pagode) imprimé en bleu sur la paroi extérieure et décor à motifs géométriques imprimés en bande sous la lèvre intérieure.	
CeEt-	338	2B02	M1.2.2.07	Pearlware	tasse	1	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de paroi avec trace de l'anse. Décor à motif indéterminé (lignes) peint en bleu sur la paroi extérieure.	
CeEt-	338	2B02	M1.2.2.07	Pearlware	assiette creuse	2	2	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragments de rebord ondulé avec décor moulé à motif Shell edge bleu. Objets différents.	
CeEt-	338	2B02	M1.2.2.07	Pearlware	assiette creuse	1	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de base et de paroi. Sans décor apparent.	

Code	Site	Lot	Code Matériau	Matériau	Objet	Nbre Art.	Nbre Obj.	Code Fonction	Fonction	Commentaires	No Cat.
CeEt-	338	2B02	M1.2.2.07	Pearlware	bol ou tasse	1	0	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de paroi près de la base (à pied annulaire?). Décor à motif indéterminé (paysage?) imprimé en bleu sur la paroi extérieure. Décor à motif indéterminé (arbres?) imprimé en bleu au fond, à l'intérieur.	
CeEt-	338	2B02	M1.2.2.07	Pearlware	assiette ou soucoupe	1	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de base. Décor à motif floral peint en bleu et vert.	
CeEt-	338	2B02	M1.2.2.07	Pearlware	tasse	1	0	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de paroi avec trace de l'anse. Sans décor apparent.	
CeEt-	338	2B02	M1.2.2.07	Pearlware	soucoupe	1	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord. Décor à motif floral imprimé en bleu.	
CeEt-	338	2B02	M1.2.2.07	Pearlware?	soucoupe	1	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord. Décor à motif de feuillage imprimé en bleu. TCF blanche?	
CeEt-	338	2B02	M1.2.2.07	Pearlware	bol ou tasse	1	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord. Décor à motif floral peint polychrome (bleu, vert, jaune et brun) sur la paroi extérieure. Décor d'une ligne peinte en bleu sous la lèvre intérieure.	
CeEt-	338	2B02	M1.2.2.07	Pearlware?	assiette ou soucoupe	1	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord. Trace d'un décor à motif indéterminé imprimé en bleu sur la paroi intérieure.	
CeEt-	338	2B02	M1.3.2	Grès cérame grossier glaçuré au sel	contenant	1	0	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi à pâte brunâtre et glaçure saline brune recouvrant les deux surfaces.	
CeEt-	338	2B02	M1.3.2.2	Grès cérame grossier glaçuré au sel du Derbyshire	contenant	1	0	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi de contenant cylindrique. Glaçure brune pâle recouvrant la paroi extérieure. Enduit d'aspect beige rosé à l'intérieur. Pâte chamois et grise.	
CeEt-	338	2B02	M2.2	Verre teinté	vitre	1	0	F5.08.3.1	Matériaux de base-vitre	Fragment plat.	
CeEt-	338	2B02	M2.3.2	Verre coloré transparent	bouteille de vin	5	1	F5.02.2	Conservation et entreposage des excitants et alcools	Fragments de base (1), de goulot à lèvre profilée en V et de paroi de bouteille cylindrique. Patinés. Probablement le même objet.	
CeEt-	338	2B02	M3.04	Métal Ferreux	bande	1	0		Indéterminé	Fragment de bande rectangulaire de 1,3 cm de larg. sur 0,5 cm d'épais. Corrodé.	

Code	Site	Lot	Code Matériau	Matériau	Objet	Nbre Art.	Nbre Obj.	Code Fonction	Fonction	Commentaires	No Cat.
CeEt-	338	2B02	M5.1.7	Os	ossements	1	0	E1.3.1.5	Mammifères	Fragment.	
CeEt-	338	2B02 tranchée	M1.1.2	Terre cuite commune vernissée	contenant	2	0	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments de paroi. Pâte orange vif. Glaçure incolore d'aspect jaune verdâtre et jaunâtre. Locale.	
CeEt-	338	2B02 tranchée	M1.1.3.2	Terre cuite commune avec engobe et vernissée d'Angleterre du nord-est	bol?	1	1	F3.2.4.1	Transformation des aliments	Fragment de rebord. Engobe blanc recouvert d'une glaçure plombifère incolore, présentant un aspect jaune crème et recouvrant l'intérieur. Décor réalisé par saupoudrage d'oxyde de fer.	
CeEt-	338	2B02 tranchée	M1.2.2	Terre cuite fine vernissée	contenant	1	0	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi à pâte beige et glaçure incolore, luisant, d'aspect beige. Sans décor apparent.	
CeEt-	338	2B02 tranchée	M1.2.2	Terre cuite fine vernissée	assiette	1	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de base et de paroi. Altéré. Sans décor apparent. Pearlware?	
CeEt-	338	2B02 tranchée	M1.2.2.06	Creamware	pot	1	1	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de rebord et de col cylindrique. Sans décor apparent. Pichet?	
CeEt-	338	2B02 tranchée	M1.2.2.06	Creamware	contenant	4	3	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments de base (3-2 jointifs) et de paroi. Trois objets différents. Appartenant peut-être à des objets décrits précédemment. Sans décor apparent.	
CeEt-	338	2B02 tranchée	M1.2.2.06	Creamware	assiette	1	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de bouge et marli. Sans décor apparent.	
CeEt-	338	2B02 tranchée	M1.2.2.07	Pearlware	contenant	1	0	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi. Décor à motif floral peint en bleu et vert sur la paroi intérieure.	
CeEt-	338	2B02 tranchée	M1.2.2.07	Pearlware	contenant	1	0	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi moulée de losanges. Trace d'un décor à motif indéterminé peint en orange sur la paroi extérieure.	
CeEt-	338	2B02 tranchée	M1.2.2.07	Pearlware	soucoupe?	1	0	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de paroi. Décor à motif floral peint polychrome (jaune, brun, vert et bleu) sur la paroi intérieure.	
CeEt-	338	2B02 tranchée	M1.2.2.07	Pearlware	bol?	2	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragments de rebord. Décor à motif de lignes droites et d'une ligne ondulante peint en bleu sous la lèvre intérieure.	

Code	Site	Lot	Code Matériau	Matériau	Objet	Nbre Art.	Nbre Obj.	Code Fonction	Fonction	Commentaires	No Cat.
CeEt-	338	2B02 tranchée	M1.2.2.07	Pearlware	bol ou tasse	1	0	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de paroi. Décor à motif oriental peint en bleu sur la paroi extérieure.	
CeEt-	338	2B02 tranchée	M1.2.2.07	Pearlware	assiette ou soucoupe	1	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord. Trace d'un décor à motif indéterminé (ligne) peint en bleu sur la paroi intérieure.	
CeEt-	338	2B02 tranchée	M1.2.2.07	Pearlware	assiette	1	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de bouge et marli. Sans décor apparent.	
CeEt-	338	2B02 tranchée	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	contenant	1	1	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de rebord. Sans décor apparent.	
CeEt-	338	2B02 tranchée	M1.2.4.1	Terre cuite fine à pipe blanche	pipe-tuyau	2	0	F5.02.1	Absorption des excitants et alcools	Fragments de tuyau sans marque ni décor apparent. Un fragment vernissée jaune.	
CeEt-	338	2B02 tranchée	M1.2.4.1	Terre cuite fine à pipe blanche	pipe-fourneau	1	1	F5.02.1	Absorption des excitants et alcools	Fragment de fourneau sans marque ni décor apparent.	
CeEt-	338	2B02 tranchée	M1.3.2.2	Grès cérame grossier glaçuré au sel du Derbyshire	contenant	1	0	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi de contenant cylindrique. Glaçure brune pâle recouvrant la paroi extérieure. Pâte chamois et grise.	
CeEt-	338	2B02 tranchée	M1.3.3	Grès cérame grossier glaçuré au feldspath	contenant-anse	1	1	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment d'anse moulée de 3 cm de larg. Pâte brunâtre et glaçure saline brune orangée luisante, métallique.	
CeEt-	338	2B02 tranchée	M2.1	Verre incolore	Indéterminé	1	1		Indéterminé	Fragment de rebord ourlé d'objet circulaire légèrement bombé. 28 cm de diam. estimé.	
CeEt-	338	2B02 tranchée	M2.2	Verre teinté	bouteille	1	0	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi de bouteille cylindrique. Inscription indéterminée moulée en relief sur la paroi. Teinte turquoise.	
CeEt-	338	2B02 tranchée	M2.2	Verre teinté	vitre	2	0	F5.08.3.1	Matériaux de base-vitre	Fragments plats d'épaisseurs différentes.	
CeEt-	338	2B02 tranchée	M2.3.2	Verre coloré transparent	bouteille de gin	1	1	F5.02.2	Conservation et entreposage des excitants et alcools	Fragment de base de bouteille à pans. Soufflée dans un moule en deux parties.	

Code	Site	Lot	Code Matériau	Matériau	Objet	Nbre Art.	Nbre Obj.	Code Fonction	Fonction	Commentaires	No Cat.
CeEt-	338	2B02 tranchée	M3.04	Métal Ferreux	clou indéterminé	1	0	F5.08.4.2	Fixations	Fragment de clou trop corrodé pour permettre l'identification.	
CeEt-	338	2B02 tranchée	M3.04	Métal Ferreux	bande	2	0		Indéterminé	Fragments de bandes difformes et minces. Corrodés. Objets différents.	
CeEt-	338	2B02 tranchée	M3.04	Métal Ferreux	anneau	1	1		Indéterminé	Anneau de 1,5 cm de diam. ext. sur 1 cm de diam. int. sur env. 0,2 cm d'épais.	
CeEt-	338	2B02 tranchée	M3.04.1	fer forgé	clou forgé	3	3	F5.08.4.2	Fixations	Clous dont un entier de 16 cm de long., un fragment de tête et un fragment de pointe.	
CeEt-	338	2B02 tranchée	M5.1.7	Os	ossements	2	0	E1.3.1.5	Mammifères	Fragments.	
CeEt-	338	2B02 tranchée	M2.3.2	Verre coloré transparent	bouteille de vin	4	0	F5.02.2	Conservation et entreposage des excitants et alcools	Fragments de paroi de bouteille cylindrique. Patinés. Au moins deux objets différents.	
CeEt-	338	2B03	E1.1	Mollusque	mollusque	1	0	E1.1	Mollusque	Fragment de coquille d'huître.	
CeEt-	338	2B03	M1.1.2	Terre cuite commune vernissée	plat ou terrine	1	1	F3.2.4.1	Transformation des aliments	Fragment de base circulaire. Pâte orange vif. Glaçure incolore d'aspect brun orangée recouvrant l'intérieur. Décor à l'engobe blanc d'aspect jaune, de lignes sinusoïdales. Locale.	
CeEt-	338	2B03	M1.2.1.1	faïence blanche	assiette	1	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord à pâte chamois. Émail blanc grisâtre recouvrant les deux surfaces. Sans décor apparent.	
CeEt-	338	2B03	M1.2.2.06	Creamware	contenant	15	0	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments de base (1), plat de base (1) et de paroi. Au moins quatre objets différents. Appartenant peut-être à des objets décrits précédemment. Sans décor apparent.	
CeEt-	338	2B03	M1.2.2.06	Creamware	pot?	1	0	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi de contenant cylindrique. Décor d'engobe brun aspergé.	
CeEt-	338	2B03	M1.2.2.06	Creamware	assiette	4	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragments de rebord de type Royal. Trois fragments jointifs.	

Code	Site	Lot	Code Matériau	Matériau	Objet	Nbre Art.	Nbre Obj.	Code Fonction	Fonction	Commentaires	No Cat.
CeEt-	338	2B03	M1.2.2.06	Creamware	assiette	1	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord de type Royal.	
CeEt-	338	2B03	M1.2.2.07	Pearlware	contenant	2	0	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments jointifs de paroi. Décor à motif floral (oriental) imprimé en bleu.	
CeEt-	338	2B03	M1.2.2.07	Pearlware	contenant	2	2	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments plats de base. Sans décor apparent. Objets différents.	
CeEt-	338	2B03	M1.2.2.07	Pearlware	bol	1	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de base à pied annulaire. Décor à motif de paysage peint en bleu sur la paroi extérieure. Trace d'un décor à motif indéterminé peint en bleu au fond, à l'intérieur.	
CeEt-	338	2B03	M1.2.2.07	Pearlware	bol ou tasse	1	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord. Décor à motif de paysage (arbres) peint en bleu sur la paroi extérieure. Décor à motif de palmettes peint en bleu, en bande, sous la lèvre intérieure.	
CeEt-	338	2B03	M1.2.2.07	Pearlware	bol ou tasse	1	0	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de paroi. Décor à motif floral peint en bleu et orange sur la paroi extérieure.	
CeEt-	338	2B03	M1.2.2.07	Pearlware	tasse	2	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragments jointifs d'anse moulée et de rebord. Décor à motif de lignes peint en bleu sur le dessus du rebord. Anse de 1 cm de larg.	
CeEt-	338	2B03	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	soucoupe?	1	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord. Décor à motif de feuillage imprimé en bleu sur la paroi intérieure et ligne imprimée en bleu sous la lèvre intérieure. Pearlware?	
CeEt-	338	2B03	M1.2.2.09	Terre cuite fine vernissée blanche vitrifiée	contenant	1	0	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Petit fragment de paroi. Sans décor apparent.	
CeEt-	338	2B03	M1.2.4.1	Terre cuite fine à pipe blanche	pipe-tuyau	1	0	F5.02.1	Absorption des excitants et alcools	Fragment de tuyau sans marque ni décor apparent.	
CeEt-	338	2B03	M1.3.3	Grès cérame grossier glaçuré au feldspath	cruche?	1	0	F5.01.2	Conservation et entreposage des aliments solides et liquides	Fragment de paroi globulaire. Pâte brunâtre et glaçure saline brune orangée luisante, métallique recouvrant la paroi extérieure.	
CeEt-	338	2B03	M1.4.2.1	Grès cérame fin glaçuré au sel à corps blanc homogène	assiette?	5	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragments de base (2-jointifs) et de paroi. Sans décor apparent.	

Code	Site	Lot	Code Matériau	Matériau	Objet	Nbre Art.	Nbre Obj.	Code Fonction	Fonction	Commentaires	No Cat.
CeEt-	338	2B03	M1.6.1	Porcelaine fine européenne	soucoupe	1	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord. Ligne peint dorée sur le dessus de la lèvre.	
CeEt-	338	2B03	M2.1	Verre incolore	bouteille	1	1	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de base carrée ou rectangulaire.	
CeEt-	338	2B03	M2.2	Verre teinté	vitre	4	0	F5.08.3.1	Matériaux de base-vitre	Fragments plats. Trois teintes et deux épaisseurs différentes.	
CeEt-	338	2B03	M2.3.2	Verre coloré transparent	bouteille de gin	1	1	F5.02.2	Conservation et entreposage des excitants et alcools	Fragment d'épaule de bouteille carrée.	
CeEt-	338	2B03	M2.3.2	Verre coloré transparent	bouteille de vin	1	0	F5.02.2	Conservation et entreposage des excitants et alcools	Fragment de paroi de bouteille cylindrique. Patiné.	
CeEt-	338	2B03	M3.04	Métal Ferreux	clou indéterminé	9	0	F5.08.4.2	Fixations	Fragments de clous trop corrodés pour permettre l'identification. Certains semblent forgés.	
CeEt-	338	2B03	M5.1.7	Os	ossements	15	0	E1.3.1.5	Mammifères	Fragments dont deux avec traces de boucherie.	
CeEt-	338	2B03	M5.1.7	Os	ossements	3	0	E1.3.1.4	Oiseaux	Fragments.	
CeEt-	338	2B04	M1.2.1.1	faïence blanche	contenant	1	0	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi à pâte chamois jaunâtre ayant perdu sa glaçure.	
CeEt-	338	2B04	M1.2.2.06	Creamware	contenant	1	0	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Petit fragment de paroi. Sans décor apparent.	
CeEt-	338	2B04	M1.2.2.06	Creamware	vase?	5	1	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments jointifs de rebord (1) et de paroi dont deux fragments de paroi près de la base. De forme cylindrique cintré au centre. Décor à l'engobe bleu aspergé en bande sur la paroi. Décor à motif de damier à l'engobe brun sous la lèvre extérieure. 11,5 cm de hauteur sur 8 cm de diam. estimé.	
CeEt-	338	2B04	M1.2.2.06	Creamware	pot de chambre	7	1	F5.05.1	Excrétion	Fragments de base à pied annulaire (2-jointifs), plat de base (1), d'anse (1) et de paroi. Sans décor apparent.	

Code	Site	Lot	Code Matériau	Matériau	Objet	Nbre Art.	Nbre Obj.	Code Fonction	Fonction	Commentaires	No Cat.
CeEt-	338	2B04	M1.2.2.06	Creamware	assiette	2	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragments jointifs de rebord ondulé avec décor moulé à motif Shell edge vert. Altéré=s.	
CeEt-	338	2B04	M1.2.2.07	Pearlware	assiette creuse	1	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord étalé, ondulé avec décor moulé à motif Shell edge bleu.	
CeEt-	338	2B04	M1.2.2.07	Pearlware	assiette ou soucoupe	1	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord. Décor à motif floral imprimé en bleu foncé.	
CeEt-	338	2B04	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	contenant	2	0	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments de rebord (1) et de paroi. Décor à motif indéterminé de type flow blue. Objets différents.	
CeEt-	338	2B04	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	contenant	1	0	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi. Décor à motif d'arbre imprimé en bleu sur la paroi intérieure.	
CeEt-	338	2B04	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	assiette ou soucoupe	1	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord. Décor à motif de lignes ondulantes imprimé en bleu.	
CeEt-	338	2B04	M1.2.2.09	Terre cuite fine vernissée blanche vitrifiée	plat	6	1	F5.01.1.3	Vaisselle de service pour l'absorption des aliments	Fragments de rebord légèrement évasé (1), de base (2-jointifs) et de paroi (deux fragments jointifs). Contenant rectangulaire aux coins arrondis. Décor à motifs géométriques et de feuillage imprimé en bleu, en bande, sous la lèvre extérieure et décor à motif de paysage imprimé en bleu sur la paroi extérieure.	
CeEt-	338	2B04	M1.2.4.1	Terre cuite fine à pipe blanche	pipe-tuyau	2	0	F5.02.1	Absorption des excitants et alcools	Fragments de tuyau sans marque ni décor apparent. Un fragment altéré.	
CeEt-	338	2B04	M1.2.4.1	Terre cuite fine à pipe blanche	pipe-tuyau	1	0	F5.02.1	Absorption des excitants et alcools	Fragment de tuyau avec l'inscription: McDougall/Glasgow. 1846-1967	
CeEt-	338	2B04	M1.3.2	Grès cérame grossier glaçuré au sel	contenant	1	0	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi de contenant globulaire. Pâte grossière beige orangée. Glaçure beige orangée irrégulière d'aspect métallique recouvrant la surface extérieure. Mince enduit métallique recouvrant l'intérieur.	
CeEt-	338	2B04	M2.2	Verre teinté	bouteille	1	1	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de base. Verdâtre. Trace de la canne? Présence de bulles d'air.	
CeEt-	338	2B04	M2.3.2	Verre coloré transparent	bouteille de vin	1	0	F5.02.2	Conservation et entreposage des excitants et alcools	Fragment de paroi de bouteille cylindrique. Patiné.	
CeEt-	338	2B04	M3.03	Métal cuivreux	boucle	1	1	F5.04.2	Attaches	Boucle de forme rectangulaire aux coins arrondis. Cadre formé par une tige circulaire recourbée. Présence de l'ardillon (très corrodé). 4,5 cm de haut. sur 2,8 cm de larg. Cadre de 0,5 cm de diam. De ceinture?	*
CeEt-	338	2B04	M3.03	Métal cuivreux	monnaie	1	1	F5.12	Commerce	Monnaie très corrodée. Inscription illisible. 2,8 cm de diam. sur 0,2 cm d'épais.	*
CeEt-	338	2B04	M3.04.1	fer forgé	clou forgé?	1	1	F5.08.4.2	Fixations	Fragment de tête de 1,9 cm de diam. Très corrodé.	
CeEt-	338	2B05	M1.1.1	Terre cuite commune non vernissée	pot à fleur-plante	1	0	F3.1.1.1	Agriculture et horticulture	Fragment de paroi. Pâte orange vif.	
CeEt-	338	2B05	M1.1.1	Terre cuite commune non vernissée	pot à fleur-plante	1	1	F3.1.1.1	Agriculture et horticulture	Fragment de rebord à lèvre arrondie. Pâte orange vif.	
CeEt-	338	2B05	M1.1.2	Terre cuite commune vernissée	contenant	3	0	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments de rebord (1) et de paroi. Pâte orange vif de teintes différentes. Glaçure incolore d'aspect brun orangée. Objets différents. Locale.	

Code	Site	Lot	Code Matériau	Matériau	Objet	Nbre Art.	Nbre Obj.	Code Fonction	Fonction	Commentaires	No Cat.
CeEt-	338	2B05	M1.1.2	Terre cuite commune vernissée	contenant	4	0	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments de paroi. Pâte orange de teintes différentes. Glaçure incolore d'aspect vert de teintes différentes. Objets différents. Un fragment de paroi dont l'extérieur semble avoir chauffé (surcuit?). Locale.	
CeEt-	338	2B05	M1.1.2	Terre cuite commune vernissée	plat ou terrine	1	1	F3.2.4.1	Transformation des aliments	Fragment de rebord à lèvres arrondies et de paroi. Pâte orange vif. Glaçure incolore d'aspect brun orangée recouvrant l'intérieur. Décor à motif de points à l'engobe blanc. Locale.	
CeEt-	338	2B05	M1.1.3.2	Terre cuite commune avec engobe et vernissée d'Angleterre du nord-est	contenant	2	1	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments de base circulaire (1) et de paroi. Engobe blanc l'intérieur. Absence de la glaçure (altéré).	
CeEt-	338	2B05	M1.1.3.5	Terre cuite commune avec engobe et vernissée de la Saintonge	contenant	1	0	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi. Pâte blanche et glaçure de couleur vert vif recouvrant les deux surfaces. Trace d'un décor moulé à motif indéterminé sur la paroi extérieure.	
CeEt-	338	2B05	M1.2.1.1	faïence blanche	contenant	5	0	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments de paroi à pâte jaunâtre. Émail épais, blanc. Sans décor apparent. Probablement le même objet.	
CeEt-	338	2B05	M1.2.1.1	faïence blanche	contenant	2	0	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments de paroi à pâte saumon pâle. Émail épais, bleuté. Sans décor apparent. Probablement le même objet.	
CeEt-	338	2B05	M1.2.1.1	faïence blanche	contenant	1	0	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi à pâte saumon pâle. Émail épais, blanc. Sans décor apparent.	
CeEt-	338	2B05	M1.2.1.1	faïence blanche	contenant	1	0	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi à pâte chamois légèrement jaunâtre. Émail blanc. Sans décor apparent.	
CeEt-	338	2B05	M1.2.1.1	faïence blanche	contenant	1	0	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi à pâte chamois. Émail blanc. Trace d'un décor à motif indéterminé peint en bleu.	
CeEt-	338	2B05	M1.2.2.06	Creamware	contenant	1	0	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi moulée de cannelures, à l'extérieur.	
CeEt-	338	2B05	M1.2.2.06	Creamware	assiette	1	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord. Sans décor apparent.	
CeEt-	338	2B05	M1.2.2.06	Creamware	contenant	1	1	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment plat de base. Trace d'une marque moulée en creux, indéterminée.	
CeEt-	338	2B05	M1.2.2.06	Creamware	contenant	13	0	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments plat de base (5) et de paroi. Au moins quatre objets différents. Appartenant peut-être à des objets décrits précédemment. Sans décor apparent. Certains fragments pâles.	
CeEt-	338	2B05	M1.2.2.06	Creamware	pot de chambre	4	1	F5.05.1	Excrétion	Fragments jointifs de rebord étalé. Sans décor apparent.	
CeEt-	338	2B05	M1.2.2.06	Creamware	bol	2	1	F5.01.1.3	Vaisselle de service pour l'absorption des aliments	Fragments jointifs de rebord et de paroi cannelée. Décor à motif floral peint en bourgogne de façon verticale sur la paroi et décor uniquement peint de type shell edge vert.	
CeEt-	338	2B05	M1.2.2.06	Creamware	bol?	2	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragments de base circulaire et plate. Sans décor apparent.	
CeEt-	338	2B05	M1.2.2.06	Creamware	soucoupe	1	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord. Décor d'une ligne ondulante peinte en bleu sous la lèvre intérieure.	

Code	Site	Lot	Code Matériau	Matériau	Objet	Nbre Art.	Nbre Obj.	Code Fonction	Fonction	Commentaires	No Cat.
CeEt-	338	2B05	M1.2.2.06	Creamware	assiette	1	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de bouge et de marli. Sans décor apparent.	
CeEt-	338	2B05	M1.2.2.07	Pearlware	contenant	1	0	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi près de la base. Décor à motif floral (?) peint en bleu sur la surface intérieure.	
CeEt-	338	2B05	M1.2.2.07	Pearlware	contenant	1	0	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi près de la base. Décor à motif floral (?) peint en bleu sur la surface intérieure.	
CeEt-	338	2B05	M1.2.2.07	Pearlware	contenant	1	0	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi. Décor à motif oriental peint en bleu sur la surface extérieure.	
CeEt-	338	2B05	M1.2.2.07	Pearlware	contenant	1	0	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi. Décor à motif indéterminé peint en bleu sur la surface extérieure.	
CeEt-	338	2B05	M1.2.2.07	Pearlware	assiette?	1	0	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de paroi. Sans décor apparent.	
CeEt-	338	2B05	M1.2.4.1	Terre cuite fine à pipe blanche	pipe-tuyau	3	0	F5.02.1	Absorption des excitants et alcools	Fragments de tuyau sans marque ni décor apparent. Un embout.	
CeEt-	338	2B05	M1.3.2	Grès cérame grossier glaçuré au sel	contenant	1	0	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi. Pâte grossière beige. Glaçure beige et brune irrégulière d'aspect métallique.	
CeEt-	338	2B05	M1.3.2.2	Grès cérame grossier glaçuré au sel du Derbyshire	bouteille	1	1	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de base et de paroi. Glaçure irrégulière recouvrant la paroi extérieure. Mince enduit incolore à l'intérieur. Pâte beige brune et grise. Base de 6 cm de diam.	
CeEt-	338	2B05	M1.3.2.2	Grès cérame grossier glaçuré au sel du Derbyshire	bouteille	1	0	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi de bouteille cylindrique. Glaçure régulière recouvrant la paroi extérieure. Mince enduit incolore à l'intérieur. Pâte grise. Base de 6 cm de diam.	
CeEt-	338	2B05	M1.3.2.2	Grès cérame grossier glaçuré au sel du Derbyshire	bouteille à cirage	1	1	F5.04.8	Entretien	Fragment d'épaule. Glaçure irrégulière et pâte grise.	*
CeEt-	338	2B05	M2.1	Verre incolore	contenant	2	0	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments de paroi.	
CeEt-	338	2B05	M2.1	Verre incolore	gobelet	1	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord.	
CeEt-	338	2B05	M2.2	Verre teinté	vitre	4	0	F5.08.3.1	Matériaux de base-vitre	Fragments plats de teintes et d'épaisseurs différentes.	
CeEt-	338	2B05	M2.3.2	Verre coloré transparent	bouteille de gin	1	1	F5.02.2	Conservation et entreposage des excitants et alcools	Fragment de base de bouteille carrée aux coins arrondis. Base de 9 cm2.	
CeEt-	338	2B05	M2.3.2	Verre coloré transparent	bouteille de vin	5	0	F5.02.2	Conservation et entreposage des excitants et alcools	Fragments de base (1) de goulot (1 à lèvre arrondie), de col (1), d'épaule (1) et de paroi de bouteille cylindrique. Au moins quatre objets différents. Certains fragments patinés.	
CeEt-	338	2B05	M3.04	Métal Ferreux	couteau	2	1	F5.01.1.2	Ustensile de table pour l'absorption des aliments	Fragments de lame rectangulaire dont une extrémité est arrondie. Jointifs? 11 cm de long. résid. sur 2 cm de larg. Corrodé.	
CeEt-	338	2B05	M3.04	Métal Ferreux	Indéterminé	1	0		Indéterminé	Rondelle composée d'une bande rectangulaire. Env. 3 cm de diam. ext. sur env. 1,5 cm de diam. int. sur env. 1 cm de larg. Très corrodée.	
CeEt-	338	2B05	M5.1.7	Os	ossements	28	0	E1.3.1.5	Mammifères	Fragments dont quatre avec traces de boucherie, deux fragments de mandibule avec dents, un fragment blanchi et cinq dents.	

Code	Site	Lot	Code Matériau	Matériau	Objet	Nbre Art.	Nbre Obj.	Code Fonction	Fonction	Commentaires	No Cat.
CeEt-	338	2B05	M5.1.7	Os	ossements	3	0	E1.3.1.4	Oiseaux	Fragments.	
CeEt-	338	2B06	M1.1.2.5	Terre cuite commune vernissée verte de la France	plat ou terrine	3	1	F3.2.4.1	Transformation des aliments	Fragments jointifs de base (1) et de paroi. Pâte blanche et rosâtre et glaçure verte recouvrant l'intérieur.	
CeEt-	338	2B06	M1.1.3.5	Terre cuite commune avec engobe et vernissée de la Saintonge	contenant	1	1	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de base. Pâte rosâtre recouverte d'un engobe blanc. Glaçure de couleur vert vif. Trace de carbonisation sur la paroi extérieure.	
CeEt-	338	2B06	M1.1.3.5	Terre cuite commune avec engobe et vernissée de la Saintonge	plat ou terrine	1	0	F3.2.4.1	Transformation des aliments	Fragment de paroi près de la base. Pâte rosâtre. Engobe blanc. Décor de lignes peintes en vert sur la paroi intérieure.	
CeEt-	338	2B06	M1.2.1.1	faïence blanche	contenant	1	1	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de base circulaire à pied annulaire. Pâte saumon. Émail épais, bleuté. Décor à motifs de lignes (peintes en bleu), d'étoiles (peintes en brun rouge) et de X (peints en vert), sur la surface intérieure.	
CeEt-	338	2B06	M1.2.1.1	faïence blanche	contenant	1	1	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de rebord à pâte chamois. Émail blanc grisâtre. Sans décor apparent.	
CeEt-	338	2B06	M1.2.1.1	faïence blanche	contenant	1	0	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Petit fragment de paroi à pâte saumon. Émail légèrement bleuté. Sans décor apparent.	
CeEt-	338	2B06	M1.2.1.1	faïence blanche	contenant	1	0	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi à pâte jaunâtre et ayant perdu sa glaçure.	
CeEt-	338	2B06	M1.2.1.1	faïence blanche	contenant	1	0	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Éclat d'émail blanc légèrement grisâtre. Sans décor apparent.	
CeEt-	338	2B06	M1.2.1.3	faïence brune	bol	1	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord à pâte rouge brique. Émail bleuté recouvrant l'intérieur et glaçure plombifère brun foncé recouvrant l'extérieur. Sans décor apparent.	
CeEt-	338	2B06	M1.2.2.06	Creamware	contenant	2	0	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments de paroi de teintes différentes. Sans décor apparent.	
CeEt-	338	2B06	M1.2.2.06	Creamware	assiette	1	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord de type Royal.	
CeEt-	338	2B06	M1.2.4.1	Terre cuite fine à pipe blanche	pipe-tuyau	1	0	F5.02.1	Absorption des excitants et alcools	Fragment d'embout sans marque ni décor apparent.	
CeEt-	338	2B06	M1.2.4.1	Terre cuite fine à pipe blanche	pipe-fourneau	1	1	F5.02.1	Absorption des excitants et alcools	Fragment de fourneau. Inscription TD dans un cercle face au fumeur. Inscription moulé en relief TD de chaque coté du talon.	
CeEt-	338	2B06	M2.2	Verre teinté	vitre	3	0	F5.08.3.1	Matériaux de base-vitre	Fragments plats. De teintes et d'épaisseurs différentes.	
CeEt-	338	2B06	M2.3.2	Verre coloré transparent	bouteille de vin	2	0	F5.02.2	Conservation et entreposage des excitants et alcools	Fragments de paroi de bouteille cylindrique. Un fragment patiné. Peut-être le même objet.	
CeEt-	338	2B06	M3.04	Métal Ferreux	clou indéterminé	1	1	F5.08.4.2	Fixations	Fragment de clou trop corrodé pour permettre l'identification.	
CeEt-	338	2B06	M3.04	Métal Ferreux	plaque	4	0		Indéterminé	Fragments de plaques minces et difformes. Corrodés.	
CeEt-	338	2B06	M5.1.7	Os	ossements	8	0	E1.3.1.5	Mammifères	Fragments dont trois avec traces de boucherie.	
CeEt-	338	2B06	M5.1.7	Os	ossements	4	0	E1.3.1.4	Oiseaux	Fragments.	

Code	Site	Lot	Code Matériau	Matériau	Objet	Nbre Art.	Nbre Obj.	Code Fonction	Fonction	Commentaires	No Cat.
CeEt-	338	2B06 extension	M1.2.1.1	faïence blanche	contenant	1	0	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi à pâte jaunâtre. Émail épais, blanc. Sans décor apparent.	
CeEt-	338	2B06 extension	M1.2.1.1	faïence blanche	assiette	1	0	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de paroi à pâte chamois légèrement rosée. Émail épais, blanc légèrement bleuté recouvrant les deux surfaces. Décor de lignes peintes horizontalement en bleu et de lignes ondulante peinte en orange sur le marli. Français. Même type de décor dans 2A5 et 2A6.	*
CeEt-	338	2B06 extension	M3.03	Métal cuivreux	bouton	1	1	F5.04.2	Attaches	Bouton composé d'un disque d'env. 3 cm de diam. sur 0,15 cm d'épais. À oeillet (absent)? Corrodé.	
CeEt-	338	2B06 extension	M5.1.7	Os	ossements	6	0	E1.3.1.5	Mammifères	Fragments dont un avec traces de boucherie.	
CeEt-	338	2B07	M1.1.1	Terre cuite commune non vernissée	brique	1	1	F5.08.3.4	Matériaux de base-brique	Fragment de brique orange vif. Trace de mortier et de carbonisation. 9,5 cm de larg. sur 4 cm de haut.	
CeEt-	338	2B07	M2.3.2	Verre coloré transparent	bouteille de vin	1	0	F5.02.2	Conservation et entreposage des excitants et alcools	Fragment de paroi de bouteille cylindrique, patiné.	
CeEt-	338	2B07	M3.03.2	laiton	épingle	1	1	F5.04.2	Attaches	Fine épingle entière et bien conservée, à tête arrondie. 2,5 cm de long. Tête de 0,1 cm de diam.	*
CeEt-	338	2B07	M5.1.7	Os	ossements	6	0	E1.3.1.5	Mammifères	Fragments dont un de mandibule avec dents et un fragment blanchi.	
CeEt-	338	2B07 extension	M1.1.1	Terre cuite commune non vernissée	brique	2	1	F5.08.3.4	Matériaux de base-brique	Fragments de brique rouge brunâtre. Trace de mortier et de carbonisation. 6 cm de larg. sur 4 cm de haut. Même objet.	
CeEt-	338	2B07 extension	M1.1.2	Terre cuite commune vernissée	plat ou terrine	1	0	F3.2.4.1	Transformation des aliments	Fragment de paroi. Pâte orange vif. Glaçure incolore d'aspect brun beige, moustaché, recouvrant l'intérieur. Locale.	
CeEt-	338	2B07 extension	M1.1.2	Terre cuite commune vernissée	plat ou terrine	1	1	F3.2.4.1	Transformation des aliments	Fragment de rebord étalé à lèvre arrondie. Pâte orange. Glaçure incolore d'aspect jaune recouvrant l'intérieur. Locale.	
CeEt-	338	2B07 extension	M5.1.7	Os	ossements	4	0	E1.3.1.5	Mammifères	Fragments dont un avec traces de boucherie et deux dents.	
CeEt-	338	2C04	E1.1	Mollusque	mollusque	1	0	E1.1	Mollusque	Fragment de coquille d'huître.	
CeEt-	338	2C04	E1.1	Mollusque	mollusque	2	0	E1.1	Mollusque	Fragments de coquille de palourde.	
CeEt-	338	2C04	M1	Céramique	soucoupe?	1	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord. Décor à motif de volutes imprimé en bleu sur la surface extérieure. Couverte altérée par la chaleur. TCF.	
CeEt-	338	2C04	M1.1.1	Terre cuite commune non vernissée	bille	1	1	F5.09	Jeux et divertissements	Bille à pâte beige rosée de 1,7 cm de diam.	
CeEt-	338	2C04	M1.1.1	Terre cuite commune non vernissée	bille	1	1	F5.09	Jeux et divertissements	Bille à pâte beige jaunâtre de 1,6 cm de diam.	
CeEt-	338	2C04	M1.1.3.2	Terre cuite commune avec engobe et vernissée d'Angleterre du nord-est	contenant	2	1	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments jointifs de base. Engobe blanc recouvert d'une glaçure plombifère incolore, présentant un aspect jaune vif et recouvrant l'intérieur. Décor à l'oxyde brun?	
CeEt-	338	2C04	M1.1.3.2	Terre cuite commune avec engobe et vernissée d'Angleterre du nord-est	contenant	1	0	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi. Engobe blanc recouvert d'une glaçure plombifère incolore, présentant un aspect jaune crème et recouvrant l'intérieur. L'extérieur est recouvert d'une glaçure incolore d'aspect brun moucheté de petits points blancs jaunâtres.	
CeEt-	338	2C04	M1.1.3.2	Terre cuite commune avec engobe et vernissée d'Angleterre du nord-est	pot de chambre	2	1	F5.05.1	Excrétion	Fragments de rebord étalé. Engobe blanc recouvert d'une glaçure plombifère incolore, présentant un aspect jaune crème et recouvrant l'intérieur. L'extérieur et le dessus du rebord sont recouverts d'une glaçure incolore d'aspect brun moucheté de petits points blancs jaunâtres.	

Code	Site	Lot	Code Matériau	Matériau	Objet	Nbre Art.	Nbre Obj.	Code Fonction	Fonction	Commentaires	No Cat.
CeEt-	338	2C04	M1.1.3.2	Terre cuite commune avec engobe et vernissée d'Angleterre du nord-est	bol	1	1	F3.2.4.1	Transformation des aliments	Fragment de base circulaire. Engobe blanc recouvert d'une glaçure plombifère incolore, présentant un aspect jaune crème et recouvrant l'intérieur.	
CeEt-	338	2C04	M1.2.2.06	Creamware	contenant	2	1	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments jointifs de forme cylindrique dont une des extrémités est légèrement étalée. Absence d'une partie de glaçure à l'intérieur. Trace de ligne peinte en jaune sur le dessus d'un des rebords. Poignée?	
CeEt-	338	2C04	M1.2.2.06	Creamware	contenant	3	0	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments de base (1) et de paroi. Objets différents. Appartenant peut-être à des objets déjà décrits. Sans décor apparent.	
CeEt-	338	2C04	M1.2.2.06	Creamware	bol	1	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord. Décor de bandes à l'engobe brun et orange.	
CeEt-	338	2C04	M1.2.2.07	Pearlware	contenant	1	0	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi à décor à motif floral (?) peint en bleu sur la paroi extérieure. Bol?	
CeEt-	338	2C04	M1.2.2.07	Pearlware	contenant	1	1	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment plat de base. Décor à motif indéterminé imprimé en bleu.	
CeEt-	338	2C04	M1.2.2.07	Pearlware	contenant	1	1	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de base circulaire. Sans décor apparent. Couverte altérée par la rouille.	
CeEt-	338	2C04	M1.2.2.07	Pearlware	théière	1	1	F5.01.1.3	Vaisselle de service pour l'absorption des aliments	Fragment de bec verseur. Décor à motif de chevrons peint en bleu sur le dessus.	
CeEt-	338	2C04	M1.2.2.07	Pearlware	bol ou tasse	2	0	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragments jointifs de paroi. Décor à motif floral (oriental) peint en bleu sur la paroi extérieure.	
CeEt-	338	2C04	M1.2.2.07	Pearlware	bol	1	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de base à pied annulaire. Décor à motif de paysage (maison et arbre) imprimé en bleu sur la paroi extérieure et décor à motif d'arbres et de personnage imprimé en bleu au fond, à l'intérieur. 5,6 cm de diam. de base.	
CeEt-	338	2C04	M1.2.2.07	Pearlware	bol ou tasse	1	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord. Décor à motifs géométriques imprimé en bleu, en bande sous la lèvre intérieure.	
CeEt-	338	2C04	M1.2.2.07	Pearlware	assiette creuse	7	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragments de rebord ondulé (2), de base (1) et de paroi. Deux fragments jointifs. Décor moulé à motif Shell edge bleu. Probablement le même objet.	
CeEt-	338	2C04	M1.2.2.07	Pearlware	assiette	1	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord ondulé avec décor moulé à motif Shell edge bleu.	
CeEt-	338	2C04	M1.2.2.07	Pearlware	assiette ou soucoupe	1	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord ondulé avec décor moulé à motif Shell edge bleu.	
CeEt-	338	2C04	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	contenant	1	0	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Petit fragment de paroi. Décor à motif indéterminé imprimé en bleu sur les deux surfaces.	
CeEt-	338	2C04	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche	soucoupe	2	0	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragments jointifs de paroi. Décor à motif floral imprimé en bleu.	
CeEt-	338	2C04	M1.2.4.1	Terre cuite fine à pipe blanche	pipe-tuyau	3	0	F5.02.1	Absorption des excitants et alcools	Fragments de tuyau sans marque ni décor apparent.	

Code	Site	Lot	Code Matériau	Matériau	Objet	Nbre Art.	Nbre Obj.	Code Fonction	Fonction	Commentaires	No Cat.
CeEt-	338	2C04	M1.3.2.2	Grès cérame grossier glaçuré au sel du Derbyshire	bouteille	1	1	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de base cylindrique. Glaçure régulière recouvrant la paroi extérieure. Enduit d'aspect beige rosé à l'intérieur.	
CeEt-	338	2C04	M1.6.2	Porcelaine fine orientale	contenant	1	0	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi près de la base. Décor à motifs floral et géométrique peint en bleu. Soucoupe?	
CeEt-	338	2C04	M2.1	Verre incolore	contenant	1	0	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi mince et cannelée.	
CeEt-	338	2C04	M2.3.2	Verre coloré transparent	bouteille de vin	10	0	F5.02.2	Conservation et entreposage des excitants et alcools	Fragments d'épaule (1), de col (6), de goulot à lèvres profilées en V (1) et de paroi de bouteille cylindrique. Certains fragments patinés. Au moins deux objets différents.	
CeEt-	338	2C04	M3.03	Métal cuivreux	anneau	1	1		Indéterminé	Tige cylindrique recourbée sur elle-même. 2,2 cm de diam. Anneau de porte-clés?	
CeEt-	338	2C04	M3.03	Métal cuivreux	Indéterminé	1	1		Indéterminé	Pied (?) circulaire légèrement conique en forme de fleur de 12,5 cm de diam. surmonté d'un col cylindrique perforé (1,8 cm de diam. sur 1,5 cm de haut.). Pied de lampe?	
CeEt-	338	2C04	M3.04	Métal Ferreux	bande	2	0		Indéterminé	Fragments jointifs de bande rectangulaire dont une des extrémités se recourbe en J. Env. 51 cm de long. résid. sur 4 cm de larg. sur 0,9 cm d'épais. Corrodé.	
CeEt-	338	2C04	M3.04.1	fer forgé	clou forgé	3	3	F5.08.4.2	Fixations	Clous dont un entier de 10,5 cm de long. et deux fragments de tête.	
CeEt-	338	2C04	M5.1.7	Os	ossements	8	0	E1.3.1.5	Mammifères	Fragments dont cinq avec traces de boucherie.	
CeEt-	338	2C04	M5.1.7	Os	ossements	25	0	E1.3.1.4	Oiseaux	Fragments dont un bec de canard.	
CeEt-	338	2C04	M5.1.7	Os	ossements	11	0	E1.3.1.1	Poissons	Fragments.	
CeEt-	338	2C04	M5.3.3	Plastique	peigne	1	1	F5.05.2	Hygiène	Fragment de peigne à poux.	
CeEt-	338	2C05	E1.1	Mollusque	mollusque	10	0	E1.1	Mollusque	Fragments de coquille d'huître.	
CeEt-	338	2C05	M1	Céramique	contenant	1	0	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi. Décor à motif indéterminé (arbre) imprimé en bleu sur la paroi extérieure. Couverte altérée par la chaleur. TCF.	
CeEt-	338	2C05	M1	Céramique	contenant	1	1	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment plat de base. Décor à motif indéterminé imprimé en bleu. Couverte altérée par la chaleur. TCF.	
CeEt-	338	2C05	M1	Céramique	contenant	1	1	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment plat de base. Sans décor apparent. Couverte altérée par la chaleur. Creamware?	
CeEt-	338	2C05	M1	Céramique	tasse	1	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de base à pied annulaire. Trace d'une anse fine de 0,6 cm de larg. Décor à motif indéterminé imprimé en bleu sur la surface extérieure et au fond à l'intérieur. Couverte altérée par la chaleur. Pearlware?	
CeEt-	338	2C05	M1	Céramique	bol ou tasse	1	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord. Décor à motif de maison campagnarde imprimé en bleu sur la surface extérieure. Décor à motif de volutes imprimé en bleu, en bande sous la lèvre intérieure. Couverte altérée par la chaleur. TCF.	
CeEt-	338	2C05	M1	Céramique	bol ou tasse	1	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord. Décor à motif oriental peint en bleu sur la surface extérieure. Décor à motif géométrique (lignes et X) peint en bleu, en bande sous la lèvre intérieure. Couverte altérée par la chaleur. TCF.	
CeEt-	338	2C05	M1	Céramique	bol ou tasse	1	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de base à pied annulaire. Trace d'un décor indéterminé, bleu (imprimé?). Couverte altérée par la chaleur. TCF.	
CeEt-	338	2C05	M1	Céramique	assiette	1	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de bouge et de marli. Trace d'un décor indéterminé, bleu (imprimé?). Couverte altérée par la chaleur. TCF.	

Code	Site	Lot	Code Matériau	Matériau	Objet	Nbre Art.	Nbre Obj.	Code Fonction	Fonction	Commentaires	No Cat.
CeEt-	338	2C05	M1	Céramique	soucoupe	1	0	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de paroi. Décor à motif géométrique imprimé en bleu. Couverte altérée par la chaleur. TCF.	
CeEt-	338	2C05	M1.1.1	Terre cuite commune non vernissée	bille	1	1	F5.09	Jeux et divertissements	Bille à pâte beige rosée de 1,6 cm de diam.	
CeEt-	338	2C05	M1.1.1	Terre cuite commune non vernissée	bille	2	2	F5.09	Jeux et divertissements	Bille à pâte beige jaunâtre de 1,5 et 1,6 cm de diam.	
CeEt-	338	2C05	M1.1.1	Terre cuite commune non vernissée	bille	1	1	F5.09	Jeux et divertissements	Bille à pâte altérée par la chaleur de 1,7 cm de diam.	
CeEt-	338	2C05	M1.1.2	Terre cuite commune vernissée	plat ou terrine	2	1	F3.2.4.1	Transformation des aliments	Fragments de rebord à lèvre arrondie et de paroi. Pâte orange vif. Glaçure incolore d'aspect vert taché. Locale.	
CeEt-	338	2C05	M1.1.2	Terre cuite commune vernissée	plat ou terrine	1	1	F3.2.4.1	Transformation des aliments	Fragment de rebord à lèvre arrondie. Pâte orange. Glaçure incolore d'aspect beige jaunâtre recouvrant l'intérieur. Locale.	
CeEt-	338	2C05	M1.1.2	Terre cuite commune vernissée	plat ou terrine	1	1	F3.2.4.1	Transformation des aliments	Fragment de rebord à lèvre arrondie et dessus plat. Pâte orange vif. Glaçure incolore d'aspect vert taché. Locale.	
CeEt-	338	2C05	M1.1.2	Terre cuite commune vernissée	plat ou terrine	2	1	F3.2.4.1	Transformation des aliments	Fragments de rebord à lèvre arrondie et de paroi. Pâte orange. Glaçure incolore d'aspect beige jaunâtre recouvrant l'intérieur. Locale.	
CeEt-	338	2C05	M1.1.3.2	Terre cuite commune avec engobe et vernissée d'Angleterre du nord-est	contenant	1	1	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de base circulaire à pied légèrement étalé. Pâte orange brique. Trace d'une glaçure incolore d'aspect brun et mouchetée de petits points jaunâtres, recouvrant la surface extérieure. Engobe blanc recouvert d'une glaçure plombifère incolore, présentant un aspect jaune crème et recouvrant l'intérieur. 10 cm de diam. de base.	
CeEt-	338	2C05	M1.1.3.2	Terre cuite commune avec engobe et vernissée d'Angleterre du nord-est	bol ou bassin	17	1	F3.2.4.1	Transformation des aliments	Fragments de rebord étalé (7), de base circulaire à pied légèrement étalé (9) et de paroi. Pâte rougeâtre. Glaçure incolore d'aspect brun et mouchetée de petits points jaunâtres, recouvrant la surface extérieure. Engobe blanc recouvert d'une glaçure plombifère incolore, présentant un aspect jaune crème et recouvrant l'intérieur. Plusieurs fragments jointifs. Env. 27 cm de diam. Probablement le même objet.	
CeEt-	338	2C05	M1.1.3.2	Terre cuite commune avec engobe et vernissée d'Angleterre du nord-est	bol	3	1	F3.2.4.1	Transformation des aliments	Fragments jointifs de rebord évasé. Pâte orange brique. Glaçure incolore d'aspect brun et mouchetée de petits points jaunâtres, recouvrant la surface extérieure. Engobe blanc recouvert d'une glaçure plombifère incolore, présentant un aspect jaune crème et recouvrant l'intérieur.	
CeEt-	338	2C05	M1.1.3.2	Terre cuite commune avec engobe et vernissée d'Angleterre du nord-est	bol	1	1	F3.2.4.1	Transformation des aliments	Fragment de rebord évasé. Engobe blanc recouvert d'une glaçure plombifère incolore, présentant un aspect jaune crème et recouvrant l'intérieur. Altéré par la chaleur et le mortier. Paroi mince.	
CeEt-	338	2C05	M1.2.2.06	Creamware	contenant-anse	1	1	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment d'anse rectangulaire. 1,2 cm de larg. Sans décor apparent.	
CeEt-	338	2C05	M1.2.2.06	Creamware	contenant	21	0	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments de base (4), plat de base (4) et de paroi. Différentes teintes. Appartenant peut-être à des objets déjà décrits. Sans décor apparent. Au moins cinq objets différents.	
CeEt-	338	2C05	M1.2.2.06	Creamware	contenant	1	1	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment conique avec ouverture circulaire centrale de 1,5 cm de diam. Corps de 4,8 cm de diam.	
CeEt-	338	2C05	M1.2.2.06	Creamware	pot de chambre	3	1	F5.05.1	Excrétion	Fragments de rebord étalé. Deux fragments jointifs. Sans décor apparent.	
CeEt-	338	2C05	M1.2.2.06	Creamware	plat creux	5	1	F5.01.1.3	Vaisselle de service pour l'absorption des aliments	Fragments de base plate et ovale (3) et de rebord étalé (2). Sans décor apparent. Deux fragments jointifs.	

Code	Site	Lot	Code Matériau	Matériau	Objet	Nbre Art.	Nbre Obj.	Code Fonction	Fonction	Commentaires	No Cat.
CeEt-	338	2C05	M1.2.2.06	Creamware	tasse	1	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord légèrement évasé. Trace d'une anse de 1,5 cm de larg. Sans décor apparent. Peut-être un pot à crème?	
CeEt-	338	2C05	M1.2.2.06	Creamware	assiette creuse	1	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de base et de rebord ondulé avec décor moulé à motif Shell edge bleu.	
CeEt-	338	2C05	M1.2.2.07	Pearlware	contenant	5	0	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments de base circulaire à pied arrondie (1) et de paroi. Décor à motif indéterminé peint en bleu. Au moins trois objets différents.	
CeEt-	338	2C05	M1.2.2.07	Pearlware	contenant	1	1	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment plat de base. Décor à motif indéterminé (lignes) peint en kaki.	
CeEt-	338	2C05	M1.2.2.07	Pearlware	contenant	9	0	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments de base à pied annulaire (1), de base (1) et de paroi. Décor à motif de paysage imprimé en bleu. Au moins huit objets différents.	
CeEt-	338	2C05	M1.2.2.07	Pearlware	pot	2	1	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments jointifs de rebord et de paroi. Décor à motif de paysage imprimé en bleu.	
CeEt-	338	2C05	M1.2.2.07	Pearlware	assiette creuse	3	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragments jointifs de base circulaire. Sans décor apparent.	
CeEt-	338	2C05	M1.2.2.07	Pearlware	contenant	11	0	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments de base (10) et de paroi. Sans décor apparent. Deux fragments jointifs avec une substance collée sur la paroi extérieure. Appartenant peut-être à des objets déjà décrits.	
CeEt-	338	2C05	M1.2.2.07	Pearlware	contenant	2	1	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments de paroi d'épaule droite. Décor à motif floral (oriental) peint en bleu sur la surface extérieure. Ligne peinte en bleu sous l'épaule.	
CeEt-	338	2C05	M1.2.2.07	Pearlware	contenant	1	1	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment plat de base circulaire. Décor à motif d'arbre (oriental) imprimé en bleu.	
CeEt-	338	2C05	M1.2.2.07	Pearlware	assiette creuse	4	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragments jointifs de base circulaire. Sans décor apparent. Aspect bleuté de la couverte.	
CeEt-	338	2C05	M1.2.2.07	Pearlware	assiette creuse	2	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragments de base circulaire (1) et de bouge et marli. Sans décor apparent. Substance collée à l'intérieur. Probablement le même objet.	
CeEt-	338	2C05	M1.2.2.07	Pearlware	assiette	1	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de bouge et marli. Sans décor apparent. Substance collée à l'intérieur. Probablement le même objet.	
CeEt-	338	2C05	M1.2.2.07	Pearlware	contenant	1	1	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment plat de base. Décor à motif indéterminé bleu.	
CeEt-	338	2C05	M1.2.2.07	Pearlware	pichet	2	1	F5.01.1.3	Vaisselle de service pour l'absorption des aliments	Fragments de rebord et de paroi. Trace du bec verseur. Décor à motifs géométriques et floral imprimé en bande sous la lèvre intérieure et extérieure et décor à motif de paysage (château? et palmier) imprimé en bleu sur la paroi. Altéré par la rouille.	
CeEt-	338	2C05	M1.2.2.07	Pearlware	soucoupe	1	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord. Décor à motif de bandes et de ligne ondulante peint polychrome (bleu, jaune, brun).	
CeEt-	338	2C05	M1.2.2.07	Pearlware	tasse	2	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragments jointifs de rebord et de paroi. Trace de l'anse. Décor à motif floral imprimé en bleu sur la paroi extérieure. Décor à motif floral imprimé en bleu, en bande, sous la lèvre intérieure. Ligne brune-jaunâtre peinte sur le dessus de la lèvre.	

Code	Site	Lot	Code Matériau	Matériau	Objet	Nbre Art.	Nbre Obj.	Code Fonction	Fonction	Commentaires	No Cat.
CeEt-	338	2C05	M1.2.2.07	Pearlware	bol ou tasse	1	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord. Décor à motif de deux minces bandes peint en bleu sous la lèvre extérieure et d'une mince bande peinte en bleu sous la lèvre intérieure.	
CeEt-	338	2C05	M1.2.2.07	Pearlware	tasse	1	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment d'extrémité d'anse de 1,2 cm de larg. Décor à motif de ligne peint en bleu sur le pourtour.	
CeEt-	338	2C05	M1.2.2.07	Pearlware	assiette creuse	3	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragments de rebord ondulé avec décor moulé à motif Shell edge bleu. Deux fragments jointifs.	
CeEt-	338	2C05	M1.2.2.07	Pearlware	bol ou tasse	2	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragments de rebord et de paroi. Décor à motif scénique (pêcheurs) imprimé en bleu sur la paroi extérieure. Décor à motif de palmette imprimé en bleu, en bande, sous la lèvre intérieure. Ligne bleue sur le dessus de la lèvre.	
CeEt-	338	2C05	M1.2.2.07	Pearlware	bol ou tasse	4	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragments de base à pied annulaire (1), de rebord (1) et de paroi. Décor à motif Willow imprimé en bleu sur la paroi extérieure. Décor à motifs géométriques imprimé en bleu, en bande, sous la lèvre intérieure. Trois fragments jointifs.	
CeEt-	338	2C05	M1.2.2.07	Pearlware	bol	2	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragments jointifs de base à pied annulaire. Décor à motif d'habitation (?) peint en bleu sur la paroi extérieure. Trace d'un décor à motif indéterminé peint en bleu au fond, à l'intérieur. 6 cm de diam. de base.	
CeEt-	338	2C05	M1.2.2.07	Pearlware	tasse	1	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment d'anse de 1,1 cm de larg. Décor à motif d'une ligne ondulante peint en bleu sur le dessus.	
CeEt-	338	2C05	M1.2.2.07	Pearlware	assiette	4	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragments de rebord ondulé avec décor moulé à motif Shell edge bleu. Probablement le même objet.	
CeEt-	338	2C05	M1.2.2.07	Pearlware	assiette creuse	1	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de base et de rebord ondulé (prononcé) avec décor moulé à motif Shell edge bleu. Substance collée à l'intérieure.	
CeEt-	338	2C05	M1.2.2.07	Pearlware	assiette creuse	1	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord ondulé avec décor moulé à motif Shell edge bleu.	
CeEt-	338	2C05	M1.2.2.07	Pearlware	assiette	2	2	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragments de rebord ondulé avec décor moulé à motif Shell edge bleu.	
CeEt-	338	2C05	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche?	soucoupe	1	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord. Décor à motif de feuillage imprimé en bleu.	
CeEt-	338	2C05	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche?	assiette ou soucoupe	2	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragments de rebord. Décor à motif de volutes et à motif floral imprimé en bleu, en bande sous la lèvre intérieure.	
CeEt-	338	2C05	M1.2.2.08	Terre cuite fine vernissée blanche?	soucoupe	5	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragments de rebord. Décor à motifs géométriques imprimé en bleu (légèrement flou), en bande sous la lèvre intérieure.	
CeEt-	338	2C05	M1.2.2.12	Terre cuite fine vernissée jaune	bol	4	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragments de rebord (3) et de paroi. Deux fragments jointifs. Sans décor apparent. Altérés par endroits. Canary ware.	
CeEt-	338	2C05	M1.2.2.12	Terre cuite fine vernissée jaune	Indéterminé	1			Indéterminé	Fragment arrondi dont la glaçure recouvre la surface extérieure uniquement. Décor moulé de petits points concaves sur la surface extérieure. Vase? Canary ware.	
CeEt-	338	2C05	M1.2.4.1	Terre cuite fine à pipe blanche	pipe-tuyau	1	0	F5.02.1	Absorption des excitants et alcools	Fragment de tuyau avec trace d'une marque illisible.	

Code	Site	Lot	Code Matériau	Matériau	Objet	Nbre Art.	Nbre Obj.	Code Fonction	Fonction	Commentaires	No Cat.
CeEt-	338	2C05	M1.2.4.1	Terre cuite fine à pipe blanche	pipe-fourneau	1	1	F5.02.1	Absorption des excitants et alcools	Fragment de fourneau. Sans marque ni décor apparent.	
CeEt-	338	2C05	M1.2.4.1	Terre cuite fine à pipe blanche	pipe-fourneau	1	1	F5.02.1	Absorption des excitants et alcools	Fragment de fourneau. Décor moulé de flûtes sur l'ensemble du fourneau et feuillage moulé le long de la cicatrice de moulage.	
CeEt-	338	2C05	M1.2.4.1	Terre cuite fine à pipe blanche	pipe-tuyau	60	0	F5.02.1	Absorption des excitants et alcools	Fragments de tuyau sans marque ni décor apparent. Un fragment vernissé vert. Un fragment d'embout. Certains fragments noircis. Certains fragments altérés.	
CeEt-	338	2C05	M1.2.4.1	Terre cuite fine à pipe blanche	pipe-fourneau	1	1	F5.02.1	Absorption des excitants et alcools	Fragment de fourneau. Décor moulé d'un blason face au fumeur.	
CeEt-	338	2C05	M1.3.3	Grès cérame grossier glaçuré au feldspath	contenant	1	1	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment d'anse ? de 1,7 cm de larg. Pâte grisâtre et glaçure brune luisante, métallique.	
CeEt-	338	2C05	M2.1	Verre incolore	contenant	3	0	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments de paroi de contenant globulaire. Probablement de le même objet.	
CeEt-	338	2C05	M2.1	Verre incolore	contenant	1	1	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de goulot à lèvre arrondie. Présence de cannelures sous la lèvre.	
CeEt-	338	2C05	M2.1	Verre incolore	cheminée de lampe?	2	1	F5.08.1.3	Éclairage des habitations et autres constructions	Fragments de rebord à lèvre arrondie et de paroi. Probablement le même objet.	
CeEt-	338	2C05	M2.1	Verre incolore	bouchon	1	1	F5.08.1.3	Éclairage des habitations et autres constructions	Fragment de tenon cylindrique de 1,8 cm de diam. Type club sauce.	
CeEt-	338	2C05	M2.1	Verre incolore	gobelet	6	0	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragments de base avec pontil non polie (2), de rebord (3) et de paroi. Base de 6 cm de diam. et de 6,5 cm de diam. Au moins deux objets différents. Deux fragments jointifs.	
CeEt-	338	2C05	M2.1	Verre incolore	coupe-verre à vin	2	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragments jointifs de base. Fragment de tige cylindrique avec bouton à aile. Env. 7 cm de diam.	
CeEt-	338	2C05	M2.1	Verre incolore	coupe-verre à vin	2	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragments jointifs de base. Fragment de tige cylindrique. Coupe de forme conique. Env. 8 cm de diam.	
CeEt-	338	2C05	M2.2	Verre teinté	vitre	14	0	F5.08.3.1	Matériaux de base-vitre	Fragments plats. Au moins trois objets différents. Teinte bleutée. Un fragment de 0,5 cm d'épais.	
CeEt-	338	2C05	M2.3.2	Verre coloré transparent	bouteille de gin	3	0	F5.02.2	Conservation et entreposage des excitants et alcools	Fragments de paroi de bouteille carrée. Probablement le même objet.	
CeEt-	338	2C05	M2.3.2	Verre coloré transparent	bouteille de vin	16	0	F5.02.2	Conservation et entreposage des excitants et alcools	Fragments de base (3) et de paroi de bouteille cylindrique. Certains fragments patinés. Au moins cinq objets différents.	
CeEt-	338	2C05	M3.03	Métal cuivreux	bouton?	1	1	F5.04.2	Attaches	Bouton circulaire et plat (disque). Trace d'un œillet (absent)? Sans marque ni décor apparent. 2,2 cm de diam. sur 0,12 cm d'épaisseur. Corrodé. Peut-être une monnaie?	
CeEt-	338	2C05	M3.03	Métal cuivreux	bouton?	1	1	F5.04.2	Attaches	Bouton circulaire et plat (disque). Trace d'un œillet (absent)? Trace d'un décor de tirets circonférentiels sur une face. 2 cm de diam. sur 0,07 cm d'épaisseur. Corrodé.	
CeEt-	338	2C05	M3.03	Métal cuivreux	jeton	1	1	F5.12	Commerce	Jeton. Visage de Britannia avec l'inscription COMMERCE 1814 sur le pourtour de l'avvers. Profil de George III avec inscription au-dessus: GREAT BRITAIN sur le revers. Valeur de 1/2 penny. 2,8 cm de diam. http://coinquest.com/cgi-bin/cq/coins?main_coin=17947	*

Code	Site	Lot	Code Matériau	Matériau	Objet	Nbre Art.	Nbre Obj.	Code Fonction	Fonction	Commentaires	No Cat.
CeEt-	338	2C05	M3.03	Métal cuivreux	jeton	1	1	F5.12	Commerce	Jeton. Bateau avec l'inscription [TRADE &] NAVIGATION 1813 sur le pourtour de l'avvers. Inscription, au centre HALF PENNY TOKEN et sur le pourtour PURE COPPER PREFERABLE TO PAPER sur le revers. http://numicanada.com/forum/viewtopic.php?t=25934	*
CeEt-	338	2C05	M3.03	Métal cuivreux	jeton	1	1	F5.12	Commerce	Jeton. Visage de Britannia avec l'inscription HALF PENNY TOKEN, petite feuilles à la place de la date, sur le pourtour de l'avvers. Profil d'un soldat couronné de feuilles de laurier avec inscription sur le pourtour: FIELD MARSHAL WELLINGTON sur le revers. Date d'émission:1813. Valeur de 1/2 penny. 2,8 cm de diam. http://numicanada.com/jetons-medailles-commercial.php?title=field-marshall-1/2-penny-1813&id=183	*
CeEt-	338	2C05	M3.03	Métal cuivreux	jeton	1	1	F5.12	Commerce	Jeton commerce et navigation. Personnage féminin avec l'inscription [TRADE & NAVIGATION] sur le pourtour de l'avvers. Inscription sur le pourtour: PURE COPPER PREFERABLE TO PAPER/HALF PENNY TOKEN, sur le revers. Date d'émission:1812. Valeur de 1/2 penny. 2,7 cm de diam. Très effacé. http://www.coinsandcanada.com/tokens-medals-commercial.php?title=trade-&-navigation-1/2-penny-1812&id=177	*
CeEt-	338	2C05	M3.03	Métal cuivreux	monnaie	1	1	F5.12	Commerce	Monnaie très corrodée. Trace d'un décor moulé de feuillage au pourtour sur une face. 2,7 cm de diam.	*
CeEt-	338	2C05	M3.03	Métal cuivreux	monnaie	1	1	F5.12	Commerce	Monnaie complètement corrodée. 2,8 cm de diam.	*
CeEt-	338	2C05	M3.03	Métal cuivreux	Indéterminé	1	1		Indéterminé	Anneaux (6) composés de petits anneaux collés ensemble et reliés en eux. Anneau de 0,8 cm de diam. sur 0,9 cm de haut. Les anneaux sont pris l'un dans l'autre pour former une sorte de chaîne. Longueur résid. de 5 cm de long. Corrodé.	
CeEt-	338	2C05	M3.03	Métal cuivreux	anneau	2	1		Indéterminé	Fragments jointifs de tige cylindrique recourbée sur elle-même. 1,4 cm de diam. Comme un anneau de porte-clés?	
CeEt-	338	2C05	M3.04	Métal Ferreux	clou indéterminé	21	0	F5.08.4.2	Fixations	Fragments de clous trop corrodés pour permettre l'identification.	
CeEt-	338	2C05	M3.04	Métal Ferreux	ciseau	2	1	F2.6.2	Outils et machines	Fragments d'œillet circulaire et des lames pointues (env. 11 cm de long.). Très corrodée.	
CeEt-	338	2C05	M3.04	Métal Ferreux	clé	1	1	F5.08.4.5	Systèmes de fermeture	Clé dont il manque une partie de l'anneau circulaire. Tige cylindrique pleine avec panneton. 10 cm de long. résid. sur env. 1 cm de diam. de tige sur env. 2 cm de haut. de panneton. Très corrodée.	
CeEt-	338	2C05	M3.04	Métal Ferreux	bande	15	0		Indéterminé	Fragments de bandes rectangulaires de tailles diverses.	
CeEt-	338	2C05	M3.04.1	fer forgé	clou forgé	5	0	F5.08.4.2	Fixations	Fragments corrodés.	
CeEt-	338	2C05	M3.04.2	fer laminé	clou découpé	2	0	F5.08.4.2	Fixations	Fragments corrodés.	
CeEt-	338	2C05	M5.1.4	Graphite	crayon-mine	2	1	F4.2	Média de communication	Fragments jointifs de pointe de mine à section carrée (0,5 cm ²).	
CeEt-	338	2C05	M5.1.7	Os	ossements	120	0	E1.3.1.5	Mammifères	Fragments dont huit avec traces de boucherie, 26 blanchis, un carbonisé et trois dents.	
CeEt-	338	2C05	M5.1.7	Os	ossements	160	0	E1.3.1.4	Oiseaux	Fragments dont certains avec traces de rongeurs.	
CeEt-	338	2C05	M5.1.7	Os	ossements	165	0	E1.3.1.1	Poissons	Fragments.	
CeEt-	338	2C05	M5.1.7	Os	Indéterminé	1	1		Indéterminé	Fragment circulaire à lèvre arrondie. Fileté aux deux extrémités. 2,2 cm de diam. Embout?	
CeEt-	338	2C05	M5.1.7	Métal Ferreux	couteau-manche	1	1	F5.01.1.2	Ustensile de table pour l'absorption des aliments	Plaque de manche rectangulaire s'élargissant vers une extrémité. Présence de petits rivets cylindriques en métal cuivreux. 2 cm dans le plus larg.; 1,4 cm dans le plus étroit; 0,46 cm d'épais.; 8,5 cm de long. Rivet de 0,16 cm de diam.	
CeEt-	338	2C05	M5.1.7	Métal Ferreux	couteau-manche	1	1	F5.01.1.2	Ustensile de table pour l'absorption des aliments	Fragment de plaque de manche rectangulaire. Présence de petits rivets cylindriques en métal cuivreux. 1,7 cm de larg.; 0,5 cm d'épais. Rivet de 0,18 cm de diam.	
CeEt-	338	2C06	M1.1.2	Terre cuite commune vernissée	plat ou terrine	1	1	F3.2.4.1	Transformation des aliments	Fragment de rebord. Pâte orange. Glaçure incolore d'aspect beige rougeâtre recouvrant l'intérieur. Locale.	

Code	Site	Lot	Code Matériau	Matériau	Objet	Nbre Art.	Nbre Obj.	Code Fonction	Fonction	Commentaires	No Cat.
CeEt-	338	2C06	M1.1.2.2	Terre cuite commune vernissée de l'Italie du nord	contenant	2	0	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments de rebord (1) et de paroi. Décor à l'engobe brun foncé. Objets différents.	
CeEt-	338	2C06	M1.1.2.5	Terre cuite commune vernissée verte de la France	contenant	1	0	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi. Pâte chamois et glaçure verte recouvrant la surface intérieure.	
CeEt-	338	2C06	M1.1.2.5	Terre cuite commune vernissée verte de la France	contenant	1	0	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Petit fragment de paroi. Pâte chamois et glaçure verte recouvrant les surfaces.	
CeEt-	338	2C06	M1.1.2.5	Terre cuite commune vernissée verte de la France	plat ou terrine?	1	0	F3.2.4.1	Transformation des aliments	Fragment près de la base. Pâte saumon foncé et glaçure verte, inégale, recouvrant l'intérieur.	
CeEt-	338	2C06	M1.1.3	Terre cuite commune recouverte ou décorée d'engobe et vernissée	contenant	1	0	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi à pâte chamois recouverte d'un engobe blanc. Glaçure plombifère incolore d'aspect jaune recouvrant l'intérieur. Décor de point à l'engobe brun. Façon Staffordshire slipware.	
CeEt-	338	2C06	M1.1.3.5	Terre cuite commune avec engobe et vernissée de la Saintonge	contenant	1	0	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi. Pâte saumon recouverte d'un engobe blanc et glaçure vert vif.	
CeEt-	338	2C06	M1.2.1.1	faïence blanche	pot	1	1	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de rebord à lèvre profilée en V. Pâte jaunâtre. Émail blanc légèrement bleuté recouvrant les deux surfaces. Trace d'un décor à motif indéterminé peint en bleu et cerné de noir.	
CeEt-	338	2C06	M1.2.1.1	faïence blanche	contenant	1	0	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Petit fragment de paroi à pâte chamois. Émail blanc légèrement grisâtre. Une des surfaces est peinte en jaune.	
CeEt-	338	2C06	M1.2.1.1	faïence blanche	contenant	3	0	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments de paroi à pâte jaunâtre. Émail blanc légèrement bleuté recouvrant les deux surfaces (sauf un fragment ayant perdu sa glaçure). Sans décor apparent. Appartenant peut-être à l'objet décrit précédemment.	
CeEt-	338	2C06	M1.2.2.06	Creamware	assiette creuse?	1	0	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de paroi. Sans décor apparent.	
CeEt-	338	2C06	M1.2.2.06	Creamware	assiette	1	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de bouge et de marli. Sans décor apparent.	
CeEt-	338	2C06	M1.2.2.06	Creamware	bol	1	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de rebord. Décor de bandes d'engobe brun et orange.	
CeEt-	338	2C06	M1.2.2.07	Pearlware	bol	1	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de base à pied annulaire de 4,5 cm de diam. Décor à motif d'une ligne peint kaki entre la base et la paroi.	
CeEt-	338	2C06	M1.2.4.1	Terre cuite fine à pipe blanche	pipe-fourneau	1	1	F5.02.1	Absorption des excitants et alcools	Fragment de fourneau avec talon. Sans marque ni décor apparent. Trace d'utilisation.	
CeEt-	338	2C06	M1.2.4.1	Terre cuite fine à pipe blanche	pipe-tuyau	8	0	F5.02.1	Absorption des excitants et alcools	Fragments de tuyau sans marque ni décor apparent.	
CeEt-	338	2C06	M1.3.2.4	Grès cérame grossier glaçuré au sel rhénan brun	bouteille	1	0	F5.02.2	Conservation et entreposage des excitants et alcools	Fragment de paroi. Pâte de couleur gris pâle. Glaçure sur la paroi extérieure uniquement. Décor de deux lignes incisées.	
CeEt-	338	2C06	M1.4.2.1	Grès cérame fin glaçuré au sel à corps blanc homogène	assiette	2	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragments de base et de rebord. Décor à motif de vannerie moulé sous la lèvre. Probablement le même objet. Légèrement altéré.	

Code	Site	Lot	Code Matériau	Matériau	Objet	Nbre Art.	Nbre Obj.	Code Fonction	Fonction	Commentaires	No Cat.
CeEt-	338	2C06	M1.6.2	Porcelaine fine orientale	contenant	1	1	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment plat de base. Décor à motif de feuillage peint en bleu.	
CeEt-	338	2C06	M2.2	Verre teinté	vitre	4	0	F5.08.3.1	Matériaux de base-vitre	Fragments plats. Au moins deux objets différents. Patinés.	
CeEt-	338	2C06	M2.2.1	Verre teinté bleu-vert	bouteille	2	0	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments de paroi de bouteille cylindrique. Paroi épaisse. Probablement le même objet.	
CeEt-	338	2C06	M2.3.2	Verre coloré transparent	bouteille de vin	14	0	F5.02.2	Conservation et entreposage des excitants et alcools	Fragments de base (1), de goulot (1), de col (2) et de paroi de bouteille cylindrique. Certains fragments patinés. Au moins quatre objets différents.	
CeEt-	338	2C06	M3	Métal	concrétion	3	0		Indéterminé	Fragments difformes.	
CeEt-	338	2C06	M3.03	Métal cuivreux	Indéterminé	1	1		Indéterminé	Tube cylindrique légèrement évasé, cannelée. 1,6 cm de diam. sur 5,5 cm de long. résid.	
CeEt-	338	2C06	M3.04	Métal Ferreux	clou indéterminé	2	0	F5.08.4.2	Fixations	Fragments de clou trop corrodé pour permettre l'identification.	
CeEt-	338	2C06	M3.04	Métal Ferreux	bande	1	0		Indéterminé	Fragment de bande rectangulaire rivetée. 16 cm de long. résid. sur 3 cm de larg.	
CeEt-	338	2C06	M3.04	Métal Ferreux	bande	2	0		Indéterminé	Fragments de bandes rectangulaires. 3 cm de larg. Corrodées.	
CeEt-	338	2C06	M3.04.1	fer forgé	clou forgé	3	3	F5.08.4.2	Fixations	Clous dont deux entiers de 7 et 8 cm de long. et un fragment dont il manque la pointe.	
CeEt-	338	2C06	M3.04.1	fer forgé	piton	1	1	F5.08.4.4	Support	Piton très corrodé dont il manque la pointe. 8 cm de long. résid. Tête d'env. 3 cm de diam.	
CeEt-	338	2C06	M3.04.1	fer forgé	tige	1	0		Indéterminé	Tige dont une extrémité se termine en pointe et l'autre extrémité s'élargie et s'aplatie. 26 cm de long. sur 1,3 cm dans le plus large.	
CeEt-	338	2C06	M3.06	Métal Plombifère	Indéterminé	1	0		Indéterminé	Fragment difforme, lourd.	
CeEt-	338	2C06	M5.1.7	Os	ossements	22	0	E1.3.1.5	Mammifères	Fragments dont une dent.	
CeEt-	338	2C06	M5.1.7	Os	ossements	2	0	E1.3.1.1	Poissons	Fragments.	
CeEt-	338	2C07	M1.2.2.06	Creamware	contenant	1	0	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi. Sans décor apparent.	
CeEt-	338	2C07	M2.3.2	Verre coloré transparent	bouteille de vin	3	0	F5.02.2	Conservation et entreposage des excitants et alcools	Fragments de base (1) et de paroi de bouteille cylindrique. Un fragment patiné. Probablement deux objets différents.	
CeEt-	338	2C08	E1.1	Mollusque	mollusque	1	0	E1.1	Mollusque	Fragment de coquille d'huître.	
CeEt-	338	2C08	M1.1.2	Terre cuite commune vernissée	contenant	1	0	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi. Pâte brune rosâtre. Glaçure brune luisante recouvrant les deux surfaces.	
CeEt-	338	2C08	M1.1.2	Terre cuite commune vernissée	plat ou terrine	2	1	F3.2.4.1	Transformation des aliments	Fragments de rebord et de paroi près du rebord. Pâte orange vif. Glaçure incolore d'aspect beige orangé recouvrant les surfaces. Locale?	
CeEt-	338	2C08	M1.1.2.5	Terre cuite commune vernissée verte de la France	terraine	1	1	F3.2.4.1	Transformation des aliments	Fragment de rebord avec bec verseur. Pâte chamois jaunâtre et glaçure verte recouvrant les deux surfaces. Ligne sigillée au centre du rebord.	
CeEt-	338	2C08	M1.1.3.5	Terre cuite commune avec engobe et vernissée de la Saintonge	contenant	1	0	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Petit fragment de paroi. Pâte non homogène variant du blanc au rosâtre. Engobe blanc et glaçure plombifère vert vif recouvrant les deux surfaces.	
CeEt-	338	2C08	M1.1.3.5	Terre cuite commune avec engobe et vernissée de la Saintonge	contenant	1	0	F3.2.4.1	Transformation des aliments	Fragment de paroi. Pâte rosâtre recouverte d'un engobe blanc et glaçure vert vif sur la paroi intérieure.	

Code	Site	Lot	Code Matériau	Matériau	Objet	Nbre Art.	Nbre Obj.	Code Fonction	Fonction	Commentaires	No Cat.
CeEt-	338	2C08	M1.1.3.5	Terre cuite commune avec engobe et vernissée de la Saintonge	contenant	1	0	F3.2.4.1	Transformation des aliments	Fragment de paroi. Pâte rosâtre. Glaçure verte vif.	
CeEt-	338	2C08	M1.2.1.1	faïence blanche	contenant	1	0	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Petit fragment de paroi à pâte chamois rosée. Émail blanc (altéré) recouvrant les deux surfaces. Décor à motif d'une ligne ondulante dont la couleur est effacée.	
CeEt-	338	2C08	M1.2.1.1	faïence blanche	contenant	1	0	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi à pâte jaunâtre. Émail épais, bleuté recouvrant les deux surfaces. Trace d'un décor à motif indéterminé peint en bleu sur les deux surfaces.	
CeEt-	338	2C08	M1.2.1.1	faïence blanche	contenant	1	0	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment plat à pâte rosâtre. Émail grisâtre. Trace d'un décor à motif indéterminé peint en bleu sur une surface.	
CeEt-	338	2C08	M1.2.1.1	faïence blanche	contenant	1	0	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi à pâte chamois. Émail blanc recouvrant les deux surfaces. Décor à motif floral (?) peint en bleu.	
CeEt-	338	2C08	M1.2.1.1	faïence blanche	contenant	3	1	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments plats à pâte saumon. Émail bleuté. Décor à motif floral peint polychrome (bleu, vert et orange) sur une surface. Probablement le même objet.	
CeEt-	338	2C08	M1.2.1.1	faïence blanche	bol?	1	0	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de paroi près de la base? Pâte chamois légèrement rosée. Émail épais blanc légèrement grisâtre recouvrant les deux surfaces. Sans décor apparent.	
CeEt-	338	2C08	M1.2.4.1	Terre cuite fine à pipe blanche	pipe-tuyau	1	0	F5.02.1	Absorption des excitants et alcools	Fragment de tuyau sans marque ni décor apparent.	
CeEt-	338	2C08	M2.2	Verre teinté	vitre	5	0	F5.08.3.1	Matériaux de base-vitre	Fragments plats. Verdâtres et patinés.	
CeEt-	338	2C08	M2.2.1	Verre teinté bleu-vert	bouteille	3	0	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments de paroi de bouteille cylindrique. Au moins deux objets différents.	
CeEt-	338	2C08	M2.3.2	Verre coloré transparent	bouteille de vin	7	0	F5.02.2	Conservation et entreposage des excitants et alcools	Fragments de base (1) et de paroi (2 près de la base) de bouteille cylindrique. Certains fragments patinés. Au moins trois objets différents.	
CeEt-	338	2C08	M3.04	Métal Ferreux	patte de scellement	1	1	F5.08.4.2	Fixations	Fragment de tête circulaire avec perforation circulaire au centre (0,35 cm de diam.). Tête de 3 cm de diam.	
CeEt-	338	2C08	M3.04.1	fer forgé	clou forgé	2	2	F5.08.4.2	Fixations	Clous dont un entier de 9 cm de long. et un clou dont la tête est absente.	
CeEt-	338	2C08	M5.1.7	Os	ossements	11	0	E1.3.1.5	Mammifères	Fragments dont un de mandibule avec dents et trois fragments d'une même dent.	
CeEt-	338	2C08	M5.1.7	Os	ossements	4	0	E1.3.1.4	Oiseaux	Fragments.	
CeEt-	338	2C09	E1.1	Mollusque	mollusque	1	0	E1.1	Mollusque	Petit fragment de coquille d'huître.	
CeEt-	338	2C09	E1.1	Mollusque	mollusque	1	0	E1.1	Mollusque	Fragment de coquille de moule.	
CeEt-	338	2C09	M1.1.2	Terre cuite commune vernissée	contenant	1	0	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi. Pâte orangée. Trace de glaçure transparente d'aspect orangé et recouvrant l'intérieur. Trace de carbonisation. TCC de Cox?	
CeEt-	338	2C09	M1.1.2	Terre cuite commune vernissée	marmite	1	0	F3.2.4.1	Transformation des aliments	Fragment de paroi. Pâte rosâtre avec particule rouge. Glaçure transparente d'aspect jaunâtre légèrement orangé sur un mince engobe blanc et recouvrant l'intérieur. Trace de carbonisation. TCC de Cox.	
CeEt-	338	2C09	M1.1.2.5	Terre cuite commune vernissée verte de la France	contenant	1	1	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de rebord à lèvre arrondie. Pâte chamois et glaçure verte.	

Code	Site	Lot	Code Matériau	Matériau	Objet	Nbre Art.	Nbre Obj.	Code Fonction	Fonction	Commentaires	No Cat.
CeEt-	338	2C09	M1.1.2.5	Terre cuite commune vernissée verte de la France	contenant	1	0	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de paroi. Pâte chamois et glaçure verte recouvrant la paroi extérieure et glaçure verte plus pâle recouvrant l'intérieur.	
CeEt-	338	2C09	M1.1.3.5	Terre cuite commune avec engobe et vernissée de la Saintonge	contenant	1	0	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi. Pâte chamois rosée recouverte d'un engobe blanc et glaçure vert vif recouvrant la paroi intérieure.	
CeEt-	338	2C09	M1.1.3.5	Terre cuite commune avec engobe et vernissée de la Saintonge	contenant	1	0	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Petit fragment de paroi. Pâte saumon recouverte d'un engobe blanc et glaçure vert vif.	
CeEt-	338	2C09	M1.1.3.5	Terre cuite commune avec engobe et vernissée de la Saintonge	pot à cuire?	1	1	F3.2.4.1	Transformation des aliments	Fragment de base circulaire. Pâte saumon recouverte d'un engobe blanc et glaçure vert vif sur la paroi intérieure. Présence d'un trou de réparation. Trace de carbonisation.	
CeEt-	338	2C09	M1.2.1.1	faïence blanche	contenant?	1	1	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de rebord dont la surface extérieure est plate. Pâte chamois. Émail épais, grisâtre recouvrant la surface supérieure. Décor à motif de lignes peintes en bleu et en jaune.	
CeEt-	338	2C09	M1.2.1.1	faïence blanche	contenant	4	0	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments de paroi à pâte rosée. Émail épais, blanc légèrement grisâtre recouvrant les deux surfaces. Sans décor apparent. Probablement le même objet.	
CeEt-	338	2C09	M1.2.1.1	faïence blanche	contenant	4	0	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments de paroi pâte chamois. Émail blanc recouvrant les deux surfaces. Sans décor apparent. Au moins trois objets différents.	
CeEt-	338	2C09	M1.2.1.1	faïence blanche	contenant	2	0	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments de paroi à pâte saumon. Émail épais, blanc légèrement bleuté recouvrant les deux surfaces. Sans décor apparent. Même objet.	
CeEt-	338	2C09	M1.2.1.1	faïence blanche	contenant	1	1	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Petit fragment de rebord évasé à pâte chamois. Émail jaunâtre.	
CeEt-	338	2C09	M1.2.1.3	faïence brune	contenant	2	0	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments de paroi à pâte rouge brique. Émail bleuté recouvrant l'intérieur et glaçure plombifère brun foncé recouvrant l'extérieur. Sans décor apparent.	
CeEt-	338	2C09	M1.2.4.1	Terre cuite fine à pipe blanche	pipe-tuyau	1	0	F5.02.1	Absorption des excitants et alcools	Fragment de tuyau sans marque ni décor apparent. Trace de mâchouillé.	
CeEt-	338	2C09	M1.2.4.1	Terre cuite fine à pipe blanche	pipe-fourneau	1	1	F5.02.1	Absorption des excitants et alcools	Fragment de fourneau avec décor à la molette sous la lèvre extérieure.	
CeEt-	338	2C09	M2.1	Verre incolore	gobelet?	1	1	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Fragment de base avec pontil non polie. Env. 4,5 cm de diam.	
CeEt-	338	2C09	M2.2	Verre teinté	contenant	1	1	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragments base circulaire. Teinte turquoise.	
CeEt-	338	2C09	M2.2	Verre teinté	bouteille	1	0	F5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de paroi de bouteille carrée. Turquoise.	
CeEt-	338	2C09	M2.2	Verre teinté	vitre?	13	0	F5.08.3.1	Matériaux de base-vitre	Fragments plats. Verdâtres et patinés. Au moins trois épaisseurs différentes.	
CeEt-	338	2C09	M2.3.2	Verre coloré transparent	bouteille de vin	4	0	F5.02.2	Conservation et entreposage des excitants et alcools	Fragments patiné de paroi de bouteille cylindrique. Probablement des objets différents.	
CeEt-	338	2C09	M3.04	Métal Ferreux	bande	1	0		Indéterminé	Fragment de bande rectangulaire s'amincissant à une des extrémités. 2 cm dans le plus larg. Corrodé.	

Code	Site	Lot	Code Matériau	Matériau	Objet	Nbre Art.	Nbre Obj.	Code Fonction	Fonction	Commentaires	No Cat.
CeEt-	338	2C09	M3.04.1	fer forgé	clou forgé	1	1	F5.08.4.2	Fixations	Gros clou à tête carrée (2cm2) de 13 cm de long.	
CeEt-	338	2C09	M5.1.7	Os	ossements	11	0	E1.3.1.5	Mammifères	Fragments dont cinq blanchis.	
CeEt-	338	2C09	M5.1.7	Os	ossements	2	0	E1.3.1.4	Oiseaux	Fragments.	
CeEt-	338	2C09	M5.2.1	Bois	Indéterminé	1			Indéterminé	Fragment circulaire taillé en biseau à une extrémité. 1,8 cm de diam.	
CeEt-	338	2C09	M5.5.02	Cuir	chaussure	1	1	F5.04.3	Chaussures	Fragment de semelle avec trace de couture. 21 cm de long. résid.	
CeEt-	338	2C10	M2.2	Verre teinté	vitre	2	0	F5.08.3.1	Matériaux de base-vitre	Fragments plats et minces. Teinte verdâtre.	
CeEt-	338	2C10	M1.2.4.1	Terre cuite fine à pipe blanche	pipe-tuyau	1	0	F5.02.1	Absorption des excitants et alcools	Fragment de tuyau avec décor à la molette.	
CeEt-	338	3A99	M3.04.5	Fonte	bombe	1	1	F5.11.3	Artillerie	Bombe de plus de 200 livres. Remise à l'armée de Valcarier.	

Annexe 4. Catalogues des photographies

Projet : [VDQ1705](#)
Film N° : [CeEt-38-17-NUM1](#)

Archéologue : [Michel Huot](#)
Type de film : Numérique

Date	Cliché	N° photo	Identification	Description	Orientation
10/05/2017	1	VDQ1705-067	18A	Excavation en cours	Sud-est
10/05/2017	2	VDQ1705-068	18A	Excavation en cours	Nord-est
05/06/2017	3	VDQ1705-129	18A	Début des travaux de pose	Sud-ouest

Projet : [VDQ1705](#)
Film N° : [CeEt-60-17-NUM1](#)

Archéologue : [Michel Huot](#)
Type de film : Numérique

Date	Cliché	N° photo	Identification	Description	Orientation
17/07/2017	1	VDQ1705-030	1A	Excavation face au 10, rue Couillard	Nord
17/07/2017	2	VDQ1705-031	1A	Fondation du 17, rue Couillard	Nord
17/07/2017	3	VDQ1705-032	1A	Excavation face au 6, rue Couillard	Nord-est
24/07/2017	4	VDQ1705-040	1A	Fondation du 10, rue Couillard	Nord
24/07/2017	5	VDQ1705-041	1A	Démarcation dans la fondation du 17, rue Couillard	Nord
24/07/2107	6	VDQ1705-042	2A	Démarcation dans la fondation du 17, rue Couillard	Nord-est

Projet : [VDQ1705](#)
Film N° : [CeEt-73-17-NUM1](#)

Archéologue : [Michel Huot](#)
Type de film : Numérique

Date	Cliché	Cliché	Identification	Description	Orientation
03/06/2017	1	VDQ1705-030	4A	Excavation dans la rue Saint-Jean dans l'axe de la rue Sainte-Angèle	Nord
03/06/2017	2	VDQ1705-031	4A	Sol dans la tranchée	Nord
03/06/2017	3	VDQ1705-032	4A	Sol dans la tranchée	Ouest

Projet : [VDQ1705](#)
 Film N° : [CeEt-80-17-NUM1](#)

Archéologue : [Michel Huot](#)
 Type de film : Numérique

Date	Cliché	N° photo	Identification	Description	Orientation
02/05/2017	1	VDQ1705-002	22A	Tranchée de caractérisation des sols	Sud
02/05/2017	2	VDQ1705-003	22A	Paroi ouest	Sud-ouest
02/05/2017	3	VDQ1705-004	22A	Vue du roc	Plan
02/05/2017	4	VDQ1705-005	22A	Paroi ouest	Sud-ouest
02/05/2017	5	VDQ1705-007	22D	Excavation en cours	Est
08/06/2017	6	VDQ1705-139	22B	Paroi ouest au nord du 1, rue Hamel	Ouest
08/06/2017	7	VDQ1705-140	22B	Paroi ouest au nord du 1, rue Hamel	Ouest
08/06/2017	8	VDQ1705-141	22B	Paroi ouest au nord du 1, rue Hamel	Ouest
08/06/2017	9	VDQ1705-142	22B	Vue générale des travaux au chainage 10+25	Nord
08/06/2017	10	VDQ1705-143	22B	Vue générale des travaux au chainage 10+25	Sud-est
08/06/2017	11	VDQ1705-145	22B	Massif de béton	Sud-ouest
08/06/2017	12	VDQ1705-146	22B	Massif de béton	Sud-ouest
21/06/2017	13	VDQ1705-158	22B	Excavation devant le 1, rue Hamel	Ouest
21/06/2017	14	VDQ1705-159	22B	Excavation devant le 1, rue Hamel	Sud
21/06/2017	15	VDQ1705-160	22D	Excavation en cours	Sud-ouest
21/06/2017	16	VDQ1705-161	22D1	Prolongement du mur des Augustines 22D1 sous la rue Charlevoix	Plan
21/06/2017	17	VDQ1705-162	22D1	Prolongement du mur des Augustines 22D1 sous la rue Charlevoix	Nord
21/06/2017	18	VDQ1705-163	22D1	Prolongement du mur des Augustines 22D1 sous la rue Charlevoix	Plan
21/06/2017	19	VDQ1705-164	22D1	Prolongement du mur des Augustines 22D1 sous la rue Charlevoix	Plan
21/06/2017	20	VDQ1705-165	22D1	Prolongement du mur des Augustines 22D1 sous la rue Charlevoix	Nord
21/06/2017	21	VDQ1705-166	22D1	Prolongement du mur des Augustines 22D1 sous la rue Charlevoix	Plan
21/06/2017	22	VDQ1705-167	22D1	Prolongement du mur des Augustines 22D1 sous la rue Charlevoix	Plan
21/06/2017	23	VDQ1705-168	22D1	Prolongement du mur des Augustines 22D1 sous la rue Charlevoix	Nord
21/06/2017	24	VDQ1705-169	22D1	Prolongement du mur des Augustines 22D1 sous la rue Charlevoix	Nord
21/06/2017	25	VDQ1705-170	22E3	Excavation dans la rue Hamel coin Charlevoix ; drain de bois 22E3	Sud-est
21/06/2017	26	VDQ1705-171	22E3	Excavation dans la rue Hamel coin Charlevoix ; drain de bois 22E3	Sud-est
21/06/2017	27	VDQ1705-172	22E3	Détail de la fin présumée du drain, d'un bouchon de mortier et pierre	Sud
21/06/2017	28	VDQ1705-173	22E3	Vue générale du drain	Sud-est
21/06/2017	29	VDQ1705-174	22E3	Vue générale du drain	Sud-ouest
22/06/2017	30	VDQ1705-175	22B	Excavation en cours	Nord-ouest
22/06/2017	31	VDQ1705-176	22B	Excavation en cours	Nord-ouest
22/06/2017	32	VDQ1705-177	22E	Excavation en cours	Sud-ouest

Date	Cliché	N° photo	Identification	Description	Orientation
22/06/2017	33	VDQ1705-178	22E	Excavation en cours	Sud-ouest
22/06/2017	34	VDQ1705-179	22E	Excavation en cours	Sud-ouest
22/06/2017	35	VDQ1705-180	22E	Excavation en cours	Sud-ouest
22/06/2017	36	VDQ1705-181	22E	Excavation en cours	Sud-ouest
22/06/2017	37	VDQ1705-182	22B	Excavation en cours	Sud-ouest
22/06/2017	38	VDQ1705-184	22E	Excavation en cours	Sud-est
22/06/2017	39	VDQ1705-185	22E	Excavation en cours	Sud-est
27/06/2017	40	VDQ1705-186	22E	Excavation en cours	Sud
28/06/2017	41	VDQ1705-187	22E	Excavation en cours	Sud
28/06/2017	42	VDQ1705-189	22D1	Rue Charlevoix, coupe du prolongement du mur des Augustines 22D1	Ouest
28/06/2017	43	VDQ1705-190	22D1	Rue Charlevoix, coupe du prolongement du mur des Augustines 22D1	Ouest
28/06/2017	44	VDQ1705-191	22D1	Rue Charlevoix, coupe du prolongement du mur des Augustines 22D1	Ouest
28/06/2017	45	VDQ1705-194	22B	Excavation à la fondation du 1, rue Hamel	Est
28/06/2017	46	VDQ1705-195	22B	Excavation à la fondation du 1, rue Hamel, détail fondation	Nord-est
03/07/2017	47	VDQ1705-196	22D1	Excavation dans la rue Charlevoix, protection du vestige 22D1	Sud
03/07/2017	48	VDQ1705-197	22D1	Excavation dans la rue Charlevoix, protection du vestige 22D1	Sud
03/07/2017	49	VDQ1705-198	22D	Fondation des 3 et 5, rue Hamel	Est
03/07/2017	50	VDQ1705-199	22D	Fondation des 3 et 5, rue Hamel	Est
03/07/2017	51	VDQ1705-200	22D	Fondation des 3 et 5, rue Hamel	Est
03/07/2017	52	VDQ1705-201	22D	Fondation des 3 et 5, rue Hamel	Sud-est
03/07/2017	53	VDQ1705-202	22D	Rejointoiement	Sud-est
03/07/2017	54	VDQ1705-203	22D	Fondation du 5, rue Hamel	Sud-est
03/07/2017	55	VDQ1705-204	22D	Seuil de porte du 5, rue Hamel	Sud-est
03/07/2017	56	VDQ1705-205	22D	Travaux en cours	Sud-est
04/07/2017	57	VDQ1705-206	22D	Fondation du 5, rue Hamel	Est
04/07/2017	58	VDQ1705-207	22D	Démarcation dans la fondation	Est
04/07/2017	59	VDQ1705-208	22D	Fondation du 7, rue Hamel	Sud-est
04/07/2017	60	VDQ1705-209	22D	Fondation du 7, rue Hamel	Sud-est
04/07/2017	61	VDQ1705-210	22D	Assises de départ	Est
04/07/2017	62	VDQ1705-211	22D	Assises de départ	Nord-est
04/07/2017	63	VDQ1705-212	22D	Sols devant le 91/2, rue Hamel	Sud-est
04/07/2017	64	VDQ1705-213	22D	Paroi est	Est
11/07/2017	65	VDQ1705-285	22E3	Pièce de bois du drain 22E3 et cul de bouteille localisé à l'intérieur	
11/07/2017	66	VDQ1705-286	22E3	Pièce de bois du drain 22E3 et cul de bouteille localisé à l'intérieur	
11/07/2017	67	VDQ1705-287	22E3	Vue du détail du cul de bouteille	Plan

Projet : [VDQ1705](#)
Film N° : [CeEt-111-17-NUM1](#)

Archéologue : [Michel Huot](#)
Type de film : Numérique

Date	Cliché	N° photo	Identification	Description	Orientation
01/06/2017	1	VDQ1705-017	2A	Fondation du 33-35, rue Sainte-Angèle	Sud-est
01/06/2017	2	VDQ1705-018	2A	Fondation du 33-35, rue Sainte-Angèle	Sud-est
16/06/2017	3	VDQ1705-019	2A	Fondation du 33-35, rue Sainte-Angèle	Sud-est
16/06/2017	4	VDQ1705-020	2A	Ressaut dans le parement	Nord-est
16/06/2017	5	VDQ1705-021	2A	Trace d'un muret est-ouest?	Nord-est

Projet : [VDQ1705](#)
Film N° : [CeEt-208-17-NUM1](#)

Archéologue : [Michel Huot](#)
Type de film : Numérique

Date	Cliché	N° photo	Identification	Description	Orientation
15/07/2017	1	VDQ1705-022	2A	Excavation face au 17, rue Couillard	Sud-ouest
15/07/2017	2	VDQ1705-023	2A	Porte surélevée au 17, rue Couillard	Sud
15/07/2107	3	VDQ1705-024	2A	Absence de fondation sous la porte cochère	Sud-ouest

Projet : [VDQ1705](#)
Film N° : [CeEt-338-17-NUM1](#)

Archéologue : [Michel Huot](#)
Type de film : Numérique

Date	Cliché	N° photo	Identification	Description	Orientation
11/09/2017	1	VDQ1705-057	3A	Excavation dans la rue Hamel au coin de la rue Couillard	Sud-est
11/09/2017	2	VDQ1705-058	3A	Excavation dans la rue Hamel au coin de la rue Couillard	Sud-est
24/09/2017	3	VDQ1705-059	3A3	Démolition de la fondation	Nord-ouest
24/09/2107	4	VDQ1705-060	3A	Démolition de la fondation	Nord-ouest

Projet : VDQ1705
Film N° : CeEt-338-17-NUM2

Archéologue : Michel Huot
Type de film : Numérique

Date	Cliché	N° photo	Identification	Description	Orientation
02/05/2017	1	VDQ1705-001	2 général	Décapage de l'asphalte	Nord
03/05/2017	2	VDQ1705-008	2A	Tranchée de caractérisation des sols	Nord
03/05/2017	3	VDQ1705-009	2A	Fils électriques	Plan
03/05/2017	4	VDQ1705-010	2A	Conduite de gaz	Nord
03/05/2017	5	VDQ1705-011	2A	Conduite de gaz	Plan
05/05/2017	6	VDQ1705-012	2A3	Vestige 2A3 ; fin de 2A4 (remblai de tranchée) ; début 2A5	Nord-ouest
05/05/2017	7	VDQ1705-013	2A3	Extrémité sud	Ouest
05/05/2017	8	VDQ1705-014	2A3	Partie centrale	Nord-ouest
05/05/2017	9	VDQ1705-015	2A3	Coin sud	Sud-ouest
05/05/2017	10	VDQ1705-016	2A3	Partie sud	Ouest
05/05/2017	11	VDQ1705-017	2A3	Partie centrale	Ouest
05/05/2017	12	VDQ1705-018	2A3	Extrémité nord	Nord-ouest
07/05/2017	13	VDQ1705-019	2A	Vue de l'opération 2A	Sud
07/05/2017	14	VDQ1705-020	2A5	Partie nord	Sud
07/05/2017	15	VDQ1705-021	2A5	Partie sud	Nord
07/05/2017	16	VDQ1705-022	2A5	Artefacts <i>in situ</i>	Plan
07/05/2017	17	VDQ1705-023	2A5	Artefacts <i>in situ</i>	Plan
07/05/2017	18	VDQ1705-024	2A5	Artefacts <i>in situ</i>	Plan
08/05/2017	19	VDQ1705-025	2B1	Début de la sous-opération 2B	Est
08/05/2017	20	VDQ1705-026	2B1	Début de la sous-opération 2B	Nord
08/07/2017	21	VDQ1705-027	2B	Surface des lots 2B2 et 2B3	Nord
08/07/2017	22	VDQ1705-028	2A5	Fin	Nord
08/07/2017	23	VDQ1705-029	2A5	Fin	Nord
08/07/2017	24	VDQ1705-030	2A5	Fin avec lentille de sable	Plan
08/07/2017	25	VDQ1705-031	2A6	Fin	Ouest
08/07/2017	26	VDQ1705-032	2A6	Fin	Ouest
08/07/2017	27	VDQ1705-033	2A7	Fouille en cours	Plan
08/07/2017	28	VDQ1705-034	2A7	Fouille en cours	Ouest
09/07/2017	29	VDQ1705-035	2A	Surface des lots 2A8 et 2A9	Ouest
09/07/2017	30	VDQ1705-036	2A	Surface des lots 2A8 et 2A9	Ouest
09/07/2017	31	VDQ1705-037	2A	Surface des lots 2A8 et 2A9	Sud
09/07/2017	32	VDQ1705-038	2A9	Fin	Plan

Date	Cliché	N° photo	Identification	Description	Orientation
09/07/2017	33	VDQ1705-040	2A11	Parement sud	Nord
09/07/2017	34	VDQ1705-041	2A8	Fin	Plan
09/07/2017	35	VDQ1705-042	2A9	Fin	Sud
09/07/2017	36	VDQ1705-043	2A	Paroi sud	Sud
09/07/2017	37	VDQ1705-044	2A	Paroi sud	Sud
09/07/2017	38	VDQ1705-045	2A	Fin de fouilles	Sud
09/07/2017	39	VDQ1705-046	2A3	Extrémité sud	Sud-ouest
09/07/2017	40	VDQ1705-047	2A3	Extrémité sud	Sud-ouest
09/07/2017	41	VDQ1705-048	2A3	Base	Ouest
09/07/2017	42	VDQ1705-049	2A3	Base	Ouest
09/07/2017	43	VDQ1705-050	2A3	Base	Nord
09/07/2017	44	VDQ1705-051	2A	Jonction des murs 2A3 et 2A13	Plan
09/07/2017	45	VDQ1705-052	2A	Jonction des murs 2A3 et 2A13	Plan
09/07/2017	46	VDQ1705-053	2A	Partie centrale	Ouest
09/07/2017	47	VDQ1705-054	2A11	Parement sud	
09/07/2017	48	VDQ1705-056	2A	Jonction des murs 2A3 et 2A11	Nord-ouest
09/07/2017	49	VDQ1705-057	2A9	Fin	Ouest
09/07/2017	50	VDQ1705-058	2A9	Fin	Sud
09/07/2017	51	VDQ1705-059	2A3	Partie nord	Ouest
09/07/2017	52	VDQ1705-060	2A3	Partie nord	Nord-ouest
09/07/2017	53	VDQ1705-061	2A3	Partie centrale	Ouest
09/07/2017	54	VDQ1705-062	2A3	Partie centrale	Ouest
09/07/2017	55	VDQ1705-063	2A3	Base de briques communes	Ouest
09/07/2017	56	VDQ1705-064	2A3	Base de briques communes	Ouest
09/07/2017	57	VDQ1705-065	2A3	Partie centrale	Plan
10/07/2017	58	VDQ1705-066	2B3	Fin	Est
11/07/2017	59	VDQ1705-069	2B4	Fin	Est
11/07/2017	60	VDQ1705-070	2B4	Fin	Plan
11/07/2017	61	VDQ1705-071	2A3	Partie sud	Sud
11/07/2017	62	VDQ1705-072	2A3	Partie sud	Sud
11/07/2017	63	VDQ1705-073	2A3	Partie nord	Nord
11/07/2017	64	VDQ1705-074	2A3	Partie nord	Nord
11/07/2017	65	VDQ1705-075	2A3	Dessin de 2A3	Sud-ouest
11/07/2017	66	VDQ1705-076	2A3	Dessin de 2A3	Sud-est
11/07/2017	67	VDQ1705-077	2A	Fin de fouilles	Sud

Date	Cliché	N° photo	Identification	Description	Orientation
11/07/2017	68	VDQ1705-080	2B	Paroi nord	Sud
11/07/2017	69	VDQ1705-081	2B	Paroi nord	Sud
11/07/2017	70	VDQ1705-082	2B7	Pièces de bois	
12/07/2017	71	VDQ1705-083	2B	2B en cours de fouille	Plan
12/07/2017	72	VDQ1705-084	2B6	Fin	Sud
12/07/2017	73	VDQ1705-085	2B7	Pièces de bois	Plan
12/07/2017	74	VDQ1705-086	2B7	Pièces de bois	Plan
12/07/2017	75	VDQ1705-087	2B7	Pièces de bois	
12/07/2017	76	VDQ1705-088	2B	Fin de fouilles	Sud
12/07/2017	77	VDQ1705-089	2B	Fin de fouilles	Sud
12/07/2017	78	VDQ1705-090	2A11	Ressaut dans le parement nord	Sud
12/07/2017	79	VDQ1705-091	2B	Fin de fouilles	Sud
12/07/2017	80	VDQ1705-092	2A11	Vue du vestige 2A11	Est
12/07/2017	81	VDQ1705-093	2A11	Ressaut dans le parement nord	Plan
15/07/2017	82	VDQ1705-094	2A11	Partie sud	Ouest
15/07/2017	83	VDQ1705-095	2A11	Partie sud	Ouest
15/07/2017	84	VDQ1705-096	2A11	Partie sud	Ouest
15/07/2017	85	VDQ1705-097	2A11	Partie centre-sud	Ouest
15/07/2017	86	VDQ1705-098	2A11	Démarcation dans le parement	Ouest
15/07/2017	87	VDQ1705-099	2A11	Partie centrale et nord du vestige	Ouest
15/07/2017	88	VDQ1705-100	2A11	Partie nord	Ouest
15/07/2017	89	VDQ1705-102	2A11	Partie nord	Ouest
15/07/2017	90	VDQ1705-103	2A11	Partie nord	Ouest
15/07/2017	91	VDQ1705-104	2A11	Parement sud	Nord
15/07/2017	92	VDQ1705-105	2A11	Parement sud	Nord
15/07/2017	93	VDQ1705-106	2A11	Parement sud	Nord
15/07/2017	94	VDQ1705-107	2A3	Partie centrale	Ouest
15/07/2017	95	VDQ1705-108	2A3	Partie nord	Ouest
15/07/2017	96	VDQ1705-109	2A3	Partie nord	Ouest
15/07/2017	97	VDQ1705-110	2A3	Partie centrale	Plan
15/07/2017	98	VDQ1705-111	2A3	Partie centrale	Sud-ouest
15/07/2017	99	VDQ1705-112	2A3	Partie centrale	Sud-ouest
15/07/2017	100	VDQ1705-113	2A3	Partie centrale	Ouest
15/07/2017	101	VDQ1705-114	2A3	Partie centrale	Ouest
15/07/2017	102	VDQ1705-115	2A11	Démantèlement	Ouest

Date	Cliché	N° photo	Identification	Description	Orientation
15/07/2017	103	VDQ1705-117	2A3	Démantèlement	Sud
15/07/2017	104	VDQ1705-118	2A11	Démantèlement	Nord-est
15/07/2017	105	VDQ1705-119	2A11	Démantèlement	Plan
15/07/2017	106	VDQ1705-120	2A11	Démantèlement	Ouest
15/07/2017	107	VDQ1705-121	2A11	Démantèlement	Ouest
15/07/2017	108	VDQ1705-122	2A11	Démantèlement	Ouest
15/07/2017	109	VDQ1705-123	2A3	Extrémité sud	Sud-ouest
15/07/2017	110	VDQ1705-125	2A3	Extrémité sud	Plan
15/07/2017	111	VDQ1705-128	2A3	Démantèlement	Sud-ouest
05/06/2017	112	VDQ1705-130	2A	Excavation en cours	Nord-est
05/06/2017	113	VDQ1705-131	2A	Excavation en cours	Est
05/06/2017	114	VDQ1705-132	2A	Excavation en cours	Est
05/06/2017	115	VDQ1705-133	2A	Excavation en cours	Sud-est
05/07/2017	116	VDQ1705-214	3A1	Vue du vestige 3A1 à la jonction de la fondation du 8 et 12, rue Hamel	Sud-ouest
05/07/2017	117	VDQ1705-215	3A1	Idem, détail de la structure	Sud-ouest
05/07/2017	118	VDQ1705-217	3A1	Idem, détail de la structure	Ouest
05/07/2017	119	VDQ1705-218	3A1	Idem, détail de la structure	Sud-ouest
05/07/2017	120	VDQ1705-219	3A1	Idem, détail de la structure	Sud-ouest
05/07/2017	121	VDQ1705-221	3A1	Idem, détail de la structure	Sud
05/07/2017	122	VDQ1705-222	3A1	Idem, détail de la structure	Sud
05/07/2017	123	VDQ1705-223	3A1	Idem, mesure de protection	Sud
07/07/2017	124	VDQ1705-224	2C11	Localisation du mur 2C11 dans la paroi est de la rue	Sud-est
07/07/2017	125	VDQ1705-225	2C11	Localisation du mur 2C11 dans la paroi est de la rue, détail	Sud-est
07/07/2017	126	VDQ1705-226	2C11	Localisation du mur 2C11 dans la paroi est de la rue, détail	Sud-est
07/07/2017	127	VDQ1705-227	2C11	Localisation du mur 2C11 dans la paroi est de la rue, détail	Sud-est
07/07/2017	128	VDQ1705-228	2C11	Localisation du mur 2C11 dans la paroi est de la rue, détail	Sud-est
07/07/2017	129	VDQ1705-229	2C11	Localisation du mur 2C11 dans la paroi est de la rue, détail	Est
07/07/2017	130	VDQ1705-230	2C11	Localisation du mur 2C11 dans la paroi est de la rue, détail	Est
07/07/2017	131	VDQ1705-233	2C11	Localisation du mur 2C11 dans la paroi est de la rue, détail	Est
07/07/2017	132	VDQ1705-234	3A99	Bombe de 225 livres	Plan
07/07/2017	133	VDQ1705-235	3A	Excavation en cours	Sud-est
07/07/2017	134	VDQ1705-236	3A	Excavation en cours	Sud-est
07/07/2017	135	VDQ1705-242	3A	Bombe	Plan
07/07/2017	136	VDQ1705-243	3A	Bombe	Plan
07/07/2017	137	VDQ1705-244		Bombe, boulet et éclat de bombe	

Date	Cliché	N° photo	Identification	Description	Orientation
07/07/2017	138	VDQ1705-245		Bombe, boulet et éclat de bombe	
10/07/2017	139	VDQ1705-246	3A3	Seconde portion du vestige 3A3 dans la paroi ouest de la rue Hamel	Sud-ouest
10/07/2017	140	VDQ1705-247	3A3	Seconde portion du vestige 3A3 dans la paroi ouest de la rue Hamel	Sud-ouest
10/07/2017	141	VDQ1705-248	3A3	Seconde portion du vestige 3A3 dans la paroi ouest de la rue Hamel	Ouest
10/07/2017	142	VDQ1705-249	3A3	Seconde portion du vestige 3A3 dans la paroi ouest de la rue Hamel	Ouest
10/07/2017	143	VDQ1705-250	3A3	Seconde portion du vestige 3A3 dans la paroi ouest de la rue Hamel	Sud-ouest
10/07/2017	144	VDQ1705-251	3A3	Seconde portion du vestige 3A3 dans la paroi ouest de la rue Hamel	Sud-ouest
10/07/2017	145	VDQ1705-252	3A3	Seconde portion du vestige 3A3 dans la paroi ouest de la rue Hamel	Sud-ouest
10/07/2017	146	VDQ1705-253	3A3	Seconde portion du vestige 3A3 dans la paroi ouest de la rue Hamel	Plan
10/07/2017	147	VDQ1705-254	3A	Paroi est	Est
10/07/2017	148	VDQ1705-255	3A3	Vue de 3A3	Plan
10/07/2017	149	VDQ1705-256	2C11	Dégagement du vestige du mur paroi est de la rue Hamel	Est
10/07/2017	150	VDQ1705-257	2C11	Dégagement du vestige du mur paroi est de la rue Hamel, détail	Est
10/07/2017	151	VDQ1705-258	2C11	Parement nord	Sud
10/07/2017	152	VDQ1705-260	2C11	Jonction avec la fondation du 15, rue Hamel	Sud-est
10/07/2017	153	VDQ1705-261	2C	Vestiges 2C1 et 2C2	Est
10/07/2017	154	VDQ1705-262	2C	Vestiges 2C1 et 2C2	Est
10/07/2017	155	VDQ1705-263	2C	Vestiges 2C1 et 2C2	Sud
10/07/2017	156	VDQ1705-265	2C	Vestiges 2C1 et 2C2	Nord
10/07/2017	157	VDQ1705-266	2C	Vestiges 2C1 et 2C2	Sud-est
10/07/2017	158	VDQ1705-267	2C	Vestiges 2C1 et 2C2	Sud-est
10/07/2017	159	VDQ1705-268	2C	Vestiges 2C1 et 2C2	Sud
11/07/2017	160	VDQ1705-273	3A3	Vue du vestige 3A3	Sud-ouest
11/07/2017	161	VDQ1705-274	3A	Excavation en cours près du vestige 3A3	Nord-ouest
11/07/2017	162	VDQ1705-275	3A3	Excavation dans le secteur du vestige 3A3, détail du vestige	Nord-ouest
11/07/2017	163	VDQ1705-276	3A	Pose d'une chambre d'accès	Sud-ouest
11/07/2017	164	VDQ1705-277	3A	Pose d'une chambre d'accès	Sud-ouest
11/07/2017	165	VDQ1705-278	2C1	Extrémité sud	Est
11/07/2017	166	VDQ1705-280	2C	Assise de départ de la fondation du 17, rue Hamel	Plan
11/07/2017	167	VDQ1705-281	2C	Vestiges 2C1 et 2C2 au pied du 17, rue Hamel	Est
12/07/2017	168	VDQ1705-288	2C3	Fin	Sud
12/07/2017	169	VDQ1705-289	2C3	Fin	Sud
12/07/2017	170	VDQ1705-290	2C4	Fin	Sud
12/07/2017	171	VDQ1705-291	2C4	Fin	Plan
12/07/2017	172	VDQ1705-292	2C5	Fin	Est

Date	Cliché	N° photo	Identification	Description	Orientation
12/07/2017	173	VDQ1705-293	2C7	Mortier	Est
12/07/2017	174	VDQ1705-294	2C8	Début 2C8	Est
13/07/2017	175	VDQ1705-296	2C8	Pièces de bois	Est
13/07/2017	176	VDQ1705-297	2C8	Pièces de bois	Plan
13/07/2017	177	VDQ1705-298	2C8	Pièces de bois	Est
13/07/2017	178	VDQ1705-299	2C8	Pièces de bois	Plan
13/07/2017	179	VDQ1705-302	2C9	Fin	Est
13/07/2017	180	VDQ1705-303	2C1	Fin 2C9, jonction avec vestige 2C1	Est
13/07/2017	181	VDQ1705-304	2C	Paroi ouest	Ouest
13/07/2017	182	VDQ1705-305	2C	Paroi ouest	Ouest
13/07/2017	183	VDQ1705-306	2C	Paroi sud	Sud
13/07/2017	184	VDQ1705-307	2C	Paroi sud	Sud
13/07/2017	185	VDQ1705-308	2C	Fin de fouilles	Est
13/07/2017	186	VDQ1705-309	2C	Fin de fouilles	Est
13/07/2017	187	VDQ1705-310	2C	Fin de fouilles	Plan
13/07/2017	188	VDQ1705-311	2C1	Fin de fouille 2C, détail du bas du vestige 2C1	Est
13/07/2017	189	VDQ1705-312	2C1	Fin de fouille 2C, détail du bas du vestige 2C1	Nord
13/07/2017	190	VDQ1705-313	2C1	Extrémité sud	Nord
14/07/2017	191	VDQ1705-314	2C1	Extrémité sud	Nord
14/07/2017	192	VDQ1705-315	2C2	Parement sud	Nord
14/07/2017	193	VDQ1705-316	2C2	Parement sud	Nord
14/07/2017	194	VDQ1705-317	2C	Jonction des murs 2C1 et 2C2	Est
14/07/2017	195	VDQ1705-318	2C	Jonction des murs 2C1 et 2C2	Est
14/07/2017	196	VDQ1705-319	2C2	Parement nord	Sud-est
14/07/2017	197	VDQ1705-320	2C2	Vue du secteur des vestiges et de l'assise de départ du 17, rue Hamel	Est
14/07/2017	198	VDQ1705-321	2C	Fin de fouilles	Est
14/07/2017	199	VDQ1705-322	2C	Fin de fouilles	Est

Projet : [VDQ1705](#)
Film N° : [CeEt-351-17-NUM1](#)

Archéologue : [Michel Huot](#)
Type de film : Numérique

Date	Cliché	N° photo	Identification	Description	Orientation
07/06/2017	1	VDQ1705-134	2A	Début de la pose sur la rue Hamel au coin des Remparts	Sud-est
07/06/2017	2	VDQ1705-135	2A	Début de la pose sur la rue Hamel au coin des Remparts, état des sols en place	Plan
07/06/2017	3	VDQ1705-136	2A	Début de la pose sur la rue Hamel au coin des Remparts, état des sols en place	Nord
08/06/2017	4	VDQ1705-137	2A	Début de la pose sur la rue Hamel au coin des Remparts, état des sols en place	Ouest
16/06/2017	5	VDQ1705-138	2A	Début de la pose sur la rue Hamel au coin des Remparts, état des sols en place	Nord-ouest

Projet : [VDQ1705](#)
Film N° : [CeEt-351-17-NUM2](#)

Archéologue : [Michel Huot](#)
Type de film : Numérique

Date	Cliché	N° photo	Identification	Description	Orientation
15/07/2017	1	VDQ1705-020	2A	Mur d'enceinte nord du cimetière des Picotés?	Est
15/07/2107	2	VDQ1705-021	2A	Mur d'enceinte est du cimetière des Picotés	Nord-est

Projet : [VDQ1705](#)
Film N° : [CeEt-352-17-NUM1](#)

Archéologue : [Michel Huot](#)
Type de film : Numérique

Date	Cliché	N° photo	Identification	Description	Orientation
19/06/2017	1	VDQ1705-153	2A	Excavation devant le 7, rue Hamel	Sud-est
19/06/2017	2	VDQ1705-154	2A	Séquence stratigraphique devant le 7, rue Hamel	Sud-est
19/06/2017	3	VDQ1705-155	2A	Trace du ruisseau?	Sud-est
19/06/2017	4	VDQ1705-156	2A	Trace du ruisseau?	Sud-est
19/06/2107	5	VDQ1705-157	2A	Trace du ruisseau?	Sud-est

Projet : [VDQ1705](#)
Film N° : [CeEt-725-17-NUM1](#)

Archéologue : [Michel Huot](#)
Type de film : Numérique

Date	Cliché	N° photo	Identification	Description	Orientation
14/06/2017	1	VDQ1705-147	3A	Travaux au sud du 1, rue Hamel	Sud-est
14/06/2017	2	VDQ1705-148	3A	Travaux au sud du 1, rue Hamel	Sud

Projet : [VDQ1705](#)
Film N° : [CeEt-726-17-NUM1](#)

Archéologue : [Michel Huot](#)
Type de film : Numérique

Date	Cliché	N° photo	Identification	Description	Orientation
14/06/2017	1	VDQ1705-151	2A	Travaux au sud du 3, rue Hamel	Ouest
14/06/2017	2	VDQ1705-152	2A	Travaux au sud du 3, rue Hamel	Sud

Projet : [VDQ1705](#)
Film N° : [CeEt-760-17-NUM1](#)

Archéologue : [Michel Huot](#)
Type de film : Numérique

Date	Cliché	N° photo	Identification	Description	Orientation
17/07/2017	1	VDQ1705-17	2A	Excavation dans la rue Couillard au coin de la rue Ferland	Ouest

Projet : [VDQ1705](#)
Film N° : [CeEt-761-17-NUM1](#)

Archéologue : [Michel Huot](#)
Type de film : Numérique

Date	Cliché	N° photo	Identification	Description	Orientation
21/07/2017	1	VDQ1705-016	2A	Excavation dans la rue Couillard au coin de la rue Ferland	Nord

Projet : [VDQ1705](#)
Film N° : [CeEt-773-17-NUM1](#)

Archéologue : [Michel Huot](#)
Type de film : Numérique

Date	Cliché	N° photo	Identification	Description	Orientation
21/07/2017	1	VDQ1705-015	2A	Excavation devant le 14, rue Couillard (Maison Béthanie)	Nord-est

Projet : [VDQ1705](#)
 Film N° : [VDQ1705-17-NUM1](#)

Archéologue : [Michel Huot](#)
 Type de film : Numérique

Date	Cliché	N° photo	Identification	Description	Orientation
03/05/2017	1	VDQ1705-001	1A	Début des travaux sur la rue Sainte-Angèle	Nord
05/05/2017	2	VDQ1705-002	1A	Début des travaux sur la rue Sainte-Angèle au coin de la rue Saint-Jean	Sud
05/05/2017	3	VDQ1705-003	1A	Début des travaux sur la rue Sainte-Angèle au coin de la rue Saint-Jean	Sud-ouest
05/05/2017	4	VDQ1705-004	1A	Début des travaux sur la rue Sainte-Angèle au coin de la rue Saint-Jean	Sud
09/05/2017	5	VDQ1705-005	1A	Début des travaux sur la rue Sainte-Angèle au coin de la rue Saint-Jean	Sud
09/05/2017	6	VDQ1705-006	1A	Massif de béton	Sud-est
12/11/2017	7	VDQ1705-007	1A	État des travaux	Sud
12/11/2017	8	VDQ1705-008	1A	Roc près de la surface	Sud-est
12/11/2017	9	VDQ1705-009	1A	Roc dans la paroi ouest	Sud-ouest
12/11/2017	10	VDQ1705-010	1A	Roc dans la paroi est	Sud-est
15/11/2017	11	VDQ1705-011	1A	Travaux en cours	Sud
15/11/2017	12	VDQ1705-012	1A	Paroi est au sud du 25, rue Sainte-Angèle	Est
17/11/2017	13	VDQ1705-013	1A	Paroi est au sud du 27, rue Sainte-Angèle avec le roc	Sud-est
17/11/2017	14	VDQ1705-014	1A	Paroi est au sud du 27, rue Sainte-Angèle avec le roc	Sud-est
22/11/2017	15	VDQ1705-015	1A	Paroi est au sud du 27, rue Sainte-Angèle avec le roc	Sud-est
22/11/2017	16	VDQ1705-016	1A	Paroi est au sud du 25, rue Sainte-Angèle avec un sol remanié	Sud-est
01/06/2017	17	VDQ1705-022	1A	Fondation du 22, rue Sainte-Angèle	Ouest
01/06/2017	18	VDQ1705-023	1A	Fondation du 22, rue Sainte-Angèle	Ouest
01/06/2017	19	VDQ1705-024	1A	Entrée de service du 22, rue Sainte-Angèle	Sud-ouest
01/06/2017	20	VDQ1705-025	1A	Ouverture murée dans la fondation du 22, rue Sainte-Angèle	Ouest
01/06/2017	21	VDQ1705-026	1A	Ouverture murée dans la fondation du 22, rue Sainte-Angèle	Ouest
03/06/2017	22	VDQ1705-027	1A	Ouverture murée dans la fondation du 22, rue Sainte-Angèle	Nord-ouest
03/06/2017	23	VDQ1705-028	1A	Ouverture murée dans la fondation du 22, rue Sainte-Angèle	Ouest
03/06/2017	24	VDQ1705-029	1A	Coupure dans le parement	Nord-ouest

Projet : [VDQ1705](#)
Film N° : [VDQ1705-17-NUM2](#)

Archéologue : [Michel Huot](#)
Type de film : Numérique

Date	Cliché	N° photo	Identification	Description	Orientation
14/06/2017	1	VDQ1705-149	2A	Tranchée de caractérisation des sols dans la rue Couillard au coin de la rue Saint-Flavien	Est
14/06/2017	2	VDQ1705-150	2A	Tranchée de caractérisation des sols dans la rue Couillard au coin de la rue Saint-Flavien, détail des sols	Est
10/07/2017	3	VDQ1705-269	2A	Travaux au coin des rues Hamel et Couillard	Sud-ouest
10/07/2017	4	VDQ1705-270	2A1	Idem, dégagement d'une conduite de briques communes 1B1 dans la rue Couillard	Sud-ouest
10/07/2017	5	VDQ1705-271	2A1	Idem, dégagement d'une conduite de briques communes 1B1 dans la rue Couillard	Sud
10/07/2017	6	VDQ1705-272	2A1	Idem, dégagement d'une conduite de briques communes 1B1 dans la rue Couillard	Sud-ouest
11/07/2017	7	VDQ1705-282	2A1	Vue de la conduite de briques 1B1	Sud
11/07/2017	8	VDQ1705-283	2A1	Vue de la conduite de briques 1B1, détail intérieur	Sud
11/07/2017	9	VDQ1705-284	2A1	Coupe pour l'ajout d'une conduite de dérivation	Sud
13/07/2017	10	VDQ1705-295	2A	Excavation dans la rue Saint-Flavien	Nord-est

Projet : VDQ1705
Film N° : VDQ1705-17-NUM3

Archéologue : Michel Huot
Type de film : Numérique

Date	Cliché	N° photo	Identification	Description	Orientation
18/07/2017	1	VDQ1705-001	2A	Excavation dans la rue Saint-Flavien au coin de la rue Couillard	Nord
18/07/2017	2	VDQ1705-002	2A	Excavation dans la rue Saint-Flavien au coin de la rue Couillard avec <i>brick barrel</i> 2A1	Sud
18/07/2017	3	VDQ1705-003	2A	Excavation dans la rue Saint-Flavien au coin de la rue Couillard avec <i>brick barrel</i> 2A1	Sud
18/07/2017	4	VDQ1705-004	2A1	Détail de la conduite de brique	Sud
18/07/2017	5	VDQ1705-005	2A	Conduite de terre cuite provenant de la rue Couillard	Sud-est
18/07/2017	6	VDQ1705-006	2A	Installation d'un puisard	Sud
19/07/2017	7	VDQ1705-007	2A1	Brick barrel courbant vers la rue Couillard	Nord-est
19/07/2017	8	VDQ1705-008	2A1	Brick barrel courbant vers la rue Couillard	Nord-est
19/07/2017	9	VDQ1705-009	2A1	Démolition du <i>brick barrel</i>	Nord-est
19/07/2017	10	VDQ1705-010	2A1	Démolition du <i>brick barrel</i>	Plan
19/07/2017	11	VDQ1705-011	2A1	Démolition du <i>brick barrel</i>	Sud-est
20/07/2017	12	VDQ1705-012	2A1	Démolition du <i>brick barrel</i>	Sud-est
20/07/2017	13	VDQ1705-013	2A	Conduite de terre cuite	Sud-est
21/07/2017	14	VDQ1705-014	2A	Excavation dans la rue Couillard au coin de la rue Saint-Flavien	Ouest
08/08/2017	15	VDQ1705-018	2A	Excavation au pied du 23, rue Couillard	Sud-ouest
15/08/2017	16	VDQ1705-019	2A	Fondation du 23, rue Couillard	Sud-ouest
15/08/2017	17	VDQ1705-025	2A	Excavation face au 7, rue Couillard	Sud-est
15/08/2017	18	VDQ1705-026	2A	Fondation du 7, rue Couillard	Sud
15/08/2017	19	VDQ1705-027	2A	Fondation du 7, rue Couillard	Plan
15/08/2017	20	VDQ1705-028	2A	Excavation dans la rue Couillard entre les rues Ferland et Sainte-Famille	Est
17/08/2017	21	VDQ1705-029	2A	Excavation dans la rue Couillard entre les rues Ferland et Sainte-Famille	Est
23/08/2017	22	VDQ1705-033	2A	Excavation face au 4, rue Couillard	Est
23/08/2017	23	VDQ1705-034	2A	Excavation dans la rue Couillard au coin de la rue Sainte-Famille	Ouest
24/08/2017	24	VDQ1705-035	2A1	<i>Brick barrel</i> devant le 23, rue Couillard	Ouest
24/08/2017	25	VDQ1705-036	2A1	<i>Brick barrel</i> devant le 23, rue Couillard	Plan
24/08/2017	26	VDQ1705-037	2A	Fondation du 18, rue Sainte-Famille	Ouest
24/08/2017	27	VDQ1705-038	2A	Fondation du 18, rue Sainte-Famille	Sud
24/08/2017	28	VDQ1705-039	2A	Fondation du 18, rue Sainte-Famille	Sud
24/08/2017	29	VDQ1705-043	2A1	<i>Brick barrel</i> devant le 17, rue Couillard	Ouest
24/08/2017	30	VDQ1705-044	2A	Ouvrage de briques en paroi devant le 17, rue Couillard	Sud

Date	Cliché	N° photo	Identification	Description	Orientation
24/08/2017	31	VDQ1705-045	2A	Ouvrage de briques en paroi devant le 17, rue Couillard	Sud
24/08/2017	32	VDQ1705-046	2A	Ouvrage de briques en paroi devant le 17, rue Couillard	Sud
24/08/2017	33	VDQ1705-047	2A	Ouvrage de briques en paroi devant le 17, rue Couillard	Sud-ouest
24/08/2017	34	VDQ1705-048	2A	Ouvrage de briques en paroi devant le 17, rue Couillard	Sud
01/09/2017	35	VDQ1705-049	2A	Excavation devant le 17, rue Couillard	Ouest
05/09/2017	36	VDQ1705-050	2A	Excavation devant le 2, rue Couillard	Nord-ouest
05/09/2017	37	VDQ1705-051	2A	Fondation du 2, rue Couillard	Nord-est
05/09/2017	38	VDQ1705-052	2A	Fondation du 2, rue Couillard	Nord-ouest
05/09/2017	39	VDQ1705-053	2A	Excavation devant le 1, rue Couillard	Sud-ouest
05/09/2017	40	VDQ1705-054	2A	Fondation du 1, rue Couillard	Sud-ouest
11/09/2017	41	VDQ1705-055	2A	Fondation du 1, rue Couillard	Sud-ouest
11/09/2017	42	VDQ1705-056	2A	<i>Brick barrel</i>	Ouest
11/09/2017	43	VDQ1705-061	2A5	Mur de fondation devant le 18, rue Couillard	Nord-ouest
11/09/2017	44	VDQ1705-062	2A5	Mur de fondation devant le 18, rue Couillard	Nord-ouest
11/09/2017	45	VDQ1705-063	2A5	Mur de fondation devant le 18, rue Couillard	Plan
11/09/2017	46	VDQ1705-064	2A5	Mur de fondation devant le 18, rue Couillard	Ouest
11/09/2017	47	VDQ1705-065	2A5	Mur de fondation devant le 18, rue Couillard	Ouest
11/09/2017	48	VDQ1705-066	2A5	Mur de fondation devant le 18, rue Couillard	Nord
11/09/2017	49	VDQ1705-067	2A5	Mur de fondation devant le 18, rue Couillard	Est
11/09/2017	50	VDQ1705-068	2A	Séquence stratigraphique au-dessus du vestige 2A5	Nord
11/09/2017	51	VDQ1705-069	2A	Séquence stratigraphique au-dessus du vestige 2A5	Nord
11/09/2017	52	VDQ1705-071	2A	Démarcation dans la fondation du 14, rue Saint-Flavien	Ouest
11/09/2017	53	VDQ1705-072	2A	Démarcation dans la fondation du 14, rue Saint-Flavien	Ouest
11/09/2017	54	VDQ1705-073	2A6	Ancienne fondation sous le mur est du 18, rue Couillard	Ouest
24/09/2017	55	VDQ1705-074	2A6	Ancienne fondation sous le mur est du 18, rue Couillard	Ouest
24/09/2017	56	VDQ1705-075	2A6	Ancienne fondation sous le mur est du 18, rue Couillard	Ouest
24/09/2017	57	VDQ1705-076	2A6	Ancienne fondation sous le mur est du 18, rue Couillard	Ouest