

**INTERVENTIONS ARCHÉOLOGIQUES DANS LE QUARTIER SAINT-ROCH
EN 2015**

**TRAVAUX DE RÉFECTION DES RUES DE SAINTE-HÉLÈNE, DU CHALUTIER,
DU ROI ET DU BOULEVARD LANGELIER**





**INTERVENTIONS ARCHÉOLOGIQUES DANS LE QUARTIER SAINT-ROCH
EN 2015**

**TRAVAUX DE RÉFECTION DES RUES DE SAINTE-HÉLÈNE, DU CHALUTIER,
DU ROI ET DU BOULEVARD LANGELIER**



Décembre 2016

©2016
Ville de Québec
Tous droits réservés

Dépôt légal
4^e trimestre
Bibliothèque et Archives nationales du Québec
ISBN-978-2-89552-155-6

LISTE DES INTERVENANTS

VILLE DE QUÉBEC

Division de l'architecture et du patrimoine

Service de l'aménagement et du développement urbain

William Moss	Chef d'équipe – archéologue
Serge Rouleau	Archéologue

Service de l'ingénierie

Luc Néron	Ingénieur
Pierre-Éric Ahier	Technicien en génie civil

RURALYS

Dominique Lalande	Directrice générale, coordonnatrice et archéologue
Désirée-Emmanuelle Duchaine	Archéologue chargée de projet
Isabelle Duval	Archéologue préhistorienne
David Beaumier	Technicien en archéologie
Isabelle Brosseau	Technicienne en archéologie
Nicolas Fortier	Technicien en archéologie
Zocha Houle-W.	Technicienne en archéologie
Joey Leblanc	Technicien en archéologie
Simon Paquin	Technicien en archéologie
Ariane Pépin	Technicienne en archéologie
Michel Plourde	Technicien en archéologie
Pascal St-Jacques	Technicien en archéologie
Étienne Taschereau	Technicien en archéologie
Julie Toupin	Spécialiste de la culture matérielle
François Pellerin	Cartographe et géomaticien
Geneviève Rioux	Secrétaire à la direction

WSP

Daniel Roy	Surveillant de chantier
------------	-------------------------

Nous tenons à remercier tous les intervenants impliqués dans le projet, particulièrement le service de l'ingénierie de la Ville de Québec pour son support et sa compréhension lors du déroulement des travaux.

RÉSUMÉ

Des travaux de surveillance archéologique ont été effectués au cours de l'été et de l'automne 2015 dans le cadre du projet de réfection du réseau de voirie des rues De Sainte-Hélène, du Chalutier, du Roi et du boulevard Langelier du quartier Saint-Roch réalisé pour le compte du Service de l'ingénierie de la Ville de Québec. En somme, ces interventions ont permis la découverte de plusieurs vestiges archéologiques témoignant de l'occupation du quartier Saint-Roch au cours de la préhistoire et de la période historique, principalement au XIX^e siècle.

Le long du côté sud de la rue De Sainte-Hélène, entre les rues Dorchester et Caron, des vestiges associés à l'occupation industrielle et artisanale du secteur au cours des XIX^e et XX^e siècles ont été mis au jour. Il s'agit des fondations des façades de bâtiments qui bordaient anciennement cette portion de la rue De Sainte-Hélène, qui s'est d'ailleurs vue attribuer le code Borden CeEt-939. Cet espace, connu sous le nom de l'îlot Dorchester, est actuellement occupé par un immense stationnement. Situé au cœur du plus important secteur industriel de la ville de Québec au XIX^e siècle, ce quadrilatère pourrait donc livrer les vestiges de plusieurs autres bâtiments dont certains qui pourraient même dater de la première moitié du XIX^e siècle le long de la rue De Saint-Vallier.

Dans l'emprise de la rue du Chalutier, un vestige maçonné en pierre ainsi que les restes d'un plancher en bois ont été mis au jour. Ces vestiges seraient associés à des habitations typiques du quartier ouvrier implanté dans le secteur au XIX^e siècle. En raison de leur emplacement, ces vestiges ont respectivement été intégrés aux sites CeEt-731 et CeEt-629.

Dans l'emprise du boulevard Langelier, entre les rues Notre-Dame-des-Anges et Arago, plusieurs vestiges associés à d'anciennes utilités publiques et à d'anciens bâtiments ont été mis au jour. De plus, un niveau de sol en place témoignant de l'occupation du secteur au cours du XIX^e siècle, avant que le boulevard Langelier ne soit élargi, a également été documenté. Enfin, une séquence intacte de sols naturels a été identifiée le long du côté ouest de la voie ouest du boulevard Langelier. Les données recueillies ont ainsi permis de reconstituer le paléo-environnement de ce secteur du quartier Saint-Roch. En raison des découvertes qui y ont été effectuées, la portion du boulevard Langelier située entre le boulevard Charest et la rue Arago s'est vue octroyer le code Borden CeEt-931.

Quant à la portion du boulevard Langelier située entre le boulevard Charest au sud et la rue Notre-Dame-des-Anges au nord, elle a été intégrée au site CeEt-884 tout comme la portion ouest de la rue du Roi. À cet endroit, la présence de fragments de chert dans les sols naturels en place a nécessité la réalisation d'un inventaire au moyen de sondages manuels. En somme, ces sols ont livré un assemblage de pièces de chert, dont certaines présentaient des stigmates indiquant une utilisation potentielle lors d'une ou plusieurs occupations préhistoriques antérieures à 6 200 ans AA. Malheureusement, aucun élément diagnostique tel que des zones de combustion (foyers) n'a été mis au jour dans les limites de ce dernier. L'absence de tels éléments pourrait s'expliquer par le fait que les sols

naturels ayant livré des pièces de chert auraient été érodés et redéposés le long du boulevard Langelier lors de la transgression Laurentienne, soit entre 6 000 ans et 5 500 ans AA. Une datation effectuée sur un échantillon de résidu de plante provenant d'un de ces niveaux naturels a d'ailleurs permis d'appuyer les interprétations paléo-environnementales.

Enfin, la portion est de la rue du Roi s'est vue attribuer le code Borden CeEt-933 en raison de la découverte d'une ancienne canalisation en bois ainsi que d'un hydrant en pierre datant également du XIX^e siècle. Des travaux d'excavation réalisés dans le cadre du déplacement d'une borne-fontaine au coin nord-ouest de la rue Hermine et du boulevard Charest, ont également conduit à la découverte du coin d'un bâtiment datant du XIX^e siècle. Bien que ces vestiges aient dû être partiellement démolis, cette portion de la rue Hermine s'est tout de même vue octroyer le code Borden CeEt-932.

TABLE DES MATIÈRES

LISTE DES INTERVENANTS	iii
RÉSUMÉ.....	iv
TABLE DES MATIÈRES.....	vi
LISTE DES PLANS	ix
LISTE DES FIGURES	xi
LISTE DES PHOTOS	xv
LISTE DES TABLEAUX	xxiii
 1. INTRODUCTION	 1
1.1 Contexte et mandat	1
1.2 Description des aires d'intervention	1
1.3 Organisation du rapport	1
 2. MÉTHODOLOGIE	 3
2.1 Surveillance archéologique.....	3
2.2 Inventaire archéologique	4
 3. CADRE GÉOGRAPHIQUE	 5
3.1 Environnement actuel	5
3.2 Paléo-environnement	7
 4. CADRE CULTUREL ANCIEN.....	 11
 5. CONTEXTE HISTORIQUE	 13
5.1 Rue De Sainte-Hélène/boulevard Langelier/rue du Roi	13
5.2 Rue du Chalutier	18
 6. ÉTAT DES CONNAISSANCES EN ARCHÉOLOGIE.....	 25
6.1 Rue De Sainte-Hélène	25
6.2 Rue du Chalutier	26
6.3 Boulevard Langelier/rue du Roi	27
 7. INTERVENTIONS ARCHÉOLOGIQUES	 29
7.1 Rue De Sainte-Hélène	29
7.1.1 Résultats.....	29
7.1.1.1 Stratigraphie générale du site	31
7.1.1.2 Vestiges immobiliers	34
7.1.2 Discussion.....	40
 7.2 Rue du Chalutier	 46
7.2.1 Résultats.....	46
7.2.1.1 Stratigraphie générale du site	49
7.2.1.2 Vestiges immobiliers	54

7.2.2 Discussion	61
7.3 Boulevard Langelier/rue du Roi	62
7.3.1 Site archéologique CeEt-931	64
7.3.1.1 Résultats... ..	64
7.3.1.1.1 Stratigraphie générale du site CeEt-931 (opérations 1, 2, 3 et 4).....	72
7.3.1.1.2 Vestiges immobiliers	81
7.3.1.1.2.1 Vestiges en brique	85
7.3.1.1.2.2 Vestiges en bois	94
7.3.1.1.2.3 Vestiges en pierre	102
7.3.1.1.3 Vestiges mobiliers	117
7.3.1.2 Discussion.....	129
7.3.2 Site CeEt-932 (Rue Hermine).....	138
7.3.2.1 Résultats... ..	138
7.3.2.1.1 Stratigraphie générale du site	142
7.3.2.1.2 Vestige immobilier	142
7.3.2.1.3 Culture matérielle	144
7.3.2.2 Discussion.....	145
7.3.3 Site CeEt-884.....	146
7.3.3.1 Résultats... ..	146
7.3.3.1.1 Boulevard Langelier	147
7.3.3.1.1.1 Stratigraphie générale du site CeEt-884 (opérations 2 et 3).....	149
7.3.3.1.1.2 Vestiges immobiliers	152
7.3.3.1.2 Rue du Roi	156
7.3.3.1.2.1 Stratigraphie générale du site CeEt-884 (opérations 4, 5 et 6) (rue du Roi) ...	160
7.3.3.1.2.2 Culture matérielle	167
7.3.3.2 Discussion.....	172
7.3.3.2.1 Occupation préhistorique.....	172
7.3.3.2.2 Occupation historique.....	179
7.3.4 Site CeEt-933 (Portion est de la rue du Roi)	181
7.3.4.1 Résultats... ..	181
7.3.4.1.1 Stratigraphie générale du site	183
7.3.4.1.2 Vestiges immobiliers	184
7.3.4.1.3 Culture matérielle historique	190
7.3.4.2 Discussion.....	190
8. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS	193
BIBLIOGRAPHIE	197
ANNEXE 1 : INVENTAIRE DES ARTÉFACTS / SITE CeEt-939 (RUE DE SAINTE-HÉLÈNE).....	207
ANNEXE 2 : INVENTAIRE DES ARTÉFACTS / RUE DU CHALUTIER	211

ANNEXE 3 :	INVENTAIRE DES ARTÉFACTS / SITE CeEt-931.....	215
ANNEXE 4 :	INVENTAIRE DES ARTÉFACTS / SITE CeEt-932.....	285
ANNEXE 5 :	RAPPORT DE DATATION/ÉCHANTILLON DE RÉSIDU DE PLANTE PROVENANT DU SITE CeEt-884 (RUE DU ROI).....	289
ANNEXE 6 :	INVENTAIRE DES ARTÉFACTS PRÉHISTORIQUES / SITE CeEt- 884	293
ANNEXE 7 :	RAPPORT DE TRACÉOLOGIE/OUTILLAGE AD HOC PROVENANT DU SITE CeEt-884 (RUE DU ROI)	299
ANNEXE 8 :	INVENTAIRE DES ARTÉFACTS HISTORIQUES / SITE CeEt-884 .	317
ANNEXE 9 :	INVENTAIRE DES ARTÉFACTS / SITE CeEt-933.....	327

LISTE DES PLANS

Plan 1.	Localisation générale des projets des rues De Sainte-Hélène, du Chalutier, du Roi et du boulevard Langelier	2
Plan 2.	Limites du projet de la rue De Sainte-Hélène, du site CeEt-939 et localisation des vestiges archéologiques mis au jour et de la coupe stratigraphique C1	30
Plan 3.	Limites du projet de la rue Chalutier, des sites archéologiques situés à proximité et localisation des vestiges archéologiques mis au jour et des coupes stratigraphiques C1 et C2	48
Plan 4.	Localisation du vestige 3A100 dans les limites du site CeEt-629	55
Plan 5.	Localisation du vestige 2A100 dans les limites du site CeEt-731	59
Plan 6.	Localisation générale des sites CeEt-884, 931, 932 et 933.....	63
Plan 7.	Vue d'ensemble du projet du boulevard Langelier au sud du boulevard Charest et correspondant au site CeEt-931	65
Plan 8.	Limites des sous-opérations et localisation des coupes stratigraphiques C1 et C2 et des vestiges archéologiques mis au jour dans les limites du site CeEt-931, entre le boulevard Charest et la rue Demers.....	66
Plan 9.	Limites des sous-opérations et localisation de la coupe stratigraphique C3 et des vestiges archéologiques mis au jour dans les limites du site CeEt-931, entre la rue Demers et la rue Christophe-Colomb.....	67
Plan 10.	Limites des sous-opérations et localisation des vestiges archéologiques mis au jour dans les limites du site CeEt-931, entre les rues Christophe-Colomb et Châteauguay	68
Plan 11.	Limites des sous-opérations et localisation de la coupe stratigraphique C4 et des vestiges archéologiques mis au jour dans les limites du site CeEt-931, entre les rues Châteauguay et Franklin	69
Plan 12.	Limites des sous-opérations et localisation de la coupe stratigraphique C4 et des vestiges archéologiques mis au jour dans les limites du site CeEt-931, entre les rues Franklin et Arago	70
Plan 13.	Limites de la sous-opération 1A du site CeEt-931, au sud de la rue Arago ...	71
Plan 14.	Plan détaillé des vestiges 4A100, 4A101 et 5A100	91

Plan 15.	Localisation et limites des sites CeEt-884, 932 et 933	140
Plan 16.	Limites de la sous-opération 1A du site CeEt-932 (rue Hermine) et localisation du vestige 1A100	141
Plan 17.	Limites des sous-opérations 2A, 2B, 3A et 3B du site CeEt-884 et localisation des vestiges archéologiques mis au jour et de la coupe stratigraphique C1	148
Plan 18.	Limites des sous-opérations 4A, 4B, 5A à 5L et 6A à 6C du site CeEt-884 et localisation de la coupe stratigraphique C2.....	159
Plan 19.	Limites des sous-opérations 1A, 1B, 2A et 2B du site CeEt-933 et localisation des vestiges archéologiques mis au jour et de la coupe stratigraphique C1	182
Plan 20.	Vestiges archéologiques mis au jour dans les limites de la sous-opération 1A du site CeEt-933	185
Plan 21.	Plan montrant le potentiel archéologique résiduel du site CeEt-931	195

LISTE DES FIGURES

Figure 1.	Carte des formations superficielles de la ville de Québec. Le cercle noir localise de manière générale le quartier Saint-Roch (Carte 1 : 50 000, tirée de Bolduc et coll. 2003)	5
Figure 2.	Coupe géologique de la région de Québec dans laquelle est positionnée la zone générale des travaux (Carte tirée de Lamarche 2011 : 96)	6
Figure 3.	Détail de la carte géologique simplifiée de la région de Québec. Le cercle noir localise de manière générale le quartier Saint-Roch (Castonguay et Nadeau 2012)	7
Figure 4.	Tableau représentant les fluctuations du niveau marin entre 12 000 ans et 9	9
Figure 5.	Extrait du « Plan de Québec en la Nouvelle-France assiégé par les Anglais le 16 d’octobre 1690 » (Tiré de Rouleau et Fortier 2011 : 19; Archives nationales d’outre-mer, FR ANOM 3DFC354C)	13
Figure 6.	Extrait du plan de William Hall datant de 1799 montrant deux ruisseaux sillonnant les terres situées au sud de l’Hôpital général. Celui de droite alimente le moulin à eau construit en 1702 et dont l’emplacement correspond au cercle rouge (Tiré de Côté 2011 : 15).....	14
Figure 7.	Extrait d’un plan de la ville de Québec montrant les terres cultivées situées au sud de l’Hôpital général en 1759 (Debbieg, Des Barres et Holland (1780); BAnQ, G/3452/Q4/1759/D4/CAR)	14
Figure 8.	Représentation du secteur de l’Hôpital général de Québec et de son moulin au début du XIX ^e siècle (Inconnu 1818; Musée des beaux-arts du Canada (n° 16682)).....	15
Figure 9.	Photographie du grand incendie de 1866 qui a ravagé le quartier Saint-Roch (T. Castonguay, Musée du Québec; Tirée de Rouleau et Fortier 2011 : 23)	16
Figure 10.	Extrait du plan d’assurances de C.E. Goad datant de 1879 montrant le quartier Saint-Roch (BAnQ, P600/S4/SS1/D65)	17
Figure 11.	Extrait d’un plan daté de 1690 montrant le secteur de la Pointe au Lièvre (Tiré de Archithème 1996 : 117).....	18
Figure 12.	Extrait du plan intitulé « City of Quebec » de Joseph Bouchette datant de 1815 (BAnQ, Numéro catalogue Iris : 0003836113).....	19

Figure 13. Extrait du plan intitulé « City of Quebec » de Joseph Bouchette datant de 1830 (BAnQ, G/3454/Q4/1830/J22 CAR).....	20
Figure 14. Extrait du plan intitulé « This plan of the city of Quebec : is respectfully inscribed to the mayor & corporation of the city » de Alfred Hawkins datant de 1845 (BAnQ, G/3454/Q4/1845/H38/CAR).....	21
Figure 15. Extrait du plan intitulé « Atlas of the city and county of Quebec : from actual surveys, based upon the cadastral plans deposited in the office of the Department of Crown Lands » de Henry W. Hopkins datant de 1879 (BAnQ, G/1144/Q4G475/H6/1879/CAR)	22
Figure 16. Extrait du plan intitulé « Insurance plan of the city of Quebec, Canada » de Charles E. Goad datant de 1910 (BAnQ, Numéro catalogue Iris : 0003657013).....	23
Figure 17. Extrait du plan intitulé « Insurance plan of the city of Quebec » de <i>Underwriters' Survey Bureau</i> datant de 1957 (BAnQ, G/1144/Q4G475/U5/v.1/1957 CAR)	24
Figure 18. La <i>Rock City Tobacco Ltd</i> au début du XX ^e siècle (Tiré de Bouchard 1999 : 35; Extrait de « Quebec, The Publicity Bureau », p. 26, ca 1912. Archives de la Ville de Québec, nég. 12883).....	24
Figure 19. Coupe stratigraphique de la paroi nord de la sous-opération 1A du site CeEt-939 (C1)	33
Figure 20. Extrait d'un plan de Québec daté de 1785 (ANC, NMC 17048). Le cercle rouge indique les habitations situées le long de la rue De Saint-Vallier.....	40
Figure 21. Extrait d'une carte des Ingénieurs royaux datée de 1840 (BAC; tirée de Rouleau et Fortier 2011 : 21)	41
Figure 22. Tannerie W. Blais qui était située au 185, rue De Sainte-Hélène, vers 1900 (Tiré de <i>Quebec Ancient and Modern</i> , 1900, p.15).....	42
Figure 23. Extrait du plan d'assurances de Charles E. Goad datant de 1879 (BAnQ, P600/S4/SS1/D65)	43
Figure 24. Manufacture de <i>John Ritchie Co. Limited</i> qui était située au 163, rue De Sainte-Hélène, vers 1912 (Tiré de <i>Quebec, The Publicity Bureau</i> (1912), p.70).....	44
Figure 25. Extrait du plan d'assurances de Charles E. Goad datant de 1957 (BAnQ, Numéro catalogue Iris : 0003657013).....	44

Figure 26. Croquis stratigraphique de la paroi nord de la tranchée près du chaînage 0+100 (C1)	51
Figure 27. Croquis stratigraphique de la paroi sud de la tranchée près du chaînage 0+050 (C2)	53
Figure 28. Croquis stratigraphique de la paroi ouest de la sous-opération 3A sous et sur le vestige 3A100.....	56
Figure 29. Extrait de « Atlas of the city and county of Quebec : from actual surveys, based upon the cadastral plans deposited in the office of the Department of Crown Lands » de Henry W. Hopkins datant de 1879 (BAnQ, G/1144/Q4G475/H6/1879 CAR)	61
Figure 30. Extrait de « Insurance plan of the city of Quebec, Canada » de Charles E. Goad datant de 1910 (BAnQ, Numéro catalogue Iris : 0003657013)	62
Figure 31. Coupe stratigraphique synthèse de la sous-opération 1A du site CeEt-931 ...	73
Figure 32. Coupe stratigraphique de la paroi sud de la sous-opération 1A à l'angle du boulevard Langelier ouest et de la rue Franklin (C4).....	96
Figure 33. Coupe stratigraphique des parois nord et est de la sous-opération 2B (C1 et C2)	108
Figure 34. Coupe stratigraphique de la paroi est de la sous-opération 2C (C3)	112
Figure 35. Stratigraphie type schématisée de la sous-opération 1A du site CeEt-931 ..	129
Figure 36. Vue de la côte Sauvageau vers 1830 et en contrebas, le quartier Saint-Roch et la route de Lorette (la future rue St-Vallier) (Extrait de l'aquarelle de James Pattison Cockburn, Bibliothèque et Archives Canada, no d'acc. 1970-188-310, collection d'oeuvres canadiennes de W. H. Coverdale)	131
Figure 37. Carte montrant l'expansion des rues de la Basse-Ville de Québec entre 1800 et 1910 (Tirée de Gilbert 2012 : 18).....	135
Figure 38. Extrait du plan d'assurances de Chas E. Goad datant de 1879 (BAnQ, P600/S4/SS1/D65). Le cercle rouge indique l'hydrant mis au jour dans les limites du site CeEt-931 et correspondant au vestige 5A100.	136

Figure 39. Photo datant de 1895 et montrant la voie ouest du boulevard Langelier au nord de la rue Arago. On peut y apercevoir des trottoirs de bois longeant chaque côté du terre-plein central ainsi qu'un banc sur une petite terrasse de bois dans les limites de ce dernier (Archives nationales du Québec, Fond Philippe Gingras, N80-1-245).....	137
Figure 40. Coupe stratigraphique de la paroi ouest de la sous-opération 1A (C1)	143
Figure 41. Extrait du plan d'assurances de Chas E. Goad datant de 1879 (BAnQ, P600/S4/SS1/D65)	146
Figure 42. Coupe stratigraphique de la paroi nord de la sous-opération 2B (C1).....	151
Figure 43. Coupe stratigraphique de la paroi sud des sous-opérations 5F et 5G (C2)...	162
Figure 44. Localisation des sites archéologiques CeEt-884 et 931 dans le quartier Saint-Roch, le long de la rivière Saint-Charles et de l'extension de la transgression Laurentienne vers 6 000 ans AA qui a contribué à l'augmentation du niveau marin relatif jusqu'à 15 m dans la région de Québec (en bleu). Les observations pédologiques recueillies lors de la surveillance archéologique des travaux permettent de proposer des limites approximatives (en orangé) d'une zone de déposition grossière contenant des artefacts en chert érodé (lot 2B6) et de l'ancienne zone d'estran (en turquoise).....	174
Figure 45. Falaise à l'est de la côte Salaberry où des nodules de chert ont été trouvés en haut à gauche de la fausse grotte	177
Figure 46. Carte de localisation des affleurements cherteux connus (en vert) près du site CeEt-884 (en rouge) et des formations géologiques susceptibles d'en contenir (Carte tirée de SIGÉOM)	178
Figure 47. Les environs de l'Hôpital général vers la fin du XVIII ^e siècle qui montrent des ruisseaux qui passent au coin nord-ouest du boulevard Charest (sous-opération 2A), près de la rue De Saint-Vallier (ancienne route de Lorette) et du boulevard Langelier (ancien chemin de l'Hôpital général) (Carte tirée de Gilbert 2012 : 10)	180
Figure 48. Croquis stratigraphique de la paroi sud de la sous-opération 1A montrant les sols reposant sur le vestige 1A100.....	188
Figure 49. Extrait de « Insurance plan of the city of Quebec, Canada » de Charles E. Goad datant de 1910 (BAnQ, Numéro catalogue Iris : 0003657013)	191

LISTE DES PHOTOS

Photo page couverture : Portion du boulevard Langelier située immédiatement au sud du boulevard Charest, vers le sud-sud-est (CeEt-931-2015-1-002) (photo centrale); hydrant en pierre et canalisation en bois mis au jour dans les limites du site CeEt-933, vers le nord-nord-ouest (CeEt-933-2015-1-003) (photo en haut à droite)

Photo 1.	Vue d'ensemble du segment de la rue De Sainte-Hélène qui a fait l'objet de travaux d'excavation de masse, vers le nord-est (CeEt-939-2015-1A-001).....	29
Photo 2.	Paroi nord de la sous-opération 1A près du chaînage 1+085, vers le nord-nord-ouest (CeEt-939-2015-1A-026).....	31
Photo 3.	Paroi nord de la sous-opération 1A près du chaînage 1+120, vers le nord-nord-ouest (CeEt-939-2015-1A-007). La flèche rouge indique le sol naturel.....	32
Photo 4.	Vue de la portion est du vestige 1A100, vers le sud (CeEt-939-2015-1A-012).....	34
Photo 5.	Revêtement en brique observé sur le parement extérieur d'une portion du vestige 1A100, vers le sud (CeEt-939-2015-1A-015).....	35
Photo 6.	Vue d'une portion du mur en béton 1A101, vers le sud (CeEt-939-2015-1A-019)	36
Photo 7.	Vue de la portion est du vestige 1A102, vers le sud (CeEt-939-2015-1A-029).....	37
Photo 8.	Ancien tuyau de réverbère adossé contre le parement extérieur du vestige maçonné en pierre 1A102, vers le sud (CeEt-939-2015-1A-055)	38
Photo 9.	Vue de la portion est du vestige 1A103, vers le sud (CeEt-939-2015-1A-068).....	39
Photo 10.	Vue d'ensemble de la portion nord du projet de la rue du Chalutier, vers le nord-nord-est (2015-Chalutier-001).....	46
Photo 11.	Vue d'ensemble de la portion ouest du projet de la rue du Chalutier, vers le sud-ouest (2015-Chalutier-002)	47
Photo 12.	Massif bétonné mis au jour dans la portion sud de la rue du Chalutier, vers le sud-sud-est (2015-Chalutier-012).....	49

Photo 13.	Remblai datant du XIX ^e siècle observé à l'extrémité ouest du projet, vers le sud-sud-est (2015-Chalutier-009).....	50
Photo 14.	Séquence de sols naturels observée sous les divers remblais, vers le sud-sud-est (2015-Chalutier-015)	52
Photo 15.	Vestiges d'un plancher en bois (3A100) mis au jour dans la sous-opération 3A du site CeEt-629, en plongée (CeEt-629-2015-3A-003).....	54
Photo 16.	Séquence des sols observée sur le vestige 3A100 (CeEt-629-2015-3A-005).....	57
Photo 17.	Vue d'ensemble du vestige maçonné en pierre 2A100 (CeEt-731-2015-2A-002)	58
Photo 18.	Pièces de bois visibles dans la paroi sud de la tranchée près de l'extrémité ouest de la portion sud de la rue du Chalutier, vers le sud-ouest (2015-Chalutier-028)	60
Photo 19.	Vue d'ensemble de la portion du boulevard Langelier correspondant au site CeEt-931, vers le nord-nord-ouest (CeEt-931-2015-1-145).....	64
Photo 20.	Vue générale de la voie ouest du boulevard Langelier, en bas de la côte Salaberry, vers le nord (CeEt-931-2015-1-118).....	72
Photo 21.	Séquence stratigraphique type du site CeEt-931 au sud du boulevard Charest et montrant les lots 1A6 et 1A11, vers l'est (CeEt-931-2015-1-048).....	74
Photo 22.	Séquence stratigraphique type du site CeEt-931 à proximité de la rue Châteauguay et montrant du bas vers le haut, le roc de même que les lots 1A12, 1A11, 1A10, 1A7 1A6, et 1A5, vers l'est (CeEt-931-2015-1-111)	75
Photo 23.	Séquence stratigraphique type du site CeEt-931 au nord de la rue Arago et montrant du bas vers le haut le roc de même que les lots 1A10, 1A6, 1A5 et 1A3 à 1A1, vers l'est (CeEt-931-2015-1-084)	76
Photo 24.	Paroi ouest de la sous-opération 1A à proximité de la rue Franklin, vers l'ouest (CeEt-931-2015-1-049)	78
Photo 25.	Paroi est de la sous-opération 1A au sud de la rue Châteauguay. La flèche rouge indique les lots 1A6 et 1A7 correspondant à une couche noirâtre, vers l'est (CeEt-931-2015-1-037)	78
Photo 26.	Paroi ouest d'un sondage manuel fait au sud de la rue Châteauguay et montrant les lots 1A10 à 1A12, vers l'ouest (CeEt-931-2015-1-043)	79

Photo 27.	Paroi sud de la sous-opération 1A au sud de la rue Arago. On peut observer du fond vers le haut : le roc, le lot 1A10 et les minces lots en surface 1A5, 1A4, 1A2, et 1A1, vers le sud (CeEt-931-2015-1-130).....	80
Photo 28.	Paroi est d'un sondage manuel fait au sud de la rue Châteauguay et montrant les lots 1A11 et 1A12, vers l'est (CeEt-931-2015-1-112).....	81
Photo 29.	Vue d'ensemble du vestige 1A100 correspondant à un regard en brique encore en fonction situé à l'angle de la voie ouest du boulevard Langelier et du boulevard Charest, vers l'est (CeEt-931-2015-1-038)	85
Photo 30.	Vue de l'intérieur du vestige 1A100, en plongée (CeEt-931-2015-1-041)....	86
Photo 31.	Vue de l'intérieur du vestige 1A101 correspondant à un conduit circulaire en brique (<i>Brick Barrel</i>) partiellement détruit et rempli de pierres concassées (0-3/4), situé à l'angle de la voie ouest du boulevard Langelier et du boulevard Charest, vers l'est (CeEt-931-2015-1-046)	87
Photo 32.	Vue de l'intérieur du vestige 1A103 correspondant à une chambre en brique remplie de sable, de tuyaux et de vannes et situé dans la voie ouest du boulevard Langelier, au sud du boulevard Charest, vers le sud (CeEt-931-2015-1-073).....	88
Photo 33.	Vue d'ensemble du vestige 2A100 mis au jour dans le terre-plein central du boulevard Langelier, au sud du boulevard Charest, vers le nord (CeEt-931-2015-2-027).....	89
Photo 34.	Vue d'ensemble du vestige 4A100 mis au jour à l'angle de la voie est du boulevard Langelier et de la rue Arago, vers l'est (CeEt-931-2015-4-009) ..	90
Photo 35.	Vue d'ensemble du vestige 4A101 mis au jour à l'angle de la voie est du boulevard Langelier et de la rue Arago, vers l'est (CeEt-931-2015-4-008) ..	92
Photo 36.	Vue d'ensemble du vestige 4B100 mis au jour à l'angle de la voie est du boulevard Langelier et de la rue De Saint-Vallier, vers l'est (CeEt-931-2015-4-012)	93
Photo 37.	Vue d'ensemble de la canalisation de bois 1A104 mise au jour dans la voie ouest du boulevard Langelier, au nord de la rue Demers, vers le nord (CeEt-931-2015-1-009)	94
Photo 38.	Vue détaillée du couvercle de la canalisation de bois 1A104, vers l'est (CeEt-931-2015-1-077)	95

Photo 39.	Vue d'ensemble du regard de bois 1A104 mis au jour à l'angle de la voie ouest du boulevard Langelier et de la rue Franklin, vers le sud (CeEt-931-2015-1-027)	97
Photo 40.	Vue d'ensemble de la canalisation de bois 1A104 mise au jour au sud du regard de bois situé à l'angle de la voie ouest de Langelier et de la rue Franklin, vers le sud (CeEt-931-2015-1-054)	98
Photo 41.	Vue d'ensemble d'un petit regard associé à la canalisation de bois 1A104 et mis au jour au nord de la rue Christophe-Colomb, en plongée (CeEt-931-2015-1-091).....	99
Photo 42.	Vue détaillée d'un pieu de bois (1A105) mis au jour dans le terre- plein central du boulevard Langelier, près de la rue Franklin, en plongée (CeEt-931-2015-1-141).....	100
Photo 43.	Vue d'ensemble de madriers (2G100) et de la pierre concassée (ballast) mis au jour dans la sous-opération 2G, vers le sud (CeEt-931-2015-2-004).....	101
Photo 44.	Sommet du conduit voûté en pierre 1A102 identifié sous un massif bétonné de Bell Canada dans la voie ouest du boulevard Langelier, au sud du boulevard Charest, vers le nord (CeEt-931-2015-1-061)	102
Photo 45.	Vue en coupe du conduit voûté en pierre 1A102, vers l'est (CeEt-931-2015-1-062).....	103
Photo 46.	Vue de l'intérieur du conduit voûté en pierre 1A102 renfermant un tuyau en fonte, vers l'est (CeEt-931-2015-1-060)	104
Photo 47.	Vue d'ensemble d'une partie du vestige en pierre 1A108 mis au jour à l'angle de la voie ouest du boulevard Langelier et de la rue Christophe-Colomb, vers le sud-est (CeEt-931-2015-1-097)	105
Photo 48.	Vue d'ensemble du vestige maçonné en pierre 2B100 mis au jour au sud du boulevard Charest Ouest, dans le terre-plein central du boulevard Langelier, vers l'est (CeEt-931-2015-2-026)	106
Photo 49.	Vue d'ensemble du vestige maçonné en pierre 2C100 mis au jour dans le terre-plein central du boulevard Langelier, entre les rues Christophe-Colomb et Demers, vers l'est (CeEt-931-2015-2-019)	109
Photo 50.	Parement nord du vestige maçonné en pierre 2C100, vers le sud (CeEt-931-2015-2-024).....	110
Photo 51.	Vue d'ensemble du vestige 5A100, vers le sud (CeEt-931-2015-5-027)	113

Photo 52.	Vue d'ensemble du vestige 5A100, vers l'est (CeEt-931-2015-5-008)	114
Photo 53.	Parement intérieur du vestige 5A100, vers le sud-ouest (CeEt-931-2015-5-010)	115
Photo 54.	Tuyau en fonte ductile observée dans le vestige 5A100, en plongée (CeEt-931-2015-5-011)	116
Photo 55.	Fondation du bâtiment sis au 597, boulevard Langelier reposant sur le sommet dérasé du vestige 5A100, vers l'est (CeEt-931-2015-5-015)	116
Photo 56.	Vue rapprochée de la séquence stratigraphique des lots 1A6, 1A7 et 1A11 au nord de la rue Châteauguay, sur la voie ouest du boulevard Langelier. Le cercle montre des fragments d'hématite rouge dans le lot 1A11, vers l'ouest (CeEt-931-2015-1-109)	117
Photo 57.	Billes à jouer en terre cuite non vernissée et en pierre (CeEt-931-1A5-5 et CeEt-931-1A10-27)	119
Photo 58.	Fragment d'assiette d'enfant en terre cuite blanche vitrifiée avec un décor incomplet représentant un homme debout à côté de son cheval dans une forêt et datant d'env. 1850 (CeEt-931-1A5-8)	119
Photo 59.	Bouton de manchette (?) en métal cuivreux (CeEt-931-1A9-28)	120
Photo 60.	Pièce de monnaie <i>Half Penny</i> datant de 1854 (CeEt-931-1A6-2)	120
Photo 61.	Encriers en grès grossier glaçuré au sel façon Derbyshire (CeEt-931-1A99)	121
Photo 62.	Bouteille de bière en grès grossier glaçuré au feldspath façon Bristol (CeEt-931-1A99)	121
Photo 63.	Fragment de terre cuite commune vernissée façon Dion (CeEt-931-1A99-15)	122
Photo 64.	Fourneaux de pipes à fumer (CeEt-931-1A99-19 et CeEt-931-1A99)	122
Photo 65.	Embout d'un tuyau de pipe à fumer en verre opaque jaune pâle (CeEt-931-1A99-18)	123
Photo 66.	Fiole pharmaceutique en verre teinté vert (CeEt-931-1A6-3)	123
Photo 67.	Bouteille de gin complète en verre coloré transparent (CeEt-931-1A99-36)	124

Photo 68.	Pot à moutarde de Maille en faïence datant de la fin du XIX ^e siècle (CeEt-931-1A99-35)	125
Photo 69.	Fragment d'un tableau en ardoise montrant des traces d'écriture (CeEt-931-1A8-26)	126
Photo 70.	Vue rapprochée d'une concentration de retailles de cuir mise au jour à l'interface des lots 1A5 et 1A6, à l'intersection nord de la voie ouest du boulevard Langelier et de la rue Arago, vers l'est (CeEt-931-2015-1-136)	127
Photo 71.	Retailles de cuir mises au jour à l'interface des lots 1A5 et 1A6.....	128
Photo 72.	Lime à soie en pointe en métal ferreux mise au jour à l'interface des lots 1A5 et 1A6 en association avec une concentration de retailles de cuir (CeEt-931-1A5-4)	128
Photo 73.	Fragment de tuile de poêle en terre cuite commune recouverte d'engobe et vernissée (CeEt-931-2K99-30).....	132
Photo 74.	Fragment de tuile de poêle en faïence blanche (CeEt-931-2K6-32)	132
Photo 75.	Fragment de tuile de poêle en terre cuite commune non vernissée (CeEt-931-2K6-31)	133
Photo 76.	Fragment de tuile de poêle en faïence blanche avec décor moulé (CeEt-931-2J6-34)	133
Photo 77.	Vue générale du site CeEt-932 après l'enlèvement de l'asphalte, vers l'ouest (CeEt-932-2015-1A-001)	138
Photo 78.	Vue rapprochée du vestige maçonné en pierre 1A100, vers le sud (CeEt-932-2015-1A-002).....	144
Photo 79.	Fioles à médicaments en verre bleu cobalt (CeEt-932-1A4)	145
Photo 80.	Vue d'ensemble de la portion du boulevard Langelier localisée entre le boulevard Charest au sud et la rue Notre-Dame-des-Anges au nord, vers le sud-est (CeEt-884-2015-2-001).....	147
Photo 81.	Vue d'ensemble de la sous-opération 2A en cours d'excavation et du vestige en brique 2A100, vers le sud-est (CeEt-884-2015-2-014).....	149
Photo 82.	Vue d'ensemble de la paroi nord de la sous-opération 2B, vers le nord-ouest (CeEt-884-2015-2-023)	150

Photo 83.	Vue d'ensemble du vestige 2A100, vers le nord-est (CeEt-884-2015-2-013).....	152
Photo 84.	Vue de l'intérieur du vestige 2A100 qui montre les vannes de l'aqueduc principal situé au nord du boulevard Charest, le long de la voie ouest du boulevard Langelier, vers l'est (CeEt-884-2015-2-015).....	153
Photo 85.	Vue d'ensemble du vestige en bois 2A101, vers l'ouest (CeEt-884-2015-2-016)	154
Photo 86.	Vue d'ensemble du vestige en bois 2A102, vers l'est (CeEt-884-2015-2-020).....	155
Photo 87.	Vue d'ensemble du vestige en bois 2B100, vers l'est (CeEt-884-2015-2-031).....	156
Photo 88.	Vue d'ensemble de la sous-opération 4A en cours d'excavation, vers l'est (CeEt-884-2015-4-001).....	157
Photo 89.	Vue d'ensemble de la sous-opération 4B avant la réalisation de l'inventaire, vers l'ouest (CeEt-884-2015-4-007).....	158
Photo 90.	Vue d'ensemble des sous-opérations 5G, 5K et, 5H en cours d'inventaire, vers le sud (CeEt-884-2015-5-026).....	158
Photo 91.	Vue rapprochée d'une section d'un tuyau de réverbère mis au jour dans la sous-opération 4B, vers le sud-est (CeEt-884-2015-4-008).....	160
Photo 92.	Vue rapprochée du lot 5F4 ayant livré des artefacts en chert, vers le sud (CeEt-884-2015-5-014).....	163
Photo 93.	Vue rapprochée de la surface noire et rouille bosselée du lot 5F5, en plongée (CeEt-884-2015-5-017)	164
Photo 94.	Vue rapprochée du lot stratifié 5F5 ayant livré des artefacts en chert, vers le sud-ouest (CeEt-884-2015-5-007).....	165
Photo 95.	Détail d'un gastéropode présent dans le lot 6A5 correspondant au lot 5F5 (CeEt-884-2015-6-004).....	165
Photo 96.	Paroi stratigraphique de la sous-opération 5G montrant le lot 5G7 duquel ont été prélevés les restes de plantes qui ont été datés (CeEt-884-2015-4-018).....	166
Photo 97.	Fragments de débris chertoux et conglomérat provenant de la falaise de la colline de Québec et recueillis dans le lot 2B6 (CeEt-884-2B6)	168

Photo 98. Fragments de chert de Québec recueillis dans le lot 2B6 et qui pourraient être des nucléi (CeEt-884-2B6).....	168
Photo 99. Galet de pierre en grès quartzeux vert provenant du lot 2B6 ayant pu servir de percuteur (CeEt-884-2B6).....	169
Photo 100. Fragments d'argile et de mica (photo de gauche) et fragment d'argilite rouge (photo de droite) provenant du lot 2B6 (CeEt-884-2B6).....	169
Photo 101. Fragments de plaquettes de grès fin gris clair pouvant avoir servi de polissoir et provenant du lot 2B6 (CeEt-884-2B6)	170
Photo 102. Fragment de chert de Québec qui pourrait être un grattoir/racloir/encoche mis au jour dans le lot 5A5 (à gauche) (CeEt-884-5A5-13); éclats utilisés en chert mis au jour dans les lots 5F4 et 5F5 (au centre et à droite) (CeEt-884-5F4-16 et CeEt-884-5F5-3).....	171
Photo 103. Portion est du segment de la rue du Roi qui a fait l'objet de travaux et correspondant au site CeEt-933, vers le sud-ouest (CeEt-933-2015-1-001).....	181
Photo 104. Séquence des sols observée dans la paroi sud de la sous-opération 1B, vers le sud-est. La flèche rouge indique le sol naturel remanié (lot 1A3) (CeEt-933-2015-1-006).....	183
Photo 105. Vue d'ensemble de la canalisation en bois 1A100, vers le sud (CeEt-933-2015-1-007).....	184
Photo 106. Fond de la canalisation en bois 1A100, en plongée (CeEt-933-2015-1-010).....	186
Photo 107. Sol accumulé dans la canalisation en bois 1A100, vers le sud (CeEt-933-2015-1-013).....	186
Photo 108. Séquence des sols observée sur la canalisation en bois 1A100, vers le sud-sud-ouest (CeEt-933-2015-1-011).....	187
Photo 109. Vue d'ensemble de l'hydrant 1A101, vers le sud (CeEt-933-2015-1-016) .	189
Photo 110. Parement intérieur de l'hydrant 1A101, vers le sud-est (CeEt-933-2015-1-017)	190

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1.	Sites archéologiques localisés à proximité de la rue De Sainte-Hélène	25
Tableau 2.	Sites archéologiques localisés à proximité de la rue du Chalutier	27
Tableau 3.	Sites archéologiques localisés à proximité du boulevard Langelier et de la rue du Roi.....	28
Tableau 4.	Tableau des vestiges immobiliers mis au jour dans les limites du site CeEt-931	82
Tableau 5.	Répartition du matériel préhistorique recueilli dans le lot 2B6 par type et par matière.....	167
Tableau 6.	Répartition du matériel préhistorique mis au jour dans les opérations 4, 5 et 6 par type et par matière (CeEt-884 lot 5F4 et 5F5)	170
Tableau 7.	Répartition du matériel préhis-torique mis au jour dans les opérations 4, 5 et 6 par lot (CeEt-884 lot 5F4 et 5F5).....	170
Tableau 8.	Répartition du matériel préhistorique mis au jour dans les lots 5F4 et 5F5 par type d'outils et par matière	171

1. INTRODUCTION

1.1 Contexte et mandat

Au cours du printemps 2015, la Ville de Québec a confié le mandat à la firme Ruralys pour la surveillance archéologique des projets de réfection des rues De Sainte-Hélène, du Chalutier, du Roi et du boulevard Langelier dans le quartier Saint-Roch de la ville de Québec (plan 1). Le principal objectif de ces interventions était de vérifier la présence de sites archéologiques dans les limites de ces projets et, le cas échéant, de formuler des recommandations à la Ville de Québec dans le but de protéger et de sauvegarder les biens archéologiques ainsi découverts. Par ailleurs, ces interventions ont été effectuées de manière discontinue entre le 15 juin et le 2 novembre 2015 sous le permis de recherche archéologique n° 15-DUCD-01.


1.2 Description des aires d'intervention

Les travaux de surveillance archéologique ont été effectués dans l'emprise des quatre rues suivantes localisées dans les limites du quartier Saint-Roch à Québec (plan 1).

- 1- Rue De Sainte-Hélène, entre les rues Dorchester et Caron (215 m);
- 2- Boulevard Langelier, entre les rues Arago et Notre-Dame-des-Anges (460 m);
- 3- Rue du Chalutier (60 m dans le stationnement de l'usine Rothmans, Benson & Hedges et 155 m dans la rue du Chalutier);
- 4- Rue du Roi, entre la voie est du boulevard Langelier et la rue Saint-Anselme (85 m).

1.3 Organisation du rapport

Le présent rapport est constitué de huit parties distinctes incluant la présente introduction. Il est d'abord question de la méthodologie employée pour la réalisation des interventions archéologiques. Les chapitres suivants portent sur le cadre géographique et culturel ancien dans lequel est circonscrit le quartier Saint-Roch. Les données historiques et archéologiques disponibles à ce jour concernant les secteurs d'intervention sont ensuite présentées. La section suivante fait état des résultats des interventions archéologiques réalisées et comprend une discussion de ces résultats. Enfin, la dernière partie du rapport porte sur les conclusions et les recommandations concernant les interventions archéologiques réalisées.



Plan 1. Localisation générale des projets des rues De Sainte-Hélène, du Chalutier, du Roi et du boulevard Langelier

2. MÉTHODOLOGIE

2.1 Surveillance archéologique

La surveillance archéologique est effectuée simultanément à l'excavation mécanique des tranchées nécessaires à la réalisation du projet décrit précédemment. Dans le cas où des vestiges archéologiques immobiliers (vestiges architecturaux) ou mobiliers (artéfacts) sont observés au cours des travaux, ces derniers sont alors interrompus afin que les vestiges soient évalués. À la suite de cette évaluation visant à déterminer la valeur des vestiges ainsi découverts, des recommandations sont alors émises quant à la nature de l'intervention devant être effectuée. Dans l'éventualité de la découverte de sols archéologiques en place, une fouille manuelle peut compléter les travaux d'excavation. Les artéfacts, les échantillons de sols et les écofacts sont prélevés. L'enregistrement des données recueillies au cours de l'intervention comprend la prise de photographies ainsi que de notes faisant notamment état des interprétations préliminaires, la réalisation de croquis en plan et en coupe et la récolte d'artéfacts s'il y a lieu. Ces données archéologiques sont consignées dans un carnet de fouille, sous forme de résumés de lots et de structures, dans un carnet d'arpentage et dans un catalogue photographique. Dans le cas où aucun vestige archéologique n'est mis au jour au cours de l'intervention, certaines données ayant trait notamment à la déposition stratigraphique des sols sont tout de même enregistrées. En somme, les parois stratigraphiques de toutes les tranchées qui sont excavées sont photographiées et les plus significatives d'entre elles sont dessinées.

L'enregistrement des unités archéologiques se fait selon les normes en archéologie historique. Le système Tikal (opérations, sous-opérations et lots) est privilégié. Alors que le site, l'opération et la sous-opération servent à situer sur le plan horizontal les informations archéologiques observées, le lot permet de localiser en profondeur sur le plan vertical une strate et les divers éléments, artéfacts et écofacts qu'elle peut contenir. Identifiée par un chiffre, l'opération correspond à une subdivision spatiale du site. La sous-opération, quant à elle, est désignée par une lettre et correspond à un sondage qui subdivise une opération. Enfin, le lot est identifié par un chiffre et correspond au niveau de sol fouillé (exemple : 3A1). Dans le cas des sites archéologiques connus, les numéros d'opération utilisés sont consécutifs aux numéros des interventions antérieures. Dans le cas du site CeEt-884 (boulevard Langelier/rue du Roi), les opérations 2 à 6 ont été utilisées tandis que pour les sites CeEt-629 et 731, les opérations 3 et 2 ont respectivement été utilisées. Par ailleurs, quatre nouveaux sites ont été créés. Il s'agit des sites CeEt-931 (portion du boulevard Langelier située au sud du boulevard Charest), 932 (coin de la rue Hermine et du boulevard Langelier), 933 (portion est de la rue du Roi) et 939 (rue De Sainte-Hélène). Pour chacun de ces sites, la numérotation des opérations a débuté à 1.

Les vestiges architecturaux éventuellement mis au jour au cours de l'intervention sont dégagés et font l'objet d'une cueillette d'informations visant à définir leur nature et leur mode de construction. Ces informations portent essentiellement sur leur identification, leur orientation, leurs dimensions, le nombre d'assises, la nature des matériaux, la datation des vestiges et leur fonction contribuant à leur compréhension. À la fin de

l'intervention, une localisation en plan (altimétrique et planimétrique) des tranchées réalisées ainsi que des vestiges mis au jour (le cas échéant) est effectuée par une équipe d'arpenteurs-géomètres au moyen d'un instrument en station totale. Dans l'éventualité du dégagement d'infrastructures d'utilités publiques, ces vestiges sont identifiés et enregistrés comme les autres vestiges architecturaux. Quant aux artefacts, ils sont lavés et font l'objet d'un inventaire sommaire selon le système en usage à la Ville de Québec.

2.2 Inventaire archéologique

En raison de la découverte de fragments de chert, la portion ouest de la rue du Roi a fait l'objet d'un inventaire préalable au moyen de onze sondages manuels implantés de manière à couvrir une zone d'environ 75 m². Mesurant 1 m², ces sondages ont également été fouillés selon le système Tikal décrit au point 2.1. De plus, chacun d'eux a fait l'objet d'un relevé planimétrique détaillé.

3. CADRE GÉOGRAPHIQUE

3.1 Environnement actuel

Le quartier Saint-Roch, situé dans la Basse-Ville de Québec, est localisé du côté sud de la rivière Saint-Charles, juste avant que cette dernière ne se jette dans le fleuve Saint-Laurent. De manière plus générale, la région de Québec constitue la zone de transition et de rencontre entre les eaux douces continentales provenant du fleuve, en amont, et les eaux salées marines du golfe, en aval (Dionne et Bouchard 2000). Quant aux rives de la rivière Saint-Charles, elles forment une plaine alluviale qui s'incise dans un delta fluvio-glaciaire pour se jeter dans une baie peu profonde, située immédiatement au nord d'un étranglement de deux pointes rocheuses que sont Québec et Lévis (figure 1). Les sédiments présents dans le quartier Saint-Roch correspondent à des alluvions de terrasses fluviales composées de sable, de limon sableux et de sable graveleux contenant un peu de matière organique. Le côté sud de l'embouchure de l'estuaire de la rivière Saint-Charles est protégé par la falaise tandis que son côté nord forme une vaste zone de sédimentation provenant conjointement de la zone fluviale et de la zone marine du fleuve Saint-Laurent, plus précisément de la baie de Beauport (figure 2). La zone générale des travaux, dont l'altitude de surface varie de 12 m à 26 m NMM, se situe sur un faux plat accusant une légère pente vers le nord.




Figure 1. Carte des formations superficielles de la ville de Québec. Le cercle noir localise de manière générale le quartier Saint-Roch (Carte 1 : 50 000, tirée de Bolduc et coll. 2003)




Figure 2. Coupe géologique de la région de Québec dans laquelle est positionnée la zone générale des travaux (Carte tirée de Lamarche 2011 : 96)

Le quartier Saint-Roch est situé entre la falaise de la colline de Québec, que l'on nomme plus précisément la Nappe du Promontoire, et la dépression Limoilou/Cap-Rouge faisant partie de la Formation de Les Fonds (figure 3). La zone générale des travaux est localisée plus précisément dans les limites d'une zone de failles imbriquées, appelées sales à bloc, mélange tectonique ou olistostrome, qui est présente au nord de la faille principale de Logan qui sépare les montagnes appalachiennes de la plate-forme des Basses-Terres du Saint-Laurent.

Les rives de la rivière Saint-Charles ont beaucoup changé au cours des deux derniers siècles lorsque s'amorce l'appropriation intensive des berges au XVII^e siècle et l'urbanisation. Avant ces modifications anthropiques, tout laisse à penser que le courant et le débit de la rivière étaient plutôt faibles en raison d'un lit trop ample s'ouvrant sur un estuaire dont les marées pouvaient remonter jusqu'au pont Scott (Morneau 1989 : 35). La baie de la rivière Saint-Charles était, avant l'urbanisation, un large marais intertidal d'une grande biodiversité autant par sa faune que par sa flore.




Figure 3. Détail de la carte géologique simplifiée de la région de Québec. Le cercle noir localise de manière générale le quartier Saint-Roch (Castonguay et Nadeau 2012)

3.2 Paléo-environnement

Il y a de cela 13 000 ans avant aujourd'hui (AA), le quartier Saint-Roch était recouvert par les glaces de l'Inlandsis laurentidien avec en dessous, les eaux douces de lacs proglaciaires. À cette époque, la glace bloquait, à la hauteur de Neuville, l'écoulement des eaux vers la mer. C'est vers 12 000 ans AA que le front glaciaire se retire de la région de Québec (Richard 2009). Dans l'estuaire du Saint-Laurent, la mer de Goldthwait et celle de Champlain, plus à l'ouest, atteignent leur extension maximale dans le piémont laurentien de la région Québec à des altitudes variant de 185 m à 230 m NMM (Lamarche 2011 : 122). Avec le relèvement isostatique, ces mers régressent rapidement par soubresauts qui modèlent ainsi le paysage en une succession de terrasses marines situées entre 40 m et 140 m NMM. Vers 10 000 ans AA, dans les zones dégagées et non inondées, s'installent successivement une végétation de toundra herbeuse et rapidement une végétation de pessière à épinette noire (Richard et Grondin 2009).

Autour de 9 800 ans AA, la mer de Goldtwait se sépare du lac Lampsilis. À l'origine fortement salée, elle perd cette salinité en raison de la fonte rapide du glacier (Dyke et Prest 1989). Le rivage se situe alors entre 40 m et 60 m NNM à Québec (Lamarche 2011 : 125). Le ralentissement du relèvement isostatique permet l'édification de divers niveaux de terrasses (Lamarche et coll. 2006) mais pour la région de Québec, les données sur la courbe d'émersion sont encore mal connues pour cette période. Les terres continuent d'émerger et les eaux de se retirer. Entre 9 000 ans et 8 000 ans AA, on retrouve encore de la toundra au centre des montagnes des Laurentides au nord de Québec (Richard 1995), mais une forêt dense d'épinettes noires et d'érables occupe les basses terres, rendant propice l'occupation humaine sur tout le territoire (Lavoie et coll. 2010; Talon et coll. 2005).

De 8 000 ans à 3 000 ans AA, le régime fluvial du Proto-Saint-Laurent s'installe. Son lit se précise, alimenté en plusieurs endroits par un réseau de rivières. Vers 1 000 ans AA, le paysage prend la forme qu'on lui connaît avant l'urbanisation. Les travaux de Dionne (1988 et 1997) portant principalement sur la rive sud de l'estuaire du Saint-Laurent et ceux de Lamarche (2006 et 2011) sur le lac Saint-Pierre et sur la région de Québec ont permis de préciser les fluctuations du niveau moyen marin (NMM) durant l'Holocène (figure 4). Selon ces travaux effectués pour la région de Québec, il y aurait eu une baisse importante du niveau marin, pouvant aller jusqu'à 20 m sous le niveau actuel entre 9 000 ans et 7 500 ans AA, suivie d'une remontée, épisode nommé la transgression Laurentienne qui survient entre 7 500 ans et 6 000 ans AA, variant entre 10 m et 16 m (Dionne 2001 ; Verville 2010 ; Lamarche 2011 : 129). Entre 5 500 ans et 4 000 ans AA, le niveau marin diminue jusqu'à l'actuel et enfin, une autre remontée d'environ 4 m à 9 m, connue comme la transgression de Mitis, se produit entre 3 000 ans et 2 000 ans AA (Allard et Séguin 1992). Par la suite, le niveau marin baisse progressivement jusqu'à atteindre l'actuel.

Les récentes recherches (Occhietti et coll. 2001; Dionne et Pfalzgraf 2001; Occhietti et Richard 2003; Richard et Occhietti 2005; Richard 2007; Richard et Grondin 2009; Lamarche 2006 et 2011; Verville 2010) ainsi que les recherches environnementales appliquées à l'archéologie (Allard et Séguin 1992; Garneau 1997; Morneau 1989; Querrec 2012) laissent entrevoir un raffinement des connaissances avec des datations plus précises sur les fluctuations du niveau marin et l'environnement qui prévalait durant l'Holocène dans la région de Québec. Il reste encore beaucoup de recherches à faire notamment pour raffiner la chronologie associée aux changements du paysage, mais surtout pour confirmer les dates et les altitudes avancées dans ces nouvelles recherches, notamment au sujet à la baisse du niveau marin survenue entre 9 000 ans à 7 500 ans AA.




Figure 4. Tableau représentant les fluctuations du niveau marin entre 12 000 ans et 1 000 ans AA dans la région de Québec (Lamarche 2011 : 87)

4. CADRE CULTUREL ANCIEN

Trois grandes périodes culturelles définissent la préhistoire pour la région de Québec. Il s'agit du Paléoindien, de l'Archaïque et du Sylvicole.

Les plus anciennes occupations humaines mises au jour dans la région de Québec datent d'environ 9500 ans AA. Quelques sites ont été mis au jour à Saint-Romuald (CeEt-481, 657, 658 et 778) et sont associés à des occupations paléoindiennes récentes (Pintal 2002 et 2012a).

Il est fort probable que des groupes paléoindiens récents et archaïques anciens se soient côtoyés dans la région entre 9 500 ans et 8 000 ans AA, car des indices de ces deux cultures ont été retrouvés à Saint-Romuald (CeEt-482, 657, 679 et 680), à Lauzon (CeEt-5), à Saint-Augustin-de-Desmaures (CeEv-5) et à Saint-Tite-des-Caps (CgEq-30) (Laliberté 1992 ; Pintal 2002, 2003, 2006, 2007 et 2012a). Les sites témoignant de cette période sont localisés à des élévations variant de 25 m à 110 m. Aucun site datant de l'Archaïque moyen (entre 8 000 ans et 6 000 ans AA) n'a toutefois été découvert dans la grande région de Québec. L'hypothèse la plus plausible de cette absence est jusqu'à maintenant justifiée par les fluctuations du niveau marin qui auraient provoqué l'émersion de rivages anciens à une certaine époque, et leur submersion à une autre, avec pour conséquence la destruction ou l'enfouissement de toute trace d'activités humaines sous les sédiments à cette époque (Pintal 2013: 35; Ethnoscop 2008).

De 5 500 ans jusqu'à 3000 ans AA, ce sont des groupes de l'Archaïque supérieur (Laurentien et Post-laurentien) qui exploitent les rives du fleuve Saint-Laurent. De nombreux sites de cette période y ont été mis au jour. À Québec, les sites de l'Archaïque laurentien se situent surtout autour de la colline de Québec (CeEt-1, 20, 387, 600 et 884) et sur la Rive-Sud (CeEt-5, 471, 481, 622, 660 et 661 et CeEu-12) tandis que les sites de l'Archaïque post-laurentien sont quelque peu éloignés de la colline de Québec puisqu'ils sont principalement situés sur la rive nord du Saint-Laurent (CeEu-5 et 10, CfEu-31, CfEs-16 et 29, CgEq-1, 20, CgEq-31 et 32). Ces sites indiquent un accroissement de la population et une exploitation mieux adaptée au milieu local des ressources halieutiques. Les groupes fabriquent une variété d'outils taillés, mais aussi polis (Plourde 2009). Durant cette période, les groupes de l'Archaïque se déplacent sur de moins grandes distances et mettent en place de vastes réseaux d'échange. Les sites datant de cette période ont été retrouvés sur des terrasses fluviales à des altitudes variant de 10 m à 47 m, la terrasse de 20 m en ayant accueilli le plus grand nombre.

C'est vers 3 000 ans AA que débute la période du Sylvicole qui est caractérisée par l'apparition de la poterie. Le Sylvicole inférieur a étendu son influence dans les Basses-Terres du Saint-Laurent notamment avec l'utilisation du chert Onondaga. Son centre de diffusion est situé dans la région des Grands Lacs et au nord de l'État de New York tandis que la région de Québec en constitue la limite orientale (Taché 2010: 19; Chrétien 1995). L'économie de cette période est encore basée sur un nomadisme permettant d'exploiter cycliquement les ressources du territoire. La région de Québec compte plusieurs sites du Sylvicole inférieur : sur la rive nord (CeEt-3, 201, 601, 783 et 857,

CeEu-10, 18, CeEx-1, CgEq-17, 22 et 25, CgEr-6) et sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent (CdEx-1 et 2, CeEu-12, CeEt-565, 622, 659, 660, 661 et 482). Ces sites se trouvent tous au-dessus des 10 m d'altitude, en moyenne autour de 16 m d'altitude.

Au Sylvicole moyen, vers 2 400 ans AA, la population se densifie et des particularités culturelles régionales se précisent. Celles de la région de Québec sont visibles, entre autres sur les décors et les techniques associés à la production de la poterie (Gates Saint-Pierre 2006). Une intensification de l'exploitation des ressources halieutiques mènera éventuellement à la sédentarité et à la production alimentaire par le biais de l'horticulture basée sur le maïs et le riz sauvage (Gates St-Pierre 2006). Les nouvelles recherches (Gates St-Pierre et Thompson 2015) laissent entrevoir que le développement de la culture du maïs dans la région de Québec se serait amorcé dès le début du Sylvicole moyen par des populations proto-iroquoiennes. Quelques sites de cette période sont connus dans la région de Québec (CeEt-9 et 192, 601, 857, CfEu-6, CfEt-30, CeEq-3 et 26, CgEr-9 et CgEq-6, 14, 16 et 17) ainsi que sur la Rive-Sud (CeEu-12 et 13, CeEt-622, CdEx-2). Ces sites reposent toujours non loin du fleuve, à des altitudes variant de 3 m à 26 m.

Le Sylvicole supérieur débute vers l'an 1 000 de notre ère dans la vallée du Saint-Laurent. Lors de la visite de Jacques Cartier dans le Saint-Laurent en 1535, les Iroquoiens du Saint-Laurent occupent la vallée de l'estuaire jusqu'au lac Ontario. À cette époque, la région de Québec semble former un ensemble politique cohérent, rassemblant sept à dix villages d'horticulteurs diversifiés avec une mobilité plus grande que celle des groupes plus à l'ouest et une dépendance plus accentuée aux ressources de l'estuaire, plus particulièrement le phoque (Plourde 2011 : i). Les données archéologiques ne permettent pas de démontrer formellement l'existence, dans les limites de la ville de Québec (Plourde 2011 : 35), de camps de base ou de villages semi-permanents, parfois fortifiés et aménagés loin des routes fluviales, sur des promontoires bien drainés. Les Iroquoiens du Saint-Laurent abandonneront la région de Québec à la fin du XVI^e siècle, laissant la place à des groupes plus nomades. Quelques sites datant du Sylvicole supérieur et correspondant à des camps de pêche ont été découverts dans la région de Québec (CeEt-9, 32, 192, 201, 857, CgEq-4, 6, 7, 8, 9 et 19, CgEr-3, CfEu-1, 6, 28 et 3, CeEu-4 et 10, CgEr-9 et CfEs-30 et 31) de même que sur la rive sud du fleuve (CeEu-13, CeEt-5, 211, 212 et 622 et CdEx-2). Ces sites ont été trouvés sur des terrasses dont l'altitude varie de 5 m à 45 m.

Au début du XVII^e siècle, les groupes d'origine algonquienne se partagent les rives du Saint-Laurent. Les Algonquins occupent la rive nord du Saint-Laurent, entre la rivière des Outaouais à l'ouest jusqu'en amont de Québec à l'est. En aval de Québec, les Montagnais se trouvent sur la rive nord du fleuve tandis que les Malécites et les Micmacs occupent la rive sud. Avec l'ouverture de la mission de Sillery en 1638, d'autres groupes fréquentent la région de Québec, dont les Abénaquis et les Hurons, ceux-ci devant fuir la région des Grands Lacs afin d'éviter l'extinction par les autres groupes iroquoiens rivaux. Les sites témoignant de la période historique amérindienne dans la région de Québec se concentrent surtout à Wendake (CfEu-7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 23 et 24), alors qu'on retrouve également quelques campements amérindiens datant du XVII^e siècle à Québec (CeEt-1, 9 et 27) et à Lévis (CeEt-891).

5. CONTEXTE HISTORIQUE

5.1 Rue De Sainte-Hélène/boulevard Langelier/rue du Roi

L'occupation historique du secteur remonte au premier quart du XVII^e siècle alors que les Récollets construisent un monastère sur le site même de l'Hôpital général. La prise de Québec de 1629 va cependant précipiter leur départ de la colonie. En 1670, les frères Récollets constatent à leur retour que leur ancien établissement est en ruine et ils y érigent une église et un couvent (figure 5).



Figure 5. Extrait du « Plan de Québec en la Nouvelle-France assiégé par les Anglais le 16 d'octobre 1690 » (Tiré de Rouleau et Fortier 2011 : 19; Archives nationales d'outre-mer, FR ANOM 3DFC354C)

À la fin du XVII^e siècle, l'Hôpital général de Québec est aménagé dans le secteur par Monseigneur de Saint-Vallier. Ce dernier est bordé au sud par des terres cultivables drainées par un ruisseau traversant ces dernières. Des travaux seront d'ailleurs effectués à cette époque afin de canaliser ce cours d'eau. En 1702, un premier moulin à eau y est construit par les Augustines chargées d'administrer la propriété (figure 6). Toutefois, celui-ci ne suffit pas à la tâche et un second moulin, à vent cette fois, est construit quelques années plus tard. Des enclos ainsi que des bâtiments secondaires sont également construits à cette époque (figures 7 et 8).




Figure 6. Extrait du plan de William Hall datant de 1799 montrant deux ruisseaux sillonnant les terres situées au sud de l'Hôpital général. Celui de droite alimente le moulin à eau construit en 1702 et dont l'emplacement correspond au cercle rouge (Tiré de Côté 2011 : 15)



Figure 7. Extrait d'un plan de la ville de Québec montrant les terres cultivées situées au sud de l'Hôpital général en 1759 (Debbieg, Des Barres et Holland (1780); BAnQ, G/3452/Q4/1759/D4/CAR)




Figure 8. Représentation du secteur de l'Hôpital général de Québec et de son moulin au début du XIX^e siècle (Inconnu 1818; Musée des beaux-arts du Canada (n° 16682))

À cette époque, une route, le « chemin de l'Hôpital général », relie le complexe hospitalier et la rue De Saint-Vallier autrefois appelée le « Chemin de la Petite rivière Saint-Charles (Rouleau 1998a : 3). Ce chemin de campagne demeure en fonction au cours des XVII^e et XVIII^e siècles. Le « chemin de l'Hôpital général » est par la suite renommé rue Saint-Ours (aujourd'hui le boulevard Langelier). Au XVIII^e siècle, on retrouve, dans la partie orientale du quartier Saint-Roch, seulement quelques habitations, principalement le long des rues Saint-Roch et des Prairies (Cérane 1993 : 163). Ce n'est véritablement que vers 1750, que des particuliers y acquièrent des concessions dont font partie plusieurs artisans, notamment des tanneurs ainsi que des potiers (Rouleau 1998a : 3). En 1759, le site de l'Hôpital général est successivement occupé par les troupes françaises et britanniques. « Cette propriété fut considérée comme un terrain neutre par les deux belligérants pour soigner les blessés et les malades » (Rouleau et Fortier 2011 : 20).

Au début du XIX^e siècle, le faubourg Saint-Vallier se déploie dans le secteur situé à l'est de la rue Caron, qui comprend la rue De Sainte-Hélène (Rouleau 1998a : 4). Il faut toutefois attendre la première moitié du XIX^e siècle pour que le quartier se développe davantage grâce à la croissance démographique que favorisent certaines industries dont celle du bois ainsi que la construction navale. Les incendies, qui surviennent en 1845, en 1862 et en 1866, vont toutefois freiner ce développement. En 1866, l'incendie du quartier Saint-Sauveur dévaste une grande partie des habitations (figure 9).



Figure 9. Photographie du grand incendie de 1866 qui a ravagé le quartier Saint-Roch (T. Castonguay, Musée du Québec; Tirée de Rouleau et Fortier 2011 : 23)

En 1867 et 1868, la rue Saint-Ours est élargie et rebaptisée boulevard Langelier en 1890. L'actuel boulevard Langelier est donc aménagé à l'emplacement d'habitations bordant l'ancienne rue Saint-Ours. Au cours de la seconde moitié du XIX^e siècle, l'apparition de nouvelles industries, principalement des tanneries, des fonderies et des manufactures de textile vont relancer le développement du quartier Saint-Roch. Plusieurs de ces industries s'installeront d'ailleurs le long de la rue De Sainte-Hélène de même que le long de la rue De Saint-Vallier située juste au sud de la première. Ce secteur industriel devient ainsi à cette époque « un pôle de développement économique important » pour le quartier Saint-Roch » (Rouleau 1998a : 4) où sont implantées, entre les années 1860 et 1945, près de 40 industries (figure 10).



5.2 Rue du Chalutier

Il faut attendre le XIX^e siècle pour que le secteur de la rue du Chalutier se développe véritablement. À la fin du XVII^e siècle, seules quelques fermes sont situées dans ce secteur (figure 11). Certaines d'entre elles sont exploitées par les Jésuites.




Figure 11. Extrait d'un plan daté de 1690 montrant le secteur de la Pointe au Lièvre (Tiré de Archithème 1996 : 117)

En 1744, la rue Dorchester est aménagée. Cette dernière reliait le quartier Saint-Roch à la Pointe au Lièvre d'où il était possible de traverser la rivière Saint-Charles via le Bac (Gamache 1929 : 56). En 1771, David Lynd, un fonctionnaire britannique, exploite à son tour une ferme constituée de plusieurs bâtiments dont une maison, une grange et une étable localisés de part et d'autre de l'actuelle rue des Embarcations (figure 12). À cette époque, Lynd fait même construire un pont traversant la rivière Saint-Charles qui est inauguré en 1789 (Morisset 2001 : 64). Ces bâtiments n'apparaissent cependant plus sur les cartes à partir de 1815 (figure 13) (Archithème 1996 : 118).



Figure 12. Extrait du plan intitulé « City of Quebec » de Joseph Bouchette datant de 1815 (BAnQ, Numéro catalogue Iris : 0003836113)




Figure 13. Extrait du plan intitulé « City of Quebec » de Joseph Bouchette datant de 1830 (BAnQ, G/3454/Q4/1830/J22 CAR)

Au début des années 1830, le bureau de Santé demande au gouvernement des terrains afin d'ouvrir deux cimetières pour y inhumer les corps des immigrants établis à Québec parmi lesquels on compte bon nombre de victimes du choléra. En effet, plus de 780 personnes en meurent pour la seule année de 1832, dont 458 catholiques et 427 protestants. Le cimetière catholique est donc ouvert à quelques centaines de pieds au nord de l'Hôpital de Marine inauguré en 1824, qui deviendra plus tard l'Hospice Saint-Charles qui ouvrira ses portes en 1892. Quant au cimetière protestant, il est localisé à partir de 1831 juste au sud de l'Hôpital de Marine, à l'emplacement actuel de l'usine Rothmans, Benson & Hedges (Gamache 1929 : 103; 308-309) (figure 14). Le cimetière protestant fut d'abord nommé « La Vacherie Burying Ground » en l'honneur de la ferme de la Vacherie ayant appartenue aux Jésuites au cours du XVII^e siècle. Par la suite, il fut désigné comme le « Cimetière protestant de l'Hôpital de Marine » (Bouchard 1999 : 15). Il fut en opération seulement une quinzaine d'années pour être lentement laissé à l'abandon à partir de la fin des années 1850, période qui coïncide avec l'ouverture du cimetière protestant de Gros-Pin à

Charlesbourg (Bouchard 1999 : 15). À cette même époque, les terrains occupés par les cimetières sont convoités par l'industrie navale qui s'y installe dès 1837 (Morisset 2001 : 126).



Figure 14. Extrait du plan intitulé « This plan of the city of Quebec : is respectfully inscribed to the mayor & corporation of the city » de Alfred Hawkins datant de 1845 (BAnQ, G/3454/Q4/1845/H38/CAR)

Au début du XIX^e siècle, la ville de Québec est en plein essor économique. Ce dernier, qui est principalement lié aux chantiers navals, au commerce du bois et à l'activité portuaire, va entraîner le développement du faubourg Saint-Roch caractérisé à cette époque par une importante croissance démographique. En effet, la population du faubourg Saint-Roch, qui compte 829 âmes en 1795, s'élève à 1 500 habitants en 1805, à 4 600 en 1818 et à plus de 10 000 en 1842 (Morisset 2001 : 68). Afin de loger la main-d'œuvre dont la demande est en forte croissance, un grand nombre d'habitations sont construites dans le quartier Saint-Roch au cours de la première moitié du XIX^e siècle.

Les limites de ce quartier s'étendent alors du coteau Sainte-Geneviève à la rivière Saint-Charles (Sans auteur 1987 : 8). Entre 1804 et 1808, les cartes anciennes démontrent que le bâti ne s'étend pas au-delà de la rue De La Salle, témoignant ainsi de la lente progression du lotissement. Vers 1830, le développement s'étend jusqu'à l'actuelle rue Dorchester, mais il faut attendre la seconde moitié du XIX^e siècle pour que les terrains situés plus au nord de cette rue soient occupés (figure 15) (Archithème 1996 : 120).




Figure 15. Extrait du plan intitulé « Atlas of the city and county of Quebec : from actual surveys, based upon the cadastral plans deposited in the office of the Department of Crown Lands » de Henry W. Hopkins datant de 1879 (BAnQ, G/1144/Q4G475/H6/1879/CAR)

Cette époque coïncide avec le détournement et la canalisation de la rivière Saint-Charles qui contribuent à l'établissement dans le quartier de plusieurs industries dont la *Rock City Tobacco Ltd*, aujourd'hui l'usine Rothmans, Benson & Hedges. « À mesure que le processus d'industrialisation se confirmera dans le secteur St-Roch, des zones d'habitation apparaîtront en périphérie de ces centres d'emplois (Côté 1975). La manufacture de tabac *Rock City Tobacco Ltd* est construite à partir de 1899 sur un terrain délimité à l'ouest, au sud et au nord respectivement par les rues Dorchester, Smith, Langevin et à l'est par la rivière Saint-Charles, et qui correspond à l'emplacement de l'ancien cimetière protestant (figure 16) (Bouchard 1999 : 14). Lors des travaux de construction de cette dernière, plus de 700 cercueils auraient d'ailleurs été déplacés (Bouchard 1999 : 16).




Figure 16. Extrait du plan intitulé « Insurance plan of the city of Quebec, Canada » de Charles E. Goad datant de 1910 (BANQ, Numéro catalogue Iris : 0003657013)

Au cours de la première moitié du XX^e siècle, la *Rock City Tobacco Ltd* devient la plus grosse manufacture de tabac au Canada. Afin d'agrandir cette dernière, les propriétaires acquièrent en 1906 le terrain situé plus au nord correspondant à la partie nord de l'ancien cimetière protestant (Bouchard 1999 : 34). La propriété s'étend désormais au quadrilatère formé par les rues Langevin, Gignac, Dorchester et de la Couronne (figures 17 et 18).




Figure 17. Extrait du plan intitulé « Insurance plan of the city of Quebec » de *Underwriters' Survey Bureau* datant de 1957 (BAnQ, G/1144/Q4G475/U5/v.1/1957 CAR)




Figure 18. La *Rock City Tobacco Ltd* au début du XX^e siècle (Tiré de Bouchard 1999 : 35; Extrait de « Quebec, The Publicity Bureau », p. 26, ca 1912. Archives de la Ville de Québec, nég. 12883)

6. ÉTAT DES CONNAISSANCES EN ARCHÉOLOGIE

6.1 Rue De Sainte-Hélène

Plusieurs interventions archéologiques, principalement des travaux de surveillance, ont été réalisées dans le secteur de la rue De Sainte-Hélène, principalement le long de la rue De Saint-Vallier. Ces interventions ont conduit à la découverte de 17 sites archéologiques dans le secteur (tableau 1). Ces derniers témoignent de l'occupation de ce secteur industriel par des manufactures qui avaient pignon sur la rue De Saint-Vallier à partir de la seconde moitié du XIX^e siècle. Ces dernières étaient principalement associées à l'industrie des tanneries.

Tableau 1. Sites archéologiques localisés à proximité de la rue De Sainte-Hélène

Code Borden	Appartenance culturelle	Fonction du site	Localisation	Référence (Source ISAQ)
CeEt-63	Historique indéterminée	Indéterminée	285, rue de la Couronne	Tremblay, Y. 1984
CeEt-648	Historique 1800-1950	Indéterminée	Au coin des rues Caron et De Sainte-Hélène	Cérane 1993a et Boivin, L. 2008
CeEt-751	Historique 1800-1950	Indéterminée	Coin de la rue Dorchester et du boulevard Charest	Cérane 1996a
CeEt-766	Historique 1800-1950	Indéterminée	Coin des rues De Sainte-Hélène et Dorchester	Cérane 1996a
CeEt-819	Historique 1608-1950	Artisanale	Moitié sud de la rue De Saint-Vallier Est, entre les rues Dorchester et Langelier	Rouleau, S. 1998a, Monette, Y. 2006, Monette, Y. et autres 2006, Gaumond, M. s.d. et Ethnoscop 2009b
CeEt-820	Historique 1800-1899	Domestique Technologique	Sur la rue De Saint-Vallier Est, entre les rues Belleau et Dorchester	Rouleau, S. 1998b
CeEt-821	Historique 1800-1950	Technologique	Sur la rue De Saint-Vallier Est, entre les rues Belleau et Dorchester	Rouleau, S. 1998b
CeEt-822	Historique 1800-1899	Domestique	Sur la rue De Saint-Vallier Est, en face de la rue Belleau	Rouleau, S. 1998b
CeEt-824	Historique 1800-1950	Commerciale Artisanale Entreposage	Sur la rue De Saint-Vallier Est, entre les rues Belleau et des Voltigeurs	Rouleau, S. 1998b
CeEt-825	Historique 1800-1950	Domestique	Sur la rue De Saint-Vallier Est, entre les rues Belleau et des Voltigeurs (numéros civiques 266 et 270)	Rouleau, S. 1998b
CeEt-826	Historique 1800-1950	Entreposage	Sur la rue De Saint-Vallier Est, entre les rues Belleau et des Voltigeurs (numéro civique 264)	Rouleau, S. 1998b
CeEt-827	Historique 1800-1899	Artisanale	Sur la rue De Saint-Vallier Est, entre les rues Belleau et des Voltigeurs (numéros civiques 263 et 265)	Rouleau, S. 1998b

Tableau 1. Sites archéologiques localisés à proximité de la rue De Sainte-Hélène (suite)

Code Borden	Appartenance culturelle	Fonction du site	Localisation	Référence (Source ISAQ)
CeEt-829	Historique 1800-1950	Entreposage	Sur la rue De Saint-Vallier Est, au coin de la rue des Voltigeurs	Rouleau, S. 1998b
CeEt-830	Historique 1800-1950	Entreposage Artisanale	Sur la rue De Saint-Vallier Est, entre les rues Belleau et des Voltigeurs	Rouleau, S. 1998b
CeEt-831	Historique 1800-1950	Domestique Technologique	Sur la rue De Saint-Vallier Est, en face de la rue des Voltigeurs	Rouleau, S. 1998b
CeEt-832	Historique 1800-1950	Domestique	Sur la rue De Saint-Vallier Est, entre les rues des Voltigeurs et Caron (numéro civique 224)	Rouleau, S. 1998b
CeEt-833	Historique 1900-1950	Commerciale	Sur la rue De Saint-Vallier Est, entre les rues des Voltigeurs et Caron	Rouleau, S. 1998b

6.2 Rue du Chalutier

Quelques interventions archéologiques ont été réalisées à proximité de la rue du Chalutier. Deux de ces interventions ont touché plus particulièrement la propriété de l'usine Rothmans, Benson & Hedges. Les découvertes qui y ont été faites ont conduit à l'octroi du code Borden CeEt-927. En 2012, une surveillance archéologique a été effectuée à la suite de la découverte fortuite d'ossements humains dans le cadre de travaux visant la stabilisation des murs de maçonnerie des secteurs 100, 200 et 300 à l'intérieur de l'usine. La présence de ces ossements est associée à un ancien cimetière protestant qui était localisé dans ce secteur au milieu du XIX^e siècle. Toutefois, aucune sépulture en place n'avait alors été mise au jour. L'année suivante, la découverte d'ossements s'étant finalement révélés d'origine animale ainsi que d'une structure quadrangulaire identifiée comme étant une latrine lors de travaux d'excavation effectués dans les limites du stationnement B de l'usine a nécessité la réalisation d'une autre surveillance archéologique. Cette intervention a permis de récupérer plusieurs objets dans la latrine associée à l'occupation du secteur au cours de la seconde moitié du XIX^e siècle alors que la ville de Québec est en plein essor économique et que de nouveaux quartiers sont ouverts afin d'y loger la main-d'œuvre. D'autres vestiges témoignant de cette époque tels qu'un mur et un plancher en béton ainsi qu'un vestige de maçonnerie en pierre ont également été mis au jour (Duchaine 2014a). En 2013, une surveillance archéologique a été effectuée dans le cadre des travaux de construction d'une sortie d'urgence le long du mur ouest du bâtiment 900 de l'usine Rothmans, Benson & Hedges à Québec. Cette intervention a permis d'identifier des vestiges témoignant de l'occupation du secteur au cours de la seconde moitié du XIX^e siècle (Duchaine 2014b). Les sites CeEt-629, 719 et 731 sont également situés en bordure de la rue du Chalutier (tableau 2). Semblablement au site CeEt-927, ces sites témoignent tous de l'occupation du secteur au cours du XIX^e siècle.

Tableau 2. Sites archéologiques localisés à proximité de la rue du Chalutier

Code Borden	Appartenance culturelle	Fonction du site	Localisation	Référence (Source ISAQ)
CeEt-629	Historique 1800-1950	Indéterminée	Côté sud de la rue du Chalutier	Cérane 1993a et 1994f et Boivin, L. 2008
CeEt-719	Historique 1800-1950	Indéterminée	Côté sud de la rue du Chalutier, devant le #255	Cérane 1994f
CeEt-731	Historique 1800-1950	Indéterminée	Côté ouest de la rue du Chalutier	Cérane 1994f
CeEt-777	Historique 1800-1950	Maritime	Au nord de la rue Prince-Edouard, entre les rues de la Couronne et de la Chapelle et délimité au nord par la rivière Saint-Charles	Cérane 1996a et Boivin, L. 2008
CeEt-927	Historique 1800-1899	Religieuse Domestique	Propriété de l'usine Rothmans, Benson & Hedges	Duchaine, D.-E. 2014a et b

6.3 Boulevard Langelier/rue du Roi

L'occupation préhistorique du secteur avait déjà été reconnue par les quelques interventions qui avaient eu lieu dans ce secteur. En effet, le site de l'Hôpital général de Québec (CeEt-600) a fait l'objet de nombreuses interventions. Au printemps 1991, une équipe d'archéologues de l'Université de Montréal a inventorié le terrain des Augustines de Québec à de multiples reprises dans le but d'y localiser une halte ou un campement de pêche occupé par les Stadaconiens (Chapdelaine et coll. 1993). Le secteur alors inventorié s'est toutefois révélé très perturbé puisque des artefacts des XIX^e et XX^e siècles ont été mis au jour en association avec des artefacts préhistoriques. Les découvertes les plus anciennes comprenaient néanmoins des grattoirs, des éclats utilisés, des pièces esquillées ainsi que de nombreux produits de débitage. L'absence de poterie dans la collection archéologique porte dès lors M. Chapdelaine à supposer que le site daterait de l'Archaïque, soit plus de 3 000 ans avant aujourd'hui (AA). Cependant, l'éroussé visible sur les arêtes des outils indiquerait selon lui une date de fabrication plus récente, possiblement au Sylvicole moyen (2 400 ans à 1 000 ans AA). Une décennie plus tard, Chrétien (2002) a conduit une nouvelle intervention sur le site CeEt-600, découvrant ainsi des artefacts préhistoriques dans des sols apparemment en place mais sans structure de combustion. Une fois de plus, aucun artefact diagnostique n'a été mis au jour. Se basant sur l'altération des artefacts et la présence de polissoirs, il établit une date d'abandon du site se situant possiblement entre 5 800 ans et 4 400 ans AA (Chrétien 2002). Des interventions menées sous le boulevard Langelier et sur le terrain du moulin à vent de l'Hôpital général de Québec (CeEt-884) ont confirmé la présence d'une occupation préhistorique stratifiée vraisemblablement en lien avec celle du site CeEt-600 (Rouleau et Fortier 2011). Les activités de surveillance, l'inventaire et la fouille de sauvetage qui ont été

réalisées dans le secteur ont permis la découverte d'un site préhistorique majeur par ses dimensions et les nombreuses occupations dont il témoigne (tableau 3). Plusieurs portions de sols naturels intacts ont été identifiées dans la voie ouest du boulevard Langelier, entre les rues des Commissaires et d'Argenson. Quatre niveaux distincts d'occupation et qui pourraient dater de la période de l'Archaïque (9 000 ans à 3 000 ans AA) et du Sylvicole (3 000 ans à 450 ans AA) ont ainsi été identifiés. De plus, des milliers de produits de débitage et d'outils en chert d'origine locale ainsi que de l'ocre ont été mis au jour. Du matériel lithique a également été découvert dans des remblais observés dans les limites de la rue Jérôme (CeEt-894), située au sud du boulevard Charest. En somme, l'occupation préhistorique, qui couvrirait plusieurs millénaires, pourrait s'étendre de la rivière Saint-Charles aux falaises de la colline de Québec. Quant à l'occupation historique du secteur, elle remonte au premier quart du XVII^e siècle, alors que les Récollets construisent un monastère sur le site même de l'Hôpital général. Les sites CeEt-600 et 884 ont livré d'importants vestiges archéologiques témoignant de l'occupation historique du secteur à partir de la fin du XVII^e siècle (CeEt-600) et au début du XVIII^e (CeEt-884) (tableau 3).

Tableau 3. Sites archéologiques localisés à proximité du boulevard Langelier et de la rue du Roi

Code Borden	Appartenance culturelle	Fonction du site	Localisation	Référence (Source ISAQ)
CeEt-600	Amérindien préhistorique indéterminé (12 000 à 450 ans AA) Amérindien préhistorique archaïque récent laurentien (5 500 à 4 200 ans AA) Historique 1608-1950	Religieuse, institutionnelle et artisanale : atelier de taille	Dans le quadrilatère formé des rues des Commissaires Ouest, St-Anselme et Simon-Napoléon-Parent. Situé au 350, boulevard Langelier	Chapdelaine, C. 1991; Gaumond, M. 1982g; Chrétien, Y. et Bernier, M. 2002; Cloutier, C. 2001 et 2002a; Chrétien, Y. 2006a; Arpin, C. 2007; Rouleau, S. 2008a et 2011a, Gaumont, M. s.d. JJ et Rouleau, S. et Fortier, N. 2011.
CeEt-884	Amérindien préhistorique archaïque (9 000 à 3 000 ans AA) Historique 1608-1899	Technologique : moulin et entreposage Artisanale : atelier de taille	Au 350, boulevard Langelier, situé dans le parc du moulin de l'Hôpital général de Québec à l'angle de la rue St-François	Martel, S. 2007; Rouleau, S. et Fortier, N. 2011 et Rouleau, S. 2014.
CeEt-894	Amérindien préhistorique indéterminé (12 000 à 450 ans AA)	Indéterminée	Dans la rue Jérôme, face aux propriétés sises au #549 à #572	Rouleau, S. et Fortier, N. 2011 voir Rouleau 2011a

7. INTERVENTIONS ARCHÉOLOGIQUES


7.1 Rue De Sainte-Hélène

7.1.1 Résultats

L'ensemble du projet de la rue De Sainte-Hélène a fait l'objet d'une surveillance archéologique à l'exception de son extrémité est entre le 15 juin et le 8 juillet 2015. Les travaux d'excavation de masse ont été effectués entre les rues Dorchester et Caron, sur une distance d'environ 215 m (photo 1; plan 2). En raison de la découverte de vestiges immobiliers, le secteur du projet incluant évidemment le segment de la rue De Sainte-Hélène ainsi que la portion nord du stationnement situé au sud de cette dernière, a été désigné par le code Borden CeEt-939. La tranchée qui a été excavée dans les limites de la rue De Sainte-Hélène a donc été désignée par l'opération 1.



Photo 1. Vue d'ensemble du segment de la rue De Sainte-Hélène qui a fait l'objet de travaux d'excavation de masse, vers le nord-est (CeEt-939-2015-1A-001)



Plan 2. Limites du projet de la rue De Sainte-Hélène, du site CeEt-939 et localisation des vestiges archéologiques mis au jour et de la coupe stratigraphique C1

7.1.1.1 Stratigraphie générale du site

D'importants remblais ont été observés sur une séquence de sols naturels en place. Un remblai hétérogène de limon sableux brun foncé à brun gris, peu à moyennement compact, contenant du gravier et des fragments de pierres angulaires de calcaire et de schiste a généralement été observé sur plus de 2 m (lot 1A2) (photo 2). Ce remblai a livré des artefacts datant du XIX^e siècle tels que des tessons de terre cuite fine vernissée blanche et jaune, de terre cuite commune avec engobe et vernissée façon Angleterre du Nord-Est ainsi que le fragment d'une bouteille en verre coloré transparent de type britannique (annexe 1). Celui-ci reposait successivement sur un sable grossier brun-roux noirâtre, meuble et sans inclusion (0,30 m) (lot 1A3) et sur un limon gris foncé, relativement homogène et compact, dont la surface semblait avoir été décapée (0,20 m) (lot 1A4). Ce sol naturel reposait à son tour sur le roc en place (photo 3; figure 19). On dénote également, dans les limites de la rue De Sainte-Hélène la présence de plusieurs tranchées (Hydro-Québec, etc.) comblées au moyen d'un sable de construction brun jaunâtre.



Photo 2. Paroi nord de la sous-opération 1A près du chaînage 1+085, vers le nord-nord-ouest (CeEt-939-2015-1A-026)



Photo 3. Paroi nord de la sous-opération 1A près du chaînage 1+120, vers le nord-nord-ouest (CeEt-939-2015-1A-007). La flèche rouge indique le sol naturel.




Figure 19. Coupe stratigraphique de la paroi nord de la sous-opération 1A du site CeEt-939 (C1)

7.1.1.2 Vestiges immobiliers

Des vestiges maçonnés en pierre de même qu'en béton ont été identifiés le long de la limite sud de la sous-opération 1A. Ces vestiges correspondent à la façade nord d'anciens bâtiments bordant la rue De Sainte-Hélène au sud. Il est important de noter qu'en raison de l'instabilité de certains de ces vestiges, ceux-ci n'ont pu être dégagés en totalité.

Mur en pierre 1A100

S'étendant sur une longueur d'environ 27 m, un vestige maçonné en pierre a été observé entre les chaînages 1+205 et 1+178 (photo 4). Il s'agissait en fait du parement extérieur d'un mur de fondation à simple parement constitué d'assises de pierres calcaires brutes et ébauchées et recouvert par endroits d'un ciment gris, friable, contenant de petites pierres calcaires (0-0,02 m). De plus, un revêtement en brique a été observé sur une portion de ce mur, sur une longueur de 0,70 m et une hauteur de 0,80 m (photo 5). Il était constitué de briques orangées mesurant 0,20 m de longueur sur 0,10 m de largeur et 0,06 m de hauteur. Atteignant une hauteur maximale de 1,07 m, sa base présentait une semelle de 0,16 m de hauteur. Enfin, le sommet dérasé du mur reposait à une altitude variant de 12,18 m à 13,88 m NMM, soit à peine à 0,10 m sous la surface de l'asphalte.



Photo 4. Vue de la portion est du vestige 1A100, vers le sud (CeEt-939-2015-1A-012)



Photo 5. Revêtement en brique observé sur le parement extérieur d'une portion du vestige 1A100, vers le sud (CeEt-939-2015-1A-015)

Mur en béton 1A101

Un mur en béton a été identifié entre les chaînages 1+166 et 1+136, directement sous l'asphalte, soit à une altitude variant de 13,28 m à 13,80 m NMM (photo 6). En somme, il était constitué d'un béton gris-beige, friable à compact, contenant des fragments de pierre calcaire et coulé au moyen d'un caisson fait de planches de bois de 0,12 m de largeur. Des traces de bois associées à ce caisson étaient d'ailleurs toujours visibles sur le parement extérieur du mur. D'une longueur de 30 m et d'une hauteur globale de 1,90 m, ce mur présentait une semelle d'une hauteur de 0,35 m et débordante de 0,28 m. Enfin, il reposait sur un radier de bois d'environ 0,06 m d'épaisseur.



Photo 6. Vue d'une portion du mur en béton 1A101, vers le sud (CeEt-939-2015-1A-019)

Mur en pierre 1A102

S'étendant sur une longueur d'une vingtaine de mètres, un second vestige maçonné en pierre a été observé entre les chaînages 1+136 et 1+116 (photo 7). Il s'agissait en fait du parement extérieur d'un mur de fondation constitué de huit assises de pierres calcaires brutes à ébauchées liées entre elles au moyen d'un mortier au sable beige jaunâtre très friable. L'épaisseur des joints, jugés désagrégés ou en creux, variait de 0,01 m à 0,03 m pour les joints de lit et de 0,01 m à 0,08 m pour les joints montants. Atteignant une hauteur de 1,45 m, sa base présentait une semelle de 0,16 m de hauteur. Le sommet dérasé du mur reposait à une altitude variant de 13,14 m à 13,28 m NMM, soit à peine à 0,05 m sous la surface de l'asphalte. Enfin, un tuyau d'eau en métal ferreux de 0,35 m de diamètre a été observé à 1,05 m du sommet dérasé du mur. La présence de ce dernier pourrait d'ailleurs expliquer la raison pour laquelle les assises de la portion centrale du mur semblaient plus irrégulières tandis que les assises inférieures et supérieures étaient davantage régulières.



Photo 7. Vue de la portion est du vestige 1A102, vers le sud (CeEt-939-2015-1A-029)

À proximité du chaînage 1+130, un ancien tuyau de réverbère était adossé contre le parement extérieur du vestige 1A102. Il s'agissait plus précisément d'un tuyau en fonte grise corrodée en surface mesurant environ 0,15 m de diamètre et dont l'épaisseur variait de 0,05 m à 0,10 m (photo 8).



Photo 8. Ancien tuyau de réverbère adossé contre le parement extérieur du vestige maçonné en pierre 1A102, vers le sud (CeEt-939-2015-1A-055)

Mur en béton 1A103

Un second mur en béton a été identifié entre les chaînages 1+110 et 1+101. Dégagé sur une hauteur de près de 1 m, son sommet dérasé reposait à une altitude variant de 13,56 m à 13,77 m NMM (photo 9). Il était fait au moyen d'un béton gris pâle, très compact, contenant des fragments et des éclats de pierre calcaire ainsi que des nodules de chaux.



Photo 9. Vue de la portion est du vestige 1A103, vers le sud (CeEt-939-2015-1A-068)

Conduites secondaires

Plus d'une quinzaine de conduites secondaires orientées selon un axe nord-sud ont été observées le long des limites sud et nord de la tranchée excavée dans les limites de la rue De Sainte-Hélène. Il s'agissait pour la plupart de tuyaux en grès rouge orangé glaçuré au plomb dont le diamètre variait de 0,20 m (partie mâle) à 0,36 m (partie femelle). Ces conduites étaient reliées à l'ancien réseau d'aqueduc et d'égout.

7.1.2 Discussion

De manière générale, la séquence de déposition des sols observée dans les limites de la sous-opération 1A du site CeEt-939 comprend deux principaux niveaux. Le sol naturel observé (lot 1A4) correspondrait à d'anciens sédiments estuariens datant du Proto-Saint-Laurent (8 000 ans à 1 000 ans AA). Ces sédiments étaient recouverts d'un remblai témoignant de l'occupation des lieux au XIX^e siècle, soit avant l'aménagement de l'actuelle rue De Sainte-Hélène. Aux XVII^e et XVIII^e siècles, le paysage de ce secteur du quartier Saint-Roch correspond essentiellement à celui d'une campagne qui traversée d'est en ouest par le « chemin de la Petite rivière Saint-Charles », l'une des premières voies de communication permettant l'accès à la ville de Québec, et qui deviendra plus la rue De Saint-Vallier, située juste au sud de la rue De Sainte-Hélène. C'est vers 1750 que les premiers terrains situés le long de la rue De Saint-Vallier sont concédés à des particuliers, notamment des tanneurs et des artisans potiers mais il faut attendre le dernier quart du XVIII^e siècle pour que les premiers bâtiments soient construits en bordure de cette rue, du côté sud de celle-ci (Rouleau 1998b : 3) (figure 20).




Figure 20. Extrait d'un plan de Québec daté de 1785 (ANC, NMC 17048). Le cercle rouge indique les habitations situées le long de la rue De Saint-Vallier.

Par la suite, le lotissement progresse et le bâti se densifie au cours de la première moitié du XIX^e siècle (figure 21).



Figure 21. Extrait d'une carte des Ingénieurs royaux datée de 1840 (BAC; tirée de Rouleau et Fortier 2011 : 21)

Vers 1865, le déclin de la construction navale contribue à l'essor de nouvelles industries liées à la fabrication des chaussures et dont la ville de Québec devient la plaque tournante au Canada (Parent s.d. : 4; Bluteau 1979). À cette époque, plusieurs tanneries et manufactures de chaussures s'installent dans le quartier Saint-Roch, notamment le long des rues De Sainte-Hélène et De Saint-Vallier dont la tannerie W. Blais, qui était située au 185, rue De Sainte-Hélène (figure 22). La présence de sources d'eau à proximité de la falaise contribue grandement à l'implantation des tanneries dans le quartier, principalement le long de la rue De Saint-Vallier, tandis que les manufactures de chaussures, afin de faciliter leur approvisionnement en matières premières, emboîtent le pas (Parent s.d. : 4). Les vestiges associés à quelques-unes de ces tanneries ont d'ailleurs été mis au jour dans le cadre de travaux de surveillance archéologique (Rouleau 1998b). Les fondations de plusieurs bâtiments qui bordaient le côté nord de la rue De Saint-Vallier Est ont ainsi été identifiées (voir section 6.1).




Figure 22. Tannerie W. Blais qui était située au 185, rue De Sainte-Hélène, vers 1900 (Tiré de *Quebec Ancient and Modern*, 1900, p.15)

À partir de la seconde moitié du XIX^e siècle, le quadrilatère formé par les rues Dorchester, De Saint-Vallier Est, Caron et De Sainte-Hélène abrite un important ensemble d'édifices manufacturiers (figure 23). Bien qu'il demeure difficile de les associer avec précision à un bâtiment en particulier, les vestiges 1A100 à 1A103 correspondraient donc aux fondations des façades nord de plusieurs de ces bâtiments à caractère industriel. D'une part, l'exercice de superposition des vestiges avec les plans anciens ne s'est pas révélé des plus concluants. De plus, le bâti ayant relativement évolué entre les années 1879 et 1957, nous ignorons la nature des modifications qui ont été apportées aux bâtiments au cours de cette période. D'autre part, seul le parement extérieur des fondations en pierre et en béton des façades de ces bâtiments a été partiellement dégagé. Les travaux d'excavation de masse ayant été réalisés à l'extérieur des bâtiments, aucun indice supplémentaire n'a pu être recueilli quant à la nature et la fonction de ces derniers.

Néanmoins, il semble vraisemblable de croire que les vestiges 1A100, 1A101, 1A102 et 1A103 correspondent respectivement à la manufacture de John Ritchie Co. Ltd, à un bâtiment non identifié, à la *Pressing Leather* et finalement à une habitation (*dwelling*) (figure 23).




Figure 23. Extrait du plan d'assurances de Charles E. Goad datant de 1879 (BAHQ, P600/S4/SS1/D65)

Par ailleurs, les plans historiques nous permettent de constater que la manufacture de *John Ritchie Co. Ltd.*, qui avait pignon sur la rue De Sainte-Hélène, a pris énormément d'expansion au cours de la première moitié du XX^e siècle puisqu'en 1957, elle occupe presque toute la portion de la rue De Sainte-Hélène située entre les rues Dorchester et Caron (figures 24 et 25). Nous ignorons toutefois quelles sont les modifications subies par les bâtiments représentés en 1879 afin d'être intégrés à l'important complexe de John Ritchie.



Figure 24. Manufacture de *John Ritchie Co. Limited* qui était située au 163, rue De Sainte-Hélène, vers 1912 (Tiré de *Quebec, The Publicity Bureau* (1912), p.70)




Figure 25. Extrait du plan d'assurances de Charles E. Goad datant de 1957 (BAnQ, Numéro catalogue Iris : 0003657013)

Enfin, notons que l'ensemble des édifices manufacturiers qui occupaient le quadrilatère formé par les rues Dorchester, De Saint-Vallier Est, Caron et De Sainte-Hélène est complètement rasé au cours des années 1970 (Parent s.d. : 4). Il est actuellement occupé par un immense stationnement.

En somme, lorsqu'on regarde de plus près l'évolution du bâti de même que les découvertes archéologiques qui ont été faites en 2015 le long de la rue De Sainte-Hélène (vestiges 1A100 à 103) mais également le long de la rue De Saint-Vallier Est (Rouleau 1998b), nous pouvons constater que le quadrilatère formé par ces rues de même que par les rues Dorchester à l'est et Caron à l'ouest, présente un potentiel archéologique très fort. En effet, ce quadrilatère étant densément occupé de la seconde moitié du XIX^e siècle jusqu'au troisième quart du XX^e, il pourrait livrer les vestiges de plusieurs autres bâtiments dont certains qui pourraient même dater de la première moitié du XIX^e siècle le long de la rue De Saint-Vallier Est. Témoins privilégiés de l'implantation et du développement du plus important secteur industriel de la ville de Québec aux XIX^e et XX^e siècles, ces vestiges présumés représentent des éléments d'intérêt qui méritent que l'on s'y attarde.

7.2 Rue du Chalutier

7.2.1 Résultats


L'ensemble du projet de la rue du Chalutier a fait l'objet d'une surveillance archéologique entre le 24 août et le 23 septembre 2015. Les travaux d'excavation ont principalement été effectués dans les limites de la rue du Chalutier bordant l'usine Rothmans, Benson & Hedges à l'est et au sud (155 m) et en partie dans le stationnement de l'usine (60 m) (photos 10 et 11; plan 3), pour une distance globale de 215 m. En raison de la découverte de deux vestiges immobiliers dans le coin sud-est de la rue du Chalutier, cette portion du projet a été intégrée aux sites CeEt-629 et 731 correspondant respectivement aux sous-opérations 3A et 2A.



Photo 10. Vue d'ensemble de la portion nord du projet de la rue du Chalutier, vers le nord-nord-est (2015-Chalutier-001)



Photo 11. Vue d'ensemble de la portion ouest du projet de la rue du Chalutier, vers le sud-ouest (2015-Chalutier-002)



Plan 3. Limites du projet de la rue Chalutier, des sites archéologiques situés à proximité et localisation des vestiges archéologiques mis au jour et des coupes stratigraphiques C1 et C2

7.2.1.1 Stratigraphie générale du site

De même générale, l'emprise de la rue du Chalutier s'est révélée très perturbée en raison de la mise en place d'anciennes utilités publiques. En somme, d'importants remblais témoignant des nombreux aménagements qui y ont été effectués expliquent le degré de perturbation très élevé de ce secteur du projet. Parmi ces aménagements, on note la présence d'une chambre électrique d'Hydro-Québec située à l'extrémité est de la portion sud de la rue du Chalutier et associée à l'usine Rothmans, Benson & Hedges et de plusieurs massifs bétonnés renfermant des fils électriques (photo 12).



Photo 12. Massif bétonné mis au jour dans la portion sud de la rue du Chalutier, vers le sud-sud-est (2015-Chalutier-012)

Ces remblais sont décrits de la manière suivante :

- 1- Lit de pose de l'asphalte correspondant à un niveau de sable brun-gris et de pierres concassées grises (0-3/4), friable à moyennement compact (0,15-0,35 m) (lot 1A2);
- 2- Remblai de comblement des tranchées associées aux divers aménagements : sable de construction brun jaunâtre, meuble (0,40-1,10 m) (lot 1A3);
- 3- Remblai de limon sableux brun foncé à brun grisâtre, moyennement compact, contenant des cailloux, des fragments de brique et de pierre calcaire, des nodules de mortier, des copeaux et des éclisses de bois, de la matière organique (?) ainsi

que du matériel datant du XIX^e siècle (0,50-1,35 m) (lot 1A4) (uniquement dans la portion ouest du projet) (photo 13; figure 26). Ce remblai a notamment livré une bouteille en verre teinté vert, un fourneau de pipe à fumer, le fond d'une bouteille à cirage en grès cérame grossier glaçuré au sel façon Derbyshire et un clou forgé (annexe 2).



Photo 13. Remblai datant du XIX^e siècle observé à l'extrémité ouest du projet, vers le sud-sud-est (2015-Chalutier-009)

Sous ces remblais, il a néanmoins été possible d'observer une séquence de sols naturels en place. Reposant à une altitude 7,05 m NMM à l'extrémité ouest du projet, il s'agissait d'un limon sablonneux beige grisâtre à gris verdâtre tacheté rouille, meuble à moyennement compact, contenant des cailloux arrondis et anguleux (0,85-1,85 m) (lot 1A5), dont la surface s'est révélée plus ou moins remaniée, reposant sur un limon sableux gris bleuté très compact (plus de 0,35 m) (lot 1A6) (photo 14; figure 27).




Figure 26. Croquis stratigraphique de la paroi nord de la tranchée près du chaînage 0+100 (C1)



Photo 14. Séquence de sols naturels observée sous les divers remblais, vers le sud-sud-est (2015-Chalutier-015)




Figure 27. Croquis stratigraphique de la paroi sud de la tranchée près du chaînage 0+050 (C2)


7.2.1.2 Vestiges immobiliers

Plancher de bois (CeEt-629-3A100)

À une profondeur de près de 0,90 m sous la surface de la rue, les vestiges d'un plancher en bois ont été mis au jour au tournant de la rue du Chalutier, secteur correspond au site CeEt-629 (plans 3 et 4; photo 15). Il était constitué de planches de bois dont la largeur oscillait entre 0,13 m et 0,20 m et l'épaisseur entre 0,02 m et 0,04 m. Ces vestiges reposaient sous une séquence stratigraphique constituée de l'asphalte et de son lit de pose correspondant à des pierres concassées grises (0-3/4) (0,20 m) reposant sur un remblai de sable de construction (0,30 m). Ces niveaux reposaient à leur tour sur un remblai de limon sableux brun foncé, moyennement compact, contenant des fragments de brique qui recouvrait directement le plancher. Enfin, ce dernier reposait sur un sol naturel, soit un limon sablonneux gris beigeâtre peu compact (plus de 0,50 m) (figure 28; photo 16).



Photo 15. Vestiges d'un plancher en bois (3A100) mis au jour dans la sous-opération 3A du site CeEt-629, en plongée (CeEt-629-2015-3A-003)



Plan 4. Localisation du vestige 3A100 dans les limites du site CeEt-629




Figure 28. Croquis stratigraphique de la paroi ouest de la sous-opération 3A sous et sur le vestige 3A100




Photo 16. Séquence des sols observée sur le vestige 3A100 (CeEt-629-2015-3A-005)

Vestige maçonné en pierre (CeEt-731-2A100)

Un vestige maçonné en pierre a été partiellement observé dans la paroi est d'une tranchée excavée en vue du déplacement d'une borne-fontaine située à l'extrémité sud de la portion ouest de la rue du Chalutier et correspondant au site CeEt-731 (photo 17; plans 3 et 5). D'une hauteur d'environ 1,40 m et d'une largeur dégagée approximative de 0,30 m, il était constitué de pierres calcaires alors que quelques briques semblaient adossées contre son parement est. Son sommet reposait à une altitude de 6,40 m NMM, soit à environ 0,40 m sous la surface gazonnée. Enfin, le vestige 2A100, qui semblait se poursuivre vers le nord-ouest, était orienté dans le même axe que cette portion de la rue du Chalutier.



Photo 17. Vue d'ensemble du vestige maçonné en pierre 2A100 (CeEt-731-2015-2A-002)



Plan 5. Localisation du vestige 2A100 dans les limites du site CeEt-731

Pièces de bois

Près de l'extrémité ouest de la portion sud de la rue du Chalutier, plus précisément à proximité du chaînage 0+080, quelques pièces de bois ont été observées dans la paroi sud de la tranchée (photo 18). Reposant à une altitude de 6,85 m NMM, ces pièces de bois provenaient du remblai du XIX^e siècle décrit précédemment (lot 1A4). Étant donné qu'elles ont été observées uniquement en paroi, nous ignorons si elles appartiennent à une structure quelconque telle un plancher.



Photo 18. Pièces de bois visibles dans la paroi sud de la tranchée près de l'extrémité ouest de la portion sud de la rue du Chalutier, vers le sud-ouest (2015-Chalutier-028)

7.2.2 Discussion

De manière générale, la séquence de déposition des sols observée dans les limites de la rue du Chalutier est semblable à celle identifiée dans la rue De Sainte-Hélène (voir section 7.1.1.1). Les sols naturels observés (lots 1A5 et 1A6) correspondraient à d'anciens sédiments estuariens datant du Proto-Saint-Laurent (8 000 ans à 1 000 ans AA). Ces sédiments étaient recouverts d'un remblai (lot 1A4) témoignant de l'occupation des lieux au XIX^e siècle, avant l'aménagement actuel de la rue du Chalutier (lot 1A2). En effet, c'est au cours de la seconde moitié du XIX^e siècle que le secteur se développe afin de pourvoir à l'hébergement des travailleurs impliqués dans les principales industries qui vont grandement contribuer à l'essor économique de la ville de Québec à cette époque soit les chantiers navals, le commerce du bois et les activités portuaires. En effet, avant cette période, le quartier Saint-Roch, dont la population a décuplé en 50 ans, accueillait la majorité de ces ouvriers. Toutefois, étant donné la forte demande en main-d'œuvre, le lotissement progressa vers le nord pour finalement atteindre le secteur de la rue du Chalutier au milieu du XIX^e siècle. Avant cette date, le secteur est uniquement occupé par un cimetière protestant dont les limites se trouvent sous l'actuelle usine Rothmans, Benson & Hedges (CeEt-927) (figure 14). En somme, le remblai désigné par le lot 1A4 témoignerait de cette occupation. Il en est de même pour le vestige CeEt-629-3A100 dont l'emplacement correspondrait à celui d'un bâtiment qui était localisé au coin sud-ouest des rues Smith et de la Couronne (figure 29). Il devait sans doute s'agir d'une modeste maison d'ouvrier semblable à celles dont les vestiges ont été mis au jour du côté nord de la rue du Chalutier en 2012 et 2013 (Duchaine 2014a et b).




Figure 29. Extrait de « Atlas of the city and county of Quebec : from actual surveys, based upon the cadastral plans deposited in the office of the Department of Crown Lands » de Henry W. Hopkins datant de 1879 (BAnQ, G/1144/Q4G475/H6/1879 CAR)

Quant au vestige CeEt-731-2A100, aucun bâtiment ne prend place dans ce secteur jusqu'au début du XX^e siècle (figure 30). Sur le plan d'assurances de Goad datant de 1910, seul un petit bâtiment de forme trapézoïdale y est présent. Son emplacement coïncide approximativement avec celui du vestige 2A100 et dont l'orientation correspondrait à celle du mur ouest du bâtiment en question. Cependant aucune indication ne nous permet de connaître la fonction de ce dernier.





Figure 30. Extrait de « Insurance plan of the city of Quebec, Canada » de Charles E. Goad datant de 1910 (BAnQ, Numéro catalogue Iris : 0003657013)

7.3 Boulevard Langelier/rue du Roi

Les travaux de surveillance archéologique réalisés dans les limites du boulevard Langelier et de la rue du Roi, respectivement entre le 29 juin et le 19 octobre 2016 et le 6 octobre et le 2 novembre 2016, ont permis la découverte de trois nouveaux sites archéologiques désignés par les codes Borden CeEt-931, 932 et 933. De plus, la découverte de vestiges archéologiques associés à l'occupation préhistorique du secteur a également conduit à l'agrandissement du site archéologique CeEt-884 vers le sud ainsi que vers l'est (plan 6).



Plan 6. Localisation générale des sites CeEt-884, 931, 932 et 933

7.3.1 Site archéologique CeEt-931

7.3.1.1 Résultats


Le site CeEt-931 correspond à la portion du boulevard Langelier située entre le boulevard Charest au nord et la rue Yvon-Guillou au sud (photo 19; plans 7 à 13). La majeure partie des travaux, soit l'excavation de masse destinée à la mise en place du nouveau réseau d'aqueduc et d'égout, s'est déroulée dans la voie ouest du boulevard Langelier (opération 1). La sous-opération 1A s'étendait sur une longueur de 344 m correspondant à la longueur totale du site. Quant à sa largeur, elle était approximativement de 8 m, ce qui correspondait à la distance entre la façade des bâtiments bordant la rue et la bordure du terre-plein central. Atteignant une profondeur d'environ 4 m au centre de la tranchée, l'excavation a été faite en paliers en conservant des parois en pente afin de respecter les règles de sécurité. La surveillance archéologique a également compris des travaux d'excavation nécessaires à l'installation de 14 stèles dans le terre-plein central (opération 2). De manière générale, la tranchée pour chacune de ces stèles mesurait 4 m de longueur sur 4 m de largeur sur une profondeur de 2 m. La pose de 24 bases de lampadaire de chaque côté du terre-plein central a également été surveillée (opération 3). Les tranchées ainsi excavées mesuraient généralement 2 m de longueur sur 2 m de largeur et 2 m de profondeur. Enfin, des travaux d'excavation réalisés dans la voie est du boulevard Langelier ont également fait l'objet d'une surveillance archéologique (opérations 4 et 5). De dimensions variables, diverses tranchées ont été excavées en vue du remplacement de vannes d'aqueduc, d'entrées d'eau et de bornes-fontaines (opération 4) de même que le long des fondations de certains bâtiments (opération 5). Des lambeaux de sols en place ont été observés dans l'ensemble de ces opérations.




Photo 19. Vue d'ensemble de la portion du boulevard Langelier correspondant au site CeEt-931, vers le nord-nord-ouest (CeEt-931-2015-1-145)



Plan 7. Vue d'ensemble du projet du boulevard Langelier au sud du boulevard Charest et correspondant au site CeEt-931




Plan 8. Limites des sous-opérations et localisation des coupes stratigraphiques C1 et C2 et des vestiges archéologiques mis au jour dans les limites du site CeEt-931, entre le boulevard Charest et la rue Demers




Plan 9. Limites des sous-opérations et localisation de la coupe stratigraphique C3 et des vestiges archéologiques mis au jour dans les limites du site CeEt-931, entre la rue Demers et la rue Christophe-Colomb




Plan 10. Limites des sous-opérations et localisation des vestiges archéologiques mis au jour dans les limites du site CeEt-931, entre les rues Christophe-Colomb et Châteauguay



Plan 11. Limites des sous-opérations et localisation de la coupe stratigraphique C4 et des vestiges archéologiques mis au jour dans les limites du site CeEt-931, entre les rues Châteauguay et Franklin



Plan 12. Limites des sous-opérations et localisation de la coupe stratigraphique C4 et des vestiges archéologiques mis au jour dans les limites du site CeEt-931, entre les rues Franklin et Arago



Plan 13. Limites de la sous-opération 1A du site CeEt-931, au sud de la rue Arago

7.3.1.1.1 Stratigraphie générale du site CeEt-931 (opérations 1, 2, 3 et 4)

Les travaux d'excavation réalisés dans les limites des opérations 1 à 4 ont permis d'observer une stratigraphie généralement homogène. Sous l'asphalte de la rue, dont l'altitude variait, puisque le boulevard Langelier présente une faible pente descendante vers le nord (photo 20), de 23,50 m NMM au sud en bas de la côte Salaberry à 15,90 m NMM juste au sud du boulevard Charest, d'importants remblais ont été observés. Ces derniers reposaient sur une séquence de sols naturels intacts identifiés dans les voies ouest et est ainsi que dans le terre-plein central du boulevard Langelier. Ces sols intacts étaient localisés de part et d'autre de l'ancien réseau d'aqueduc et d'égout présent dans la voie ouest, dans les limites de deux bandes parallèles au boulevard Langelier : la première d'une largeur de 1,40 m, était située du côté est de la voie ouest, soit le long du terre-plein central, et l'autre, d'une largeur de 3,60 m, était située du côté ouest de la voie ouest le long des façades des bâtiments bordant le boulevard. L'ancien égout reposait à une profondeur d'environ 3,5 m sous le niveau actuel de l'asphalte tandis que l'aqueduc se trouvait sur celui-ci, 0,20 m plus haut. Quant au roc en place, un mélange de la faille de Logan avec un mudslate vert, noir et brun, il a été atteint et même excavé dans les portions sud et centre du boulevard Langelier.



Photo 20. Vue générale de la voie ouest du boulevard Langelier, en bas de la côte Salaberry, vers le nord (CeEt-931-2015-1-118)

Pour illustrer la stratigraphie type du site CeEt-931, trois coupes ont été faites dans les limites de la sous-opération 1A correspondant à la voie ouest du boulevard Langelier, respectivement à la hauteur des rues Demers, Châteauguay et Arago (figure 31; photos 21 à 23).




Figure 31. Coupe stratigraphique synthèse de la sous-opération 1A du site CeEt-931



Photo 21. Séquence stratigraphique type du site CeEt-931 au sud du boulevard Charest et montrant les lots 1A6 et 1A11, vers l'est (CeEt-931-2015-1-048)



Photo 22. Séquence stratigraphique type du site CeEt-931 à proximité de la rue Châteauguay et montrant du bas vers le haut, le roc de même que les lots 1A12, 1A11, 1A10, 1A7 1A6, et 1A5, vers l'est (CeEt-931-2015-1-111)



Photo 23. Séquence stratigraphique type du site CeEt-931 au nord de la rue Arago et montrant du bas vers le haut le roc de même que les lots 1A10, 1A6, 1A5 et 1A3 à 1A1, vers l'est (CeEt-931-2015-1-084)

En premier lieu, l'asphalte (0,18 m) ou le trottoir (0,22 m) (lot 1A1) et son lit de pose compact constitué de matériau granulaire (pierres calcaires concassées grises 0-¾ de pouces) (0,40-0,50 m) (lot 1A2) ont d'abord été retirés sur l'ensemble de la sous-opération 1A.

Sous les niveaux de surface précédemment décrits, un limon argileux gris-brun foncé, compact, contenant des pierres calcaires concassées 0-2 pouces (lot 1A3) ainsi qu'un sable fin à moyen parfois limoneux beige à brun moyen, meuble, avec peu d'inclusions (lot 1A4) ont été observés sur l'ensemble de la sous-opération 1A. Le lot 1A4 s'est toutefois avéré plus épais dans la portion sud du site. De plus, un ancien tuyau en fonte a

été identifié au fond du lot 1A4 à plusieurs endroits, au centre-est de la voie ouest du boulevard Langelier et parallèle à ce dernier. D'un diamètre de 0,12 m, son sommet reposait à une profondeur variant de 1 m à 1,50 m sous l'asphalte, soit à une altitude de 17,17 m NMM à la hauteur de la rue Châteauguay. Il s'agissait d'un tuyau principal servant à alimenter en gaz l'ancien réseau de réverbères et auquel étaient raccordés des tuyaux secondaires présents surtout aux intersections des rues. Parallèlement au lot 1A4, plusieurs tranchées récentes ont été dégagées principalement aux intersections des rues (massifs bétonnés d'Hydro-Québec et de Bell Canada, etc.). Ces tranchées étaient généralement comblées au moyen d'un sable meuble brun jaunâtre.

Le lot 1A4 reposait sur une argile limoneuse brun-gris pâle tachetée rouille, très compacte, contenant beaucoup de grosses pierres angulaires de shale vert et noir (lot 1A5). Cette couche contenait plusieurs inclusions notamment du mortier, du charbon de bois de même qu'une quantité appréciable d'artéfacts tels que des clous découpés et des tessons de terre cuite fine jaune. Enfin, un niveau semblable au lot 1A5, soit un sable fin à grossier argileux brun foncé tacheté rouille, moyennement compact à compact, contenant beaucoup de fragments de schiste et de pierre calcaire était présent dans le comblement des tranchées des entrées d'eau et des égouts résidentiels et a été observé dans la paroi ouest de la sous-opération 1A (photo 24). Par ailleurs, l'épaisseur des lots 1A3 à 1A5 était relativement constante, variant de 0,15 m à 0,30 m, sauf dans la portion sud du projet où les lots 1A4 et 1A5 atteignaient une épaisseur de 0,50 m.

Sur toute la longueur de la sous-opération 1A, un limon sableux brun foncé à noir, peu à moyennement compact, contenant beaucoup de matière organique, des copeaux de bois, du charbon, quelques fragments de schiste vert et des gravillons, a été identifié sous les lots précédemment décrits (lot 1A6). Son épaisseur variait du sud au nord de 0,10 m à 0,30 m. La majeure partie de la collection d'artéfacts recueillie sur le site CeEt-931 provient d'ailleurs de ce niveau, dont des os brûlés, des fragments de pipe et de la terre cuite fine blanche. Entre les rues Christophe-Colomb et Franklin, une couche de copeaux de bois humide noirâtre (lot 1A7) d'une épaisseur de 0,05 m à 0,10 m était visible sous le lot 1A6 (photo 25). Il s'agissait de minces morceaux, surtout d'écorce, de 0,01 m à 0,04 m de longueur. Quelques petits artéfacts y ont été trouvés comme un tuyau de pipe.

Deux autres niveaux correspondant aux lots 1A8 et 1A9 ont été observés en association avec un regard et des conduits en bois (lot 1A104). À l'intérieur du conduit de bois (lot 1A104), un sable moyen à grossier brun-gris devenant plus pâle en profondeur, lité avec du sable limoneux, meuble, contenant de la matière organique et plusieurs artéfacts comme des fragments d'os blanchi et de coquille d'œuf, des clous et de la terre cuite fine blanche (lot 1A8) tandis qu'à l'extérieur du vestige 1A104, un limon sableux gris-brun, moyennement compact à compact, contenant des cailloutis, des gravillons, des graviers, des fragments de schiste brun et des artéfacts comme de l'os, des clous forgés, des tuyaux de pipe et de la terre cuite fine blanche (lot 1A9) a plutôt été identifié.



Photo 24. Paroi ouest de la sous-opération 1A à proximité de la rue Franklin, vers l'ouest (CeEt-931-2015-1-049)



Photo 25. Paroi est de la sous-opération 1A au sud de la rue Châteauguay. La flèche rouge indique les lots 1A6 et 1A7 correspondant à une couche noirâtre, vers l'est (CeEt-931-2015-1-037)

Enfin, une couche de sable grossier graveleux gris-brun, parfois lité, meuble, contenant beaucoup de fragments de schiste et quelques artefacts en surface comme de la terre cuite fine blanche (lot 1A10) était présente dans la portion sud du site, entre les rues Arago et Demers (photo 26). Ce niveau avait une épaisseur moyenne de 0,30 m, mais pouvait atteindre 0,70 m au sud de la rue Arago alors qu'elle était très mince et même parfois absente au nord de la rue Demers (photo 27).



Photo 26. Paroi ouest d'un sondage manuel fait au sud de la rue Châteauguay et montrant les lots 1A10 à 1A12, vers l'ouest (CeEt-931-2015-1-043)



Photo 27. Paroi sud de la sous-opération 1A au sud de la rue Arago. On peut observer du fond vers le haut : le roc, le lot 1A10 et les minces lots en surface 1A5, 1A4, 1A2, et 1A1, vers le sud (CeEt-931-2015-1-130)

Sous le lot 1A10, on retrouvait, entre le boulevard Charest au nord et la rue Châteauguay au sud, un sable fin limoneux inter-lité gris tacheté jaune, compact à très compact, contenant de petits gravillons (lot 1A11). Ce niveau a également livré de l'hématite (ocre rouge) et de la limonite (ocre jaune). Entre les rues Christophe-Colomb et Franklin, un sable limoneux gris clair, meuble, qui ressemblait à un mince horizon éluvial (Ae) a été observée sur la surface du lot 1A11. Enfin, le dernier niveau de sol naturel identifié sur le roc désagrégué était composé d'un sable fin limoneux gris devenant argileux en profondeur, massif et compact, contenant parfois des résidus de plantes en surface (lot 1A12) (photo 28). D'une épaisseur variant généralement de 0,10 m à 0,35 m, le lot 1A12 s'est avéré plus épais dans la portion nord du site CeEt-931, soit à la hauteur du boulevard Charest alors qu'il était complètement absent dans la portion sud du site à partir du nord de la rue Franklin.




Photo 28. Paroi est d'un sondage manuel fait au sud de la rue Châteauguay et montrant les lots 1A11 et 1A12, vers l'est (CeEt-931-2015-1-112)

7.3.1.1.2 Vestiges immobiliers

Malgré la proximité de sites préhistoriques (CeEt-600, 884 et 894), aucun vestige préhistorique n'a été identifié dans les limites du site CeEt-931. Toutefois, un nombre appréciable de vestiges immobiliers datant de la période historique ont été dégagés durant les travaux d'excavation. Le tableau 4 en résume les principales caractéristiques. Ces vestiges sont présentés selon la nature des matériaux utilisés pour leur construction en raison des associations qu'il a été possible de faire entre ces matériaux et la fonction des vestiges.

Tableau 4. Tableau des vestiges immobiliers mis au jour dans les limites du site CeEt-931

Localisation	No vestige	Matériau	Description sommaire	Fonction	Datation	État
À l'angle de la voie ouest du boulevard Langelier et du boulevard Charest	1A100	Briques	Regard et égout sanitaire en brique (<i>Brick Barrel</i>)	Utilités publiques	XIX ^e et XX ^e siècles	Complets; encore en fonction
Voie ouest du boulevard Langelier, au sud du boulevard Charest	1A101	Briques	Égout sanitaire en brique (<i>Brick Barrel</i>)	Utilités publiques	XIX ^e et XX ^e siècles	Partiellement détruit; hors fonction
Voie ouest du boulevard Langelier, au sud du boulevard Charest	1A102	Pierres	Conduit voûté en pierre avec tuyau et vannes en fonte	Utilités publiques	XIX ^e siècle	Partiellement détruit; hors fonction
Voie ouest du boulevard Langelier, au sud du boulevard Charest	1A103	Briques	Chambre de vannes d'aqueduc en brique	Utilités publiques	XIX ^e et XX ^e siècles	Partiellement détruite; hors fonction
À l'angle de la voie ouest du boulevard Langelier et de la rue Franklin	1A104	Bois	Regard et conduits de bois	Utilités publiques	XIX ^e et XX ^e siècles	Complets; hors fonction
Terre-plein central à l'angle de la voie ouest du boulevard Langelier et de la rue Franklin	1A105	Bois	Pieux carrés en bois posés à la verticale (terrasse sur pilotis)	Aménagement public	Fin XIX ^e et XX ^e siècle	Traces de combustion
À l'angle de la voie ouest du boulevard Langelier et de la rue Christophe-Colomb	1A106	Bois	Trottoirs de bois	Aménagement public	Fin XIX ^e et XX ^e siècle	Abandonnés
À l'angle de la voie ouest du boulevard Langelier et de la rue Christophe-Colomb	1A107	Briques	Chambre de vannes d'aqueduc en brique	Utilités publiques	XIX ^e et XX ^e siècles	Partiellement détruite; hors fonction
À l'angle de la voie ouest du boulevard Langelier et de la rue Christophe-Colomb	1A108	Pierres	Mur en pierre calcaire	Bâtiment	XIX ^e et XX ^e siècles	Partiellement détruit; hors fonction

Tableau 4. Tableau des vestiges immobiliers mis au jour dans les limites du site CeEt-931 (suite)

Localisation	No vestige	Matériau	Description sommaire	Fonction	Datation	État
À l'angle de la voie ouest du boulevard Langelier et de la rue Arago	1A109	Briques	Regard et égout sanitaire en brique (<i>Brick Barrel</i>)	Utilités publiques	XIX ^e et XX ^e siècles	Complets; encore en fonction
Terre-plein central à l'angle de la voie ouest du boulevard Langelier et du boulevard Charest	2A100	Briques	Chambre de vannes d'aqueduc en brique	Utilités publiques	XIX ^e et XX ^e siècles	Partiellement détruite; hors fonction
Terre-plein central au sud du boulevard Charest	2B100	Pierres	Mur en pierre calcaire	Bâtiment	XIX ^e et XX ^e siècles	Partiellement détruit; hors fonction
Terre-plein central au nord de la rue Christophe-Colomb	2C100	Pierres	Mur en pierre calcaire	Bâtiment	XIX ^e et XX ^e siècles	Partiellement détruit; hors fonction
Terre-plein central au nord de la rue Demers	2G100	Bois	Madriers semi-circulaires sur pierres de net (ballast)	Transport	XX ^e siècle	Complets; hors fonction
Terre-plein central au sud de la rue Demers	3B100	Bois	Pieux carrés en bois posés à la verticale (terrasse sur pilotis)	Aménagement public	Fin XIX ^e et XX ^e siècle	Partiellement détruits; hors fonction
Terre-plein central au nord de la rue Demers	3D100	Bois	Conduit en bois	Utilités publiques	XIX ^e et XX ^e siècles	Complet; encore en fonction
À l'angle de la voie est du boulevard Langelier et de la rue Arago	4A100	Briques	Chambre de vannes d'aqueduc en brique	Utilités publiques	XIX ^e et XX ^e siècles	Complète; hors fonction
À l'angle de la voie est du boulevard Langelier et de la rue Arago	4A101	Briques	Regard et égout sanitaire en brique (<i>Brick Barrel</i>)	Utilités publiques	XIX ^e et XX ^e siècles	Complets; encore en fonction

Tableau 4. Tableau des vestiges immobiliers mis au jour dans les limites du site CeEt-931 (suite)

Localisation	No vestige	Matériau	Description sommaire	Fonction	Datation	État
À l'angle de la voie est du boulevard Langelier et du boulevard Charest	4B100	Briques	Chambre de vannes d'aqueduc en brique rectangulaire	Utilités publiques	XIX ^e et XX ^e siècles	Complète; hors fonction
À l'angle de la voie est du boulevard Langelier et de la rue Arago	5A100	Pierres	Hydrant en pierre	Utilités publiques	XIX ^e siècle	Partiellement détruit; hors fonction

7.3.1.1.2.1 Vestiges en brique

Regard en brique 1A100

Un regard en brique de forme trapézoïdale relié à un égout sanitaire en brique (*Brick Barrel*) a été identifié à l'angle de la voie ouest du boulevard Langelier et du boulevard Charest (plan 8; photo 29). Orienté selon un axe est-ouest, il était traversé par le conduit principal en métal de l'aqueduc (photo 30). Ce vestige, dont le sommet reposait à une altitude de 15,25 m NMM, était toujours en fonction lors de son dégagement et a été conservé.



Photo 29. Vue d'ensemble du vestige 1A100 correspondant à un regard en brique encore en fonction situé à l'angle de la voie ouest du boulevard Langelier et du boulevard Charest, vers l'est (CeEt-931-2015-1-038)



Photo 30. Vue de l'intérieur du vestige 1A100, en plongée (CeEt-931-2015-1-041)

Conduit d'égout en brique 1A101

Un conduit circulaire en brique (*Brick Barrel*) partiellement détruit et rempli de pierres concassées (0-3/4) a été observé sous l'aqueduc principal au centre de la voie ouest du boulevard Langelier, au sud du boulevard Charest (plan 8; photo 31). Ce conduit, dont le sommet reposait à une altitude de 13,86 m NMM, était orienté selon un axe nord-sud. Son diamètre intérieur était de 1,20 m alors que l'épaisseur de ses parois était de 0,25 m, pour un diamètre extérieur totalisant 1,70 m. Il était constitué de deux rangées de briques de couleur orangé rougeâtre disposées de manière régulière en panneresse avec une brique posée de temps à autre en boutisse et formant un appareil de style anglais ou alterné simple. Enfin, les briques constituant le vestige 1A101 mesuraient 0,20 m de longueur sur 0,09 m de largeur et 0,06 m de hauteur.



Photo 31. Vue de l'intérieur du vestige 1A101 correspondant à un conduit circulaire en brique (*Brick Barrel*) partiellement détruit et rempli de pierres concassées (0-3/4), situé à l'angle de la voie ouest du boulevard Langelier et du boulevard Charest, vers l'est (CeEt-931-2015-1-046)

Chambre en brique 1A103

Une chambre en brique de forme rectangulaire orientée selon un axe est-ouest a également été observée au sud du boulevard Charest, dans la voie ouest du boulevard Langelier (plan 8; photo 32). D'une longueur extérieure de 3,30 m, d'une largeur de 2,30 m et d'une hauteur de 1,90 m, le parement extérieur des murs du vestige 1A103 était constitué de rangées de briques de couleur orangé rougeâtre disposées en boutisse et liées entre elles au moyen d'un mortier au sable beige. Les murs revêtaient ainsi une épaisseur de 0,21 m, soit l'équivalent de l'épaisseur de deux briques puisque celles-ci mesuraient 0,20 m de longueur sur 0,09 m de largeur et 0,06 m de hauteur. L'ancien égout en brique est traversé par un tuyau en béton à l'intérieur passant juste en dessous selon un axe nord-sud tandis que l'ancien aqueduc en fonte de 0,20 m de diamètre la traversait au centre selon un axe est-ouest. La chambre en brique, dont le sommet reposait à une altitude de 14,23 m NMM, était remplie d'un remblai de sable de construction mais aussi d'anciens tuyaux de fonte et de vannes. En raison de son emplacement, cette chambre pourrait être reliée à l'ancien aqueduc de la rue De Saint-Vallier, avant la construction des bâtiments situés près du boulevard Charest.



Photo 32. Vue de l'intérieur du vestige 1A103 correspondant à une chambre en brique remplie de sable, de tuyaux et de vannes et situé dans la voie ouest du boulevard Langelier, au sud du boulevard Charest, vers le sud (CeEt-931-2015-1-073)

Chambre en brique 1A107

Une seconde chambre en brique (vestige 1A107) a été observée à l'angle de la voie ouest du boulevard Langelier et de la rue Christophe-Colomb (plans 9 et 10). Reposant à une altitude de 13,75 m NMM, ses dimensions étaient semblables à celles du vestige 1A103 sauf qu'elle était davantage détruite. Il ne restait que la portion d'un mur visible dans la paroi ouest de la tranchée de l'ancien aqueduc.

Regard en brique 1A109

Un regard en brique de forme quadrangulaire a été identifié à l'angle de la voie ouest du boulevard Langelier et de la rue Arago (plans 12 et 13). Il était relié à l'ancien égout sanitaire orienté selon un axe nord-sud et traversé par le conduit principal en métal de l'aqueduc orienté selon un axe est-ouest Cette structure, dont le sommet reposait à une altitude de 10,92 m NMM, était toujours en fonction et a été dégagée sans être détruite.

Chambre en brique 2A100

Une chambre en brique voûtée a été mise au jour dans le terre-plein central du boulevard Langelier, à proximité du boulevard Charest (plan 8; photo 33). Orientée selon un axe nord-sud, elle était uniquement visible sur une longueur de 1 m tandis que sa largeur intérieure était de 0,75 m. Elle était constituée de murs d'une épaisseur de 0,20 m correspondant à celle de deux rangs de briques. Les briques de couleur orangé rougeâtre, disposées en panneresses et mesurant 0,21 m de longueur sur 0,09 m de largeur sur 0,07 m de hauteur, étaient liées entre elles au moyen de joints gras de mortier blanc-gris. Le sommet de la structure revêtait la forme d'une voûte plein-cintre atteignant une hauteur maximale de 0,70 m. Cette voûte reposait sur des murs qui atteignaient une hauteur de 1,17 m et dont le sommet était à une altitude de 15,36 m NMM. Au moment de sa découverte, cette chambre était remplie d'un sable de construction et en surface de criblure de pierre. Enfin, sa base reposait dans le lot 1A11 décrit précédemment.




Photo 33. Vue d'ensemble du vestige 2A100 mis au jour dans le terre-plein central du boulevard Langelier, au sud du boulevard Charest, vers le nord (CeEt-931-2015-2-027)

Chambre en brique 4A100

Une chambre en brique voûtée a été dégagée lors du remplacement d'une vanne d'aqueduc dans la voie est du boulevard Langelier, au nord de la rue Arago (plans 12 et 14; photo 34). Orientée selon un axe est-ouest, le vestige 4A100 était visible sur une longueur de 2,50 m. Cette structure, dont le sommet reposait à une altitude de 20,84 m NMM, était similaire au vestige 2A100. Toutefois, sa partie ouest a été partiellement détruite lors de l'implantation d'une borne-fontaine.



Photo 34. Vue d'ensemble du vestige 4A100 mis au jour à l'angle de la voie est du boulevard Langelier et de la rue Arago, vers l'est (CeEt-931-2015-4-009)



Plan 14. Plan détaillé des vestiges 4A100, 4A101 et 5A100

Regard et conduit d'égout en brique 4A101

Un regard en brique de forme quadrangulaire (*Brick Barrel*) a été dégagé à l'angle de la voie est du boulevard Langelier et de la rue Arago lors du remplacement d'une vanne d'aqueduc (plans 12 et 14; photo 35). Il était relié à un égout sanitaire également en brique orienté selon un axe nord-sud. Ces structures, dont le sommet reposait à une altitude de 19,62 m NMM, étaient toujours en fonction de leur découverte et n'ont pas été détruites.



Photo 35. Vue d'ensemble du vestige 4A101 mis au jour à l'angle de la voie est du boulevard Langelier et de la rue Arago, vers l'est (CeEt-931-2015-4-008)

Chambre en brique 4B100

Une autre chambre en brique voûtée a été dégagée lors du remplacement d'une vanne d'aqueduc dans la voie est du boulevard Langelier, au sud de la rue De Saint-Vallier (plan 8; photo 36). Orientée selon un axe est-ouest, cette structure, dont le sommet reposait à une altitude de 15,40 m NMM, était visible sur une longueur de 4 m. Enfin, elle était semblable au vestige 2A100.



Photo 36. Vue d'ensemble du vestige 4B100 mis au jour à l'angle de la voie est du boulevard Langelier et de la rue De Saint-Vallier, vers l'est (CeEt-931-2015-4-012)

7.3.1.1.2.2 Vestiges en bois

Canalisation et regard en bois 1A104

Un conduit principal en bois assemblé au moyen de clous forgés a été relevé dans la voie ouest du boulevard Langelier, au nord de la rue Christophe-Colomb. Celui-ci se poursuivait jusqu'au nord de la rue Demers où il semblait bifurquer vers l'ouest (plans 8, 9, 11 et 12; photos 37 et 38). Il était composé de quatre madriers d'une largeur de 0,28-0,30 m et d'une épaisseur de 0,07-0,08 m. La largeur extérieure du conduit variait de 0,36 m à 0,60 m tandis que sa hauteur était de 0,48 m.



Photo 37. Vue d'ensemble de la canalisation de bois 1A104 mise au jour dans la voie ouest du boulevard Langelier, au nord de la rue Demers, vers le nord (CeEt-931-2015-1-009)



Photo 38. Vue détaillée du couvercle de la canalisation de bois 1A104, vers l'est (CeEt-931-2015-1-077)

Au nord de la rue Christophe-Colomb, le sommet de la canalisation principale de bois (1A104) reposait à une altitude de 15,32 m NMM, soit directement sous le lot 1A6 tandis que la tranchée de construction de la structure était comblée par le lot 1A9. Enfin, elle reposait sur le lot 1A10. La fouille d'une portion de la canalisation située à proximité de la rue Franklin a permis d'observer, à l'intérieur de la structure, la présence d'un sable grossier et argileux, stratifié, dans lequel plusieurs artefacts datant du XIX^e siècle ont été découverts (figure 32).




Figure 32. Coupe stratigraphique de la paroi sud de la sous-opération 1A à l'angle du boulevard Langelier ouest et de la rue Franklin (C4)

La canalisation se poursuivait à la hauteur de la rue Franklin où elle se connectait à une structure trapézoïdale d'une longueur de 2,5 m correspondant à un regard. Celui-ci était recouvert d'un couvercle fait de madriers d'une largeur de 0,28-0,30 m et d'une épaisseur de 0,07-0,08 m également fixés au moyen de clous forgés (photo 39). Le sommet de ce vestige reposait à une profondeur de moins de 1 m, soit à une altitude de 18,12 m NMM. L'extrémité sud du regard correspondait à la sortie d'une canalisation d'une largeur supérieure à celle au nord et décrite précédemment, soit de 0,68 m (photo 40). Une section de cette structure a été fouillée afin de mieux la comprendre et de la dégager. Plusieurs artefacts de grosses dimensions ont été découverts à l'intérieur du sable grossier et argileux interlité (lot 1A8), ce qui a permis de proposer l'hypothèse que cette canalisation en bois ait pu servir à l'écoulement de l'eau de ruissellement qui devait être récoltée par la suite par des regards en bois semblable à celui observé à l'angle de la voie ouest du boulevard Langelier et de la rue Franklin.



Photo 39. Vue d'ensemble du regard de bois 1A104 mis au jour à l'angle de la voie ouest du boulevard Langelier et de la rue Franklin, vers le sud (CeEt-931-2015-1-027)




Photo 40. Vue d'ensemble de la canalisation de bois 1A104 mise au jour au sud du regard de bois situé à l'angle de la voie ouest de Langelier et de la rue Franklin, vers le sud (CeEt-931-2015-1-054)

Un second regard de plus petite dimension a été découvert à la surface de la canalisation principale (1A104), au nord de la rue Christophe-Colomb (photo 41). Cette petite entrée qui surmontait la canalisation principale mesurait 0,46 m de longueur sur une largeur extérieure de 0,26 m et une hauteur de 0,22 m. Une cavité rectangulaire mesurant 0,08 m de longueur sur 0,05 m de largeur était présente à l'intérieur. Ce regard était constitué de planches d'une épaisseur de 0,03 m et d'une largeur de 0,12 m et assemblées entre elles au moyen de clous découpés. Quant aux planches constituant la canalisation principale reliée à ce regard, elles mesuraient 0,27-0,30 m de largeur sur une épaisseur de 0,07-0,09 m.



Photo 41. Vue d'ensemble d'un petit regard associé à la canalisation de bois 1A104 et mis au jour au nord de la rue Christophe-Colomb, en plongée (CeEt-931-2015-1-091)

Pieux en bois 1A105

Des pieux de bois posés à la verticale, de forme quadrangulaire et mesurant de 0,26 m à 0,40 m de côté ainsi que deux madriers de bois ont été dégagés lors de travaux d'excavation de la surface du terre-plein central, à proximité de la rue Franklin (plans 11 et 12; photo 42). Ces vestiges de bois, qui présentaient pour la plupart des traces de combustion, reposaient sous le lot 1A5 à une altitude de 18,59 m NMM, soit à la surface du lot 1A6 et s'enfonçaient dans le lot 1A10.



Photo 42. Vue détaillée d'un pieu de bois (1A105) mis au jour dans le terre-plein central du boulevard Langelier, près de la rue Franklin, en plongée (CeEt-931-2015-1-141)

Trottoir de bois 1A106

Du côté est de la voie ouest du boulevard Langelier, à proximité de la rue Christophe-Colomb, trois madriers de bois d'une largeur de 0,27-0,28 m et d'une épaisseur de 0,07 m ont été mis au jour tout près du terre-plein central (plans 9 et 10). Ces pièces de bois étaient posées à plat et espacées de 0,05 m à 0,09 m. De plus, aucun clou n'a été observé en association avec celles-ci. Elles reposaient sur le lot 1A6, à une profondeur de 0,96 m sous l'asphalte, soit à une altitude de 15,93 m NMM. Elles étaient visibles seulement sur une longueur de 2,80 m, car le secteur s'est révélé très perturbé en raison notamment de la présence de remblais de sable de construction.

Madriers de bois 2G100

Quatre demi-troncs ou madriers de bois semi-circulaires ont été observés dans la sous-opération 2G située dans le terre-plein central, au nord de la rue Demers (plan 8; photo 43). Ils reposaient à une altitude de 14,87 m NMM, soit à moins de 0,80 m sous l'asphalte, dans le lot 1A3. Les madriers mesuraient 0,21 m à 0,27 m de largeur sur 0,15 m d'épaisseur et étaient visibles sur une longueur variant de 1,50 m à 2,00 m. Ces pièces de bois étaient respectivement distancées de 0,51 m, 0,31 m et 0,36 m. Enfin, elles reposaient sur de la pierre nette concassée de 2½ pouces appelée *ballast*.



Photo 43. Vue d'ensemble de madriers (2G100) et de la pierre concassée (ballast) mis au jour dans la sous-opération 2G, vers le sud (CeEt-931-2015-2-004)

Pieux en bois 3B100

Deux pieux de bois de forme quadrangulaire mesurant 0,12 m sur 0,14 m et posés à la verticale, ont été observés lors des travaux d'excavation effectués à l'angle de la rue Demers et de la voie est du boulevard Langelier, à la limite du terre-plein central (plans 8 et 9). Ces poutres de bois sont apparues à 1,26 m sous l'asphalte, soit à une altitude de 14,77 m NMM. Semblablement au vestige 1A105, elles reposaient sous le lot 1A5, à la surface du lot 1A6 et s'enfonçaient dans le lot 1A10.

Canalisation de bois 3D100

Une canalisation de bois en forme de V ouvert, d'une largeur extérieure totale de 0,21 m, a été dégagée lors des travaux d'excavation réalisés dans la voie est du boulevard Langelier, à la limite du terre-plein central au coin nord de la rue Demers (plan 8). Elle était constituée de planches mesurant 0,15 m de largeur et 0,04 m d'épaisseur. Leur surface reposait généralement à une altitude de 14,94 m NMM, sous le lot 1A6 et dans le lot 1A11.

7.3.1.1.2.3 Vestiges en pierre

Conduit voûté en pierre 1A102

Le sommet d'un conduit voûté en pierre est apparu à moins d'un mètre sous la surface, soit à une altitude de 15,18 m NMM, dans la voie ouest du boulevard Langelier et au sud du boulevard Charest (plan 8; photo 44). Orienté selon un axe est-ouest, sa portion ouest a été partiellement détruite lors de l'installation d'un massif bétonné de Bell Canada. S'étendant sur une hauteur totale de 1,50 m, il était constitué de murs revêtant une épaisseur de 0,45 m tandis que celle de sa voûte était de 0,50 m (photo 45). Quant à l'intérieur du conduit, sa largeur était de 0,85 m. Il était constitué de gros moellons de pierre calcaire de dimensions variables. Ces pierres étaient liées entre elles au moyen d'un mortier compact jaunâtre et rosé (inclusions de granite). Un tuyau en fonte mesurant 0,19-0,20 m de diamètre, probablement une conduite d'aqueduc, était visible dans le fond de la structure (photo 46).



Photo 44. Sommet du conduit voûté en pierre 1A102 identifié sous un massif bétonné de Bell Canada dans la voie ouest du boulevard Langelier, au sud du boulevard Charest, vers le nord (CeEt-931-2015-1-061)



Photo 45. Vue en coupe du conduit voûté en pierre 1A102, vers l'est
(CeEt-931-2015-1-062)



Photo 46. Vue de l'intérieur du conduit voûté en pierre 1A102 renfermant un tuyau en fonte, vers l'est (CeEt-931-2015-1-060)

Mur en pierre 1A108

Un autre vestige maçonné en pierre a été observé sous le massif bétonné de Bell Canada. Celui-ci se présentait sous la forme d'assises de pierres brutes de calcaire formant un appareil irrégulier (plan 8; photo 47). Ces pierres étaient liées entre elles au moyen de joints de mortier beige rosé clair de 1,5 cm d'épaisseur moyenne. Ce mur, qui semblait partiellement détruit, comportait deux sections mesurant respectivement 0,46 m et 0,90 m de longueur. Enfin, sa base est apparue à une profondeur variant de 1,04 m à 1,45 m sous l'asphalte, soit à une altitude moyenne de 13,60 m NMM.



Photo 47. Vue d'ensemble d'une partie du vestige en pierre 1A108 mis au jour à l'angle de la voie ouest du boulevard Langelier et de la rue Christophe-Colomb, vers le sud-est (CeEt-931-2015-1-097)

Coin d'un bâtiment en pierre 2B100

Le vestige maçonné en pierre 2B100 correspond à la fondation de murs formant le coin d'un bâtiment qui était visible sur une hauteur de 0,68 m et une largeur de 1,28 m (plan 8; photo 48). Elle était constituée de pierres brutes à grossièrement ébauchées de granite rose jaunâtre et de gneiss rubané formant trois assises irrégulières et construites dans une tranchée de fondation d'une largeur de 0,07 m. Ces pierres étaient liées entre elles au moyen des joints maigres et soignés de mortier au sable brun jaunâtre contenant des nodules de chaux et des pierres de cale en calcaire par endroits. L'assise inférieure s'est révélée plutôt inégale et incomplète sur une longueur de 0,41 m vers le nord. De plus, le vestige 2B100 reposait sur une semelle de bois dégagée sur une hauteur de 0,14 m. Enfin, le sommet du vestige est apparu à une profondeur de 0,98 m sous l'asphalte, soit à une altitude de 15,22 m NMM.



Photo 48. Vue d'ensemble du vestige maçonneré en pierre 2B100 mis au jour au sud du boulevard Charest Ouest, dans le terre-plein central du boulevard Langelier, vers l'est (CeEt-931-2015-2-026)

La stratigraphie qui a été observée de part et d'autre du vestige 2B100, du fond vers le haut, est la suivante (figure 33) :

- Un sable argileux brun-gris-vert tacheté rouille, moyennement compact, avec 3 % de graviers ronds de 0,05 m (lot 2B1);
- Un sable brun doré, meuble, contenant des charbons de bois (lot 2B2);
- Un sable légèrement limoneux brun foncé orangé, meuble, contenant des morceaux de bois, des nodules de mortier et des particules blanchâtres s'apparentant à de la chaux (lot 2B3);
- Un sable fin gris-brun, meuble, contenant des cailloutis (lot 2B4);

- Un limon argileux brun gris foncé tacheté rouille, meuble, contenant beaucoup de matière en décomposition et des fragments de pierres granitiques (lot 2B5);
- Un limon argileux sableux brun foncé, compact, contenant de la fibre de bois et quelques petits fragments de pierres angulaires en calcaire (lot 2B6);
- Une couche brune parfois noircie de fibres de bois, de copeaux de bois et d'écorce rougeâtre, friable (lot 2B7);
- Un sable moyen brun foncé tacheté jaune, peu compact, avec 40 % d'inclusions comme de l'anthracite, de la brique rougeâtre, de la chaux, du charbon, du bois et beaucoup de mortier (lot 2B8);
- Un sable grossier à moyen légèrement limoneux brun foncé avec des stries orangées, moyennement compact, contenant des cailloutis et du gravier. Présence d'une lentille de limon sableux gris au sud (lot 2B9);
- Un sable grossier à moyen brun jaunâtre, compact, contenant des cailloutis et des galets (lot 2B10);
- De la poussière et des fragments de pierre calcaire (lot 2B11);
- Un sable moyen jaune-beige, meuble, sans inclusion (lot 2B12).




Figure 33. Coupe stratigraphique des parois nord et est de la sous-opération 2B (C1 et C2)

Mur en pierre 2C100

Un vestige maçonné en pierre a été découvert dans le coin sud-est de la sous-opération 2C, à une profondeur de deux mètres sous le gazon du terre-plein central du boulevard Langelier, entre les rues Christophe-Colomb et Demers, soit à une altitude de 15,40 m NMM (plan 9; photo 49). Il s'agissait en fait de la fondation d'un mur à simple parement observée sur une longueur de 1,25 m. D'une largeur moyenne de 0,95 m, le vestige 2C100 semblait se poursuivre dans la paroi est de la sous-opération 2C. En somme, il était constitué de 2 à 4 assises irrégulières reposant sur une semelle présentant un ressaut d'à peine 0,05 m et posée sur radier composé de deux petites planches de bois (photo 50). Ces assises étaient majoritairement faites de pierres calcaires ébauchées à grossièrement équarries et de quelques pierres des champs granitiques brutes de dimensions variables (0,22 m à 0,53 m de longueur sur 0,16 m à 0,32 m de largeur et 0,10 m à 0,15 m d'épaisseur). Aucune tranchée de construction n'a été identifiée le long du vestige. Ce dernier a donc probablement été construit directement en tranchée.



Photo 49. Vue d'ensemble du vestige maçonné en pierre 2C100 mis au jour dans le terre-plein central du boulevard Langelier, entre les rues Christophe-Colomb et Demers, vers l'est (CeEt-931-2015-2-019)



Photo 50. Parement nord du vestige maçonné en pierre 2C100, vers le sud (CeEt-931-2015-2-024)

Les niveaux de sol observés dans les parois est, nord et ouest de la sous-opération 2C sont similaires à ceux identifiés dans la sous-opération 2B (figure 34).

En somme, on y a observé :

- Un limon brun moyen, organique et meuble, sans inclusion à l'exception de radicelles (lot 2C1);
- De la pierre concassée de calcaire schisteux de 0 à 2½ pouces (lot 2C2);
- Un limon et sable fin brun foncé, organique, avec peu d'inclusions (lot 2C3);
- Un limon brun foncé organique avec plusieurs petits fragments de schiste brun, meuble (lot 2C4);
- Un limon brun foncé tacheté jaunâtre, très compact, contenant quelques cailloux angulaires et un clou tréfilé (lot 2C5);
- De la matière friable beige rosé avec des traces de laitier, de particules blanchâtres et de petites pierres angulaires de calcaire, parfois poreuses et blanchâtres (lot 2C6);
- Un limon brun foncé, moyennement compact, contenant beaucoup de fragments de brique orangée, des graviers, du verre à vitre, des scories, du laitier et des déchets de combustion. Présence de racines et de radicelles (lot 2C7);
- Un limon brun foncé tacheté rouille par endroits, moyennement compact à compact, contenant des petits gravillons, des traces de charbon de bois et des

racines. Artéfacts : un clou découpé, un fragment de pipe et de la terre cuite fine blanche (lot 2C8);

- Une mince couche de 0,10 m régulière et continue de bois en décomposition brun orangé, organique et meuble (lot 2C9a);
- Un mélange limoneux de chaux et de bois en décomposition (lot 2C9b);
- Des fragments et particules de mortier brun-beige, très compact, constitué de sable moyen à grossier contenant des nodules de chaux, des cailloux subanguleux de pierre calcaire, des fragments de brique rougeâtre et des concrétions de métal (lot 2C10);
- Une mince couche de charbon de bois noir (lot 2C11);
- Un sable très fin limoneux à argileux beige clair à gris verdâtre tacheté rouille, très compact, parfois présence d'inclusions argileuses gris clair induré et absence d'artéfacts (lot 2C12);
- Un sable fin limoneux à argileux gris beige clair, moyennement compact, absence d'artéfacts (lot 2C13);
- Un sable fin limoneux brun foncé, peu compact contenant des inclusions de petits morceaux de charbon, de bois et un petit clou (lot 2C14);
- Un sable fin limoneux gris verdâtre tacheté rouille, parfois lité (lot 2C15).




Figure 34. Coupe stratigraphique de la paroi est de la sous-opération 2C (C3)

Hydrant en pierre 5A100

Un vestige maçonné en pierre de forme circulaire a été mis au jour le long de la façade d'un bâtiment situé à l'angle de la voie est du boulevard Langelier et de la rue Arago (plans 12 et 14; photos 51 et 52).



Photo 51. Vue d'ensemble du vestige 5A100, vers le sud (CeEt-931-2015-5-027)



Photo 52. Vue d'ensemble du vestige 5A100, vers l'est (CeEt-931-2015-5-008)

En somme, il s'agissait d'un vestige maçonné en pierre construit directement en tranchée comme en témoignent l'aspect de son parement extérieur qui était plus ou moins soigné et le fait qu'aucune tranchée de fondation n'ait été identifiée autour de la structure. Son sommet dérasé reposait à une altitude variant de 20,32 m à 20,44 m NMM, soit à une profondeur de 1,85 m de la surface du trottoir, tandis que le fond de la structure n'a pu être dégagé. D'un diamètre variant de 1 m (intérieur) à 1,30 m (extérieur), celui-ci semblait se poursuivre vers le sud sous la forme d'une partie voûtée s'apparentant à un tunnel d'une largeur variant de 0,60 m au sommet à 0,90 m à la base. Bien que cette partie voûtée n'ait pas été dégagée en raison du risque d'effondrement, il a tout de même été possible de déterminer que celle-ci s'étendait sur une longueur d'au moins 0,90 m et atteignait une hauteur de 0,90 m. De plus, cette partie était comblée au moyen d'un remblai de sable limoneux brun grisâtre, compact, contenant des fragments de pierre calcaire et de brique. Le même remblai a d'ailleurs été observé sur la partie circulaire du vestige sur une épaisseur de 1,40 m, ce qui tend à confirmer que la partie voûtée est en partie effondrée. En somme, le vestige 5A100 était constitué d'au moins sept assises de pierres calcaires ébauchées de moyennes et de grosses dimensions atteignant une hauteur maximale de 0,86 m (photo 53). Ces pierres étaient liées entre elles au moyen d'un mortier au sable gris blanchâtre compact. D'une épaisseur moyenne de 0,03 m, les joints de mortier comportaient des pierres de cale par endroits. Quant à la largeur du vestige, elle variait de 0,25 m à 0,38 m.



Photo 53. Parement intérieur du vestige 5A100, vers le sud-ouest (CeEt-931-2015-5-010)

Un tuyau en fonte ductile posé à la verticale prenait place à l'intérieur de la structure, dans sa portion nord-est (photo 54). D'un diamètre de 0,20 m et d'une épaisseur de 1,5 cm, il était maintenu en place au moyen d'assises de briques orangées formant une structure circulaire de 0,20 m à 0,25 m d'épaisseur autour du tuyau et qui a été dégagée sur une hauteur maximale de 0,20 m. Ces briques étaient posées en boutisse et en panneresse en alternance et noyées dans un ciment de Portland.

Enfin, notons que la fondation de la façade du bâtiment sis au 597, boulevard Langelier et qui aurait été construit en 1900, reposait sur le vestige 5A100 sur une longueur d'environ 1,20 m (photo 55).



Photo 54. Tuyau en fonte ductile observée dans le vestige 5A100, en plongée (CeEt-931-2015-5-011)



Photo 55. Fondation du bâtiment sis au 597, boulevard Langelier reposant sur le sommet dérasé du vestige 5A100, vers l'est (CeEt-931-2015-5-015)

7.3.1.1.3 Vestiges mobiliers

Culture matérielle préhistorique

Aucun artefact en chert, qui aurait pu témoigner d'une occupation amérindienne préhistorique, n'a été découvert dans les sols excavés de la portion du boulevard Langelier correspondant au site CeEt-931. Un fragment de grès poreux orange-chamois présentant des veines de calcite a été trouvé dans le lot 1A10 au nord de la rue Arago, au pied de la falaise (annexe 3). Ce fragment de pierre pourrait s'avérer être un polissoir, car ce type d'artefact était présent dans les sites préhistoriques CeEt-600 et CeEt-884 situés à proximité, plus précisément au nord du boulevard Charest. L'artefact en question n'étant pas associé à un contexte particulier, il pourrait provenir du ruissellement de la falaise. Des fragments d'hématite et de limonite, correspondant respectivement à de l'ocre rouge et à de l'ocre jaune, ont été trouvés à la hauteur de la rue Châteauguay, dans un sol naturel (lot 1A11) situé à une altitude de 16,67 m NMM (photo 56). Ces pierres semblaient être présentes naturellement dans le lot 1A11, car aucun vestige ou artefact préhistorique n'a été identifié en lien avec elles.



Photo 56. Vue rapprochée de la séquence stratigraphique des lots 1A6, 1A7 et 1A11 au nord de la rue Châteauguay, sur la voie ouest du boulevard Langelier. Le cercle montre des fragments d'hématite rouge dans le lot 1A11, vers l'ouest (CeEt-931-2015-1-109)

Le sol dans lequel a été trouvée la limonite correspondait à un sable limoneux ayant à cet endroit une couleur jaune soufre. Ce sol contenait donc fort probablement des sulfures qui résulteraient d'une altération de basse température en lien avec la zone de faille de Logan qui est une faille régionale inverse située en haut de la falaise. L'ocre pourrait être encaissé dans certaines roches sédimentaires composant la roche-mère environnante et avoir été érodé et déposé dans la couche. Étant donné que des fragments d'ocre rouge et jaune ont été identifiés dans les sites préhistoriques CeEt-600 et CeEt-884, il est fort possible qu'une ou plusieurs sources d'ocre soient présentes dans le secteur du boulevard Langelier.

Culture matérielle historique

Les travaux d'excavation effectués dans les limites du boulevard Langelier ont permis de récolter une collection d'artéfacts très riche, représentant parfaitement bien l'occupation domestique du quartier entre les années 1810 et 1910 (annexe 3). Ces artéfacts proviennent principalement des lots 1A5 et 1A6 correspondant respectivement à un déblai de creusement et à l'ancien niveau de rue. Quelques artéfacts ont également été recueillis à la surface du lot 1A10 correspondant au sol naturel. Parmi ces artéfacts, qui sont surtout représentatifs de la première moitié du XIX^e siècle, on retrouve des tessons de terre cuite fine blanche de type *creamware* et *pearlware*, des tessons de terre cuite fine blanche ornés d'un décor imprimé de type *Willow blue* ou de décor moulé de type *Shell Edge* rehaussé de bleu et une bille en céramique. Plusieurs de ces objets, regroupés à l'intérieur de plusieurs catégories dont la préparation, la conservation, l'entreposage et la consommation des aliments et des liquides, les jeux et divertissement, les matériaux de construction et l'habillement, ont été catalogués. Parmi ceux-ci, on retrouve des billes à jouer (photo 57), un fragment d'assiette d'enfant en terre cuite blanche vitrifiée avec un décor incomplet représentant un homme debout à côté de son cheval dans une forêt et datant d'environ 1850 (photo 58), un petit bouton en métal cuivreux (photo 59), une pièce de monnaie *Half Penny* datant de 1854 de la Banque du Haut-Canada (photo 60), des encriers et une bouteille de bière en grès grossier (photos 61 et 62), de la terre cuite commune produite vers 1860 par la famille Dion (photo 63), des fragments de pipes à fumer dont la fabrication est antérieure à 1875 (photo 64), un embout de pipe à fumer en verre opaque (photo 65), une fiole pharmaceutique en verre teinté vert (photo 66), une bouteille carrée de gin complète (photo 67) et un pot à moutarde de Maille en faïence datant de la fin du XIX^e siècle (photo 68).



Photo 57. Billes à jouer en terre cuite non vernissée et en pierre (CeEt-931-1A5-5 et CeEt-931-1A10-27)



Photo 58. Fragment d'assiette d'enfant en terre cuite blanche vitrifiée avec un décor incomplet représentant un homme debout à côté de son cheval dans une forêt et datant d'env. 1850 (CeEt-931-1A5-8)



Photo 59. Bouton de manchette (?) en métal cuivreux (CeEt-931-1A9-28)



Photo 60. Pièce de monnaie *Half Penny* datant de 1854 (CeEt-931-1A6-2)



Photo 61. Encriers en grès grossier glaçuré au sel façon Derbyshire (CeEt-931-1A99)



Photo 62. Bouteille de bière en grès grossier glaçuré au feldspath façon Bristol (CeEt-931-1A99)



Photo 63. Fragment de terre cuite commune vernissée façon Dion (CeEt-931-1A99-15)



Photo 64. Fourneaux de pipes à fumer (CeEt-931-1A99-19 et CeEt-931-1A99)



Photo 65. Embout d'un tuyau de pipe à fumer en verre opaque jaune pâle (CeEt-931-1A99-18)



Photo 66. Fiolle pharmaceutique en verre teinté vert (CeEt-931-1A6-3)



Photo 67. Bouteille de gin complète en verre coloré transparent (CeEt-931-1A99-36)



Photo 68. Pot à moutarde de Maille en faïence datant de la fin du XIX^e siècle (CeEt-931-1A99-35)

Plusieurs artefacts ont également été trouvés dans le lot 1A8 correspondant au sol accumulé à l'intérieur de la canalisation en bois 1A104. Leur présence tend à indiquer que ce conduit a été en fonction durant la seconde moitié du XIX^e siècle jusqu'au début du XX^e siècle. On y a retrouvé notamment un fragment de tableau d'ardoise (photo 69), un couteau avec un manche en os et des décors incisés, des tessons de terre cuite grossière locale et de terre cuite commune avec engobe vernissée d'Angleterre du Nord-Est, beaucoup de tessons de terre cuite fine blanche et jaune, des fragments de pipes à fumer, des clous découpés, une semelle de chaussure en cuir et une mâchoire d'herbivore.



Photo 69. Fragment d'un tableau en ardoise montrant des traces d'écriture (CeEt-931-1A8-26)

À l'intersection nord de la voie ouest du boulevard Langelier et de la rue Arago, une concentration de retailles de cuir, majoritairement des retailles de semelles et de talons de chaussures, a été observée à une altitude de 20,53 m NMM, soit à l'interface des lots 1A5 et 1A6, sur une longueur d'au moins 2,50 m (photos 70 et 71). Une lime à soie en pointe a également été trouvée dans ce secteur (photo 72). Ces artefacts témoignent du caractère manufacturier (tannerie et manufacture de souliers) du quartier à partir de 1865 jusqu'en 1930.



Photo 70. Vue rapprochée d'une concentration de retailles de cuir mise au jour à l'interface des lots 1A5 et 1A6, à l'intersection nord de la voie ouest du boulevard Langelier et de la rue Arago, vers l'est (CeEt-931-2015-1-136)



Photo 71. Retailles de cuir mises au jour à l'interface des lots 1A5 et 1A6



Photo 72. Lime à soie en pointe en métal ferreux mise au jour à l'interface des lots 1A5 et 1A6 en association avec une concentration de retailles de cuir (CeEt-931-1A5-4)

7.3.1.2 Discussion

L'observation des nombreuses séquences de sol relevées lors des travaux d'excavation dans les limites du boulevard Langelier permet de mieux comprendre l'évolution du paysage à cet endroit depuis la dernière glaciation de même que les aménagements survenus au cours des XIX^e et XX^e siècles. La stratigraphie type du site CeEt-931 a été schématisée, ce qui permet de visualiser les interprétations stratigraphiques (figure 35).




Figure 35. Stratigraphie type schématisée de la sous-opération 1A du site CeEt-931

Le lot 1A12, qui correspond à un sol limoneux contenant des restes de plantes, témoigne d'une phase de transition ou d'exondation formée lors de l'abaissement du Proto-Saint-Laurent avant la transgression Laurentienne entre 9 000 ans et 6 000 ans AA. Les plantes présentes par endroits à la surface de cette couche ont été datées sur la rue du Roi à 6 200 ans AA. Ce sol est présent majoritairement dans la portion nord du site CeEt-931, mais on en retrouve quelques lambeaux résiduels au sud de la rue Châteauguay, à la surface de la roche mère. Cette dernière a été observée seulement dans la portion sud du boulevard Langelier (CeEt-931). Très altérée en surface, elle présente une faible pente vallonnée. Il s'agit en fait d'une zone de mélange tectonique ou olistostrome qui s'étend de la côte Salaberry jusqu'à la rue Châteauguay. C'est dans ce type de zone qu'il est possible de trouver des sources de chert et probablement, tel que mentionné précédemment, des sources d'ocre rouge et jaune. Quelques nodules de chert ont d'ailleurs été identifiés

dans la falaise, juste à l'ouest de la côte Salaberry. La présence de ces ressources lithiques rend le secteur très attrayant pour les populations amérindiennes préhistoriques.

Le lot 1A11 est quant à lui présent surtout dans la portion nord du site CeEt-931 (figure 35). À son extrémité sud, le lot 1A11 contient parfois en surface un sable limoneux gris clair meuble qui ressemble à un mince horizon éluvial (Ae). Ce niveau, dont il ne semble subsister que des lambeaux résiduels, pourrait témoigner de la présence d'une forêt très ancienne qui aurait occupé le secteur compris entre les rues Christophe-Colomb et Châteauguay avant 6 000 ans AA. Toutefois, les sols sont érodés et forment d'anciens bas de plage pouvant être d'anciennes zones intertidales (zone de marnage) formées lors de la transgression Laurentienne il y a 6 000 ans AA. Ce sol s'étend plus au nord, dans les limites du site CeEt-884. Le lot 1A10 était fort probablement présent entre la rue Christoph-Colomb et le boulevard Charest, mais celui-ci a été érodé lors de la transgression Laurentienne. Il y avait peut-être même un site archéologique qui y était présent entre 8 000 ans et 6 000 ans AA (Archaique moyen) mais les indices témoignant de celui-ci se seraient érodés et redéposés lors de la transgression Laurentienne vers 5 700 ans AA. Cette hypothèse pourrait expliquer l'absence d'une occupation préhistorique dans la portion sud du boulevard Langelier (CeEt-931) ainsi que le caractère distinct et surtout très ténu du site CeEt-884 et la présence d'hématite et de limonite (ocre rouge et jaune) que l'on retrouve naturellement dans le lot 1A11, mais également dans le site CeEt-884 (lot 2B7).

Le lot 1A10 correspond à la surface initiale du sol naturel qui semble avoir été occupée très faiblement durant la première moitié du XIX^e siècle comme on peut le voir sur une aquarelle de James Pattison Cockburn datant de 1830 et montrant le secteur du boulevard Langelier (figure 36). Le lot 1A10 n'est présent que dans la portion sud du site, soit au nord de la rue Châteauguay. Reposant à une altitude de 16 m NMM, il n'a pas été érodé lors de la transgression Laurentienne bien que sa surface s'est révélée perturbée par endroits. Il forme un ancien cordon littoral au pied de la falaise qui repose sur l'assise rocheuse. C'est un sol qui présente un fort potentiel pour des occupations préhistoriques pouvant remonter jusqu'à 9 000 ans AA. Cependant, aucun vestige préhistorique n'a été découvert dans le lot 1A10. Par contre, il est fort possible que des occupations préhistoriques soient présentes de part et d'autre (à l'est et à l'ouest) du site CeEt-931 et même dans les lambeaux résiduels de sol non excavés dans les limites de ce dernier.



Figure 36. Vue de la côte Sauvageau vers 1830 et en contrebas, le quartier Saint-Roch et la route de Lorette (la future rue St-Vallier) (Extrait de l'aquarelle de James Pattison Cockburn, Bibliothèque et Archives Canada, no d'acc. 1970-188-310, collection d'oeuvres canadiennes de W. H. Coverdale)

Avant les années 1860, l'ancienne rue Saint-Ours, rebaptisée le boulevard Langelier en 1890, était plus étroite. Elle est élargie vers l'est, entre les années 1867 et 1868, conséquemment à l'incendie qui ravagea le quartier. En somme, le terre-plein central de l'actuel boulevard Langelier serait donc aménagé à l'emplacement de bâtiments qui devaient border le côté est de l'ancienne rue Saint-Ours au cours de la première moitié du XIX^e siècle avant que celle-ci ne soit élargie. Il est donc tout à fait plausible que les vestiges 2B100 et 2C100 mis au jour dans le terre-plein central du boulevard Langelier soient associés à deux de ces bâtiments. Nous ignorons toutefois la fonction de ces derniers (habitation, atelier?). Les quelques artefacts qui ont été recueillis dans les sous-opérations 2B et 2C n'ont pas permis de déterminer s'il s'agissait d'une occupation de type domestique, artisanale, industrielle ou autre. De plus, aucun plan historique antérieur à la seconde moitié du XIX^e siècle ne nous montre de manière détaillée les bâtiments qui bordaient l'ancienne rue Saint-Ours comme le font les plans d'assurances à partir de 1879. Enfin, les vestiges 2B100 et 2C100 ayant été mis au jour dans des sous-opérations mesurant 4 m sur 4 m, les données les concernant sont donc très limitées. Nous savons néanmoins que ces vestiges étaient recouverts par des niveaux d'incendie, probablement ceux de 1845 et 1866, ce qui tend à confirmer que ces bâtiments aient été construits entre les années 1800 et 1845. De plus, des tuiles de poêle en faïence et en terre cuite grossière (photos 73 à 76) ont été mises au jour dans les sous-opérations 2D, 2J et 2K implantées dans le terre-plein central du boulevard Langelier.



Photo 73. Fragment de tuile de poêle en terre cuite commune recouverte d'engobe et vernissée (CeEt-931-2K99-30)



Photo 74. Fragment de tuile de poêle en faïence blanche (CeEt-931-2K6-32)



Photo 75. Fragment de tuile de poêle en terre cuite commune non vernissée (CeEt-931-2K6-31)



Photo 76. Fragment de tuile de poêle en faïence blanche avec décor moulé (CeEt-931-2J6-34)

Ces tuiles pourraient être associées à des poêles en céramique de type *kachelofen* qui assuraient le chauffage des habitations au XIX^e siècle. Fait des plus intéressants, entre les années 1837 et 1859, certains de ces poêles étaient fabriqués ici même dans le quartier Saint-Roch par Joseph Smolensky et Karl Mederschein, dont la manufacture était établie au 99, rue De Saint-Vallier Ouest, près de l'intersection de cette rue et de la rue Saint-Joseph Ouest, soit à deux pas du boulevard Langelier (Moussette 1983 : 224-225).

En 1845, l'incendie du faubourg Saint-Roch fait en sorte que la population déborde à l'ouest du boulevard Langelier. Les lots 1A8 et 1A9 sont associés à des regards et à des canalisations de bois (vestiges 1A104 et 3D100) qui auraient été implantés après l'incendie de 1845 dans le sol naturel (lot 1A10). En effet, ces vestiges reposaient sous les niveaux de circulation datant de 1845 à 1866 (lots 1A6 et 1A7). Ces canalisations faisaient donc partie d'un système de drainage permettant l'évacuation des eaux et servant aussi à capter l'eau de ruissellement qui descendait de la falaise et qui devait inonder périodiquement le boulevard Langelier. La sédimentation grossière stratifiée retrouvée dans le conduit 1A104 tend à valider cette interprétation. L'absence d'un système d'aqueduc à cette époque combinée au contexte économique sans doute difficile qui existe au cours de la seconde moitié du XIX^e siècle, pourrait expliquer le recours à ce type de système de canalisation. Des canalisations de bois similaires avaient d'ailleurs été observées dans la portion nord du boulevard Langelier (Rouleau et Fortier 2011 : 39). En somme, ces canalisations auraient été mis en place après l'incendie de 1845 et seraient demeurées en fonction jusqu'à la fin du XIX^e siècle ou au début du XX^e siècle.

Le lot 1A7 correspond à une couche de copeaux de bois en décomposition qui, par endroits, présente des traces de combustion. Ce niveau serait une ancienne surface de circulation dont l'aménagement est antérieur à l'incendie de 1866 et l'élargissement du boulevard qui s'en est suivi. Initialement, le boulevard Langelier était connu sous le nom du chemin de l'Hôpital général et mesurait 9 m de largeur. En 1867 et 1868, la rue Saint-Ours est élargie et rebaptisée boulevard Langelier en 1890. Quant au lot 1A7, il pourrait s'agir d'une ancienne voie de circulation qui était située du côté ouest du boulevard Langelier. Cette interprétation est également valide pour le lot 1A6 qui correspondrait à la voie de circulation aménagée du côté ouest du boulevard Langelier après 1866. Lorsque survient le terrible incendie qui détruit près de 2 500 maisons dans la Basse-Ville de Québec, on décide d'aménager une artère « coupe-feu » le long du boulevard Langelier d'une largeur de 30 m afin d'empêcher le feu de se propager d'un quartier à l'autre (figure 37).



Figure 37. Carte montrant l'expansion des rues de la Basse-Ville de Québec entre 1800 et 1910 (Tirée de Gilbert 2012 : 18)

À la suite des incendies qui ravagèrent à plusieurs reprises le quartier Saint-Roch, des citernes d'incendie, également appelées hydrant, sont implantées un peu partout dans le quartier (Rouleau et Fortier 2011: 38). Ce type de structure est d'ailleurs représenté sur les plans d'assurances de la ville de Québec à partir de 1879 (figure 38). En somme, il s'agit d'un dispositif permettant de lutter contre les incendies, plus précisément d'une borne-fontaine faisant partie d'un vaste réseau souterrain. Cette prise fonctionnait au moyen d'une pression obtenue par gravité. Les hydrants, qui constituaient les points d'accès à ce réseau, étaient habituellement situés à proximité de la chaussée de manière à toujours demeurer accessibles. Le vestige 5A100 correspondrait à un de ces hydrants. Par ailleurs, nous savons que cet hydrant est abandonné avant 1900 puisque la façade du bâtiment contre lequel il est adossé, et qui a été construit cette même année, repose en partie sur le sommet dérasé de la structure.




Figure 38. Extrait du plan d'assurances de Chas E. Goad datant de 1879 (BANQ, P600/S4/SS1/D65). Le cercle rouge indique l'hydrant mis au jour dans les limites du site CeEt-931 et correspondant au vestige 5A100.

En 1885, la rue est divisée en deux voies séparées par un terre-plein central. On voit sur une photographie de 1895 (figure 39), des trottoirs de bois qui longent chaque côté du terre-plein central alors que celui-ci est occupé par une petite terrasse qui accueille un banc. Les vestiges 1A106 et 1A105/3B100 pourraient être respectivement associés à de semblables aménagements. Ces trottoirs étaient faits de planches tandis que les rues étaient généralement mal entretenues (Gilbert 2012 : 15).

Enfin, les lots 1A3 à 1A5 correspondent à des déblais/remblais. Le lot 1A3 est la fondation de la rue actuelle faite avec du sol local mélangé alors que le lot 1A4 correspond à un remblai de construction, soit un sol rapporté parfois mélangé avec du sol local.



Figure 39. Photo datant de 1895 et montrant la voie ouest du boulevard Langelier au nord de la rue Arago. On peut y apercevoir des trottoirs de bois longeant chaque côté du terre-plein central ainsi qu'un banc sur une petite terrasse de bois dans les limites de ce dernier (Archives nationales du Québec, Fond Philippe Gingras, N80-1-245)

Au fond du lot 1A4, on retrouve les tuyaux de gaz de réverbères datant de la fin du XIX^e siècle et qui demeurent en fonction jusqu'en 1920. Quant au lot 1A5, il s'agit d'un déblai issu du creusement des actuels bâtiments en pierre et en brique qui ont été construits pour la plupart après 1875. C'est également à cette époque qu'est implanté le vaste réseau d'aqueduc et d'égout en *Brick Barrel*, toujours en fonction dans certains secteurs de la ville, et auquel sont associés les vestiges en brique 1A100, 1A101, 1A103, 1A107, 1A109, 2A100, 4A100, 4A101 et 4B100. Enfin, les lots 1A1 et 1A2 correspondent à l'actuelle surface de la rue et à son assise. Ces lots sont très homogènes pour l'ensemble du site aussi bien en épaisseur qu'en composition.

7.3.2 Site CeEt-932 (Rue Hermine)

7.3.2.1 Résultats

Des travaux d'excavation ont été réalisés au coin nord-est de la rue Hermine et du boulevard Charest Ouest dans le but de relier une borne-fontaine existante, qui était initialement connectée au réseau d'aqueduc du boulevard Langelier, à celui de la rue Hermine (photo 77). Ces travaux, qui n'étaient pas initialement prévus, ont donc fait l'objet d'une surveillance archéologique. En raison de la découverte d'un vestige maçonné en pierre, ce secteur a été désigné par le code Borden CeEt-932 (plan 15).




Photo 77. Vue générale du site CeEt-932 après l'enlèvement de l'asphalte, vers l'ouest (CeEt-932-2015-1A-001)

Une seule tranchée, désignée par la sous-opération 1A et mesurant environ 15 m de longueur sur 4 m de largeur, a été excavée dans les limites du trottoir localisé au nord boulevard Charest Ouest et au coin ouest avec la rue Hermine (plan 16). La sous-opération 1A témoigne des nombreuses perturbations qui ont affecté ce secteur. Dans la moitié nord de la sous-opération, une tranchée remblayée au moyen d'un sable beige homogène et associée à un massif bétonné était présente sur toute la longueur de la tranchée (lot 1A3). D'autres tranchées perpendiculaires à la première traversaient d'est en ouest la sous-opération. Parmi celles-ci, une tranchée peu profonde comblée au moyen d'un sable grossier brun rouille, moyennement compact, et contenant des pierres

arrondies (10 %) a été identifiée. Cette tranchée est associée à la pose de tuyaux alimentant les réverbères en gaz en fonction à partir de 1849 jusque vers 1910. De plus, deux autres tranchées très profondes, remblayées avec de la poussière de pierre, ont été observées en association avec d'actuelles conduites d'aqueduc et d'égout.



Plan 15. Localisation et limites des sites CeEt-884, 932 et 933



Plan 16. Limites de la sous-opération 1A du site CeEt-932 (rue Hermine) et localisation du vestige 1A100

7.3.2.1.1 Stratigraphie générale du site

De manière générale, d'importants remblais ont été observés sur une séquence de sols naturels en place (figure 40).

L'asphalte (0,22 m) (lot 1A1) et son lit de pose constitué de matériau granulaire (pierres concassées grises 0-¾ à 1½-2 pouces), moyennement compact (0,90-1,10 m) (lot 1A2) ont d'abord été retirés sur l'ensemble de la sous-opération 1A.

Sous les niveaux de surface précédemment décrits, on y a observé les couches de sol suivantes :

- Sable moyen brun-beige, meuble, ne contenant pas d'inclusion (1,30 m) (lot 1A3);
- Sable grossier brun foncé, moyennement compact, contenant des fragments de brique (60%), de pierre calcaire, des nodules de mortier et plusieurs artefacts datant des XIX^e et XX^e siècles (0,50 m) (lot 1A4);
- Sable limono-argileux brun foncé noirâtre, moyennement compact, contenant des fragments de schiste brun (0,25 m) (lot 1A5).
- Sable fin limoneux gris et brun foncé, moyennement compact, contenant une poutre de bois (0,35 m) (lot 1A6);
- Sable fin légèrement limoneux brun-gris pâle et lité brun orangé, meuble (0,90 m) (lot 1A7);
- Limon sableux parfois argileux brun gris pâle compact (0,55 m) (lot 1A8).

7.3.2.1.2 Vestige immobilier

Un vestige maçonné en pierre (1A100) correspondant sans doute au coin d'un bâtiment a été identifié dans le coin sud-ouest de la sous-opération 1A (plan 16). Bien qu'il ait été partiellement endommagé par la pelle mécanique, ce vestige a tout de même pu être relevé. Il s'agissait du coin sud-ouest d'un bâtiment. S'étendant sur une longueur respective de 1,17 m et 0,75 m, les portions résiduelles des murs sud et ouest étaient généralement constituées de moellons de pierre calcaire équarris de grosseur moyenne (0,30 m à 0,36 m de longueur sur 0,28 m à 0,30 m de largeur et 0,10 m à 0,14 m de hauteur) (photo 78). Ces pierres formaient environ quatre assises totalisant une hauteur résiduelle de 0,90 m. Elles étaient liées entre elles par de larges joints dont l'épaisseur variant de 0,04 m à 0,05 m. Le liant utilisé dans ce cas semblait être un mortier cimenté blanc gris très compact. Le sommet des murs a été dérasé à une altitude d'environ 13,50 m NMM, soit à environ 1,42 m sous la surface de l'asphalte de la rue. Quant à la base des murs, elle reposait à une altitude de 12,60 m NMM, en partie sur une pièce de bois constituant possiblement un radier sous laquelle la présence d'un sable fin limoneux gris pâle naturel (lot 1A7) a été observée. Enfin, notons qu'une tranchée moderne comblée au moyen d'un remblai de sable beige et associé à la mise en place d'une conduite d'aqueduc était adossée contre le parement est du mur ouest du présumé bâtiment.




Figure 40. Coupe stratigraphique de la paroi ouest de la sous-opération 1A (C1)



Photo 78. Vue rapprochée du vestige maçonné en pierre 1A100, vers le sud (CeEt-932-2015-1A-002)

7.3.2.1.3 Culture matérielle

Seul le lot 1A4 a livré quelques artefacts. Ceux-ci témoignent essentiellement d'une occupation domestique datant du début du XX^e siècle. Principalement associés à la consommation des aliments, on y retrouve plusieurs fragments de bouteille en verre moulé, quelques clous découpés mais aussi deux fioles à médicaments moulées en verre bleu cobalt fabriquées par la *Maryland Glass Corporation* de Baltimore (1907-env. 1970) (photo 79). Ce type de bouteille pouvait notamment contenir du lait de magnésie de la *Emerson Drug Company* (annexe 4).



Photo 79. Fiolles à médicaments en verre bleu cobalt (CeEt-932-1A4)

7.3.2.2 Discussion

Le vestige maçonné en pierre mis au jour pourrait correspondre au coin sud-ouest d'un bâtiment apparaissant sur les plans d'assurances de la ville de Québec à partir du troisième quart du XIX^e siècle. Celui-ci est identifié au moyen de l'abréviation *Gro.* pour *Grocery* sur les plans d'assurances de Goad datant de 1879 (figure 41) et de 1910. Ce bâtiment témoigne de l'implantation du quartier Saint-Sauveur au cours de la seconde moitié du XIX^e siècle alors qu'un vaste secteur résidentiel et commercial s'y développe. Bien qu'un important incendie survenu en 1866 y dévaste une grande partie des habitations, aucun indice témoignant de cet événement n'a été observé sur le vestige 1A100. Le bâtiment lui étant associé pourrait donc avoir été construit après ce tragique événement.




Figure 41. Extrait du plan d'assurances de Chas E. Goad datant de 1879 (BANQ, P600/S4/SS1/D65)

Par ailleurs, le vestige 1A100 reposait successivement sous la surface actuelle de rue (lot 1A1) et de son assise (lot 1A2) de même que sous un remblai associé à la démolition du bâtiment (lot 1A4). Une ancienne surface enfouie, probablement une couche d'occupation contemporaine au bâtiment mais n'ayant livré aucun artefact, a été observée le long de la base du vestige 1A100 (lot 1A5). Quant au lot 1A6, il correspond à sa tranchée de construction. Celui-ci reposait sur le sol naturel (lot 1A7), mais dont la surface initiale aurait été arasée. Constitué d'un sable limoneux associé à des alluvions de terrasses fluviales précoces du Proto-Saint-Laurent qui ont été remaniés lors de l'extension maximale de la transgression Laurentienne entre 5 500 ans à 6 500 ans AA, le lot 1A7 correspond au niveau CeEt-884-2B7 (voir section 7.3.3.1.1.1). Ce niveau a également été observé dans les limites du site CeEt-931 (boulevard Langelier) situé au sud du boulevard Charest (voir section 7.3.1.1.1). Enfin, le lot 1A7 reposait sur un autre sol naturel correspondant cette fois au rivage du Proto-Saint-Laurent avant la transgression Laurentienne qui survient entre 9 000 ans et 6 500 ans AA.

7.3.3 Site CeEt-884

7.3.3.1 Résultats

La découverte d'artefacts témoignant d'une occupation préhistorique dans deux secteurs distincts du projet a permis de redéfinir les limites du site CeEt-884 (plan 15). Au sud, le site englobe désormais la portion du boulevard Langelier située entre la rue Notre-Dame-des-Anges au nord et le boulevard Charest au sud (opérations 2 et 3) ainsi qu'une portion de la rue du Roi située immédiatement à l'est de la voie est du boulevard Langelier (opérations 4 à 6).


7.3.3.1.1 Boulevard Langelier

Une première phase de travaux de surveillance s'est déroulée du 29 juillet au 6 août 2015. Ces travaux étaient majoritairement réalisés dans la voie ouest du boulevard Langelier et dans l'intersection de ce dernier avec la rue Notre-Dame-des-Anges (opération 2) (photo 80; plan 17). La surveillance archéologique s'est déroulée lors de l'excavation de masse en vue du remplacement des conduites d'égout (sous-opération 2A) et d'aqueduc (sous-opération 2B). La sous-opération 2A mesurait 40 m de longueur sur 8 m de largeur tandis que la sous-opération 2B mesurait 8 m de longueur sur 2 m de largeur. Les travaux ont rejoint la portion du réseau d'aqueduc et d'égout refaite en 2009 dans la voie ouest du boulevard Langelier, au nord de la rue d'Argenson (sous-opération 2B). La profondeur des tranchées variait de 3,50 m à 4,00 m. Les travaux d'excavation ont généralement été réalisés en pente, parfois en paliers ou encore au moyen d'une cage d'étalement afin de permettre l'accès au fond de la tranchée selon les normes de la CSST.

Enfin, des travaux d'excavation visant l'implantation de deux bases de lampadaire situées à la jonction des limites sud et nord du terre-plein central et de la voie est du boulevard Langelier ont également fait l'objet d'une surveillance archéologique (sous-opérations 3A et 3B) (plan 17). Pour chacune d'elles, une tranchée mesurant 4 m² et atteignant une profondeur de 2 m a été excavée.



Photo 80. Vue d'ensemble de la portion du boulevard Langelier localisée entre le boulevard Charest au sud et la rue Notre-Dame-des-Anges au nord, vers le sud-est (CeEt-884-2015-2-001)



Plan 17. Limites des sous-opérations 2A, 2B, 3A et 3B du site CeEt-884 et localisation des vestiges archéologiques mis au jour et de la coupe stratigraphique C1

7.3.3.1.1.1 Stratigraphie générale du site CeEt-884 (opérations 2 et 3)

L'asphalte (0,18 m) (lot 2B1) et son lit de pose moyennement compact, constitué de matériau granulaire (pierres calcaire concassées grises 0-¾ à 1½-2 pouces) (0,90-1,10 m) (lot 2B2), ont d'abord été retirés sur l'ensemble de la voie ouest de la portion du boulevard Langelier qui est localisée entre le boulevard Charest au sud et la rue Notre-Dame-des-Anges au nord et qui a été intégrée au site CeEt-884.

Sous les niveaux de surface précédemment décrits, la séquence stratigraphique observée dans l'ensemble du site s'est révélée homogène. Celle-ci était généralement constituée de divers remblais témoignant des différentes phases de circulation et d'occupation des lieux au cours des XVIII^e, XIX^e et XX^e siècles (photo 81). De plus, ces niveaux historiques reposaient sur une séquence de sols naturels qui témoigne de l'occupation préhistorique du secteur.



Photo 81. Vue d'ensemble de la sous-opération 2A en cours d'excavation et du vestige en brique 2A100, vers le sud-est (CeEt-884-2015-2-014)

Cette séquence des sols était constituée des niveaux suivants (photo 82; figure 42) :

- Limon argileux brun tacheté rouille, compact, avec des racines et des radicelles (lot 2B3);
- Limon argileux brun tacheté jaune, vert et noir (décomposition du schiste), friable, contenant des fragments de schiste, des gravillons, des fragments de pierres calcaire et du mortier (lot 2B4);
- Argile limoneuse brun foncé, peu compacte, avec des racines et contenant des os de boucherie, du bois, de l'écorce, du mortier et des artefacts (lot 2B5);
- Sable grossier blond et noir présentant quelques lits de limon argileux gris, contenant des graviers, du gravillon, du schiste subarrondi, de la limonite jaune, des coquilles de gastéropodes et des fragments de chert (lot 2B6);
- Limon sableux brun gris tacheté rouille orangé, peu compact à compact, contenant un peu de gravier mais aucun artefact (lot 2B7);
- Limon sableux parfois argileux brun à gris pâle, contenant parfois quelques grosses pierres rondes (0,05 à 0,25 m) (lot 2B8).



Photo 82. Vue d'ensemble de la paroi nord de la sous-opération 2B, vers le nord-ouest (CeEt-884-2015-2-023)




Figure 42. Coupe stratigraphique de la paroi nord de la sous-opération 2B (C1)

7.3.3.1.1.2 Vestiges immobiliers

Vestige en brique 2A100

Il s'agit d'une chambre en brique complète découverte au nord du boulevard Charest ouest, à proximité du chaînage 10+995 (plan 17). Orientée selon un axe est-ouest, elle a été dégagée sur une longueur maximale de 0,80 m mais elle semblait se poursuivre dans le terre-plein central, jusqu'au regard permettant d'entrer à l'intérieur. Par ce fait, sa longueur pourrait donc atteindre jusqu'à 6 m. En somme, il s'agissait d'une chambre voûtée dont le sommet reposait à une altitude de 13,43 m NMM. D'une largeur de 1,30 m sur une hauteur totalisant 1,70 m, sa voûte mesurait 0,60 m de rayon. Elle était constituée de deux rangées de briques orangées posées en panneresse et liées entre elles au moyen de joints de mortier épais et baveux. Des vannes reliées à l'ancien aqueduc se trouvaient à l'intérieur de la structure, prises dans une couche de boue compacte. L'ancien aqueduc principal arrivait du sud vers le nord et entraînait dans le coin sud-ouest de la chambre. Un drain en terre cuite commune et un petit tuyau de métal ont été observés au fond de la chambre, dans son mur ouest (photo 83). Il a été impossible d'entrer dans la chambre. Sa partie supérieure a été détruite et remplie avec du sol local afin d'assurer une bonne portance à la rue.



Photo 83. Vue d'ensemble du vestige 2A100, vers le nord-est (CeEt-884-2015-2-013)

La chambre en brique (2A100) pourrait avoir été construite après l'incendie de 1889 ou au plus tard, au début du XX^e siècle. Elle servait à abriter les vannes permettant d'ouvrir ou fermer l'ancien aqueduc principal, qui était orienté selon un axe nord-sud, le long du boulevard Langelier, et les aqueducs secondaires de la rue De Saint-Vallier (photo 84).



Photo 84. Vue de l'intérieur du vestige 2A100 qui montre les vannes de l'aqueduc principal situé au nord du boulevard Charest, le long de la voie ouest du boulevard Langelier, vers l'est (CeEt-884-2015-2-015)

Vestiges en bois 2A101, 2A102 et 2B100

Le vestige 2A101, qui semble le plus intact, correspondait à un caisson en bois composé de deux gros madriers de bois superposés formant les côtés et d'un couvercle également formé de madriers (plan 17; photo 85). Orientés selon un axe nord-sud, les madriers constituant ce vestige mesuraient généralement 0,22 m de largeur sur une épaisseur d'environ 0,07 m. Posés à l'horizontale, ils ont été observés uniquement en paroi de la tranchée et semblaient très désagrégés. La surface de ces madriers de bois a été observée à une altitude variant de 12,43 m à 12,65 m NMM, soit à la surface du sol naturel correspondant à un limon sableux gris jaunâtre (lot 2A7). Notons que le lot 2A6, qui a livré du chert, était absent à la hauteur des vestiges 2A101 et 2A102. Les vestiges 2A102 et 2B100 semblaient pour leur part avoir été déplacés (photos 86 et 87). Ils mesuraient

entre 0,30 m et 0,60 m de hauteur tandis que leur sommet se situait à une altitude variant de 12,59 m à 12,86 m NMM. Par ailleurs, aucun clou ni artéfact n'a été trouvé en association avec un de ces vestiges.



Photo 85. Vue d'ensemble du vestige en bois 2A101, vers l'ouest (CeEt-884-2015-2-016)



Photo 86. Vue d'ensemble du vestige en bois 2A102, vers l'est (CeEt-884-2015-2-020)



Photo 87. Vue d'ensemble du vestige en bois 2B100, vers l'est (CeEt-884-2015-2-031)

7.3.3.1.2 Rue du Roi

Les travaux d'excavation réalisés dans les limites de la portion de la rue du Roi localisée entre la voie est du boulevard Langelier et la rue Saint-Anselme, ont fait l'objet d'une surveillance archéologique entre le 13 octobre et le 2 novembre 2015. La surveillance des travaux d'excavation de masse nécessaires à la pose de conduites d'aqueduc et d'égout a été réalisée sur presque toute la largeur de la rue, soit environ 6 m et ce, sur une longueur de 30 m de même que sur une profondeur de 4 m (opération 4) (plan 18). Seule une mince bande de moins d'un mètre de largeur a été laissée en place de chaque côté de la rue lorsqu'aucun branchement d'entrée d'eau ou d'égout domestique n'était effectué. À la suite de la découverte de plusieurs fragments de chert dans la sous-opération 4B (photo 88) et de la proximité du site CeEt-884 témoignant notamment de l'occupation du secteur au cours de la préhistoire, un inventaire archéologique au moyen de sondages manuels a

été effectué préalablement aux travaux d'excavation de masse dans l'extrémité sud-ouest du projet. Cet inventaire, correspondant à l'opération 5, a été réalisé entre le 16 et le 19 octobre 2015 au moyen de 11 sondages de 1 m² fouillé manuellement à la truelle (photo 89). Les sous-opérations 5A à 5L ont donc été implantées en quinconce du côté sud de la rue, dans le sol naturel jugé relativement intact (plan 18). Enfin, notons que les travaux de surveillance archéologique comprenaient également la supervision de tranchées réalisées le long de trois façades de maison (opération 6) (photo 90).




Photo 88. Vue d'ensemble de la sous-opération 4A en cours d'excavation, vers l'est (CeEt-884-2015-4-001)



Photo 89. Vue d'ensemble de la sous-opération 4B avant la réalisation de l'inventaire, vers l'ouest (CeEt-884-2015-4-007)



Photo 90. Vue d'ensemble des sous-opérations 5G, 5K et, 5H en cours d'inventaire, vers le sud (CeEt-884-2015-5-026)



Plan 18. Limites des sous-opérations 4A, 4B, 5A à 5L et 6A à 6C du site CeEt-884 et localisation de la coupe stratigraphique C2

7.3.3.1.2.1 Stratigraphie générale du site CeEt-884 (opérations 4, 5 et 6) (rue du Roi)

L'asphalte (0,18 m) et le trottoir (0,22 m) (lot 5F1) de même que leur lit de pose moyennement compact constitué de matériau granulaire (pierres concassées grises 0-¾ de pouces) (0,04-0,50 m) (lot 5F2) ont d'abord été retirés sur l'ensemble de la portion ouest de la rue du Roi localisée entre la voie est du boulevard Langelier à l'ouest et la rue Saint-Anselme à l'est. L'ancien réseau d'aqueduc et d'égout étant localisé du côté nord de la rue, une large bande de sols s'est révélée intacte du côté sud de la rue. De plus, un ancien tuyau de métal, d'un diamètre de 0,10 m et dont le sommet reposait à une altitude approximative de 11,00 m NMM, a été identifié en surface, dans la portion centre-sud de la rue du Roi, parallèle à cette dernière (photo 91). La mise en place de ce dernier avait nécessité le creusement d'une tranchée d'une profondeur de 1,50 m qui a grandement perturbé la surface de la moitié sud de la sous-opération 4B. Ce tuyau principal était relié à des tuyaux secondaires attenants aux fondations des maisons. Ces tuyaux servaient à alimenter les anciens réverbères en gaz. Les sols perturbés en surface dans la zone d'inventaire ont été enlevés à la pelle mécanique. Également, un sable fin à grossier argileux brun foncé tacheté rouille, moyennement compact à compact, contenant beaucoup de fragment de schiste, de petits et gros fragments de pierres calcaires et des artefacts historiques (lot 5F8) était présent dans le remplissage de la tranchée des entrées d'eau et des conduites secondaires reliant les résidences à la conduite principale.



Photo 91. Vue rapprochée d'une section d'un tuyau de réverbère mis au jour dans la sous-opération 4B, vers le sud-est (CeEt-884-2015-4-008)

De manière générale, la séquence stratigraphique observée dans les limites de la rue du Roi s'est généralement révélée homogène. Cette dernière était constituée de quelques remblais qui témoignent de l'occupation des lieux au cours des XIX^e et XX^e siècles. Ceux-ci reposaient à leur tour sur une séquence de sols naturels mis en place durant l'Holocène et qui témoignent de l'occupation préhistorique du secteur.

Sous les niveaux de surface précédemment décrits, plus à l'est, on y a observé une mince couche de 0,10 m de scories et de cendre et en dessous de laquelle il y avait un limon argileux avec du sable grossier, brun foncé, compact. Dans la portion ouest de la rue du Roi, on y a observé les couches de sol suivantes (figure 43):

- Limon argilo-sableux, brun foncé, moyennement compact à compact, contenant beaucoup de petits fragments de schiste brun et de cailloutis (35%), des nodules de mortier, des fragments de pierre calcaire, des os et de la terre cuite fine blanche (lot 5F3);
- Sable moyen à grossier limoneux brun foncé avec marbrures orangées et grises, peu compact à friable, contenant environs 35 % d'inclusions (de 0,001 m à 0,05 m) soit des plaquettes de schiste brun et des galets arrondis, parfois fracturés (entre 0,02 m et 0,10 m), des coquilles de gastéropodes et plusieurs fragments de chert verdâtre à la base de la couche (lot 5F4) (photo 92);
- Interface des lots 5F4 et 5F5 : deux minces couches ondulées totalisant 0,01 m d'épaisseur : un sable noir contenant de l'hématite et en dessous un sable orangé rouille oxydé (photo 93);
- Sable grossier à fin limoneux jaune et gris, meuble à friable, contenant des petits lits d'argile grise, des lits de gros graviers altérés subarrondis à angulaires de schiste et de grès vert, brun et noir, des coquilles de gastéropodes et de bivalves et des fragments de chert verdâtre distribué sans niveau distinct dans la couche (lot 5F5) (photos 94 et 95);
- Sable fin à grossier légèrement limoneux gris clair et jaunâtre, lité, meuble, contenant peu d'inclusions soit quelques traces de petits galets (lot 5F6);
- Sable fin limono-argileux gris foncé bleuté, massif, contenant des traces de gravier, parfois tacheté noir et présentant des résidus de racines de plantes dans les 20 premiers centimètres. Une datation a été effectuée sur un échantillon issu de ces résidus de plantes (lot 5F7);
- Le socle rocheux a été observé dans la portion ouest du site. Il est constitué de shale brun verdâtre altéré qui serait de l'ardoise (mudslate) dolomitique de la Formation de Les Fonds (SIGÉOM).




Figure 43. Coupe stratigraphique de la paroi sud des sous-opérations 5F et 5G (C2)



Photo 92. Vue rapprochée du lot 5F4 ayant livré des artefacts en chert, vers le sud (CeEt-884-2015-5-014)



Photo 93. Vue rapprochée de la surface noire et rouille bosselée du lot 5F5, en plongée (CeEt-884-2015-5-017)



Photo 94. Vue rapprochée du lot stratifié 5F5 ayant livré des artefacts en chert, vers le sud-ouest (CeEt-884-2015-5-007)



Photo 95. Détail d'un gastéropode présent dans le lot 6A5 correspondant au lot 5F5 (CeEt-884-2015-6-004)

Un échantillon de résidu de plante (racine) prélevé à la surface du lot 5G7 correspondant à un sable limoneux argileux gris bleuté et reposant à une altitude de 9 m NMM (photo 96) a fait l'objet d'une datation au C^{14} par AMS (ULA-5669 et UCIAMS-166135). La datation ainsi obtenue est une datation non calibrée de $5\,470 \pm 20$ ans AA. Une fois calibrée à 2 sigmas, l'âge du végétal a été estimé à $6\,259 \pm 44$ ans AA ou à $4\,310 \pm 44$ ans AA (annexe 5).



Photo 96. Paroi stratigraphique de la sous-opération 5G montrant le lot 5G7 duquel ont été prélevés les restes de plantes qui ont été datés (CeEt-884-2015-4-018)

Aucun vestige immobilier tel une structure de combustion (foyer), une fosse ou un trou de piquet et pouvant témoigner d'une occupation préhistorique du secteur n'a été identifié dans les limites du site CeEt-884 correspondant à la rue du Roi.

7.3.3.1.2.2 Culture matérielle

Période préhistorique

Seul le lot 2B6 a livré 23 fragments de divers matériaux associés à une occupation préhistorique (tableau 5; annexe 6). Par ailleurs, aucun fragment de poterie amérindienne n'a été mis au jour dans ce niveau.

Tableau 5. Répartition du matériel préhistorique recueilli dans le lot 2B6 par type et par matière

Proposition de types d'artéfacts	Matières premières	Nombre
Nucléus	Chert	2
Débris	Mudstone cherteux	4
Fragment d'outil poli	Argilite rouge	1
Percuteur	Grès quartzeux vert	3
Polissoir	Grès fin, gris clair, poreux	10
Décoration	Mica	2
Décoration	Limonite jaune	1

Les artéfacts les plus évidents sont deux fragments de chert. Ces fragments ressemblent, par leurs multiples surfaces d'enlèvement et la présence d'une surface corticale, à des nucléi. Cependant, l'attribution de ce type d'artéfact est ambiguë et il est facile de penser que ces fragments de chert pourraient provenir d'accidents naturels, décrochés de la falaise ou de l'assise rocheuse lors d'une forte érosion. Par contre, une étude tracéologique réalisée sur des fragments de chert retrouvés sur la rue du Roi (CeEt-884, opération 5) a démontré le caractère anthropique des traces présentes sur des pièces similaires (annexe 7). Les fragments de chert et certaines autres pierres provenant du lot 2B6 sont donc considérés comme étant des artéfacts préhistoriques. Plusieurs gros débris avec gangue (0,05 m à 0,10 m) en mudstone cherteux verdâtre (photo 97) ont été recueillis dans le lot 2B6. Il est pour le moment impossible de savoir si ces débris sont d'origine naturelle ou anthropique. La matière cherteuse utilisée est de couleur verte presque aqua ou vert olive à brun moyen orangé (photo 98). Ces différences de couleur semblent être dues à la variabilité interne dans la source de chert, mais également à l'altération de la surface de certaines pièces comme celle de couleur brun orangé. Quoi qu'il en soit, ce chert est certainement d'origine locale et provient de la région de Québec.



Photo 97. Fragments de débris cherteux et conglomérat provenant de la falaise de la colline de Québec et recueillis dans le lot 2B6 (CeEt-884-2B6)



Photo 98. Fragments de chert de Québec recueillis dans le lot 2B6 et qui pourraient être des nucléi (CeEt-884-2B6)

Deux fragments et un galet complet (photo 99) présentant des traces macroscopiques de percussion et qui pourraient donc avoir servi de percuteurs ainsi que des traces d'ocre rouge (hématite) ont également été retrouvés dans le lot 2B6.



Photo 99. Galet de pierre en grès quartzeux vert provenant du lot 2B6 ayant pu servir de percuteur (CeEt-884-2B6)

Également deux fragments d'argile blanchâtre couverts de plaquette de mica (photo 100) ont été retrouvés dans cette même couche (lot 2B6) de même qu'un fragment d'argilite rouge (schiste ardoisier) qui pourrait avoir été poli. Ce type de matière a également été trouvé sur le site CeEt-600 (Chapdelaine *et al.* 1991 : 16). Enfin, plusieurs gros, moyens et petits fragments de grès fin gris clair, très poreux et contenant des veines de calcite ont été retrouvés sous forme de plaquettes (photo 101). Ce genre de matière et de forme avait également été retrouvé sur le site CeEt-600 et la fonction de polissoir lui avait été attribuée (Chrétien et Bernier 2002 : 23).



Photo 100. Fragments d'argile et de mica (photo de gauche) et fragment d'argilite rouge (photo de droite) provenant du lot 2B6 (CeEt-884-2B6)



Photo 101. Fragments de plaquettes de grès fin gris clair pouvant avoir servi de polissoir et provenant du lot 2B6 (CeEt-884-2B6)

Dans les opérations 4, 5 et 6 du site CeEt-884 (plan 18), les déchets de taille de pierre ou de débitage et les débris chertueux correspondent à plus de 60% de l'assemblage lithique découvert (tableau 6). Ces artefacts sont distribués aléatoirement dans deux niveaux, soit dans les lots 5F4 et 5F5 (tableau 7).

Tableau 6. Répartition du matériel préhistorique mis au jour dans les opérations 4, 5 et 6 par type et par matière (CeEt-884 lot 5F4 et 5F5)

Proposition de types d'artéfacts	Chert	Quartz	Total
Débris	6	0	6
Débitage	18	1	19
Outillage	15	0	15
Total	39	1	40

Tableau 7. Répartition du matériel préhistorique mis au jour dans les opérations 4, 5 et 6 par lot (CeEt-884 lot 5F4 et 5F5)

Lot	Nbre artéfacts
5F4	17
5F5	22
5F99	1
Total	40

Le 40% restant est considéré comme de l'outillage ayant servi à une tâche quelconque, fabriqué presque exclusivement en chert appalachien de la région de Québec. Aucun outil diagnostique n'a cependant été trouvé. Les outils retrouvés sont sur éclat unifacial de type *ad hoc* expéditif. Parmi ces outils, il y a majoritairement des grattoirs, des grattoirs/racloirs qui présentent une encoche sur un bord, des éclats utilisés, une pièce esquillée et deux nucléi (tableau 8; photo 102).

Tableau 8. Répartition du matériel préhistorique mis au jour dans les lots 5F4 et 5F5 par type d'outils et par matière

Proposition de types d'outils	Matières premières	Nombre
Grattoir	Chert	5
Grattoir / racloir/ encoche	Chert	3
Éclat utilisé	Chert	4
Pièce esquillée	Chert	1
Nucléus	Chert	2
Total		15



Photo 102. Fragment de chert de Québec qui pourrait être un grattoir/racloir/encoche mis au jour dans le lot 5A5 (à gauche) (CeEt-884-5A5-13); éclats utilisés en chert mis au jour dans les lots 5F4 et 5F5 (au centre et à droite) (CeEt-884-5F4-16 et CeEt-884-5F5-3)

Les étapes représentées par les pièces en chert recueillies sont l'extraction d'éclats unifaciaux comportant souvent une surface corticale obtenue à partir d'un nucléus. Il ne semble pas y avoir d'éclats faisant référence à une taille bifaciale. Le poids moyen des éclats est de 36 grammes, avec un minimum de 1,5 et un maximum de 126 grammes. Le

poids des plus gros éclats semble témoigner d'un travail de dégrossissage, mais pourrait également suggérer une perturbation taphonomique. Les artefacts ainsi recueillis montrent un assemblage lithique anormal soit contenant peu de petits éclats.

L'analyse a permis de distinguer deux types de matériau soit le chert de Québec et le quartz où les différents types de chert représentent 97,5 % du total des éclats recueillis. La source exacte des matériaux de chert semble être la colline de Québec, peut-être la côte de la Montagne. Toutefois, des analyses plus poussées devront être effectuées afin d'en connaître la provenance exacte. Comme dans le reste du site CeEt-884, le chert est de couleur vert olive à vert aqua et parfois noirâtre. La matière première est souvent couverte d'une patine brun orangé à brun foncé.

Un doute subsistait quant à l'origine anthropique des artefacts recueillis. Une étude fonctionnelle à fort grossissement a donc été réalisée sur trois artefacts représentatifs. Les résultats de cette étude montrent que deux des trois pièces analysées présentent des traces d'utilisation anthropique qui s'apparentent au grattage des peaux et au dépeçage (annexe 7).

Période historique

Une quantité appréciable d'artefacts datant principalement des XIX^e et XX^e siècles a été recueillie dans les lots 2A4, 2A5, 2B4 et 2B5 (annexe 8). Ces artefacts témoignent généralement de la vie domestique, principalement de la conservation et de la consommation des aliments. La collection compte ainsi des fragments de verre à vitre en verre teinté vert, des tessons de terre cuite fine blanche, jaune et agate, de grès cérame grossier glaçuré au sel façon Derbyshire, des os de boucherie, un dé à coudre en métal cuivreux, des clous découpés ainsi que des fragments de pipes à fumer. Notons qu'un tesson de terre cuite commune vernissée verte a été mis au jour dans le lot 2B5. La présence de ce type céramique, associé à des contextes français datant du XVII^e siècle jusque vers 1760, pourrait indiquer que la surface enfouie de ce niveau (lot 2B5) a été occupée dès le début du XVIII^e siècle. Ceci n'a rien d'étonnant puisqu'on circule dans le secteur à partir de la seconde moitié du XVII^e siècle.

7.3.3.2 Discussion

7.3.3.2.1 Occupation préhistorique

Des niveaux de sol naturel identifiés dans les portions sud (boulevard Langelier) et est (rue du Roi) du site CeEt-884 nous renseignent sur l'évolution du paysage sur plus de 9 000 ans AA et à laquelle s'inscrit l'occupation préhistorique du secteur. Bien que complexe, l'origine des éclats de chert retrouvés dans les limites de la portion ouest de la rue du Roi s'explique à travers la compréhension de la reconstitution paléo-environnementale des lieux.

Datation des occupations

Les résultats des interventions archéologiques réalisées dans les portions de la rue du Roi et du boulevard Langelier, désormais intégrées au site CeEt-884, combinés avec l'étude de Morneau (1989) et les nouvelles recherches paléo-environnementales de Lamarche (2011) portant sur les fluctuations du niveau marin durant l'Holocène pour la région de Québec, permettent de proposer une séquence de datation et un contexte environnemental pour les différentes couches de sol naturel identifiées.

De récentes recherches réalisées par Lamarche (2011) ont démontré que le paléo-environnement de la région de Québec s'apparente davantage à celui de la Mer de Goldthwait et non à la mer de Champlain au début de l'Holocène. Le seuil entre la mer de Champlain et de Goldthwait a été fixé à la zone d'étranglement du socle rocheux entre Neuville et Donnacona. Il en résulte donc une nouvelle interprétation et datation pour la ville de Québec qui propose la présence d'un environnement marin estuarien à partir de 11 500 ans AA jusqu'à la transgression Laurentienne qui survient vers 6 500 ans AA (Lamarche 2011 : 126). C'est ce dernier événement qui aurait pu contribuer de manière significative à l'érosion et au dépôt d'une grande quantité de sol et de gravier, dont du chert. Dans la Basse-Ville de Québec, la transgression Laurentienne survient vers 6 000 ans AA alors que l'augmentation du niveau marin relatif s'élève entre 11 m et 15 m (Lamarche 2011: iv; Dionne 2001). Entre 8 000 ans et 6 000 ans AA, le niveau marin est soit plus bas ou équivalent au niveau actuel. Le processus de remontée du niveau marin s'enclenche vers 6 000 ans AA et perturbe la zone littorale en érodant les terrains mis en place antérieurement ou en les recouvrant de nouveaux dépôts meubles. Les sites archéologiques antérieurs à 6 000 ans AA et localisés dans la zone littorale ont donc conséquemment été détruits ou perturbés.

Le secteur situé au coin du boulevard Langelier et de la rue du Roi correspondrait donc à une zone de déposition des sédiments et de graviers se situant dans une baie abritée peu profonde de l'estuaire de la rivière Saint-Charles. Les morceaux de roche-mère, incluant le chert, auraient ainsi été arrachés et charriés lors du rehaussement du niveau marin du fleuve Saint-Laurent (figure 44). Ce charriage naturel intense aurait laissé plusieurs stigmates sur les tranchants des pierres comme des enlèvements, un arrondi des bords (émoussés), des esquillements et des écaillures. Ces altérations d'origine naturelle contribuent à confondre les fragments de chert avec des éclats anthropiques préhistoriques en imitant notamment des retouches intentionnelles (Claude et Bertrand 2006).




Figure 44. Localisation des sites archéologiques CeEt-884 et 931 dans le quartier Saint-Roch, le long de la rivière Saint-Charles et de l’extension de la transgression Laurentienne vers 6 000 ans AA qui a contribué à l’augmentation du niveau marin relatif jusqu’à 15 m dans la région de Québec (en bleu). Les observations pédologiques recueillies lors de la surveillance archéologique des travaux permettent de proposer des limites approximatives (en orangé) d’une zone de déposition grossière contenant des artéfacts en chert érodé (lot 2B6) et de l’ancienne zone d’estran (en turquoise)

La séquence des sols naturels en place observée dans la nouvelle portion sud du site CeEt-884 (boulevard Langelier) a été identifiée sous différents remblais témoignant de l’évolution de l’occupation des lieux au cours des trois derniers siècles (lots 2B1 à 2B5). Cette séquence débute avec le lot 2B6. Seul ce niveau a livré des fragments de chert et divers matériaux associés à une occupation préhistorique des lieux. De par sa nature sablo-graveleuse fossilifère, ce niveau rappelle l’unité grossière présente au sommet des sables deltaïques du système fluvial estuarien identifié par Lamarche (Lamarche 2011 : 82). Il semblerait donc que les fragments de chert recueillis sur le site CeEt-884 ne soient pas en place. Ils auraient subi une perturbation post-dépositionnelle occasionnée par la transgression Laurentienne. En effet, le lot 2B6 semble provenir de l’érosion des sols et de l’assise rocheuse qui aurait formé, de manière ponctuelle le long du littoral, un cordon de sédiments grossiers et de galets dans le bas estran d’un ancien littoral (figure 44). L’absence de structure anthropique préhistorique et de niveau d’occupation tend à confirmer l’hypothèse proposant que les artéfacts aient été sortis de leur contexte d’origine et redéposés par la suite.

Le lot 2B6 reposait sur des dépôts sablo-limoneux (lot 2B7) associés à des alluvions de terrasses fluviales précoces du Proto-Saint-Laurent remaniés, vers 6 000 ans AA, lors de l'extension maximale de la transgression Laurentienne à une altitude de 15 m NMM. Ce niveau, associé au haut-estran, est également présent dans les limites de la portion du boulevard Langelier située au sud du boulevard Charest (CeEt-931), jusqu'aux environs de la rue Châteauguay. Quant au lot 2B8, reposant sous les deux niveaux décrits précédemment, sa nature limoneuse, combinée avec la présence de restes de plantes, témoigne d'une phase de transition ou d'exondation formée lors de l'abaissement du Proto-Saint-Laurent avant que ne survienne la transgression Laurentienne, soit entre 9 000 ans et 6 500 ans AA. Dans les limites de la rue du Roi, une datation C¹⁴ réalisée sur des restes de plantes identifiés à la surface de ce niveau a permis de le dater à 6 200 ans AA.

Par ailleurs, l'accumulation conjointe de sédiments fins et grossiers semble traduire une déposition d'origine complexe (Augris 2004 : 89). À la lumière de la déposition des sols naturels, il est donc seulement possible, pour le moment, de proposer que les artefacts en chert retrouvés dans le lot 2B6 auraient été déposés dans les portions est et sud du site CeEt-884 entre 6 000 ans AA et 5 700 ans AA. Cette date correspond à une période très peu connue située entre l'Archaique moyen (8 000 ans à 6 000 ans AA) et l'Archaique laurentien (6 000 ans à 4 200 ans AA). Le niveau ayant livré les artefacts préhistoriques provenant du site CeEt-884 (lot 2B6), repose à une altitude variant de 12,45 m à 13,13 m NMM. La sous-opération 2B correspondrait donc à la limite sud du site CeEt-884.

Pour ce qui est de la stratigraphie du site CeEt-884 dans les limites de la rue du Roi, celle-ci est relativement similaire à celle décrite précédemment. Les opérations 4, 5 et 6 ont permis d'observer, sous les niveaux de surface actuels, une mince couche de scories et de cendre (0,10 m) reposant sur un limon argileux brun foncé, compact, contenant du sable grossier, des nodules de mortier et des fragments de pierre calcaire et qui correspondrait à l'ancienne surface de circulation aux XIX^e et XX^e siècles (le lot 5F3). Ce niveau a livré des artefacts tels que des tessons de terre cuite fine blanche. Un remblai datant du XIX^e siècle a par la suite été identifié (lot 5F4). Ce dernier semble être constitué de sol naturel local remanié, issu possiblement du creusement de tranchées nécessaires à la construction des fondations des maisons, et redéposé dans la rue par la suite afin peut-être de niveler sa surface. Plusieurs tranchées ont perturbé ce niveau dans lequel quelques artefacts de chert verdâtre ont été recueillis.

Située à une altitude d'environ 11 m NMM, l'interface du lot 5F4 et du niveau sur lequel il repose présente une transition nette se traduisant par un changement de couleur du sable passant de noir à rouille et formant deux minces couches distinctes. Cette transition indique un changement dans l'oxygénation du sol qui a pu être occasionné soit par le retrait de l'eau ou par un changement de salinité des eaux lors de la régression de la transgression Laurentienne. C'est la fouille du lot 5F5, qui est essentiellement composé de lits de gros graviers altérés subarrondis à angulaires de schiste et de grès vert, brun et noir et de coquilles de gastéropodes et de bivalves (moule ou de mye), qui a permis de recueillir une grande quantité de fragments de chert. Comme le lot 2B6, ce niveau serait issu d'une érosion des sols environnants, peut-être accompagné de ruissellement, et les

sédiments grossiers (galets subarrondis) dont il est constitué se seraient déposés lors de l'extension maximale de la transgression Laurentienne dans le bas-estran d'un ancien littoral autour de 6 000 ans AA. Enfin, le lot 5F5 reposait sur un sable deltaïque interlitte fin et grossier (lot 5F6). Ce sol naturel est semblable au lot 5F5 mais sa granulométrie est un peu plus fine et il ne contient aucun artefact. Il est associé à des alluvions de terrasses fluviales précoces du Proto-Saint-Laurent remaniés au début de la transgression Laurentienne et déposés près du littoral autour de 5 700 ans et 6 000 ans AA. Ce niveau reposait à son tour sur un sable deltaïque fin qui résulte de la déposition de sédiments lors de la transgression Laurentienne en eaux profondes ou calmes autour de 6 000 ans à 6 500 ans AA. Un échantillon de résidu de plante (racine) provenant de la surface de ce sol a été daté et calibré à 6 266 ans $\pm$ 30 Cal BP (ULA-5669) (annexe 5). En somme, il s'agirait du rivage du Proto-Saint-Laurent avant la transgression Laurentienne qui survient entre 9 000 ans et 6 500 ans AA.

Fonction du site

Bien que très modeste et sans réel contexte, l'assemblage d'artefacts mis au jour en 2015 dans les nouvelles limites du site CeEt-884 permet de suggérer des activités effectuées par des groupes amérindiens au cours de la préhistoire. Des activités de taille unifaciale de chert provenant de sources locales de Québec, qui se traduisent par la présence de nucléi, de débris et de percuteurs, semblent y avoir eu lieu. La présence de plusieurs polissoirs en grès fin et d'un fragment poli d'argilite rouge semble également confirmer que des activités de polissage y auraient été effectuées. Ces deux derniers matériaux ne semblent pas d'origine locale et pourraient nous renseigner sur l'origine de ces groupes. Aucun outil diagnostique ou qui réfère à une période culturelle datable n'a cependant été recueilli.

De plus, cet assemblage lithique présente des similitudes avec l'assemblage lithique recueilli par Rouleau et Fortier (2011) sur le site du Moulin de l'Hôpital Général (CeEt-884) et celui provenant du site de l'Hôpital Général de Québec (CeEt-600) fouillé par Chrétien et Bernier (2002) et Chapdelaine *et al.* (1991). Les artefacts unifaciaux en chert roulés et usés par l'eau du site CeEt-884 ressemblent aussi à ceux trouvés à la Maison Hazeur (CeEt-201) de la Place-Royale dans le Vieux-Québec. Sur ce site, l'analyse lithique a permis de mettre en évidence la fonction d'atelier de taille d'un chert d'origine locale, de l'extraction au débitage de bloc et à la mise en forme de support. Ce site est daté de 2 900 ans AA soit du Sylvicole inférieur mais une occupation plus ancienne du site est soupçonnée (Chrétien *et al.* 1994 :132).

Des doutes persistent quant à l'attribution anthropique de plusieurs éclats de la collection du site CeEt-884 recueillie en 2015. La technique de taille peu élaborée ainsi que l'absence de cherts exotiques, d'outils bifaciaux diagnostiques et de zones de combustion (foyers) dans les limites du site CeEt-884 diffèrent grandement des caractéristiques des sites préhistoriques régionaux connus. À première vue, les éclats en chert retrouvés pourraient être qualifiés comme étant d'origine naturelle ou taphonomique. Ils proviendraient de l'érosion des nombreux affleurements cherteux présents ou

potentiellement présents dans la région de Québec. Selon nos connaissances géologiques, des affleurements de chert sont susceptibles d'être présents tout le long du versant nord de la colline de Québec et dans la dépression de Cap-Rouge-Limoilou, le long de failles principales et secondaires (Duval 2011). D'ailleurs, une simple inspection visuelle de la falaise de part et d'autre de la côte Salaberry a permis de découvrir des nodules cherteux du côté est, près de la grotte, dans l'ancienne côte Sauvageau (figure 45).

Quant à l'absence de pièces bifaciales, elle pourrait s'expliquer par la présence de fractures internes et de veines dans la matière première (Chrétien *et al.* 1994 :123) et par la petitesse des nodules du chert de Québec. En effet, certaines sources de chert de Québec se retrouvent sous la forme de nodules de dimensions variables, variant de 0,05 m à 0,20 m, et qui sont facilement accessibles, décimées dans un amalgame de pierres altérées, le long de la falaise, dans le versant nord de la colline de Québec (Formation de Olistostrome de la rivière Etchemin et de la Citadelle). Les sources de chert connues à proximité du site CeEt-884 sont celles de la côte de la Montagne et de la côte Dinan (figure 46). D'autres affleurements de chert inconnus pourraient être présents à proximité du site CeEt-884. Du chert lité, plus massif et de meilleure qualité, pourrait également être présent près de failles, presque partout dans la dépression Limoilou-Cap-Rouge (Formation de Les Fonds).



Figure 45. Falaise à l'est de la côte Salaberry où des nodules de chert ont été trouvés en haut à gauche de la fausse grotte




Figure 46. Carte de localisation des affleurements cherteux connus (en vert) près du site CeEt-884 (en rouge) et des formations géologiques susceptibles d'en contenir (Carte tirée de SIGÉOM)

Une analyse tracéologique a été effectuée afin de déterminer si les éclats en chert trouvés dans les limites de la rue du Roi (CeEt-884) ont été utilisés par des populations amérindiennes préhistoriques (annexe 7). Ce type d'analyses spécialisées permet de distinguer les traces taphonomiques des traces d'utilisation en prenant en considération la distribution des stigmates, celle-ci étant plus aléatoire dans le cas des traces d'origine naturelle ou accidentelle (Odell et Odell-Vereecken 1980; Vaughan 1981; Plisson 1985b). Dans le meilleur des cas, la tracéologie permet de déterminer la fonction de l'outil. Une analyse tracéologique a donc été effectuée sur trois pièces en chert présentant des caractéristiques d'éclat utilisé, c'est-à-dire qui semblaient posséder des stigmates macroscopiques d'utilisation, afin de confirmer ou d'infirmer l'attribution anthropique. De plus, une pierre naturelle témoin, provenant du même contexte que le chert, a été intégrée aux analyses. Les résultats de l'analyse tracéologique montrent que deux des trois pièces en chert présentent des traces d'utilisation anthropique nettes permettant de les identifier comme des outils préhistoriques.

La majorité des outils trouvés sur le site CeEt-884 sont de type *ad hoc*, c'est-à-dire créés pour effectuer une tâche précise dans un temps limité. Ces outils démontrent une taille de la pierre peu élaborée et expéditive. Les outils *ad hoc* sont souvent qualifiés d'éclat utilisé et/ou d'éclat retouché dans l'analyse lithique. Ce type d'outils est fréquent dans l'assemblage préhistorique et peut même constituer jusqu'à 50 % de l'outillage (Bibeau

2015 : 121). L'analyse fonctionnelle des deux outils retrouvés sur le site CeE-884 a révélé que ceux-ci auraient servi à gratter pour assouplir des peaux et à dépecer de la viande et de l'os. Le dépeçage est une activité de subsistance commune chez les groupes de chasseurs-cueilleurs. L'assouplissement des peaux renseigne sur une des étapes du traitement de la peau et pourrait indiquer des activités comme la confection de vêtements, de cordages ou de lanières. Par extrapolation, ces outils pourraient indiquer des activités de chasse aux animaux à fourrure et aux grands mammifères dans l'estuaire de la rivière Saint-Charles.

L'analyse fonctionnelle a également montré qu'une des pièces présentait trop de traces taphonomiques qui masquaient d'éventuels indices d'utilisation. Des observations similaires ont été faites sur plusieurs pièces en chert retrouvés sur le site de l'Hôpital Général de Québec (CeEt-600) et celui du Moulin de l'Hôpital Général (CeEt-884) (Ruralys 2014 : 41). Celles-ci présentaient une altération de surface mécanique et chimique (arêtes émoussées, surface patinée brun foncé ou rouille). Cette altération de surface, qui était présente sur la majorité des pièces archéologiques mises au jour sur le site CeEt-884, concorde avec la reconstitution paléo-environnementale suggérant que les sols rencontrés dans les limites du site CeEt-884 aient été remaniés lors la transgression Laurentienne. Lors de cette transgression, le sol aurait été érodé et les artefacts redéposés le long du boulevard Langelier entre 6 000 ans et 5 500 ans AA. Les éclats de chert retrouvés sur le site CeE-884 proviendraient donc d'une occupation antérieure à 6 000 ans AA. Cette période est peu connue au Québec et encore moins dans la région de Québec (Gates St-Pierre 2009 : 108). Le site CeEt-884 peut en partie contribuer à comprendre l'absence de données archéologiques régionales ayant trait à la période de l'Archaique moyen.

7.3.3.2.2 Occupation historique

Chronologiquement, le lot 2B3 correspond à une ancienne surface formée, à la fin XIX^e et au début du XX^e siècle, soit par ruissellement, accumulation ou piétinement. Elle semble avoir été décapée en surface afin de mettre en place l'assise de l'actuelle rue (lot 2B2). Quant au lot 2B4, il correspond à un remblai de sol local remanié sans doute mis en place à la fin du XIX^e siècle. Uniquement observé dans la sous-opération 2B (portion sud du site CeEt-884), le lot 2B5, qui semble correspondre à une ancienne aire de circulation enfouie, pourrait témoigner d'une occupation au XVIII^e siècle. Les vestiges en bois 2A101, 2A102 et 2B100, pourraient être associés à des canalisations, des drains ou des caniveaux en bois, identifiés en 2009 un peu plus au nord au coin de la rue d'Argenson (Rouleau et Fortier 2011 : 40). Étant donné qu'aucun résidu ou sédiment de caniveau n'a été observé et que les sols contenant du chert sont absents de ce secteur, il pourrait aussi s'agir de canalisations en bois aménagées dans ce secteur au XVIII^e siècle, sans doute afin de canaliser les différents ruisseaux qui le sillonnent dans le but peut-être d'alimenter le moulin des Augustines (site de l'Hôpital Général de Québec CeEt-600) (figure 47).




Figure 47. Les environs de l'Hôpital général vers la fin du XVIII^e siècle qui montrent des ruisseaux qui passent au coin nord-ouest du boulevard Charest (sous-opération 2A), près de la rue De Saint-Vallier (ancienne route de Lorette) et du boulevard Langelier (ancien chemin de l'Hôpital général) (Carte tirée de Gilbert 2012 : 10)

Quant au vestige 2A100 correspondant à une chambre en brique de type *Brick Barrel* mis au jour dans les limites du site CeEt-884, il serait associé au vaste réseau d'aqueduc et d'égout implanté à la fin du XIX^e siècle ou au début du XX^e et qui a été grandement documenté grâce à la découverte des vestiges 1A100, 1A101, 1A103, 1A107, 1A109, 2A100, 4A100, 4A101 et 4B100 dans les limites du site CeEt-931 (voir section 7.3.1.1.2.1).

En ce qui concerne la stratigraphie du site CeEt-884 dans les limites de la rue du Roi, celle-ci est relativement similaire à celle décrite précédemment. Les opérations 4, 5 et 6 ont permis d'observer, sous les niveaux de surface actuels, une mince couche de scories et de cendre (0,10 m) reposant sur un limon argileux brun foncé, compact, contenant du sable grossier, des nodules de mortier et des fragments de pierre calcaire et qui correspondrait à l'ancienne surface de circulation datant des XIX^e et XX^e siècles (lot 5F3). Un remblai datant du XIX^e siècle a par la suite été identifié (lot 5F4). Ce dernier semble constitué de sol naturel local remanié issu possiblement du creusement de

tranchées nécessaires à la construction des fondations des maisons, et redéposé dans la rue par la suite afin peut-être de niveler sa surface.


7.3.4 Site CeEt-933 (Portion est de la rue du Roi)

7.3.4.1 Résultats

La portion est du segment de la rue du Roi qui a fait l'objet de travaux a été désignée par le code Borden CeEt-933 en raison de la découverte de vestiges d'anciennes utilités publiques datant de la seconde moitié du XIX^e siècle soit un hydrant et une canalisation en bois (plan 15; photo 103). En somme, les travaux d'excavation de masse qui y ont été effectués en vue de la pose des conduites d'aqueduc et d'égout correspondent à l'opération 1 tandis que deux autres tranchées réalisées le long des fondations de deux bâtiments ont été désignées par les sous-opérations 2A et 2B (plan 19).



Photo 103. Portion est du segment de la rue du Roi qui a fait l'objet de travaux et correspondant au site CeEt-933, vers le sud-ouest (CeEt-933-2015-1-001)



Plan 19. Limites des sous-opérations 1A, 1B, 2A et 2B du site CeEt-933 et localisation des vestiges archéologiques mis au jour et de la coupe stratigraphique C1

7.3.4.1.1 Stratigraphie générale du site

La séquence de déposition des sols observée dans les limites du site CeEt-933 s'est révélée des plus homogènes. En somme, sous l'asphalte et son lit de pose correspondant à un niveau de sable gris et de pierres concassées 0-3/4 (0,30 m) (lot 1A1), on a observé la présence d'un remblai de limon sableux brun foncé, compact, contenant des fragments de brique et de pierre (0,40 m) (lot 1A2). Le lot 1A2 a livré du matériel datant du XIX^e siècle tel que des clous découpés, des os de boucherie, des fragments de verre à vitre et des tessons de terre cuite fine blanche (annexe 9). Ce niveau reposait à son tour sur un sol naturel correspondant à un limon sableux gris-beige verdâtre, compact et homogène, présentant des traces d'oxydation (sur plus de 0,50 m) (lot 1A3) et dont la surface, qui reposait à une altitude de 9,62 m NMM à l'extrémité est du site, semblait avoir été remaniée (photo 104). Enfin, notons qu'un remblai de sable de construction brun jaunâtre ayant servi au comblement de diverses tranchées a été identifié par endroits dans les opérations 1 et 2.



Photo 104. Séquence des sols observée dans la paroi sud de la sous-opération 1B, vers le sud-est. La flèche rouge indique le sol naturel remanié (lot 1A3) (CeEt-933-2015-1-006)


7.3.4.1.2 Vestiges immobiliers

Canalisation en bois (1A100)

Les vestiges d'une ancienne canalisation en bois ont été mis au jour dans les limites de la sous-opération 1A localisée à l'extrémité est du site CeEt-933 (photo 105; plan 20). Orientée selon un axe nord-sud, celle-ci était constituée de deux parties distinctes soit d'une partie plus étroite correspondant à une canalisation s'étendant sur une longueur de 2,82 m et sur une largeur de 0,60-0,65 m. Celle-ci se jetait dans une partie plus large mesurant 0,97 m de longueur sur 0,83 m de largeur et qui pouvait être associée à un ancien regard. Cette seconde partie semblait avoir été arrachée probablement lors de la pose d'anciennes canalisations d'égout et d'aqueduc. Quant à la partie plus étroite, elle se poursuivait vers le sud sur une distance d'au moins 2 m. Elle était principalement constituée de madriers de 0,07 m d'épaisseur formant les côtés de la structure d'une hauteur de 0,45 m et d'un fond composé de deux madriers mesurant 0,19 m de largeur chacun (photo 106). La canalisation était fermée par un couvercle de planches de bois fixées au moyen de clous découpés. Huit de ces planches ont pu être relevées. Leur longueur variait de 0,46 m à 0,70 m et leur largeur de 0,14 m à 0,28 m tandis que leur épaisseur était de 0,05-0,06 m. Enfin, le sol accumulé dans la structure a été identifié comme étant un mélange de limon brun grisâtre et de sable fin gris foncé, moyennement compact, contenant des cailloux, des fragments de brique et pierre calcaire et des éclisses de bois (photo 107).



Photo 105. Vue d'ensemble de la canalisation en bois 1A100, vers le sud (CeEt-933-2015-1-007)



Plan 20. Vestiges archéologiques mis au jour dans les limites de la sous-opération 1A du site CeEt-933



Photo 106. Fond de la canalisation en bois 1A100, en plongée (CeEt-933-2015-1-010)



Photo 107. Sol accumulé dans la canalisation en bois 1A100, vers le sud (CeEt-933-2015-1-013)

Le sommet et le fond du vestige 1A100 reposaient respectivement à des altitudes de 9,18 m et de 8,68 m NMM, soit à 1,57 m sous le trottoir bordant la rue du Roi au sud, sous divers remblais atteignant une épaisseur globale de près de 1,90 m (photo 108; figure 48).



Photo 108. Séquence des sols observée sur la canalisation en bois 1A100, vers le sud-sud-ouest (CeEt-933-2015-1-011)




Figure 48. Croquis stratigraphique de la paroi sud de la sous-opération 1A montrant les sols reposant sur le vestige 1A100

Hydrant (1A101)

Un vestige maçonné en pierre semblable au vestige 5A100 mis au jour dans les limites du site CeEt-931 (boulevard Langelier), mais de plus grandes dimensions, a été identifié immédiatement à l'ouest de l'ancienne canalisation en bois (1A100), adossé sur le côté ouest de celle-ci (plan 20; photo 109). En somme, il s'agissait d'un vestige maçonné en pierre construit directement en tranchée comme en témoigne l'aspect de son parement extérieur peu soigné combinée au fait qu'aucune tranchée de fondation n'ait été identifiée autour de la structure. Son sommet dérasé reposait à une altitude de 9,51 m NMM, soit à près de 1,30 m de la surface du trottoir bordant la rue du Roi au sud. Bien que le fond de la structure ait pu être atteint à une altitude de 8,79 m NMM, il a été impossible de déterminer si celui-ci était fait en pierre ou s'il s'agissait du roc en place en raison de la présence de la nappe phréatique. D'un diamètre variant de 1,66 m (intérieur) à 1,88 m (extérieur), le vestige 1A101 était constitué d'au moins cinq assises de pierres calcaires ébauchées à grossièrement équarries de moyennes et de grosses dimensions (photo 110). Ces pierres étaient liées entre elles au moyen d'un mortier au sable beige jaunâtre friable à moyennement compact. Atteignant une hauteur globale de 0,72 m, l'épaisseur de la maçonnerie variait de 0,25 m à 0,38 m.



Photo 109. Vue d'ensemble de l'hydrant 1A101, vers le sud (CeEt-933-2015-1-016)



Photo 110. Parement intérieur de l'hydrant 1A101, vers le sud-est (CeEt-933-2015-1-017)

7.3.4.1.3 Culture matérielle historique

Quelques artefacts ont été recueillis dans le remblai (lots 1A3 et 1B3) témoignant de l'occupation historique du secteur avant l'aménagement de la rue pavée (annexe 9). Il s'agissait en somme d'objets fragmentaires surtout associés à la préparation et à la consommation des aliments en terre cuite fine blanche et jaune, une base de bouteille de vin en verre coloré transparent, des fragments de tuyaux de pipe ainsi qu'un clou découpé. Ces artefacts dateraient pour la plupart du XIX^e siècle au début du XX^e.

7.3.4.2 Discussion

Semblable au vestige 5A100 mis au jour dans les limites du site CeEt-931 (boulevard Langelier), un second hydrant (1A101) a été mis au jour du côté sud de la rue du Roi, à proximité de la rue Saint-Anselme. Celui-ci est d'ailleurs représenté sur les plans d'assurances de la ville de Québec à partir de 1879 (figure 49). Toutefois, sur l'ensemble des plans de Goad couvrant la période de 1879 à 1951, cet hydrant est représenté au coin nord-est formé par les rues du Roi et Saint-Anselme plutôt qu'au coin sud-ouest. Il serait étonnant que cette différence dans l'emplacement du vestige puisse résulter de modifications apportées dans la configuration des rues entre cette époque et aujourd'hui. Il pourrait donc s'agir d'une erreur cartographique.




Figure 49. Extrait de « Insurance plan of the city of Quebec, Canada » de Charles E. Goad datant de 1910 (BAnQ, Numéro catalogue Iris : 0003657013)

Quoi qu'il en soit, ce type de structure est aménagé un peu partout dans le quartier St-Roch au cours de la seconde moitié du XIX^e siècle, sans doute à la suite des incendies de 1845 et de 1866 qui ravagèrent grandement le quartier. En somme, il s'agit d'un dispositif permettant de lutter contre les incendies, plus précisément d'une borne-fontaine. Cette prise fonctionnait au moyen d'une pression obtenue par gravité (voir section 7.3.1.2). Quant à la canalisation en bois (1A100) mise au jour immédiatement à l'est de l'hydrant, elle ne serait pas contemporaine à ce dernier puisqu'aucun lien n'a été observé entre les deux. Elle serait plutôt associée au réseau d'aqueduc et d'égout mis en place au cours de la première moitié du 19^e siècle alors que le quartier Saint-Roch est en plein essor et qu'il faut assurer l'alimentation en eau de même que l'évacuation des eaux usées des nombreuses maisons qui sont construites à cette époque. En somme, l'aménagement de la canalisation en bois (1A100) serait donc antérieur à celui de l'hydrant (1A101).

8. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

Des travaux de surveillance archéologique ont été effectués au cours de l'été et de l'automne 2015 dans le cadre du projet de réfection du réseau de voirie dans les limites des rues De Sainte-Hélène, du Chalutier, du Roi et du boulevard Langelier situés dans le quartier Saint-Roch, dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou de la ville de Québec. En somme, ces interventions ont permis la découverte de plusieurs vestiges archéologiques témoignant de l'occupation du quartier Saint-Roch au cours de la préhistoire et de la période historique, principalement au XIX^e siècle.

Le long du côté sud de la rue De Sainte-Hélène, entre les rues Dorchester et Caron, des vestiges associés à l'occupation industrielle et artisanale du secteur au cours des XIX^e et XX^e siècles ont été mis au jour. Il s'agit des fondations des façades de bâtiments qui bordaient anciennement cette portion de la rue De Sainte-Hélène, qui s'est d'ailleurs vue attribuer le code Borden CeEt-939. Cet espace, connu sous le nom de l'îlot Dorchester, est actuellement occupé par un immense stationnement. Situé au cœur du plus important secteur industriel de la ville de Québec au XIX^e siècle, ce quadrilatère pourrait donc livrer les vestiges de plusieurs autres bâtiments dont certains qui pourraient même dater de la première moitié du XIX^e siècle le long de la rue De Saint-Vallier.

En ce qui concerne l'emprise de la rue du Chalutier, celle-ci s'est généralement révélée très perturbée. En effet, d'importants remblais témoignant d'un niveau de perturbation très élevé du secteur ont été identifiés. Néanmoins, un vestige maçonné en pierre ainsi que les restes d'un plancher en bois y ont été mis au jour. Ces vestiges seraient associés à des habitations typiques du quartier ouvrier implanté dans le secteur au XIX^e siècle. En raison de leur emplacement, ces vestiges ont respectivement été intégrés aux sites CeEt-731 et CeEt-629.

Dans l'emprise du boulevard Langelier, entre les rues Notre-Dame-des-Anges et Arago, plusieurs vestiges associés notamment à d'anciennes utilités publiques et à d'anciens bâtiments ont été mis au jour. De plus, un niveau de sol en place témoignant de l'occupation du secteur au cours du XIX^e siècle, avant que le boulevard Langelier ne soit élargi, a également été documenté. Enfin, une séquence intacte de sols naturels a été identifiée le long du côté ouest de la voie ouest du boulevard Langelier. Les données recueillies ont ainsi permis de reconstituer le paléo-environnement de ce secteur du quartier Saint-Roch. En raison des découvertes qui y ont été effectuées, la portion du boulevard Langelier située entre le boulevard Charest et la rue Arago, s'est vue octroyer le code Borden CeEt-931.


Quant à la portion du boulevard Langelier située entre le boulevard Charest au sud et la rue Notre-Dame-des-Anges au nord, elle a été intégrée au site CeEt-884 tout comme la portion ouest de la rue du Roi où la présence de fragments de chert dans les sols naturels en place a nécessité la réalisation d'un inventaire au moyen de sondages manuels. En somme, ces sols ont livré un assemblage de pièces de chert, dont certaines présentaient des stigmates indiquant une utilisation potentielle, et qui serait associé à une ou plusieurs occupations préhistoriques antérieures à 6 200 ans AA. Malheureusement, aucun élément

diagnostique, tel que des zones de combustion (foyers), qui aurait pu permettre de mieux définir la fonction du site CeEt-884, n'a été mis au jour dans les limites de ce dernier. L'absence de tels éléments pourrait s'expliquer par le fait que les sols naturels ayant livré des pièces de chert auraient été érodés et redéposés le long du boulevard Langelier lors de la transgression Laurentienne, soit entre 6 000 ans et 5 500 ans AA. Une datation effectuée sur un échantillon de résidu de plante provenant d'un de ces niveaux naturels a d'ailleurs permis d'appuyer les interprétations paléo-environnementales.

Enfin, la portion est de la rue du Roi s'est vue attribuer le code Borden CeEt-933 en raison de la découverte d'une ancienne canalisation en bois ainsi que d'un hydrant en pierre datant également du XIX^e siècle. Des travaux d'excavation réalisés dans le cadre du déplacement d'une borne-fontaine au coin nord-ouest de la rue Hermine et du boulevard Charest, ont également conduit à la découverte du coin d'un bâtiment datant du XIX^e siècle. Bien que ces vestiges aient dû être partiellement démolis (avec l'approbation de la Ville de Québec et du MCC), cette portion de la rue Hermine s'est vue octroyer le code Borden CeEt-932.

Compte tenu des excavations de masse qui ont été effectuées dans les portions des rues De Sainte-Hélène, du Chalutier, du Roi et du boulevard Langelier, il est possible de conclure que ces secteurs ne contiennent plus de ressources archéologiques à l'exception du terre-plein central et de la voie est du boulevard Langelier, où les travaux d'excavation se sont faits de manière ponctuelle. En somme, le terre-plein central ainsi que la voie est de cette portion du boulevard Langelier faisant partie intégrante du site CeEt-931 représentent toujours un potentiel archéologique (plan 21).

Par ailleurs, la découverte d'artéfacts préhistoriques provenant du boulevard Langelier et de la rue du Roi confirme le fort potentiel archéologique du secteur mis en évidence dans le passé par les sites de l'Hôpital général de Québec (CeEt-600) et du Moulin de l'Hôpital général (CeEt-884). Nous pouvons donc émettre l'hypothèse que d'autres vestiges témoignant de l'occupation du secteur au cours de la préhistoire pourraient être présents dans les limites des terrains adjacents au site CeEt-884.



Plan 21. Plan montrant le potentiel archéologique résiduel du site CeEt-931

BIBLIOGRAPHIE

Sources imprimées

ALLARD, M. et J. SÉGUIN

1992 « Le niveau du Saint-Laurent de 2000 ans BP et l'occupation amérindienne préhistorique de la Place Royale, à Québec ». *Géographie physique et Quaternaire*, 46 (2) : 181-188.

ARCHITHÈME

1996 *Patrimoine du quartier Saint-Roch*. Québec, Ville de Québec, Service de l'urbanisme, Design urbain et patrimoine, 6 volumes.

BIBEAU, P.

2015 *Ce que la rivière nous procurait : archéologie et histoire du réservoir de l'Eastmain 1*. Les Presses de l'Université d'Ottawa et le Musée canadien de l'histoire, Collection : Mercure, 673 p.

BLUTEAU, M.-A.

1979 *L'industrie de la chaussure à Québec (1896-1940)*. Thèse de maîtrise, Québec, Université Laval, 185 p.

BOIVIN, L.

2008 *Révision des collections de la Ville de Québec*. Ville de Québec, ms, 1 p.

BOLDUC, A.M., PARADIS, S. J., PARENT, M., MICHAUD, Y. et M. CLAOUTIR

2003 *Géologie des formations superficielles*. Québec, Dossier public 3835, échelle 1 : 50 000.

BOUCHARD, N.

1999 *L'usine de Rothmans, Benson & Hedges : depuis cent ans au cœur de Québec : 1899-1999*. Québec, Rothmans, Benson & Hedges, 142 p.

BOUTET, G.

2006 *Le changement de forme des berges de la rivière Saint-Charles à Québec : l'explication de l'approche culturelle de la géographie*. Québec, Université Laval, Thèse de Géographie, 88 p.

CHAPDELAINE, C., R. TREMBLAY, É. CHALIFOUX, S. BOURGET et A. BURKE

1993 *Rapport d'activités archéologiques au Cap-Tourmente (Saint-Joachim), sur la côte de Beaupré et chez les Augustines de Québec, été 1991*. Département d'Anthropologie, Université de Montréal, Montréal.

CÉRANE

1991 *Bell Canada, surveillance archéologique des travaux souterrains de 1990 dans la ville de Québec*. Bell Canada, rapport inédit, 110 p.

- 1993 *Surveillance archéologique des projets souterrains 1992, secteurs Orléans, Lévis, Beauce et Thetford*. Hydro-Québec, Région Montmorency, rapport inédit, 283 p.
- 1994 *Surveillance archéologique dans les secteurs Orléans, Lévis, Thetford et Beauce*. Hydro-Québec, Région Montmorency, rapport inédit, 237 p.
- 1996 *Surveillance archéologique des travaux d'enfouissement du réseau de distribution dans les secteurs Orléans et Lévis, 1995*. Hydro-Québec, Région Montmorency, rapport inédit, 153 p.

CHRÉTIEN, Y.

- 1995 *Le Sylvicole inférieur dans la région de Québec et le dynamisme culturel en périphérie de la sphère d'interaction Meadowood*. Thèse de doctorat en anthropologie. Université de Montréal, Montréal.
- 2006 *Intervention de sauvetage sur le site de l'Hôpital Général de Québec (CeEt-600). Les loges des aliénés*. Ministère de la Culture et des Communications du Québec, rapport inédit.

CHRÉTIEN, Y. et M. BERNIER

- 2002 *Intervention de sauvetage sur le site de l'Hôpital Général de Québec (CeEt-600)*. Ministère de la Culture et des Communications du Québec, rapport inédit, p.

CHRÉTIEN, Y., C. LAROCHE, J. MANDEVILLE et M. PLOURDE.

- 1994 *Fouille archéologique des composantes historique et préhistorique sur le site de la maison Hazeur (CeEt-201) et analyse des collections préhistoriques de la maison Hazeur (CeEt-201) et de la rue Sous-le-Fort (CeEt-601), Québec*. Rapport remis à la SOGIC et au ministère de la Culture et des Communications du Québec.

CLAUD E. et P. BERTRAN

- 2006 *Effet de la solifluxion sur les trace d'utilisation des outils lithiques : mise en place d'une experimentation in vivo à Gavarnie (Haute-pyrénées, France) dans le cadre de Mise en commun des approches en taphonomie – UISPP – Lisbonne PALEO - Supplément no 3 – Décembre 2010 – Pages 31 à 42*

CÔTÉ, S.

- 1975? *Rivière St-Charles : survol historique*. Québec, 71 p.

CÔTÉ, R.

- 2011 *Moulin de l'Hôpital Général : recherche documentaire et analyse avec la brève histoire d'un moulin à vent...* Rapport remis à la Division design, architecture et patrimoine, Service de l'aménagement du territoire, Ville et Québec, 34 p.

DIONNE, J.-C.

1988 « Holocene relative sea-level fluctuations in the St. Lawrence Estuary, Québec, Canada ». *Quaternary Research*, vol. 29, pp. 233-244.

1997 « Nouvelles données sur la transgression Laurentienne, côte sud du moyen estuaire du Saint-Laurent, Québec ». *Géographie physique et Quaternaire*, vol. 51, n° 2, pp. 201-210.

2001 « Relative sea-level changes in the St. Lawrence estuary from deglaciation to present day ». Dans *Deglacial History and Relative Sea-Level Changes, Northern New England and Adjacent Canada*, Weddle, T.K. et M. J. Retelle (édit.), p. 271-284. Geological Society of America Special Paper 351, Boulder, Colorado.

2004 « Âge et taux moyen d'accrétion verticale des schorres du Saint-Laurent estuarien, en particulier ceux de Montmagny et de Sainte-Anne-de-Beaupré, Québec ». *Géographie physique et Quaternaire*, vol. 58, n° 1, pp. 73-108.

DIONNE, J.-C. et M.-C. BOUCHARD

2000 « Nouvelles données sur l'érosion du schorre supérieur à Montmagny, moyen estuaire du Saint -Laurent » *Géographie physique et Quaternaire*, vol. 54, n° 2, 2000, pp. 219-230.

DIONNE, J.-C. et F. PFALZGRAF

2001 « Fluctuations holocènes du niveau marin relatif à Rivière-Ouelle, côte sud du moyen estuaire du Saint-Laurent : données complémentaires ». *Géographie physique et Quaternaire*, vol. 55, no 3, pp. 289-300.

DYKE, A. S. et V.K. PREST

1989 *Paléogéographie de l'Amérique du Nord septentrionale entre 18 000 et 5 000 ans avant le présent*. Commission géologique du Canada, Carte 1703A, échelle de 1 : 12 500 000.

DUCHAINED, D.-E.

2014a *Surveillance archéologique (automne 2012-printemps 2013). Stabilisation des murs de maçonnerie de secteurs 100, 200 et 300 et travaux d'excavation dans les limites du stationnement B de l'usine Rothmans, Benson & Hedges à Québec*. Rapport inédit remis à WSP, 65 p.

2014b *Surveillance archéologique (automne 2013). Projet de construction d'une sortie d'urgence au bâtiment 900 de l'usine Rothmans, Benson & Hedges de Québec (CeEt-II)*. Rapport inédit remis à WSP, 48 p.

DUMONT, J.-P.

- 1998 *Une rivière dans la ville : l'usage urbain de la rivière Saint-Charles : origines et perspectives.* Québec, Université Laval, Thèse de Géographie, 88 p.

ETHNOSCOPE

- 2008 *Poste Anne-Hébert à 315-25 kV et ligne d'alimentation à 315 kV. Évaluation du potentiel archéologique et inventaire du patrimoine bâti.* Rapport inédit, 102 p.

- 2009 *Patrimoine archéologique des potiers, briquetiers, tuileries et fabriques de pipes au Québec. Étude produite dans le cadre de la participation du Québec au Répertoire canadien des lieux patrimoniaux, volet archéologique.* MCCCCF, rapport inédit, 52 p.

FISSET, R.

- 2001 *Brasseries et distilleries à Québec (1620-1900); Profil d'archéologie industrielle.* Université Laval, Faculté des études supérieures, Secteurs des Grades, thèse de doctorat, 305 p.

GAMACHE, J.C.

- 1929 *Histoire de Saint-Roch de Québec et de ses institutions, 1829-1929.* Québec, Charrier & Dugal, 335 p.

GARNEAU, M.

- 1997 « Paléoécologie d'un secteur riverain de la rivière Saint-Charles : analyse macrofossile du site archéologique de la Grande Place, à Québec ». *Géographie physique et Quaternaire*, vol.51, n° 2, pp. 211-220.

GATES ST-PIERRE, C.

- 2006 *Potières du Buisson. La céramique de tradition Melocheville sur le site Hector-Trudel.* Collection Mercure, Archéologie, n° 168, Musée canadien des Civilisations, Gatineau.

- 2009 *A Critical Review of the Last Decade of Prehistoric Archaeology in Southern Quebec:* 103-141, in D. L. Keenlyside and J.-L. Pilon (eds); *Painting the Past with a Broad Brush: Papers in Honour of James Valliere Wright.* Mercury Series, Archaeology Paper No 170. Gatineau: Canadian Museum of Civilization

GATE-SAINT-PIERRE, C. et R.G. THOMPSON

- 2015 «Phytolith Evidence for the Early Presence of Maize in Southern Quebec». *American Antiquity*, vol. 80, n° 2, pp. 408-415

- GAUMOND, M.
s.d. *Documentation sur le site de poterie Pierre Vincent, Québec, CeEt-819.*
MAC, ms, n. p.
- GILBERT, D.
2012 *De cloches et de voix, Patrimoine de la vie paroissiale à Notre-Dame-de-Grâce de Québec 1924-2009*, Éditions Zemë, 123 p.
- GILBERT, D.
2011 *Vivre son quartier, vivre sa ville au coeur du XX^e siècle. Modes d'expression de la culture urbaine en milieu populaire québécois dans le quartier Saint-Sauveur de Québec, 1930-1980.* Thèse de doctorat (histoire). Québec, Université Laval, 446 p.
- HAXBY & WILLEY
1991 *Catalogue des monnaies du Canada.* Toronto, 2^e édition.
- ITINÉRAIRE HISTOIRE ET PATRIMOINE
2008 *Histoire de Raconter : Le quartier Saint-Sauveur.* Ville de Québec, CCCQ et ville et villages d'art et patrimoine.
- LALIBERTÉ, M.
1992 « Des Paléoindiens dans la région de Québec; quelques évidences tirées des recherches de 1990 à Saint-Romuald ». *Archéologiques*, n^{os} 5-6, 1992, pp. 46-51.
- LAMARCHE, L.,
2011 *Évolution paléoenvironnementale de la dynamique quaternaire dans la région de Québec: Application en modélisation tridimensionnelle et hydrogéologique.* Thèse de doctorat, Université du Québec, Institut national de la recherche scientifique, 191 p.
- LAMARCHE, L., GARNEAU, M., LAMOTHE, M., LAROCQUE, M., LOISEL, M., PELLERIN, S., RICHARD, P.J.H., ROSA, É. et S. VAN BELLE,
2006 *Histoire holocène de la région de Lanoraie-Lac St-Pierre.* Excursion lors de la Réunion annuelle de L'AQUA.
- LAVOIE, M., MAGNAN, G. et J. COLPRON-TREMBLAY
2010 « Le couvert végétal de la région de Québec : une histoire plurimillénaire ». *Le Naturaliste canadien*, vol. 134, n^o 1, pp. 5-12.
- LÉGARÉ, M.
1947 *Étude historique sur la paroisse St-Roch de Québec et sur ses traditions.* Québec, Université Laval, Thèse de Sociologie, 33 p.

MELANÇON, Y.

1997 *L'aménagement des Parcs des Champs-de-Bataille et Victoria à Québec : une hypothèse structurale.* Québec, Université Laval, Thèse de Géographie, 250 p.

MONETTE, Y.

2006 *Les productions céramiques du Québec méridional, c.1680-1890. Analyses, caractérisation et provenances.* BAR International Serie 1490, Oxford, 115 p.

MONETTE, Y. et autres

2006 « Compositional analysis of local redwares : characterizing the pottery production of 16 workshops located in Southern Québec dating from late 17th to late 19th century ». *Journal of Archaeological Science*, Elsevier, xx (2006) p. 1-18.

MORISSET, L.K.

2001 *La mémoire du paysage : histoire de la forme urbaine d'un centre-ville : Saint-Roch, Québec.* Québec, Les Presses de l'Université Laval, 286 p.

MORNEAU, F.

1989 « Contribution à une méthodologie de caractérisation et de cartographie écologique en milieu urbain : le cas de la Basse-Ville de Québec ». Centre de recherche en aménagement et en développement, Université Laval, Québec. *Les Cahiers du CRAD*, 12(4), 113.

MOUSSETTE, M.

1983 *Le chauffage domestique au Canada, des origines à l'industrialisation.* Québec, Les Presses de l'Université Laval, 316 pages.

OCCHIETTI S., CHARTIER M., HILLAIRES-MARCEL C., COURNOYER, M., CUMBAA, S. L. et R. HARINGTON

2001 « Paléoenvironnements de la mer de Champlain dans la région de Québec, entre 11 300 et 9 750 BP : Le site de Saint-Nicolas ». *Géographie physique et Quaternaire*, vol. 55 n°1, pp. 23-46.

OCCHIETTI, S. et P.J.H. RICHARD

2003 « Effet réservoir sur les âges ¹⁴C de la Mer de Champlain à la transition Pléistocène-Holocène : révision de la chronologie de la déglaciation au Québec méridional ». *Géographie physique et Quaternaire*, vol. 57, n°s 2-3, pp. 115-138.

PARENT, J.-C.

S.D. *Le quartier Saint-Roch de Québec – Synonyme de chaussures.* Environnement Canada.

PINTAL, J.-Y.

- 2002 « De la nature des occupations paléindiennes à l’embouchure de la rivière Chaudière ». Dans *Recherches amérindiennes au Québec*. Vol. 22 (3). pp. 41-54.
- 2003 *Inventaire et fouille archéologiques sur le site CeEv-5, halte routière, autoroute 40. Arrondissement laurentien*. Ville de Québec, Québec, Ministère des transports du Québec, 61 p.
- 2006 *Inventaire archéologique du littoral du territoire non organisé du Sault-au-Cochon*. MRC de la Côte-de-Beaupré.
- 2007 *Municipalité régionale de comté de la Côte-de-Beaupré. Inventaire archéologique du territoire non organisé du Sault-au-Cochon. Section anse de la Montée du Lac/cap Rouge* MRC de la Côte-de-Beaupré.
- 2012a Late Pleistocene to early Holocene adaptation : The case of the Strait of Quebec. C. Chapdelaine (éd), TAMU, Texas University Press.
- 2012b Typologie et chronologie des pointes de projectile de l’Archaique récent à Lévis. *Archéologique* 25 : 1-28. Castonguay, S. et Nadeau, L., (2012) «Géologie simplifiée de la région de Québec, Québec »; Commission géologique du Canada, Dossier public 7086.
- 2013 *Étude de Potentiel et inventaire archéologique, Forêt du Massif, Petite-Rivière-Saint-François*. Rapport remis à la MRC de Charlevoix et à la CRÉ de la Capitale-Nationale.

PLOURDE, M.

- 2006 *Étude synthèse sur les sites archéologiques caractéristiques de l’occupation amérindienne du territoire et sur la contribution scientifique de l’Archéométrie*. Rapport inédit. Ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine.
- 2011 *L’exploitation du phoque dans le secteur de l’embouchure du Saguenay (Québec, Canada) par les Iroquoiens au Sylvicole supérieur (1000-1534 de notre ère)*. Thèse présentée au département d’anthropologie, Université de Montréal.

QUERREC, L.

- 2012 *Reconstitution des environnements holocènes et historiques dans le cours inférieur de la rivière Saint-Charles, Québec*. Thèse présentée à la Faculté des études supérieures et postdoctorales de l’Université Laval, Département de géographie. 141 pages.

RICHARD, P.J.H.

- 1995 « Le couvert végétal du Québec-Labrador il y a 6000 ans BP : essai » *Géographie physique et Quaternaire*, vol. 49, n° 1, 1995, pp. 117-140.

- 2007 *Le paysage tardiglaciaire du «Grand Méganticois» : état des connaissances*. Dans *Entre lacs et montagnes au Méganticois, 12 000 ans d'histoire amérindienne*, Chapdelaine, C. (édit.). Paléo-Québec, n° 32, pp. 21-45.
- RICHARD, P.J.H. et P. GRONDIN
 2009 « Histoire postglaciaire de la végétation ». Dans *Manuel de foresterie*, 2^e édition, Ordre des ingénieurs forestiers du Québec (ouvrage collectif), Éditions MultiMondes, Québec, pp. 170-176.
- RICHARD, P.J.H. et OCCHIETTI, S.
 2005 « 14C chronology for ice retreat and inception of Champlain Sea in the St. Lawrence Lowlands, Canada ». *Quaternary Research*, n° 63, pp. 353-358.
- ROSS, P.
 1989 *La transformation du quartier Saint-Roch de Québec : 1921-1961*. Québec, Université Laval, Thèse d'Histoire, 141 p.
- ROULEAU S.
 1998a *Interventions archéologiques 2006. Surveillance des aménagements au Trait-Carré est de Charlesbourg, à l'Hôpital-Général-de-Québec, à l'église Saint-Louis-de-Courville, rue Marie-de-l'Incarnation et construction des réservoirs Anse-à-Cartier, Roc-Amadour et Victoria*. Ville de Québec/MCCCCFQ, rapport inédit, 29 p.
- 1998b *Rapport d'activités archéologiques rue De Saint-Vallier Est, Québec, 1998*. Ville de Québec, rapport inédit, 20 p.
- ROULEAU S. et N. FORTIER
 2011 *Inventaire et surveillances archéologiques 2009. Site du Moulin à vent de l'Hôpital-Général-de-Québec (CeEt-884), boulevard Langelier, rue des Commissaires (CeEt-600) et rue Saint-Félix*. Ville de Québec/MCCCCF, rapport inédit, p.
- RURALYS
 2014 *Surveillance archéologique (printemps 2013). Travaux de réfection des réseaux de voirie dans les limites des rues Saint-Thomas et des Commissaires ouest*. Ville de Québec, rapport inédit, 66 p.
- SANS AUTEUR
 1987 *Saint-Roch, un quartier en constante mutation*. Québec, Division du Vieux-Québec et du patrimoine, 54 p.

- TACHÉ, K.
2010 *Le Sylvicole inférieur et la participation à la sphère d'interaction Meadowood au Québec*. Étude produite dans le cadre de la participation du Québec au répertoire canadien des lieux du patrimoine. Ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine.
- TALON, B., PAYETTE, S., FILION, L. et A. DELWAIDE
2005 « Reconstruction of the long-term fire history of an old-growth deciduous forest in Southern. Québec, Canada, from charred wood in mineral soils ». *Quaternary Research*, n° 64, pp. 36–43.
- TREMBLAY, Y.
1984 *Surveillance archéologique dans le Vieux-Québec, 1983*. Hydro-Québec, Environnement, rapport inédit, 206 p.
- TRÉPANIÉ, P.
2002 *Le patrimoine des Augustines du monastère de l'Hôpital Général de Québec. Étude de l'architecture*. Rapport remis à la Division design, architecture et patrimoine, Service de l'aménagement du territoire, Ville et Québec et Ministère de la Culture et des Communication du Québec, 158p.
- VERVILLE, J-F.
2010 *Paléoenvironnements et fluctuations du niveau marin relatif holocènes dans le bassin versant de la rivière Cap-Rouge, Québec*. Mémoire de la Faculté des études supérieures de l'Université Laval dans le cadre du programme de maîtrise en sciences, Québec.

Documents cartographiques

- BOUCHETTE, J.
1815 *City of Quebec*. BAnQ, Numéro catalogue Iris : 0003836113.
- 1830 *City of Quebec*. BAnQ, G/3454/Q4/1830/J22/CAR.
- DEBBIEG, H., J.F.W. DES BARRES et S. HOLLAND
1780 *A Plan of Québec and environs, with its defences and... during the siege of that place in 1759*. BAnQ, G/3452/Q4/1759/D4/CAR.
- GOAD, C.E.
1879 *Insurance Plan of the city of Quebec*. BAnQ, P600/S4/SS1/D65.
- 1910 *Insurance plan of the city of Quebec, Canada*. BAnQ, Numéro catalogue Iris : 0003657013.

HAWKINS, A.

1845 *This plan of the city of Quebec : is respectfully inscribed to the mayor & corporation of the city.* BAnQ, G/3454/Q4/1845/H38/CAR.

HOPKINS, H.W.

1879 *Atlas of the city and county of Quebec: from actual surveys, based upon the cadastral plans deposited in the office of the Department of Crown Lands.* BAnQ, G/1144/Q4G475/H6/1879/CAR.

INCONNU

v.1818 *L'Hôpital général de Québec.* Musée des beaux-arts du Canada (n° 16682)
<http://www.gallery.ca/fr/voir/collections/artwork.php?mkey=8709>

UNDERWRITERS' SURVEY BUREAU

1957 *Insurance plan of the city of Quebec.* BAnQ,
G/1144/Q4G475/U5/v.1/1957/CAR.

ANNEXE 1 :

INVENTAIRE DES ARTÉFACTS /
SITE CeEt-939 (RUE DE SAINTE-HÉLÈNE)

SITE		LOT	CODE MATÉRIAU	MATÉRIAU	OBJET	NBR. ARTÉFACT	NBR. OBJET	FONCTION	COMMENTAIRES
CeEt	939	1A2	M1.1.1	TCC non vernissée	Brique	1	1	Matériaux de base – brique	Fragment de brique de couleur orangé pâle
CeEt	939	1A2	M1.1.2	TCC vernissée	Contenant	1	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un fragment de rebord de corps d'un contenant en TCG à la pâte rouge-orangée avec inclusions variées. Seule la paroi extérieure est recouverte d'une glaçure inégale d'aspect brunâtre avec petits points verts.
CeEt	939	1A2	M1.1.3.2	TCC avec engobe vernissée d'Angleterre du N-E	Plat?	5	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Deux fragments de rebord; sans décor.
CeEt	939	1A2	M1.2.2.07	TCF Pearlware	Indéterminé	2	2	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	
CeEt	939	1A2	M1.2.2.08	TCF blanche	Plat?	1	1	Absorption des aliments solides et liquides	Fragment avec petite patte orné d'un décor imprimé avec motifs floraux bleus.
CeEt	939	1A2	M1.2.2.08	TCF blanche	Bol?	1	1	Absorption des aliments solides et liquides	Fragment de rebord avec décor imprimé bleu (motifs végétaux) sur la paroi extérieure.
CeEt	939	1A2	M1.2.2.09	TCF blanche vitrifiée	Bol?	1	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Fragment de rebord avec décor moulé (motif de volute) sur la paroi extérieure.
CeEt	939	1A2	M1.2.3.2	TCF jaune avec engobe et vernissée	Bol?	2	1	Absorption des aliments solides et liquides	Un fragment de rebord à la pâte chamois; glaçure d'aspect jaunâtre sur les deux parois avec décor sur la paroi extérieure de lignes d'engobe blanc et de motifs circulaires bleus. Seconde moitié XIXe à la 1ère décennie XXe siècle.
CeEt	939	1A2	M2.3.2	Verre coloré transparent	Bouteille	1	1	Conservation et entreposage des excitants et alcools	Un fragment de la base d'une bouteille en verre vert très foncé, type Britannique.

ANNEXE 2 :
INVENTAIRE DES ARTÉFACTS /
RUE DU CHALUTIER

SITE	LOT	CODE MATÉRIAU	MATÉRIAU	OBJET	NBR. ARTÉFACT	NBR. OBJET	FONCTION	COMMENTAIRES
Rue du Chalutier	1A2	M2.2	Verre teinté	Vitre	1	1	Matériaux de base – vitre	Fragment en verre teinté vert.
Rue du Chalutier	1A2	M2.2	Verre teinté	Bouteille à médicament	1	1	Médication	Une bouteille à médicament complète d'une hauteur de 13 cm et d'un diamètre de 5,5 cm.
Rue du Chalutier	1A2	M2.3.2	Verre coloré transparent	Bouteille	1	1	Conservation et entreposage des excitants et alcools	Base d'une bouteille carrée avec les coins chanfreinés mesurant 6,8 cm de côté.
Rue du Chalutier	1A2	M1.2.4.1	TCF à pipe blanche	Pipe	1	1	Absorption des narcotiques	Fourneau complet, sans décor.
Rue du Chalutier	1A2	M1.1.3.2	TCC avec engobe vernissée d'Angleterre du N-E	Plat?	3	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Tessons; sans décor.
Rue du Chalutier	1A2	M1.2.2.07	TCF Pearlware	Indéterminé	1	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Tesson.
Rue du Chalutier	1A2	M1.2.2.07	TCF Pearlware	Indéterminé	1	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Tesson de rebord avec bande d'engobe brune sur la paroi extérieure.
Rue du Chalutier	1A2	M1.2.2.08	TCF blanche	Plat creux?	1	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Tesson de rebord décoré avec motif moulé rehaussé de bleu de type <i>Shell Edge</i>
Rue du Chalutier	1A2	M1.2.3.2	TCF jaune avec engobe et vernissée	Bol?	1	1	Absorption des aliments solides et liquides	Un fragment de rebord à la pâte chamois; glaçure d'aspect jaunâtre sur les deux parois avec décor sur la paroi extérieure d'une bande d'engobe bleu pâle et d'une plus large blanche avec des motifs végétaux verts et bruns. Seconde moitié XIXe à la 1ère décennie XXe siècle.
Rue du Chalutier	1A2	M1.2.3.2	TCF jaune avec engobe et vernissée	Bol?	1	1	Absorption des aliments solides et liquides	Un fragment de rebord à la pâte chamois; glaçure d'aspect jaunâtre sur les deux parois avec décor sur la paroi extérieure d'au moins 7 très minces bandes d'engobe blanc. Seconde moitié XIXe à la 1ère décennie XXe siècle.
Rue du Chalutier	1A2	M1.3.2.2	GG glaçure au sel Derbyshire	Bouteille à cirage	1	1	Chaussures	Base d'une bouteille à cirage de 6 cm de diamètre
Rue du Chalutier	1A2	M3.04.1	Fer forgé	Clou	1	1	Fixations	D'une longueur de 8 cm.
Rue du Chalutier	1A2	M3.04	Métal ferreux	Crampon?	1	1	Fixations	

ANNEXE 3 :
INVENTAIRE DES ARTÉFACTS /
SITE CeEt-931

SITE	LOT	CODE DE MATÉRIAUX	MATÉRIAU	OBJET	NBRE ARTEFACT	NBRE OBJET	FONCTION	COMMENTAIRES	NO CAT.	
CeEt	931	1A3	M1.1.1	TCC non vernissée	Bille	1	1	Jeux et divertissement	Une bille en TCG chamois avec petites stries rougeâtres, diamètre: 1,4cm.	21
CeEt	931	1A3	M1.1.1	TCC non vernissée	Brique	1	1	Matériaux de base – brique	Un petit fragment de brique à la pâte rougeâtre avec inclusions variées. Jeté le 07-05-2016, J.T.	
CeEt	931	1A3	M1.1.2	TCC vernissée	Pichet?	1	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un fragment de rebord avec bec verseur d'un possible pichet en TCG à la pâte orangée avec plusieurs inclusions variées et grosses poches d'air. Décor de traînées d'engobes vertes et brunes recouvertes d'une glaçure incolore d'aspect orangée sur les deux parois. La paroi intérieure est recouverte d'une glaçure d'aspect orangée. Fabrication assez grossière, on voit même que de la glaçure s'est infiltrée lors de la fabrication. Serait-ce de la TCG Dion? TCG locale, gros de la production 1760 à 1830 environ.	
CeEt	931	1A3	M1.1.2	TCC vernissée	Terrine ou bol	2	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un fragment de rebord et un de corps d'une terrine ou bol en TCG à la pâte rouge-orangée avec plusieurs inclusions variées. La paroi intérieur et le rebord sont recouverts d'une glaçure brunâtre. Les lignes de tournassage sont visibles sur les deux parois. Diamètre rebord: 26cm. Possiblement TCG locale, gros de la production 1760 à 1830 environ.	
CeEt	931	1A3	M1.1.3.2	TCC avec engobe vernissée d'Angleterre du N-E	Plat	1	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un fragment de rebord évasé d'un plat en TCG à la pâte rougeâtre avec inclusions blanchâtres. Recouvert sur la paroi intérieure d'un engobe blanc épais et glaçure incolore d'aspect jaunâtre. Glaçure incolore d'aspect brun sur le rebord. La paroi extérieure est non glaçurée et les lignes de tournassage sont visibles. Aucun décor visible. Deuxième moitié XVIIIe et XIXe siècles.	
CeEt	931	1A3	M1.1.3.2	TCC avec engobe vernissée d'Angleterre du N-E	Plat à aile	1	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un fragment de rebord d'un plat à aile en TCG à la pâte rougeâtre avec inclusions blanchâtres. Recouvert sur la paroi intérieure d'un engobe blanc épais et glaçure incolore. La paroi extérieure est non glaçurée et les lignes de tournassage sont visibles. Aucun décor visible. Diamètre: 34cm. Deuxième moitié XVIIIe et XIXe siècles.	
CeEt	931	1A3	M1.1.3.2	TCC avec engobe vernissée d'Angleterre du N-E	Bol?	1	1	Absorption des aliments solides et liquides	Un fragment de corps d'un possible bol en TCG à la pâte rougeâtre avec inclusions blanchâtres. Recouvert sur la paroi intérieure d'un engobe blanc épais et glaçure incolore. La paroi extérieure est non glaçurée et les lignes de tournassage sont visibles. Aucun décor visible. Deuxième moitié XVIIIe et XIXe siècles.	
CeEt	931	1A3	M1.1.3.2	TCC avec engobe vernissée d'Angleterre du N-E	Terrine ou bol	3	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Deux fragment de corps et un de base d'un bol ou terrine en TCG à la pâte rougeâtre avec inclusions blanchâtres. Recouvert sur la paroi intérieure d'un engobe blanc épais et glaçure incolore d'aspect jaunâtre. La paroi extérieure est non glaçurée et les lignes de tournassage sont visibles. Sur le fond, l'engobe blanc est inégal et on voit le corps brunâtre au travers de la glaçure. Deuxième moitié XVIIIe et XIXe siècles.	

SITE		LOT	CODE DE MATÉRIAUX	MATÉRIAU	OBJET	NBRE ARTEFACT	NBRE OBJET	FONCTION	COMMENTAIRES	NO CAT.
CeEt	931	1A3	M1.2.2.10	TCF chamois	Contenant	1	1	Absorption des aliments solides et liquides	Un fragment de corps d'un contenant arrondi à la pâte chamois et recouvert d'une glaçure brunâtre inégale sur les deux parois. Aucun décor visible.	
CeEt	931	1A3	M1.2.2.10	TCF chamois	Couvercle de théière	1	1	Absorption des aliments solides et liquides	Un fragment de couvercle de théière moulé à la pâte chamois. Le couvercle est circulaire avec pans moulés et au haut décor végétal en relief le tout est recouvert d'une glaçure brunâtre inégale sur les deux parois. Le bouton est cassé et deux trous cassés pour laisser échapper la chaleur sont visibles. Les deux collerettes sont visibles. Diamètre collerette horizontale: 9cm; diamètre collerette verticale: 6cm environ.	
CeEt	931	1A3	M1.2.2.12	TCF jaune	Bol	1	1	Absorption des aliments solides et liquides	Un fragment de base au pied annulaire prononcé d'un bol à la pâte chamois avec de petites inclusions, glaçure d'aspect jaune visible sur les deux parois. Aucun décor ou marque visible. Diamètre pied: 6cm. Seconde moitié 19 ^e au 1 ^{er} décennie 20 ^e siècles.	
CeEt	931	1A3	M1.2.2.12	TCF jaune	Plat	1	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un gros fragment de base d'un plat possiblement rectangulaire et au rebord évasé à la pâte chamois avec de petites inclusions, glaçure d'aspect jaune visible sur les deux parois. Sans marque ou décor visible. Seconde moitié 19 ^e au 1 ^{er} décennie 20 ^e siècles.	
CeEt	931	1A3	M1.2.2.6	Creamware	Pot?	1	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un fragment de base au pied annulaire prononcé d'un possible pot avec glaçure crème sur les deux parois, sans marque ni décor visible. Vers 1762 à la fin des années 1820.	
CeEt	931	1A3	M1.2.2.6	Creamware	Assiette?	1	1	Absorption des aliments solides et liquides	Un fragment d'un possible bouge à glaçure crème sur les deux paroi, sans marque ni décor visible. Vers 1762 à la fin des années 1820.	
CeEt	931	1A3	M1.2.2.6	Creamware	Pot?	1	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un petit fragment de rebord d'un possible pot à glaçure de couleur crème sur la paroi intérieure et un décor de lignes d'engobe brun et beige sur la paroi extérieure. Vers 1762 à la fin des années 1820.	
CeEt	931	1A3	M1.2.2.6	Creamware	Pot	2	2	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Deux fragments de deux possibles pots dont un de base avec décor de rainures annulaires et un de corps qui semble être un pot au col cintré. Glaçure de couleur crème sur les deux parois. Vers 1762 à la fin des années 1820.	
CeEt	931	1A3	M1.2.2.6	Creamware	Assiette	2	2	Absorption des aliments solides et liquides	Deux fragments de rebords de deux assiettes dont le marli de l'une est ondulé. Glaçure de couleur crème sur les deux parois, sans marque ni décor visible. Diamètre rebord: 34cm environ, l'autre trop petit pour diamètre. Vers 1762 à la fin des années 1820.	
CeEt	931	1A3	M1.2.2.7	Pearlware	Soucoupe?	1	1	Absorption des aliments solides et liquides	Un fragment de base au pied annulaire d'une possible soucoupe avec décor végétal peint en vert et noir sur le fond intérieur. Teinte bleutée dans la glaçure. Production 1778 à 1830.	
CeEt	931	1A3	M1.2.2.7	Pearlware	Pot à anse	1	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un fragment de corps d'un pot cintré au col avec une anse cassée mais décor moulé stylisé. Décor d'une bande d'engobe bleu sur la paroi extérieure avec lignes d'engobe brun. Teinte bleutée dans la glaçure. Décor de bandes d'engobes début 19 ^e siècle.	
CeEt	931	1A3	M1.2.2.7	Pearlware	Assiette à dessert?	1	1	Absorption des aliments solides et liquides	Un fragment de rebord ondulé/marli de ce qui semble être une assiette à dessert avec un décor floral moulé et rehaussé de rose et vert. Teinte bleutée dans la glaçure. À partir de 1778 à 1830.	

SITE		LOT	CODE DE MATÉRIAUX	MATÉRIAU	OBJET	NBRE ARTEFACT	NBRE OBJET	FONCTION	COMMENTAIRES	NO CAT.
CeEt	931	1A3	M1.2.2.8	TCF blanche	Bol?	1	1	Absorption des aliments solides et liquides	Un fragment de corps d'un possible bol au décor floral imprimé en bleu sur la paroi extérieure. À partir du début XIXe siècle.	
CeEt	931	1A3	M1.2.2.8	TCF blanche	Soucoupe	1	1	Absorption des aliments solides et liquides	Un fragment de rebord d'une soucoupe au décor floral imprimé en bleu sur la paroi intérieure. À partir du début XIXe siècle.	
CeEt	931	1A3	M1.2.2.8	TCF blanche	Assiette à dessert	1	1	Absorption des aliments solides et liquides	Un fragment d'une assiette à dessert au décor Willow imprimé en bleu sur la paroi intérieure. Une marque imprimée en bleue est visible sous la base: un blason flanqué d'un lion et l'autre côté non visible au dessus inscription "STAFFORDSri". Diamètre pied annulaire: 11cm. À partir du début XIXe siècle.	
CeEt	931	1A3	M1.2.2.8	TCF blanche	Bol	1	1	Absorption des aliments solides et liquides	Un fragment d'un bol sans décor ni marque visible. Diamètre rebord: 16cm; diamètre pied: 7,5cm. À partir du début XIXe siècle.	
CeEt	931	1A3	M1.2.2.8	TCF blanche	Bol	1	1	Absorption des aliments solides et liquides	Un fragment d'un bol avec décor de vignes imprimé en bleu foncé et dispersé dans la glaçure de type Flow Blue avec un décor végétal ajouté à l'éponge en bleu pâle sur la paroi intérieure et le fond. Sous la base, un poinçon en creux d'une fleur/étoile. Diamètre rebord: 16cm; diamètre pied: 7,5cm. Flow Blue apparition 1840-1850; importation décor éponge 1880.	
CeEt	931	1A3	M1.2.2.8	TCF blanche	Bol	1	1	Absorption des aliments solides et liquides	Un fragment de rebord d'un bol au décor géométrique imprimé en brun sur la paroi intérieure. Diamètre rebord: 17cm. À partir du début XIXe siècle.	
CeEt	931	1A3	M1.2.2.8	TCF blanche	Assiette	1	1	Absorption des aliments solides et liquides	Un fragment de la base au pied annulaire d'une assiette au décor Willow imprimé en bleu sur le fond. Légère teinte bleutée dans la glaçure. À partir du début XIXe siècle, possiblement période de transition avec Pearlware, 1810-1830.	
CeEt	931	1A3	M1.2.2.8	TCF blanche	Assiette	1	1	Absorption des aliments solides et liquides	Un fragment de rebord d'une assiette au décor géométrique imprimé en bleu de type Willow sur le marli. Diamètre rebord : 22cm. À partir du début XIXe siècle.	
CeEt	931	1A3	M1.2.2.8	TCF blanche	Bol	1	1	Absorption des aliments solides et liquides	Un fragment de rebord/corps d'un bol au décor géométrique à l'éponge en bleu sur la paroi extérieure et sur le haut de la paroi intérieure. Diamètre rebord : 15cm. À partir du début XIXe siècle.	
CeEt	931	1A3	M1.2.2.8	TCF blanche	Assiette	1	1	Absorption des aliments solides et liquides	Un fragment de rebord d'une assiette au décor de type Willow imprimé en bleu sur le marli. Diamètre rebord : 18cm. À partir du début XIXe siècle.	
CeEt	931	1A3	M1.2.2.8	TCF blanche	Assiette?	1	1	Absorption des aliments solides et liquides	Un fragment du marli d'une possible assiette au décor de points et feuilles peint en bleu et dispersé dans la glaçure des deux parois. Peut-être pas circulaire? À partir du début XIXe siècle.	
CeEt	931	1A3	M1.2.2.8	TCF blanche	Assiette	1	1	Absorption des aliments solides et liquides	Un fragment de rebord d'une assiette au décor moulé sur le rebord et rehaussé de bleu de type Shell Edge. Diamètre rebord: 16cm environ. À partir du début XIXe siècle.	
CeEt	931	1A3	M1.2.2.8	TCF blanche	Bol?	1	1	Absorption des aliments solides et liquides	Un fragment de rebord/paroi d'un possible bol au décor floral peint en bleu sur la paroi extérieure et une ligne imprimé en noir sur la paroi intérieure. Diamètre rebord: 11cm. À partir du début XIXe siècle.	

SITE		LOT	CODE DE MATÉRIAUX	MATÉRIAU	OBJET	NBRE ARTEFACT	NBRE OBJET	FONCTION	COMMENTAIRES	NO CAT.
CeEt	931	1A3	M1.2.2.8	TCF blanche	Soucoupe	2	1	Absorption des aliments solides et liquides	Deux fragments de rebord qui recollent d'une soucoupe au décor floral imprimé en bleu sur la paroi intérieure. Diamètre rebord: 15cm. À partir du début XIXe siècle.	
CeEt	931	1A3	M1.2.2.8	TCF blanche	Bol	1	1	Absorption des aliments solides et liquides	Un fragment de rebord/paroi d'un bol au décor de bandes d'engobe brun sur la paroi extérieure. Petite teinte bleutée dans la glaçure mais possiblement TCF blanche. Diamètre rebord: 14cm. À partir du début XIXe siècle.	
CeEt	931	1A3	M1.2.2.8	TCF blanche	Soucoupe	1	1	Absorption des aliments solides et liquides	Un fragment de rebord/bouge d'une soucoupe au décor bleu à l'éponge sur la paroi intérieure. Diamètre rebord: 16cm. À partir du début XIXe siècle.	
CeEt	931	1A3	M1.2.2.8	TCF blanche	Assiette	1	1	Absorption des aliments solides et liquides	Un fragment de rebord d'une assiette au décor imprimé en bleu de type Willow sur la paroi intérieure. Diamètre rebord : 22cm. À partir du début XIXe siècle.	
CeEt	931	1A3	M1.2.2.9	TCF blanche vitrifiée	Pot à anse	5	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Quatre fragment de rebord évasé et un fragment d'anse d'un pot à anse massif et moulé d'un décor motif de blé en relief sur la paroi extérieure. À partir du milieu 19 ^e siècle.	
CeEt	931	1A3	M1.2.2.9	TCF blanche vitrifiée	Assiette	1	1	Absorption des aliments solides et liquides	Un fragment de marli d'une assiette avec décor de deux lignes bleues imprimées sur le pourtour intérieur. À partir du milieu 19 ^e siècle.	
CeEt	931	1A3	M1.2.2.9	TCF blanche vitrifiée	Assiette	1	1	Absorption des aliments solides et liquides	Un fragment de marli d'une assiette moulée au décor en relief de festons et tulipe sur le marli intérieur. Diamètre rebord: 20cm. Un fragment de corps d'un possible bol au décor moulé sur la paroi extérieure. À partir du milieu 19 ^e siècle.	
CeEt	931	1A3	M1.2.2.9	TCF blanche vitrifiée	Bol?	2	2	Absorption des aliments solides et liquides	Une base d'un possible bol au pied annulaire, sans décor ou marque visible, diamètre pied: 7cm. Un fragment de corps d'un possible bol au décor moulé sur la paroi extérieure. À partir du milieu 19 ^e siècle.	
CeEt	931	1A3	M1.2.2.9	TCF blanche vitrifiée	Assiette	2	2	Absorption des aliments solides et liquides	Un fragment de base d'une assiette sans décor visible mais marque sur le fond imprimée en noir, on voit le lion et la couronne avec au-dessus: "Royal Irons(ton)" et dessous: "R. ...", petit pied annulaire: 13cm. Un fragment de marli avec un décor moulé sur la paroi intérieure. À partir du milieu 19 ^e siècle.	
CeEt	931	1A3	M1.2.3.2	TCF jaune avec engobe et vernissée	Bol	2	1	Absorption des aliments solides et liquides	Deux fragments de rebord d'un bol à la pâte chamois avec de petites inclusions; glaçure d'aspect jaunâtre sur les deux parois avec décor sur la paroi extérieure d'une bande d'engobe blanc avec un décor bleu de type Mocha. Diamètre rebord: 17cm. Seconde moitié XIXe au 1ère décennies XXe siècles.	
CeEt	931	1A3	M1.2.3.2	TCF jaune avec engobe et vernissée	Bol	1	1	Absorption des aliments solides et liquides	Un fragment d'un bol au pied annulaire à la pâte chamois avec de petites inclusions; glaçure d'aspect jaunâtre sur les deux parois avec décor sur la paroi extérieure de plusieurs lignes annulaires d'engobes bleu et blanc. Seconde moitié XIXe au 1ère décennies XXe siècles.	
CeEt	931	1A3	M1.2.3.2	TCF jaune avec engobe et vernissée	Bol	1	1	Absorption des aliments solides et liquides	Un fragment de corps d'un gros à la pâte chamois avec de petites inclusions; glaçure d'aspect jaunâtre sur les deux parois avec décor sur la paroi extérieure d'une bande annulaire d'engobe brun-orangé flanqué d'une ligne blanche et avec un décor noir de type Mocha. Seconde moitié XIXe au 1ère décennies XXe siècles.	

SITE		LOT	CODE DE MATÉRIAUX	MATÉRIAU	OBJET	NBRE ARTEFACT	NBRE OBJET	FONCTION	COMMENTAIRES	NO CAT.
CeEt	931	1A3	M1.2.3.2	TCF jaune avec engobe et vernissée	Pot?	1	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un fragment de corps globuleux d'un possible pot à la pâte chamois avec de petites inclusions; glaçure d'aspect jaunâtre sur les deux parois avec décor sur la paroi extérieure d'une bande d'engobe blanc avec un décor bleu de type Mocha. Seconde moitié XIXe au 1ère décennies XXe siècles.	
CeEt	931	1A3	M1.2.3.2	TCF jaune avec engobe et vernissée	Bol	3	2	Absorption des aliments solides et liquides	Deux fragments d'un bol qui recollent ensemble à la pâte chamois avec de petites inclusions; glaçure d'aspect jaunâtre sur les deux parois avec décor sur la paroi extérieure d'une bande d'engobe blanc avec un décor noir de type Mocha. Un fragment de corps de même type mais avec un décor de bandes d'engobes blanc et beige. Seconde moitié XIXe au 1ère décennies XXe siècles.	
CeEt	931	1A3	M1.2.3.2	TCF jaune avec engobe et vernissée	Pot	1	1	Absorption des aliments solides et liquides	Un fragment de rebord d'un pot à la pâte chamois avec de petites inclusions; décor moulé sur la paroi extérieure et glaçure d'aspect jaunâtre; la paroi intérieure recouverte d'un engobe blanc-grisâtre et glaçure incolore. Diamètre: 24cm. Seconde moitié XIXe au 1ère décennies XXe siècles.	
CeEt	931	1A3	M1.2.4.1	TCF à pipe blanche	Pipe	1	1	Absorption des narcotiques	Un fourneau de pipe avec marque "T D" en creux sur l'arrière du fourneau (post 1840).	
CeEt	931	1A3	M1.2.4.1	TCF à pipe blanche	Pipe	2	2	Absorption des narcotiques	Deux fourneaux de pipe dont un avec marque "T D" en creux sur l'arrière du fourneau et une marque en relief du côté gauche de l'éperon (post 1840). Un fragment de fourneau plus petit avec décor de vignes et grappes moulées en relief sur les deux côté (Même décor mais nous pas forme Cutty post 1840 = Collection Place-Royale: 1QU2277-1B2-222).	
CeEt	931	1A3	M1.2.4.1	TCF à pipe blanche	Pipe	3	3	Absorption des narcotiques	Un fragment de fourneau sans marque ni décor visible. Un fragment de tuyau de pipe avec marque en creux: "McDougall" sur un côté et "Glasgow" de l'autre (production 1846-1967). Un fragment de tuyau de pipe avec marque en creux: "Henderson" sur un côté et "Montreal" sur l'autre (production 1847-1876).	
CeEt	931	1A3	M1.2.4.1	TCF à pipe blanche	Pipe	1	1	Absorption des narcotiques	Un fragment de tuyau de pipe sans marque ni décor.	
CeEt	931	1A3	M1.2.4.1	TCF à pipe blanche	Pipe	2	1	Absorption des narcotiques	Un fragment de fourneau sans marque ni décor visible et un petit fragment de tuyau qui recolle avec un décor de cannelures.	
CeEt	931	1A3	M1.2.4.1	TCF à pipe blanche	Pipe	1	1	Absorption des narcotiques	Un fourneau de pipe au décor floral moulé très stylisé et très joli. Un genre fleur-de-lys est visible à 3 endroits au haut du fourneau et de chaque côté du tuyau. Ces dernières semblent avoir été recouvertes d'un enduit blanchâtre. Le côté arrière du fourneau de présente que les hachures horizontales. Pas de talon ou éperon et sans marque visible. Pas trouvé de semblable ailleurs.	23
CeEt	931	1A3	M1.2.4.1	TCF à pipe blanche	Pipe	1	1	Absorption des narcotiques	Un fragment de tuyau de pipe sans marque ni décor visible.	
CeEt	931	1A3	M1.2.4.1	TCF à pipe blanche	Pipe	1	1	Absorption des narcotiques	Un fragment de tuyau de pipe sans marque ni décor visible.	
CeEt	931	1A3	M1.3.2	GG glaçuré au sel	Bouteille?	1	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un fragment de corps d'une bouteille en GG à la pâte en sandwich grisâtre. Glaçure au sel brun pâle et inégale sur la paroi extérieure, aucune glaçure sur la paroi intérieure de couleur grise. Les lignes de tournassage sont visibles sur les deux parois.	

SITE		LOT	CODE DE MATÉRIAUX	MATÉRIAU	OBJET	NBRE ARTEFACT	NBRE OBJET	FONCTION	COMMENTAIRES	NO CAT.
CeEt	931	1A3	M1.3.2.2	GG glaçure au sel Derbyshire	Bouteille	1	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un fragment de la base d'une bouteille épaisse et lourde à la pâte gris-chamois avec une glaçure ferrugineuse au sel inégale d'aspect brunâtre sur les deux parois. Lignes de tournassage visibles. Diamètre base: 7cm. Gros de la production 1800-1875.	
CeEt	931	1A3	M1.3.2.2	GG glaçure au sel Derbyshire	Bouteille à cirage	1	1	Chaussures	Un petit fragment du goulot large et évasé d'une bouteille à cirage. La pâte est chamois-grisâtre avec une glaçure ferrugineuse au sel d'aspect brunâtre sur les deux parois. Lignes de tournassage visibles. Gros de la production 1800-1875.	
CeEt	931	1A3	M1.3.3	GG glaçuré au feldspath	Bouteille	1	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un fragment de corps avec épaule d'une bouteille en GG à la pâte chamois. Glaçure au feldspath brun-roux inégale sur la paroi extérieure. Glaçure incolore d'aspect chamois sur la paroi intérieure. Les lignes de tournassage sont visibles.	
CeEt	931	1A3	M1.4.4.1	GF glaçure smear et coloré dans la masse	Pot	1	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un fragment de la base d'un pot en GF vert-bleuté dans la masse avec glaçure incolore et lustrée sur la paroi intérieure. Décor moulé sur la paroi extérieure et plutôt mat. Marque imprimée en noir sous la base, un blason central couronné et flanqué d'un lion et d'une licorne, dessous: "Edward Walley"; "Cobridge"; "Staffordshire". Il y a aussi une partie d'une 2 ^e marque dont un encadré en relief avec des lettres en creux dedans: "...ey". Cette marque proviendrait de la période de 1845 à 1865 environ. Diamètre base: 12cm.	24
CeEt	931	1A3	M1.6.1	Porcelaine fine européenne	Contenant	1	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un fragment de corps arrondi d'un contenant sans marque ni décor visible.	
CeEt	931	1A3	M2.1.1	Verre incolore au plomb	Gobelet?	1	1	Absorption des aliments solides et liquides	Un fragment de corps à pans d'un possible gobelet en verre incolore irisé sur les deux parois.	
CeEt	931	1A3	M2.2	Verre teinté	Vitre	1	1	Matériaux de base – vitre	Un fragment de vitre teinté vert-bleuté. Jetés le 07-05-2016, J.T.	
CeEt	931	1A3	M2.2	Verre teinté	Vitre	3	2	Matériaux de base – vitre	Trois fragments de vitre teinté vert-bleuté dont un plus épais. Jetés le 07-05-2016, J.T.	
CeEt	931	1A3	M2.3.1	Verre coloré opaque	Décoration	2	1	Décoration des habitations et des autres constructions	Une base ovale avec pied en relief et un fragment de rebord d'une décoration ayant la forme d'un panier en verre opaque coloré bleu pâle. Décor moulé de vannerie sur la paroi extérieure donnant un aspect de panier. Petite marque en relief sous la base représentée par un oiseau surmonté d'un cœur et pointillés dessous. Dimensions base: 6cm X 4cm. Selon internet, un panier décoratif en blue milk glass avec marque "Peacock" du fabricant Anglais Sowerby. Cette marque a été enregistrée le 26 janvier 1876 par John G. Sowerby.	25
CeEt	931	1A3	M2.3.2	Verre coloré transparent	Bouteille à vin?	3	1	Conservation et entreposage des excitants et alcools	Trois fragments appartenant peut-être à la même bouteille, un fragment de col, un de corps et une base d'une possible bouteille à vin en verre vert très foncé. Le cul est de profil conique et le verre est très épais, diamètre: 8cm.	
CeEt	931	1A3	M2.3.2	Verre coloré transparent	Bouteille à vin?	1	1	Conservation et entreposage des excitants et alcools	Un fragment de la base d'une possible bouteille à vin ou à bière en verre vert foncé presque noir, de type britannique. Cul à profil conique. Diamètre cul: 7,5cm.	
CeEt	931	1A3	M3.3	Fer forgé	Clou forgé	1	1	Fixations	Un fragment de clou possiblement forgé sans tête ni pointe.	

SITE		LOT	CODE DE MATÉRIAUX	MATÉRIAU	OBJET	NBRE ARTEFACT	NBRE OBJET	FONCTION	COMMENTAIRES	NO CAT.
CeEt	931	1A3	M3.3	Métal cuivreux	Monnaie ou jeton	1	1	Commerce	Monnaie ou jeton très lourd et épais. Sur une face, décor d'une personne assise et drapée, probablement Britannia. L'autre face semble avoir été effacée et est abîmée. Diamètre: 3,5cm; épaisseur: 0,3cm. Si possible de faire une radio, peut-être qu'on pourrait voir autre chose?	22
CeEt	931	1A3	M3.4	Métal ferreux	Manche?	1	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un fragment de section rectangulaire se rétrécissant vers une extrémité. Pourrait-être un manche? Longueur résiduelle: 9,5cm; largeur max: 0,9cm; largeur min: 0,4cm.	
CeEt	931	1A3	M3.4.2	Fer laminé	Clou découpé	1	1	Fixations	Un fragment de clou découpé. Entre 1790 et 1850 environ.	
CeEt	931	1A3	M3.4.2	Fer laminé	Clou découpé	3	2	Fixations	Trois fragments de clous découpés dont deux recollent ensemble. Entre 1790 et 1850 environ.	
CeEt	931	1A3	M3.4.5	Fonte	Plaque?	1	1	Indéterminé	Un plaque en fonte de forme de trapèze avec une encoche sur un côté. Le bas semble s'aplatir légèrement et au centre du haut il y a une cassure. Pourrait-être un outil comme un grattoir/truelle? Largeur max: 8,8cm; hauteur max: 6cm; épaisseur: 0,5cm.	
CeEt	931	1A3	M3.6	Métal plombifère	Poids?	1	1	Indéterminé	Un fragment du haut d'un poids de section triangulaire et porte un trou de fixation transversal. Peut-être un poids de pêche ou pour le commerce?	
CeEt	931	1A3	M5.1.3	Coquille	Huître	1	1	Mollusques	Un fragment de coquille d'huître. Jeté le 07-05-2016, J.T.	
CeEt	931	1A3	M5.1.7	Os	Ossement	1	1	Mammifères	Un os de gros mammifère.	
CeEt	931	1A3	M5.5.2	Cuir	Talon de chaussure	2	1	Chaussures	Un talon de chaussure en deux fragments avec clous de fixation toujours en place. Largeur max: 6cm; profondeur max: 5,5cm; épaisseur: 2cm. Voir si Jeté le 28-04-2016, J.T.?????	
CeEt	931	1A3	M5.5.2	Cuir	Talon de chaussure	2	1	Chaussures	Un fragment de cuir de la semelle avec une partie de cuir ajoutée pour former le talon de la chaussure avec trous et clous de fixation. Un fragment du talon de la même chaussure comprend plusieurs épaisseurs de cuir dont 4 complètes et une demie, certaines épaisseurs semblent être du bois. Les clous sont toujours en place, certains semblent en métal cuivreux. Largeur max: 5,9cm; profondeur max: 5,5cm; épaisseur: 1,5cm. Voir si Jeté le 18-03-2016, J.T.?????	
CeEt	931	1A5	M1.1.1	TCC non vernissée	Brique	2	2	Matériaux de base – brique	Deux petits fragments de brique dont un à la pâte rose-orangée avec inclusions et l'autre plutôt rougeâtre avec inclusions. Jeté le 24-03-2016, J.T.	
CeEt	931	1A5	M1.1.1	TCC non vernissée	Bille	1	1	Jeux et divertissement	Une bille en TCG chamois, diamètre: 1,5cm.	7
CeEt	931	1A5	M1.1.2	TCC vernissée	Terrine?	2	2	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Deux fragments de corps de possible terrines en TCG à la pâte orangée à glaçure brune mouchetée sur la paroi intérieure et l'autre à pâte chamois-orangé à glaçure brunâtre inégale sur les deux parois. Les lignes de tournassage sont visibles, surtout sur la paroi extérieure. Possiblement TCG locale, gros de la production 1760 à 1830 environ.	
CeEt	931	1A5	M1.1.2	TCC vernissée	Contenant à bec verseur	1	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un petit fragment de rebord/bec verseur d'un contenant en TCG à la pâte chamois-blanchâtre d'aspect feuilleté avec de petites inclusions. Les deux parois sont recouvertes d'une glaçure d'aspect jaune pâle sans décor visible. Pourrait-être de la TCG du Staffordshire, dépôts retrouvés au Québec entre 1752 et 1800 ou simplement une TCF jaune très pâle, seconde moitié 19 ^e au 1 ^{ère} décennies 20 ^e siècle????	

SITE		LOT	CODE DE MATÉRIAUX	MATÉRIAU	OBJET	NBRE ARTEFACT	NBRE OBJET	FONCTION	COMMENTAIRES	NO CAT.
CeEt	931	1A5	M1.1.2	TCC vernissée	Bol	1	0	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un fragment de base d'un bol en TCG à la pâte grise avec quelques endroits orangés, plusieurs des inclusions variées. Les deux parois ont une glaçure de couleur verdâtre dû à l'oxyde de cuivre et la tache orangée est dû aux impuretés ferriques dans l'argile. Les lignes de tournassage sont visibles. Fragment qui est en recollage plausible avec le bol catalogué dans le lot 1A99-15, chaînage 10+450. TCG locale produite par la famille Dion, possiblement vers 1860 (Imreh-Rásonyi, Lydia. "La céramique québécoise ancienne", Gouvernement du Québec, 1983, pp. 43 et 54 (photo 29).	
CeEt	931	1A5	M1.1.2	TCC vernissée	Terrine?	1	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un fragment de rebord de section carrée d'une possible terrine en TCG à la pâte rouge-orangée avec plusieurs des inclusions variées. Les deux parois sont recouvertes d'une d'une glaçure brunâtre au plomb inégale avec certains endroits métallisés. Les lignes de tournassage sont visibles, surtout sur la paroi intérieure. Possiblement TCG locale, gros de la production 1760 à 1830 environ.	
CeEt	931	1A5	M1.1.2	TCC vernissée	Pot ou jarre	3	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Trois fragments de base et corps d'un pot ou jarre à la pâte rougeâtre avec plusieurs inclusions blanchâtres. La paroi intérieure et une bonne partie de la paroi extérieure sont recouvertes d'une glaçure plombifère d'aspect brunâtre avec petits points blanchâtres visibles. Aucun décor visible. Lignes de tournassage visibles. Diamètre base: 15cm. Deuxième moitié XVIIIe et XIXe siècles.	
CeEt	931	1A5	M1.1.2	TCC vernissée	Terrine?	1	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un gros fragment de corps d'une possible terrine (peut-être cruche ou jarre?) en TCG à la pâte orangée avec plusieurs des inclusions variées. La paroi intérieure est recouverte d'une glaçure brun-verdâtre. La paroi extérieure est recouverte d'une glaçure au plomb épaisse brun foncé et métallisée. Les lignes de tournassage sont visibles sur la paroi intérieure. Possiblement TCG locale, gros de la production 1760 à 1830 environ.	
CeEt	931	1A5	M1.1.3.2	TCC avec engobe vernissée d'Angleterre du N-E	Terrine?	2	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Deux fragments de corps à la pâte rougeâtre avec plusieurs inclusions blanchâtres. Recouvert sur la paroi intérieure d'un engobe blanc épais et glaçure incolore donnant un aspect jaunâtre. Un décor de traînées brunes, fait par saupoudrage d'oxyde de fer dans la glaçure, est visible sur un fragment. La paroi extérieure est non glaçurée. Deuxième moitié XVIIIe et XIXe siècles.	
CeEt	931	1A5	M1.1.3.2	TCC avec engobe vernissée d'Angleterre du N-E	Terrine ou jatte	2	2	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Deux fragments de rebord évasé de deux objets à la pâte rougeâtre avec plusieurs inclusions blanchâtres. Recouvert sur la paroi intérieure d'un engobe blanc épais et glaçure incolore donnant un aspect jaunâtre. Sur une pièce, décor de traînées brunes, fait par saupoudrage d'oxyde de fer dans la glaçure et paroi extérieure non glaçurée, diamètre: 34cm. L'autre fragment n'a pas de décor visible mais paroi extérieure recouverte d'une glaçure d'aspect brunâtre, diamètre: 32cm. Lignes de tournassage visibles. Deuxième moitié XVIIIe et XIXe siècles.	
CeEt	931	1A5	M1.1.3.2	TCC avec engobe vernissée d'Angleterre du N-E	Plat à aile	1	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un fragment de rebord à aile d'un plat en TCG à la pâte rougeâtre avec inclusions blanchâtres. Recouvert sur la paroi intérieure d'un engobe blanc épais et glaçure incolore d'aspect jaunâtre. La paroi extérieure a une glaçure incolore donnant un aspect brunâtre et laissant voir les inclusions blanches. Aucun décor visible. Deuxième moitié XVIIIe et XIXe siècles.	

SITE		LOT	CODE DE MATÉRIAUX	MATÉRIAU	OBJET	NBRE ARTEFACT	NBRE OBJET	FONCTION	COMMENTAIRES	NO CAT.
CeEt	931	1A5	M1.1.3.3	TCC avec engobe et vernissé du sud de la France	Terrine?	1	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un fragment de base d'une possible terrine à la pâte rose-orangé et décor d'engobes blanc et rouge tourbillonnés lors de la fabrication sur la paroi intérieure. Paroi extérieure sans glaçure, ligne de tournassage visibles. Production de la vallée de l'Huveaune au cours du 18 ^e siècle jusque vers 1760.	
CeEt	931	1A5	M1.2.2.10	TCF chamois	Pot	1	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un fragment de rebord évasé avec ressaut intérieur pour possible couvercle. La pâte chamois avec de petites inclusions recouvert sur les deux parois d'une glaçure brunâtre inégale, opaque et lustrée de type Rockingham. Seconde moitié 19 ^e siècle jusque dans les années 1930.	
CeEt	931	1A5	M1.2.2.12	TCF jaune	Bol	1	1	Absorption des aliments solides et liquides	Un fragment de base au pied annulaire d'un bol à la pâte chamois avec de petites inclusions, glaçure d'aspect jaunâtre visible sur les deux parois, sans décor ou marque visible. Diamètre pied: 10cm. Seconde moitié 19 ^e au 1ère décennies 20 ^e siècles.	
CeEt	931	1A5	M1.2.2.12	TCF jaune	Bol	1	1	Absorption des aliments solides et liquides	Un fragment de base au pied annulaire d'un grand bol à la pâte chamois avec de petites inclusions, glaçure d'aspect jaunâtre visible sur les deux parois, sans décor ou marque visible. Diamètre pied: 14cm. Seconde moitié 19 ^e au 1ère décennies 20 ^e siècles.	
CeEt	931	1A5	M1.2.2.12	TCF jaune	Bol	1	1	Absorption des aliments solides et liquides	Un fragment de base au pied annulaire d'un bol à la pâte chamois avec de petites inclusions, glaçure d'aspect jaune-rosée visible sur les deux parois, sans décor ou marque visible. Diamètre pied: 8cm. Seconde moitié 19 ^e au 1ère décennies 20 ^e siècles.	
CeEt	931	1A5	M1.2.2.12	TCF jaune	Plat?	2	2	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Deux fragments de base plane dont un à la pâte chamois avec de petites inclusions, glaçure d'aspect jaunâtre visible sur les deux parois, diamètre: 11cm. L'autre à la pâte chamois-rosée et glaçure d'aspect jaune-rosée. Sans décor ou marque visible. Seconde moitié 19 ^e au 1ère décennies 20 ^e siècles.	
CeEt	931	1A5	M1.2.2.12	TCF jaune	Plat	1	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un fragment de rebord perlé d'un plat qui ne semble pas circulaire à la pâte chamois avec de petites inclusions, glaçure d'aspect jaunâtre sur les deux parois. Décor perlé moulé sur le pourtour du rebord. Peut-être plat ovale? Seconde moitié XIXe au 1ère décennies XXe siècles.	
CeEt	931	1A5	M1.2.2.12	TCF jaune	Bol?	1	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un fragment de base au pied annulaire d'un possible bol à la pâte chamois avec de petites inclusions, glaçure d'aspect jaunâtre sur les deux parois, sans décor visible. Diamètre pied: 13cm environ. Seconde moitié XIXe au 1ère décennies XXe siècles.	
CeEt	931	1A5	M1.2.2.6	Creamware	Contenant à anse	1	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un fragment de corps avec début d'anse cassée à glaçure de couleur crème sur la paroi extérieure, la paroi intérieure a une glaçure blanche. Sans marque ni décor visible. Est-ce vraiment un creamware? Vers 1762 à la fin des années 1820.	
CeEt	931	1A5	M1.2.2.7	Pearlware	Bol?	1	1	Absorption des aliments solides et liquides	Un petit fragment de rebord d'un possible bol au décor d'une bande d'engobe brun-kaki rehaussé de ce qui semble être un décor d'engobe marbré??? Teinte bleutée dans la glaçure. À partir du début XIXe siècle.	
CeEt	931	1A5	M1.2.2.7	Pearlware	Assiette	1	1	Absorption des aliments solides et liquides	Un fragment de rebord/marli d'une assiette au décor moulé sur le rebord de type Shell Edge rehaussé de bleu. Teinte bleutée dans la glaçure. Diamètre rebord: 27cm. À partir de 1778 jusque vers 1820-1830.	
CeEt	931	1A5	M1.2.2.7	Pearlware	Bol	1	1	Absorption des aliments solides et liquides	Un petit bol au pied annulaire et au décor pittoresque imprimé en bleu sur les deux parois et sur le fond. Teinte bleutée dans la glaçure. Aucune marque visible sous la base. Diamètre pied: 5cm; diamètre rebord: 10cm; hauteur: 5,1cm. Période de transition 1810-1830.	6

SITE		LOT	CODE DE MATÉRIAUX	MATÉRIAU	OBJET	NBRE ARTEFACT	NBRE OBJET	FONCTION	COMMENTAIRES	NO CAT.
CeEt	931	1A5	M1.2.2.7	Pearlware	Bol	1	1	Absorption des aliments solides et liquides	Un fragment de base au pied annulaire d'un bol, un au décor de bandes ou lignes d'engobe beige-brun sur la paroi extérieure. Teinte bleutée dans la glaçure et dans les plis. Diamètre pied: 7cm. À partir du début XIXe siècle.	
CeEt	931	1A5	M1.2.2.7	Pearlware	Assiette	1	1	Absorption des aliments solides et liquides	Un fragment de rebord/marli d'une assiette au décor moulé sur le rebord de type Shell Edge rehaussé de bleu, pas très bien fait. Teinte bleutée dans la glaçure. Diamètre rebord: 24cm. À partir de 1778 jusque vers 1820-1830.	
CeEt	931	1A5	M1.2.2.7	Pearlware	Bol?	2	2	Absorption des aliments solides et liquides	Deux fragments de base de deux possibles bols dont un au pied annulaire central prononcé, sans décor ou marque visible, teinte bleutée dans la glaçure, diamètre pied: 7,5cm. L'autre base avec petit pied annulaire et décor floral/végétal peint en vert, brun bleu et jaune sur la paroi intérieure, teinte bleutée dans la glaçure. À partir de 1778 jusque vers 1820-1830.	
CeEt	931	1A5	M1.2.2.7	Pearlware	Assiette	1	1	Absorption des aliments solides et liquides	Un fragment de rebord ondulé/marli d'une assiette au décor moulé sur le rebord de type Shell Edge rehaussé de bleu. Teinte bleutée dans la glaçure. Diamètre rebord: environ 24cm. À partir de 1778 jusque vers 1820-1830.	
CeEt	931	1A5	M1.2.2.7	Pearlware	Bol?	1	1	Absorption des aliments solides et liquides	Un petit fragment de corps d'un possible bol au décor de lignes annulaires d'engobe brun. Teinte bleutée dans la glaçure. À partir du début XIXe siècle.	
CeEt	931	1A5	M1.2.2.7	Pearlware	Assiette creuse?	1	1	Absorption des aliments solides et liquides	Un fragment d'une possible petite assiette creuse sans décor ni marque visible mais teinte bleutée dans la glaçure. Diamètre rebord: 17cm. À partir de 1778 jusque vers 1820-1830.	
CeEt	931	1A5	M1.2.2.7	Pearlware	Soucoupe?	1	1	Absorption des aliments solides et liquides	Un fragment de rebord d'une possible soucoupe au décor floral peint en rose et noir sur la paroi intérieure. Teinte bleutée dans la glaçure. Diamètre: 18cm. À partir de 1778 jusque vers 1820-1830.	
CeEt	931	1A5	M1.2.2.7	Pearlware	Plat?	3	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Trois fragments d'un possible plat qui semble de forme ovale au décor sur le rebord de type Shell Edge seulement peint en bleu. Teinte bleutée dans la glaçure. Hauteur: 3cm. Peu soigné donc possiblement vers la fin du PW vers 1820-1830.	
CeEt	931	1A5	M1.2.2.7	Pearlware	Assiette	4	3	Absorption des aliments solides et liquides	Quatre fragments de marli d'assiette, dont deux recollent ensemble, au décor moulé sur le rebord de type Shell Edge et rehaussé de bleu bleu. Teinte bleutée dans la glaçure. Diamètres: 20cm; 24cm; 26cm. À partir de 1778 jusque vers 1820-1830.	
CeEt	931	1A5	M1.2.2.7	Pearlware	Bol?	6	6	Absorption des aliments solides et liquides	Quatre fragments de rebord et deux de base de possible bols. Un fragment au petit pied annulaire, décor peint en bleu foncé sur le fond. Un fragment au pied annulaire prononcé avec décor floral imprimé en bleu sur le fond, diamètre: 5cm. Un fragment de rebord avec décor de bandes annulaires bleu sur la paroi extérieure, diamètre: 15cm. Deux fragments de rebords au décor bleu à l'éponge sur les deux parois, diamètres: 13cm; 15cm. Un fragment au décor d'une ligne et une bande imprimées en brun sur l'intérieur du rebord, diamètre: 15cm. Teinte bleutée dans les glaçures et dans les plis. Peut-être TCF blanche? À partir de 1778 jusque vers 1820-1830.	

SITE		LOT	CODE DE MATÉRIAUX	MATÉRIAU	OBJET	NBRE ARTEFACT	NBRE OBJET	FONCTION	COMMENTAIRES	NO CAT.
CeEt	931	1A5	M1.2.2.8	TCF blanche	Assiette à dessert?	3	2	Absorption des aliments solides et liquides	Un fragment de rebord/marli convexe d'une petite assiette ou soucoupe au décor imprimé en bleu pâle de type "Willow" sur la paroi intérieure, Diamètre rebord:14cm, à partir du début XIXe siècle. Un fragment de rebord et un de base au petit pied annulaire d'une petite assiette au décor imprimé en bleu de type "Willow" sur la paroi intérieure, teinte bleutée dans la glaçure, Diamètre rebord:19cm; diamètre pied: 12cm, période de transition 1810-1830, peut-être Pearlware?	
CeEt	931	1A5	M1.2.2.8	TCF blanche	Bol	2	2	Absorption des aliments solides et liquides	Deux fragments de corps de deux bols, un au décor de deux lignes d'engobe brun et une large bande d'engobe bleu sur la paroi extérieure. Un au décor de lignes d'engobe brun et de lignes d'engobe brun-beige sur la paroi extérieure (peut-être CW?). À partir du début XIXe siècle.	
CeEt	931	1A5	M1.2.2.8	TCF blanche	Soucoupe?	1	1	Absorption des aliments solides et liquides	Un fragment de rebord d'une possible soucoupe au décor à l'éponge appliqué en vert sur la paroi intérieure. Diamètre rebord: 14cm. À partir du début XIXe siècle.	
CeEt	931	1A5	M1.2.2.8	TCF blanche	Bol	1	1	Absorption des aliments solides et liquides	Un fragment de base au pied annulaire central d'un bol sans décor ou marque visible. Diamètre du pied: 7cm. À partir du début XIXe siècle.	
CeEt	931	1A5	M1.2.2.8	TCF blanche	Assiette à dessert	1	1	Absorption des aliments solides et liquides	Un fragment de rebord ondulé/marli d'une petite assiette au décor moulé sur le rebord de type Shell Edge, aucune glaçure de couleur appliqué. Diamètre rebord: 20cm. À partir du début XIXe siècle.	
CeEt	931	1A5	M1.2.2.8	TCF blanche	Bol?	1	1	Absorption des aliments solides et liquides	Un fragment de base avec pied annulaire central d'un possible bol au décor floral/végétal bleu foncé sur le fond de type Flow Blue avec dispersion du bleu dans la glaçure. Diamètre du pied: 5,5cm. Flow Blue à partir de 1840-1850.	
CeEt	931	1A5	M1.2.2.8	TCF blanche	Assiette creuse	1	1	Absorption des aliments solides et liquides	Un gros fragment d'une assiette creuse au décor moulé et peint en bleu sur le rebord ondulé de type Shell Edge. Diamètre rebord: 20cm; diamètre base: 9,5cm; hauteur assiette: 2,5cm. À partir du début XIXe siècle. Peut-être du PW du début 19 ^e ?	
CeEt	931	1A5	M1.2.2.8	TCF blanche	Saucière?	1	1	Absorption des aliments solides et liquides	Un gros fragment de ce qui semble être une saucière de forme rectangulaire stylisée avec la partie du haut rétrécie, un rebord évasé et un anse qui est cassée. Décor peint ou à l'éponge en bleu appliqué sur la paroi extérieure. À partir du début XIXe siècle.	
CeEt	931	1A5	M1.2.2.8	TCF blanche	Assiette?	2	2	Absorption des aliments solides et liquides	Deux fragments de rebord de deux possible assiettes différents décor imprimé en bleu de type "Willow" sur la paroi intérieure. À partir de 1820 environ.	
CeEt	931	1A5	M1.2.2.8	TCF blanche	Bol?	1	1	Absorption des aliments solides et liquides	Un petit fragment de corps de ce qui pourrait être un bol au décor bleu sur la paroi extérieure et dispersé dans la glaçure de type Flow Blue. À partir du début XIXe siècle.	
CeEt	931	1A5	M1.2.2.9	TCF blanche vitrifiée	Bol?	3	3	Absorption des aliments solides et liquides	Un fragment de bol moulé au pied annulaire avec un décor végétal bleu et la couleur est un peu dispersée dans la glaçure, de type Flow Blue? Diamètre rebord: 17cm; diamètre pied: 8cm. Un fragment d'un bol ou soucoupe à pied annulaire avec décor cannelures verticales moulées; partie de marque imprimée en noir sous la base; diamètre rebord: 16cm; diamètre pied: 7cm. Un fragment de base avec blason flanqué d'un lion imprimé en noir sous la base. À partir du milieu 19 ^e siècle.	

SITE		LOT	CODE DE MATÉRIAUX	MATÉRIAU	OBJET	NBRE ARTEFACT	NBRE OBJET	FONCTION	COMMENTAIRES	NO CAT.
CeEt	931	1A5	M1.2.2.9	TCF blanche vitrifiée	Tasse	1	1	Absorption des aliments solides et liquides	Un fragment du haut d'une tasse moulé au corps extérieur à pans avec un décor géométrique imprimé en bleu et dispersion dans la glaçure, de type Flow Blue, sur la paroi extérieure et le haut de la paroi intérieure. Le rebord est évasé. Diamètre rebord: 12cm. À partir du milieu 19 ^e siècle.	
CeEt	931	1A5	M1.2.2.9	TCF blanche vitrifiée	Pot?	1	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un fragment de la base moulé d'un possible pot avec une marque en creux sous la base, semble être un 1 et un 3. Teinte bleutée dans les plis. Diamètre pied: 9,5cm. À partir du milieu 19 ^e siècle.	
CeEt	931	1A5	M1.2.2.9	TCF blanche vitrifiée	Assiette d'enfant	3	1	Absorption des aliments solides et liquides	Trois fragments qui recollent ensemble d'une petite assiette d'enfant au décor imprimé en brun sur le fond et deux lignes annulaires, une sur le rebord et une jonction marli/bouge. Le rebord est ondulé. De plus, le marli a un décor floral moulé. Sur le fond, le décor est représenté par un homme debout à côté de son cheval dans une forêt, il est inscrit au bas "The Warrior". La base a un petit pied annulaire et un poinçon d'un cercle avec trois petites lignes est présent. Légère teinte bleutée dans la glaçure. Diamètre rebord:16cm, diamètre pied: 9cm. À partir de 1850.	8
CeEt	931	1A5	M1.2.3.2	TCF jaune avec engobe et vernissée	Pichet?	2	2	Absorption des aliments solides et liquides	Un fragment de rebord avec partie d'un bec verseur d'un pichet à la pâte chamois avec de petites inclusions; glaçure d'aspect jaunâtre sur les deux parois avec décor sur la paroi extérieure de petites lignes d'engobe blanc et d'une large bande d'engobe blanc avec décor de type Mocha bleu. Un fragment de corps centré d'un possible pichet à la pâte chamois avec de petites inclusions; glaçure d'aspect jaunâtre sur les deux parois avec un décor de lignes annulaires d'engobe orangé, blanc et bleu sur la paroi extérieure. Seconde moitié XIXe au 1ère décennies XXe siècles.	
CeEt	931	1A5	M1.2.3.2	TCF jaune avec engobe et vernissée	Bol	2	2	Absorption des aliments solides et liquides	Un fragment de rebord d'un bol à la pâte chamois avec de petites inclusions; glaçure d'aspect jaunâtre sur les deux parois avec décor sur la paroi extérieure d'une large bande d'engobe blanc avec décor de type Mocha bleu; Diamètre rebord: 14cm. Un fragment de corps d'un bol à la pâte chamois avec de petites inclusions; glaçure d'aspect jaunâtre sur les deux parois avec un décor de lignes annulaires d'engobe blanc au centre et engobe brun de chaque côté. Seconde moitié XIXe au 1ère décennies XXe siècles.	
CeEt	931	1A5	M1.2.3.2	TCF jaune avec engobe et vernissée	Bol	1	1	Absorption des aliments solides et liquides	Un fragment de rebord d'un bol à la pâte chamois avec de petites inclusions; glaçure d'aspect jaunâtre sur les deux parois avec décor sur la paroi extérieure de lignes annulaires d'engobe vert au centre et engobe blanc de chaque côté. Diamètre rebord: 21cm. Seconde moitié XIXe au 1ère décennies XXe siècles.	
CeEt	931	1A5	M1.2.3.2	TCF jaune avec engobe et vernissée	Bol	1	1	Absorption des aliments solides et liquides	Un fragment d'un bol au pied annulaire à la pâte chamois avec de petites inclusions; glaçure d'aspect jaunâtre sur les deux parois avec décor sur la paroi extérieure de lignes annulaires d'engobe orangé et bleu. Engobe aussi sous le pied annulaire, probablement coulure car un endroit du décor est abîmé. Diamètre rebord: 14cm; diamètre pied: 6cm environ. Seconde moitié XIXe au 1ère décennies XXe siècles.	

SITE		LOT	CODE DE MATÉRIAUX	MATÉRIAU	OBJET	NBRE ARTEFACT	NBRE OBJET	FONCTION	COMMENTAIRES	NO CAT.
CeEt	931	1A5	M1.2.3.2	TCF jaune avec engobe et vernissée	Bol	3	1	Absorption des aliments solides et liquides	Trois fragments d'un grand bol qui recollent ensemble à la pâte chamois avec de petites inclusions; glaçure d'aspect jaunâtre sur les deux parois avec décor sur la paroi extérieure de trois lignes annulaires, chacune formée de deux lignes d'engobe brun foncé rehaussé au centre d'une bande d'engobe blanc; diamètre pied: 14cm. Seconde moitié XIXe au 1ère décennies XXe siècles.	
CeEt	931	1A5	M1.2.4.1	TCF à pipe blanche	Pipe	1	1	Absorption des narcotiques	Un fragment de fourneau, talon et tuyau de pipe avec décor de lignes et petits points formant un décor qui semble végétal?	
CeEt	931	1A5	M1.2.4.1	TCF à pipe blanche	Pipe	5	5	Absorption des narcotiques	Trois fragments de tuyau de pipe sans marque ni décor. Deux fragments avec marque: 1) HENDERSON d'un côté, l'autre illisible. 2) Possiblement GLASGOW d'un côté, l'autre illisible.	
CeEt	931	1A5	M1.2.4.1	TCF à pipe blanche	Pipe	4	3	Absorption des narcotiques	Un fragment de fourneau de pipe sans marque ni décor. Trois fragments de tuyau de pipe sans marque ni décor dont un a une courbure.	
CeEt	931	1A5	M1.2.4.1	TCF à pipe blanche	Pipe	2	2	Absorption des narcotiques	Un fourneau de pipe avec éperon sans marque ni décor. Un fragment de tuyau de pipe avec inscription: "GLASGOW" d'un côté et "McDOUGALL" sur l'autre (production 1846-1967).	
CeEt	931	1A5	M1.2.4.1	TCF à pipe blanche	Pipe	12	5	Absorption des narcotiques	Deux fourneaux de pipe avec marque "TD" sur la paroi arrière du fourneau, une en relief et l'autre en creux (post 1840). Deux tuyaux de pipe avec marque "McDougall/Galsgow" (1846-1967). Quatre fragments de tuyaux et quatre fragment de fourneau sans marque ni décor visible.	
CeEt	931	1A5	M1.2.4.1	TCF à pipe blanche	Pipe	1	1	Absorption des narcotiques	Un fourneau de pipe cylindrique à 90 degrés par rapport au tuyau avec une marque en creux sur le tuyau "Bal..." (Baltic?) d'un côté et "...uct" (Product?) de l'autre. Pourrait être un modèle Blatic Yatcher qui ont été fabriquées par plusieurs firmes de Glasgow. Probablement 4 ^e quart du 19 ^e siècle. (Drouin, Savard. Les pipes à fumer de Place-Royale, Collection Patrimoine, Dossiers #67, pp.258-259 et 336-337a)).	
CeEt	931	1A5	M1.2.4.1	TCF à pipe blanche	Pipe	1	1	Absorption des narcotiques	Un fragment d'un petit fourneau de pipe avec poinçon de la laitière (femme avec barre sur les épaules avec deux seaux) sur la paroi arrière du fourneau. Petit éperon visible. Marque associée aux pipes hollandaises mais probablement postérieure à 1760 (Drouin, Savard. Les pipes à fumer de Place-Royale, pp.154-155 et 236-237).	9
CeEt	931	1A5	M1.3.2	GG glaçuré au sel	Cruche	1	1	Conservation et entreposage des aliments solides et liquides	Grosse anse d'une cruche en GG à la pâte brun-grisâtre avec plusieurs inclusions blanchâtres. Enduit ferrugineux recouvert d'une glaçure saline donnant un aspect brun inégal. Sur la paroi intérieure, mince couche de glaçure saline donnant un aspect brun-orangé. Dépressions faites au doigt à la jonction anse/corps. Largeur anse max: 4cm; largeur anse min: 3,5cm. Pourrait-être du GG rhénan brun mais selon les descriptions la pâte est davantage grisâtre, environ 1671 jusqu'à la 2 ^e moitié du 18 ^e siècle.	
CeEt	931	1A5	M1.3.2	GG glaçure au sel	Contenant	1	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un fragment de corps d'un contenant en grès à la pâte est chamois-grisâtre avec une glaçure au sel d'aspect brun-beige, sur la paroi extérieure. La paroi intérieure a un enduit grisâtre et les lignes de tournassage sont visibles.	

SITE		LOT	CODE DE MATÉRIAUX	MATÉRIAU	OBJET	NBRE ARTEFACT	NBRE OBJET	FONCTION	COMMENTAIRES	NO CAT.
CeEt	931	1A5	M1.3.2.2	GG glaçure au sel Derbyshire	Bouteille à cirage	1	1	Chaussures	Un fragments du haut d'une bouteille à cirage à goulot large et évasé. La pâte est grise assez foncé avec un enduit ferrugineux et une glaçure incolore au sel d'aspect brun-foncé appliquée sur la paroi extérieure et le haut de la paroi intérieure, le reste ayant seulement un enduit. Lignes de tournassage visibles. Diamètre int goulot: 4,1cm; diamètre ext. goulot: 5,7cm. Gros de la production 1800-1875.	
CeEt	931	1A5	M1.3.2.2	GG glaçure au sel Derbyshire	Bouteille à cirage?	1	1	Chaussures	Un fragment d'une moitié d'une possible bouteille à cirage dont il manque le goulot. La pâte est chamois-grisâtre avec une glaçure ferrugineuse au sel d'aspect brunâtre sur la paroi extérieure. Lignes de tournassage visibles. Diamètre base: 5,5cm. Gros de la production 1800-1875.	
CeEt	931	1A5	M1.3.2.2	GG glaçure au sel Derbyshire	Encrier	1	1	Écriture	Un encrier entier à petit goulot avec une glaçure ferrugineuse au sel d'aspect brunâtre, peut-être sur les deux parois. Lignes de tournassage visibles. Diamètre int. goulot: 1,1cm; diamètre ext. goulot: 2cm; diamètre base: 5cm; hauteur: 4,5cm. Gros de la production 1800-1875.	10
CeEt	931	1A5	M1.5	Porcelaine Commune	Isolateur électrique	1	1	Contrôle et transmission de l'énergie électrique	Une moitié d'un isolateur électrique cylindrique, glaçuré sur l'extérieur et mat aux extrémités. Trou central pour fils. Diamètre: 2,5cm.	
CeEt	931	1A5	M2.1.1	Verre incolore au plomb	Gobelet?	1	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un fragment de base d'un possible gobelet en verre incolore avec patine blanche.	
CeEt	931	1A5	M2.2	Verre teinté	Vitre	1	1	Matériaux de base – vitre	Un fragment de vitre teinté verdâtre et irisé. Jeté le 07-05-2016, J.T.	
CeEt	931	1A5	M2.2	Verre teinté	Vitre	1	1	Matériaux de base – vitre	Un fragment de vitre teinté vert-bleuté. Jeté le 24-03-2016, J.T.	
CeEt	931	1A5	M2.2	Verre teinté	Vitre	1	1	Matériaux de base – vitre	Un fragment de vitre légèrement teinté vert. Jeté le 24-03-2016, J.T.	
CeEt	931	1A5	M2.2	Verre teinté	Vitre	2	2	Matériaux de base – vitre	Deux petits fragments de vitre dont un très légèrement teinté et l'autre teinté vert-bleuté. Jeté le 24-03-2016, J.T.	
CeEt	931	1A5	M2.2	Verre teinté	Bouteille	1	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un fragment de base/corps de forme d'octogone aplati d'une bouteille en verre teinté vert, un peu bleuté. Dépression ovale au niveau du cul. Aucune marque ou décor visible. Dimensions max base: 7cm X 4cm.	
CeEt	931	1A5	M2.2	Verre teinté	Vitre	6	3	Matériaux de base – vitre	Six fragments de vitre de teintes et épaisseurs variées appartenant à possiblement 3 vitres. Jeté le 08-04-2016, J.T.	
CeEt	931	1A5	M2.3.1	Verre coloré opaque	Bouton	2	2	Attaches	Deux boutons à 4 trous en verre opaque blanc dont un a un décor de lignes incisées sur la couronne. Diamètres: 1,1cm et 1,2cm.	
CeEt	931	1A5	M2.3.2	Verre coloré transparent	Bouteille	3	3	Conservation et entreposage des excitants et alcools	Trois fragments de corps appartenant possiblement à 3 bouteilles différentes compte tenu du verre vert foncé de couleur différente.	
CeEt	931	1A5	M3.3	Métal cuivreux	Bande?	2	1	Indéterminé	Deux fragments d'une petite bande en métal cuivreux. Largeur: 0,3 cm.	
CeEt	931	1A5	M3.3	Métal cuivreux	Plaque?	3	1	Indéterminé	Trois fragments d'une petite plaque en métal cuivreux?	
CeEt	931	1A5	M3.4	Métal ferreux	Bande?	1	1	Indéterminé	Un fragment d'une bande plutôt plate et s'amincissant vers une extrémité qui est repliée sur elle-même.	
CeEt	931	1A5	M3.4.2	Fer laminé	Clou découpé	1	1	Fixations	Un fragment d'un long clou découpé. Entre 1790 et 1850 environ.	
CeEt	931	1A5	M3.4.2	Fer laminé	Clou découpé	2	1	Fixations	Deux fragments appartenant peut-être au même clou découpé? Entre 1790 et 1850 environ.	

SITE	LOT	CODE DE MATÉRIAUX	MATÉRIAU	OBJET	NBRE ARTEFACT	NBRE OBJET	FONCTION	COMMENTAIRES	NO CAT.	
CeEt	931	1A5	M3.4.2	Fer laminé	Clou découpé	6	6	Fixations	Six fragments de clous découpés. Entre 1790 et 1850 environ.	
CeEt	931	1A5	M3.4.2	Fer laminé	Clou découpé?	1	1	Fixations	Un fragment de clou découpé. Pourrait être un fragment d'un manche ou autre? Entre 1790 et 1850 environ.	
CeEt	931	1A5	M3.4.4	Acier	Lime	1	1	Outils et machines	Fragment de la moitié d'une lime à soie en pointe. Les dents obliques sont visibles sur les pans et les chants. Longueur résiduelle: 20cm; longueur soie: 8cm; largeur pan: 3cm.	4
CeEt	931	1A5	M4.1.1	Roche	Bille	2	2	Jeux et divertissement	Deux billes en pierre dont la plus grosse est gris-chamois, diamètre: 1,7cm; la plus petite beige-brunâtre, diamètre: 1,5cm.	5
CeEt	931	1A5	M4.1.1	Roche	Pierre	2	2	Minéraux	Deux fragments de roche dont une est grisâtre (calcaire) et l'autre fragment plus plat est beige-verdâtre, ressemble à un chert (mudstone calcaire). Jeté le 26-04-2016, J.T.	
CeEt	931	1A5	M4.1.1	Roche	Pierre	1	1	Minéraux	Un fragment plat de grès brunâtre altéré. Jeté le 26-04-2016, J.T.	
CeEt	931	1A5	M4.1.1.8	Schiste	Pierre	1	1	Minéraux	Un petit fragment plat de schiste (shale) brun. Jeté le 26-04-2016, J.T.	
CeEt	931	1A5	M5.1.3	Coquille	Huître	1	1	Mollusques	Un fragment de coquille d'huître. Jeté le 08-04-2016, J.T.	
CeEt	931	1A5	M5.1.4	Ivoire	Griffe?	1	1	Mammifères	Une possible griffe de mammifère, peut-être une dent mais bon?	
CeEt	931	1A5	M5.1.7	Os	Ossement	3	3	Mammifères	Un fragment d'os et deux fragments d'os blanchis, possiblement tous de mammifères.	
CeEt	931	1A5	M5.1.7	Os	Ossement	3	3	Mammifères	Deux fragments d'os de mammifère dont un avec traces de scie. Un fragment de bassin de mammifère.	
CeEt	931	1A5	M5.1.7	Os	Ossement	3	3	Mammifères	Deux fragments d'os de mammifère dont un avec traces de scie. Un fragment de mâchoire de mammifère.	
CeEt	931	1A5	M5.1.7	Os	Ossement	15	7	Mammifères	Dix fragments d'os de gros mammifères dont 5 fragments avec traces de scies, quatre fragments d'os plus petits et un fragment d'os blanchis.	
CeEt	931	1A5	M5.1.7	Os	Ossement	1	1	Mammifères	Un fragment de côte de mammifère.	
CeEt	931	1A5	M5.5.2	Cuir	Retaille	24		Travail sur la matière	24 retailles de cuir variées dont une avec trous. Voir si jetées 26-04-2016, J.T.???????	
CeEt	931	1A5	M5.5.2	Cuir	Retaille	821		Travail sur la matière	821 retailles de cuir variées dont au moins 19 avec trous. Voir si jetées 26-04-2016, J.T.???????	
CeEt	931	1A5	M5.5.2	Cuir	Semelle de chaussure	1	1	Chaussures	Un fragment du devant d'une semelle de chaussure avec bourrelet de cuir sur le pourtour et trous d'aiguille de couture. Largeur max: 8cm; longueur résiduelle: 12cm. Voir si Jeté le 26-04-2016, J.T.?????	
CeEt	931	1A5	M5.5.2	Cuir	Semelle de chaussure	2	1	Chaussures	Deux fragments d'une longue semelle de chaussure dont la partie du talon est détachée. La partie avant est très endommagée. Des trous d'aiguille de couture et de clous sont visibles. Largeur max: 7,5cm; largeur min: 3,5cm; longueur max: 27cm; profondeur talon: 6,5cm; largeur talon: 7cm. Voir si Jeté le 26-04-2016, J.T.?????	
CeEt	931	1A6	M1	Céramique	Jatte ou terrine	1	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un fragment de base avec anneaux de tournassage visibles sur la paroi intérieure. Objet très particulier avec une pâte très vitrifiée en sandwich de couleur gris pâle aux pôles et gris foncé au centre. Glaçure d'aspect vert-jaunâtre inégale sur les deux parois. Est-ce un grès ou une TCG????	
CeEt	931	1A6	M1.1.1	TCC non vernissée	Brique	1	1	Matériaux de base – brique	Un petit fragment de brique à la pâte rougeâtre et grosses inclusions variées. Jeté le 18-03-2016, J.T.	

SITE	LOT	CODE DE MATÉRIAUX	MATÉRIAU	OBJET	NBRE ARTEFACT	NBRE OBJET	FONCTION	COMMENTAIRES	NO CAT.	
CeEt	931	1A6	M1.1.1	TCC non vernissée	Brique?	1	1	Matériaux de base – brique	Un fragment avec un côté droit en TCG rose-brunâtre avec plusieurs inclusions variées et granuleux au toucher. Possiblement une brique???	
CeEt	931	1A6	M1.1.1	TCC non vernissée	Couvercle	1	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un fragment d'un grand couvercle en TCG sans glaçure visible à la pâte orangée avec inclusions variées. On distingue la collerette verticale et une partie de la collerette. Le couvercle à une forme bombée. Diamètre collerette verticale: environ 40cm.	
CeEt	931	1A6	M1.1.1	TCC non vernissée	Tuyau de drain	1	1	Transport à l'aide de conduites	Un fragment de tuyau de drain en TCG à la pâte orange-rougeâtre avec plusieurs inclusions variées. La paroi est lisse à l'extérieur et plusieurs lignes de tournassage visible à l'intérieur.	
CeEt	931	1A6	M1.1.1	TCC non vernissée	Pot à fleurs?	1	1	Agriculture et horticulture	Un fragment de corps d'un possible pot à fleurs en TCG à la pâte chamois-rosée avec inclusions variées. Sans décor ou marque visible. Lignes de tournassage visibles.	
CeEt	931	1A6	M1.1.1	TCC non vernissée	Contenant	1	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un fragment de corps en TCG rose-rougeâtre avec inclusions variées. Lignes de tournassage visibles.	
CeEt	931	1A6	M1.1.1	TCC non vernissée	Bille	1	1	Jeux et divertissement	Une bille en TCG chamois, diamètre: 1,5cm.	
CeEt	931	1A6	M1.1.2	TCC vernissée	Jarre?	1	1	Conservation et entreposage des aliments solides et liquides	Un fragment de corps d'une possible jarre en TCG à la pâte rougeâtre avec de petites inclusions. Les deux parois sont recouvertes d'une épaisse glaçure plombifère noire. Les anneaux de tournassage sont visibles sur les deux parois. Ressemble beaucoup au type de TCG Buckley mais pas un mélange de pâte donc, TCG de l'Angleterre, deuxième moitié XVIIIe au milieu XIXe siècles.	
CeEt	931	1A6	M1.1.2	TCC vernissée	Contenant	1	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un petit fragment de corps plutôt mince d'un contenant en TCG à la pâte rougeâtre avec de petites inclusions. Les deux parois sont recouvertes d'une épaisse glaçure plombifère noire. Ressemble beaucoup au type de TCG Buckley mais pas un mélange de pâte donc, TCG de l'Angleterre, deuxième moitié XVIIIe au milieu XIXe siècles.	
CeEt	931	1A6	M1.1.2	TCC vernissée	Terrine?	1	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un fragment de corps d'une possible terrine en TCG à la pâte orangée avec des inclusions variées. La paroi intérieure est recouverte d'une glaçure d'aspect brunâtre. La paroi extérieure est sans glaçure et les lignes de tournassage sont visibles. Possiblement TCG locale, gros de la production 1760 à 1830 environ.	
CeEt	931	1A6	M1.1.2	TCC vernissée	Bol?	1	1	Conservation et entreposage des aliments solides et liquides	Un petit fragment de rebord d'un possible bol en TCG à la pâte chamois-rosâtre avec des inclusions variées. La paroi intérieure et le rebord sont recouverts d'une épaisse glaçure plombifère noire. La paroi extérieure semble non glaçurée.	
CeEt	931	1A6	M1.1.2	TCC vernissée	Jatte ou terrine	1	1	Absorption des aliments solides et liquides	Un fragment de corps et partie de base d'une possible jatte ou terrine en TCG à la pâte orangée avec des inclusions variées. La paroi intérieure est recouverte d'une glaçure ferrugineuse inégale d'aspect brune avec des traces plus verdâtres. La paroi extérieure est sans glaçure et les lignes de tournassages sont visibles. Possiblement TCG locale, gros de la production 1760 à 1830 environ.	
CeEt	931	1A6	M1.1.2	TCC vernissée	Jatte ou terrine	10	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Dix fragments de rebord, corps et base d'une possible jatte ou terrine en TCG à la pâte orange-rosâtre avec des inclusions variées. La paroi intérieure est recouverte d'une glaçure d'aspect brun-rougeâtre inégale. La paroi extérieure est sans glaçure et les lignes de tournassage sont visibles. Possiblement TCG locale, gros de la production 1760 à 1830 environ.	

SITE		LOT	CODE DE MATÉRIAUX	MATÉRIAU	OBJET	NBRE ARTEFACT	NBRE OBJET	FONCTION	COMMENTAIRES	NO CAT.
CeEt	931	1A6	M1.1.2	TCC vernissée	Terrine?	2	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Deux fragments de rebord d'une possible terrine en TCG à la pâte orangée avec des inclusions variées. La paroi intérieure et le rebord sont recouverts d'une glaçure d'aspect verdâtre mouchetée inégale. La paroi extérieure est sans glaçure et les lignes de tournassage sont visibles. Possiblement TCG locale, gros de la production 1760 à 1830 environ.	
CeEt	931	1A6	M1.1.2	TCC vernissée	Terrine?	1	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un fragment de corps d'une possible terrine en TCG à la pâte orange-rougeâtre avec des inclusions variées. La paroi intérieure est recouverte d'une glaçure d'aspect brunâtre. La paroi extérieure est sans glaçure et les lignes de tournassage sont visibles. Possiblement TCG locale, gros de la production 1760 à 1830 environ.	
CeEt	931	1A6	M1.1.2	TCC vernissée	Bol ou terrine	3	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Trois fragments de base et corps qui recollent ensemble d'un possible bol ou terrine en TCG à la pâte rose-orangée avec des inclusions variées. La paroi intérieure est recouverte d'une glaçure verdâtre mouchetée de vert plus foncé. La paroi extérieure est sans glaçure et les lignes de tournassage sont visibles sur les deux parois. Possiblement TCG locale, gros de la production 1760 à 1830 environ.	
CeEt	931	1A6	M1.1.2	TCC vernissée	Terrine	3	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Trois fragments de base massive d'une terrine à la pâte rougeâtre avec plusieurs inclusions blanchâtres. La paroi intérieure ainsi qu'une partie de la paroi extérieure sont recouvertes d'une glaçure incolore d'aspect brunâtre et laissant entrevoir les inclusions blanchâtres. Sous la base et le bas de la paroi extérieure sont non glaçurés. Fin XVIIIe siècle et une bonne partie du XIXe siècle.	
CeEt	931	1A6	M1.1.2	TCC vernissée	Terrine?	1	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un fragment de corps d'une possible terrine qui a subi des altérations en TCG à la pâte en sandwich au centre gris foncé et chaque côté gris pâle et glaçure verdâtre sur les deux parois. Possiblement TCG locale, gros de la production 1760 à 1830 environ.	
CeEt	931	1A6	M1.1.2	TCC vernissée	Contenant	2	2	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Deux fragments de corps effrité en TCG, un à la pâte rose-orangée avec glaçure d'aspect brun-verdâtre et l'autre orangée avec glaçure extérieure brune foncé et lustrée. Plusieurs inclusions variées dans la pâte. Possiblement TCG locale, gros de la production 1760 à 1830 environ.	
CeEt	931	1A6	M1.1.2	TCC vernissée	Jatte ou terrine	1	1	Absorption des aliments solides et liquides	Un fragment de corps/base d'une possible jatte ou terrine en TCG à la pâte orangée avec des inclusions variées. La paroi intérieure est recouverte d'un engobe blanchâtre avec une glaçure d'aspect jaunâtre avec mouchetures brunâtres. La paroi extérieure est sans glaçure et grossière. Possiblement TCG locale, gros de la production 1760 à 1830 environ.	
CeEt	931	1A6	M1.1.3	TCC recouverte ou décorée d'engobe et vernissée	Bol ou terrine	1	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un fragment de rebord évasé/corps d'un bol ou petite terrine en TCG à la pâte rose-orangée avec des inclusions variées. La paroi intérieure a des décors de lignes sinueuses d'engobe blanc et la paroi intérieure, rebord et une partie de l'extérieure sont recouverts d'une glaçure inégale d'aspect brun-orangé. Les lignes de tournassage sont visibles. Possiblement TCG locale, gros de la production 1760 à 1830 environ.	
CeEt	931	1A6	M1.1.3	TCC recouverte ou décorée d'engobe et vernissée	Bol ou terrine	1	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un fragment de base massive d'un possible bol ou terrine en TCG à la pâte rouge-orangée avec des inclusions variées. Un engobe blanc recouvre la paroi intérieure et une glaçure incolore a été appliquée donnant un aspect jaune à l'engobe blanc (juste un petit reste de glaçure). La paroi extérieure n'a pas de glaçure et les lignes de tournassage sont visibles. Possiblement TCG locale, gros de la production 1760 à 1830 environ.	

SITE		LOT	CODE DE MATÉRIAUX	MATÉRIAU	OBJET	NBRE ARTEFACT	NBRE OBJET	FONCTION	COMMENTAIRES	NO CAT.
CeEt	931	1A6	M1.1.3.2	TCC avec engobe vernissée d'Angleterre du N-E	Terrine?	1	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un fragment de base à la pâte rougeâtre avec plusieurs inclusions blanchâtres. Recouvert sur la paroi intérieure d'un engobe blanc épais et glaçure incolore donnant un aspect jaunâtre. Un décor de taches brunes, fait par saupoudrage d'oxyde de fer dans la glaçure, est visible. Sous la base et la partie visible de la paroi extérieure sont non glaçurés. Deuxième moitié XVIIIe et XIXe siècles.	
CeEt	931	1A6	M1.1.3.2	TCC avec engobe vernissée d'Angleterre du N-E	Terrine?	2	2	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un fragment de rebord à la pâte rougeâtre et un de corps à la pâte rouge-orangée, les deux avec inclusions blanchâtres. Recouvert sur la paroi intérieure d'un engobe blanc épais et glaçure incolore donnant un aspect jaunâtre. Le fragment de corps a une trace de glaçure incolore donnant un aspect brun roux et laissant entrevoir les inclusions blanchâtre. Aucun décor visible. Deuxième moitié XVIIIe et XIXe siècles.	
CeEt	931	1A6	M1.1.3.2	TCC avec engobe vernissée d'Angleterre du N-E	Contenant	1	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un petit fragment de corps d'un contenant en TCG à la pâte rougeâtre avec inclusions blanchâtres. Recouvert sur la paroi intérieure d'un engobe blanc épais et glaçure incolore donnant un aspect jaunâtre. La paroi extérieure est recouverte d'une glaçure incolore donnant un aspect brun roux et laissant entrevoir les inclusions blanchâtre. Aucun décor visible. Deuxième moitié XVIIIe et XIXe siècles.	
CeEt	931	1A6	M1.1.3.2	TCC avec engobe vernissée d'Angleterre du N-E	Jatte ou terrine	1	1	Absorption des aliments solides et liquides	Un fragment de corps d'une possible jatte ou terrine en TCG à la pâte rougeâtre avec inclusions blanchâtres. Recouvert sur la paroi intérieure d'un engobe blanc épais et glaçure incolore. La paroi extérieure est recouverte d'une glaçure incolore donnant un aspect brun et laissant entrevoir les inclusions blanchâtre. Aucun décor visible. Deuxième moitié XVIIIe et XIXe siècles.	
CeEt	931	1A6	M1.2.2	TCF vernissée	Pot	1	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un fragment de base avec pied annulaire évasé. TCF de couleur bleu pâle teinté dans la masse et recouvert d'une glaçure incolore. Aucun décor ou marque visible. Diamètre pied: 15cm. Production à St-Jean-sur-Richelieu de 1879 à 1893.	
CeEt	931	1A6	M1.2.2.6	Creamware	Pot de chambre	1	1	Excrétion	Un fragment de rebord ourlé et vide à l'intérieur, appartenant probablement à un pot de chambre. Aucun décor visible. Diamètre rebord ext: 22cm. Vers 1762 à la fin des années 1820.	
CeEt	931	1A6	M1.2.2.6	Creamware	Assiette	1	1	Absorption des aliments solides et liquides	Un fragment de rebord d'une assiette au décor moulé et peint en vert de type "Shell Edge" à glaçure crème sur les deux parois. Vers 1762 à la fin des années 1820.	
CeEt	931	1A6	M1.2.2.6	Creamware	Pot	2	1	Conservation et entreposage des aliments solides et liquides	Deux fragments de base qui recollent ensemble d'un pot. Glaçure de couleur crème sur les deux parois, sans marque ni décor visible. Pied annulaire évasé. Diamètre pied: 11cm. Vers 1762 à la fin des années 1820.	
CeEt	931	1A6	M1.2.2.6	Creamware	Soucoupe?	1	1	Absorption des aliments solides et liquides	Un fragment de rebord d'une petite assiette au décor moulé sur le marli de volutes et décor végétal et glaçure crème sur les deux parois. Je ne trouve pas le nom donné à ce motif. Vers 1762 à la fin des années 1820.	
CeEt	931	1A6	M1.2.2.6	Creamware	Contenant	1	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un fragment de corps d'un contenant à glaçure de couleur crème pâle visible sur une paroi, sans marque ni décor visible. Vers 1762 à la fin des années 1820.	

SITE		LOT	CODE DE MATÉRIAUX	MATÉRIAU	OBJET	NBRE ARTEFACT	NBRE OBJET	FONCTION	COMMENTAIRES	NO CAT.
CeEt	931	1A6	M1.2.2.6	Creamware	Assiette?	1	1	Absorption des aliments solides et liquides	Un fragment de ce qui semble être un bouge/base d'une assiette au pied annulaire, sans marque ni décor visible. Vers 1762 à la fin des années 1820.	
CeEt	931	1A6	M1.2.2.6	Creamware	Assiette?	1	1	Absorption des aliments solides et liquides	Un petit fragment de rebord d'une possible assiette à glaçure de couleur crème sur les deux parois et décor moulé "Feather Edge" sur le pourtour du rebord. Ce décor débute vers 1767 et perd de sa popularité à partir de 1785 ou 1790.	
CeEt	931	1A6	M1.2.2.6	Creamware	Contenant	2	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un fragment de rebord ourlé et un fragment de base appartenant peut-être au même objet, à la glaçure crème sur les deux parois, sans marque ni décor visible. Vers 1762 à la fin des années 1820.	
CeEt	931	1A6	M1.2.2.6	Creamware	Pot?	1	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un fragment de rebord d'un possible pot à glaçure de couleur crème pâle sur les deux parois, sans marque ni décor visible. Vers 1762 à la fin des années 1820.	
CeEt	931	1A6	M1.2.2.6	Creamware	Contenant	1	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un petit fragment d'un contenant à la glaçure crème-jaunâtre, sans marque ni décor visible. Vers 1762 à la fin des années 1820.	
CeEt	931	1A6	M1.2.2.6	Creamware	Contenant	2	2	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Deux fragment de deux contenants à glaçure qui semble crème sur les deux paroi, un de base et un de corps. Aucune marque ou décor visible. Production 1762 à fin 1820.	
CeEt	931	1A6	M1.2.2.6	Creamware	Contenant à aile	1	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un fragment de rebord à aile d'un contenant à glaçure de couleur crème sur la paroi extérieure, sans marque ni décor visible. Vers 1762 à la fin des années 1820.	
CeEt	931	1A6	M1.2.2.7	Pearlware	Bol?	1	1	Absorption des aliments solides et liquides	Un petit fragment de corps d'un possible bol au décor de lignes annulaires d'engobe brun et une bande d'engobe bleu pâle rehaussé d'un décor d'engobe bleu plus vif, peut-être marbré??? La paroi intérieure a une teinte bleutée. À partir du début XIXe siècle.	
CeEt	931	1A6	M1.2.2.7	Pearlware	Assiette?	1	1	Absorption des aliments solides et liquides	Un petit fragment de rebord d'une possible assiette au décor incisé et rehaussé de bleu "Shell Edge" sur le pourtour du rebord. Ce décor débute vers 1780 et perd de sa popularité à partir de 1830.	
CeEt	931	1A6	M1.2.2.7	Pearlware	Contenant	3	2	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Deux fragments de corps appartenant possiblement au même objet avec décor de bandes d'engobes brun et bleu avec décor d'engobes marbrés sur la paroi extérieure. Un fragment de corps, possiblement un marli d'assiette avec décor moulé et rehaussé de bleu de type Shell Edge. Teinte bleutée dans la glaçure. Production 1778 à 1830. Décor de bandes d'engobes, début 19 ^e siècle.	
CeEt	931	1A6	M1.2.2.8	TCF blanche	Bol?	1	1	Absorption des aliments solides et liquides	Un fragment de corps d'un possible bol à la glaçure bleu pâle inégale sur la paroi extérieure et bleu foncé avec mouchetures plus foncé sur la paroi intérieure. À partir du début XIXe siècle.	
CeEt	931	1A6	M1.2.2.8	TCF blanche	Contenant	3	3	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Trois fragments de trois objets différents. Un fragment de rebord avec décor d'une bande peinte en rose sur le pourtour intérieur. Un fragment de corps avec décor géométrique imprimé en bleu de type Willow sur la paroi intérieure. Un fragment de corps d'un possible pot moulé avec un décor imprimé en brun sur la paroi extérieure. À partir du début XIXe siècle.	

SITE		LOT	CODE DE MATÉRIAUX	MATÉRIAU	OBJET	NBRE ARTEFACT	NBRE OBJET	FONCTION	COMMENTAIRES	NO CAT.
CeEt	931	1A6	M1.2.2.8	TCF blanche	Assiette?	1	1	Absorption des aliments solides et liquides	Un fragment de ce qui semble être un boudin d'assiette avec un décor végétal peint en bleu foncé sur la paroi intérieure. À partir du début XIXe siècle.	
CeEt	931	1A6	M1.2.2.8	TCF blanche	Assiette	2	1	Absorption des aliments solides et liquides	Deux fragments appartenant peut-être à la même assiette? Un fragment de marli/boudin d'une assiette au décor de fleur stylisée peint à l'engobe bleu pâle sur la pâte laissant entrevoir des lignes blanchâtres du corps, le tout recouvert d'une glaçure incolore qui donne au bleu un bel éclat sur la paroi intérieure. Un fragment de boudin/base avec petit pied annulaire avec un décor de petits ronds peint à l'engobe bleu pâle sur la pâte et recouvert d'une glaçure incolore qui donne au bleu un bel éclat sur la paroi intérieure. À partir du début XIXe siècle.	
CeEt	931	1A6	M1.2.2.8	TCF blanche	Soucoupe	2	1	Absorption des aliments solides et liquides	Deux fragments d'une soucoupe au décor imprimé en bleu sur la paroi intérieure et sur le fond. Sous la base, on peut voir une petite partie de marque imprimé en bleu mais illisible. Diamètre rebord:17cm; diamètre pied: 8cm. À partir du début XIXe siècle.	
CeEt	931	1A6	M1.2.2.8	TCF blanche	Assiette à dessert	2	2	Absorption des aliments solides et liquides	Un fragment de rebord ondulé et marli convexe d'une petite assiette au décor imprimé en bleu de type "Willow" sur la paroi intérieure, Diamètre rebord:17cm. Un fragment de rebord d'une petite assiette au décor végétal imprimé en bleu sur la paroi intérieure, Diamètre rebord:18cm. À partir du début XIXe siècle.	
CeEt	931	1A6	M1.2.2.8	TCF blanche	Plat?	1	1	Absorption des aliments solides et liquides	Un fragment de rebord ondulé de ce qui semble être un grand plat non circulaire au décor végétal/floral imprimé en bleu sur la paroi intérieure. À partir du début XIXe siècle.	
CeEt	931	1A6	M1.2.2.8	TCF blanche	Contenant	2	2	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Deux petits fragments de corps à décor bleu qui semble imprimé, un des fragments a un décor sur la paroi intérieure et l'autre, sur les deux parois. À partir du début XIXe siècle.	
CeEt	931	1A6	M1.2.2.8	TCF blanche	Assiette creuse?	1	1	Absorption des aliments solides et liquides	Un fragment de base avec pied annulaire d'une possible assiette creuse au décor floral/végétal bleu foncé de type Flow Blue avec dispersion du bleu dans la glaçure des deux parois. Flow Blue à partir de 1840-1850.	
CeEt	931	1A6	M1.2.2.8	TCF blanche	Tasse	1	1	Absorption des aliments solides et liquides	Un fragment d'une tasse au rebord évasé et au décor pittoresque (château) imprimé en brun sur la paroi extérieure et sur le haut de la paroi intérieure. Diamètre rebord: 12cm. À partir du début XIXe siècle.	
CeEt	931	1A6	M1.2.2.8	TCF blanche	Assiette	1	1	Absorption des aliments solides et liquides	Un fragment de rebord au décor ondulé, moulé Shelledge et rehaussé de bleu. À partir du début XIXe siècle.	
CeEt	931	1A6	M1.2.2.8	TCF blanche	Assiette	5	3	Absorption des aliments solides et liquides	Un fragment de base avec décor pagode/arbre de type "Willow" imprimé en bleu. Deux fragments de base et un de marli au décor imprimé en bleu de type "Willow". Un fragment de base massive au décor structural imprimé en bleu pâle. À partir du début XIXe siècle.	
CeEt	931	1A6	M1.2.2.8	TCF blanche	Bol?	2	1	Absorption des aliments solides et liquides	Deux fragments de base, qui recollent ensemble, au pied annulaire prononcé et central d'un possible bol. Aucun décor ou marque visible. Un peu bleuté dans les plis du pied mais pas assez pour PW je crois. Diamètre pied: 6cm. À partir du début XIXe siècle.	
CeEt	931	1A6	M1.2.2.8	TCF blanche	Bol?	1	1	Absorption des aliments solides et liquides	Un fragment de base au pied annulaire cassé d'un possible bol sans décor ni marque visible. Diamètre pied: 5cm. À partir du début XIXe siècle.	

SITE		LOT	CODE DE MATÉRIAUX	MATÉRIAU	OBJET	NBRE ARTEFACT	NBRE OBJET	FONCTION	COMMENTAIRES	NO CAT.
CeEt	931	1A6	M1.2.2.8	TCF blanche	Soucoupe?	1	1	Absorption des aliments solides et liquides	Un fragment de rebord de ce qui semble être une soucoupe au décor à l'éponge appliqué en bleu sur une bonne partie du haut de la paroi intérieure. Diamètre rebord: 15cm. À partir du début XIXe siècle.	
CeEt	931	1A6	M1.2.2.8	TCF blanche	Assiette	3	1	Absorption des aliments solides et liquides	Trois fragments de base au pied annulaire d'une assiette sans marque ni décor visible. À partir du début XIXe siècle.	
CeEt	931	1A6	M1.2.2.8	TCF blanche	Bol?	1	1	Absorption des aliments solides et liquides	Un fragment de base avec un pied annulaire prononcé et central, sans décor ou marque visible. Diamètre pied: 5,5cm. À partir du début XIXe siècle.	
CeEt	931	1A6	M1.2.2.8	TCF blanche	Bol	2	1	Absorption des aliments solides et liquides	Deux fragments dont un de rebord et un de corps qui recollent ensemble. Décor de lignes et bandes annulaires d'engobe bleu pâle avec un décor sinueux d'engobe marbré brun, blanc, bleu sur la paroi extérieure. Diamètre rebord: 12cm. À partir du début XIXe siècle et encore bien représenté au-delà de 1850.	
CeEt	931	1A6	M1.2.2.8	TCF blanche	Bol?	2	1	Absorption des aliments solides et liquides	Deux fragments de corps au décor floral peint en bleu et vert sur la paroi extérieure. À partir du début XIXe siècle.	
CeEt	931	1A6	M1.2.2.8	TCF blanche	Assiette?	2	2	Absorption des aliments solides et liquides	Un petit fragment de rebord d'une possible assiette au décor légèrement moulé et rehaussé de bleu de type "Shell Edge" sur le pourtour du rebord. Possiblement période du décor débute des années 1820-1830.	
CeEt	931	1A6	M1.2.2.8	TCF blanche	Contenant	1	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un mini fragment d'un contenant au décor imprimé en bleu sur la paroi extérieure. À partir du début XIXe siècle.	
CeEt	931	1A6	M1.2.2.8	TCF blanche	Contenant	1	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un fragment de corps au décor imprimé en rose sur la paroi extérieure. À partir du début XIXe siècle.	
CeEt	931	1A6	M1.2.2.8	TCF blanche	Tasse?	2	1	Absorption des aliments solides et liquides	Deux fragments de corps et de rebord qui recollent ensemble d'une possible tasse aux décor à l'éponge bleu sur la paroi extérieure et sur le haut de la paroi intérieure. À partir du début XIXe siècle.	
CeEt	931	1A6	M1.2.2.8	TCF blanche	Assiette	1	1	Absorption des aliments solides et liquides	Un fragment de marli/bouge d'une assiette à décor imprimé en bleu foncé sur la paroi intérieure ainsi que près du rebord de la paroi extérieure avec dispersion du bleu dans la glaçure, de type Flow Blue. Vers 1840 à la fin du XIXe siècle.	
CeEt	931	1A6	M1.2.2.8	TCF blanche	Bol?	1	1	Absorption des aliments solides et liquides	Un fragment de corps d'un possible bol au décor de traînées bleues sur la paroi extérieure. Peut-être décor à l'éponge? À partir du début XIXe siècle.	
CeEt	931	1A6	M1.2.2.8	TCF blanche	Assiette?	2	2	Absorption des aliments solides et liquides	Deux fragments de bouge? de possible assiettes. Les deux ont un décor imprimé en bleu dont un semble de type Willow. À partir du début XIXe siècle.	
CeEt	931	1A6	M1.2.2.8	TCF blanche	Tasse	1	1	Absorption des aliments solides et liquides	Un fragment d'une tasse au rebord évasé et paroi extérieure moulée avec des pans et un décor de château/végétation imprimé en bleu. Sur le haut de la paroi intérieure, décor imprimé en bleu. Diamètre rebord: 11cm. À partir du début XIXe siècle.	
CeEt	931	1A6	M1.2.2.8	TCF blanche	Contenant	3	3	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un mini fragment au décor imprimé en bleu de type "Willow" sur la paroi intérieure. Un fragment de base avec un décor de plumes de paon imprimé en bleu sur la paroi intérieure. Un fragment de corps avec une glaçure bleu pâle sur la paroi extérieure. À partir du début XIXe siècle.	

SITE		LOT	CODE DE MATÉRIAUX	MATÉRIAU	OBJET	NBRE ARTEFACT	NBRE OBJET	FONCTION	COMMENTAIRES	NO CAT.
CeEt	931	1A6	M1.2.2.8	TCF blanche	Soucoupe?	9	1	Absorption des aliments solides et liquides	Neuf fragments de ce qui semble être une soucoupe au décor floral peint en bleu, vert, rose et noir sur la paroi intérieure. À partir du début XIXe siècle.	
CeEt	931	1A6	M1.2.2.8	TCF blanche	Bol?	1	1	Absorption des aliments solides et liquides	Un fragment de base avec pied annulaire au décor floral/végétal bleu foncé de type Flow Blue avec dispersion du bleu dans la glaçure des deux parois. Le décor de la paroi intérieure est rehaussé d'un décor végétal bleu pâle possiblement fait à l'éponge à partir d'un motif taillé dans l'éponge et répété plusieurs fois. Diamètre pied: 7cm. Flow Blue à partir de 1840-1850.	
CeEt	931	1A6	M1.2.2.8	TCF blanche	Contenant	1	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un fragment de corps au décor imprimé en bleu sur la paroi intérieure. À partir du début XIXe siècle.	
CeEt	931	1A6	M1.2.2.8	TCF blanche	Couvercle	1	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un fragment d'un couvercle qui semble de forme rectangulaire ou carrée, tellement abîmé qu'on ne voit aucun décor. À partir du début XIXe siècle.	
CeEt	931	1A6	M1.2.2.8	TCF blanche	Assiette?	4	3	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Deux fragments de rebord et corps d'une possible assiette au décor imprimé en brun sur la paroi intérieure. Un fragment de rebord d'une possible assiette au décor moulé et rehaussé de bleu de type Shell Edge sur le pourtour. Un fragment de corps d'une possible assiette au décor peint en bleu sur la paroi intérieure. À partir du début XIXe siècle.	
CeEt	931	1A6	M1.2.2.8	TCF blanche	Contenant	3	3	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un fragment de base avec un décor floral au centre du fond peint en orangé, bleu et brun. Un fragment de corps d'un possible pot au décor de lignes d'engobe brun et une large bande d'engobe bleu pâle sur la paroi extérieure. Un fragment de rebord d'un possible bol avec un décor pittoresque imprimé en brun sur la paroi intérieure, diamètre rebord: 17cm. À partir du début XIXe siècle.	
CeEt	931	1A6	M1.2.2.8	TCF blanche	Bol?	1	1	Absorption des aliments solides et liquides	Un fragment de corps d'un possible bol au décor de bandes horizontales bleu pâle et brun foncé sur la paroi extérieure. À partir du début XIXe siècle.	
CeEt	931	1A6	M1.2.2.8	TCF blanche	Contenant	5	5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Cinq petits fragments de corps et base de différents objets avec décors variés imprimés en bleu sur les objets. À partir du début XIXe siècle.	
CeEt	931	1A6	M1.2.2.8	TCF blanche	Contenant	7	7	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Sept fragments de contenants différents avec décors variés imprimés en bleu sur les objets. À partir du début XIXe siècle.	
CeEt	931	1A6	M1.2.2.8	TCF blanche	Assiette	3	3	Absorption des aliments solides et liquides	Deux fragments de rebord d'assiettes au décor moulé et rehaussé de bleu de type Shell Edge. Un fragment au décor Shell Edge peint en vert. À partir du début XIXe siècle.	
CeEt	931	1A6	M1.2.2.8	TCF blanche	Bol	3	1	Absorption des aliments solides et liquides	Trois fragments d'un bol au décor d'une large bande d'engobe orangé avec engobes marbrés brun et blanc. Aussi, lignes annulaires d'engobes bruns. Diamètre rebord: 13cm. À partir du début XIXe siècle.	
CeEt	931	1A6	M1.2.2.8	TCF blanche	Assiette?	2	1	Absorption des aliments solides et liquides	Deux fragments d'une possible assiette au décor floral imprimé en bleu et dispersé dans la glaçure de type Flow Blue. À partir du début XIXe siècle.	
CeEt	931	1A6	M1.2.2.8	TCF blanche	Assiette?	1	1	Absorption des aliments solides et liquides	Un fragment de base d'une possible assiette au décor imprimé en brun. À partir du début XIXe siècle.	

SITE		LOT	CODE DE MATÉRIAUX	MATÉRIAU	OBJET	NBRE ARTEFACT	NBRE OBJET	FONCTION	COMMENTAIRES	NO CAT.
CeEt	931	1A6	M1.2.2.8	TCF blanche	Bol?	2	2	Absorption des aliments solides et liquides	Deux fragments de possibles bols dont une base au pied annulaire (diamètre: 5,5cm) et un fragments de rebord (Diamètre: 12cm). Les deux fragments ont un décor à l'éponge bleu. À partir du début XIXe siècle.	
CeEt	931	1A6	M1.2.2.9	TCF blanche vitrifiée	Contenant	1	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un fragment de corps assez épais sans décor visible. À partir du milieu XIXe siècle.	
CeEt	931	1A6	M1.2.2.9	TCF blanche vitrifiée	Pot de chambre	2	1	Excrétion	Deux fragments de base qui recollent ensemble. Gros pied annulaire, sans décor ou marque visible. Diamètre pied: 16cm. À partir du milieu XIXe siècle.	
CeEt	931	1A6	M1.2.2.9	TCF blanche vitrifiée	Contenant à anse	1	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un fragment d'anse moulée avec le petites cannelures verticales. À partir du milieu XIXe siècle.	
CeEt	931	1A6	M1.2.2.9	TCF blanche vitrifiée	Pot à anse	2	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Deux fragments de rebord qui recollent ensemble. Gros pot à anse moulé de forme hexagonale à l'extérieur et cylindrique à l'intérieur, au rebord évasé vers l'arrière avec un ressaut intérieur pour un possible couvercle. Décor imprimé en bleu sur le pourtour du rebord et sur la paroi extérieure. À partir du milieu XIXe siècle.	
CeEt	931	1A6	M1.2.2.9	TCF blanche vitrifiée	Contenant à anse	1	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un fragment d'anse au bas ourlé d'un contenant moulé en TCFBV sans décor visible. À partir du milieu XIXe siècle.	
CeEt	931	1A6	M1.2.2.9	TCF blanche vitrifiée	Assiette?	1	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un fragment de marli/bouge d'une possible assiette en TCFBV assez massive. Décor imprimé en noir sur la paroi extérieure. À partir du milieu XIXe siècle.	
CeEt	931	1A6	M1.2.2.9	TCF blanche vitrifiée	Contenant	1	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un fragment de corps très blanchâtre et dense, aucun décor visible. À partir du milieu XIXe siècle.	
CeEt	931	1A6	M1.2.2.9	TCF blanche vitrifiée	Pot?	1	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un fragment de rebord évasé/corps blanchâtre et lustré, sans décor ou marque visible. À partir du milieu XIXe siècle.	
CeEt	931	1A6	M1.2.2.9	TCF blanche vitrifiée	Contenant	1	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un petit fragment de corps d'un contenant sans marque ni décor visible. À partir du milieu 19 ^e siècle.	
CeEt	931	1A6	M1.2.2.9	TCF blanche vitrifiée	Couvercle?	1	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un fragment d'un possible couvercle qui semble de forme ovale et de section plutôt triangulaire avec arête centrale. Le pourtour du couvercle et l'arête centrale ont un décor d'une ligne bleue avec effet Flow Blue qui disperse le bleu dans la glaçure. À partir du milieu XIXe siècle.	
CeEt	931	1A6	M1.2.2.9	TCF blanche vitrifiée	Pot	1	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un fragment du haut d'un pot de forme hexagonale au col cintré et ressaut intérieur pour couvercle. Décor floral imprimé en bleu sur la paroi extérieure et sur le rebord évasé. À partir du milieu XIXe siècle.	
CeEt	931	1A6	M1.2.2.9	TCF blanche vitrifiée	Contenant à anse	1	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un fragment d'anse d'un contenant sans décor visible. À partir du milieu XIXe siècle.	
CeEt	931	1A6	M1.2.2.10	TCF chamois	Pot?	1	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un fragment de corps de ce qui semble être un pot à la pâte chamois et glaçure brunâtre inégale sur les deux parois.	

SITE		LOT	CODE DE MATÉRIAUX	MATÉRIAU	OBJET	NBRE ARTEFACT	NBRE OBJET	FONCTION	COMMENTAIRES	NO CAT.
CeEt	931	1A6	M1.2.2.11	TCF rouge	Contenant	1	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un petit fragment à la pâte rouge foncé dense avec petites inclusions blanchâtres. Une glaçure noire, épaisse et lustrée est appliquée sur les deux parois. Aucun décor visible. Tout le XIXe siècle.	
CeEt	931	1A6	M1.2.2.12	TCF jaune	Contenant	1	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un petit fragment à la pâte chamois avec glaçure d'aspect jaunâtre sur les deux parois. Aucun décor visible. Seconde moitié XIXe au 1ère décennies XXe siècles.	
CeEt	931	1A6	M1.2.2.12	TCF jaune	Plat?	1	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un fragment de rebord évasé au décor perlé moulé d'un possible plat à la pâte chamois avec de petites inclusions, glaçure d'aspect jaunâtre sur les deux parois, sans décor visible. Ne semble pas circulaire. Seconde moitié XIXe au 1ère décennies XXe siècles.	
CeEt	931	1A6	M1.2.2.12	TCF jaune	Contenant	1	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un petit fragment de corps à la pâte chamois avec de petites inclusions, glaçure d'aspect jaunâtre visible sur la paroi intérieure, sans décor visible. Seconde moitié XIXe au 1ère décennies XXe siècles.	
CeEt	931	1A6	M1.2.2.12	TCF jaune	Contenant	1	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un fragment de base ou de corps d'un contenant à la pâte chamois avec glaçure d'aspect jaunâtre sur les deux parois avec de petites inclusions. Il y a un décor de petites dépressions ou marque en creux indéterminée. Seconde moitié XIXe au 1ère décennies XXe siècles.	
CeEt	931	1A6	M1.2.2.12	TCF jaune	Contenant	2	2	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un fragment de corps avec arête verticale d'un possible bol à la pâte chamois avec de petites inclusions, glaçure d'aspect jaunâtre sur les deux parois, sans décor visible. Un fragment de rebord assez massif avec décor moulé sur le haut de la paroi intérieure d'un possible grand plat à la pâte chamois avec de petites inclusions, diamètre: 30cm. Seconde moitié XIXe au 1ère décennies XXe siècles.	
CeEt	931	1A6	M1.2.3.2	TCF jaune avec engobe et vernissée	Bol?	1	1	Absorption des aliments solides et liquides	Un fragment de corps d'un possible bol à la pâte chamois avec de petites inclusions. Glaçure d'aspect jaunâtre sur les deux parois avec décor de bandes d'engobe blanc et décor de type Mocha bleu. Seconde moitié XIXe au 1ère décennies XXe siècles.	
CeEt	931	1A6	M1.2.3.2	TCF jaune avec engobe et vernissée	Bol	2	1	Absorption des aliments solides et liquides	Deux fragments de rebord/corps d'un bol à la pâte chamois avec de petites inclusions. Glaçure d'aspect jaunâtre sur les deux parois avec décor d'une large bande d'engobe blanc avec un décor de type Mocha dans les tons de bleu et noir. Seconde moitié XIXe au 1ère décennies XXe siècles.	
CeEt	931	1A6	M1.2.3.2	TCF jaune avec engobe et vernissée	Pot?	1	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un fragment de rebord massif d'un possible pot à la pâte chamois avec de petites inclusions. Glaçure d'aspect jaunâtre sur les deux parois avec décor de deux lignes d'engobes brune et un début de bande d'engobe bleu pâle. Seconde moitié XIXe au 1ère décennies XXe siècles.	
CeEt	931	1A6	M1.2.3.2	TCF jaune avec engobe et vernissée	Bol	1	1	Absorption des aliments solides et liquides	Un fragment de rebord/corps d'un bol à la pâte chamois avec de petites inclusions. Glaçure d'aspect jaunâtre sur les deux parois avec décor d'une large bande d'engobe blanc avec un décor d'une traînée sinieuse de type Mocha dans les tons de noir. Diamètre rebord: 13cm. Seconde moitié XIXe au 1ère décennies XXe siècles.	
CeEt	931	1A6	M1.2.3.2	TCF jaune avec engobe et vernissée	Contenant	1	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un fragment de corps d'un contenant à la pâte chamois avec de petites inclusions. Glaçure d'aspect jaunâtre sur les deux parois et décor d'engobe blanc visible. Seconde moitié XIXe au 1ère décennies XXe siècles.	

SITE		LOT	CODE DE MATÉRIAUX	MATÉRIAU	OBJET	NBRE ARTEFACT	NBRE OBJET	FONCTION	COMMENTAIRES	NO CAT.
CeEt	931	1A6	M1.2.3.2	TCF jaune avec engobe et vernissée	Bol	6	3	Absorption des aliments solides et liquides	Deux fragments d'un bol qui recollent ensemble à la pâte chamois avec de petites inclusions; glaçure d'aspect jaunâtre sur les deux parois avec décor d'une large bande d'engobe blanc insérée entre deux lignes d'engobe orangé avec un décor de type Mocha dans les tons de bleu; diamètre rebord: 19cm. Trois fragments d'un bol qui recollent ensemble à la pâte chamois avec de petites inclusions; glaçure d'aspect jaunâtre sur les deux parois avec décor d'une large bande d'engobe blanc insérée entre deux lignes d'engobe orangé avec un décor de type Mocha dans les tons de vert. Un fragment de base d'un bol au pied annulaire, pâte chamois et glaçure d'aspect jaunâtre, sans décor ou marque visible, diamètre pied: 10cm. Seconde moitié XIXe au 1ère décennies XXe siècles.	
CeEt	931	1A6	M1.2.3.2	TCF jaune avec engobe et vernissée	Bol	2	1	Absorption des aliments solides et liquides	Deux fragments d'un bol qui recollent ensemble à la pâte chamois avec de petites inclusions; glaçure d'aspect jaunâtre sur les deux parois avec décor sur la paroi extérieure de lignes annulaires d'engobe orangé, blanc et brun avec une dispersion verdâtre sous la ligne brune. Diamètre pied annulaire: 6cm; diamètre rebord: environ 12cm; hauteur: 6,5cm. Seconde moitié XIXe au 1ère décennies XXe siècles.	
CeEt	931	1A6	M1.2.3.2	TCF jaune avec engobe et vernissée	Broc?	1	1	Absorption des aliments solides et liquides	Un fragment de rebord avec bec verseur très large possiblement d'un broc à la pâte chamois avec de petites inclusions, glaçure d'aspect jaunâtre sur les deux parois. Décor indescriptible d'engobe orangé sur les deux parois. Seconde moitié XIXe au 1ère décennies XXe siècles.	
CeEt	931	1A6	M1.2.3.2	TCF jaune avec engobe et vernissée	Bol?	1	1	Absorption des aliments solides et liquides	Un fragment de rebord d'un possible bol à la pâte chamois avec de petites inclusions; glaçure d'aspect jaunâtre sur les deux parois avec décor sur la paroi extérieure de bandes d'engobe blanc et beige avec un décor noir de type Mocha. Seconde moitié XIXe au 1ère décennies XXe siècles.	
CeEt	931	1A6	M1.2.3.2	TCF jaune avec engobe et vernissée	Bol	8	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Trois fragments de base au pied annulaire, quatre fragment de corps et un de rebord d'un bol à la pâte chamois avec de petites inclusions. Glaçure d'aspect jaunâtre sur les deux parois et décor de lignes annulaires d'engobe blanc sur la paroi extérieure. Diamètre pied: 9,5cm. Seconde moitié XIXe au 1ère décennies XXe siècles.	
CeEt	931	1A6	M1.2.4.1	TCF à pipe blanche	Pipe	2	2	Absorption des narcotiques	Un fragment de tuyau sans marque ni décor visible. Un fourneau de pipe avec éperon, décor de cannelures verticales en relief qui monte de la base au milieu du fourneau environ et un décor d'une bande de stries verticales sur le pourtour du haut du fourneau. Le fourneau est noirci à l'intérieure dû à son utilisation. Pipe d'origine anglaise 1780-1840 (Place Royale: 1QU2131-III C1-443).	
CeEt	931	1A6	M1.2.4.1	TCF à pipe blanche	Pipe	1	1	Absorption des narcotiques	Un fragment de tuyau de pipe sans marque ni décor visible.	
CeEt	931	1A6	M1.2.4.1	TCF à pipe blanche	Pipe	2	2	Absorption des narcotiques	Deux fragments de tuyaux de pipe sans marque ni décor visible.	
CeEt	931	1A6	M1.2.4.1	TCF à pipe blanche	Pipe	4	2	Absorption des narcotiques	Deux fragments de tuyau de pipe sans marque ni décor visible; un embout de tuyau avec glaçure jaunâtre; un fragment avec inscription: "McDOUGALL" sur un côté et "GLASGOW" de l'autre (production 1846-1967).	

SITE		LOT	CODE DE MATÉRAUX	MATÉRIAU	OBJET	NBRE ARTEFACT	NBRE OBJET	FONCTION	COMMENTAIRES	NO CAT.
CeEt	931	1A6	M1.2.4.1	TCF à pipe blanche	Pipe	6	4	Absorption des narcotiques	Trois fragments de tuyau de pipe sans marque visible dont deux avec glaçure jaunâtre. Trois fragments de fourneau dont un avec décors de petits points en lignes verticales, les deux autres sans marque ni décor.	
CeEt	931	1A6	M1.2.4.1	TCF à pipe blanche	Pipe	1	1	Absorption des narcotiques	Un fragment de tuyau de pipe sans marque ni décor visible.	
CeEt	931	1A6	M1.2.4.1	TCF à pipe blanche	Pipe	5	4	Absorption des narcotiques	Un fragment de tuyau de pipe sans marque ni décor visible. Deux fragments de fourneau qui recollent ensemble avec décor de cannelures fines verticale. Un fragment de fourneau avec cannelures verticales larges. Un fragment de fourneau de pipe sans marque ni décor visible. Ils sont tous noircis à l'intérieure.	
CeEt	931	1A6	M1.2.4.1	TCF à pipe blanche	Pipe	2	2	Absorption des narcotiques	Deux fragments de tuyau de pipe sans marque ni décor visible, appartenant à deux objets différents.	
CeEt	931	1A6	M1.2.4.1	TCF à pipe blanche	Pipe	1	1	Absorption des narcotiques	Un fragment de tuyau de pipe sans marque ni décor visible.	
CeEt	931	1A6	M1.2.4.1	TCF à pipe blanche	Pipe	1	1	Absorption des narcotiques	Un fragment d'un petit fourneau de pipe avec talon ou éperon cassé, sans marque ni décor visible. Pipe de petit format dont la cassure ne permet pas de voir vraiment l'angle du fourneau et les autres détails qui permettraient la dater. Aucun décor ou marque visible. Pourrait-être d'origine hollandaise, anglaise ou française; période de production possiblement entre 1680 et 1780.	1
CeEt	931	1A6	M1.2.4.1	TCF à pipe blanche	Pipe	1	1	Absorption des narcotiques	Un fragment de fourneau de pipe avec éperon et décor moulé en relief d'un motif phytomorphique associé au modèle TD, post 1840.	
CeEt	931	1A6	M1.2.4.1	TCF à pipe blanche	Pipe	5	4	Absorption des narcotiques	Trois fragments de tuyau de pipe sans marque ni décor visible dont deux recollent ensemble. Un fragment d'embout de tuyau de pipe avec glaçure jaune-orangée. Un fragment de fourneau de pipe sans marque ni décor visible.	
CeEt	931	1A6	M1.2.4.1	TCF à pipe blanche	Pipe	3	2	Absorption des narcotiques	Deux fragments de tuyau de pipe qui recollent ensemble, on peut voir l'inscription: "GLASGOW" d'un côté, de l'autre côté je ne peux lire. Possiblement post 1840. Un fragment de fourneau, long éperon et tuyau sans marque ni décor visible.	
CeEt	931	1A6	M1.2.4.1	TCF à pipe blanche	Pipe	2	2	Absorption des narcotiques	Deux fragments de tuyau de pipe sans marque ni décor visible, dont un avec éperon (peut-être marque en relief sur un côté???)	
CeEt	931	1A6	M1.2.4.1	TCF à pipe blanche	Pipe	2	1	Absorption des narcotiques	Deux fragments de tuyau de pipe qui recollent ensemble avec glaçure sur l'embout brun-rougeâtre.	
CeEt	931	1A6	M1.2.4.1	TCF à pipe blanche	Pipe	2	2	Absorption des narcotiques	Un fragment d'un fourneau de pipe sans marque ni décor visible. Un fragment d'un tuyau de pipe avec glaçure orangée.	
CeEt	931	1A6	M1.2.4.1	TCF à pipe blanche	Pipe	3	3	Absorption des narcotiques	Deux fragments de tuyau de pipe sans marque ni décor visible. Un fragment de tuyau de pipe avec décor moulé que je ne peux déterminer.	
CeEt	931	1A6	M1.2.4.1	TCF à pipe blanche	Pipe	1	1	Absorption des narcotiques	Un fragment de fourneau de pipe avec éperon, marque en creux sur le fourneau (partie vers le tuyau), marque grossière: "D" pour les pipes TD. Post 1840.	
CeEt	931	1A6	M1.2.4.1	TCF à pipe blanche	Pipe	5	4	Absorption des narcotiques	Quatre fragments de tuyau de pipe dont un avec glaçure jaunâtre à l'embout et un avec marque "McDougall" d'un côté et "Glasgow" de l'autre, 1846-1967. Un fourneau de pipe avec inscription "T D" en creux à l'arrière du fourneau et peut-être aussi inscription en relief sur l'éperon, post 1840.	

SITE		LOT	CODE DE MATÉRIAUX	MATÉRIAU	OBJET	NBRE ARTEFACT	NBRE OBJET	FONCTION	COMMENTAIRES	NO CAT.
CeEt	931	1A6	M1.2.4.1	TCF à pipe blanche	Pipe	9	6	Absorption des narcotiques	Un fourneau de pipe avec inscription "T D" en creux sur l'arrière du fourneau, post 1840. Trois fragments de fourneau sans marque ni décor visible. Quatre fragment de tuyaux sans marque visible. Un fragment de tuyau de pipe avec inscription: "(McDOU)GALL" sur un côté et "GLAS(GOW)" de l'autre (production 1846-1967).	
CeEt	931	1A6	M1.3	GG	Bouteille?	1	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un fragment de corps d'une possible bouteille en GG chamois-grisâtre avec sur la paroi extérieure une glaçure qui semble au sel et au feldspath à l'intérieure. Les deux glaçure sont d'aspect beigeâtre	
CeEt	931	1A6	M1.3.2	GG glaçuré au sel	Contenant	1	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un fragment de corps d'un contenant en GG à la pâte chamois-grisâtre avec un enduit ferrugineux brunâtre et une glaçure incolore au sel sur la paroi extérieure. La paroi intérieure est non glaçurée. Les lignes de tournassage sont visibles.	
CeEt	931	1A6	M1.3.2	GG glaçuré au sel	Bouteille?	1	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un petit fragment de rebord d'une possible bouteille en GG à la pâte gris-chamois. Enduit ferrugineux recouvert d'une glaçure saline donnant un aspect brun-orangé sur la paroi extérieure. Sur la paroi intérieure, mince couche de glaçure donnant un aspect grisâtre.	
CeEt	931	1A6	M1.3.2	GG glaçure au sel	Pot à cirage	1	1	Chaussures	La base d'un pot à cirage tronconique au pied annulaire très prononcé en grès à la pâte chamois-rosé avec une glaçure au sel d'aspect jaune-brunâtre sur les deux parois sauf sous la base. Aucune marque ou décor visible. Diamètre pied: 4,2cm.	
CeEt	931	1A6	M1.3.2.2	GG glaçure au sel Derbyshire	Bouteille à cirage	2	1	Chaussures	Deux fragments du haut d'une bouteille à cirage à goulot large et évasé. La pâte est chamois-grisâtre avec une glaçure ferrugineuse au sel d'aspect brunâtre sur les deux parois. Lignes de tournassage visibles. Diamètre int. goulot: 4cm; diamètre ext. goulot: 5,5cm. Gros de la production 1800-1875.	
CeEt	931	1A6	M1.3.2.2	GG glaçure au sel Derbyshire	Bouteille à cirage	1	1	Chaussures	Un fragment de goulot large et évasé d'une bouteille à cirage. La pâte est chamois-grisâtre au centre et grise sur les pourtours. Enduit ferrugineux et glaçure saline d'aspect brunâtre sur les deux parois. Lignes de tournassage visibles. Diamètre int goulot: 3,6cm; diamètre ext goulot: 5,5cm. Gros de la production 1800-1875.	
CeEt	931	1A6	M1.3.2.2	GG glaçure au sel Derbyshire	Bouteille à cirage	1	1	Chaussures	Un fragment du corps et goulot large et évasé d'une bouteille à cirage. La pâte est superposée chamois et grisâtre avec un enduit ferrugineux et glaçure au sel d'aspect brunâtre sur la paroi extérieure. La paroi intérieure a un enduit beige-grisâtre. Lignes de tournassage visibles. Gros de la production 1800-1875.	
CeEt	931	1A6	M1.3.2.2	GG glaçure au sel Derbyshire	Bouteille	1	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un petit fragment du goulot d'une bouteille, peut-être à bière ou à encre. La pâte est grisâtre avec une glaçure ferrugineuse au sel d'aspect brun-roux sur la paroi extérieure et une glaçure d'aspect beige-grisâtre sur la paroi intérieure. Lignes de tournassage visibles. Gros de la production 1800-1875.	
CeEt	931	1A6	M1.3.2.2	GG glaçure au sel Derbyshire	Bouteille à cirage	1	1	Chaussures	Un fragment du goulot complet d'une bouteille à cirage à goulot large et évasé. La pâte est chamois-grisâtre avec une glaçure ferrugineuse au sel d'aspect brun-roux sur les deux parois. Lignes de tournassage visibles. Diamètre int goulot: 4,5cm; diamètre ext goulot: 6cm. Gros de la production 1800-1875.	

SITE		LOT	CODE DE MATÉRIAUX	MATÉRIAU	OBJET	NBRE ARTEFACT	NBRE OBJET	FONCTION	COMMENTAIRES	NO CAT.
CeEt	931	1A6	M1.3.2.2	GG glaçure au sel Derbyshire	Bouteille à bière	3	1	Conservation et entreposage des aliments solides et liquides	Trois fragments d'une bouteille à bière qui recollent ensemble à la pâte grisâtre avec de petites inclusions à glaçure ferrugineuse au sel inégale d'aspect brunâtre. Glaçure incolore d'aspect gris-beige à l'intérieur. Bouchon de liège toujours en place dans le goulot. Aucun décor ou marque visible. Diamètre base: 6,5cm; diamètre goulot: 2cm; diamètre lèvre: 3cm; hauteur: 16,5cm. À partir de 1835 jusqu'au début XXe siècle.	
CeEt	931	1A6	M1.3.2.2	GG glaçure au sel Derbyshire	Bouteille à cirage	1	1	Chaussures	Un fragment du haut d'une bouteille à cirage à la pâte gris-chamois avec une glaçure ferrugineuse au sel d'aspect brunâtre sur les deux parois. Lignes de tournassage visibles. Gros de la production 1800-1875.	
CeEt	931	1A6	M2.1.1	Verre incolore au plomb	Gobelet?	1	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un fragment de base d'un possible gobelet en verre incolore un peu irisé.	
CeEt	931	1A6	M2.2	Verre teinté	Bouteille?	1	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un fragment de corps d'une possible bouteille en verre légèrement teinté vert.	
CeEt	931	1A6	M2.2	Verre teinté	Vitre	1	1	Matériaux de base – vitre	Un petit fragment de vitre teinté vert-bleuté. Jeté le 22-03-2016, J.T.	
CeEt	931	1A6	M2.2	Verre teinté	Fiole pharmaceutique	1	1	Médication	Une fiole pharmaceutique cylindrique entière en verre teinté turquoise avec bulles d'air visible. Fiole possiblement soufflée dans un moule en trois parties de type Ricketts, car on voit les lignes caractéristiques du moule sur l'épaule... Court col cylindrique et lèvre de type pharmaceutique, cul au profil plat mais petite dépression centrale. Le petit bouchon en liège est toujours dans la bouteille. Aucune marque ou décor visible. Dimensions: diamètre lèvre: 1,9cm; diamètre goulot: 0,9cm; diamètre base: 2,5cm; hauteur: 7cm. Moule de type Ricketts pour produits pharmaceutiques, au cours des années 1840 jusqu'à 1920.	3
CeEt	931	1A6	M2.2	Verre teinté	Vitre	1	1	Matériaux de base – vitre	Un petit fragment de vitre légèrement teinté vert-bleuté. Jeté le 23-03-2016, J.T.	
CeEt	931	1A6	M2.2	Verre teinté	Vitre	7	2	Matériaux de base – vitre	Sept fragments de vitre légèrement teinté vert-bleuté appartenant à au moins 2 vitres. Jetés le 16-05-2016, J.T.	
CeEt	931	1A6	M2.2	Verre teinté	Bouteille?	1	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un fragment de corps d'une possible bouteille en verre teinté vert-bleuté.	
CeEt	931	1A6	M2.2	Verre teinté	Bouteille?	1	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un fragment de corps d'une possible bouteille au corps mince et avec bulles d'air en verre légèrement teinté vert. Aucune marque ou décor visible.	
CeEt	931	1A6	M2.2	Verre teinté	Vitre	2	2	Matériaux de base – vitre	Deux fragments de vitre dont un teinté verdâtre et l'autre plus bleuté et un peu givré. Jeté le 08-05-2016, J.T.	
CeEt	931	1A6	M2.3.2	Verre coloré transparent	Bouteille à boisson gazeuse?	1	1	Conservation et entreposage des solides et liquides	Un fragment de col/extrémité d'une bouteille en verre vert 7-UP avec lèvre et bague de type à capsule Crown. Plusieurs marques de moule visibles dû à la fabrication mécanique, invention de 1869. Diamètre goulot: 1,8cm; diamètre lèvre: 2,6cm. Possiblement une bouteille à boisson gazeuse mais pourrait être une bouteille à bière?	
CeEt	931	1A6	M2.3.2	Verre coloré transparent	Bouteille	1	1	Conservation et entreposage des solides et liquides	Un fragment de corps d'une bouteille en verre vert foncé avec bulles d'air.	

SITE		LOT	CODE DE MATÉRIAUX	MATÉRIAU	OBJET	NBRE ARTEFACT	NBRE OBJET	FONCTION	COMMENTAIRES	NO CAT.
CeEt	931	1A6	M2.3.2	Verre coloré transparent	Bouteille à vin	1	1	Conservation et entreposage des excitants et alcools	Un fragment de col/extrémité d'une bouteille à vin en verre vert foncé avec lèvre et bague profilée en V ajoutées. Diamètre goulot: 2cm; diamètre lèvre: 3,2cm.	
CeEt	931	1A6	M2.3.2	Verre coloré transparent	Bouteille à vin?	1	1	Conservation et entreposage des excitants et alcools	Un fragment de corps d'une possible bouteille à vin en verre vert foncé.	
CeEt	931	1A6	M2.3.2	Verre coloré transparent	Bouteille à vin	1	1	Conservation et entreposage des solides et liquides	Un fragment de col/corps d'une bouteille à vin en verre vert foncé avec bulles d'air.	
CeEt	931	1A6	M2.3.2	Verre coloré transparent	Bouteille	7	1	Conservation et entreposage des solides et liquides	Sept fragments de base/corps d'une bouteille à vin ou à bière en verre vert très foncé avec bulles d'air visibles. La base a un cul au profil conique. Diamètre base: 8cm.	
CeEt	931	1A6	M2.3.2	Verre coloré transparent	Bouteille cylindrique	1	1	Conservation et entreposage des excitants et alcools	Un fragment de la base d'une bouteille cylindrique en verre vert très foncé. Le profil du cul sphérique avec un petit mamelon central. Diamètre: 7,5cm.	
CeEt	931	1A6	M3.3	Métal cuivreux	Anneau	1	1	Indéterminé	Petit anneau fait d'un fil? en métal cuivreux avec des bavures sur une face qui n'ont pas été polies. L'anneau est cassée à un endroit. Diamètre: environ 2 cm.	
CeEt	931	1A6	M3.3	Métal cuivreux	Bouton	1	1	Attaches	Bouton plat moulé au pourtour en relief. Le dos du bouton est plat et on peut voir les deux petites traces laissées par un attache faite d'un fil de fer. Aucun décor ou marque visible. Diamètre: 2,2cm.	
CeEt	931	1A6	M3.3	Métal cuivreux	Disque?	1	1	Indéterminé	Un disque en métal cuivreux avec une partie repliée. La partie repliée est plane et a du bois de collé dessus, comme si elle était insérée entre deux pièces de bois. L'autre partie n'est pas travaillée ou polie et on voit même qu'il y a eu un certains débordement de métal cuivreux sur les deux faces. Comme si la partie plane de la pièce, encore chaude, avait été imbriquée entre deux pièces de bois??? Ça donne l'impression d'une pièce pour égaliser ("shimmer")? Diamètre: 3cm; épaisseur max: 4cm; épaisseur min: 2cm.	
CeEt	931	1A6	M3.3	Métal cuivreux	Monnaie	1	1	Commerce	Une monnaie Half Penny de 1854 de la Banque du Haut-Canada en métal cuivreux, frappé chez Heaton à Birmingham, avers et revers en tête-bêche. Les inscriptions ne sont pas toutes visibles. Sur l'avers, scène de St-Georges sur un cheval terrassant un dragon avec inscription sur le pourtour: "BANK OF UPPER CANADA"; "1854". Sur le revers, les armoiries du Haut-Canada de l'époque avec ancre et épée croisées, cornes d'abondance dessous, le tout surmonté de la couronne royale avec inscriptions sur le pourtour: "BANK TOKEN"; "ONE HALF PENNY". Diamètre: 2,8cm; épaisseur: 0,2cm. (Pour détails historiques voir: Haxby et Willey, Catalogue des monnaies du Canada, Deuxième édition 1991, Toronto, p.192-193).	2
CeEt	931	1A6	M3.4	Métal ferreux	Clou	1	1	Fixations	Un fragment de ce qui semble être un clou, très corrodé, peut-être découpé. Jeté le 22-03-2016, J.T.	
CeEt	931	1A6	M3.4	Métal ferreux	Fil	1	1	Indéterminé	Un fragment de fil de fer. Jeté le 22-03-2016, J.T.	
CeEt	931	1A6	M3.4	Métal ferreux	Retaille	1	1	Travail sur la matière	Une retaille en fer de forme allongée (6,5cm).	
CeEt	931	1A6	M3.4	Métal ferreux	Crochet?	2	1	Systèmes de fermeture	Deux fragments d'un bande métallique plate repliée en crochet à une extrémité. Largeur: 1,7cm.	
CeEt	931	1A6	M3.4	Métal ferreux	Boucle?	1	1	Attaches	Un fragment de ce qui semble être le cadre d'une boucle fait d'un fil de fer. Largeur: 3cm.	

SITE	LOT	CODE DE MATÉRIAUX	MATÉRIAU	OBJET	NBRE ARTEFACT	NBRE OBJET	FONCTION	COMMENTAIRES	NO CAT.	
CeEt	931	1A6	M3.4	Métal ferreux	Bande	1	1	Indéterminé	Un fragment d'une bande mince en métal avec un petit trou de fixation visible, cassée aux deux extrémités. 4cm X 2,3cm.	
CeEt	931	1A6	M3.4.2	Fer laminé	Clou découpé	1	1	Fixations	Un fragment de clou découpé. Entre 1790 et 1850 environ.	
CeEt	931	1A6	M3.4.2	Fer laminé	Clou découpé	1	1	Fixations	Un clou découpé complet, 10,5cm. Entre 1790 et 1850 environ.	
CeEt	931	1A6	M3.4.2	Fer laminé	Clou découpé	3	2	Fixations	Trois fragments de clou découpé. Entre 1790 et 1850 environ. Jetés le 23-02-2016, I.D.	
CeEt	931	1A6	M3.4.2	Fer laminé	Clou découpé	2	1	Fixations	Deux fragments d'un clou découpé très corrodé. Entre 1790 et 1850 environ.	
CeEt	931	1A6	M3.4.2	Fer laminé	Clou découpé	5	4	Fixations	Cinq fragments de clou découpé. Entre 1790 et 1850 environ.	
CeEt	931	1A6	M3.6	Métal Plombifère	Résidus?	1	1	Travail sur la matière	Un fragment de plomb relativement plat en forme arrondie avec une petite partie droite. La forme ressemble à un sceau de ballot mais semble trop épais pour en être un. Largeur max: 3,8cm; longueur max: 3,6cm.	
CeEt	931	1A6	M4.1	Matières premières	Pyrite	1	1	Minéraux	Une petite pyrite de fer nodulaire en forme de boule orangée (12g).	
CeEt	931	1A6	M4.1.1	Roche	Pierre	1	1	Minéraux	Un fragment angulaire de mudstone gris foncé avec arête prononcée. Jeté le 26-04-2016, J.T.	
CeEt	931	1A6	M4.1.1.10	Quartz	Pierre	2	2	Minéraux	Deux pierres dont un petit gravier rond feldspathique blanc et un cailloutis rond de quartz cassée en deux de couleur plus chamois. Jeté le 26-04-2016, J.T.	
CeEt	931	1A6	M4.1.1.3	Calcaire	Pierre	1	1	Minéraux	Un éclat de calcaire gris foncé. Jeté le 26-04-2016, J.T.	
CeEt	931	1A6	M4.1.1.9	Silex	Briquet?	1	1	Travail sur la matière	Un silex blond avec cortex crayeux. Possiblement un briquet? I.D.	
CeEt	931	1A6	M4.3.3	Mortier	Mortier	1	1	Matériaux de liaison	Un fragment de mortier. Jeté le 18-03-2016, J.T.	
CeEt	931	1A6	M5.1.3	Coquille	Huître	1	1	Mollusques	Un fragment de coquille d'huître. Jeté le 22-03-2016, J.T.	
CeEt	931	1A6	M5.1.3	Coquille	Huître	1		Mollusques	Un fragment de coquille d'huître. Jetés le 18-03-2016, J.T.	
CeEt	931	1A6	M5.1.3	Coquille	Huître	56		Mollusques	Fragments de coquilles d'huîtres. Jetés le 23-02-2016, I.D.	
CeEt	931	1A6	M5.1.3	Coquille	Huître	25	15	Mollusques	Fragments de coquilles d'huîtres. Jetés le 23-02-2016, I.D.	
CeEt	931	1A6	M5.1.3	Coquille	Palourde	1	1	Mollusques	Une coquille de palourde (Mactre).	
CeEt	931	1A6	M5.1.3	Coquille	Huître	2	2	Mollusques	Deux fragments de coquille d'huître. Jeté le 22-03-2016, J.T.	
CeEt	931	1A6	M5.1.3	Coquille	Huître	2	1	Mollusques	Deux fragments de coquille d'huître. Jeté le 23-03-2016, J.T.	
CeEt	931	1A6	M5.1.3	Coquille	Huître	2	2	Mollusques	Deux fragments de coquille d'huître. Jeté le 16-05-2016, J.T.	
CeEt	931	1A6	M5.1.5	Ivoire	Dent	1	1	Mammifères	Une molaire de gros mammifère.	
CeEt	931	1A6	M5.1.5	Ivoire	Dent	1	1	Mammifères	Un fragment de dent de mammifère.	
CeEt	931	1A6	M5.1.7	Os	Ossement	1	1	Mammifères	Un petit fragment d'os de mammifère.	
CeEt	931	1A6	M5.1.7	Os	Ossement	3	3	Mammifères	Trois fragments d'os de mammifère.	
CeEt	931	1A6	M5.1.7	Os	Ossement	2	1	Vertébrés	Deux petits fragments d'os blanchis.	
CeEt	931	1A6	M5.1.7	Os	Ossement	1	1	Vertébrés	Un fragment d'un petit os.	
CeEt	931	1A6	M5.1.7	Os	Ossement	9	5	Mammifères	Neuf fragments de mammifère dont un avec trace de scie.	
CeEt	931	1A6	M5.1.7	Os	Ossement	2	2	Mammifères	Un fragment d'un gros os et un fragment d'os plus petit, les deux de mammifères.	
CeEt	931	1A6	M5.1.7	Os	Ossement	1	1	Mammifères	Un fragment d'os de mammifère avec traces de scie aux deux extrémités. Il s'effrite.	
CeEt	931	1A6	M5.1.7	Os	Ossement	1	1	Mammifères	Un fragment d'os plat de mammifère avec traces de scie et qui semble avoir été poli par l'eau. Il a prit une teinte brun foncé.	
CeEt	931	1A6	M5.1.7	Os	Ossement	3	3	Mammifères	Trois fragments d'os de mammifère.	
CeEt	931	1A6	M5.1.7	Os	Ossement	1	1	Mammifères	Un fragment d'os de mammifère.	
CeEt	931	1A6	M5.1.7	Os	Ossement	6	4	Mammifères	Six fragments d'os de mammifère.	

SITE	LOT	CODE DE MATÉRIAUX	MATÉRIAU	OBJET	NBRE ARTEFACT	NBRE OBJET	FONCTION	COMMENTAIRES	NO CAT.	
CeEt	931	1A6	M5.1.7	Os	Ossement	3	3	Mammifères	Deux fragments d'os de mammifère dont un avec trace de scie. Un fragment d'os blanchis.	
CeEt	931	1A6	M5.1.7	Os	Ossement	2	2	Vertébrés	Un fragment d'os plat et léger, peut-être poisson? Un fragment d'un petit os blanchi de mammifère.	
CeEt	931	1A6	M5.1.7	Os	Ossement	1	1	Mammifères	Une vertèbre de gros mammifère.	
CeEt	931	1A6	M5.5.2	Cuir	Talon de chaussure	1	1	Chaussures	Un talon de chaussure avec trous d'aiguille de fixation. Sur tout le pourtour ainsi que deux trous au niveau de la partie droite du talon. Largeur max: 6,5cm; profondeur max: 7cm; épaisseur: 0,3cm. Voir si Jeté le 18-03-2016, J.T.????	
CeEt	931	1A6	M5.5.2	Cuir	Retaille	1	1	Travail sur la matière	Une retaille de cuir sans forme particulière et sans trou d'aiguille visible. Jeté le 18-03-2016, J.T.	
CeEt	931	1A6	M5.5.2	Cuir	Talon de chaussure?	2	1	Chaussures	Deux fragments d'un talon de chaussure dont les clous de fixations sont très corrodés, il ne reste qu'un peu de cuir. Difficile à déterminer si c'est un talon? Voir si Jeté le 18-03-2016, J.T.????	
CeEt	931	1A6	M5.5.2	Cuir	Semelle de chaussure	1	1	Chaussures	Un fragment du centre d'une semelle de chaussure avec trous d'aiguille sur le pourtour de la semelle. Vraiment très cintrée. Largeur min: 4,2cm; largeur max: 6,5cm; épaisseur: 0,4cm. Voir si Jeté le 23-03-2016, J.T.????	
CeEt	931	1A6	M5.5.2	Cuir	Semelle de chaussure	1	1	Chaussures	Une semelle complète et étroite d'une chaussure. Sur le côté du dessous, un bourrelet de cuir fait tout le pourtour de la semelle. Elle est cassée au centre mais pas complètement arrachée. Largeur min: 3,5cm; largeur max: 6cm; longueur: 22cm; épaisseur: 0,5cm. Voir si Jeté le 12-04-2016, J.T.????	
CeEt	931	1A6	M5.5.2	Cuir	Retaille?	1	1	Chaussures	Un fragment de cuir tout replié sur lui-même, sans forme particulière. Voir si Jeté le 16-05-2016, J.T.????	
CeEt	931	1A7	M1.2.2.12	TCF jaune	Contenant	1	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un fragment de corps d'un contenant à la pâte chamois avec de petites inclusions, glaçure d'aspect jaunâtre sur les deux parois, sans décor visible. Seconde moitié XIXe au 1ère décennies XXe siècles.	
CeEt	931	1A7	M1.2.2.8	TCF blanche	Plat	2	1	Absorption des aliments solides et liquides	Deux gros fragments d'un large rebord d'un plat hexagonal au décor moulé et rehaussé de bleu de type Shell Edge. Longueur d'un pan: 10,5cm. À partir du début XIXe siècle.	
CeEt	931	1A7	M1.2.2.8	TCF blanche	Contenant	2	2	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un fragment de marli/bouge d'une assiette au décor floral imprimé en bleu et diffusé dans la glaçure de type Flow Blue. Un fragment de corps d'un contenant avec un décor floral peint sur la paroi intérieure en vert, rose, bleu et brun. À partir du début XIXe siècle.	
CeEt	931	1A7	M1.2.2.8	TCF blanche	Assiette à dessert	1	1	Absorption des aliments solides et liquides	Un fragment de rebord/corps d'une petite assiette au décor imprimé en bleu sarcelle sur la paroi intérieure. Diamètre rebord: 17cm. À partir du début XIXe siècle.	
CeEt	931	1A7	M1.2.3.2	TCF jaune avec engobe et vernissée	Contenant	1	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un fragment de corps d'un contenant à la pâte chamois avec de petites inclusions; glaçure d'aspect jaunâtre sur les deux parois avec décor sur la paroi extérieure d'une ligne d'engobe blanc. Seconde moitié XIXe au 1ère décennies XXe siècles.	
CeEt	931	1A7	M1.2.4.1	TCF à pipe blanche	Pipe	1	1	Absorption des narcotiques	Un fourneau de pipe allongé sans marque ni décor visible. Éperon ou talon cassé. Noirci à l'intérieur dû à l'utilisation.	

SITE		LOT	CODE DE MATÉRIAUX	MATÉRIAU	OBJET	NBRE ARTEFACT	NBRE OBJET	FONCTION	COMMENTAIRES	NO CAT.
CeEt	931	1A7	M1.3.2.2	GG glaçure au sel Derbyshire	Encrier?	1	1	Écriture	Un fragment de base d'un possible encrier en grès à la pâte est gris-chamois avec une glaçure ferrugineuse au sel inégale d'aspect brunâtre sur la paroi extérieure. Un enduit est présent sur la paroi intérieure et les lignes de tournassage sont visibles. Diamètre base: 5cm. Gros de la production 1800-1875.	
CeEt	931	1A7	M3.4.2	Fer laminé	Clou découpé	4	3	Fixations	Deux clous découpés complets encore avec bois, 15,5cm. Deux fragments de clous qui vont peut-être ensemble. Entre 1790 et 1850 environ.	
CeEt	931	1A7	M3.4.2	Fer laminé	Clou découpé	1	1	Fixations	Un fragment du haut d'un clou découpé. Entre 1790 et 1850 environ.	
CeEt	931	1A7	M4.1.1.04	Chert	Éclat?	1	1	Travail sur la matière	Un éclat en chert gris-noirâtre. Voir si Jeté le 08-05-2016, J.T.?????	
CeEt	931	1A7	M4.1.1.2	Ardoise	Pierre	1	1	Minéraux	Un fragment mince et plat d'ardoise. Peut-être toiture ou ardoise?	
CeEt	931	1A7	M5.1.2	Charbon	Anthracite	1	1	Minéraux	Un fragment d'anthracite noir, lustré et stratifié. Jetés le 08-05-2016, J.T.	
CeEt	931	1A7	M5.1.3	Coquille	Huître	1	1	Mollusques	Une moitié de coquilles d'huîtres. Jetés le 08-05-2016, J.T.	
CeEt	931	1A7	M5.1.7	Os	Ossement	1	1	Mammifères	Un fragment d'os de mammifères.	
CeEt	931	1A8	M1.1.1	TCC non vernissée	Pot à fleurs	2	1	Agriculture et horticulture	Deux fragments de corps d'un pot à fleurs à la pâte orangée avec des inclusions variées et sans glaçure. Lignes de tournassage visibles.	
CeEt	931	1A8	M1.1.2	TCC vernissée	Contenant	3	2	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un fragment de corps d'un possible pot à la pâte rose-orangée avec plusieurs inclusions variées terrine, glaçure brune sur la paroi extérieure et jaune-verdâtre sur la paroi intérieure, lignes de tournassage visibles. Deux fragments appartenant peut-être au même bol ou terrine en TCG à la pâte chamois-rosé avec plusieurs inclusions variées, glaçure jaunâtre sur la paroi intérieure, lignes de tournassage visibles. Possiblement TCG locale, gros de la production 1760 à 1830 environ.	
CeEt	931	1A8	M1.1.2	TCC vernissée	Terrine?	1	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un fragment d'un gros rebord d'une possible terrine en TCG à la pâte rouge-orangée avec plusieurs inclusions variées. Le rebord est recouvert d'une glaçure brunâtre inégale. Possiblement TCG locale, gros de la production 1760 à 1830 environ.	
CeEt	931	1A8	M1.1.2	TCC vernissée	Terrine ou bol	3	3	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Trois fragments de corps de bols ou terrines en TCG à la pâte rouge-orangée avec plusieurs inclusions variées. La paroi intérieur est recouverte d'une glaçure inégale d'aspect brunâtre, trois différents bruns. La paroi extérieure a des traces de glaçure et les lignes de tournassage sont visibles. Possiblement TCG locale, gros de la production 1760 à 1830 environ.	
CeEt	931	1A8	M1.1.3	TCC recouverte ou décorée d'engobe et vernissée	Terrine?	1	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un fragment d'un gros rebord d'une possible terrine en TCG à la pâte chamois-orangée avec plusieurs inclusions variées. Le rebord a un décor d'engobe blanc marbré et une glaçure d'aspect brun-roux sur la paroi intérieure. Possiblement TCG locale, gros de la production 1760 à 1830 environ.	
CeEt	931	1A8	M1.1.3	TCC recouverte ou décorée d'engobe et vernissée	Contenant	1	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un fragment de corps d'un contenant en TCG à la pâte orange-rosé avec des inclusions variées. Un fond d'engobe blanc épais est appliqué sur la paroi intérieure et une glaçure incolore recouvre le tout donnant un aspect crème. La paroi extérieure a une mince glaçure incolore donnant un aspect orangé, lignes de tournassage visibles. Possiblement TCG locale, gros de la production 1760 à 1830 environ.	

SITE		LOT	CODE DE MATÉRIAUX	MATÉRIAU	OBJET	NBRE ARTEFACT	NBRE OBJET	FONCTION	COMMENTAIRES	NO CAT.
CeEt	931	1A8	M1.2	TCF	Assiette?	1	1	Absorption des aliments solides et liquides	Un petit fragment de la base d'une possible assiette en TCF qui a subi des altérations.	
CeEt	931	1A8	M1.2.2.10	TCF chamois	Bol?	1	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un fragment de la base au pied annulaire prononcé d'un possible bol à la pâte chamois et glaçure brune assez foncé mais inégale sur les deux parois. Diamètre pied: 11cm.	
CeEt	931	1A8	M1.2.2.10	TCF chamois	Pot?	1	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un fragment de corps d'un possible pot à la pâte chamois et glaçure brunâtre inégale sur les deux parois. Décor moulé de stries et points sur la paroi extérieure.	
CeEt	931	1A8	M1.2.2.10	TCF chamois	Contenant	1	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un fragment de corps d'un contenant à la pâte chamois et glaçure brunâtre inégale sur les deux parois.	
CeEt	931	1A8	M1.2.2.12	TCF jaune	Plat?	2	2	Absorption des aliments solides et liquides	Deux fragments de rebord de deux possible plats différents dont un au rebord évasé et décor moulé perlé sur le pourtour, diamètre: 20cm et l'autre, rebord à aile, diamètre: 32cm. La pâte chamois avec de petites inclusions, glaçure d'aspect jaune visible sur les deux parois. Aucun décor autre ou marque visible. Seconde moitié 19 ^e au 1 ^{ère} décennies 20 ^e siècles.	
CeEt	931	1A8	M1.2.2.12	TCF jaune	Plat	1	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un fragment de rebord d'un plat au décor moulé d'une volute sur le haut de la paroi intérieure. Pièce à la pâte chamois avec de petites inclusions, glaçure d'aspect jaune visible sur les deux parois. Diamètre rebord: 28cm. Seconde moitié 19 ^e au 1 ^{ère} décennies 20 ^e siècles.	
CeEt	931	1A8	M1.2.2.6	Creamware	Contenant	1	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un fragment de base d'un contenant au pied prononcé à glaçure de couleur crème sur les deux parois même sous la base, sans marque ni décor visible. Objet qui semble carré ou rectangulaire. Vers 1762 à la fin des années 1820.	
CeEt	931	1A8	M1.2.2.6	Creamware	Assiette?	4	4	Absorption des aliments solides et liquides	Trois fragments de rebord et un de base de possibles assiettes à glaçure de couleur crème sur les deux parois. Un fragment au rebord légèrement ondulé et trace verdâtre dans la glaçure. Un fragment de rebord avec décor moulé sur le marli, alcôve avec décor végétal à l'intérieur. Un fragment de rebord avec décor moulé sur le rebord de points et plumes rehaussé de bleu. Un fragment de base au pied annulaire sans marque ni décor visible. Vers 1762 à la fin des années 1820.	
CeEt	931	1A8	M1.2.2.6	Creamware	Assiette	1	1	Absorption des aliments solides et liquides	Un fragment du marli d'une assiette à glaçure de couleur crème sur les deux parois, sans marque ni décor visible. Diamètre rebord: 26cm. Vers 1762 à la fin des années 1820.	
CeEt	931	1A8	M1.2.2.7	Pearlware	Assiette?	1	1	Absorption des aliments solides et liquides	Un petit fragment de rebord de ce qui semble être une assiette au décor de petits ronds peints en bleus sur la paroi intérieure. Teinte bleutée dans la glaçure. À partir de 1778 à 1830.	
CeEt	931	1A8	M1.2.2.8	TCF blanche	Bol	3	1	Absorption des aliments solides et liquides	Trois fragments d'un petit bol dont 2 recollent ensemble au décor floral peint en bleu sur la paroi extérieure. Diamètre rebord: 10cm. Voir fragment dans 1A14 (10+345). À partir de 1778 à 1830.	

SITE		LOT	CODE DE MATÉRIAUX	MATÉRIAU	OBJET	NBRE ARTEFACT	NBRE OBJET	FONCTION	COMMENTAIRES	NO CAT.
CeEt	931	1A8	M1.2.2.8	TCF blanche	Plat creux	6	2	Absorption des aliments solides et liquides	Six fragments de deux plats creux presque identique au rebord ondulé à aile avec un décor imprimé en bleu de type Willow. 1) Trois fragments dont deux recollent ensemble, diamètre rebord: 24cm; diamètre base: 10cm. 2) Trois fragments qui recollent ensemble, diamètre rebord: 24cm; diamètre base: 10cm; hauteur: 4,1cm. Un des deux plats est plus finement reproduit. À partir du début XIXe siècle.	
CeEt	931	1A8	M1.2.2.8	TCF blanche	Assiette ou plat	3	3	Absorption des aliments solides et liquides	Deux fragments plats de base dont un avec décor imprimé en bleu de type Willow et l'autre, un décor pittoresque imprimé en bleu. Un fragment de rebord d'une possible assiette au décor imprimé en bleu sur la paroi intérieure. À partir du début XIXe siècle.	
CeEt	931	1A8	M1.2.2.8	TCF blanche	Bol?	4	4	Absorption des aliments solides et liquides	Trois fragments de corps de possibles bols au décor de lignes d'engobe annulaires, un au lignes bleues, un aux lignes bleues et brunes et un aux lignes brunes et kaki. Un fragment de de rebord/corps d'un possible bol ou tasse au décor floral imprimé en bleu sur la paroi extérieure et sur le haut de la paroi intérieure, la paroi extérieure est rehaussée de rose te de vert. À partir du début XIXe siècle.	
CeEt	931	1A8	M1.2.2.8	TCF blanche	Assiette	3	1	Absorption des aliments solides et liquides	Trois fragments d'une assiette au rebord qui semble hexagonal et qui a un décor géométrique imprimé en bleu et dispersé dans la glaçure de type Flow Blue. Une mini partie de marque imprimée en bleue est visible sous la base. Diamètre base: 13cm. À partir du début XIXe siècle.	
CeEt	931	1A8	M1.2.2.8	TCF blanche	Assiette	1	1	Absorption des aliments solides et liquides	Un fragment d'une assiette au décor pittoresque imprimé en brun foncé sur tout l'intérieur de l'assiette. Une partie de marque est visible sous la base, à l'intérieur d'un motif: "...on" et dessous, "... & Co.". Diamètre rebord: 17cm; Diamètre base: 8cm; Hauteur: 2,8cm. À partir du début XIXe siècle.	
CeEt	931	1A8	M1.2.2.8	TCF blanche	Assiette	4	1	Absorption des aliments solides et liquides	Quatre fragments d'une assiette qui recollent ensemble avec un décor d'une scène Anglaise, avec un couple devant un monument militaire et sur le pourtour avec leur chien, imprimé en brun sur toute l'intérieur de l'assiette. Aucune marque visible. Diamètre rebord: 19cm; Diamètre base: 8cm; Hauteur: 3cm. À partir du début XIXe siècle. Voir aussi le couvercle au même décor dans ce même lot et le pot dans le lot Test enviro #4, imprimé en bleu.	
CeEt	931	1A8	M1.2.2.8	TCF blanche	Couvercle	2	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Deux fragments qui recollent d'un couvercle en dôme, possiblement carré ou rectangulaire à pans moulés, avec un bouton proéminent en forme de rosette. Un trou d'évacuation de la chaleur est visible sur un côté. Sur le pourtour extérieur et sur la collerette horizontale, un décor imprimé en brun d'une scène Anglaise, d'un couple avec leur chien. Aucune collerette verticale et aucune marque visible. Largeur max: 8cm; hauteur sans bouton: 3cm; Hauteur avec bouton: 5,2cm. À partir du début XIXe siècle. Voir aussi l'assiette au même décor dans ce même lot et le pot dans le lot Test enviro #4, imprimé en bleu.	
CeEt	931	1A8	M1.2.2.8	TCF blanche	Couvercle	1	1	Soins du corps	Un fragment de couvercle circulaire d'un pot à pharmacie(comme Bear Grease) avec un décor imprimé en noir avec inscription visible: "...ing & Strengt". Collerette verticale cassée. Diamètre: 7cm. À partir du début XIXe siècle.	
CeEt	931	1A8	M1.2.2.8	TCF blanche	Bol?	1	1	Absorption des aliments solides et liquides	Un fragment de corps globuleux de ce qui semble être un bol avec une petite trace d'un décor imprimé en noir sur la paroi extérieure. À partir du début XIXe siècle.	

SITE		LOT	CODE DE MATÉRIAUX	MATÉRIAU	OBJET	NBRE ARTEFACT	NBRE OBJET	FONCTION	COMMENTAIRES	NO CAT.
CeEt	931	1A8	M1.2.2.8	TCF blanche	Bol	1	0	Absorption des aliments solides et liquides	Un fragment d'un petit bol au décor floral peint en bleu sur la paroi extérieure et deux lignes annulaires au bas du bol. Diamètre rebord: 10cm. Voir les 3 fragments du bol dans 1A14 (10+330). À partir de 1778 à 1830.	
CeEt	931	1A8	M1.2.2.8	TCF blanche	Pot à anse	2	1	Absorption des aliments solides et liquides	Deux fragments d'un pot à anse qui recollent ensemble à la pâte blanche et glaçure brunâtre inégale appliquée sur les deux parois et sur l'anse. Col cintré avec ligne annulaire en relief. À partir du début XIXe siècle.	
CeEt	931	1A8	M1.2.2.8	TCF blanche	Couvercle?	1	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un fragment de corps d'un possible couvercle dont le bouton serait cassé. Décor floral imprimé en bleu sur la paroi extérieure. À partir du début XIXe siècle.	
CeEt	931	1A8	M1.2.2.8	TCF blanche	Assiette	3	1	Absorption des aliments solides et liquides	Trois fragments d'une assiette au décor géométrique imprimé en bleu de type "Willow". À partir du début XIXe siècle.	
CeEt	931	1A8	M1.2.2.8	TCF blanche	Assiette?	2	2	Absorption des aliments solides et liquides	Deux fragments de possible assiettes au décor imprimé en brun, dont un rebord où l'impression n'est pas égal??? À partir du début XIXe siècle.	
CeEt	931	1A8	M1.2.2.8	TCF blanche	Assiette	1	1	Absorption des aliments solides et liquides	Un fragment de rebord d'une assiette au décor végétal bleu avec dispersion dans la glaçure de type Flow Blue. À partir du début XIXe siècle.	
CeEt	931	1A8	M1.2.2.8	TCF blanche	Bol?	3	1	Absorption des aliments solides et liquides	Trois fragments de rebord et corps de ce qui semble être un bol au décor floral imprimé en bleu sur la paroi intérieure avec dispersion dans la glaçure de type Flow Blue. Diamètre rebord: 16cm environ. Peut-être une soucoupe? À partir du début XIXe siècle.	
CeEt	931	1A8	M1.2.2.8	TCF blanche	Contenant	7	6	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Six fragments de contenants différents avec décors variés imprimés en bleu sur les objets. Un fragment de rebord au décor bleu à l'éponge. À partir du début XIXe siècle.	
CeEt	931	1A8	M1.2.2.8	TCF blanche	Assiette	5	3	Absorption des aliments solides et liquides	Quatre fragments de rebord de deux assiettes au décor moulé et rehaussé de bleu de type Shell Edge. Un fragment de marli dont il est possible de voir une partie du décor Shell Edge peint en vert. À partir du début XIXe siècle.	
CeEt	931	1A8	M1.2.2.8	TCF blanche	Bol?	5	4	Absorption des aliments solides et liquides	Quatre fragments de corps et un de rebord de possibles bols aux décors de bandes d'engobes annulaires dans les tons de bruns et bleus, un avec un décor d'engobes marbrés. À partir du début XIXe siècle.	
CeEt	931	1A8	M1.2.2.8	TCF blanche	Couvercle	1	1	Absorption des aliments solides et liquides	Un fragment de couvercle moulé en dôme et à pans avec un décor floral peint ou imprimé en vert, rose et noir. Il a été altéré par le feu. À partir du début XIXe siècle.	
CeEt	931	1A8	M1.2.2.8	TCF blanche	Contenant à anse	1	1	Absorption des aliments solides et liquides	Un fragment d'une anse qui a été altérée par le feu. Peut-être TCFBV? À partir du début XIXe siècle.	
CeEt	931	1A8	M1.2.2.8	TCF blanche	Bol?	3	3	Absorption des aliments solides et liquides	Une base et deux fragments de base, les trois au pied annulaire sans décor ni marque visible. Diamètre pieds: 6cm. À partir du début XIXe siècle.	
CeEt	931	1A8	M1.2.2.9	TCF blanche vitrifiée	Assiette	2	1	Absorption des aliments solides et liquides	Deux fragments de rebord d'une assiette avec décor moulé de points et imprimé floral en bleu foncé sur le marli. À partir du milieu XIXe siècle.	

SITE		LOT	CODE DE MATÉRIAUX	MATÉRIAU	OBJET	NBRE ARTEFACT	NBRE OBJET	FONCTION	COMMENTAIRES	NO CAT.
CeEt	931	1A8	M1.2.3.2	TCF jaune avec engobe et vernissée	Bol	2	1	Absorption des aliments solides et liquides	Deux fragments dont un de base à pied annulaire prononcé et un de corps d'un bol à la pâte chamois avec de petites inclusions; glaçure d'aspect jaunâtre sur les deux parois avec décor sur la paroi extérieure d'une bande d'engobe blanc avec un décor bleu de type Mocha. Diamètre pied: 6cm. Seconde moitié XIXe au 1ère décennies XXe siècles.	
CeEt	931	1A8	M1.2.3.2	TCF jaune avec engobe et vernissée	Pot?	1	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un fragment de rebord/corps d'un pot ou pichet à la pâte chamois avec de petites inclusions; glaçure d'aspect jaunâtre sur les deux parois avec décor sur la paroi extérieure d'une bande annulaire d'engobe blanc avec un décor bleu de type Mocha. Diamètre rebord: 10cm. Seconde moitié XIXe au 1ère décennies XXe siècles.	
CeEt	931	1A8	M1.2.3.2	TCF jaune avec engobe et vernissée	Bol	2	1	Absorption des aliments solides et liquides	Deux fragments de rebord/corps qui recollent ensemble d'un bol à la pâte chamois avec de petites inclusions; glaçure d'aspect jaunâtre sur les deux parois avec décor sur la paroi extérieure d'une bande annulaire d'engobe orangé flanquée de bandes d'engobe blanc avec un décor noir de type Mocha. Diamètre rebord: 20cm. Seconde moitié XIXe au 1ère décennies XXe siècles.	
CeEt	931	1A8	M1.2.3.2	TCF jaune avec engobe et vernissée	Contenant	1	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un petit fragment de corps d'un contenant à la pâte chamois avec de petites inclusions; glaçure d'aspect jaunâtre sur les deux parois avec décor sur la paroi extérieure de lignes d'engobe blanc. Seconde moitié XIXe au 1ère décennies XXe siècles.	
CeEt	931	1A8	M1.2.4.1	TCF à pipe blanche	Pipe	3	3	Absorption des narcotiques	Deux fragments de tuyau de pipe sans marque ni décor. Un fragment de fourneau de pipe avec une possible marque?	
CeEt	931	1A8	M1.2.4.1	TCF à pipe blanche	Pipe	9	6	Absorption des narcotiques	Sept fragments de tuyaux de pipe dont deux avec marque en creux, un "McDougall" d'un côté et "Glasgow" de l'autre et un avec "McDougall Glasgow" des deux côté, ce dernier à l'embout peint en jaunâtre (Production 1846-1967). Un fragment de fourneau avec marque en relief sur l'arrière du fourneau "T D" (Post 1840). Un fourneau très rond et très droit avec une marque du côté gauche du talon et sous ce dernier, impossible à identifier.	
CeEt	931	1A8	M1.2.4.1	TCF à pipe blanche	Pipe	1	1	Absorption des narcotiques	Un fragment de tuyau de pipe avec marque en creux peu lisible: "Henderson" d'un côté, et possiblement "Montreal" de l'autre (production 1847-1876).	
CeEt	931	1A8	M1.2.4.1	TCF à pipe blanche	Pipe	1	1	Absorption des narcotiques	Un fragment de fourneau de pipe avec marque en relief sur l'arrière du fourneau "T" mais le D n'est pas visible. Marque aussi en relief du côté droit de l'éperon (Post 1840).	
CeEt	931	1A8	M1.2.4.1	TCF à pipe blanche	Pipe	16	7	Absorption des narcotiques	Trois fourneaux avec inscription "T D" en relief sur l'arrière du fourneau, post 1840. Deux fragments de fourneau avec décor de cannelures. Deux fragments de fourneau sans marque ni décor visible. Neuf fragment de tuyaux sans marque visible dont un avec glaçure jaunâtre à l'embout.	
CeEt	931	1A8	M1.2.4.2	TCF à pipe rouge	Pipe	1	1	Absorption des narcotiques	Un fragment de tuyau de pipe avec marque en creux: "Henderson" sur un côté et "Montreal" sur l'autre (production 1847-1876).	
CeEt	931	1A8	M1.3.2	GG glaçuré au sel	Bouteille?	1	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un fragment de corps d'une possible bouteille en GG à la pâte grise au centre avec chamois-rosé de chaque côté une glaçure saline d'aspect grisâtre sur la paroi extérieure. La paroi intérieure est non glaçurée et de couleur chamois-rosé. Les lignes de tournassage sont visibles.	

SITE		LOT	CODE DE MATÉRIAUX	MATÉRIAU	OBJET	NBRE ARTEFACT	NBRE OBJET	FONCTION	COMMENTAIRES	NO CAT.
CeEt	931	1A8	M1.3.2.2	GG glaçure au sel Derbyshire	Encrier	1	1	Écriture	Un encrier entier avec une glaçure ferrugineuse au sel d'aspect brunâtre inégale sur la paroi extérieure. Lignes de tournassage visibles. Diamètre int. goulot: 1,5cm; diamètre ext. goulot: 2,2cm; diamètre base: 4,6cm; hauteur: 4,8cm. Gros de la production 1800-1875.	38
CeEt	931	1A8	M1.3.2.2	GG glaçure au sel Derbyshire	Bouteille à cirage	1	1	Chaussures	Un fragment de goulot large et évasé d'une bouteille à cirage à la pâte gris-chamois avec une glaçure ferrugineuse au sel d'aspect brunâtre sur les deux parois. Lignes de tournassage visibles. Gros de la production 1800-1875.	
CeEt	931	1A8	M1.4.2.1	GF glaçuré au sel à corps blanc homogène	Pot?	1	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un fragment de ce qui semble être la base d'un possible pot moulé de forme bizarre en GF salin blanc avec décor floral imprimé en bleu sur la paroi extérieure. Les décor moulé sont plutôt rare sur le GF salin blanc et aurait été produit entre 1760 et 1780.	
CeEt	931	1A8	M2.2	Verre teinté	Vitre	1	1	Matériaux de base – vitre	Un fragment de vitre teinté vert-bleutée. Jetés le 28-04-2016, J.T.	
CeEt	931	1A8	M2.2	Verre teinté	Bouteille	1	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Bouteille presque complète dont il manque l'extrémité en verre teinté turquoise. Bouteille cylindrique droite moulée en dans un moule en 3 parties avec traces de moule très visibles au niveau des épaule et du col renflé. Aucune marque sous la base ou sur le corps. Diamètre base: 4,5cm; hauteur avec épaule: 13cm; hauteur résiduelle: 17,9cm.	
CeEt	931	1A8	M2.2	Verre teinté	Vitre	2	1	Matériaux de base – vitre	Deux fragment de vitre très légèrement teinté jaunâtre. Jetés le 26-04-2015, J.T.	
CeEt	931	1A8	M2.2	Verre teinté	Bouteille cylindrique	9	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Neuf fragments de la base d'une petite bouteille cylindrique dont 7 fragments recollent ensemble en verre teinté turquoise. Parois minces et trace de piston circulaire non poli sous la base. Bulles d'air dans le verre. Diamètre base: 4,5cm.	
CeEt	931	1A8	M2.2	Verre teinté	Bouteille à lait?	1	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un fragment de l'extrémité d'une bouteille à goulot large et lèvre arrondie en verre teinté vert. Trace de moulage sur le col court. Diamètre goulot: 3,5cm; diamètre lèvre: 4,5cm.	
CeEt	931	1A8	M2.2	Verre teinté	Vitre	1	1	Matériaux de base – vitre	Un fragment de vitre teinté vert-bleuté. Jeté le 16-05-2016, J.T.	
CeEt	931	1A8	M2.2	Verre teinté	Vitre	1	1	Matériaux de base – vitre	Un fragment de vitre teinté vert-bleutée. Jetés le 28-04-2016, J.T.	
CeEt	931	1A8	M2.2	Verre teinté	Vitre	7	4	Matériaux de base – vitre	Sept fragments de vitre appartenant à au moins 4 vitres. Quatre très légèrement teinté, récent. Un plus épais. Un teinté vert-bleuté. Un teinté plus bleuté. Jeté le 09-05-2016, J.T.	
CeEt	931	1A8	M2.3	Verre coloré transparent	Bouteille cylindrique	3	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Trois fragments de corps d'une bouteille cylindrique qui recollent ensemble en verre coloré vert et translucide. Parois minces et trace de piston circulaire non poli sous la base. Bulles d'air dans le verre. Diamètre: 8cm.	
CeEt	931	1A8	M2.3.1	Verre coloré opaque	Bouton	1	1	Attaches	Un bouton à 4 trous en verre opaque blanc. Diamètre: 1,1cm.	
CeEt	931	1A8	M2.3.2	Verre coloré transparent	Bouteille	1	1	Conservation et entreposage des excitants et alcools	Un mini fragment de col d'une bouteille en verre vert foncé.	
CeEt	931	1A8	M3.4	Métal ferreux	Bouton?	1	1	Attaches	Un objet en fer qui ressemble à un dos de bouton avec une possible attache centrale et une bourre en liège ou bois? Diamètre: 2cm.	
CeEt	931	1A8	M3.4.2	Fer laminé	Clou découpé	1	1	Fixations	Un clou découpé complet, 9,7cm. Entre 1790 et 1850 environ.	
CeEt	931	1A8	M3.4.2	Fer laminé	Clou découpé	3	3	Fixations	Deux fragments de clou découpé et un complet (3,8cm). Entre 1790 et 1850 environ.	

SITE	LOT	CODE DE MATÉRIAUX	MATÉRIAU	OBJET	NBRE ARTEFACT	NBRE OBJET	FONCTION	COMMENTAIRES	NO CAT.	
CeEt	931	1A8	M3.4.2	Fer laminé	Clou découpé	3	3	Fixations	Trois fragments de clous découpés, très corrodés. Entre 1790 et 1850 environ.	
CeEt	931	1A8	M3.4.2	Fer laminé	Clou découpé	1	1	Fixations	Clou découpé complet car il manque une petite partie de la pointe (7,8cm). Entre 1790 et 1850 environ.	
CeEt	931	1A8	M3.4.2	Fer laminé	Clou découpé	1	1	Fixations	Un clou découpé complet, 12cm. Entre 1790 et 1850 environ.	
CeEt	931	1A8	M3.4.3	Fer tréfilé	Fil	1	1	Indéterminé	Un fragment d'un fil de fer cassé aux deux extrémités. Jeté le 27-04-2016, J.T.	
CeEt	931	1A8	M4.1.1	Roche	Bille	1	1	Jeux et divertissement	Une bille en pierre chamois-grisâtre avec stries, diamètre: 1,6cm.	
CeEt	931	1A8	M4.1.1.2	Ardoise	Ardoise	1	1	Écriture	Un fragment d'une plaque en ardoise de ce qui semble être un tableau, deux bords montrent une finition légèrement biseauté vers le bord, aurait pu être monté dans un cadre en bois? Les deux faces sont polies et présentent des traces d'écriture.	26
CeEt	931	1A8	M5.1.3	Coquille	Huître	1	1	Mollusques	Une demie de coquille d'huître. Jeté le 27-04-2016, J.T.	
CeEt	931	1A8	M5.1.3	Coquille	Huître	1	1	Mollusques	Un fragment de coquille d'huître. Jeté le 28-04-2016, J.T.	
CeEt	931	1A8	M5.1.4	Ivoire	Griffe?	1	1	Mammifères	Une possible griffe de mammifère, peut-être une dent mais bon?	
CeEt	931	1A8	M5.1.5	Ivoire	Dent	2	1	Mammifères	Deux groupes de dents appartenant peut-être au même gros mammifère.	
CeEt	931	1A8	M5.1.5	Ivoire	Dent	1	1	Mammifères	Une dent de mammifère.	
CeEt	931	1A8	M5.1.7	Os	Ossement	20	8	Mammifères	Six fragments d'os de mammifère et 14 petits fragments d'os blanchis.	
CeEt	931	1A8	M5.1.7	Os	Couteau	2	1	Ustensile de table pour l'absorption des aliments	Manche cunéiforme d'un couteau aux côtes en os avec décor incisé de stries au centre et motifs de losanges sur les côtés. Deux petits rivets de fixation sont visibles. Soie plate sur toute la longueur du manche avec beaucoup de corrosion sur le pourtour du manche. La mitre est en fer et légèrement biseautée, la lame est cassée un peu après la mitre, un fragment en fer plat qui pourrait être une partie de la lame. Longueur manche: 7,5cm longueur résiduelle: 10cm; largeur max manche: 2cm; largeur min manche: 1,5cm; épaisseur manche: 1,5cm; largeur max lame?: 2,5cm.	29
CeEt	931	1A8	M5.1.7	Os	Ossement	7	5	Mammifères	Sept fragments d'os de mammifère dont 4 avec traces de scie et un blanchis.	
CeEt	931	1A8	M5.1.7	Os	Ossement	5	3	Mammifères	Cinq fragments d'os de mammifère dont 2 avec traces de scie.	
CeEt	931	1A8	M5.1.7	Os	Ossement	12	9	Mammifères	Neuf fragments d'os de mammifère dont 3 avec trace de scie. Trois fragments d'os blanchis.	
CeEt	931	1A8	M5.5.2	Cuir	Semelle de chaussure	2	2	Chaussures	Une semelle complète pas très grande. Longueur: 25cm; largeur max: 7,5cm; largeur min: 4cm; largeur talon: 5,5cm; profondeur talon: 5cm; épaisseur max: 1,5cm. Une longue semelle dont il manque une partie du talon et dont la partie avant est endommagée. Des trous d'aiguille de couture et de clous sont visibles sur les deux pièces. Largeur max: 8,5cm; largeur min: 4,5cm; longueur résiduelle: 26,5cm; largeur max talon: 7cm. Voir si Jeté le 26-04-2016, J.T.????	
CeEt	931	1A8	M5.5.2	Cuir	Retaille	3		Travail sur la matière	3 retailles de cuir variées dont une qui pourrait être un fragment de semelle. Voir si jetées 26-04-2016, J.T.	

SITE	LOT	CODE DE MATÉRAUX	MATÉRIAU	OBJET	NBRE ARTEFACT	NBRE OBJET	FONCTION	COMMENTAIRES	NO CAT.	
CeEt	931	1A8	M5.5.2	Cuir	Semelle de chaussure	1	1	Chaussures	Un fragment d'une semelle de chaussure avec trous d'aiguille visible d'un côté. Voir si Jeté le 09-05-2016, J.T.????	
CeEt	931	1A8	M5.5.3	Écorce	Écorce	1	1	Végétaux	Un fragment d'écorce à plusieurs épaisseurs. Jeté 21-04-2016, J.T.	
CeEt	931	1A9	M1.1.1	TCC non vernissée	Pot à fleurs	1	1	Agriculture et horticulture	Un fragment de rebord d'un pot à fleurs à la pâte orange-rougeâtre avec des inclusions variées et sans glaçure. Lignes de tournassage visibles. Diamètre rebord: 18cm.	
CeEt	931	1A9	M1.1.1	TCC non vernissée	Brique	1	1	Matériaux de base – brique	Un petit fragment de brique à la pâte rougeâtre et grosses inclusions variées. Jeté le 24-04-2016, J.T.	
CeEt	931	1A9	M1.1.1	TCC non vernissée	Pot	3	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Trois fragments d'un pot dont deux de base et un de rebord en TCG rose-orangée avec inclusions variées. Lignes de tournassage visibles. Diamètre base: 22cm.	
CeEt	931	1A9	M1.1.2	TCC vernissée	Contenant	1	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un fragment de corps d'un contenant en TCG à la pâte rouge-orangée avec plusieurs inclusions variées. La paroi intérieure est recouverte d'une glaçure d'aspect orangée. La paroi extérieure à une glaçure d'aspect verdâtre avec des taches orangées. Les lignes de tournassage sont visibles sur la paroi intérieure. Serait-ce de la TCG Dion? TCG locale, gros de la production 1760 à 1830 environ.	
CeEt	931	1A9	M1.1.2	TCC vernissée	Terrine ou bol	2	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Deux fragments de base d'un bol ou petite terrine qui recollent ensemble en TCG à la pâte rouge-orangée avec plusieurs inclusions variées. La paroi intérieur est recouverte d'une glaçure brunâtre foncé. La paroi extérieure n'a pas de glaçure et les lignes de tournassage sont visibles. Diamètre base: 12cm. Possiblement TCG locale, gros de la production 1760 à 1830 environ.	
CeEt	931	1A9	M1.1.2	TCC vernissée	Pot	1	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un fragment de base droite d'un pot en TCG à la pâte rougeâtre avec plusieurs inclusions variées. La paroi intérieur est recouverte d'une glaçure d'aspect brun-rougeâtre. La paroi extérieure n'a pas de glaçure et les lignes de tournassage sont visibles. Bourrelet au niveau de la base. Diamètre base: 12cm. Possiblement TCG locale, gros de la production 1760 à 1830 environ.	
CeEt	931	1A9	M1.1.2	TCC vernissée	Contenant	2	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Deux fragments de corps d'un contenant en TCG à la pâte rouge-orangée avec plusieurs inclusions variées. La paroi intérieure est recouverte d'une glaçure d'aspect orangée. La paroi extérieure à une glaçure d'aspect verdâtre avec des taches orangées. Les lignes de tournassage sont visibles sur la paroi intérieure. Serait-ce de la TCG Dion? (voir contenant dans 1A9). TCG locale, gros de la production 1760 à 1830 environ.	
CeEt	931	1A9	M1.1.2	TCC vernissée	Terrine ou bol	2	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Deux fragments qui recollent ensemble d'un bol ou terrine en TCG à la pâte rose-orangée avec plusieurs inclusions variées. La paroi intérieur est recouverte d'une glaçure inégale d'aspect moucheté verdâtre. La paroi extérieure a des traces de glaçure et les lignes de tournassage sont visibles. Possiblement TCG locale, gros de la production 1760 à 1830 environ.	

SITE		LOT	CODE DE MATÉRIAUX	MATÉRIAU	OBJET	NBRE ARTEFACT	NBRE OBJET	FONCTION	COMMENTAIRES	NO CAT.
CeEt	931	1A9	M1.1.3	TCC recouverte ou décorée d'engobe et vernissée	Bol ou terrine	1	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un fragment de corps d'un bol ou terrine en TCG à la pâte rose-orangée avec des inclusions variées. La paroi intérieure a des décors de lignes sinueuses d'engobe blanc et elle est recouverte d'une glaçure inégale d'aspect brun-verdâtre. Paroi extérieure sans glaçure et les lignes de tournassage sont visibles. Possiblement TCG locale, gros de la production 1760 à 1830 environ.	
CeEt	931	1A9	M1.1.3.2	TCC avec engobe vernissée d'Angleterre du N-E	Plat?	1	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un fragment de rebord d'un possible plat en TCG à la pâte rouge-brique avec inclusions blanchâtres. Recouvert sur la paroi intérieure d'un engobe blanc épais et glaçure incolore d'aspect jaunâtre avec un décor ferrugineux de traînées brunes. La paroi extérieure est sans glaçure et les lignes de tournassage sont visibles. Deuxième moitié XVIIIe et XIXe siècles.	
CeEt	931	1A9	M1.2.2.12	TCF jaune	Plat?	1	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un fragment de base droite d'un plat sans marque ni décor visible à la pâte chamois avec de petites inclusions, glaçure d'aspect jaune visible sur les deux parois. Diamètre base: 10cm environ. Seconde moitié 19 ^e au 1 ^{ère} décennies 20 ^e siècles.	
CeEt	931	1A9	M1.2.2.12	TCF jaune	Contenant	3	1	Absorption des aliments solides et liquides	Trois fragments de corps appartenant possiblement au même contenant à la pâte chamois avec de petites inclusions, glaçure d'aspect jaune visible sur les deux parois. Aucun décor ou marque visible. Seconde moitié 19 ^e au 1 ^{ère} décennies 20 ^e siècles.	
CeEt	931	1A9	M1.2.2.6	Creamware	Bol	5	1	Absorption des aliments solides et liquides	Trois fragments de base au pied annulaire qui recollent ensemble ainsi que deux fragments de rebords qui pourraient appartenir au même bol? Glaçure de couleur crème sur les deux parois, sans marque ni décor visible. Diamètre pied: 8cm; diamètre rebord: 16cm. Vers 1762 à la fin des années 1820.	
CeEt	931	1A9	M1.2.2.6	Creamware	Assiette	3	1	Absorption des aliments solides et liquides	Trois fragments d'une assiette qui recollent ensemble à glaçure de couleur crème sur les deux parois, sans marque ni décor visible. Diamètre base: 14cm. Vers 1762 à la fin des années 1820.	
CeEt	931	1A9	M1.2.2.6	Creamware	Pot à anse	2	1	Excrétion	Deux fragments d'une anse qui recollent d'un pot à anse à glaçure de couleur crème sur les deux parois, sans marque ni décor visible. Vers 1762 à la fin des années 1820.	
CeEt	931	1A9	M1.2.2.6	Creamware	Bol	5	1	Absorption des aliments solides et liquides	Cinq fragments dont 2 de base au pied annulaire qui recollent, 2 de corps et 1 de rebord appartenant possiblement au même bol de couleur crème sur les deux parois, sans marque ni décor visible. Diamètre pied: 8cm; diamètre rebord: 16cm. Vers 1762 à la fin des années 1820.	
CeEt	931	1A9	M1.2.2.8	TCF blanche	Assiette	1	1	Absorption des aliments solides et liquides	Un fragment de rebord d'une assiette au décor moulé sur le rebord et rehaussé de bleu de type Shell Edge. Diamètre rebord: 20cm. À partir du début XIXe siècle.	
CeEt	931	1A9	M1.2.2.8	TCF blanche	Soucoupe	1	1	Absorption des aliments solides et liquides	Un fragment de rebord d'une soucoupe au décor géométrique imprimé en bleu sur la paroi intérieure. À partir du début XIXe siècle.	
CeEt	931	1A9	M1.2.2.8	TCF blanche	Assiette	1	1	Absorption des aliments solides et liquides	Un fragment d'une assiette au rebord ondulé et au décor moulé de type Shell Edge rehaussé de bleu. Diamètre rebord: 28cm. À partir du début XIXe siècle.	
CeEt	931	1A9	M1.2.2.8	TCF blanche	Bol?	1	1	Absorption des aliments solides et liquides	Un fragment de base au gros pied annulaire au décor floral imprimé en bleu sur le fond et sur la paroi extérieure. Diamètre pied: 15cm. À partir du début XIXe siècle.	

SITE		LOT	CODE DE MATÉRIAUX	MATÉRIAU	OBJET	NBRE ARTEFACT	NBRE OBJET	FONCTION	COMMENTAIRES	NO CAT.
CeEt	931	1A9	M1.2.2.8	TCF blanche	Pot?	1	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un fragment de rebord/corps d'un possible pot au décor pittoresque (monument et couple avec chien) imprimé en bleu sur la paroi extérieure et sur le haut de la paroi intérieure. Ce décor est aussi présent sur une assiette et un couvercle du lot 1A14 mais imprimé en brun. À partir du début XIXe siècle.	
CeEt	931	1A9	M1.2.2.8	TCF blanche	Contenant	2	2	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Deux fragments de base de différents objets, un avec un décor de type Willow imprimé en bleu et une marque à l'arrière, blason flanqué d'une licorne et inscription: "(Staff)ordsh(ire)". Un fragment avec imprimé en bleu très pâle sur le fond. À partir du début XIXe siècle.	
CeEt	931	1A9	M1.2.2.8	TCF blanche	Contenant	1	1	Absorption des aliments solides et liquides	Un fragment de corps d'un contenant à glaçure bleu sur la paroi extérieure et blanche sur la paroi intérieure. À partir du début XIXe siècle.	
CeEt	931	1A9	M1.2.2.8	TCF blanche	Assiette	2	2	Absorption des aliments solides et liquides	Deux fragments de de rebord d'assiettes au décor moulé et rehaussé de bleu de type Shell Edge. À partir du début XIXe siècle.	
CeEt	931	1A9	M1.2.2.8	TCF blanche	Assiette?	1	1	Absorption des aliments solides et liquides	Un petit fragment de rebord d'une possible assiette au décor floral moulé et peint en vert et rose ainsi qu'un décor cordage moulé sur le pourtour du rebord. À partir du début XIXe siècle.	
CeEt	931	1A9	M1.2.3.2	TCF jaune avec engobe et vernissée	Bol	3	1	Absorption des aliments solides et liquides	Deux fragments de base au pied annulaire prononcé qui recollent et un fragment de rebord/corps d'un bol à la pâte chamois avec de petites inclusions, glaçure d'aspect jaunâtre sur les deux parois. Décor de lignes d'engobe blanc sur la paroi extérieure. Diamètre pied: 6cm; diamètre rebord: 12cm. Seconde moitié XIXe au 1ère décennies XXe siècles.	
CeEt	931	1A9	M1.2.4.1	TCF à pipe blanche	Pipe	1	1	Absorption des narcotiques	Un fragment de fourneau de pipe sans marque ni décor visible.	
CeEt	931	1A9	M1.2.4.1	TCF à pipe blanche	Pipe	1	1	Absorption des narcotiques	Un fragment de tuyau de pipe sans marque ni décor visible.	
CeEt	931	1A9	M1.2.4.1	TCF à pipe blanche	Pipe	3	3	Absorption des narcotiques	Deux fragments de fourneau de pipe les deux avec inscriptions "T D", un en creux et l'autre en relief (Post 1840). Un fragment de tuyau de pipe avec inscription: "McDOUGALL" sur un côté et "GLASGOW" de l'autre (production 1846-1967).	
CeEt	931	1A9	M1.3.2	GG glaçuré au sel	Bouteille?	1	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un fragment de corps d'une bouteille en GG à la pâte chamois-grisâtre. Glaçure au sel brun-roux sur la paroi extérieure, aucune glaçure sur la paroi intérieure. Les lignes de tournassage sont visibles sur les deux parois.	
CeEt	931	1A9	M1.3.2	GG glaçure au sel	Bouteille	1	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un fragment de la base d'une bouteille de petit format en grès à la pâte est chamois-grisâtre avec une glaçure au sel d'aspect chamois par endroit et rosé ailleurs, sur la paroi extérieure. La paroi intérieure est sans glaçure et les lignes de tournassage sont visibles. Diamètre base: 4cm.	
CeEt	931	1A9	M1.3.2.2	GG glaçure au sel Derbyshire	Bouteille à cirage	2	1	Chaussures	Deux fragments d'une bouteille à cirage dont un goulot large et évasé et un fragment de corps en grès à la pâte est gris-chamois avec une glaçure ferrugineuse au sel inégale d'aspect brunâtre sur la paroi extérieure. Un enduit est présent sur la paroi intérieure et les lignes de tournassage sont visibles. Il y a une marque en creux sur la paroi extérieure: "(B)acking Bottle" "J.B.D.". Diamètre goulot: 3,8cm; diamètre lèvre: 5,4cm. Gros de la production 1800-1875.	

SITE		LOT	CODE DE MATÉRIAUX	MATÉRIAU	OBJET	NBRE ARTEFACT	NBRE OBJET	FONCTION	COMMENTAIRES	NO CAT.
CeEt	931	1A9	M1.3.2.2	GG glaçure au sel Derbyshire	Encrier?	1	1	Écriture	Un fragment de corps de ce qui semble être un encrier du à sa forme. Pâte gris-chamois avec une glaçure ferrugineuse au sel d'aspect brunâtre inégale. La paroi intérieure a un enduit d'aspect rosé. Lignes de tournassage visibles. Gros de la production 1800-1875.	
CeEt	931	1A9	M1.3.2.3	GG glaçuré au sel de Nottingham	Chope?	1	1	Absorption des aliments solides et liquides	Un fragment de corps d'une possible chope en GG de Nottingham à glaçure brunâtre lustrée sur la paroi extérieure avec un décor d'une rainure et de petits points à la molette. Glaçure brun-roux sur la paroi intérieure et lignes de tournassage visibles.	
CeEt	931	1A9	M2.2	Verre teinté	Vitre	1	1	Matériaux de base – vitre	Un petit fragment de vitre teinté vert-bleuté. Jeté le 24-04-2016, J.T.	
CeEt	931	1A9	M2.2	Verre teinté	Bouteille à pans	3	1	Conservation et entreposage des aliments solides et liquides	Trois fragments de corps d'une bouteille à pans en verre teinté vert avec bulles d'air. Parois assez minces.	
CeEt	931	1A9	M2.2	Verre teinté	Vitre	1	1	Matériaux de base – vitre	Un fragment de vitre presque pas teinté, récent. Jeté le 08-05-2016, J.T.	
CeEt	931	1A9	M2.3.2	Verre coloré transparent	Bouteille à vin?	1	1	Conservation et entreposage des excitants et alcools	Un fragment de corps d'une possible bouteille à vin en verre vert foncé.	
CeEt	931	1A9	M3.3	Métal cuivreux	Bouton de manchette?	1	1	Attaches	Un bouton rond en métal cuivreux et plaqué bronze. Attache faite d'un fil de métal cuivreux et fixée au centre arrière. Diamètre: 1cm.	28
CeEt	931	1A9	M3.4	Métal ferreux	Manche d'ustensile	1	1	Ustensile de table pour l'absorption des aliments	Un manche d'ustensile de forme cunéiforme et cassé à l'extrémité qui aurait pu nous dire si c'est une cuillère ou une fourchette. Longueur résiduelle du manche: 11,6cm.	
CeEt	931	1A9	M3.4	Métal ferreux	Lame de couteau?	1	1	Ustensile de table pour l'absorption des aliments	Une bande mince en fer qui pourrait-être une lame de couteau, très abîmée (7,6cm X 2,5cm).	
CeEt	931	1A9	M3.4.2	Fer laminé	Clou découpé	1	1	Fixations	Un fragment de clou découpé. Entre 1790 et 1850 environ.	
CeEt	931	1A9	M4.1.1	Roche	Bille	1	1	Jeux et divertissement	Une moitié de bille en pierre gris-chamois, diamètre: 1,5cm.	
CeEt	931	1A9	M4.1.1.9	Silex	Nucléus	1	1	Travail sur la matière	Un petit bloc de silex gris avec alvéole de cortex crayeux. À conserver.	
CeEt	931	1A9	M5.1.3	Coquille	Huitre	1	1	Mollusques	Un fragment de coquille d'huître. Jeté le 24-04-2016, J.T.	
CeEt	931	1A9	M5.1.7	Os	Ossement	1	1	Mammifères	Un gros os de mammifère.	
CeEt	931	1A9	M5.1.7	Os	Manche d'ustensile?	1	1	Ustensile de table pour l'absorption des aliments	Un fragment d'os travaillé et poli avec un tenon circulaire qui ressemble à un fragment de manche d'ustensile?	
CeEt	931	1A9	M5.1.7	Os	Ossement	4	4	Mammifères	Quatre os de mammifère dont un est blanchi.	
CeEt	931	1A9	M5.1.7	Os	Ossement	1	1	Mammifères	Un fragment d'os de mammifères.	
CeEt	931	1A9	M5.1.7	Os	Ossement	2	2	Mammifères	Deux fragments de côtes de mammifères.	
CeEt	931	1A9	M5.5.2	Cuir	Semelle de chaussure	3	1	Chaussures	Trois fragments d'une semelle de chaussure avec trous d'aiguille de couture. Voir si Jeté le 26-04-2016, J.T.?????	
CeEt	931	1A9	M5.5.2	Cuir	Semelle de chaussure?	1	1	Chaussures	Un fragment de cuir qui pourrait être un fragment d'une semelle. Voir si Jeté le 08-05-2016, J.T.?????	

SITE		LOT	CODE DE MATÉRIAUX	MATÉRIAU	OBJET	NBRE ARTEFACT	NBRE OBJET	FONCTION	COMMENTAIRES	NO CAT.
CeEt	931	1A10	M1.1.1	TCC non vernissée	Bille	1	1	Jeux et divertissement	Une bille en TCG chamois-orangé, diamètre: 1,5cm.	27
CeEt	931	1A10	M1.1.2	TCC vernissée	Terrine ou bol	1	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un fragment de base d'un bol ou terrine en TCG à la pâte rose-orangée avec plusieurs inclusions variées. La paroi intérieure est recouverte d'une glaçure d'aspect brun-roux. La paroi extérieure n'a pas de glaçure et les lignes de tournassage sont visibles. Possiblement TCG locale, gros de la production 1760 à 1830 environ.	
CeEt	931	1A10	M1.1.2	TCC vernissée	Contenant	1	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un fragment de corps de forme particulière d'un contenant en TCG à la pâte rouge-orangée avec plusieurs inclusions variées. La paroi extérieure est recouverte d'une glaçure d'aspect orangée mouchetée de brun. La paroi intérieure semble sans glaçure. Les lignes de tournassage sont visibles. TCG locale, gros de la production 1760 à 1830 environ.	
CeEt	931	1A10	M1.1.3.2	TCC avec engobe vernissée d'Angleterre du N-E	Terrine ou bol	2	2	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Deux fragments dont un de corps et un de base de possible bol ou terrine en TCG à la pâte rougeâtre avec inclusions blanchâtres. Recouvert sur la paroi intérieure d'un engobe blanc épais et glaçure incolore d'aspect jaunâtre. Le fragment de corps est glaçuré sur la paroi extérieure donnant un aspect brunâtre et laissant voir les inclusions blanches. Le fragment de base est non glaçuré à l'extérieur et les lignes de tournassage sont visibles. Aucun décor visible. Deuxième moitié XVIIIe et XIXe siècles.	
CeEt	931	1A10	M1.1.3.2	TCC avec engobe vernissée d'Angleterre du N-E	Contenant	2	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un fragment de base et un de corps, peut-être du même contenant en TCG à la pâte rougeâtre avec inclusions blanchâtres. Recouvert sur la paroi intérieure d'un engobe blanc épais et glaçure incolore d'aspect jaunâtre. La paroi extérieure n'a aucune glaçure, les lignes de tournassage sont visibles. Aucun décor visible. Deuxième moitié XVIIIe et XIXe siècles.	
CeEt	931	1A10	M1.2.2.10	TCF chamois	Contenant	1	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un mini fragment de corps d'un contenant à la pâte chamois et glaçure brune assez foncé sur la paroi extérieure.	
CeEt	931	1A10	M1.2.2.12	TCF jaune	Plat?	5	2	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Quatre fragments de rebord à aile d'un plat qui recollent ensemble à la pâte chamois avec de petites inclusions, glaçure d'aspect jaunâtre sur les deux parois, sans décor visible, diamètre environ 32cm. Un petit fragment de rebord au décor perlé moulé sur le pourtour. Seconde moitié XIXe au 1ère décennies XXe siècles.	
CeEt	931	1A10	M1.2.2.12	TCF jaune	Contenant à aile	1	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un fragment de rebord à aile d'un contenant à la pâte chamois avec de petites inclusions, glaçure d'aspect jaunâtre sur les deux parois, sans décor visible. Seconde moitié XIXe au 1ère décennies XXe siècles.	
CeEt	931	1A10	M1.2.2.6	Creamware	Pot	1	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un fragment de base au pied annulaire d'un pot à glaçure de couleur crème sur les deux parois, sans marque ni décor visible. Diamètre pied: 9cm. Vers 1762 à la fin des années 1820.	
CeEt	931	1A10	M1.2.2.6	Creamware	Contenant	1	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un fragment de base au petit pied annulaire à glaçure de couleur crème sur les deux parois. Sans marque ni décor visible. Diamètre pied: 12cm. Vers 1762 à la fin des années 1820.	

SITE		LOT	CODE DE MATÉRIAUX	MATÉRIAU	OBJET	NBRE ARTEFACT	NBRE OBJET	FONCTION	COMMENTAIRES	NO CAT.
CeEt	931	1A10	M1.2.2.7	Pearlware	Bol	3	1	Absorption des aliments solides et liquides	Trois fragments dont un de rebord et deux de corps appartenant peut-être au même bol? Le fragment de rebord à des lignes d'engobe brun et un décor marbré bleu et blanc. Un fragment de corps à décor marbré bleu, brun et blanc. Un fragment de corps avec lignes annulaires d'engobes bleu et brun. Teinte bleutée dans la glaçure. Décor de bandes d'engobes, début 19 ^e siècle.	
CeEt	931	1A10	M1.2.2.8	TCF blanche	Assiette	6	5	Absorption des aliments solides et liquides	Six fragments dont 2 recollent assemblent, d'assiettes variées au décor moulé de type Shell Edge rehaussé de bleu. Deux des assiettes ont le rebord ondulé. Deux sont vraiment peu soignés. Diamètres rebord entre 19 et 22cm. À partir du début XIXe siècle.	
CeEt	931	1A10	M1.2.2.8	TCF blanche	Assiette	5	4	Absorption des aliments solides et liquides	Deux fragments de base et trois fragments de rebords d'assiettes variées au décor imprimé en bleu de type Willow. Diamètre rebord entre 18 et 24cm. À partir du début XIXe siècle.	
CeEt	931	1A10	M1.2.2.8	TCF blanche	Couvercle	1	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un fragment d'un petit couvercle avec collerette verticale cassée et collerette horizontale droite. Décor floral peint en vert et imprimé en noir avec une ligne annulaire rose sur le pourtour de la collerette horizontale. Diamètre collerette horizontale: 10cm. À partir du début XIXe siècle.	
CeEt	931	1A10	M1.2.2.8	TCF blanche	Contenant	4	4	Absorption des aliments solides et liquides	Un fragment de bouge/base d'une assiette creuse au décor imprimé en bleu sur le marli. Un fragment corps d'une possible soucoupe au décor à l'éponge sur la paroi intérieure. Un fragment de base/corps d'un possible bol au décor imprimé en bleu sur la paroi intérieure. Un fragment de rebord d'un possible bol au décor floral imprimé en bleu sur les deux parois. À partir du début XIXe siècle.	
CeEt	931	1A10	M1.2.2.8	TCF blanche	Assiette	2	1	Absorption des aliments solides et liquides	Deux fragments de la base au petit pied annulaire d'une assiette qui recollent ensemble avec un décor floral imprimé en bleu et diffusé dans la glaçure de type Flow Blue. Diamètre pied: 10cm. À partir du début XIXe siècle.	
CeEt	931	1A10	M1.2.2.8	TCF blanche	Bol?	1	1	Absorption des aliments solides et liquides	Un fragment de corps au décor à l'engobe marbré (blanc et bleu) sur une bande d'engobe bleuté et une ligne d'engobe brun dessous sur la paroi extérieure. À partir du début XIXe siècle.	
CeEt	931	1A10	M1.2.2.8	TCF blanche	Pot pharmaceutique ?	1	1	Médication	Un fragment de rebord d'un possible pot pharmaceutique avec une rainure juste au-dessous du rebord. Décor imprimé en vert avec inscription visible: "...SE..." et dessous illisible. Diamètre rebord: 7cm. À partir du début XIXe siècle.	
CeEt	931	1A10	M1.2.2.8	TCF blanche	Assiette?	2	1	Absorption des aliments solides et liquides	Deux petits fragments de possible bouge d'une assiette au décor imprimé en bleu de type "Willow". À partir du début XIXe siècle.	
CeEt	931	1A10	M1.2.2.9	TCF blanche vitrifiée	Pot	1	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un fragment de rebord évasé d'un gros pot moulé à pans hexagonal, sans décor ou marque visible, diamètre ouverture: 19cm. À partir du milieu 19 ^e siècle.	
CeEt	931	1A10	M1.2.2.9	TCF blanche vitrifiée	Pot à anse	4	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Quatre fragments de corps avec partie d'une anse cassée d'un pot à anse sans décor ni marque visible. À partir du milieu 19 ^e siècle.	

SITE		LOT	CODE DE MATÉRIAUX	MATÉRIAU	OBJET	NBRE ARTEFACT	NBRE OBJET	FONCTION	COMMENTAIRES	NO CAT.
CeEt	931	1A10	M1.2.3.2	TCF jaune avec engobe et vernissée	Bol	4	2	Absorption des aliments solides et liquides	Trois fragments d'un bol dont 2 de base au pied annulaire qui recollent ensemble à la pâte chamois avec de petites inclusions; glaçure d'aspect jaunâtre sur les deux parois avec décor sur la paroi extérieure du fragment de rebord, une bande d'engobe blanc avec un décor noir-bleuté de type Mocha, diamètre rebord: 18cm; diamètre pied: 8cm. Un fragment de rebord plus épais, de même type mais avec un décor de bandes d'engobes blanc et brun sur la paroi extérieure. Seconde moitié XIXe au 1ère décennies XXe siècles.	
CeEt	931	1A10	M1.2.3.2	TCF jaune avec engobe et vernissée	Bol?	2	2	Absorption des aliments solides et liquides	Un fragment de rebord d'un possible bol à la pâte chamois clair avec de petites inclusions; glaçure d'aspect jaunâtre sur la paroi extérieure avec décor de lignes d'engobes blanc, bleu et brun sur le pourtour du rebord, glaçure blanche sur la paroi intérieure. Un fragment de corps d'un possible bol à la pâte chamois clair avec de petites inclusions; glaçure d'aspect jaunâtre sur les deux parois; décor d'une bande d'engobe blanc avec un décor bleu de type Mocha sur la paroi extérieure. Seconde moitié XIXe au 1ère décennies XXe siècles.	
CeEt	931	1A10	M1.2.4.1	TCF à pipe blanche	Pipe	10	5	Absorption des narcotiques	Six fragments de tuyaux de pipe dont trois avec la marque en creux "McDougall" d'un côté, "Glasgow" de l'autre (production 1846-1967). Quatre fragments de fourneau sans marque ni décor visible.	
CeEt	931	1A10	M1.2.4.1	TCF à pipe blanche	Pipe	2	2	Absorption des narcotiques	Deux fragments de tuyau de pipe sans marque ni décor visible.	
CeEt	931	1A10	M1.3.2.2	GG glaçure au sel Derbyshire	Bouteille	1	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un fragment de la base d'une bouteille en grès à la pâte est gris-chamois avec une glaçure ferrugineuse au sel inégale d'aspect brunâtre sur la paroi extérieure. Aucune glaçure sur la paroi intérieure, les lignes de tournassage sont visibles. Diamètre base: 7cm. Gros de la production 1800-1875.	
CeEt	931	1A10	M1.4.4.1	GF glaçure smear et coloré dans la masse	Pot?	1	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un petit fragment de rebord d'un possible pot en GF jaune-verdâtre dans la masse avec glaçure incolore et lustrée par endroit, un décor d'une ligne annulaire d'engobe blanc est présent sur la paroi extérieure. sur la paroi intérieure. Diamètre rebord: 7cm.	
CeEt	931	1A10	M2.2	Verre teinté	Bouteille?	1	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un fragment de corps d'une possible bouteille à pans avec bulles d'air en verre teinté vert. Aucune marque visible.	
CeEt	931	1A10	M2.3.2	Verre coloré transparent	Bouteille à vin?	3	2	Conservation et entreposage des excitants et alcools	Deux fragments de corps d'une possible bouteille à vin en verre vert foncé avec bulles d'air visible. Une base d'une bouteille en verre verre foncé avec bulles d'air, cul de profil conique, diamètre: 8cm .	
CeEt	931	1A10	M3.3	Métal cuivreux	Fixation	1	1	Fixations	Un fragment d'une plaque en métal cuivreux cassée à un extrémité. Trois trous de fixations sont visibles. Peut-être une charnière? Largeur: 3cm.	
CeEt	931	1A10	M3.4	Métal ferreux	Plaque?	3	1	Indéterminé	Trois fragments d'une plaque de métal.	
CeEt	931	1A10	M3.4	Métal ferreux	Tube?	2	1	Indéterminé	Deux fragments qui recollent ensemble d'une plaque enroulée en un genre de tube plus évasé à une extrémité. Longueur: 9.5cm.	
CeEt	931	1A10	M3.4.2	Fer laminé	Clou découpé	1	1	Fixations	Un fragment de clou découpé. Entre 1790 et 1850 environ.	
CeEt	931	1A10	M3.4.2	Fer laminé	Clou découpé	2	2	Fixations	Deux fragments de clous découpés avec bois. Entre 1790 et 1850 environ.	
CeEt	931	1A10	M4.1	Matières premières	Hématite?	1	1	Minéraux	Une boule orangée et lourde. Possiblement de l'hématite.	

SITE	LOT	CODE DE MATÉRIAUX	MATÉRIAU	OBJET	NBRE ARTEFACT	NBRE OBJET	FONCTION	COMMENTAIRES	NO CAT.	
CeEt	931	1A10	M4.1.1	Roche	Pierre	1	1	Minéraux	Un fragment de calcaire gris-chamois avec fossiles de coquillages. Jeté le 26-04-2016, J.T.	
CeEt	931	1A10	M4.1.1	Roche	Pierre	3	1	Minéraux	Trois fragments qui de shale brun-vert lustré, détérioré. Jeté le 26-04-2016, J.T.	
CeEt	931	1A10	M4.1.1	Roche	Pierre	1	1	Minéraux	Un fragment de pierre chamois-grisâtre avec un peu de calcite? Elle semble avoir été polie par l'eau.Voir si Jeté le 08-05-2016, J.T.?????	
CeEt	931	1A10	M4.1.1	Roche	Pierre	1	1	Minéraux	Un fragment de quartzite blanc laiteux, a-t-il été travaillé? Voir si Jeté le 08-05-2016, J.T.?????	
CeEt	931	1A10	M4.1.1.6	Grès	Polissoir?	1	1	Minéraux	Un fragment de grès poreux orangé-chamois avec veines de calcite. Peut-être un fragment de polissoir? (I.D.) À garder.	
CeEt	931	1A10	M5.1.7	Os	Ossement	8	7	Mammifères	Huit fragments d'os de mammifères dont 2 fragments avec traces de scies et 2 fragments d'os blanchis.	
CeEt	931	1A11	M4.1	Matières premières	Hématite?	3	1	Minéraux	Trois boule rouge-orangé et lourde. Possiblement de l'hématite.	
CeEt	931	1A11	M4.1	Matières premières	Pierre	1	1	Minéraux	Une pierre grise avec substance poudreuse jaune. Possiblement de l'ocre jaune.	
CeEt	931	1A11	M4.1	Matières premières	Pierre	1	1	Minéraux	Une pierre noire avec cristaux de type quartzite?	
CeEt	931	1A99	M1.1.1	TCC non vernissée	Contenant	1	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un fragment de rebord/corps d'un contenant en TCG à la pâte rose-orangé avec inclusions variées. Sans décor ou marque visible mais lignes de tournassage visibles. Peut-être un pot à fleurs?	
CeEt	931	1A99	M1.1.1	TCC non vernissée	Contenant?	4	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Quatre fragments en TCG rougeâtre avec de grosses inclusions dont trois semble avoir un enduit brunâtre ce qui me fait croire que ça pourrait être un contenant?	
CeEt	931	1A99	M1.1.2	TCC vernissée	Couvercle	1	1	Absorption des aliments solides et liquides	Une moitié d'un gros couvercle massif en TCG à la pâte un rougeâtre avec des inclusions variées avec glaçure incolore sur les deux parois d'aspect brun-roux. Le bouton est manquant. Lignes de tournassage visibles. Diamètre collerette verticale: 18,2cm; diamètre collerette horizontale: 23cm; hauteur: 2,8cm.	
CeEt	931	1A99	M1.1.2	TCC vernissée	Bol	1	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un fragment de rebord gaufré et évasé d'un bol en TCG à la pâte orangée avec quelques endroits grisâtre, plusieurs des inclusions variées. Les deux parois ont une glaçure de couleur verdâtre dû à l'oxyde de cuivre, des taches orangées dû aux impuretés ferriques dans l'argile et mouchetures brunes sur la paroi intérieure. Diamètre rebord: 31cm. Objet qui est en recollage plausible avec le fragment dans le lot 1A5, chaînage 10+400. TCG locale produite par la famille Dion, possiblement vers 1860 (Imreh-Rásonyi, Lydia. "La céramique québécoise ancienne", Gouvernement du Québec, 1983, pp. 43 et 54 (photo 29)).	15
CeEt	931	1A99	M1.1.2	TCC vernissée	Terrine ou bol	1	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un fragment de rebord d'une terrine ou bol en TCG à la pâte rouge-orangée avec plusieurs inclusions variées. La paroi intérieur et le rebord sont recouverts d'une glaçure brunâtre. Les lignes de tournassage sont visibles sur les deux parois. Diamètre rebord: 28cm. Possiblement TCG locale, gros de la production 1760 à 1830 environ.	
CeEt	931	1A6	M1.1.2	TCC vernissée	Jatte ou terrine	1	1	Absorption des aliments solides et liquides	Un fragment de corps/base d'une possible jatte ou terrine en TCG à la pâte orangée avec des inclusions variées. La paroi intérieure est recouverte d'un engobe blanchâtre avec une glaçure d'aspect jaunâtre avec mouchetures brunâtres. La paroi extérieure est sans glaçure et grossière. Possiblement TCG locale, gros de la production 1760 à 1830 environ.	

SITE		LOT	CODE DE MATÉRIAUX	MATÉRIAU	OBJET	NBRE ARTEFACT	NBRE OBJET	FONCTION	COMMENTAIRES	NO CAT.
CeEt	931	1A99	M1.2	TCF	Contenant	3	3	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Trois fragments de TCF très altérées par le feu. Impossible de donner plus de détails.	
CeEt	931	1A99	M1.2.1.1	Faïence blanche	Flacon à moutarde	1	1	Conservation et entreposage des aliments solides et liquides	Un flacon à moutarde au col rétréci dont il manque le haut, en faïence blanche à la pâte chamois-rosée et émail blanc inégal sur les deux parois. Inscription en noire faite au pochoir sur la paroi extérieure: "Moutarde de MAILLE"; "Vinaigrier de LL. MM. la Reine d'Angleterre, et les Empereurs d'Autriche et de Russie à Paris.". Faïence Française qui selon la fiche du répertoire du patrimoine culturel du Québec d'un objet semblable (CeEt-192-3D3-1934), ce flacon a probablement été fabriqué à partir de 1747 et avant 1837 étant donné la mention de la Reine qui serait Victoria bien sûr!! Possiblement fabriqué par la Société L.-M. Et Compagnie à Creil ou Montereau. Diamètre base: 7cm.	35
CeEt	931	1A99	M1.2.2.12	TCF jaune	Bol?	1	1	Absorption des aliments solides et liquides	Un fragment de base d'un possible bol au pied annulaire à la pâte chamois avec de petites inclusions, glaçure d'aspect jaune pâle visible sur les deux parois. Aucun décor ou marque visible. Diamètre pied: 8cm. Seconde moitié 19 ^e au 1 ^{ère} décennies 20 ^e siècles.	
CeEt	931	1A99	M1.2.2.12	TCF jaune	Pot à anse	2	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Deux fragments d'un pot à anse dont un de rebord à aile et un de corps à la pâte chamois avec de petites inclusions, glaçure d'aspect jaune visible sur les deux parois, avec un décor de lignes annulaires incisées sur la paroi extérieure. La cassure de l'anse est visible. Peut-être un pot de chambre? Diamètre rebord: 24cm. Seconde moitié 19 ^e au 1 ^{ère} décennies 20 ^e siècles.	
CeEt	931	1A99	M1.2.2.6	Creamware	Bol?	1	1	Absorption des aliments solides et liquides	Un fragment de corps d'un bol au décor sur la paroi extérieure de bandes d'engobe orangé avec incisions avec glaçure crème dans les creux. Vers 1762 à la fin des années 1820.	
CeEt	931	1A99	M1.2.2.6	Creamware	Contenant	1	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un fragment de corps d'un contenant à glaçure crème sur les deux parois. Aucune marque ou décor visible. Production 1762 à fin 1820.	
CeEt	931	1A99	M1.2.2.6	Creamware	Couvercle?	1	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un fragment de de ce qui semble être les collerettes d'un couvercle à glaçure de couleur crème pâle sur les deux parois, sans marque ni décor visible. Vers 1762 à la fin des années 1820.	
CeEt	931	1A99	M1.2.2.6	Creamware	Bol?	1	1	Absorption des aliments solides et liquides	Un fragment de rebord de ce qui semble être un bol à glaçure de couleur crème pâle sur les deux parois, sans marque ni décor visible. Diamètre: 11cm environ. Vers 1762 à la fin des années 1820.	
CeEt	931	1A6	M1.2.2.6	Creamware	Assiette?	1	1	Absorption des aliments solides et liquides	Un fragment de marli/bouge d'une possible assiette à glaçure de couleur crème sur les deux parois, sans marque ni décor visible. Vers 1762 à la fin des années 1820.	
CeEt	931	1A99	M1.2.2.7	Pearlware	Bol?	1	1	Absorption des aliments solides et liquides	Un fragment de corps d'un possible bol au décor de lignes annulaires d'engobe bleu sur la paroi extérieure. Teinte bleutée dans la glaçure. À partir de 1778 jusque vers 1820-1830.	
CeEt	931	1A99	M1.2.2.7	Pearlware	Bol?	1	1	Absorption des aliments solides et liquides	Un petit fragment de rebord d'un possible bol au décor moulé et peint en vert de type Shell Edge sur la paroi extérieure. Teinte bleutée dans la glaçure. À partir de 1778 jusque vers 1820-1830, possiblement vers la fin de la période.	

SITE		LOT	CODE DE MATÉRIAUX	MATÉRIAU	OBJET	NBRE ARTEFACT	NBRE OBJET	FONCTION	COMMENTAIRES	NO CAT.
CeEt	931	1A99	M1.2.2.7	Pearlware	Bol	1	1	Absorption des aliments solides et liquides	Une moitié de bol au pied annulaire avec décor de lignes annulaires d'engobes bruns et une bande annulaire d'engobe bleu sur la paroi extérieure, diamètre rebord: 15cm; diamètre pied: 7cm. Teinte bleutée dans la glaçure et dans les plis. À partir de 1778 jusque vers 1820-1830.	11
CeEt	931	1A99	M1.2.2.8	TCF blanche	Contenant	2	2	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un fragment de rebord d'une possible assiette au pourtour rehaussé de bleu, peut-être Shell Edge très mal fait. Un fragment de corps au décor imprimé en bleu. À partir du début XIXe siècle.	
CeEt	931	1A99	M1.2.2.8	TCF blanche	Bol?	3	3	Absorption des aliments solides et liquides	Trois fragments un de rebord et deux de corps de possibles bols au décor de bandes ou lignes d'engobe bleu et un au décor d'engobes marbrés. À partir du début XIXe siècle.	
CeEt	931	1A99	M1.2.2.8	TCF blanche	Soucoupe	1	1	Absorption des aliments solides et liquides	Un fragment de rebord d'une soucoupe au décor géométrique imprimé en bleu sur la paroi intérieure. À partir du début XIXe siècle.	
CeEt	931	1A99	M1.2.2.8	TCF blanche	Assiette?	1	1	Absorption des aliments solides et liquides	Un fragment de bouge/marli d'une possible assiette au décor floral imprimé en bleu sur la paroi intérieure. À partir du début XIXe siècle.	
CeEt	931	1A99	M1.2.2.8	TCF blanche	Bol?	1	1	Absorption des aliments solides et liquides	Un petit fragment de rebord d'un possible bol au décor à l'éponge orangé et décor floral peint en brun foncé par-dessus et cela sur le haut des deux parois. À partir du début XIXe siècle.	
CeEt	931	1A99	M1.2.2.8	TCF blanche	Assiette?	2	2	Absorption des aliments solides et liquides	Deux fragments dont un de marli et l'autre de bouge de deux possibles assiettes au décor géométrique imprimé en bleu sur la paroi intérieure. À partir du début XIXe siècle.	
CeEt	931	1A99	M1.2.2.9	TCF blanche vitrifiée	Plat?	1	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un fragment plat et épais de ce qui pourrait-être la base d'un grand plat car il est glaçuré sur les deux parois avec de petits points bleus visibles. À partir du milieu 19 ^e siècle.	
CeEt	931	1A99	M1.2.2.9	TCF blanche vitrifiée	Contenant	1	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un fragment d'un contenant moulé. À partir du milieu 19 ^e siècle.	
CeEt	931	1A99	M1.2.3.2	TCF jaune avec engobe et vernissée	Contenant	1	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un petit fragment de rebord d'un contenant à la pâte chamois avec de petites inclusions; glaçure d'aspect jaunâtre sur les deux parois avec décor sur la paroi extérieure de lignes incisées avec d'engobe brun foncé. Seconde moitié XIXe au 1ère décennies XXe siècles.	
CeEt	931	1A99	M1.2.3.2	TCF jaune avec engobe et vernissée	Pot à anse	1	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un fragment du rebord à aile d'un à anse dont on voit la cassure de cette dernière. Pot à la pâte chamois avec de petites inclusions; glaçure d'aspect jaunâtre sur les deux parois avec décor sur la paroi extérieure d'une bande annulaire d'engobe blanc avec une ligne centrale d'engobe brun foncé. Peut-être un pot de chambre? Diamètre rebord: 24cm. Seconde moitié XIXe au 1ère décennies XXe siècles.	
CeEt	931	1A99	M1.2.3.2	TCF jaune avec engobe et vernissée	Bol?	3	1	Absorption des aliments solides et liquides	Trois fragments d'un possible bol au pied annulaire à la pâte chamois avec de petites inclusions; glaçure d'aspect jaunâtre sur les deux parois avec décor sur la paroi extérieure d'une bande annulaire d'engobe blanc avec une ligne d'engobe bleu. Diamètre pied: 12cm. Seconde moitié XIXe au 1ère décennies XXe siècles.	
CeEt	931	1A99	M1.2.4.1	TCF à pipe blanche	Pipe	4	4	Absorption des narcotiques	Quatre fragments de tuyaux de pipe dont un avec glaçure brunâtre.	

SITE		LOT	CODE DE MATÉRIAUX	MATÉRIAU	OBJET	NBRE ARTEFACT	NBRE OBJET	FONCTION	COMMENTAIRES	NO CAT.
CeEt	931	1A99	M1.2.4.1	TCF à pipe blanche	Pipe	2	1	Absorption des narcotiques	Un fourneau de pipe et un fragment de tuyau qui recollent ensemble. Le fourneau a un décor de cannelures verticales larges en haut et des lignes formant des genres de losanges au bas, entre les deux et sur l'arrière du fourneau, inscription en relief: "Roughe Lady". Sur le tuyau, partie d'une marque en creux: "Mu..." sur un côté et "... cc"? Pour Murray (1830-1861); l'autre côté, pourrait-être la fin de Glasgow mais très mal fait? Fabrication britannique. Voir la pièce semblable dans la collection de Place Royale (1QU2293-35-1Q1-227).	17
CeEt	931	1A99	M1.2.4.1	TCF à pipe blanche	Pipe	1	1	Absorption des narcotiques	Un fragment de tuyau de pipe avec marque en creux: "McDougall" sur un côté et "Glasgow" de l'autre. Décor moulé à une extrémité du tuyau. Production 1846-1967.	
CeEt	931	1A99	M1.2.4.1	TCF à pipe blanche	Pipe	1	1	Absorption des narcotiques	Un fourneau de pipe avec un décor d'une grosse couronne royale avec deux épées croisées en dessous, du côté gauche du fourneau; du côté droit, une coiffe de 3 grosses plumes?? De chaque côté du tuyau, un cartouche stylisé sans inscription visible. Le fourneau est à 45 degrés avec le tuyau. Une pipe à décor royaux ou patriotique, échange avec amérindien??? possiblement anglaise, 1780-1840???	19
CeEt	931	1A99	M1.2.4.1	TCF à pipe blanche	Pipe	2	2	Absorption des narcotiques	Deux fragments de tuyau de pipe dont un embout avec glaçure jaunâtre.	
CeEt	931	1A99	M1.2.4.1	TCF à pipe blanche	Pipe	1	1	Absorption des narcotiques	Un fragment de tuyau de pipe avec marque en creux: "McDougall" sur un côté et "(Bruns)wick Cutty". Pipe de type Cutty, possiblement postérieure à 1875. (Drouin, Savard. Les pipes à fumer de Place-Royale, Collection Patrimoine, Dossiers #67, pp.316-317a)).	16
CeEt	931	1A99	M1.2.4.1	TCF à pipe blanche	Pipe	3	3	Absorption des narcotiques	Trois fragments de tuyaux de pipe sans marque ni décor visible.	
CeEt	931	1A99	M1.3.2	GG glaçure au sel	Bouteille?	3	2	Indéterminé	Trois fragments de corps de possibles bouteilles en grès avec glaçure beige-brunâtre inégale sur la paroi extérieure et deux avec glaçure blanchâtre sur la paroi intérieure.	
CeEt	931	1A99	M1.3.2.2	GG glaçure au sel Derbyshire	Encrier	1	1	Écriture	Un encrier entier à la pâte est gris-chamois avec une glaçure ferrugineuse au sel inégale d'aspect brunâtre sur les deux parois. Lignes de tournassage visibles. Diamètre base: 4cm; diamètre goulot: 1,3cm; diamètre rebord: 2,3cm; hauteur: 4,3cm. Gros de la production 1800-1875.	13
CeEt	931	1A99	M1.3.2.2	GG glaçure au sel Derbyshire	Bouteille à cirage?	1	1	Chaussures	Un fragment du bas d'une possible bouteille à cirage à la pâte est gris-chamois avec une glaçure ferrugineuse au sel inégale d'aspect brunâtre sur les deux parois. Lignes de tournassage visibles. Diamètre base: 5,5cm. Gros de la production 1800-1875.	
CeEt	931	1A99	M1.3.3.2	GG glaçure au feldspath Bristol	Bouteille à bière	1	1	Conservation et entreposage des aliments solides et liquides	Une bouteille à bière dont il manque l'extrémité. Pâte chamois avec de petites inclusions à glaçure transparente au feldspath, brillante et d'aspect beige. Aucun décor ou marque visible. Diamètre base: 7cm; hauteur résiduelle: 13,8cm. À partir de 1835 jusqu'au début XXe siècle.	14
CeEt	931	1A99	M1.6	Porcelaine Fine	Biblot?	1	1	Décoration des habitations et des autres constructions	Un fragment de la base d'un possible biblot moulé et creux à l'intérieur. Décor de fioritures en relief visible.	
CeEt	931	1A99	M1.6	Porcelaine Fine	Poupée	1	1	Jeux et divertissement	Un fragment du bras ou de la jambe d'une poupée moulé avec une rainure annulaire à une extrémité pour la fixation au corps en tissu ou autre. L'autre extrémité est cassée.	12

SITE		LOT	CODE DE MATÉRIAUX	MATÉRIAU	OBJET	NBRE ARTEFACT	NBRE OBJET	FONCTION	COMMENTAIRES	NO CAT.
CeEt	931	1A99	M1.6.1	Porcelaine fine européenne	Pot?	1	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un fragment de la base d'un possible pot moulé et glaçuré sauf sous la base où il y a une marque en relief qui ressemble à une couronne stylisée et dans laquelle il y a une inscription en creux très difficile à lire: "Wo..." "... on" "Greek"? Diamètre base: 12cm.	
CeEt	931	1A99	M2.2	Verre teinté	Encrier	1	1	Écriture	Un encrier entier en verre teinté vert. Il a une forme rectangulaire avec un long col qui est effrité au niveau de l'ouverture, lèvre est typique d'un moule à bavure. Deux rainures aux niveau des épaules, possiblement pour déposer la plume. Aucune marque visible. Bulles d'air dans le verre visibles. Dimension base: 5,5cm 6,2cm; diamètre ouverture: 1,2cm; diamètre rebord: 2cm; hauteur corps: 3,3cm; hauteur totale: 6,2cm. Semble dater de la 2 ^e moitié du 19 ^e et probablement même 20 ^e siècle.	20
CeEt	931	1A99	M2.2	Verre teinté	Bouteille?	1	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un fragment du col large (diamètre 3cm environ) d'une possible bouteille en verre teinté vert. Bulles d'air visibles.	
CeEt	931	1A99	M2.2	Verre teinté	Vitre	3	2	Matériaux de base – vitre	Deux fragments de vitre teinté vert-bleuté appartenant possiblement à la même vitre. Un autre fragment plus bleuté et givré. Jeté le 08-04-2016, J.T.	
CeEt	931	1A99	M2.3.1	Verre coloré opaque	Pipe	1	1	Absorption des narcotiques	Fragment d'un tuyau de pipe avec embout rond de type européen. Très particulier et intéressant, ce tuyau est en verre opaque jaune pâle et semble de longueur complète soit, 3cm. Je n'ai rien retrouvé dans la documentation mais date possiblement du milieu du 19 ^e siècle.	18
CeEt	931	1A99	M2.3.2	Verre coloré transparent	Bouteille	1	1	Conservation et entreposage des excitants et alcools	Un fragment de corps d'une bouteille en verre vert foncé, bulles d'air visibles.	
CeEt	931	1A99	M2.3.2	Verre coloré transparent	Bouteille à gin	1	1	Conservation et entreposage des excitants et alcools	Une grosse bouteille à gin à 4 épaules entière, col court et lèvre rabattue en verre vert foncé avec traces verticales sur les 4 pans laissées par le moule. Cul carré au profil à retrait avec deux petits points. Aucune marque ou décor visible. Bouchon de liège présent dans la bouteille. Dimensions cul: 7cm X 7cm, diamètre goulot: 1,8cm; diamètre lèvre: 2,7cm; hauteur: 26cm.	36
CeEt	931	1A99	M3.3	Métal cuivreux	Bouton?	1	1	Indéterminé	Bouton convexe et lourd en métal cuivreux qui est vide à l'intérieur. Une ouverture circulaire est présente en dessous. Bouton de porte, de meuble????? Aucun décor ou marque visible. Diamètre max: 3,5cm; diamètre ouverture: 1,6cm; hauteur: 1,3cm.	
CeEt	931	1A99	M3.4.2	Fer laminé	Clou découpé	9	9	Fixations	Six fragments de clous découpés dont deux collés ensemble. Trois clous complets, entre 7,8cm et 8,7cm. Entre 1790 et 1850 environ.	
CeEt	931	1A99	M4.1.1	Roche	Pierre	2	2	Minéraux	Deux fragments angulaire de calcaire dont une est gris-chamois et l'autre fragment est noir-grisâtre. Jetés le 26-04-2016, J.T.	
CeEt	931	1A99	M5.1.3	Coquille	Huître	2	2	Mollusques	Deux fragments de coquille d'huître. Jeté le 12-04-2016, J.T.	
CeEt	931	1A99	M5.1.3	Coquille	Huître	2	2	Mollusques	Deux fragments de coquille d'huître. Jeté le 08-04-2016, J.T.	
CeEt	931	1A99	M5.1.7	Os	Ossement	1	1	Mammifères	Un fragment d'os de mammifère.	
CeEt	931	1A99	M5.1.7	Os	Ossement	1	1	Mammifères	Un fragment d'os long de mammifère.	
CeEt	931	1A102	M1.2.2.6	Creamware	Contenant	2	2	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un fragment de rebord d'une possible assiette et un fragment de corps d'un contenant à glaçure crème sur les deux parois. Aucune marque ou décor visible. Production 1762 à fin 1820.	

SITE		LOT	CODE DE MATÉRIAUX	MATÉRIAU	OBJET	NBRE ARTEFACT	NBRE OBJET	FONCTION	COMMENTAIRES	NO CAT.
CeEt	931	1A102	M1.2.2.6	Creamware	Contenant globuleux	4	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Quatre fragments de corps d'un contenant globuleux à glaçure crème sur la paroi intérieure et un décor d'un engobe orangé et de décor d'engobe marbré dans les tons de bruns sur la paroi extérieure. Est-ce bien du CW? Production 1762 à fin 1820.	
CeEt	931	1A104	M3.3	Fer forgé	Clou forgé	1	1	Fixations	Un clou forgé complet avec tête et corps carrée et pointe aplatée. Longueur: 17,5cm.	
CeEt	931	1A104	M3.4.2	Fer laminé	Clou découpé	1	1	Fixations	Un clou découpé complet, 9,5cm. Entre 1790 et 1850 environ.	
CeEt	931	1A104	M4.1.1	Roche	Pierre	1	1	Minéraux	Un fragment de pierre chamois-grisâtre. Elle semble avoir été polie par l'eau. Voir si Jeté le 08-05-2016, J.T.????	
CeEt	931	1A104	M5.1.7	Os	Mâchoire	1	1	Mammifères	Une grosse mâchoire de mammifère. Longueur max: 30cm.	
CeEt	931	1A107	M1.2.3.2	TCF jaune avec engobe et vernissée	Bol	1	1	Absorption des aliments solides et liquides	Un fragment de rebord abîmé d'un bol à la pâte chamois avec de petites inclusions; glaçure d'aspect jaunâtre sur les deux parois avec décor sur la paroi extérieure d'une bande d'engobe blanc avec flanqué d'une ligne orangés et avec un décor noir de type Mocha, diamètre rebord: 30cm environ. Seconde moitié XIXe au 1ère décennies XXe siècles.	
CeEt	931	2A6	M1.2.2.8	TCF blanche	Assiette?	1	1	Absorption des aliments solides et liquides	Un fragment de rebord d'une possible assiette au décor moulé et rehaussé de bleu de type Shell Edge. Petite altération. À partir du début XIXe siècle.	
CeEt	931	2A6	M1.2.2.8	TCF blanche	Contenant	18	4	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Dix-huit fragments de contenant qui ont été altérés par le feu. Sans décor ou marque visible sauf une possible anse moulée. Objet très altéré, peut-être TCFBV? À partir du début XIXe siècle.	
CeEt	931	2A6	M1.2.4.1	TCF à pipe blanche	Pipe	13	5	Absorption des narcotiques	Cinq fragments d'un fourneau de pipe massif au décor de cannelures verticales; modèle inspiré du type bruyère, post 1840 (Voir 1QU2152-IIIV2-253, Les pipes à fumer de Place-Royal, p.320-321 f)). Huit fragments de tuyau de pipe dont trois à embout arrondi de type européen; un avec inscription: "Montreal" sur un côté et un avec inscription qui semble "Hen(derson)" sur un côté (production 1847-1876).	
CeEt	931	2A6	M1.3.2.2	GG glaçure au sel Derbyshire	Bouteille à cirage	1	1	Chaussures	Une bouteille à cirage complète à goulot large et évasé en grès à la pâte est chamois-grisâtre avec une glaçure ferrugineuse au sel inégale d'aspect brun-roux visible sur les deux parois. Les lignes de tournassage sont visibles. Marque visible: "(Blac)king Bottle"; "J R. D" = rien trouvé sur la marque. Diamètre goulot: 4,5cm; diamètre lèvres: 5,8cm; diamètre base: 6cm; hauteur: 12,8cm. Gros de la production 1800-1875.	
CeEt	931	2A6	M1.6	Porcelaine Fine	Biblot?	1	1	Décoration des habitations et des autres constructions	Un fragment de corps très altéré par le feu d'une céramique qui semble être de la porcelaine. Une glaçure est présente avec teintes bleutées.	
CeEt	931	2A6	M3.4.2	Fer laminé	Clou découpé	3	2	Fixations	Un fragment de clou découpé et deux clous découpés complets (entre 4cm et 5,7cm). Entre 1790 et 1850 environ. Jetés le 23-02-2016, I.D.	
CeEt	931	2A99	M1.1.1	TCC non vernissée	Contenant	1	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un fragment de base d'un contenant en TCG à la pâte chamois-rosée avec inclusions variées. Sans décor ou marque visible.	
CeEt	931	2A99	M1.1.1	TCC non vernissée	Brique	1	1	Matériaux de base – brique	Un fragment de brique à la pâte rose-orangée avec inclusions variées. Un produit brun collant est visible sur la pièce, même produit que sur la bouteille cylindrique en verre vert foncé; ça sent la peinture ou quelque chose dans l'genre! Jeté le 15-05-2016, J.T.	

SITE		LOT	CODE DE MATÉRIAUX	MATÉRIAU	OBJET	NBRE ARTEFACT	NBRE OBJET	FONCTION	COMMENTAIRES	NO CAT.
CeEt	931	2A99	M1.1.3.2	TCC avec engobe vernissée d'Angleterre du N-E	Bol ou terrine	2	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Deux fragments qui recollent ensemble d'un possible bol ou terrine au rebord à aile en TCG à la pâte rougeâtre avec inclusions blanchâtres. Recouvert sur la paroi intérieure d'un engobe blanc épais et glaçure incolore d'aspect jaunâtre. Aucune glaçure sur la paroi extérieure avec lignes de tournassage visibles. Diamètre rebord: 30cm. Deuxième moitié XVIIIe et XIXe siècles.	
CeEt	931	2A99	M1.2.2.8	TCF blanche	Assiette	4	1	Absorption des aliments solides et liquides	Quatre fragments d'une assiette sans décor ni marque visible. Objet très altéré, peut-être TCFBV? À partir du début XIXe siècle.	
CeEt	931	2A99	M1.2.2.9	TCF blanche vitrifiée	Contenant	1	1	Absorption des aliments solides et liquides	Un fragment de rebord d'un contenant au décor végétal moulé sur le pourtour. À partir du milieu 19 ^e siècle.	
CeEt	931	2A99	M1.2.4.1	TCF à pipe blanche	Pipe	2	2	Absorption des narcotiques	Deux fragments dont un d'embout de tuyau de pipe avec bout circulaire de type européen. Un fragment de tuyau de pipe avec marque en creux: "Henderson" sur un côté (production 1847-1876).	
CeEt	931	2A99	M2.2	Verre teinté	Vitre	1	1	Matériaux de base – verre	Un fragment de verre teinté vert-bleuté. Jeté le 15-05-2016, J.T.	
CeEt	931	2A99	M2.2	Verre teinté	Bouteille cylindrique	1	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un fragment du bas d'une bouteille cylindrique en verre teinté vert avec patine. Le profil du cul semble concave. Sans marque ni décor visible.	
CeEt	931	2A99	M2.3.2	Verre coloré transparent	Bouteille cylindrique	1	1	Conservation et entreposage des excitants et alcools	Un fragment de la base d'une bouteille en verre vert très foncé. Le profil du cul semble conique. Un produit brun collant est visible sur la pièce, même produit que sur la brique; ça sent la peinture ou quelque chose dans l'genre! Jeté le 15-05-2016, J.T.	
CeEt	931	2A99	M2.3.2	Verre coloré transparent	Bouteille à gin	2	2	Conservation et entreposage des excitants et alcools	Deux fragments de la base de deux bouteilles à gin carrées en verre vert foncé. Une petite bouteille avec trace de pontil au centre du cul, dimensions base: 5cm X 5cm. Une plus grosse avec cul concave, dimensions base: 6,5cm X 6,5cm.	
CeEt	931	2B4	M1.2.2.8	TCF blanche	Contenant	3	3	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un fragment de rebord avec possible bec verseur. Un fragment de rebord à aile. Un fragment de corps avec décor végétal imprimé en mauve sur la paroi extérieure. À partir du début XIXe siècle.	
CeEt	931	2B6	M2.3.2	Verre coloré transparent	Bouteille cylindrique	1	1	Conservation et entreposage des excitants et alcools	Un fragment de la base d'une bouteille cylindrique en verre vert très foncé. Le profil du cul est légèrement concave.	
CeEt	931	2B6	M2.3.2	Verre coloré transparent	Contenant	1	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un fragment de corps d'un contenant en verre vert très foncé mais qui a subi des altérations par le feu. Il a fondu et pris une teinte bleutée.	
CeEt	931	2B8	M1.1.1	TCC non vernissée	Brique	1	1	Matériaux de base – brique	Un fragment de brique à la pâte rouge-orangé et inclusions variées. Jeté le 16-05-2016, J.T.	
CeEt	931	2B8	M1.6	Porcelaine Fine	Contenant	1	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un petit fragment de rebord d'un contenant avec décor peint dans les tons d'orangé et de dorure sur la paroi intérieure.	
CeEt	931	2C4	M4.3.3	Mortier	Mortier	1	1	Matériaux de liaison	Un petit fragment de mortier blanchâtre friable avec inclusions. Jeté le 16-05-2016, J.T.	
CeEt	931	2C4	M5.1.7	Os	Ossement	1	1	Mammifères	Un petit fragment d'os blanchis.	

SITE	LOT	CODE DE MATÉRIAUX	MATÉRIAU	OBJET	NBRE ARTEFACT	NBRE OBJET	FONCTION	COMMENTAIRES	NO CAT.	
CeEt	931	2C5	M1.2.4.1	TCF à pipe blanche	Pipe	1	1	Absorption des narcotiques	Un fragment de tuyau de pipe sans marque ni décor visible.	
CeEt	931	2C5	M3.4.2	Fer laminé	Clou découpé?	3	2	Fixations	Trois fragments de deux possibles clous découpés, très corrodés. Entre 1790 et 1850 environ.	
CeEt	931	2C6	M2.2	Verre teinté	Bouteille cylindrique	1	1	Conservation et entreposage des aliments solides et liquides	Partie du col et extrémité d'une bouteille cylindrique qui ressemble à une bouteille à eau de Floride en verre teinté vert-bleuté. Col se rétrécissant vers le haut, lèvre rabattue et les traces d'une jaquette. Aucune marque ou décor visible. Diamètre goulot: 1,5cm; diamètre lèvre: 1,9cm; hauteur col/extrémité: 9,5cm.	
CeEt	931	2C6	M3.4	Métal ferreux	Retaille?	1	1	Indéterminé	Un fragment d'une plaque en fer cassée qui semble être arrondie d'un côté?	
CeEt	931	2C6	M5.2.4	Liège	Bouchon?	1	1	Conservation et entreposage des aliments solides et liquides	Un fragment de ce qui semble être un bouchon en liège? Diamètre base: 1cm.	
CeEt	931	2C7	M1.1.1	TCC non vernissée	Brique	1	1	Matériaux de base – brique	Un fragment de brique à la pâte rosee-chamois et inclusions variées. Jeté le 16-05-2016, J.T.	
CeEt	931	2C7	M1.2.2.6	Creamware	Contenant	2	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Deux fragments de rebord à aile d'un contenant à glaçure crème sur les deux parois. Aucune marque ou décor visible. Production 1762 à fin 1820.	
CeEt	931	2C7	M3.4	Métal ferreux	Concrétion	1	1	Indéterminé	Un fragment de concrétion métallique. Jeté 16-05-2015, J.T.	
CeEt	931	2C7	M4.3.3	Mortier	Mortier	1	1	Matériaux de liaison	Un petit fragment de mortier blanchâtre friable avec inclusions. Jeté le 16-05-2016, J.T.	
CeEt	931	2C8	M1.2.2.8	TCF blanche	Contenant	1	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un fragment plat de base d'un contenant sans marque ni décor visible. À partir du début XIXe siècle.	
CeEt	931	2C8	M1.2.4.1	TCF à pipe blanche	Pipe	1	1	Absorption des narcotiques	Un fragment de tuyau de pipe avec la marque en creux "McDougall" d'un côté, et possiblement "Glasgow" de l'autre (production 1846-1967).	
CeEt	931	2C8	M3.4.2	Fer laminé	Clou découpé?	1	1	Fixations	Un fragment de la tige d'un possible clou découpé. Entre 1790 et 1850 environ.	
CeEt	931	2C10	M1.1.1	TCC non vernissée	Brique	2	1	Matériaux de base – brique	Deux fragments de brique à la pâte rougeâtre et inclusions variées. Altérations par le feu, secteur noircis et amas fondu collé sur un fragment. Jeté le 16-05-2016, J.T.	
CeEt	931	2C10	M1.2.2.7	Pearlware	Contenant	1	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un fragment de corps d'un contenant au décor de bandes et lignes d'engobe bleu, brun et grisâtre sur la paroi extérieure. Teinte bleutée dans la glaçure. Décor de bandes, début 19 ^e à 1830.	
CeEt	931	2C10	M2.2	Verre teinté	Vitre	1	1	Matériaux de base – vitre	Un fragment de vitre teinté vert-bleuté. Jeté le 16-05-2016, J.T.	
CeEt	931	2C10	M3.4	Métal ferreux	Concrétion	1	1	Indéterminé	Un fragment de concrétion métallique. Jeté 16-05-2015, J.T.	
CeEt	931	2C10	M3.4.2	Fer laminé	Clou découpé	1	1	Fixations	Un clou découpé, très corrodés, 9cm. Entre 1790 et 1850 environ.	
CeEt	931	2C14	M1.1.3	TCC recouverte ou décorée d'engobe et vernissée	Bol ou terrine	1	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un fragment de corps d'un possible bol ou terrine en TCG à la pâte orange-rosé avec des inclusions variées. Un décor de lignes sinueuses fait à l'engobe blanc est appliqué sur la paroi intérieure et une glaçure incolore recouvre le tout donnant un aspect jaune-brunâtre. La paroi extérieure est non glaçurée et abîmée. Possiblement TCG locale, gros de la production 1760 à 1830 environ.	

SITE	LOT	CODE DE MATÉRIAUX	MATÉRIAU	OBJET	NBRE ARTEFACT	NBRE OBJET	FONCTION	COMMENTAIRES	NO CAT.	
CeEt	931	2C14	M2.2	Verre teinté	Vitre	2	2	Matériaux de base – vitre	Un fragment de vitre teinté vert-bleuté et un mince teinté bleuté. Jeté le 16-05-2016, J.T.	
CeEt	931	2C14	M5.1.7	Os	Ossement	1	1	Mammifères	Un fragment d'os de mammifère.	
CeEt	931	2D6	M1.1.1	TCC non vernissée	Tuile de poêle?	1	1	Chauffage des habitations et des autres constructions	Un fragment de base d'une possible tuile de poêle en céramique en TCG chamois-rosé avec inclusions variées. Partie intérieure de forme oblongue qui s'imbrique comme tuile dans la construction d'un poêle. Aucune glaçure ou décor visible. Voir aussi les fragments de possible tuile dans les entrées de la stèle #3, trois cataloguées 31 à 33, stèle 0+196, une cataloguée 34 et deux entrées non cataloguées. (Voir entre autres, Moussette, Marcel. "Le chauffage domestique au Canada, Presses de l'Université Laval, 1983, pp. 134-135; 224-226).	
CeEt	931	2D6	M1.2.2.10	TCF chamois	Contenant	1	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un fragment de corps d'un contenant à la pâte chamois avec possible décor moulé et recouvert d'une glaçure brunâtre inégale sur les deux parois.	
CeEt	931	2D6	M1.2.2.8	TCF blanche	Contenant	4	4	Absorption des aliments solides et liquides	Trois fragments de rebord dont un d'une possible tasse avec décor végétal/floral imprimé en bleu sur la paroi extérieure et sur le haut de la paroi intérieure, diamètre: 9cm; deux avec décor de type Shell Edge rehaussé de bleu. Un fragment de base avec décor floral imprimé en rose sur la paroi intérieure, diamètre base: 10cm. À partir du début XIXe siècle.	
CeEt	931	2D6	M1.2.4.1	TCF à pipe blanche	Pipe	12	3	Absorption des narcotiques	Neuf fragments de tuyau de pipe sans marque visible dont un a une glaçure jaunâtre sur l'embout. Un fourneau de pipe sans marque ni décor visible. Deux fragments de deux fourneaux de pipe avec inscription "T D" un en relief dans un blason et l'autre en creux dans un cercle à l'arrière du fourneau, 1780-1840.	
CeEt	931	2D6	M2.2	Verre teinté	Vitre	3	1	Matériaux de base – vitre	Trois fragments de vitre teinté vert-bleutée. Jetés le 12-05-2016, J.T.	
CeEt	931	2D6	M3.4.2	Fer laminé	Clou découpé	2	2	Fixations	Deux fragments de clous découpés. Entre 1790 et 1850 environ.	
CeEt	931	2D6	M5.1.7	Os	Ossement	2	2	Mammifères	Un fragment d'os de mammifère et un fragment d'os blanchis.	
CeEt	931	2D9	M1.2.2.6	Creamware	Contenant	2	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Deux fragments de contenant à glaçure crème sur les deux paroi, aucune marque ou décor visible. Production 1762 à fin 1820.	
CeEt	931	2D9	M1.2.2.8	TCF blanche	Contenant	1	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un fragment de corps d'un contenant au décor imprimé en bleu sur une face. À partir du début XIXe siècle.	
CeEt	931	2D9	M1.2.2.12	TCF jaune	Contenant	1	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un fragment de corps d'un contenant à la pâte chamois avec de petites inclusions, glaçure d'aspect jaune visible sur les deux parois. Traces d'altérations sur la pièce. Seconde moitié 19 ^e au 1ère décennies 20 ^e siècles.	
CeEt	931	2D9	M1.2.4.1	TCF à pipe blanche	Pipe	1	1	Absorption des narcotiques	Un fragment de tuyau de pipe sans marque ni décor visible.	
CeEt	931	2E9	M2.3.2	Verre coloré transparent	Bouteille	1	1	Conservation et entreposage des excitants et alcools	Un fragment de corps d'une bouteille en verre vert foncé.	

SITE	LOT	CODE DE MATÉRIAUX	MATÉRIAU	OBJET	NBRE ARTEFACT	NBRE OBJET	FONCTION	COMMENTAIRES	NO CAT.	
CeEt	931	2E9	M3.4.2	Fer laminé	Tôle?	1	1	Indéterminé	Un fragment de tôle avec renforcement d'un côté. Serait-ce un contenant ou de la tôle à toiture?	
CeEt	931	2E99	M1.2.3.2	TCF jaune avec engobe et vernissée	Bol?	1	1	Absorption des aliments solides et liquides	Un fragment de corps d'un possible bol à la pâte chamois avec de petites inclusions; glaçure d'aspect jaunâtre sur les deux parois avec décor sur la paroi extérieure de lignes incisées avec engobe bleu. Seconde moitié XIXe au 1ère décennies XXe siècles.	
CeEt	931	2E99	M3.3	Fer forgé	Clou forgé	2	1	Fixations	Deux fragments d'un gros clou forgé complet avec tête et corps carrée et pointe aplatie. Très corrodé. Longueur: 20cm.	
CeEt	931	2F6	M1.2.2.8	TCF blanche	Assiette	2	2	Absorption des aliments solides et liquides	Deux fragments d'assiettes au décor floral imprimé en bleu sur la paroi intérieure. À partir du début XIXe siècle.	
CeEt	931	2F6	M1.2.2.9	TCF blanche vitrifiée	Assiette	3	3	Absorption des aliments solides et liquides	Deux fragments de rebord de deux assiettes au décor moulé. Un fragment d'assiette sans décor visible. À partir du milieu 19 ^e siècle.	
CeEt	931	2F6	M1.2.4.1	TCF à pipe blanche	Pipe	1	1	Absorption des narcotiques	Un fourneau et tuyau de pipe avec éperon sans marque ni décor visible.	
CeEt	931	2F6	M1.3.2.2	GG glaçure au sel Derbyshire	Contenant	1	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un fragment de corps d'un contenant à la pâte est gris-chamois avec une glaçure ferrugineuse au sel inégale d'aspect brunâtre sur les deux parois. Peut-être pas Derbyshire? Gros de la production 1800-1875.	
CeEt	931	2F6	M1.3.3.2	GG glaçure au feldspath Bristol	Contenant	1	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un fragment de la base d'un contenant à la pâte chamois avec de petites inclusions à glaçure transparente au feldspath, brillante et d'aspect beige. Un enduit est visible sous la base. Aucun décor ou marque visible. Peut-être pas Bristol? À partir de 1835 jusqu'au début XXe siècle.	
CeEt	931	2F6	M2.2	Verre teinté	Vitre	1	1	Matériaux de base – vitre	Un fragment de vitre teinté vert-bleuté. Jeté le 09-05-2016, J.T.	
CeEt	931	2F6	M2.3.2	Verre coloré transparent	Bouteille	1	1	Conservation et entreposage des excitants et alcools	Un fragment de la base d'une bouteille en verre vert très foncé, type Britannique. Cul au profil conique. Diamètre base: 8cm.	
CeEt	931	2F99	M1.1.2	TCC vernissée	Pot?	1	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un fragment de base/corps d'un contenant moulé à la pâte rouge-orangée avec des inclusions variées. Glaçure épaisse brune foncé sur les deux paroi.	
CeEt	931	2F99	M1.1.3	TCC recouverte ou décorée d'engobe et vernissée	Bol?	5	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Quatre fragments d'un possible bol en TCG à la pâte orangée avec des inclusions variées. Un engobe blanc recouvre la paroi intérieure et un glaçure incolore a été appliquée donnant un aspect jaune à l'engobe blanc et sur le corps extérieur et sous la base, un aspect orangé. Les lignes de tournassage sont visibles sur la paroi extérieure. Possiblement TCG locale, gros de la production 1760 à 1830 environ.	
CeEt	931	2F99	M1.2.2.10	TCF chamois	Contenant à anse	1	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un fragment d'anse d'un contenant à la pâte chamois avec décor moulé et recouvert d'une glaçure brunâtre inégale sur l'anse.	
CeEt	931	2F99	M1.2.2.9	TCF blanche vitrifiée	Assiette	5	4	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Deux fragments d'une assiette avec décor imprimé en noir. Un fragment d'une assiette au décor moulé avec partie de marque illisible sous la base, diamètre base: 11cm. Un fragment de rebord au décor moulé. Un fragment de marli sans décor visible. À partir du milieu 19 ^e siècle.	

SITE		LOT	CODE DE MATÉRIAUX	MATÉRIAU	OBJET	NBRE ARTEFACT	NBRE OBJET	FONCTION	COMMENTAIRES	NO CAT.
CeEt	931	2F99	M1.2.3.1	TCF avec engobe et vernissée du Staffordshire	Contenant	1	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un fragment de corps à la pâte chamois avec sur la paroi intérieure un engobe rouge recouvert d'un engobe blanc par la suite. L'engobe blanc a été gratté pour faire un décor de lignes d'engobe rouge. Le tout recouvert d'une glaçure incolore donnant un aspect jaunâtre à l'engobe blanc et brunâtre à l'engobe rouge. Dépôts retrouvés au Québec dans des contextes entre 1752 et 1800.	
CeEt	931	2F99	M1.2.3.2	TCF jaune avec engobe et vernissée	Bol	3	1	Absorption des aliments solides et liquides	Trois fragments d'un bol qui recollent ensemble à la pâte chamois avec de petites inclusions; glaçure d'aspect jaunâtre sur les deux parois avec décor sur la paroi extérieure de lignes d'engobe blanc. Diamètre: 10cm. Seconde moitié XIXe au 1ère décennies XXe siècles.	
CeEt	931	2F99	M1.2.4.1	TCF à pipe blanche	Pipe	2	2	Absorption des narcotiques	Deux fragments de tuyaux de pipe dont un avec la marque en creux "McD(ougal)" d'un côté, "Glasgow" de l'autre (production 1846-1967).	
CeEt	931	2F99	M3.4	Métal ferreux	Clou?	1	1	Fixations	Un fragment en fer qui ressemble à un clou, très corrodé.	
CeEt	931	2F99	M5.1.7	Os	Ossement	3	3	Mammifères	Trois fragments d'os de mammifère.	
CeEt	931	2J6	M1.1.2	TCC vernissée	Bol ou terrine	3	3	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Deux fragments de base et un de rebord avec partie d'une possible anse de bol ou terrine. Deux à la pâte rouge-orangée et un rose-chamois avec des inclusions variées. Glaçure brun-roux pour deux fragments et jaunâtre pour l'autre sur la paroi intérieure. Parois extérieures sans glaçure et lignes de tournassage visibles.	
CeEt	931	2J6	M1.2.1.1	Faïence blanche	Tuile de poêle?	1	1	Chauffage des habitations et des autres constructions	Un fragment d'une possible tuile rectangulaire avec décor moulé sur le dessus (un bras levé??), pour un poêle en céramique en faïence blanche à émail épais et à la pâte chamois-jaunâtre avec inclusions variées. Épaisseur: 1,3cmcm. Voir aussi les fragments de possible tuile dans une entrée de la stèle #2 non cataloguée et dans les entrées de la stèle #3, trois cataloguées 30 à 33 et les deux entrées non cataloguées. (Voir entre autres, Moussette, Marcel. "Le chauffage domestique au Canada, Presses de l'Université Laval, 1983, pp. 134-135; 224-226).	34
CeEt	931	2J6	M1.2.2.12	TCF jaune	Contenant	1	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un fragment de base d'un contenant à la pâte chamois avec de petites inclusions, glaçure d'aspect jaune visible sur les deux parois. Aucun décor ou marque visible. Seconde moitié 19 ^e au 1ère décennies 20 ^e siècles.	
CeEt	931	2J6	M1.2.2.6	Creamware	Contenant	3	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Trois fragments de base d'un contenant qui recollent ensemble à glaçure qui semble crème sur les deux paroi traces d'altérations. Aucune marque ou décor visible. Production 1762 à fin 1820.	
CeEt	931	2J6	M1.2.2.8	TCF blanche	Contenant	3	3	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Trois fragments de rebord de trois contenants dont un un marli au décor géométrique de type "Willow" imprimé en bleu. Un fragment d'un possible bol au décor à l'éponge rose et vert sur les deux parois. Un fragment d'un possible bol au décor de bandes bleues pâles sur la paroi extérieure. À partir du début XIXe siècle.	
CeEt	931	2J6	M1.2.2.9	TCF blanche vitrifiée	Pot	2	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Deux fragments de base au pied annulaire d'un gros pot moulé. Maque visible sous la base: poinçon d'une fleur/étoile. Aucun décor visible. Diamètre pied: 16cm environ. À partir du milieu 19 ^e siècle.	
CeEt	931	2J6	M1.2.3.2	TCF jaune avec engobe et vernissée	Bol?	1	1	Absorption des aliments solides et liquides	Un fragment de rebord d'un possible bol à pâte chamois avec de petites inclusions; glaçure d'aspect jaunâtre sur les deux parois avec décor sur la paroi extérieure d'une bande d'engobe blanc et un décor de type Mocha bleu. Engobe bleu aussi sur la paroi intérieure. Seconde moitié XIXe au 1ère décennies XXe siècles.	

SITE		LOT	CODE DE MATÉRIAUX	MATÉRIAU	OBJET	NBRE ARTEFACT	NBRE OBJET	FONCTION	COMMENTAIRES	NO CAT.
CeEt	931	2J6	M2.2	Verre teinté	Bouteille rectangulaire	1	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un fragment de la base d'une bouteille rectangulaire à pans et coins chanfreinés. Bouteille moulée en diagonale et trace de l'utilisation d'un piston circulaire sur la base. Aucune marque ou décor visible. Dimensions base: 6cm X 3,5cm.	
CeEt	931	2J6	M2.2	Verre teinté	Bouteille à médicament	1	1	Médication	Un fragment du pans d'une bouteille à médicament avec inscription embossée: "DUNCA(N)" "SARSAPA(RILLA)". Extrait de plantes afin de rendre les gens faibles, forts. Purifiant et vitalisant pour le sang, le système digestif et tout le corps. Années 1800.	
CeEt	931	2J6	M2.3.2	Verre coloré transparent	Bouteille cylindrique	1	1	Conservation et entreposage des excitants et alcools	Un fragment de la base d'une bouteille cylindrique en verre vert très foncé. Le profil du cul est légèrement concave.	
CeEt	931	2J6	M5.1.3	Coquille	Huître	1	1	Mollusques	Un fragment de coquille d'huître. Jeté le 16-05-2016, J.T.	
CeEt	931	2J6	M5.1.4	Graphite	Électrode	1	1	Éclairage des habitations et autres constructions	Une moitié d'une électrode en graphite avec une extrémité arrondie et l'autre cassée.	
CeEt	931	2J6	M5.1.7	Os	Ossement	1	1	Mammifères	Un fragment d'os de mammifère avec trace de scie.	
CeEt	931	2J6	M5.3.3	Plastique	Bâtonnet à cocktail	1	1	Excitants et alcools	Un bâtonnet à cocktail en forme d'épée en plastique blanc. Longueur: 7,7cm.	
CeEt	931	2K6	M1.1.1	TCC non vernissée	Tuyau?	1	1	Indéterminé	Un fragment de l'extrémité d'un possible tuyau ou goulot en TCG à la pâte chamois-rosée avec inclusions. L'extrémité a une lèvre profilée en V comme un goulot mais pourrait être l'extrémité d'un tuyau... peut-être en lien avec les tuiles de poêle en céramique? Diamètre ouverture: 2,3cm; diamètre lèvre: 4,5cm.	
CeEt	931	2K6	M1.1.1	TCC non vernissée	Assiette à pot à fleurs?	3	1	Agriculture et horticulture	Trois fragments d'une possible assiette à pot à fleurs en TCG chamois-rosée avec inclusions variées. Aucun décor visible. Lignes de tournassage visibles. Diamètre base: 22cm; diamètre rebord: 22cm; hauteur: 4,8cm.	
CeEt	931	2K6	M1.1.1	TCC non vernissée	Tuile de poêle?	3	3	Chauffage des habitations et des autres constructions	Un fragment de base d'une possible tuile de poêle en céramique en TCG chamois-rosé avec inclusions variées; partie intérieure de forme oblongue avec un trou de fixation visible qui s'imbrique comme tuile dans la construction d'un poêle. Aucune glaçure ou décor visible. Deux fragment plats dont un avec une courbure et traces noircies en céramique rose-orangée sans décor ou glaçure visible, appartenant possiblement à un poêle. Voir aussi les fragments de possible tuile dans une entrée de la stèle #2 non cataloguée et dans les entrées de la stèle #3, trois cataloguées 31 à 33, stèle 0+196, une cataloguées 34 et l'autre entrée non cataloguée. (Voir entre autres, Moussette, Marcel. "Le chauffage domestique au Canada, Presses de l'Université Laval, 1983, pp. 134-135; 224-226).	

SITE		LOT	CODE DE MATÉRIAUX	MATÉRIAU	OBJET	NBRE ARTEFACT	NBRE OBJET	FONCTION	COMMENTAIRES	NO CAT.
CeEt	931	2K6	M1.1.1	TCC non vernissée	Tuile de poêle?	1	1	Chauffage des habitations et des autres constructions	Un fragment du haut d'une possible tuile plane rectangulaire sur le dessus pour un poêle en céramique avec partie intérieure creuse de forme oblongue (possiblement pour y insérer de la TCG réfractaire) en TCG chamois-rosé avec inclusions variées. Aucune glaçure ou décor visible. Voir aussi les fragments de possible tuile dans une entrée de la stèle #2 non cataloguée et dans les entrées de la stèle #3, trois cataloguées 30; 32 et 33, stèle 0+196, une cataloguée 34 et les deux entrées non cataloguées. (Voir entre autres, Moussette, Marcel. "Le chauffage domestique au Canada, Presses de l'Université Laval, 1983, pp. 134-135; 224-226).	31
CeEt	931	2K6	M1.1.1	TCC non vernissée	Tuile de poêle?	1	1	Chauffage des habitations et des autres constructions	Un fragment plat du haut d'une possible tuile plane possiblement rectangulaire au coin arrondi pour un poêle en céramique en TCG chamois-rosé avec inclusions variées. Aucune glaçure ou décor visible. Voir aussi les fragments de possible tuile dans une entrée de la stèle #2 non cataloguée et dans les entrées de la stèle #3, trois cataloguées 30; 32 et 33, stèle 0+196, une cataloguée 34 et l'autre entrée non cataloguée. (Voir entre autres, Moussette, Marcel. "Le chauffage domestique au Canada, Presses de l'Université Laval, 1983, pp. 134-135; 224-226).	
CeEt	931	2K6	M1.1.2	TCC vernissée	Contenant	3	2	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Deux fragments de corps d'un contenant à la pâte rougeâtre avec de petites inclusions; glaçure épaisse brune foncé, presque noire, sur les deux paroi. Un fragment de rebord d'un contenant à la pâte rose-orangée avec glaçure brune, presque noire, sur le rebord et la paroi intérieure.	
CeEt	931	2K6	M1.1.3	TCC recouverte ou décorée d'engobe et vernissée	Tuile de poêle?	2	1	Chauffage des habitations et des autres constructions	Deux fragment qui recollent ensemble du haut d'une possible tuile de poêle en céramique rectangulaire en TCG chamois-rosé avec inclusions variées; partie intérieure non visible; glaçure d'aspect vert kaki avec marbrures d'engobe blanc. Voir aussi les fragments de possible tuile dans une entrée de la stèle #2 non cataloguée et dans les entrées de la stèle #3, trois cataloguées 31 à 33, stèle 0+196, une cataloguée 34 et l'autre entrée non cataloguée. (Voir entre autres, Moussette, Marcel. "Le chauffage domestique au Canada, Presses de l'Université Laval, 1983, pp. 134-135; 224-226).	
CeEt	931	2K6	M1.1.3	TCC recouverte ou décorée d'engobe et vernissée	Contenant	1	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un fragment de base d'un contenant en TCG à la pâte chamois-brunâtre avec plusieurs inclusions variées. Décor d'engobe blanc recouvert d'une glaçure d'aspect jaunâtre sur l'engobe et brunâtre sur le corps. La paroi intérieure est non glaçurée mais les lignes de tournassage sont visibles. Diamètre base: 24cm environ.	
CeEt	931	2K6	M1.1.3	TCC recouverte ou décorée d'engobe et vernissée	Tuile de poêle?	1	1	Chauffage des habitations et des autres constructions	Un fragment du coin d'une possible tuile de poêle en céramique avec décor moulé en TCG chamois-rosé avec inclusions variées; partie intérieure sans glaçure; glaçure d'aspect vert kaki mouchetée brunâtre. Voir aussi les fragments de possible tuile dans une entrée de la stèle #2 non cataloguée et dans les entrées de la stèle #3, trois cataloguées 30 à 32, stèle 0+196, une cataloguée 34 et les deux entrées non cataloguées. (Voir entre autres, Moussette, Marcel. "Le chauffage domestique au Canada, Presses de l'Université Laval, 1983, pp. 134-135; 224-226).	33

SITE		LOT	CODE DE MATÉRIAUX	MATÉRIAU	OBJET	NBRE ARTEFACT	NBRE OBJET	FONCTION	COMMENTAIRES	NO CAT.
CeEt	931	2K6	M1.1.3.2	TCC avec engobe vernissée d'Angleterre du N-E	Contenant	1	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un fragment de corps d'un contenant en TCG à la pâte rougeâtre avec inclusions blanchâtres. Recouvert sur la paroi intérieure d'un engobe blanc épais et glaçure incolore d'aspect jaunâtre. Glaçure incolore sur la paroi extérieure donnant un aspect brun et laissant voir les inclusions blanches. Deuxième moitié XVIIIe et XIXe siècles.	
CeEt	931	2K6	M1.2.1.1	Faïence blanche	Tuile de poêle?	1	1	Chauffage des habitations et des autres constructions	Un fragment d'une possible tuile rectangulaire légèrement arrondie sur le dessus pour un poêle en céramique avec partie intérieure creuse de forme oblongue avec deux trous de fixation visibles (possiblement pour y insérer de la TCG réfractaire) en faïence blanche à émail épais et à la pâte chamois-jaunâtre avec inclusions variées. Aucun décor visible. Épaisseur: 4,8cm. Voir aussi les fragments de possible tuile dans une entrée de la stèle #2 non cataloguée et dans les entrées de la stèle #3, trois cataloguées 30, 31 et 33, stèle 0+196, une cataloguée 34 et les deux entrées non cataloguées. (Voir entre autres, Moussette, Marcel. "Le chauffage domestique au Canada, Presses de l'Université Laval, 1983, pp. 134-135; 224-226).	32
CeEt	931	2K6	M1.2.2.6	Creamware	Contenant	1	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un fragment de la base d'un contenant au pied annulaire à glaçure crème sur les deux parois. Décor brun sur la paroi extérieure. Aucune marque visible. Diamètre pied: 12cm. Engobe sur CW surtout à partir de 1790 à fin 1820.	
CeEt	931	2K6	M1.2.2.8	TCF blanche	Assiette	1	1	Absorption des aliments solides et liquides	Un fragment de marli d'une assiette au décor imprimé en brun de type Pittoresque sur la paroi intérieure. Diamètre rebord: 26cm. À partir du début XIXe siècle.	
CeEt	931	2K6	M1.2.2.8	TCF blanche	Tasse?	2	1	Absorption des aliments solides et liquides	Deux fragments d'une tasse avec une partie d'anse qui recollent ensemble au décor géométrique brun à l'éponge. Tasse évasée, plus large au rebord. Diamètre rebord: 12cm. À partir du début XIXe siècle.	
CeEt	931	2K6	M1.2.2.8	TCF blanche	Contenant	6	5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Quatre fragments dont deux recollent ensemble au décor imprimé en bleu sur la paroi intérieure. Un fragment de rebord au décor moulé et rehaussé de bleu de type Shell Edge. Un fragment de base au décor imprimé en brun et peint en bleu et jaunâtre, diamètre pied: 6cm. À partir du début XIXe siècle.	
CeEt	931	2K6	M1.2.4.1	TCF à pipe blanche	Pipe	3	3	Absorption des narcotiques	Trois fragments de tuyau de pipe sans marque ni décor visible.	
CeEt	931	2K6	M2.2	Verre teinté	Bouteille	1	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un fragment du haut d'une petite bouteille en verre teinté verdâtre avec bulles d'air au niveau du col cylindrique. L'extrémité est cassée. Il semble y avoir un décor sur les épaules. Diamètre int.: 1,2cm; diamètre ext.: 1,5cm.	
CeEt	931	2K6	M2.2	Verre teinté	Vitre	2	1	Matériaux de base – vitre	Deux fragments de vitre teinté vert-bleuté. Jeté le 12-05-2016, J.T.	
CeEt	931	2K6	M2.3.2	Verre coloré transparent	Bouteille	1	1	Conservation et entreposage des excitants et alcools	Un fragment de corps d'une bouteille en verre vert foncé.	
CeEt	931	2K6	M3.3	Métal cuivreux	Anneau	1	1	Indéterminé	Un anneau fait d'un fil en métal cuivreux. Diamètre ext.: 3,1cm; Diamètre int.: 2,7 cm.	
CeEt	931	2K6	M5.1.3	Coquille	Huître	1	1	Mollusques	Un fragment de coquille d'huître. Jeté le 1-05-2016, J.T.	
CeEt	931	2K99	M1.1.2	TCC vernissée	Contenant	1	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un fragment de corps d'un contenant à la pâte rouge avec de petites inclusions. Glaçure épaisse brune foncé, presque noire, sur les deux parois. TCG de l'Angleterre.	

SITE		LOT	CODE DE MATÉRIAUX	MATÉRIAU	OBJET	NBRE ARTEFACT	NBRE OBJET	FONCTION	COMMENTAIRES	NO CAT.
CeEt	931	2K99	M1.1.3	TCC recouverte ou décorée d'engobe et vernissée	Tuile de poêle?	1	1	Chauffage des habitations et des autres constructions	Un fragment de ce qui semble être une tuile de poêle rectangulaire massive et creuse à l'intérieure (possiblement pour y insérer de la TCG réfractaire) en TCG à la pâte rose-orangée avec des inclusions variées. Sur le dessus, une feuille moulée en relief, possiblement ajoutée en applique, recouverte d'un engobe blanc. Le dessus de la tuile est recouvert d'une glaçure incolore laissant l'engobe de couleur jaunâtre et le corps d'aspect brunâtre. Le dessous a seulement des coulures de glaçure visible. Voir aussi les fragments de possible tuile dans une entrée de la stèle #2 non cataloguée et dans les entrées de la stèle #3, trois cataloguées 31 à 33, stèle 0+196, une cataloguée 34 et deux entrées non cataloguées. (Voir entre autres, Moussette, Marcel. "Le chauffage domestique au Canada, Presses de l'Université Laval, 1983, pp. 134-135; 224-226).	30
CeEt	931	2K99	M1.2.2.12	TCF jaune	Contenant cylindrique	1	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un fragment de la base d'un contenant cylindrique à la pâte chamois avec de petites inclusions, glaçure d'aspect jaune visible sur les deux parois. Sans marque ni décor visible. Traces d'altérations sur la pièce. Seconde moitié 19 ^e au 1 ^{ère} décennies 20 ^e siècles.	
CeEt	931	2K99	M1.2.2.6	Creamware	Bol	3	2	Absorption des aliments solides et liquides	Un fragment d'un bol au décor de lignes annulaires d'engobes brun, bleu et orangé sur la paroi extérieure, diamètre rebord: 12cm. Deux fragments qui recollent ensemble avec décor d'une bande d'engobe orangé avec engobes marbrés brun et crème ainsi que deux lignes d'engobe bleu sur le pourtour extérieure, diamètre rebord: 10cm. Engobe sur CW surtout à partir de 1790 à fin 1820. Peut-être pas du CW mais bon...	
CeEt	931	2K99	M1.2.2.8	TCF blanche	Assiette	5	4	Absorption des aliments solides et liquides	Trois fragments de rebord dont deux recollent ensemble et deux fragments de base d'assiette au décor imprimé en bleu de type Willow sur la paroi intérieure. À partir du début XIXe siècle.	
CeEt	931	2K99	M1.2.2.8	TCF blanche	Pot?	1	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un fragment de la base d'un possible pot au décor géométrique imprimé en bleu sur le pourtour du pied. Sous la base, une marque, un losange imprimé en bleu, trop petit pour déterminer la datation exacte mais possiblement milieu XIXe siècle. Diamètre base: 9cm. À partir du début XIXe siècle.	
CeEt	931	2K99	M1.2.2.8	TCF blanche	Contenant	5	5	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Cinq fragments appartenant à 5 objets différents avec décors imprimés en bleu sur les objets. Un rebord a même un décor moulé sur le pourtour. À partir du début XIXe siècle.	
CeEt	931	2K99	M1.2.2.9	TCF blanche vitrifiée	Contenant	1	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un fragment de la base d'un contenant massif sans marque ni décor visible. À partir du milieu 19 ^e siècle.	
CeEt	931	2K99	M1.2.4.1	TCF à pipe blanche	Pipe	3	3	Absorption des narcotiques	Deux fragments de tuyau de pipe sans marque ni décor visible. Un fourneau de pipe avec inscription "T D" en creux à l'arrière du fourneau, post 1840.	
CeEt	931	2K99	M1.6	Porcelaine Fine	Contenant	1	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un fragment de rebord d'un contenant sans marque ni décor visible. La pièce est très maganée.	

SITE		LOT	CODE DE MATÉRIAUX	MATÉRIAU	OBJET	NBRE ARTEFACT	NBRE OBJET	FONCTION	COMMENTAIRES	NO CAT.
CeEt	931	2K99	M2.1.1	Verre incolore au plomb	Fiole	1	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Une fiole stylisée de forme octogonale, col droit à anneau et lèvre à rebord large et bague en boudin. Bouteille moulée en deux parties avec lèvre ajoutée. Aucune marque sur le corps ou le fond de la fiole. Diamètre goulot: 1,3cm; diamètre lèvre: 2,2cm; base: 2,7cm X 2,9cm environ; hauteur: 9cm.	
CeEt	931	2K99	M2.1.1	Verre incolore au plomb	Gobelet	1	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un fragment de rebord d'un gobelet en verre incolore un peu irisé et au décor moulé de cannelures verticales sur la paroi extérieure. Diamètre rebord: 9cm.	
CeEt	931	2K99	M2.2	Verre teinté	Pot à cornichons	1	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un fragment de base d'une bouteille cylindrique teinté turquoise avec bulles d'air. Le cul est peu concave avec des inscriptions embossées: "1261" (Patented number); "C.B" "K" (Kilner Bros Glass Company, England, c.1857-1937) serait un pot à cornichons. Diamètre base: 8cm.	
CeEt	931	2K99	M2.2	Verre teinté	Vitre	2	2	Matériaux de base – vitre	Deux fragments de vitre dont un teinté verdâtre et très légèrement teinté. Jeté le 09-05-2016, J.T.	
CeEt	931	2K99	M2.3.2	Verre coloré transparent	Bouteille à vin?	1	1	Conservation et entreposage des excitants et alcools	Un fragment d'une possible bouteille, possiblement à vin, en verre vert très foncé de type Britannique. Bulles d'air visibles. Le cul est de profil conique. Diamètre: 8cm .	
CeEt	931	2K99	M3.4.2	Fer laminé	Clou découpé	1	1	Fixations	Un clou découpé complet, 7,8cm. Entre 1790 et 1850 environ.	
CeEt	931	2K99	M5.1.3	Coquille	Huître	1	1	Mollusques	Un fragment de coquille d'huître. Jeté le 09-05-2016, J.T.	
CeEt	931	2K99	M5.1.7	Os	Ossement	1	1	Mammifères	Un fragment d'os de mammifère.	
CeEt	931	2P6	M1.2.4.1	TCF à pipe blanche	Pipe	1	1	Absorption des narcotiques	Un fragment de tuyau et fourneau de pipe avec marque "T D" dans un cercle sur l'arrière du fourneau. Période 1780-1840.	
CeEt	931	3C6	M1.2.1.1	Faïence blanche	Bol ou terrine	2	1	Absorption des aliments solides et liquides	Deux fragments de base et corps d'un possible bol ou terrine en faïence blanche à la pâte orangée et émail blanc bleuté sur la paroi intérieure. Subit des altérations. Aucun décor visible. Faïence Française, popularité en Amérique coloniale 1700-1760.	
CeEt	931	3C6	M1.2.2.6	Creamware	Contenant	2	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Deux fragments plats d'un contenant avec petits trous d'évacuation(?) visibles à glaçure de couleur crème sur les deux parois. Vers 1762 à la fin des années 1820.	
CeEt	931	3C6	M1.2.2.8	TCF blanche	Contenant?	2	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Deux fragments arrondis avec glaçure sur les deux parois et décor de stries bleues sur la paroi extérieure. À partir du début XIXe siècle.	
CeEt	931	3C6	M1.2.2.8	TCF blanche	Assiette	1	1	Absorption des aliments solides et liquides	Un fragment de marli d'une assiette au décor moulé et rehaussé de bleu de type Shell Edge. À partir du début XIXe siècle.	
CeEt	931	3C6	M1.2.3.2	TCF jaune avec engobe et vernissée	Contenant	1	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un fragment de corps d'un contenant à la pâte chamois avec de petites inclusions; glaçure d'aspect jaunâtre sur les deux parois avec décor sur la paroi extérieure d'une bande d'engobe blanc et une ligne d'engobe bleu pâle. Seconde moitié XIXe au 1ère décennies XXe siècles.	
CeEt	931	3C6	M1.2.4.1	TCF à pipe blanche	Pipe	2	2	Absorption des narcotiques	Deux fragments de tuyau de pipe sans marque ni décor visible.	
CeEt	931	3C6	M1.4.1.2	GF Rosso Antico	Couvercle de théière	1	1	Absorption des aliments solides et liquides	Un fragment d'un couvercle de théière dont on peut voir une partie des deux collerettes. La pâte est rougeâtre avec glaçure incolore d'aspect brun-roux sur les deux parois. Décor géométrique sur la paroi extérieure fait au tour excentrique. Possiblement GF Rosso Antico, 2 ^e moitié du 18 ^e et durant le 19 ^e siècle.	

SITE		LOT	CODE DE MATÉRIAUX	MATÉRIAU	OBJET	NBRE ARTEFACT	NBRE OBJET	FONCTION	COMMENTAIRES	NO CAT.
CeEt	931	3C6	M3.9	Métaux superposés	Accessoire de vélo	1	1	Sport	Une pièce circulaire creuse et filetée à l'intérieure avec un trou central en métal plaqué. Inscription en creux sur le pourtour extérieur: "Made for Morgan and Wright" "Chicago". Compagnie de pneus et accessoires de vélo comme des pompes et kit de réparation; fondé en 1891 à Chicago; franchise à Détroit en 1906 environ et acheté par U.S. Rubber Company en 1911. Diamètre: 2,3cm.	
CeEt	931	3H99	M1.1.2	TCC vernissée	Contenant	1	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un fragment de corps d'un contenant en TCG à la pâte rouge-orangée avec inclusions variées. La paroi intérieure est recouverte d'un engobe blanc épais recouvert d'une glaçure incolore. La paroi extérieure a une glaçure incolore donnant un aspect orangé. Les lignes de tournassage sont visibles. Possiblement TCG locale, gros de la production 1760 à 1830 environ.	
CeEt	931	3H99	M1.2.2.9	TCF blanche vitrifiée	Contenant	2	2	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Deux fragments de la base de deux contenants moulés différents dont un circulaire et l'autre, carré ou rectangulaire. Sans marque visible. À partir du milieu 19 ^e siècle.	
CeEt	931	3H99	M1.3.3.2	GG glaçure au feldspath Bristol	Bouteille à bière?	1	1	Conservation et entreposage des aliments solides et liquides	Un fragment du bas d'une bouteille, possiblement à bière à la pâte chamois avec de petites inclusions à glaçure transparente au feldspath, brillante et d'aspect beige-blanchâtre sur les deux parois. Pas de glaçure sous la base. Aucun décor ou marque visible. À partir de 1835 jusqu'au début XXe siècle.	
CeEt	931	3R6	M1.2.2.8	TCF blanche	Pot à marmelade	1	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un fragment du haut d'un pot à marmelade avec rainure pour possiblement y attacher un tissu avec ficelle. Décor floral et inscription imprimés en noir sur la paroi extérieure: "International" "...MES KEIL..." Pot à marmelade de James Keiller & Son, Grande-Bretagne, qui a gagné de nombreux prix dont International Exhibition 1862. Pièce imprimé et plus récente que 1862. Diamètre rebord: 9cm. À partir du début XIXe siècle.	
CeEt	931	3R6	M1.3.2.2	GG glaçure au sel Derbyshire	Encrier	1	1	Écriture	Un encrier dont il manque le goulot. Format plus large qu'à l'habitude en grès à la pâte est gris-chamois avec une glaçure ferrugineuse au sel inégale d'aspect brun-beige sur la paroi extérieure. Les lignes de tournassage sont visibles. Diamètre base: 6cm; hauteur sans goulot: 3,5cm. Gros de la production 1800-1875.	
CeEt	931	3R6	M2.2	Verre teinté	Contenant	1	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un fragment de corps d'un contenant moulé en verre teinté vert-bleuté. Décor de cannelures moulées en relief sur la paroi extérieure.	
CeEt	931	3T6	M1.2.2.8	TCF blanche	Contenant	2	2	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un fragment de rebord d'une possible soucoupe au décor pittoresque imprimé en bleu sur la paroi intérieure. Un fragment de corps d'un possible bol au décor de lignes d'engobe bleu pâle sur la paroi extérieure. À partir du début XIXe siècle.	
CeEt	931	3T6	M1.2.2.9	TCF blanche vitrifiée	Assiette creuse?	1	1	Absorption des aliments solides et liquides	Un fragment de base/bouge d'une possible assiette creuse moulée, sans marque ni décor visible. À partir du milieu 19 ^e siècle.	
CeEt	931	3T6	M2.2	Verre teinté	Vitre	1	1	Matériaux de base – vitre	Un fragment de vitre légèrement teinté vert. Jetés le 16-05-2016, J.T.	

SITE		LOT	CODE DE MATÉRIAUX	MATÉRIAU	OBJET	NBRE ARTEFACT	NBRE OBJET	FONCTION	COMMENTAIRES	NO CAT.
CeEt	931	3T6	M2.2	Verre teinté	Bouteille cylindrique	1	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un fragment de corps épais d'une bouteille cylindrique en verre teinté vert-bleuté. Il y a un décor moulé en relief mais, impossible à déterminer.	
CeEt	931	3T6	M2.3.2	Verre coloré transparent	Bouteille	2	2	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Deux fragments de corps de deux bouteilles en verre vert foncé dont l'une plus foncé que l'autre.	
CeEt	931	3T6	M3.3	Métal cuivreux	Bande?	1	1	Indéterminé	Une bande rectangulaire faite d'une feuille en métal cuivreux repliée sur elle-même et très abîmée. Largeur: 2,5cm; longueur: 4cm.	
CeEt	931	3T6	M3.4.2	Fer laminé	Clou découpé	1	1	Fixations	Un fragment de clou très corrodé qui semble découpé. Entre 1790 et 1850 environ.	
CeEt	931	3T6	M5.1.7	Os	Ossement	1	1	Mammifères	Un fragment d'os de mammifère.	
CeEt	931	3V6	M1.1.2	TCC vernissée	Contenant	1	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un fragment de base d'un contenant en TCG à la pâte rose-orangée avec plusieurs inclusions variées. La paroi intérieure est recouverte d'une glaçure d'aspect jaunâtre. Possiblement TCG locale, gros de la production 1760 à 1830 environ.	
CeEt	931	3V6	M1.2.2.6	Creamware	Assiette?	1	1	Absorption des aliments solides et liquides	Un fragment de possible marli d'une assiette à glaçure de couleur crème sur les deux parois. Vers 1762 à la fin des années 1820.	
CeEt	931	3V6	M1.2.2.8	TCF blanche	Contenant	5	4	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Deux fragments de corps d'une possible assiette sans marque ni décor. Un fragment de corps avec décor floral imprimé en brun sur la paroi intérieure. Un fragment de corps d'une possible assiette qui a subi des altérations, peut-être CW? Un fragment d'anse au décor peint en bleu, largeur: 1cm. À partir du début XIXe siècle.	
CeEt	931	3V6	M1.2.2.12	TCF jaune	Contenant	1	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un fragment d'un contenant moulé à la pâte chamois avec de petites inclusions, glaçure d'aspect jaunâtre sur la pièce. Seconde moitié XIXe au 1ère décennies XXe siècles.	
CeEt	931	3V6	M1.2.4.1	TCF à pipe blanche	Pipe	5	4	Absorption des narcotiques	Un fragment de fourneau de pipe sans marque ni décor visible. Quatre fragments de tuyau de pipe dont un avec marque: "(Rin)g Bristol" d'un côté et "Ohio" de l'autre, marque de style britannique, post 1840.	
CeEt	931	3V6	M1.3.2.1	GG glaçuré au sel nord-américain	Pot?	2	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un fragment de base et un fragment de corps d'un possible pot en grès à la pâte chamois avec glaçure brune de type Albany à l'intérieure et une glaçure au sel d'aspect grisâtre sur la paroi extérieure. Début 19 ^e jusqu'au 1 ^{er} quart du 20 ^e siècle.	
CeEt	931	3V6	M2.3.1	Verre coloré opaque	Bouton	1	1	Attaches	Un boutons à 4 trous en verre opaque blanc. Diamètres: 1,1cm.	
CeEt	931	3V6	M3.3	Métal cuivreux	Monnaie ou jeton	1	1	Commerce	Une monnaie ou jeton en métal cuivreux dont les inscriptions ou les décors ne sont pas visibles. Diamètre: 2,7cm. Un radio pourrait peut-être aider???	2
CeEt	931	3V6	M3.4.2	Fer laminé	Clou découpé	1	1	Fixations	Un petit clou découpé, 4cm. Entre 1790 et 1850 environ.	
CeEt	931	3V6	M5.1.3	Coquille	Huître	1	1	Mollusques	Un fragment de coquille d'huître. Jeté le 16-05-2016, J.T.	
CeEt	931	3V6	M5.1.7	Os	Ossement	2	2	Mammifères	Deux fragments d'os de mammifère.	
CeEt	931	3W6	M1.2.2.8	TCF blanche	Assiette	1	1	Absorption des aliments solides et liquides	Un fragment de rebord d'une assiette au décor moulé et rehaussé de bleu de type Shell Edge. À partir du début XIXe siècle.	

SITE		LOT	CODE DE MATÉRIAUX	MATÉRIAU	OBJET	NBRE ARTEFACT	NBRE OBJET	FONCTION	COMMENTAIRES	NO CAT.
CeEt	931	3W6	M1.2.2.8	TCF blanche	Bol?	1	1	Absorption des aliments solides et liquides	Un fragment d'un possible bol au décor à l'éponge en bleu sur la paroi extérieure. À partir du début XIXe siècle.	
CeEt	931	3W6	M1.2.2.8	TCF blanche	Assiette	2	1	Absorption des aliments solides et liquides	Deux fragments de rebord qui recollent ensemble d'une assiette au décor de point peint en bleu. Il y a une dispersion dans la glaçure mais le type Flow Blue est à partir d'imprimés??? À partir du début XIXe siècle.	
CeEt	931	3W6	M2.3.2	Verre coloré transparent	Bouteille	1	1	Conservation et entreposage des excitants et alcools	Un fragment de corps d'une bouteille en verre vert foncé.	
CeEt	931	3W6	M5.1.5	Ivoire	Dent	1	1	Mammifères	Une dent de mammifère.	
CeEt	931	3X5	M1.1.3.2	TCC avec engobe vernissée d'Angleterre du N-E	Plat?	1	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un fragment de rebord d'un possible plat en TCG à la pâte rougeâtre avec inclusions blanchâtres. Recouvert sur la paroi intérieure d'un engobe blanc épais et glaçure incolore d'aspect jaunâtre. Sur le rebord, glaçure incolore donnant un aspect brun et laissant voir les inclusions blanches. La paroi extérieure est non glaçurée et les lignes de tournassage sont visibles. Deuxième moitié XVIIIe et XIXe siècles.	
CeEt	931	3X5	M1.2.2.8	TCF blanche	Contenant	2	2	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un fragment d'une assiette au décor imprimé en bleu de type Willow sur la paroi intérieure, diamètre: 14cm. Un rebord perlé d'un possible plat au décor imprimé en bleu de type Willow sur la paroi intérieure. À partir du début XIXe siècle.	
CeEt	931	3X5	M1.2.2.8	TCF blanche	Assiette	3	1	Absorption des aliments solides et liquides	Trois fragments d'une assiette au décor imprimé en brun de type Willow sur la paroi intérieure. Diamètre rebord: 9cm. À partir du début XIXe siècle.	
CeEt	931	3X5	M1.2.2.8	TCF blanche	Bol?	2	1	Absorption des aliments solides et liquides	Deux fragments de corps d'un possible bol qui recollent ensemble au décor floral en bleu sur la paroi extérieure et dispersé dans la glaçure de type Flow Blue. À partir du début XIXe siècle.	
CeEt	931	3X5	M1.2.2.8	TCF blanche	Contenant	2	2	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un fragment de base d'un possible bol sans marque ni décor, diamètre base: 5cm. Un fragment de ce qui semble être un couvercle avec bouton cassé au décor végétal imprimé en bleu pâle sur la paroi extérieure. À partir du début XIXe siècle.	
CeEt	931	3X5	M1.2.2.12	TCF jaune	Contenant cylindrique	2	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Deux fragments de corps d'un contenant cylindrique à la pâte chamois avec de petites inclusions, glaçure d'aspect jaune pâle visible sur les deux parois. Sans décor visible, lignes de tournassage visibles sur la paroi intérieure. Seconde moitié 19 ^e au 1 ^{ère} décennies 20 ^e siècles.	
CeEt	931	3X5	M1.2.3.2	TCF jaune avec engobe et vernissée	Bol?	2	1	Absorption des aliments solides et liquides	Un fragment de corps et un de base au pied annulaire appartenant peut-être au même bol à la pâte chamois avec de petites inclusions; glaçure d'aspect jaunâtre sur les deux parois avec décor sur la paroi extérieure de lignes d'engobe blanc et brun. Seconde moitié XIXe au 1 ^{ère} décennies XXe siècles.	
CeEt	931	3X5	M1.3.2.2	GG glaçure au sel Derbyshire	Encrier?	1	1	Écriture	Un fragment d'un possible encrier en grès à la pâte est gris-chamois avec une glaçure ferrugineuse au sel inégale d'aspect brunâtre sur la paroi extérieure. Aucun enduit enduit sur la paroi intérieure et les lignes de tournassage sont visibles. Diamètre base: 5,5cm. Gros de la production 1800-1875.	

SITE		LOT	CODE DE MATÉRIAUX	MATÉRIAU	OBJET	NBRE ARTEFACT	NBRE OBJET	FONCTION	COMMENTAIRES	NO CAT.
CeEt	931	3X5	M1.3.3.2	GG glaçure au feldspath Bristol	Bouteille à bière?	3	1	Conservation et entreposage des aliments solides et liquides	Trois fragment de corps d'une possible bouteille à bière à la pâte chamois avec de petites inclusions à glaçure transparente au feldspath, brillante et d'aspect beige sur les deux parois. Aucun décor ou marque visible. À partir de 1835 jusqu'au début XXe siècle.	
CeEt	931	3X5	M2.2	Verre teinté	Vitre	2	1	Matériaux de base – vitre	Deux fragments de vitre teinté vert-bleuté. Jetés le 09-05-2016, J.T.	
CeEt	931	3X5	M2.2	Verre teinté	Bouteille	1	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un fragment de corps d'une bouteille en verre teinté vert-bleuté. Petite bulles d'air dans le verre.	
CeEt	931	3X5	M2.3.2	Verre coloré transparent	Bouteille à vin?	1	1	Conservation et entreposage des excitants et alcools	Un fragment de col d'une possible bouteille à vin en verre vert très foncé avec bulles d'air visible. Production Britannique.	
CeEt	931	3X5	M5.1.7	Os	Ossement	1	1	Mammifères	Un fragment d'os de mammifère avec trace de scie.	
CeEt	931	3X6	M1.1.1	TCC non vernissée	Bille	1	1	Jeux et divertissement	Une bille en TCG chamois-rosé plus grosse que les autres, diamètre: 1,8cm.	
CeEt	931	3X6	M1.1.2	TCC vernissée	Contenant	3	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Trois fragments de corps d'un contenant en TCG à la pâte rouge-orangée avec inclusions variées. Les deux parois sont recouvertes d'une glaçure inégale d'aspect brunâtre. Les lignes de tournassage sont visibles. Possiblement TCG locale, gros de la production 1760 à 1830 environ.	
CeEt	931	3X6	M1.1.3	TCC recouverte ou décorée d'engobe et vernissée	Contenant	1	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un fragment de corps d'un contenant en TCG à la pâte orangée avec des inclusions variées. La paroi intérieure est recouverte d'un engobe blanc épais et glaçure incolore d'aspect jaune. La paroi extérieure est recouverte d'une glaçure inégale d'aspect brun-orangé. Possiblement TCG locale, gros de la production 1760 à 1830 environ.	
CeEt	931	3X6	M1.2.2.8	TCF blanche	Assiette	1	1	Absorption des aliments solides et liquides	Un fragment de rebord d'une assiette au décor moulé et rehaussé de bleu de type Shell Edge. À partir du début XIXe siècle.	
CeEt	931	3X6	M1.2.2.8	TCF blanche	Théière	4	1	Absorption des aliments solides et liquides	Quatre fragments du long bec verseur d'une théière avec un décor végétal peint en vert. À partir du début XIXe siècle.	
CeEt	931	3X6	M1.2.2.9	TCF blanche vitrifiée	Objet indéterminé	2	1	Indéterminé	Deux fragments qui recollent d'un objet qui semble cylindrique et épais. Sur la paroi extérieure, incisions horizontales très irrégulières avec un enduit ou glaçure qui les recouvrent inégalement. L'intérieur blanc est lisse et lustré. Épaisseur: 1,1cm. Objet sanitaire???? À partir du milieu 19 ^e siècle.	
CeEt	931	3X6	M1.2.2.9	TCF blanche vitrifiée	Assiette	2	1	Absorption des aliments solides et liquides	Deux fragments d'une assiette au décor végétal moulé sur le pourtour du rebord intérieur. Sous la base, une marque imprimée en noir: blason flanqué d'un lion et d'une licorne et dessous "Imperial" "Ironstone China" "Baker & (Co)". Production 1839-1932. Diamètre base: 10cm; diamètre rebord: 17cm. À partir du milieu 19 ^e siècle.	
CeEt	931	3X6	M1.2.3.2	TCF jaune avec engobe et vernissée	Bol?	1	1	Absorption des aliments solides et liquides	Un fragment de corps d'un possible bol à la pâte chamois avec de petites inclusions; glaçure d'aspect jaunâtre sur les deux parois avec décor sur la paroi extérieure de lignes d'engobe blanc. Seconde moitié XIXe au 1ère décennies XXe siècles.	

SITE	LOT	CODE DE MATÉRIAUX	MATÉRIAU	OBJET	NBRE ARTEFACT	NBRE OBJET	FONCTION	COMMENTAIRES	NO CAT.	
CeEt	931	3X6	M2.2	Verre teinté	Vitre	2	1	Matériaux de base – vitre	Deux fragments de vitre légèrement teinté vert. Jetés le 09-05-2016, J.T.	
CeEt	931	3X6	M2.2	Verre teinté	Bouteille	2	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Deux fragment de corps d'une bouteille rectangulaire à pans en retrait et coins chanfreinés avec inscription moulée en relief sur une face et sur un côté en verre teinté turquoise. Sur la face: "LOWE..." "MAS..." et sur le côté: "...PRIETOR".	
CeEt	931	3X6	M2.3.2	Verre coloré transparent	Bouteille	1	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un long col rétrécit vers le haut et à anneau au bas, entre col et épaule; lèvres de style rabattue, d'une bouteille en verre teinté vert (couleur 7-UP) et givrée. Bulles d'air visibles dans le verre. Sûrement une belle bouteille stylisée!!! Diamètre goulot: 1,8cm; diamètre lèvres: 2,5cm; hauteur résiduelle anneau/col/extrémité: 10,3cm.	
CeEt	931	3X6	M2.3.2	Verre coloré transparent	Bouteille à vin?	2	1	Conservation et entreposage des excitants et alcools	Deux fragments de corps d'une grosse bouteille cylindrique, peut-être une bouteille à vin, en verre vert foncé translucide et épais.	
CeEt	931	3X6	M3.3	Métal cuivreux	Boîtier	2	1	Indéterminé	Boîtier rectangulaire aux coins chanfreinés et pas très haut, fait d'une feuille de métal cuivreux. Il est presque complet, il manque une partie du couvercle et il est un peu tordu. Système de petite penture à l'arrière rattachant le couvercle au boîtier. Petit tenon à l'avant du boîtier pour fermeture. Aucun décor ou marque visible. Peut-être un boîtier à maquillage ou à pastilles/bonbons??? Largeur: 5cm; longueur: 8cm; hauteur: 1,2cm; hauteur avec couvercle: 1,4cm.	
CeEt	931	3X6	M3.4.2	Fer laminé	Clou découpé	2	2	Fixations	Un fragment de clou découpé et un clou complet, 13cm. Entre 1790 et 1850 environ.	
CeEt	931	3X6	M5.1.3	Coquille	Huître	1	1	Mollusques	Un fragment de coquille d'huître. Jeté le 09-05-2016, J.T.	
CeEt	931	3X6	M5.1.7	Os	Ossement	1	1	Mammifères	Un fragment de côte de mammifère avec trace de scie.	
CeEt	931	3X6	M5.1.7	Os	Cornillon	1	1	Mammifères	Squelette de la corne d'un mammifère.	
CeEt	931	3X99	M1.2.2.12	TCF jaune	Contenant à anse	1	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un fragment d'une anse moulée à la pâte chamois avec de petites inclusions, glaçure d'aspect jaunâtre sur la pièce, largeur: 1,8cm. Seconde moitié XIXe au 1ère décennies XXe siècles.	
CeEt	931	3X99	M1.2.2.8	TCF blanche	Assiette?	1	1	Absorption des aliments solides et liquides	Un fragment de base d'une possible assiette au décor végétal imprimé en turquoise sur la paroi intérieure. Une marque avec impression très pâle de feuilles de vigne et un poinçon en forme de blason au centre des feuilles. Diamètre pied annulaire: 6,5cm. À partir du début XIXe siècle.	
CeEt	931	3X99	M1.2.2.8	TCF blanche	Bol?	1	1	Absorption des aliments solides et liquides	Un fragment de rebord évasé d'un possible bol au décor à l'éponge en bleu sur la paroi extérieure. Diamètre rebord: 12cm. À partir du début XIXe siècle.	
CeEt	931	3X99	M1.2.2.8	TCF blanche	Assiette	4	1	Absorption des aliments solides et liquides	Quatre fragments d'une assiette au décor Willow imprimé en bleu sur la paroi intérieure. Une partie de marque imprimée en bleue est visible sous la base À partir du début XIXe siècle.	
CeEt	931	3X99	M1.3.2.2	GG glaçure au sel Derbyshire	Bouteille à cirage	1	1	Chaussures	Une bouteille à cirage complète à goulot large et évasé en grès à la pâte est grisâtre avec une glaçure ferrugineuse au sel inégale d'aspect brunâtre visible sur les deux parois. Les lignes de tournassage sont visibles. Aucune marque visible. Diamètre goulot: 4cm; diamètre lèvres: 5,7cm; diamètre base: 5,8cm; hauteur: 13,3cm. Gros de la production 1800-1875.	
CeEt	931	4B99	M1.1.1	TCC non vernissée	Contenant	1	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un fragment de corps d'un contenant en TCG à la pâte chamois-rosée avec inclusions variées. Sans décor ou marque visible mais lignes de tournassage visibles.	

SITE		LOT	CODE DE MATÉRIAUX	MATÉRIAU	OBJET	NBRE ARTEFACT	NBRE OBJET	FONCTION	COMMENTAIRES	NO CAT.
CeEt	931	4B99	M1.1.2	TCC vernissée	Bol ou terrine	3	2	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Deux fragments de rebord à la pâte un rose-chamois avec des inclusions variées avec glaçure sur la paroi intérieure et rebord d'aspect jaune-brunâtre avec petites traces verdâtres. Un fragment de rebord à la pâte chamois-rosé avec inclusions et glaçure sur la paroi intérieure et rebord d'aspect brun-roux, 21cm environ. Lignes de tournassage visibles.	
CeEt	931	4B99	M1.1.3	TCC recouverte ou décorée d'engobe et vernissée	Plat à aile	7	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Sept fragments d'un possible plat à aile dont six recollent ensemble en TCG à la pâte orange-rosé avec des inclusions variées. Un décor de lignes sinueuses fait à l'engobe blanc est appliqué sur la paroi intérieure et une glaçure incolore recouvre le tout donnant un aspect brun-roux. La paroi extérieure est non glaçurée et abîmée. Diamètre rebord: 20cm environ; diamètre base: 12cm environ; hauteur: 8cm. Possiblement TCG locale, gros de la production 1760 à 1830 environ.	
CeEt	931	4B99	M1.2.1.1	Faïence blanche	Bol ou terrine	1	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un fragment de rebord d'un bol ou terrine en faïence à la pâte chamois-rosé avec inclusions. Émail blanc inégal sans décor visible. Faïence française selon la couleur de la pâte, Amérique coloniale 1700-1760.	
CeEt	931	4B99	M1.2.2.6	Creamware	Contenant	2	2	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Deux fragments de corps appartenant à deux contenants différents à glaçure crème sur les deux parois. Aucune marque ou décor visible. Production 1762 à fin 1820.	
CeEt	931	4B99	M1.2.2.8	TCF blanche	Assiette	3	2	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Deux fragments de rebord qui recollent d'une assiette au décor moulé rehaussé de bleu de type Shell Edge sur le pourtour. Un fragment de rebord au décor géométrique de type "Willow" imprimé en bleu sur la paroi intérieure. À partir du début XIXe siècle.	
CeEt	931	4B99	M1.2.2.8	TCF blanche	Contenant	2	2	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un fragment de corps d'une possible tasse au décor pittoresque imprimé en bleu sur les deux parois. Un fragment de corps d'une possible assiette au décor végétal imprimé en bleu sur la paroi intérieure. À partir du début XIXe siècle.	
CeEt	931	4B99	M1.2.2.9	TCF blanche vitrifiée	Contenant	1	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un petit fragment de rebord évasé d'un contenant sans marque ni décor visible. À partir du milieu 19 ^e siècle.	
CeEt	931	4B99	M1.2.3.2	TCF jaune avec engobe et vernissée	Contenant	1	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un petit fragment de corps d'un contenant à la pâte chamois avec de petites inclusions; glaçure d'aspect jaunâtre sur les deux parois avec décor sur la paroi extérieure de lignes incisées avec engobe brun. Seconde moitié XIXe au 1 ^{ère} décennies XXe siècles.	
CeEt	931	4B99	M1.2.4.1	TCF à pipe blanche	Pipe	1	1	Absorption des narcotiques	Un fragment de tuyau de pipe sans marque ni décor visible.	
CeEt	931	4B99	M1.3.2.2	GG glaçure au sel Derbyshire	Encrier	1	1	Écriture	Un encrier entier à goulot assez large avec une glaçure peu ferrugineuse au sel d'aspect beige-brunâtre sur la paroi extérieure. Lignes de tournassage visibles. Diamètre int. goulot: 1,6cm; diamètre ext. Goulot: 2,9cm; diamètre base: 4,3cm; hauteur: 4,2cm. Possiblement Derbyshire, Gros de la production 1800-1875.	37
CeEt	931	4B99	M1.6	Porcelaine Fine	Contenant	1	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un petit fragment de rebord d'un contenant avec décor végétal peint en bleu sur la paroi intérieure.	

ANNEXE 4 :
INVENTAIRE DES ARTÉFACTS /
SITE CeEt-932

SITE		LOT	CODE DE MATÉRIAUX	MATÉRIAU	OBJET	NBRE ARTÉFACT	NBRE OBJET	FONCTION	COMMENTAIRES
CeEt	932	1A4	M1.2.2.8	TCF blanche	Contenant	1	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un petit fragment de corps d'un contenant au décor imprimé en bleu. À partir du début XIXe siècle.
CeEt	932	1A4	M2.1	Verre incolore	Bouteille	2	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Le haut d'une bouteille cylindrique avec une section cintré au centre où il y avait une étiquette. Bouteille moulée en deux parties, extrémité comprise, en verre incolore sans plomb. Lèvre filetée avec bague façonnée en V. Une partie du bouchon métallique toujours en place et la pellicule scellant l'ouverture est présente.
CeEt	932	1A4	M2.1	Verre incolore	Contenant	1	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un fragment de corps d'un contenant en verre incolore sans plomb avec patine.
CeEt	932	1A4	M2.1	Verre incolore	Bouteille	2	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Deux fragments de base qui recollent d'une bouteille ovale moulée à la machine. Base avec marque du procédé Owens (à partir de 1904) avec une marque en relief: un D dans un losange = Dominion Glass Company, Pointe St-Charles, Montréal, 1928-1980 environ.
CeEt	932	1A4	M2.1	Verre incolore	Contenant	2	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Deux fragments de base qui recollent d'une bouteille ovale moulée à la machine avec un décor en relief sur le bas de triangles striés. Base avec marque d'un piston ovale avec une marque en relief: un C dans un triangle inversé = Consumers Glass Company, Ville St-Pierre, Montréal, 1917-1961.

SITE		LOT	CODE DE MATÉRIAUX	MATÉRIAU	OBJET	NBRE ARTÉFACT	NBRE OBJET	FONCTION	COMMENTAIRES
CeEt	932	1A4	M2.3.2	Verre coloré transparent	Bouteille à médicament	1	1	Médication	Une bouteille à médicament rectangulaire complète aux côtés arrondis, moulée en verre bleu cobalt avec extrémité filetée et bague en boudin, col court. Base avec marque d'un piston ovale avec une marque en relief: un M dans un cercle, point en haut et I en bas = Maryland Glass Corporation, Baltimore, 1907-c.1970. Médicaments de type Bromo-Seltzer, Bromo-Caffeine, Lait de Magnésie pour Emerson Drug Company. Diamètre goulot: 1,5cm; diamètre lèvre: 2cm; base: 2,2cm X 3,8cm; hauteur: 9cm.
CeEt	932	1A4	M2.3.2	Verre coloré transparent	Bouteille à médicament	1	1	Médication	Une bouteille à médicament carrée complète aux coins chanfreinés, moulée en verre bleu cobalt avec extrémité filetée sans col et avec bouchon métallique encore en place. Base avec marque d'un piston circulaire avec une marque en relief: un M dans un cercle, X en haut et 2 en bas = Maryland Glass Corporation, Baltimore, 1907-c.1970. Médicaments de type Bromo-Seltzer, Bromo-Caffeine, Lait de Magnésie pour Emerson Drug Company. Diamètre bouchon: 2,2cm; base: 2,8cm X 2,8cm; hauteur: 8cm.
CeEt	932	1A4	M3.4.2	Fer laminé	Clou découpé	1	1	Fixations	Un fragment de clou découpé. Entre 1790 et 1850 environ.
CeEt	932	1A4	M3.4.2	Fer laminé	Clou découpé	1	1	Fixations	Un clou découpé complet, 16cm. Entre 1790 et 1850 environ.
CeEt	932	1A4	M3.4.2	Fer laminé	Tôle?	1	1	Indéterminé	Un fragment de tôle avec un côté droit.

ANNEXE 5 :

**RAPPORT DE DATATION/ÉCHANTILLON DE RÉSIDU DE PLANTE
PROVENANT DU SITE CeEt-884 (RUE DU ROI)**

Résultats ¹⁴C

Isabelle Duval, Ruralys

lundi 14 décembre 15

University of California #	Université Laval #	# Client (type échantillon)	Pré- traitement	F ¹⁴ C	±	δ ¹⁴ C (‰)	±	¹⁴ C âge (BP)	±
UCIAMS-166135	ULA-5669	Du Roi sous-op G #1 (matière organique, plantes)	HCl-NaOH-HCl	0,5061	0,0011	-493,9	1,1	5470	20

Les concentrations radiocarbone sont données comme fractions du standard moderne, δ¹⁴C, et âge radiocarbone conventionnel, et suivent les conventions de Stuiver et Polach (Radiocarbon, v.19, p.355, 1977).

Des échantillons mesurant le bruit de fond de l'appareil (préparés avec du bois ne contenant pas de ¹⁴C), ont été soustraits.

Tous les résultats ont été corrigés en fonction du fractionnement isotopique selon les conventions de Stuiver et Polach (1977), avec des valeurs δ¹³C mesurées sur le graphite préparé, en utilisant le spectromètre AMS. Ces valeurs (qui ne sont pas montrées) peuvent être différentes des δ¹³C du matériel original, si du fractionnement s'est produit durant la graphitisation de l'échantillon ou lors de la mesure AMS.

Calibré avec <http://www.calpal-online.de/cgi-bin/quickcal.pl>

14C-age BP: 5470 ± 20

Calendric Age calBP: 6266 ± 30

68% range calBP: 6235 - 6296

95% (2 sigma) cal BP : 6215-6303

ANNEXE 6 :
INVENTAIRE DES ARTÉFACTS PRÉHISTORIQUES /
SITE CeEt-884

SITE		LOT	CODE MATÉRIAU	MATÉRIAU	OBJET	NBR. ARTÉFACT	NBR. OBJET	FONCTION	COMMENTAIRES	NO CAT.
CeEt	884	2B6	M4.1.1.8	Schiste ardoisier rouge	Fragment d'outil poli	1	1	Outillage	Un fragment d'argilite rouge.	
CeEt	884	2B6	M4.1.1	Chert	Matière première	5	5	Débris	Quatre fragments de pierres naturelles : mudstone cherteux et conglomérat.	
CeEt	884	2B6	M4.1.1	Mica	Pierre	2	1	Minéraux	Deux fragments de mica.	
CeEt	884	2B6	M4.1.1	Ocre	Pierre	1	1	Minéraux	Un fragment de limonite jaune et veines de calcite.	
CeEt	884	2B6	M4.1.1	Roche	Percuteur	1	1	Outillage	Un percuteur en matériau très dur gris bleuté (grès quartzeux?)	
CeEt	884	2B6	M4.1.1	Roche	Matière première ou pierre	5	5	Débris	Trois fragments de galets angulaires émoussés et deux fragments de galets arrondis.	
CeEt	884	2B6	M4.1.1.4	Chert	Nucléus	1	1	Débitage	Un fragment d'un possible nucléus en chert vert.	
CeEt	884	2B6	M4.1.1.4	Chert	Nucléus	1	1	Outillage	Un fragment d'un possible nucléus en chert appalachien brun.	
CeEt	884	2B6	M4.1.1.6	Grès	Polissoir	2	2	Outillage	Deux possibles polissoirs en grès fin poreux avec calcite dont un est chamoisgrisâtre et l'autre est gris.	
CeEt	884	2B6	M4.1.1.6	Grès	Polissoir	4	4	Travail sur la matière	Quatre fragments de grès fin gris clair avec veines de calcite. Même pierre que les polissoirs de CeEt-600 (Chrétien 2002)	
CeEt	884	2B6	M4.1.1.6	Grès	Percuteur	2	2	Travail sur la matière	Deux fragments de galets en grès. Possibles percuteurs?	
CeEt	884	2B6	M4.1.1.6	Grès	Polissoir	5	5	Outillage	Cinq fragments de grès fin poreux avec veines de calcite. Possibles polissoirs?	
CeEt	884	4A4	M4.1.1.4	Chert	Grattoir	1	1	Outillage	Fragment triangulaire en chert gris vert pâle siliceux, patiné norâtre, avec des veines bleuté clair (calcédoine). Semble avoir un front et un bord retouché, l'autre bord est fracturé. Grattoir.	26
CeEt	884	4A4	M4.1.1	Chert	Pierre	1	1	Débris	Un fragment pierre orangée avec veines de calcite.	
CeEt	884	4A4	M4.1.1	Chert	Pierre	2	2	Débris	Deux fragments de pierre noire dont une de forme arrondie et l'autre plus petite et angulaire.	
CeEt	884	4A4	M4.1.1	Chert	Pierre	1	1	Débris	Une pierre plate qui semble avoir été polie par l'eau d'un côté. Mudstone?	
CeEt	884	4A5	M5.1.3	Coquille	Écofact	1	1	Débitage	Coquille de bivalve de mye, de moule ou de telline	38
CeEt	884	4A5	M4.1.1.10	Quartz	Éclat	1	1	Débitage	Petit fragment d'éclat en quartz blanc laiteux non translucide peut-être retouché et roulé.	35
CeEt	884	4A5	M4.1.1.4	Chert	Éclat	1	1	Débitage	Petit éclat allongé en chert vert olive patiné brun foncé et rouille avec surface poreuse érodée (cortex), sans retouche ni arrête émoussée.	27
CeEt	884	4A5	M4.1.1.4	Chert	Éclat	1	1	Débitage	Fragment de petit éclat mince en chert gris vert pâle légèrement siliceux, patiné brun foncé et rouille.	28
CeEt	884	4A5	M4.1.1.4	Chert	Matière première	1	1	Matière première	Gros fragment de chert gris vert pâle légèrement siliceux, patiné brun foncé et rouille en plaquette (1,5 x 5 x 8 cm).	29
CeEt	884	4A5	M4.1.1.4	Chert	Nucléus	1	1	Outillage	Fragment de nucléus (?) en chert gris vert pâle légèrement siliceux, patiné brun foncé et rouille avec deux enlèvements et ravage de la plate-forme dans une veine noire. Présence de cortex.	30
CeEt	884	4A5	M4.1.1.4	Chert	Éclat	1	1	Débitage	Fragment d'éclat en chert gris vert pâle légèrement siliceux, patiné brun foncé et rouille, roulé.	31

SITE		LOT	CODE MATÉRAU	MATÉRIAU	OBJET	NBR. ARTÉFACT	NBR. OBJET	FONCTION	COMMENTAIRES	NO CAT.
CeEt	884	4A5	M4.1.1.1.4	Chert	Nucléus	1	1	Outillage	Fragment d'éclat en chert vert olive patiné brun foncé et rouille avec des veines noires et des enlèvements dans plusieurs sens.	32
CeEt	884	4A5	M4.1.1.1.4	Chert	Éclat	1	1	Débitage	Fragment épais en chert gris vert olive pâle siliceux, informe et sans bulbe, ni enlèvement. Les bords sont légèrement émoussés et recouverts de patine brun foncé noirâtre et présence d'une inclusion d'hématite. Surface extérieure arrondie (cortex?).	33
CeEt	884	4A5	M4.1.1.1.4	Chert	Éclat	1	1	Débitage	Petit éclat allongé en chert gris vert olive pâle siliceux, patiné brun noirâtre avec cortex et hématite, fracturé.	34
CeEt	884	5A4	M4.1.1.1.4	Chert	Grattoir	1	1	Outillage	Gros fragment d'éclat primaire de chert appalachien gris vert pâle siliceux, sans bulbe, recouvert d'une patine brun foncé. Tous les bords sont émoussés. Gros grattoir épais?	2
CeEt	884	5A4	M4.1.1.1.4	Chert	Grattoir / racloir/ encoche	1	1	Outillage	Fragment épais de chert appalachien gris vert pâle siliceux, informe et sans bulbe, ni enlèvement, recouvert de patine brun foncé. Les bords sont émoussés et un front peut-être retouché, mais non droit avec une coche? Présence de cortex et fractures. Grattoir / racloir/ encoche ?	9
CeEt	884	5A4	M4.1.1.1.4	Chert	Pièce esquillée	1	1	Outillage	Éclat épais en chert vert olive patinée brun foncé avec la face supérieure arrondie (cortex), patinée brun foncé et rouille, plusieurs esquilles (pièce esquillée?)	23
CeEt	884	5A4	M4.1.1.1.4	Chert	Grattoir	1	1	Outillage	Fragment mince d'éclat d'un nodule en chert patiné brun foncé et rouille avec des diaclases et des retouches d'utilisation sur tous les bords. Peut-être un front (grattoir?)	24
CeEt	884	5A4	M4.1.1.1.4	Chert	Grattoir	1	1	Outillage	Gros fragment d'éclat en chert brun foncé cireux avec une patine brun grisâtre, poreuse, la face supérieure est en cortex patiné et les bords et les arrêtes sont émoussés (Grattoir?).	20
CeEt	884	5A4	M4.1.1.1.4	Chert	Éclat	1	1	Débitage	Fragment de chert appalachien gris vert olive pâle siliceux en partie patiné brun foncé et rouille, mais récemment fracturé, quelques fragments de bords légèrement émoussés.	11
CeEt	884	5A5	M4.1.1.1.4	Chert	Éclat	1	1	Débitage	Fragment d'éclat mince avec bulbe en chert gris vert pâle siliceux, patiné brun foncé avec des veines noires et du cortex. La partie proximale est abrupte et altérée. Les bords et les arrêtes sont émoussés.	7
CeEt	884	5A5	M4.1.1.1.4	Chert	Outil	1	1	Outillage	Fragment épais, informe et sans bulbe, ni enlèvement, en chert gris vert pâle siliceux, recouvert d'une patine brun foncé. Peut-être présence de deux moyens enlèvements (coche?). Les bords sont légèrement émoussés et certaines parties sont arrondies ou brutes (surface corticale?), présence d'une coche?	8
CeEt	884	5A5	M4.1.1.1.4	Chert	Outil	1	1	Outillage	Fragment épais, informe et sans bulbe en chert gris vert pâle siliceux, recouvert d'une patine brun noirâtre crayeuse, avec plusieurs enlèvements. Peut-être un front abrupt. Quelques bords avec retouche d'utilisation ou de frottement et bords et arrêtes arrondis.	13
CeEt	884	5C5	M4.1.1.1.4	Chert	Nodule	1	1	Débitage	Fragment arrondi d'un galet de chert.	17
CeEt	884	5E5	M4.1.1.1.4	Chert	Grattoir / racloir/ encoche	1	1	Outillage	Gros fragment d'éclat primaire en chert gris vert, siliceux, patinée brun foncé, tacheté de points noirs, sans bulbe, recouvert de patine brun foncé. La partie proximale semble retouchée. Un bord et le talon sont émoussés. (Racloir/grattoir/encoche ?)	1

SITE		LOT	CODE MATÉRIAU	MATÉRIAU	OBJET	NBR. ARTÉFACT	NBR. OBJET	FONCTION	COMMENTAIRES	NO CAT.
CeEt	884	5F4	M4.1.1.4	Chert	Éclat	1	1	Débitage	Fragment épais de chert appalachien gris vert pâle siliceux, informe et sans bulbe, ni enlèvement, les bords sont légèrement émousés, recouverts de patine brun foncé noirâtre et présence d'inclusions d'hématite. Surface extérieure arrondie (cortex?).	10
CeEt	884	5F4	M4.1.1.4	Chert	Éclat	1	1	Débitage	Gros fragment épais de chert appalachien gris vert olive pâle siliceux en partie patiné brun foncé et rouille, la partie supérieure roulée (cortex?), présence d'hématite et de fractures.	12
CeEt	884	5F4	M4.1.1.4	Chert	Éclat utilisé	1	1	Outillage	Gros éclats de chert appalachien gris vert olive pâle siliceux en partie patiné brun foncé et rouille, avec talon, présence de cortex, d'hématite et de veines noires, fracturé en proximal, bords émousés, quelques retouches d'utilisation ou de frottement sur un bord.	16
CeEt	884	5F4	M4.1.1.4	Chert	Éclat utilisé	1	1	Outillage	Éclat mince de chert appalachien gris vert olive pâle siliceux en partie patiné brun foncé et rouille, présence de cortex, d'hématite et de veines noires avec le front fracturé. Bord émousé ou avec de la retouche d'utilisation. Éclat avec talon.	18
CeEt	884	5F4	M4.1.1.4	Chert	Éclat utilisé	1	1	Outillage	Chert patiné brun foncé et rouille avec des diaclases ou veines noires et cortex sur une face, bords et arrêtes émousés (éclat utilisé?).	21
CeEt	884	5F4	M4.1.1.4	Chert	Éclat	1	1	Débitage	Fragment d'éclat mince en chert brun moyen pâle siliceux ou patiné (?), avec des lignes ou veines noires, présence de cortex rouille, sans bulbe, sans retouche, mais quelques bords émousés.	22
CeEt	884	5F5	M4.1.1.4	Chert	Éclat utilisé	1	1	Outillage	Fragment d'éclat mince, sans bulbe en chert brun moyen pâle siliceux ou patiné(?), avec des veines noires. La partie proximale semble retouchée (?) et un bord et une partie de l'autre sont émousés.	3
CeEt	884	5F5	M4.1.1.4	Chert	Matière première ou pierre	1	1	Débris	Fragment épais en chert brun moyen pâle siliceux ou patiné(?), informe et sans bulbe, ni enlèvement, les bords sont légèrement émousés, recouvert de patine brun foncé rouille. Présence de diaclases ou veines remplies de minéraux noirs ferreux. Fracturé et présence de cortex.	4
CeEt	884	5F5	M4.1.1.4	Chert	Éclat	1	1	Débitage	Petit fragment pointu en chert gris vert pâle siliceux, recouvert d'une patine brun foncé rouille qui semble être la partie proximale d'un éclat. Très altéré, oxydé et fracturé. Bords émousés et arrondis.	14
CeEt	884	5F5	M4.1.1.4	Chert	Éclat	1	1	Débitage	Fragment d'éclat mince, sans bulbe en chert brun moyen pâle siliceux ou patiné(?), avec des veines noires. La partie proximale semble retouchée (?), mais ce sont des retouches récentes probables de frottement. Les bords sont émousés.	5
CeEt	884	5H5	M4.1.1.4	Chert	Éclat	1	1	Débitage	Fragment d'éclat épais en chert gris vert pâle cireux, patiné brun foncé et rouille. Présence d'une partie corticale sur deux faces et d'enlèvements sur les deux autres. Les cassures suivent une fracture de veine noire. Présence d'esquillements sur un bord (?).	15
CeEt	884	5H5	M4.1.1.4	Chert	Éclat	1	1	Débitage	Éclat cortical, fracturé avec bords émousés et légèrement arrondis.	19
CeEt	884	5K5	M4.1.1.4	Chert	Éclat utilisé	1	1	Outillage	Gros éclat allongé en chert gris vert pâle siliceux, patiné brun foncé et rouille, épais, fracturé à la moitié proximale, tous les bords sont très émousés et peut-être des retouches d'utilisation sur un bord (Éclat utilisé?).	6
CeEt	884	6A5	M4.1.1.8	Schiste noir	Matière première ou pierre	1	1	Minéraux	Pierre ayant subi le même processus d'érosion que les fragments de chert avec les bords émousés du lot 4A5.	36

SITE		LOT	CODE MATÉRIAU	MATÉRIAU	OBJET	NBR. ARTÉFACT	NBR. OBJET	FONCTION	COMMENTAIRES	NO CAT.
CeEt	884	6B4	M4.1.1.4	Chert	Éclat	1	1	Débitage	Fragment épais, informe et sans bulbe ni enlèvement, recouvert de patine brune foncé rouille. Les bords sont légèrement émoussés et certaines parties sont arrondies ou brute (cortex?).	25
CeEt	884	6A99	M4.1.1.8	Schiste noir	Matière première ou pierre	1	1	Minéraux	Échantillon de la roche mère.	37


ANNEXE 7 :

**RAPPORT DE TRACÉOLOGIE/OUTILLAGE *AD HOC* PROVENANT DU SITE
CeEt-884 (RUE DU ROI)**



JUIN 2016

ANALYSE TRACÉOLOGIQUE D'ÉCLATS À POTENTIEL D'UTILISATION
(OUTILLAGE AD HOC) PROVENANT DU SITE MOULIN À VENT DE
L'HOPITAL GÉNÉRAL DE QUÉBEC (CEET-884)



Marie-Michelle Dionne Ph.D.
Archéologue et tracéologue
GAIA, coopérative de travail en archéologie

Rapport d'analyse soumis à Ruralys
Madame Isabelle Duval, responsable d'intervention

Équipe de réalisation

Ruralys

Isabelle Duval Responsable de l'intervention

GAIA, coopérative de travail en archéologie

Marie-Michelle Dionne Analyse tracéologique et rédaction du rapport

Stéphane Noël Révision du rapport

TABLE DES MATIÈRES

Équipe de réalisation.....	ii
Table des matières.....	iii
Liste des tableaux.....	iv
Liste des figures.....	v
1- Introduction.....	1
2- Méthodologie.....	2
2.1- Méthode d'observation, d'analyse et d'interprétation des traces.....	3
2.2- Critères diagnostiques.....	4
2.3- Niveaux interprétatifs et degré de certitude.....	5
3- Résultats.....	5
4- Interprétation: identification de l'outillage <i>ad hoc</i>	9
5- Conclusions et recommandations.....	9
Bibliographie.....	10

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1 : Qualificatifs utilisés pour définir les critères diagnostiques	3
Tableau 2 : Critères diagnostiques utilisés pour l'analyse des outils en chert	5
Tableau 3 : Description des niveaux interprétatifs	5

LISTE DES FIGURES

Figure 1. Système de diagnostic fonctionnel (Dionne 2013 : 170)	4
Figure 2. Localisation d'une zone active sur l'éclat 5F2	7
Figure 3. Détail de la zone active observée sur l'éclat 5F2 (400X)	7
Figure 4. Localisation d'une zone active potentielle sur l'éclat 5A2	8
Figure 5. Détail de la zone active potentielle sur l'éclat 5A2 (100X)	9

1- INTRODUCTION

Les éclats de chert soumis à l'analyse proviennent d'un inventaire et d'une surveillance archéologiques effectués dans le secteur de la rue Langelier (CeEt-884) en Basse-Ville de Québec à l'été 2015. GAIA fut mandatée pour effectuer une analyse tracéologique de trois éclats sélectionnés, afin de déterminer s'ils pouvaient être représentatifs d'une activité anthropique (outillage *ad hoc*).

L'acquisition et l'interprétation des données tracéologiques permettent de maximiser l'information que peut nous livrer l'assemblage archéologique, ou de confirmer la présence d'outils utilisés dans un assemblage d'éclats qui ne sont attribuables à aucun type morphologique particulier. En effet, les attributs fonctionnels identifiés sur les outils constituent une représentation matérielle des activités pratiquées sur place ou de l'utilisation effective des outils, du contexte d'occupation du site ainsi que de sa fonction par rapport à l'ensemble des sites qui lui sont contemporains.

Dans le cas présent, trois éclats de chert présentaient des stigmates observables à l'œil nu qui suggèrent un potentiel d'utilisation en tant qu'outillage *ad hoc*.

Les objectifs spécifiques de l'analyse tracéologique sont les suivants :

- Analyse tracéologique de trois éclats préalablement sélectionnés pour leur potentiel interprétatif;
- Utilisation des données tracéologiques obtenues afin de valider l'hypothèse d'une utilisation de ces objets en tant qu'outils *ad hoc*;
- Évaluation de la fonction de ces outils *ad hoc*.

2- MÉTHODOLOGIE

La tracéologie consiste à observer et à analyser les stigmates d'utilisation sur les outils, afin d'obtenir une interprétation de la fonction de ceux-ci. La fonction réelle des outils peut être identifiée à partir de combinaisons de traces spécifiques, révélées par l'expérimentation. Il importe de souligner que seuls l'observation microscopique à fort grossissement et le recours à des référentiels expérimentaux adaptés aux contextes archéologiques à l'étude permettent l'obtention d'interprétations fonctionnelles valables (matières premières, types d'outils, fonctions potentielles) (Estevez et Urquijo 1996 ; Keeley 1980 ; Unger-Hamilton 1988 ; van Gijn 2010).

Les interprétations fonctionnelles sont basées sur la consultation d'un référentiel expérimental représentatif des dynamiques d'usures et des modes d'utilisation des cherts appalachiens¹, sur le référentiel expérimental constitué dans le cadre des recherches doctorales de l'auteure (chert, quartz), ainsi que sur certaines références documentaires (Dionne 2013; Keeley 1980; Knutsson 1988; Estevez et Urquijo 1996; Unger-Hamilton 1988; van Gijn 2010).

Les combinaisons diagnostiques correspondent à un amalgame de critères observés à faible (50X) et à fort (100X-200X-400X) grossissement. Or, la présence ou l'absence de ces critères ne suffisent pas à constituer une combinaison caractéristique. En effet, il importe également de les qualifier, suivant leur fréquence, leur degré d'intensité ainsi que leur mode de développement sur la surface observée (tableau 1).

Il s'agit donc de repérer et répertorier des regroupements de traces caractéristiques qui témoignent d'une altération d'origine anthropique de l'objet, par opposition aux stigmates résultant de processus taphonomiques, généralement isolés ou dispersés de manière aléatoire.

¹ La base de données expérimentale de tracéologie des cherts appalachiens est disponible aux Laboratoires d'archéologie de l'Université Laval.

Tableau 1 : critères diagnostiques et qualificatifs utilisés

Types de stigmates	Fracturation Abrasion Éclats Polis Morphologie particulière du bord ou du tranchant (zone active identifiée)
* <i>Types d'éclats, types de polis, aspect et degré de développement des polis.</i>	
Orientation des stigmates	Longitudinale Transversale Oblique
Répartition des stigmates	Ponctuelle Dispersée Irrégulière et discontinue Continue
Fréquence des stigmates	Peu abondants Moyennement abondants Abondants Très abondants
Intensité ou degré de développement des stigmates	Faible Moyenne Intense Très intense

2.1- Méthode d'observation, d'analyse et d'interprétation des traces

La méthode d'analyse des traces d'utilisation combine les observations à faible (50X) et à fort grossissement (100X-200X-400X), puisque la complémentarité de ces deux approches permet l'identification d'un plus large éventail de traces (Estevez et Urquijo 1996 : 170). Ces observations sont effectuées à l'aide d'un microscope métallographique munit d'un prisme Nomarsky.

Une routine de nettoyage précède chacune des observations au microscope. En effet, les spécimens analysés sont d'abord nettoyés au bassin à ultrasons, afin de déloger les résidus de leurs surfaces. Les dépôts graisseux (provenant entre autre de la manipulation des objets) sont ensuite éliminés par un nettoyage à l'alcool 70%.

L'analyse des traces observées sur les objets est basée sur un système de diagnostic fonctionnel (Dionne 2013; Estevez et Urquijo 1996) (figure 1). Il s'agit en fait d'établir une série de critères diagnostiques qui, de par leurs combinaisons, mènent à l'identification d'une fonction spécifique. La composition des combinaisons de traces caractéristiques est basée sur ce que nous révèlent les référentiels expérimentaux.




Figure 1: Système de diagnostic fonctionnel (Dionne 2013 : 170)

2.2- Critères diagnostiques

Un critère diagnostique est un type de stigmate d'utilisation, démontrant une fréquence, un degré d'intensité et de développement donné. L'observation d'une association de critères diagnostiques démontrant une organisation particulière permet d'établir la présence d'une combinaison diagnostique. Ainsi, nous avons une combinaison diagnostique lorsqu'il y a :

- Une association de deux stigmates d'utilisation ou plus;
- Une orientation particulière des stigmates (pouvant indiquer le sens du mouvement);
- Une localisation spécifique des stigmates (par opposition à une répartition aléatoire);

La détermination des critères diagnostiques est basée sur les références expérimentales. Par conséquent, les critères appliqués à l'analyse des grattoirs en chert seront différents de ceux appliqués à l'évaluation des grattoirs en quartzite. En effet, en raison de la composition du quartzite (amalgame de cristaux de quartz), les références expérimentales du quartz seront sollicitées pour l'évaluation tracéologique (Dionne 2013; Knutsson 1988) (tableau 3).

Tableau 2: Critères diagnostiques utilisés pour l'analyse des outils en chert

	Critères	Organisation/description
Éclats en chert	Identification de la zone active	Localisation Mode de développement
	Fracturation	Degré de fracturation du bord, Éclats ² (orientation et morphologie des éclats)
	Abrasion	Degré d'abrasion du bord (régularisation du profil, émoussé) Polis ³ (type de poli, mode et degré de développement)

² Éclat : négatif d'enlèvement résultant de l'utilisation (extraction de matière).

2.3- Niveaux interprétatifs et degré de certitude

Suivant la composition des combinaisons de traces identifiées, il est possible d'émettre des interprétations à différents niveaux (Dionne 2013 : 171). Tout d'abord, il faut repérer une association de critères diagnostiques qui indiquera la présence d'une zone active. Ensuite, le degré d'intensité et/ou la fréquence des différentes traces observées permet d'identifier la texture de la matière travaillée. Une combinaison plus complète permettra éventuellement d'inférer le type de matière travaillée. L'identification de l'action posée sera quant à elle tributaire de l'organisation et du mode de disposition des traces. Enfin, l'amalgame des quatre premiers niveaux d'interprétation permet, le cas échéant, de rattacher l'outil à une activité technique spécifique ou à une fonction (tableau 4).

Tableau 3 : Description des niveaux interprétatifs

Niveaux interprétatifs	Système de diagnostic
Identification d'une zone active	Localisation d'une association de critères diagnostiques
Action pratiquée	Observation d'une organisation et d'une disposition des traces particulière
Texture de la matière travaillée	Identification de critères (degré d'intensité, fréquence, mode de développement / combinaison partielle)
Type de matière travaillée	Identification de critères (degré d'intensité, fréquence, mode de développement / combinaison partielle)
Fonction de l'outil	Amalgame des quatre premiers niveaux et contexte d'utilisation (chaîne opératoire) / combinaison complète

La notion de « degré de certitude » est utilisée afin d'évaluer la portée interprétative des données tracéologiques obtenues. Elle indique quelle proportion de critères diagnostiques fut observée dans une combinaison de traces donnée, permettant une interprétation. En effet, il faut aborder les différentes combinaisons diagnostiques telles les extrémités d'un continuum, à l'intérieur duquel il est possible de positionner les combinaisons identifiées lors de l'analyse tracéologique, tout en respectant leur variabilité. Ainsi, un diagnostic de degré 1 indiquera une plus grande quantité de critères observés liés à une combinaison en particulier, par rapport à un degré 2 qui démontrera une majorité de critères associés à un type de combinaison, mais un certain nombre de critères associés à un autre. Un degré 3 signifie une répartition des critères entre trois types de combinaisons, l'une d'elle étant toutefois majoritaire. Dans le cas d'une quantité insuffisante de critères observés ou d'une dispersion non significative de ceux-ci entre les combinaisons, aucun diagnostic ne fut émis. Cette procédure devait assurer la crédibilité des résultats positifs (Dionne 2013 :170).

3- RÉSULTATS

Deux des trois éclats soumis à l'analyse offrent des résultats intéressants. En effet, l'éclat du lot 5A3 s'est avéré négatif. Les polis observables un peu partout sur les surfaces sont d'origine naturelle

³ Poli : altération de la surface produisant une régularisation progressive de la microtopographie et une augmentation de la réflexivité (Estevez et Urquijo 1996 : 11).

(processus taphonomiques), puisqu'ils ne démontrent pas de localisation, d'organisation ou de disposition particulière et ne sont associés à aucun critère diagnostique.

Éclat du lot 5F2

Une zone active fut identifiée sur l'éclat du lot 5F2. Cette zone est bien délimitée par rapport à l'ensemble de la surface observée. Les stigmates observés sont les suivants : faible degré de fracturation et d'abrasion, recul du front sur la face inférieure, développement transversal des traces, combinaison de fracturations en « escalier » et « en plume » à un poli progressif diffus mat. Cette combinaison de critères diagnostiques est généralement caractéristique de l'application d'une pression transversale (grattage ou racle) sur une matière plus ou moins souple et sèche (peau). Malgré que la surface de cet objet soit altérée par les processus taphonomiques à certains endroits, la combinaison observée, sa localisation et son organisation permettent tout de même d'affirmer qu'il s'agit d'un outil *ad hoc*, ayant probablement été utilisé comme grattoir pour l'assouplissement de peaux.




Figure 2. Localisation d'une zone active sur l'éclat du lot 5F2




Figure 3. Détail des traces observées sur l'éclat du lot 5F2 (400X)

Éclat du lot 5A2

La zone active identifiée sur l'éclat du lot 5A2 est localisée sur la face inférieure de l'objet, sur une portion proéminente du relief du tranchant. L'organisation des traces et la combinaison observée suggèrent une utilisation : fracturations « en escalier » et « en plume » obliques et parallèles, présence d'une zone délimitée d'un poli dense et brillant à l'intérieur des fracturations. Cette combinaison suggère l'application de mouvements longitudinaux mais aussi transversaux. La zone localisée de poli suggère aussi un contact très limité avec une matière dure, tel de l'os. En fait, il pourrait s'agir d'un outil ayant été utilisé pour du dépeçage.



Figure 4. Localisation d'une zone active potentielle sur l'éclat du lot 5A2



Figure 5. Détail de la zone active potentielle sur l'éclat du lot 5A2 (100X)

4- INTERPRÉTATION: IDENTIFICATION DE L'OUTILLAGE *AD HOC*

Tout d'abord, afin d'apprécier la portée réelle des interprétations fonctionnelles, il importe de souligner les contraintes et limites rencontrées. Quoique le corpus sélectionné présentait à première vue un état de surface satisfaisant, un spécimen s'est avéré négatif en raison d'une altération taphonomique trop prononcée (patine, érosion des arêtes). Les deux spécimens bénéficiant d'un diagnostic démontraient un plus faible degré d'altération et une combinaison satisfaisante de critères significatifs était observable. Par conséquent, les diagnostics se sont vus attribuer un degré de certitude de 2 (5F2) et de 3 (5A2), ce qui indique une certaine réserve. Toutefois, les combinaisons observées et les diagnostics posés sont parfaitement validés par les référentiels expérimentaux consultés.

5- CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

Ainsi, l'identification d'un outillage *ad hoc* parmi l'assemblage lithique en chert recueilli dans les niveaux préhistoriques permet de valider l'hypothèse d'une représentation d'activités anthropiques. Le travail des peaux ainsi que le dépeçage sont des activités typiques du mode de subsistance des groupes dits « chasseurs-cueilleurs ».

En vue de futures analyses, il est recommandé de limiter l'exposition à la lumière des outils en pierre dès l'extraction du sol, afin de limiter l'altération des surfaces et donc des traces potentielles. Il importe également d'éviter le marquage au verni qui pourrait masquer les traces. L'entreposage des outils doit être fait dans des sacs individuels (aucun contact entre les outils). Tout contact avec du métal (pied à coulisse, plateau d'entreposage, brosse) est proscrit.

BIBLIOGRAPHIE

- Chabot, J., M.-M. Dionne, S. Paquin. 2015. . « High magnification use-wear analysis of lithic artefacts from Northeastern America : creation of an experimental database and integration of expedient tools », *Quaternary International, Special issue : Functional Studies*. Novembre 2015 : 1-10.
- Chabot, J., M.-M. Dionne, I. Duval et C. Gosselin. 2014. « Décoder l'outil : usure, utilisation et fonction de l'outillage lithique en préhistoire du Nord-est. » *Archéologiques* 27, 2014 : 48-68.
- Dionne, M.-M., 2013. *Gestion de la chaîne opératoire de traitement des peaux et implication socioéconomique de la femme dorsétienne (détroit d'HUDSON, Nunavik) : ethnoarchéologie, tracéologie et analyse de genre*. Thèse de doctorat, Département des sciences historiques, université Laval.
- Estevez, J. I. et Urquijo J. G. 1996 . *From Tool Use to Site Function : Use-Wear Analysis in some Final Upper Palaeolithic Sites in the Basque Country*. BAR International Series 658.
- Keeley, L.H. 1980. *Experimental Determination of Stone Tools : A Microwear Analysis*. Chicago: University of Chicago Press (Prehistoric Archaeology and Ecology Series).
- Knutsson, K. 1988. *Scanning Electron Microscopy of Experimental Quartz Tools*. Uppsala: Societas Archaeologica Upsaliensis.
- Unger-Hamilton, R. 1988. *Method in Microwear Analysis: Prehistoric Sickles and Other Stone Tools From Arjouna, Syria*. BAR International Series 435.
- Van Gijn, A.L. 2010. *Flint in Focus : Lithic Biographies in the Neolithic and Bronze Age*. Leiden : Sidestone Press.

ANNEXE 8 :
INVENTAIRE DES ARTÉFACTS HISTORIQUES /
SITE CeEt-884

SITE		LOT	CODE DE MATÉRIAUX	MATÉRIAU	OBJET	NBRE ARTÉFACT	NBRE OBJET	FONCTION	COMMENTAIRES
CeEt	884	2A3	M1.1.1	TCC non vernissée	Brique	3	1	Matériaux de base – brique	Trois petits fragments de brique à la pâte rougeâtre avec inclusions variées. Jeté le 10-05-2016, J.T.
CeEt	884	2A3	M1.2.2.9	TCF blanche vitrifiée	Assiette	2	1	Absorption des aliments solides et liquides	Deux fragments de rebord massif qui recollent ensemble d'une assiette moulée sans décor visible. Diamètre rebord: 26cm. À partir du milieu 19 ^e siècle.
CeEt	884	2A4	M1.1.1	TCC non vernissée	Brique	1	1	Matériaux de base – brique	Un fragment de brique à la pâte rouge-orangé et inclusions variées. Jeté le 10-05-2016, J.T.
CeEt	884	2A4	M1.1.2	TCC vernissée	Contenant	2	2	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un petit fragment de corps en TCG à la pâte rose-orangé avec inclusions variées, glaçure verte sur la paroi intérieure et sur une partie de la paroi extérieure. Un fragment de rebord en TCG à la pâte rose-orangé avec inclusions variées, glaçure brunâtre sur l'extérieur du rebord, les lignes de tournassage sont visibles. Possiblement TCG locale, gros de la production 1760 à 1830 environ.
CeEt	884	2A4	M1.1.2.5	TCC vernissée verte de la France	Contenant	1	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un fragment de corps d'un contenant à la pâte chamois avec de petites inclusions variées, glaçure d'aspect verte sur la paroi extérieure. Première moitié du 18 ^e siècle.
CeEt	884	2A4	M1.2.2.6	Creamware	Bol?	1	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un fragment de rebord à aile (petite) d'un possible bol à glaçure crème sur les deux paroi, aucune marque ou décor visible. Diamètre rebord: 26cm environ. Production 1762 à fin 1820.
CeEt	884	2A4	M1.2.2.7	Pearlware	Bol?	1	1	Absorption des aliments solides et liquides	Un fragment de corps d'un possible bol au décor végétal peint en bleu sur la paroi extérieure. Teinte bleutée dans la glaçure. Production 1778-1830.
CeEt	884	2A4	M1.2.2.8	TCF blanche	Bol?	2	2	Absorption des aliments solides et liquides	Deux fragments de rebord de possibles bols dont un au décor floral imprimé en bleu sur le pourtour intérieur, diamètre 18cm et un au décor végétal/floral imprimé en vert sur les deux parois, diamètre 12cm. À partir du début XIX ^e siècle.
CeEt	884	2A4	M1.2.4.1	TCF à pipe blanche	Pipe	1	1	Absorption des narcotiques	Un petit fragment de tuyau de pipe avec glaçure brun-orangé.
CeEt	884	2A4	M3.4	Métal ferreux	Concrétion	1	1	Indéterminé	Une concrétion de métal ferreux très corrodée. Jeté le 10-05-2015, J.T.
CeEt	884	2A5	M1.1.1	TCC non vernissée	Bol ou terrine	1	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un fragment de rebord d'un possible bol ou terrine en TCG chamois-rosé avec inclusions variées. Aucune glaçure ou décor visible. Lignes de tournassage visibles.

SITE		LOT	CODE DE MATÉRIAUX	MATÉRIAU	OBJET	NBRE ARTÉFACT	NBRE OBJET	FONCTION	COMMENTAIRES
CeEt	884	2A5	M1.1.3	TCC recouverte ou décorée d'engobe et vernissée	Terrine?	2	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Deux fragments de rebords qui recollent ensemble en TCG à la pâte rose-orangée avec des inclusions variées. Un engobe blanc épais recouvre la paroi intérieure et un glaçure incolore a été appliquée donnant un aspect jaunâtre à l'engobe blanc et sur le corps extérieur et sous la base, un aspect orangé moucheté. Les lignes de tournassage sont visibles sur la paroi extérieure. Diamètre rebord: 28cm. Possiblement TCG locale, gros de la production 1760 à 1830 environ.
CeEt	884	2A5	M1.1.3	TCC recouverte ou décorée d'engobe et vernissée	Terrine?	1	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un fragment de rebord en TCG à la pâte rougeâtre avec des inclusions variées. Un engobe blanc épais recouvre la paroi intérieure et le rebord avec un décor de mouchetures bleu pâle, une glaçure incolore a été appliquée donnant un aspect jaune-crème à l'engobe blanc. La paroi extérieure est sans glaçure et les lignes de tournassage sont visibles. Possiblement TCG locale, gros de la production 1760 à 1830 environ.
CeEt	884	2A5	M1.2.2.08	TCF blanche	Assiette?	6	5	Absorption des aliments solides et liquides	Quatre fragments de rebord de possibles assiettes dont un imprimé en bleu de type Willow; un imprimé en brun; deux qui recollent au décor Shell Edge bleu; un peint d'une bande bleu pâle et deux lignes brunes avec une partie de décor floral. Un fragment de corps d'une possible assiette au décor bleu à l'éponge. À partir du début XIXe siècle.
CeEt	884	2A5	M1.2.2.8	TCF blanche	Bol?	2	2	Absorption des aliments solides et liquides	Deux fragments de corps appartenant à 2 bols différents avec décors de lignes annulaires d'engobes dans les teintes de bleu et brun. À partir du début XIXe siècle.
CeEt	884	2A5	M1.2.2.8	TCF blanche	Assiette à dessert	2	1	Absorption des aliments solides et liquides	Deux fragments d'une assiette à dessert au décor Willow imprimé en bleu sur la paroi intérieure. Deux marques sous la base dont une imprimée en bleu "(Warra)nted"; "Staffordshire" dans une banderole; "J.T.C." et une marque circulaire en creux: "J.T.CLOSE"; "W. Adams & Sons" autour et "LATE M" au centre (possiblement c.1891-1910). Diamètre rebord: 18cm environ; diamètre pied: 9cm. À partir du début XIXe siècle.
CeEt	884	2A5	M1.2.2.9	TCF blanche vitrifiée	Pot	2	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Deux fragments de rebord évasé/corps d'un pot avec ressaut à l'intérieur pour couvercle. Col cintré et décor floral moulé en relief à ce niveau. Diamètre rebord: 12cm. À partir du milieu 19 ^e siècle.
CeEt	884	2A5	M1.2.2.9	TCF blanche vitrifiée	Bol?	1	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un fragment de base au petit pied annulaire d'un possible bol au décor floral imprimé en turquoise sur la paroi intérieure. Diamètre pied: 10cm. À partir du milieu 19 ^e siècle.

SITE		LOT	CODE DE MATÉRIAUX	MATÉRIAU	OBJET	NBRE ARTÉFACT	NBRE OBJET	FONCTION	COMMENTAIRES
CeEt	884	2A5	M1.2.3.1	TCF avec engobe et vernissée du Staffordshire	Plat	2	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Deux fragments dont un de rebord gaufré et l'autre de corps d'un plat à la pâte chamois avec inclusions et sur la paroi intérieure un engobe rouge recouvert d'un engobe blanc par la suite. L'engobe blanc a été gratté pour faire un décor de lignes d'engobe rouge. Le tout recouvert d'une glaçure incolore donnant un aspect jaunâtre à l'engobe blanc et brunâtre à l'engobe rouge. La paroi extérieure est non glaçurée. Dépôts retrouvés au Québec dans des contextes entre 1752 et 1800.
CeEt	884	2A5	M1.2.3.2	TCF jaune avec engobe et vernissée	Pot de chambre?	2	1	Excrétion	Deux fragments qui recollent ensemble d'un possible pot de chambre avec rebord à aile. La pâte chamois avec de petites inclusions; glaçure d'aspect jaunâtre sur les deux parois avec décor sur la paroi extérieure d'une bande d'engobe blanc, deux lignes d'engobe brun foncé et un décor de type Mocha brun foncé. Diamètre rebord: 28cm. Seconde moitié XIXe au 1ère décennies XXe siècles.
CeEt	884	2A5	M1.6	Porcelaine Fine	Biblot?	1	1	Décoration des habitations et des autres constructions	Un fragment de la base d'un possible biblot moulé et creux à l'intérieur. Décor floral en relief sans autre décor visible.
CeEt	884	2A5	M2.2	Verre teinté	Vitre	1	1	Matériaux de base – vitre	Un fragment de vitre légèrement teinté vert-bleuté. Jeté le 10-05-2016, J.T.
CeEt	884	2A5	M2.2	Verre teinté	Vitre	1	1	Matériaux de base – vitre	Un fragment de vitre teinté vert-bleuté. Jeté le 10-05-2016, J.T.
CeEt	884	2A5	M2.3.2	Verre coloré transparent	Bouteille à gin	1	1	Conservation et entreposage des excitants et alcools	Un fragment de corps d'une bouteille à gin (style 4 épaules) en verre vert foncé avec inscription embossée illisible.
CeEt	884	2A5	M3.4	Métal ferreux	Clou?	1	1	Fixations	Un fragment en fer qui ressemble à un clou, très corrodé.
CeEt	884	2A5	M4.3.3	Mortier	Mortier	1	1	Matériaux de liaison	Un fragment de mortier gris-blanchâtre avec plusieurs inclusions blanches. Jeté le 10-05-2016, J.T.
CeEt	884	2A5	M5.1.3	Coquille	Huître	1	1	Mollusques	Un fragment de coquille d'huître. Jeté le 10-05-2016, J.T.
CeEt	884	2A5	M5.1.7	Os	Ossement	1	1	Mammifères	Un fragment d'os de gros mammifère.
CeEt	884	2A5	M5.1.7	Os	Ossement	4	2	Mammifères	Quatre fragments d'os de mammifère très friables.
CeEt	884	2A5	M5.1.7	Os	Ossement	3	2	Mammifères	Trois fragments d'os de mammifère, friables.
CeEt	884	2A5	M5.1.7	Os	Ossement	1	1	Mammifères	Un fragment d'os de mammifère.
CeEt	884	2A5	M5.2.1	Bois	Noeud	1	1	Végétaux	Un fragment d'un nœud de bois. Jeté 10-05-2015, J.T.
CeEt	884	2A99	M3.7	Métal Stannifère	Clou	1	1	Fixations	Un clou complet dont la corrosion est blanche et le métal strié, possiblement de l'étain, 12cm.

SITE		LOT	CODE DE MATÉRIAUX	MATÉRIAU	OBJET	NBRE ARTÉFACT	NBRE OBJET	FONCTION	COMMENTAIRES
CeEt	884	4A3	M1.2.2.8	TCF blanche	Assiette?	2	2	Absorption des aliments solides et liquides	Deux fragments de possible assiettes dont un au décor de points bleus avec dispersion dans la glaçure de type Flow Blue. L'autre au décor imprimé en bleu de type "Willow". À partir du début XIXe siècle.
CeEt	884	4A3	M1.2.2.9	TCF blanche vitrifiée	Assiette	1	1	Absorption des aliments solides et liquides	Un fragment de rebord d'une assiette au décor moulée du motif de blé sur le marli. Diamètre rebord: 22cm. À partir du milieu 19 ^e siècle.
CeEt	884	4A3	M1.2.2.12	TCF jaune	Contenant	1	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un petit fragment de corps d'un contenant à la pâte chamois avec de petites inclusions, glaçure d'aspect jaune visible sur la paroi extérieure. Seconde moitié 19 ^e au 1 ^{ère} décennies 20 ^e siècles.
CeEt	884	4A3	M1.2.4.1	TCF à pipe blanche	Pipe	1	1	Absorption des narcotiques	Un petit fragment d'embout de tuyau de pipe avec marque d'usure par les dents visible.
CeEt	884	4A3	M2.2	Verre teinté	Bouteille	1	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un fragment de bouteille carrée ou rectangulaire en verre teinté turquoise, sans marque ni décor visible.
CeEt	884	4A3	M5.1.7	Os	Ossement	2	1	Vertébrés	Deux petits fragments d'un os.
CeEt	884	4A8	M1.1.2	TCC vernissée	Théière?	1	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un fragment de ce qui semble être le haut d'une théière à la pâte rougeâtre avec de petites inclusions variées. Ressaut interne pour couvercle. Glaçure épaisse brune foncé sur les deux paroi.
CeEt	884	4A8	M1.1.3	TCC recouverte ou décorée d'engobe et vernissée	Terrine?	1	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un fragment de corps d'une possible terrine en TCG à la pâte orangée avec des inclusions variées. Un engobe blanc épais recouvre la paroi intérieure avec petite trace verdâtre, une glaçure incolore a été appliquée donnant un aspect jaune-crème à l'engobe blanc. La paroi extérieur a une trace d'engobe blanc et une glaçure incolore donnant un aspect orangé. Les lignes de tournassage sont visibles. Possiblement TCG locale, gros de la production 1760 à 1830 environ.
CeEt	884	4A8	M1.1.3	TCC recouverte ou décorée d'engobe et vernissée	Contenant	1	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un fragment de corps d'un contenant en TCG à la pâte orangée avec des inclusions variées. Un engobe blanc marbré de brun sur la paroi extérieure, une glaçure incolore a été appliquée donnant un aspect jaune-crème à l'engobe blanc. La paroi intérieur e une glaçure incolore donnant un aspect orangé. Les lignes de tournassage sont visibles. Possiblement TCG locale, gros de la production 1760 à 1830 environ.

SITE		LOT	CODE DE MATÉRIAUX	MATÉRIAU	OBJET	NBRE ARTÉFACT	NBRE OBJET	FONCTION	COMMENTAIRES
CeEt	884	4A8	M1.2.2.8	TCF blanche	Plat à aile	3	1	Absorption des aliments solides et liquides	Trois fragments d'un plat à aile au décor peint d'une ligne rose sur le fond et décor floral rose à l'éponge sur le pourtour du marli. Sans marque visible. Diamètre pied: 11cm; diamètre rebord: 34cm. À partir du début XIXe siècle.
CeEt	884	4A8	M1.2.2.8	TCF blanche	Bol	1	1	Absorption des aliments solides et liquides	Un fragment de rebord/corps d'un bol au décor géométrique en bleu fait à l'éponge. Diamètre rebord: 14cm environ. À partir du début XIXe siècle.
CeEt	884	4A8	M1.2.2.8	TCF blanche	Contenant	1	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un fragment de corps d'un contenant sans décor visible. À partir du début XIXe siècle.
CeEt	884	4A8	M1.2.2.9	TCF blanche vitrifiée	Assiette à dessert	4	1	Absorption des aliments solides et liquides	Quatre fragments d'une assiette à dessert au décor moulée du motif de blé sur le pourtour intérieur. Marque imprimé en noir sous la base: blason flanqué de la licorne et inscription: "...AN & Co" "Glasgow". Diamètre rebord: 16cm; diamètre pied: 8cm. À partir du milieu 19 ^e siècle.
CeEt	884	4A8	M1.2.2.9	TCF blanche vitrifiée	Pichet?	2	1	Absorption des aliments solides et liquides	Deux fragments de rebord ondulé qui recollent ensemble d'un possible pichet au décor moulée sur la paroi extérieure. À partir du milieu 19 ^e siècle.
CeEt	884	4A8	M1.2.2.12	TCF jaune	Contenant	2	2	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Deux fragments de corps de deux contenants différents à la pâte chamois avec de petites inclusions, glaçure d'aspect jaune visible sur les deux parois. Seconde moitié 19 ^e au 1 ^{ère} décennies 20 ^e siècles.
CeEt	884	4A8	M1.2.4.1	TCF à pipe blanche	Pipe	2	2	Absorption des narcotiques	Deux fragments de tuyau de pipe sans marque ni décor visible.
CeEt	884	4A8	M2.1	Verre incolore	Contenant	1	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un fragment de corps arrondi d'un contenant en verre incolore sans marque ni décor visible.
CeEt	884	4A8	M2.4.1	Verre polychrome intercalé	Bille	1	1	Jeux et divertissement	Belle bille en verre opaque blanc avec marbrures vertes et rougeâtres. Diamètre: 1,5cm.
CeEt	884	5A3	M1.1.2	TCC vernissée	Contenant	1	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un fragment de corps à la pâte rougeâtre avec de petites inclusions blanches. Glaçure brune foncé sur les deux paroi. Possiblement TCG locale, gros de la production 1760 à 1830 environ.
CeEt	884	5A3	M1.1.2	TCC vernissée	Contenant	1	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un fragment de corps à la pâte rouge-orangée avec de petites inclusions. Glaçure brune foncé sur les deux paroi. Possiblement TCG locale, gros de la production 1760 à 1830 environ.

SITE		LOT	CODE DE MATÉRIAUX	MATÉRIAU	OBJET	NBRE ARTÉFACT	NBRE OBJET	FONCTION	COMMENTAIRES
CeEt	884	5A3	M1.2.2.9	TCF blanche vitrifiée	Contenant	4	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Quatre fragments de corps d'un contenant sans décor visible. À partir du milieu 19 ^e siècle.
CeEt	884	5A3	M1.2.2.9	TCF blanche vitrifiée	Contenant	1	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un petit fragment de rebord au décor moulé d'un contenant. À partir du milieu 19 ^e siècle.
CeEt	884	5A3	M5.1.7	Os	Ossement	2	2	Mammifères	Deux fragments d'os de mammifère.
CeEt	884	5E3	M1.1.2	TCC vernissée	Contenant	1	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un fragment de corps à la pâte rouge-orangé avec de inclusions variées. Glaçure brunâtre sur les deux paroi. Possiblement TCG locale, gros de la production 1760 à 1830 environ.
CeEt	884	5E3	M1.1.3	TCC recouverte ou décorée d'engobe et vernissée	Bol ou terrine	1	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un fragment de base/corps d'un possible bol ou terrine tronconique en TCG à la pâte rose-orangée avec des inclusions variées. Un engobe blanc recouvre la paroi intérieure avec petite trace verdâtre, une glaçure incolore recouvrait la paroi. La paroi extérieure n'a pas de glaçure. Les lignes de tournassage sont visibles. Possiblement TCG locale, gros de la production 1760 à 1830 environ.
CeEt	884	5E3	M1.2.2	TCF vernissée	Contenant	2	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Deux petits fragments de corps à la pâte chamois-rosée et à glaçure incolore d'aspect orangé sur les deux parois. Sans décor visible.
CeEt	884	5E3	M1.2.2.8	TCF blanche	Tasse?	1	1	Absorption des aliments solides et liquides	Un fragment de corps avec trace d'anse d'une possible tasse au décor végétal bleus avec dispersion dans la glaçure de type Flow Blue. À partir du début XIX ^e siècle.
CeEt	884	5E3	M1.2.2.8	TCF blanche	Assiette	3	1	Absorption des aliments solides et liquides	Trois fragments d'une assiette au décor imprimé en bleu de type "Willow" sur la paroi intérieure. À partir du début XIX ^e siècle.
CeEt	884	5E3	M1.2.2.8	TCF blanche	Assiette?	1	1	Absorption des aliments solides et liquides	Un petit fragment de rebord d'une possible assiette au décor moulé et rehaussé de bleu de type Shell Edge. À partir du début XIX ^e siècle.
CeEt	884	5E3	M1.2.2.9	TCF blanche vitrifiée	Assiette	1	1	Absorption des aliments solides et liquides	Un petit fragment de rebord au décor végétal moulé d'une assiette avec une ligne noire sur le pourtour du rebord. À partir du milieu 19 ^e siècle.
CeEt	884	5E3	M1.2.2.12	TCF jaune	Contenant	1	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un petit fragment de corps d'un contenant à la pâte chamois avec de petites inclusions, glaçure d'aspect jaune visible sur les deux parois. Seconde moitié 19 ^e au 1 ^{ère} décennies 20 ^e siècles.

SITE		LOT	CODE DE MATÉRIAUX	MATÉRIAU	OBJET	NBRE ARTÉFACT	NBRE OBJET	FONCTION	COMMENTAIRES
CeEt	884	5E3	M1.2.4.1	TCF à pipe blanche	Pipe	1	1	Absorption des narcotiques	Un fourneau de pipe avec inscription "T D" en creux sur l'arrière du fourneau. Une marque du côté gauche de l'éperon. Post 1840.
CeEt	884	5E3	M1.2.4.1	TCF à pipe blanche	Pipe	5	5	Absorption des narcotiques	Cinq fragments de tuyau de pipe dont un embout avec glaçure orange-jaunâtre; un fragment de tuyau arrondi; un fragment avec marque en creux: "Henderson" sur un côté et "Montreal" sur l'autre (production 1847-1876).
CeEt	884	5E3	M2.2	Verre teinté	Vitre	1	1	Matériaux de base – vitre	Un petit fragment de vitre légèrement teinté verdâtre. Jeté le 11-05-2016, J.T.
CeEt	884	5E3	M2.3.2	Verre coloré transparent	Bouteille?	1	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un petit fragment de corps en verre vert foncé.
CeEt	884	5E3	M3.4.2	Fer laminé	Clou découpé	2	2	Fixations	Deux clous découpés complets, 16cm. Entre 1790 et 1850 environ.
CeEt	884	5E4	M1.1.2	TCC vernissée	Pot?	1	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un fragment de base d'un possible pot à la pâte rose-orangé avec de inclusions variées. Glaçure brunâtre sur les deux paroi et le fond. Possiblement TCG locale, gros de la production 1760 à 1830 environ.
CeEt	884	5E4	M1.2.2.8	TCF blanche	Assiette?	1	1	Absorption des aliments solides et liquides	Un petit fragment de rebord d'une possible assiette au décor moulé et rehaussé de bleu de type Shell Edge. À partir du début XIXe siècle.
CeEt	884	5E4	M1.2.2.9	TCF blanche vitrifiée	Contenant	2	2	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Deux fragments de contenant dont un semble avoir un décor moulé. À partir du milieu 19 ^e siècle.
CeEt	884	5E4	M1.2.3.2	TCF jaune avec engobe et vernissée	Bol?	1	1	Absorption des aliments solides et liquides	Un fragment d'un possible bol à la pâte chamois avec de petites inclusions; glaçure d'aspect jaunâtre sur les deux parois avec décor sur la paroi extérieure d'une bande d'engobe blanc et une ligne d'engobe brun, les reste n'est pas visible. Seconde moitié XIXe au 1ère décennies XXe siècles.
CeEt	884	5E4	M1.2.4.1	TCF à pipe blanche	Pipe	5	3	Absorption des narcotiques	Un fragment de tuyau de pipe sans marque ni décor; trois fragment de fourneau de pipe sans marque ni décor; un fourneau de pipe avec inscription: "T D" sur l'arrière du fourneau, sans marque sur l'éperon, post 1840.
CeEt	884	5E4	M1.3.2	GG glaçure au sel	Contenant	2	2	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Deux fragments de contenants en grès dont un de base à la pâte est chamois avec une glaçure au sel d'aspect brun sur la paroi intérieure et un de corps à la pâte grisâtre avec glaçure brune sur la paroi extérieure, paroi intérieure avec enduit blanchâtre. Lignes de tournassage sont visibles.

SITE		LOT	CODE DE MATÉRIAUX	MATÉRIAU	OBJET	NBRE ARTÉFACT	NBRE OBJET	FONCTION	COMMENTAIRES
CeEt	884	5E4	M2.2	Verre teinté	Vitre	3	2	Matériaux de base – vitre	Trois fragments de vitre teinté vert-bleuté. Jeté le 11-05-2016, J.T.
CeEt	884	5E4	M2.2	Verre teinté	Vitre	3	2	Matériaux de base – vitre	Trois fragments de vitre teinté vert-bleuté. Jeté le 11-05-2016, J.T.
CeEt	884	5E4	M2.3.2	Verre coloré transparent	Bouteille?	1	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un petit fragment de base en verre vert (7-UP).
CeEt	884	5E4	M2.3.2	Verre coloré transparent	Contenant	1	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un petit fragment de corps d'un contenant en verre bleu cobalt.
CeEt	884	5E4	M2.3.2	Verre coloré transparent	Contenant	1	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un fragment de base d'un contenant qui semble carré ou rectangulaire en verre vert foncé.
CeEt	884	5G4	M3.3	Métal cuivreux	Dé à coudre	3	1	Entretien	Trois fragments d'un dé à coudre en métal cuivreux et écrasé.
CeEt	884	5G4	M4.1.1	Roche	Bille	1	1	Jeux et divertissement	Une bille en pierre beige-brunâtre striée, diamètre: 1,5cm.
CeEt	884	5J3	M1.2.2.8	TCF blanche	Assiette	1	1	Absorption des aliments solides et liquides	Un fragment de rebord d'une assiette au décor de points bleus avec dispersion dans la glaçure de Flow Blue. À partir du début XIXe siècle.
CeEt	884	5J3	M1.2.2.8	TCF blanche	Bol	1	1	Absorption des aliments solides et liquides	Un fragment de rebord d'un bol au décor peint en bleu et en rose sur la paroi extérieure et le haut de la paroi intérieure. À partir du début XIXe siècle.
CeEt	884	5J3	M5.1.7	Os	Ossement	1	1	Mammifères	Un fragment d'os de mammifère avec trace de scie.
CeEt	884	6C1	M1.2.2.1	TCF vernissée agate	Applique?	1	1	Aménagement des habitations et autres constructions	Un objet circulaire avec un trou central, dessus arrondi avec une glaçure d'aspect brun clair laissant voir les marbrures de la pâte mélangée d'argile rougeâtre et jaunâtre. L'arrière est plat avec une encavure et sans glaçure. Applique quelconque pour un système de fermeture ou commutateur?? Cette céramique est souvent utilisée pour les poignées de porte. Diamètre: 6cm. En Amérique du Nord vers le 3 ^e quart du 18 ^e siècle.
CeEt	884	6C1	M1.2.2.8	TCF blanche	Assiette	1	1	Absorption des aliments solides et liquides	Un fragment de la base d'une assiette au décor de type Willow imprimé en bleu sur la paroi intérieure. Aucune marque visible. À partir du début XIXe siècle.

ANNEXE 9 :
INVENTAIRE DES ARTÉFACTS /
SITE CeEt-933

SITE		LOT	CODE DE MATÉRIAUX	MATÉRIAU	OBJET	NBRE ARTÉFACT	NBRE OBJET	FONCTION	COMMENTAIRES
CeEt	933	1B2	M1.1.3.2	TCC avec engobe vernissée d'Angleterre du N-E	Terrine ou bol	1	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un fragment de corps d'un possible bol ou terrine en TCG à la pâte rougeâtre avec inclusions blanchâtres. Recouvert sur la paroi intérieure d'un engobe blanc épais et glaçure incolore d'aspect jaunâtre. Le fragment de corps est glaçuré sur la paroi extérieure donnant un aspect brunâtre et laissant voir les inclusions blanches. Aucun décor visible. Deuxième moitié XVIIIe et XIXe siècles.
CeEt	933	1B2	M1.2.2.8	TCF blanche	Contenant	5	5	Absorption des aliments solides et liquides	Deux fragments de rebord dont un imprimé en bleu et un peint en rose sur la paroi intérieure. Trois fragments de corps dont un au décor bleu à l'éponge sur les deux parois; un au décor imprimé en bleu de type Willow sur le fond et un gros fragment de base sans marque ni décor visible. À partir du début XIXe siècle.
CeEt	933	1B2	M1.2.2.8	TCF blanche	Contenant	3	3	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Trois fragments appartenant à 3 contenants différents avec décors imprimés en bleu et dispersés dans la glaçure de type Flow Blue. À partir du début XIXe siècle.
CeEt	933	1B2	M1.2.4.1	TCF à pipe blanche	Pipe	5	5	Absorption des narcotiques	Quatre fragments de tuyau de pipe sans marque ni décor et un fragment de fourneau de pipe avec marque en creux à l'arrière du fourneau: "(T) D", post 1840.
CeEt	933	1B2	M1.3.2	GG glaçure au sel	Conduite	1	1	Transport à l'aide de conduites	Un fragment d'une conduite en grès très grossier, circulaire à l'intérieure et moulé de cannelures et bandes sur l'extérieur. La pâte est rouge brique avec plusieurs inclusions variées avec une glaçure au sel d'aspect brunâtre sur les deux parois. Sur une bande extérieure, il y a une marque en creux "AmericanSewerPipeCo" = Pittsburgh mais filiale à Toronto, début des années 1900. Diamètre intérieure: 9cm; épaisseur max: 1,8cm.

SITE		LOT	CODE DE MATÉRIAUX	MATÉRIAU	OBJET	NBRE ARTÉFACT	NBRE OBJET	FONCTION	COMMENTAIRES
CeEt	933	1B2	M1.3.2	GG glaçure au sel	Conduite	1	1	Transport à l'aide de conduites	Un petit fragment d'une conduite en grès très grossier, circulaire à l'intérieure et moulé de cannelures et bandes sur l'extérieur. La pâte est grise foncée avec plusieurs inclusions variées avec une glaçure au sel d'aspect brunâtre sur les deux parois. Sur une bande extérieure, il y a une partie de marque en creux, possiblement "(AmericanSewer)PipeCo" = Pittsburgh mais filiale à Toronto, début des années 1900.
CeEt	933	1B2	M2.3.2	Verre coloré transparent	Bouteille à bière	1	1	Conservation et entreposage des excitants et alcools	Une bouteille à bière cylindrique complète moulée en verre vert (7-UP) avec extrémité de type Crown, col renflé. Sur l'épaule inscription en relief: "Not to be refilled"; "No deposit-No return". Base avec une marque en relief: un D dans un losange; un carré à gauche; 5 en haut; 5 à droite et dessous "MADE IN CANADA" = Dominion Glass Company, Pointe St-Charles, Montréal, 1928-1980 environ. Diamètre goulot: 1,8cm; diamètre lèvre: 2,5cm; diamètre base: 6cm; hauteur: 20,2cm.
CeEt	933	1B2	M2.3.2	Verre coloré transparent	Bouteille	1	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un fragment de base d'une bouteille cylindrique en verre vert très foncé, type Britannique. Profile du cul en ogive, base très épaisse. Diamètre: 8cm.
CeEt	933	1B2	M3.4	Métal ferreux	Objet indéterminé	1	1	Indéterminé	Un fragment de métal en forme de goutte allongée avec un autre fragment par dessus qui pourrait pivoter, très hypothétique tout ça! Une clenche quelconque???? Longueur: 5cm environ.
CeEt	933	1B2	M3.4.2	Fer laminé	Clou découpé	1	1	Fixations	Un fragment de clou qui semble découpé. Entre 1790 et 1850 environ.
CeEt	933	1B2	M3.4.5	Fonte	Plaque?	1	1	Indéterminé	Un plaque en fonte de forme circulaire avec un tenon en dessous avec un trou de fixation. Peut-être un fragment de poêle, rond de poêle? Diamètre: 14cm.

SITE		LOT	CODE DE MATÉRIAUX	MATÉRIAU	OBJET	NBRE ARTÉFACT	NBRE OBJET	FONCTION	COMMENTAIRES
CeEt	933	1B2	M5.1.7	Os	Ossement	2	2	Mammifères	Deux fragments d'os de mammifère dont un avec trace de scie.
CeEt	933	1B2	M5.4.2	Caoutchouc	Balle	1	1	Jeux et divertissement	Une balle en caoutchouc qui a rétréci avec le temps et dont on ne peut voir de couleur. Diamètre: 5cm.
CeEt	933	2A99	M1.2.2.8	TCF blanche	Contenant	1	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Un petit fragment de corps d'un contenant avec décor imprimé en bleu sur la paroi extérieure. À partir du début XIXe siècle.
CeEt	933	2A99	M1.2.2.9	TCF blanche vitrifiée	Contenant	2	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Deux fragments d'un contenant dont un semble avoir un décor moulé. À partir du milieu 19 ^e siècle.
CeEt	933	2A99	M2.2	Verre teinté	Vitre	1	1	Matériaux de base – vitre	Un fragment de vitre légèrement teinté vert. Jeté le 11-05-2016, J.T.
CeEt	933	2A99	M2.2	Verre teinté	Bouteille à condiment?	1	1	Consommation de la matière fabriquée ou préparée	Une bouteille, possiblement à condiment, cylindrique complète moulée en verre teinté vert-bleuté avec extrémité aplatie et bague profilée en V, long col légèrement rétréci vers le haut. Aucune marque sur le corps. Base avec une marque en relief: en haut "K B Ltd"; au centre "T"; en bas "0146" = Kilner Bros. Limited, England, Fondé en 1848 mais marque possiblement vers 1870 à la fermeture en 1922. Diamètre goulot: 1,7cm; diamètre lèvre: 2,2cm; diamètre base: 5cm; hauteur: 19,7cm.