MINISTÈRE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITÉ DURABLE ET DE L'ÉLECTRIFICATION DES TRANSPORTS

Liste et prix des ouvrages d'infrastructures de transport

2014-2015









Québec

Direction du soutien aux opérations

Liste et prix des ouvrages d'infrastructures de transport

Années financières 2012-2013, 2013-2014 et 2014-2015

Avril 2016

DIRECTION DU SOUTIEN AUX OPÉRATIONS

Service de la gestion des projets routiers

Liste et prix des ouvrages d'infrastructures de transport

Année financières 2012-2013, 2013-2014 et 2014-2015

ISBN : 978-2-550-75541-8 (PDF)
Dépôt légal – Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2016
Dépôt légal – Bibliothèque et Archives Canada, 2016

AVANT-PROPOS

Le présent document est axé sur les besoins des concepteurs de projets et des surveillants de travaux. Il est utile à la préparation de bordereaux d'estimation et de soumission, ainsi qu'au paiement de travaux de construction ou d'entretien d'infrastructures de transport.

Pour faciliter la consultation du document, les ouvrages sont regroupés par catégories. Certains ouvrages spécifiques aux travaux d'entretien et les ouvrages non usuels sont regroupés dans les catégories 96 à 99.

Le système BDP Bordereaux et demandes de paiement permet d'enregistrer, de calculer et de colliger les quantités et les prix moyens à l'occasion de l'ouverture des soumissions et de l'exécution des travaux.

Pour chacun des ouvrages inscrits dans le présent document, la « quantité prévue » et le « prix moyen » indiquent la quantité totale prévue pour l'ensemble des contrats dont « l'autorisation de débuter » a été donnée au cours de l'année financière se terminant à la fin du mois indiqué, alors que la « quantité exécutée » et le « coût moyen » fournissent les informations sur l'ensemble des contrats en cours d'exécution durant cette même période.

Pour toute information additionnelle ou complémentaire, vous pouvez communiquer avec M. Gismond Paradis pilote du système BDP, soit par téléphone au 418 643-6804 poste 24522, par télécopieur au 418 643-4606 ou par courriel à Gismond.Paradis@transports.gouv.qc.ca

V

Méthode de calcul utilisée

Quantité prévue	=	$q_1 + q_2 + \ldots + q_n$
Prix moyen	=	$\frac{p_1q_1 + p_2q_2 + \ldots + p_nq_n}{q_1 + q_2 + \ldots + q_n}$

Puisque la réalisation des contrats peut s'étendre sur plus d'une année, l'ensemble des contrats en cours d'exécution n'est pas le même que celui des contrats dont « l'autorisation de débuter » a été donnée durant cette même période.

Les concepteurs et les surveillants doivent être conscients du fait que les prix et les coûts moyens indiqués sont des « moyennes provinciales » des prix soumissionnés ou fixés ainsi que des coûts réels d'exécution. Par conséquent, une analyse des prix et des coûts moyens d'un ouvrage permet de calculer le prix unitaire de cet ouvrage pour la période d'exécution prévue, dans la mesure où ce calcul tient compte des tendances économiques et des conditions particulières d'exécution des travaux (localisation, climat, circulation, quantité prévue, etc.).

La désignation d'un ouvrage peut être modifiée légèrement par le concepteur pour l'adapter au contexte particulier d'un projet, mais cela ne doit pas en changer la nature. Par exemple, lorsqu'une désignation prévoit l'utilisation possible de plusieurs matériaux, le concepteur peut réduire les choix du soumissionnaire sans pour autant changer le code d'ouvrage.

Les inscriptions entre crochets [ ] entrant dans la désignation d'un ouvrage ne doivent pas figurer au bordereau de soumission.

CATÉGORIES ET SOUS-CATÉGORIES D'OUVRAGE

Année financière 2014

Catégories d'ouvrages

10 - Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité	11 - Terrassements	12 - Fondations de chaussée
13 - Revêtement de chaussée en enrobé	14 - Revêtement de chaussée en béton	15 - Ouvrages d'art
16 - Signalisation et éclairage	17 - Signalisation horizontale	18 - Éléments de sécurité
19 - Aménagement paysager	50 - Travaux d'aqueduc	51 - Travaux d'égout sanitaire
95 - Travaux ferroviaires	96 - Contrats renouvelables d'entretien	97 - Entretien des équipements électrotechniques
98 - Entretien des structures	99 - Frais divers et ouvrages non-usuels	

Sous-catégories d'ouvrages

Protection temporaire de l'environnement (10)	Maintien de la circulation et signalisation (10)	Protection temporaire de l'environnement (10)
Protection permanente de l'environnement (11)	Remblai léger (11)	Isolation de chaussée (12)
Éléments de drainage (12)	Murs de soutènement homologués (15)	Ponceaux préfabriqués (15)
Galvanisation, métallisation et peinturage (15)	Galvanisation, métallisation et peinturage (10)	Ouvrages en bois (15)
Équipement de signalisation lumineuse (16)	Équipement d'éclairage (16)	Trottoirs, bordures, musoirs et caniveaux (18)
Glissières de sécurité (18)	Clôtures et barrières (18)	

OUVRAGES NE NÉCESSITANT PAS D'AVENANT (indexation, retenue et article ajouté)

OUVRAGE	UNITÉ MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE
Taux de transport		
540560	t	Supplément au taux du 1er km, emprunt de mat. gran. pour couche..., zone..., région
540570	t.km	Supplément au taux de la t.km, du.... au.... km, emprunt de mat. gran. pour couche..., zone..., région?
540580	t	Suppl. au taux du 1er km, matériaux d'emprunt transporté par camions désignés par courtier, zone..., région....
540590	t.km	Suppl. au taux de la t.km, du...au...km, matériaux d'emprunt transp. par camions désignés par courtier, zone...région...
600360	t	Supplément au taux du 1er km, emprunt MG 112, zone..., région...
600370	t.km	Supplément au taux de la t.km, du.... au.... km, emprunt MG 112, zone..., région...
600825	t.km	Supplément au taux du 1er km
600850	t.km	Supplément au taux de la t.km
600960	t	Supplément au taux du 1er km, granulat MG 56, zone ..., région ...
600970	t.km	Supplément au taux de la t.km, du ... au ... km, granulat MG 56, zone ..., région ...
601460	t	Supplément au taux du 1er km, granulat MG 20, zone ..., région ...
601470	t.km	Supplément au taux de la t.km, du ... au ... km, granulat MG 20, zone ..., région ...
601640	t	Supplément au taux du 1er km, pierre concassée MG 20, zone ..., région ...
601645	t.km	Supplément au taux de la t.km, du ... au ... km, pierre concassée MG 20, zone ..., région ...
602035	t	Supplément au taux du 1er km granulat bitumineux concassé et/ou fragmenté par planage, zone..., région...
602040	t.km	Supplément au taux de la t.km, du ... au....km, granulat bitumineux concassé, et/ou fragmenté par planage, zone..., région...
602100	t	Supplément au taux du 1er km, (autres matériaux), zone ..., région
602110	t.km	Supplément au taux de la t.km, du ... au ... km, (autres matériaux), zone ..., région ...
612835	t.km	Supplément au taux de la t.km
612890	t	Supplément au taux du 1er km, enrobé, zone ..., région ...
612895	t.km	Supplément au taux de la t.km, du 1er au 10e km, enrobé zone ..., région ...
Retenue spéciale		

OUVRAGES NE NÉCESSITANT PAS D'AVENANT (indexation, retenue et article ajouté)

OUVRAGE	UNITÉ MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE
Retenue spéciale		
490110	Global	Ouvrages non usuels relatifs aux contrats renouvelables
693000	Global	Retenue spéciale (dommages-intérêts liquidés, défaut de terminer les travaux dans le délai prescrit) [8.7.1]
693100	Global	Retenue spéciale (enrobé non conforme)
693200	Global	Retenue spéciale (béton non conforme) [8.7.1]
693300	Global	Retenue spéciale (autre)
693350	Global	Retenue spéciale (autre) [contrat soumissionné]
693351	Global	Retenue spéciale [contrat soumissionné - inscrire permanente ou temporaire et spécifications]
Conciliation de bitume		
613025	t	Conciliation du bitume fourni en complément par l'entrepreneur
613065	t	Conciliation du bitume fourni en trop par le Ministère
Indexation		
190020	Global	Indexation relative aux contrats renouvelables
490110	Global	Ouvrages non usuels relatifs aux contrats renouvelables
691000	Global	Indexation relative au décret de la Construction
691100	Global	Indexation relative au décret de la Construction et au répertoire des taux de location
691200	Global	Indexation relative à l'indice canadien des prix à la consommation
691300	Global	Indexation des tarifs de transport en vrac
Divers		
490110	Global	Ouvrages non usuels relatifs aux contrats renouvelables
540720	Heure	Essai de portance
602511	Heure	Pesées de contrôle des limites de charge (montant fixé par le Ministère)
612624	m carré	Réduction du taux de bitume résiduel du liant d'accrochage (crédit)

OUVRAGES NE NÉCESSITANT PAS D'AVENANT (indexation, retenue et article ajouté)

OUVRAGE	UNITÉ MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE
Divers		
612785	t	Supplément pour l'enrobé à chaud fabriqué après le 1er octobre [Contrat à tarif non négociable]
612786	t	Supplément pour l'enrobé à chaud posé après le 15 octobre (ajustement) [Contrat à tarif non négociable]
612787	t	Supplément pour la fabrication d'un enrobé au bitume PG : H + L > ou = 95 [Contrat à tarif non négociable]
612788	t	Supplément pour l'enrobé au bitume PG : H + L > ou = 95 posé après le 1er septembre [Contrat à tarif non négociable]
612830	t.km	Supplément au taux du 1er km
613065	t	Conciliation du bitume fourni en trop par le Ministère
639200	m carré	Isolation RSI 0,58
639210	m carré	Isolant (RSI 0,40 par couche)(montant fixé par le Ministère)
639220	m carré	Protection par temps froid (montant fixé par le Ministère)
639275	m carré	Abri du type 3 ou 4 ou isolation RSI 1,74
639280	m carré	Abri du type 2 ou 3
639285	m carré	Abri et chauffage du nouveau béton mis en place (montant fixé par le Ministère) [Protection de type 2 ou 3]
639286	m carré	Abri et chauffage du nouveau béton mis en place (montant fixé par le Ministère) [Protection de type 4]
639300	m cube	Chauffage du béton en place
639325	m cube	Chauffage des constituants (montant fixé par le Ministère)
695120	Global	Ajustement du montant relatif à l'uni de surface pour revêtement de chaussée en enrobé
696040	t	Paiement de matériaux en réserve
696045	m cube	Paiement de matériaux en réserve
696050	Global	Paiement de matériaux en réserve
696060	Mois	Remboursement pour ajustement attribuable au prix exceptionnel du carburant pour le mois de ... 2000
696200	Global	Ajustement au taux de pose en fonction de la production quotidienne [Contrat à tarif non négociable]
696410	t	Ajustement au prix de base à la centrale pour les tonnes d'enrobés (type ESG) tarifées en 2007 à compter du 1er mai

OUVRAGES NE NÉCESSITANT PAS D'AVENANT (indexation, retenue et article ajouté)

OUVRAGE	UNITÉ MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE
Divers		
696420	t	Ajustement au prix de base à la centrale pour les tonnes d'enrobés (type EG ou EGA) tarifées en 2007 à compter du 1er mai
Protection du béton par temps froid		
639200	m carré	Isolation RSI 0,58
639210	m carré	Isolant (RSI 0,40 par couche)(montant fixé par le Ministère)
639220	m carré	Protection par temps froid (montant fixé par le Ministère)
639275	m carré	Abri du type 3 ou 4 ou isolation RSI 1,74
639280	m carré	Abri du type 2 ou 3
639300	m cube	Chauffage du béton en place
639325	m cube	Chauffage des constituants (montant fixé par le Ministère)

OUVRAGES NON USUELS

Les codes d'ouvrages servants pour la désignation des <<ouvrages non usuels>> peuvent être employés pour les ouvrages ne nécessitant pas d'avenant.

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
	101210	uni.jour	Balisage supplémentaire, mobilisation, démobilisation et maintien						**1**	**0,00$**		
											1	2 310,00$
10.3.6.3	103805	uni.jour	Panneaux à messages variables								**2 291**	**72,12$**
											337	75,43$
10.3.6.1	310010	Global	Maintien de la circulation et signalisation des travaux (structure)				**324**	**26 585,15$**	**244**	**26 979,07$**	**250**	**37 904,21$**
							316	21 444,07$	237	21 003,61$	243	25 938,26$
10.3.6.1	310011	Jour	Maintien de la circulation et signalisation des travaux (structure)						**15**	**2 400,00$**	**137**	**904,60$**
											106	585,38$
10.3.6	614020	m carré	Signalisation de travaux de planage et de décohésionnement				**1 183 909**	**0,14$**	**326 777**	**0,35$**	**303 860**	**0,46$**
							981 118	0,15$	305 272	0,46$	289 386	0,32$
10.3.2.3.1	615000	t	Signalisation des travaux d'enrobé bitumineux				**90 265**	**5,17$**	**109 078**	**6,67$**	**142 075**	**3,99$**
							89 300	4,83$	104 718	4,18$	138 531	3,46$
10.3.6.1	615005	Jour	Signalisation des travaux d'enrobé bitumineux				**1 726**	**1 096,49$**	**631**	**1 046,72$**	**588**	**1 730,21$**
							1 279	993,74$	524	747,56$	438	961,46$
	615008	Jour	Frais de déplacement ou de pension par signaleur pour les travaux de pose d'enrobé						**17**	**0,00$**	**13**	**21,30$**
									24	61,68$	4	46,16$
10.3.2.3.1	615011	uni.jour	Disponibilité sur appel d'un préposé à la signalisation				**11**	**0,00$**	**298**	**147,59$**	**198**	**107,30$**
									208	162,69$	233	194,46$
10	615016	uni.jour	Disponibilité sur appel de deux préposés à la signalisation									

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
10.3.6	615022	Heure	Gestion de la circulation				**16 647**	**54,70$**	**9 107**	**65,19$**	**6 692**	**58,15$**
							11 755	56,01$	7 032	54,38$	7 275	68,45$
				avec un véhicule d'accompagnement					**80**	**0,00$**	**20**	**60,00$**
											18	55,00$
				avec un véhicule escorte							**388**	**30,98$**
											392	52,03$
				avec un véhicule de congestion							**100**	**58,91$**
											60	58,91$
				avec un véhicule de protection								
				avec signaleur(s)					**9**	**0,00$**	**219**	**15,98$**
											21	43,05$
				autre spécification							**100**	**42,40$**
											78	42,19$
10.3.6.1	615030	Jour	Fourniture d'une flèche lumineuse sur remorque (fixe)				**533**	**82,15$**	**400**	**111,91$**	**79**	**72,23$**
							412	119,31$	485	103,14$	346	96,03$
10.3.6.3	615035	Jour	Fourniture d'un panneau à messages variables (sur remorque)				**1 399**	**103,64$**	**1 305**	**148,77$**	**1 753**	**122,59$**
							930	134,55$	1 188	97,66$	1 569	86,27$
10.3.6.1	615040	Jour	Fourniture d'un signaleur (durée de pose > ou = 3 heures)				**5 093**	**267,38$**	**2 853**	**289,37$**	**2 339**	**280,05$**
							4 397	271,90$	2 138	275,40$	2 069	301,58$
10.3.6.1	615045	Jour	Fourniture d'un signaleur (durée de pose < 3 heures)				**198**	**74,00$**	**116**	**75,86$**	**120**	**128,88$**
							54	85,58$	33	79,55$	50	188,72$
10.3.6.1	615050	Jour	Signalisation pour travaux sur une structure isolée				**11**	**886,55$**	**2**	**1 253,00$**	**56**	**0,00$**
							11	922,09$	1	1 253,00$	47	396,00$
				inclus 2 signaleurs								
				autre spécification								
				aucune spécification							**56**	**0,00$**
											47	396,00$
10.3.2.3.1	615055	m.jour	Balisage de voies avec repères visuels (signalisation additionnelle courte durée: fourniture, installation, enlèvement et maintien)				**207 534**	**0,19$**	**478 484**	**0,20$**	**59 151**	**0,38$**
							116 796	0,33$	797 605	0,10$	64 975	0,14$

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
10	615061	uni.jour	Panneau 900 x 900 mm (signalisation additionnelle courte durée: fourniture, installation, enlèvement et maintien)				**20**	**0,00$**	**5 563**	**29,58$**	**2 966**	**29,29$**
									3 199	18,74$	1 845	36,50$
10	615066	uni.jour	Panneau 1200 x 1200 mm (signalisation additionnelle courte durée: fourniture, installation, enlèvement et maintien)						**200**	**125,00$**		
											64	85,00$
10	615071	uni.jour	Panneau 900 x 900 mm (signalisation additionnelle longue durée: fourniture, maintien et masquage)				**136**	**0,00$**	**3 003**	**6,67$**	**7 038**	**6,64$**
									3 858	9,18$	5 202	6,80$
10	615076	uni.jour	Panneau 1200 x 1200 mm (signalisation additionnelle longue durée: fourniture, maintien et masquage)						**4**	**500,00$**		
											6	650,00$
	615080	Unité	Panneau 900 x 900 mm ou 1200 x 1200 mm (signalisation additionnelle longue durée: installation et enlèvement)				**1 995**	**69,59$**	**737**	**70,56$**	**1 318**	**38,78$**
							1 238	81,43$	600	79,83$	439	52,90$
13.4.3	615085	t	Supplément de signalisation pour accotements surbaissés > ou = 50 mm				**347 494**	**0,25$**	**124 438**	**0,26$**	**53 450**	**0,28$**
							284 854	0,28$	121 732	0,24$	53 471	0,28$
10.3.2.3.1	615090	Heure	Patrouilleur pour la vérification de la signalisation				**23 173**	**48,44$**	**3 689**	**93,96$**	**3 039**	**59,79$**
							11 084	49,87$	8 244	46,23$	3 401	53,60$
10.3	615095	Jour	Patrouilleur pour la vérification de la signalisation								**10**	**530,00$**
											6	538,00$
10.3.6.1	615100	Heure	Atténuateur d'impact fixé à un véhicule porteur (avec conducteur)				**7 084**	**101,25$**	**9 388**	**97,47$**	**7 497**	**102,01$**
							8 087	83,60$	9 813	78,70$	9 293	80,50$
10.3.6.1	615200	Unité	Supplément de signalisation à la rencontre d'une intersection pour travaux d'enrobé				**35**	**197,35$**	**2 140**	**6,51$**		
							10	140,41$	2 128	3,80$		
10.3.6.1	620450	Global	Maintien de la circulation et signalisation des travaux				**634**	**39 792,10$**	**329**	**37 636,88$**	**292**	**32 716,59$**
							589	30 952,21$	407	37 730,73$	310	32 680,24$
10.3.6.1	620455	Jour	Maintien de la circulation et signalisation des travaux				**12 148**	**1 137,72$**	**10 735**	**1 233,22$**	**11 018**	**1 094,46$**
							13 407	705,90$	10 406	688,61$	10 398	600,74$
10.3.13.2	630170	m	Protection des aires piétonnières									
10.3.8.2	630200	Global	Pont temporaire				**23**	**133 456,52$**	**28**	**79 916,78$**	**26**	**************
							26	116 144,47$	25	70 864,59$	25	75 204,88$
10.3.7.2	630225	Global	Chemin de déviation				**102**	**41 429,54$**	**66**	**41 538,41$**	**88**	**51 224,33$**
							93	43 306,30$	71	39 742,85$	89	38 083,01$

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.9.3	630240	m	Déplacement des glissières de sécurité pour chantier								**500**	**0,00$**
				en béton							**500**	**0,00$**
					à déplacement rapide							
					à déplacement rapide (structure)							
					avec chargement							
					sans chargement							
				en polyéthylène								
					avec chargement							
					sans chargement							

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.9.3	630245	m	Mobilisation, démobilisation et maintien pour 24 heures des glissière de sécurité pour chantier									
				en béton								
					à déplacement rapide							
						fourni par le MTQ						
						par l'entrepreneur						
					à déplacement rapide (structure)							
						fourni par le MTQ						
						par l'entrepreneur						
					conventionnel							
						fourni par le MTQ						
						par l'entrepreneur						
					conventionnel (sur structure)							
						fourni par le MTQ						
						par l'entrepreneur						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.9.3	630245	m	Mobilisation, démobilisation et maintien pour 24 heures des glissière de sécurité pour chantier									
				en béton								
					fixable (structure)							
						fourni par le MTQ						
						par l'entrepreneur						
					unité de raccordement en Y							
						fourni par le MTQ						
						par l'entrepreneur						
					unité effilé							
						fourni par le MTQ						
						par l'entrepreneur						
				en polyéthylène								
					fourni par le MTQ							
						aucune spécification						
					par l'entrepreneur							
						aucune spécification						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
10.3.9.3	630245	m	Mobilisation, démobilisation et maintien pour 24 heures des glissière de sécurité pour chantier									
				semi-rigide avec profilé à double ondulation								
					fourni par le MTQ							
						aucune spécification						
					par l'entrepreneur							
						aucune spécification						
				autre spécification								
					fourni par le MTQ							
						aucune spécification						
					par l'entrepreneur							
						aucune spécification						
				aucune spécification								
					aucune spécification							
						aucune spécification						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
10.3.9.3	630250	m	Glissière de sécurité pour chantier								**883**	**30,29$**
											275	58,58$
				en béton							**457**	**0,00$**
											101	13,99$
					unité de raccordement en Y							
						fourni par le MTQ						
						fourni par l'entrepreneur						
						tvx hors structure						
						pour tvx structure						
					unité effilé							
						fourni par le MTQ						
						fourni par l'entrepreneur						
						tvx hors structure						
						pour tvx structure						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.9.3	630250	m	Glissière de sécurité pour chantier									
				en polyéthylène								
					fourni par le MTQ							
						tvx hors structure						
						pour tvx structure						
					fourni par l'entrepreneur							
						tvx hors structure						
						pour tvx structure						
				semi-rigide avec profilé à double ondulation								
				autre spécification								
				aucune spécification								
				en béton, type New Jersey							**426**	**62,79$**
											174	84,46$

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.9.3	630255	m.jour	Glissière de sécurité pour chantier								**93 356**	**0,34$**
											24 915	0,69$
				en béton							**73 900**	**0,07$**
											612	4,00$
					à déplacement rapide							
						fourni par le MTQ						
						tvx hors structure						
						pour tvx structure						
					conventionnel							
						fourni par le MTQ						
						fourni par l'entrepreneur						
						tvx hors structure						
						pour tvx structure						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
10.3.9.3	630255	m.jour	Glissière de sécurité pour chantier									
				en béton								
					conventionnel (sur structure)						**700**	**7,50$**
											612	4,00$
						fourni par le MTQ						
						fourni par l'entrepreneur					**700**	**7,50$**
											612	4,00$
						tvx hors structure						
						pour tvx structure						
					fixable (structure)							
						fourni par le MTQ						
						fourni par l'entrepreneur						
						tvx hors structure						
						pour tvx structure						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.9.3	630255	m.jour	Glissière de sécurité pour chantier									
				en béton								
					unité de raccordement en Y							
						fourni par le MTQ						
						fourni par l'entrepreneur						
						tvx hors structure						
						pour tvx structure						
					unité effilé							
						fourni par le MTQ						
						fourni par l'entrepreneur						
						tvx hors structure						
						pour tvx structure						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
10.3.9.3	630255	m.jour	Glissière de sécurité pour chantier									
				en polyéthylène								
					fourni par le MTQ							
						tvx hors structure						
						pour tvx structure						
					fourni par l'entrepreneur							
						tvx hors structure						
						pour tvx structure						
				semi-rigide avec profilé à double ondulation								
					autre spécification							
					aucune spécification							
				en béton, type New Jersey							**19 456**	**1,36$**
											24 303	0,61$
10.3.5.3.1	630260	m	Glissière de sécurité temporaire flexible, G.T.O.G. sur poteaux d'acier				**122**	**100,00$**	**460**	**76,30$**	**197**	**110,63$**
							110	132,29$	202	58,00$	309	65,77$
10.3.5.3.1	630275	m	Glissière de sécurité temporaire en béton, type New-Jersey, amovible				**44 250**	**70,99$**	**19 839**	**76,53$**	**25 915**	**76,30$**
							29 060	57,53$	22 733	56,86$	22 126	50,23$
10.3.5.3.1	630280	m.jour	Glissière de sécurité temporaire en béton, type New-Jersey, amovible				**473 176**	**0,65$**	**71 512**	**1,14$**	**78 920**	**1,14$**
							381 152	0,54$	312 524	0,41$	53 810	0,21$
10.3.5.3.1	630281	m.jour	Glissière (fixable ?) en béton pour chantier [structure]				**672 001**	**1,28$**	**604 685**	**0,86$**	**301 830**	**1,05$**
							546 079	0,56$	967 563	0,56$	387 066	0,78$

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.5.3.2	630282	m.jour	Glissière de sécurité en béton à déplacement rapide								**289 000** 2 916	**1,00$** 0,75$

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
10.3.10.4	630288	Unité	Atténuateur d'impact pour chantier				**1 758**	**1 411,83$**	**1 084**	**1 379,57$**	**866**	**1 740,25$**
							2 418	872,43$	942	1 696,35$	1 485	1 006,10$
				TL-1							**317**	**15,77$**
											393	39,01$
					remplacement							
						fourni par le MTQ						
						par l'entrepreneur						
					aucune spécification							
						fourni par le MTQ						
						par l'entrepreneur						
					tvx hors structure						**315**	**0,00$**
											391	30,00$
						fourni par le MTQ						
						par l'entrepreneur						
					pour tvx structure						**2**	**2 500,00$**
											2	1 800,00$
						fourni par le MTQ						
						par l'entrepreneur						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
10.3.10.4	630288	Unité	Atténuateur d'impact pour chantier									
				TL-2							**18**	**4 044,44$**
											8	745,59$
					remplacement							
						fourni par le MTQ						
						par l'entrepreneur						
					aucune spécification						**2**	**0,00$**
											2	832,35$
						fourni par le MTQ						
						par l'entrepreneur					**2**	**0,00$**
											2	832,35$
					tvx hors structure						**14**	**5 000,00$**
											4	500,00$
						fourni par le MTQ						
						par l'entrepreneur						
					pour tvx structure						**2**	**1 400,00$**
											2	1 150,00$
						fourni par le MTQ						
						par l'entrepreneur						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
10.3.10.4	630288	Unité	Atténuateur d'impact pour chantier									
				TL-3							**30**	**6 733,33$**
											15	3 266,36$
					remplacement						**1**	**0,00$**
						fourni par le MTQ						
						par l'entrepreneur					**1**	**0,00$**
					aucune spécification							
						fourni par le MTQ						
						par l'entrepreneur						
					tvx hors structure						**27**	**7 481,48$**
											13	2 368,26$
						fourni par le MTQ						
						par l'entrepreneur						
					pour tvx structure						**2**	**0,00$**
											2	9 104,00$
						fourni par le MTQ						
						par l'entrepreneur						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.10.4	630288	Unité	Atténuateur d'impact pour chantier									
				TL-1 (sur structure)								
					remplacement							
						fourni par le MTQ						
						par l'entrepreneur						
					aucune spécification							
						fourni par le MTQ						
						par l'entrepreneur						
					tvx hors structure							
						fourni par le MTQ						
						par l'entrepreneur						
					pour tvx structure							
						fourni par le MTQ						
						par l'entrepreneur						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.10.4	630288	Unité	Atténuateur d'impact pour chantier									
				TL-2 (sur structure)								
					remplacement							
						fourni par le MTQ						
						par l'entrepreneur						
					aucune spécification							
						fourni par le MTQ						
						par l'entrepreneur						
					tvx hors structure							
						fourni par le MTQ						
						par l'entrepreneur						
					pour tvx structure							
						fourni par le MTQ						
						par l'entrepreneur						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
10.3.10.4	630288	Unité	Atténuateur d'impact pour chantier									
				TL-3 (sur structure)							**1**	**0,00$**
					remplacement							
						fourni par le MTQ						
						par l'entrepreneur						
					aucune spécification						**1**	**0,00$**
						fourni par le MTQ						
						par l'entrepreneur					**1**	**0,00$**
					tvx hors structure							
						fourni par le MTQ						
						par l'entrepreneur						
					pour tvx structure							
						fourni par le MTQ						
						par l'entrepreneur						
10.3.5.3.2	630290	m.jour	Déplacement des glissières en béton à déplacement rapide				461 466	0,80$	45 762	0,80$		
	630292	m.jour	Déplacement de glissière en béton à déplacement rapide pour chantier									

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
10.3.9.3.1	630295	m	Déplacement de glissière en béton pour chantier (structure)				**20 553**	**17,75$**	**43 246**	**13,35$**	**15 092**	**17,73$**
							10 200	13,13$	35 330	12,68$	45 754	11,51$
10.3.9.3.1	630296	m	Déplacement de glissière en béton pour chantier								**214**	**7,29$**
											190	31,22$
				avec chargement								
					tvx hors structure							
					pour tvx structure							
				sans chargement								
					tvx hors structure							
					pour tvx structure							
				tvx hors structure							**170**	**5,29$**
											142	31,63$
					tvx hors structure							
					pour tvx structure							
				pour tvx structure							**44**	**15,00$**
											48	30,00$
					tvx hors structure							
					pour tvx structure							

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
10.3.10.4	630297	Unité	Déplacement d'un atténuateur d'impact pour chantier								**5**	**240,00$**
											4	430,00$
				tvx hors structure							**3**	**333,33$**
											2	500,00$
				pour tvx structure							**2**	**100,00$**
											2	360,00$
10.3.2.3.2	654585	m carré	Panneaux spéciaux				**5 985**	**219,56$**	**5 875**	**209,53$**	**5 245**	**205,31$**
							5 783	174,35$	4 008	155,22$	3 113	156,82$
10.3.2.3.3	654590	Unité	Panneaux à messages variables				**3 599**	**188,52$**	**837**	**235,26$**	**539**	**456,14$**
							4 302	157,98$	2 403	122,12$	716	181,12$
10.3.11.2	655201	m	Marquage temporaire des chaussées						**8 640**	**0,00$**	**63 265**	**0,83$**
											29 354	1,46$
				peinture à base d'eau					**3 640**	**0,00$**	**31 865**	**1,03$**
											25 273	1,21$
				peinture à base d'alkyde					**5 000**	**0,00$**	**30 670**	**0,63$**
											4 081	3,00$
				résine époxydique								
				autre produit							**730**	**0,00$**
10.3.11.2	655205	m	Marquage temporaire des chaussées, peinture à base d'eau				**15 000**	**1,00$**	**415 031**	**0,95$**	**583 292**	**0,99$**
									379 922	0,81$	498 068	0,68$
10.3.11.2	655210	m	Marquage temporaire des chaussées à l'aide de peinture à base d'alkyde				**1 292 337**	**1,08$**	**379 054**	**0,95$**	**392 895**	**0,91$**
							1 051 069	1,06$	490 743	0,93$	497 575	0,71$
10.3.11.2	655215	m	Marquage temporaire des chaussées, résine époxydique						**9 630**	**23,99$**	**2 755**	**20,25$**
									4 286	12,50$	3 683	7,86$
	655217	m	Marquage temporaire des chaussées, autres produits						**2 475**	**1,66$**	**11 000**	**7,00$**
											2 628	1,81$
10.3.11.2	655220	Unité	Marquage temporaire, délinéateurs				**231 117**	**3,17$**	**155 956**	**3,06$**	**165 900**	**3,19$**
							200 016	2,22$	134 434	2,12$	147 799	2,37$

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.11.2	655240	Unité	Marquage temporaire ponctuel						**6**	**0,00$**	**4**	**25,00$**
											9	232,22$
				peinture à base d'eau							**1**	**100,00$**
					musoir							
					traverse							
					flèche 1 direction						**1**	**100,00$**
					flèche 2 directions							
					flèche 3 directions							
					ligne d'arrêt							
					zone arrêt interdit							
					boucle de détection							
					autre symbole							

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.11.2	655240	Unité	Marquage temporaire ponctuel									
				peinture à base d'alkyde					**6**	**0,00$**	**3**	**0,00$**
											9	232,22$
					musoir							
					traverse							
					flèche 1 direction				**6**	**0,00$**		
											6	293,33$
					flèche 2 directions						**3**	**0,00$**
											3	110,00$
					flèche 3 directions							
					ligne d'arrêt							
					zone arrêt interdit							
					boucle de détection							
					autre symbole							

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.11.2	655240	Unité	Marquage temporaire ponctuel									
				résine époxydique								
					musoir							
					traverse							
					flèche 1 direction							
					flèche 2 directions							
					flèche 3 directions							
					ligne d'arrêt							
					zone arrêt interdit							
					boucle de détection							
					autre symbole							

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.11.2	655240	Unité	Marquage temporaire ponctuel									
				autre produit								
					musoir							
					traverse							
					flèche 1 direction							
					flèche 2 directions							
					flèche 3 directions							
					ligne d'arrêt							
					zone arrêt interdit							
					boucle de détection							
					autre symbole							

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
10.3.11.2	655245	m	Marquage temporaire ponctuel						**600**	**0,00$**	**86**	**0,00$**
											748	10,40$
				peinture à base d'eau								
					musoir							
					traverse							
					ligne d'arrêt							
					zone arrêt interdit							
					boucle de détection							
					autre symbole							
				peinture à base d'alkyde					**600**	**0,00$**	**86**	**0,00$**
											748	10,40$
					musoir							
					traverse							
					ligne d'arrêt							
					zone arrêt interdit				**600**	**0,00$**		
											748	10,40$
					boucle de détection							
					autre symbole						**86**	**0,00$**

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.11.2	655245	m	Marquage temporaire ponctuel									
				résine époxydique								
					musoir							
					traverse							
					ligne d'arrêt							
					zone arrêt interdit							
					boucle de détection							
					autre symbole							
				autre produit								
					musoir							
					traverse							
					ligne d'arrêt							
					zone arrêt interdit							
					boucle de détection							
					autre symbole							
10.3.12.2	655250	m	Masquage temporaire de la signalisation horizontale existante, ruban noir				**750**	**16,33$**	**8 900**	**6,65$**		
											3 496	10,75$

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
10.3.12.2	655300	m	Effacement des lignes de marquage				**595 439**	**2,69$**	**396 771**	**2,69$**	**631 878**	**2,43$**
							589 195	2,23$	342 952	2,42$	550 014	1,97$
				sur revêt. en enrobé			**1 400**	**0,00$**	**627**	**0,00$**	**44 916**	**2,69$**
											14 843	2,62$
				sur revêt. en béton								

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.12.2	655305	Unité	Effacement de marquage ponctuel				**21**	**82,14$**	**376**	**80,88$**	**431**	**77,56$**
							8	63,83$	148	68,34$	277	104,14$
				sur revêt. en enrobé							**9**	**0,00$**
											6	99,00$
					musoir							
					traverse							
					flèche 1 direction						**3**	**0,00$**
					flèche 2 directions						**6**	**0,00$**
											6	99,00$
					flèche 3 directions							
					ligne d'arrêt							
					zone arrêt interdit							
					boucle de détection							
					cycliste							
					autre symbole							

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
10.3.12.2	655305	Unité	Effacement de marquage ponctuel									
				sur revêt. en béton								
					musoir							
					traverse							
					flèche 1 direction							
					flèche 2 directions							
					flèche 3 directions							
					ligne d'arrêt							
					zone arrêt interdit							
					boucle de détection							
					cycliste							
					autre symbole							
10.3.6.1	690000	Global	Signalisation des travaux (montant fixé par le Ministère)									
10.3.6.1	690005	Global	Maintien de la circulation et signalisation des travaux				**2**	**0,00$**	**6**	**833,33$**	**93**	**23 362,50$**
									1	5 750,48$	61	17 647,40$
	690007	Unité	Maintien de la circulation et signalisation des travaux								**496**	**1 162,26$**
											12	5 138,42$
10.3.6.1	690010	Global	Signalisation des travaux				**66**	**36 042,17$**	**42**	**27 794,92$**	**38**	**24 035,45$**
							80	20 353,06$	40	21 352,44$	39	17 104,25$

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
10.3.6.1	690015	Jour	Maintien de la circulation et signalisation des travaux				**11**	**0,00$**	**12**	**0,00$**	**302**	**1 244,61$**
									7	771,14$	256	922,01$
10.3.6.1	690020	Jour	Signalisation des travaux				**1 160**	**834,29$**	**736**	**946,09$**	**494**	**1 013,53$**
							888	915,11$	831	451,05$	859	413,46$
10.3.6.1	690025	Jour	Signalisation en attente du marquage									
				planche TCD 085								
				autre spécification								

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
10.3.6.1	690100	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de courte durée (TCD) - chaussée en enrobé						**5**	**0,00$**	**74**	**619,04$**
											61	692,07$
				rte 2 voies					**5**	**0,00$**	**54**	**396,10$**
											45	522,68$
					2 sens				**5**	**0,00$**	**54**	**396,10$**
											45	522,68$
						entrave de l'accotement						
						entrave partielle voie de droite					**1**	**0,00$**
						entrave voie de droite					1	1 567,00$
						fermeture						
						autre spécification			**5**	**0,00$**	**2**	**0,00$**
					intersection							
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de stokage						
						fermeture						
						autre spécification						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
10.3.6.1	690100	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de courte durée (TCD) - chaussée en enrobé									
				rte 3 voies							**4**	**1 093,24$**
											2	908,48$
					contigües voie lente						**4**	**1 093,24$**
											2	908,48$
						entrave de l'accotement						
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche					**4**	**1 093,24$**
											2	908,48$
						entrave 2 voies de droite						
						fermeture						
						autre spécification						
					intersection							
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de stokage						
						fermeture						
						autre spécification						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690100	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de courte durée (TCD) - chaussée en enrobé									
				rte 4 voies								
					contigües							
						entrave de l'accotement						
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave 2 voies de gauche						
						entrave voie centrale						
						fermeture						
						autre spécification						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690100	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de courte durée (TCD) - chaussée en enrobé									
				rte 4 voies								
					contigües, intersection							
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave voie de stokage						
						fermeture						
						autre spécification						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue Qté exéc.	2012 Prix moyen Coût moyen	2013 Qté prévue Qté exéc.	2013 Prix moyen Coût moyen	2014 Qté prévue Qté exéc.	2014 Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690100	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de courte durée (TCD) - chaussée en enrobé	rte 4 voies séparées								
						entrave de l'accotement						
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave 2 voies de gauche						
						entrave voie centrale						
						entrave rte avec bretelle						
						fermeture						
						autre spécification						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690100	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de courte durée (TCD) - chaussée en enrobé									
				rte 4 voies								
					séparées, intersection							
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave 2 voies de gauche						
						entrave voie centrale						
						entrave voie de stokage						
						entrave rte avec bretelle						
						fermeture						
						autre spécification						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690100	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de courte durée (TCD) - chaussée en enrobé									
				rte 5 voies, VVG2S								
					entrave 2 voies de droite							
						autre spécification						
					entrave 2 voies de gauche							
						autre spécification						
					entrave de l'accotement							
						autre spécification						
					entrave partielle voie de droite							
						autre spécification						
					entrave voie centrale							
						autre spécification						
					entrave voie de droite							
						autre spécification						
					entrave voie de gauche							
						autre spécification						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690100	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de courte durée (TCD) - chaussée en enrobé									
				rte 5 voies, VVG2S								
					fermeture							
						autre spécification						
				rte 6 voies								
					contigües							
						entrave de l'accotement						
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave 2 voies de gauche						
						entrave voie centrale						
						fermeture						
						autre spécification						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690100	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de courte durée (TCD) - chaussée en enrobé									
				rte 6 voies et +								
					contigües							
						entrave de l'accotement						
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave 2 voies de gauche						
						entrave voie centrale						
						fermeture						
						autre spécification						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690100	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de courte durée (TCD) - chaussée en enrobé									
				rte 6 voies et +								
					séparées							
						entrave de l'accotement						
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave 2 voies de gauche						
						entrave voie centrale						
						entrave rte avec bretelle						
						fermeture						
						autre spécification						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690100	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de courte durée (TCD) - chaussée en enrobé									
				rte 6 voies et +								
					séparées, intersection							
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave 2 voies de gauche						
						entrave voie centrale						
						entrave voie de stokage						
						entrave rte avec bretelle						
						fermeture						
						autre spécification						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690100	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de courte durée (TCD) - chaussée en enrobé									
				rte 8 voies								
					intersection							
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de stokage						
						fermeture						
						autre spécification						
				arpentage								
					entrave de l'accotement							
						autre spécification						
					entrave partielle voie de droite							
						autre spécification						
					entrave voie de droite							
						autre spécification						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690100	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de courte durée (TCD) - chaussée en enrobé									
				pose de câble aérien								
					entrave voie de droite							
						autre spécification						
				enquête de circulation								
					entrave 2 voies de droite							
						autre spécification						
					entrave voie de droite							
						autre spécification						
				traitement de surface								
					fermeture							
						autre spécification						
				couche d'usure et de revêtement								
					fermeture							
						autre spécification						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
10.3.6.1	690100	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de courte durée (TCD) - chaussée en enrobé									
				rapiéçage								
					entrave voie de droite							
						autre spécification						
					entrave voie de gauche							
						autre spécification						
					fermeture							
						autre spécification						
				mobilisation et démobilisation							**10**	**771,14$**
											6	771,14$
					entrave de l'accotement							
						autre spécification						
					entrave voie de droite						**10**	**771,14$**
											6	771,14$
						autre spécification						
					entrave voie de gauche							
						autre spécification						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690100	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de courte durée (TCD) - chaussée en enrobé									
				autre spécification								
					entrave 2 voies de droite							
						autre spécification						
					entrave 2 voies de gauche							
						autre spécification						
					entrave de l'accotement							
						autre spécification						
					entrave partielle voie de droite							
						autre spécification						
					entrave rte avec bretelle							
						autre spécification						
					entrave voie centrale							
						autre spécification						
					entrave voie de droite							
						autre spécification						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690100	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de courte durée (TCD) - chaussée en enrobé									
				autre spécification								
					entrave voie de gauche							
						autre spécification						
					entrave voie de stokage							
						autre spécification						
					fermeture							
						autre spécification						
					autre entrave							
						autre spécification						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690100	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de courte durée (TCD) - chaussée en enrobé									
				autre spécification								
					aucune spécification							
						entrave de l'accotement						
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de droite						
						fermeture						
						autre spécification						
				aucune spécification							**6**	**2 055,83$**
											8	1 587,40$

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
10.3.6.1	690105	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de longue durée (TLD) - chaussée en enrobé						**14**	**0,00$**	**110**	**1 763,55$**
											63	1 395,50$
				rte 2 voies							**84**	**1 375,00$**
											51	912,08$
					2 sens						**56**	**1 312,50$**
											36	528,54$
						entrave de l'accotement						
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de droite					**42**	**1 500,00$**
											17	536,00$
						fermeture					**14**	**750,00$**
											19	521,86$
					intersection						**28**	**1 500,00$**
											15	1 832,59$
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de stokage						
						fermeture						
					aires travail successives							
						entrave voie de droite						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690105	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de longue durée (TLD) - chaussée en enrobé									
				rte 3 voies								
					intersection							
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de stokage						
						fermeture						
					contigües voie lente							
						entrave de l'accotement						
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						fermeture						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690105	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de longue durée (TLD) - chaussée en enrobé									
				rte 4 voies					**14**	**0,00$**	**26**	**3 018,85$**
											12	3 450,00$
					aires travail successives							
						entrave voie de droite						
					contigües							
						entrave de l'accotement						
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave voie centrale						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave 2 voies de gauche						
						fermeture						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690105	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de longue durée (TLD) -	chaussée en enrobé								
				rte 4 voies								
					contigües, intersection							
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave voie de stokage						
						entrave 2 voies de droite						
						fermeture						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
10.3.6.1	690105	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de longue durée (TLD) - chaussée en enrobé									
				rte 4 voies								
					séparées				**14**	**0,00$**	**26**	**3 018,85$**
											12	3 450,00$
						entrave de l'accotement						
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de droite					**8**	**2 900,00$**
											7	3 450,00$
						entrave voie de gauche					**8**	**2 900,00$**
						entrave voie centrale						
						entrave rte avec bretelle					**10**	**3 209,00$**
											5	3 450,00$
						entrave 2 voies de droite						
						entrave 2 voies de gauche			**14**	**0,00$**		
						fermeture						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690105	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de longue durée (TLD) - chaussée en enrobé	rte 4 voies	séparées, intersection	entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave voie de stokage						
						entrave voie centrale						
						entrave rte avec bretelle						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave 2 voies de gauche						
						fermeture						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
10.3.6.1	690105	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de longue durée (TLD) - chaussée en enrobé	rte 5 voies, VVG2S								
					entrave voie de droite							
					entrave voie de gauche							
					entrave voie centrale							
					entrave 2 voies de droite							
					entrave 2 voies de gauche							
					entrave de l'accotement							
					entrave partielle voie de droite							
					fermeture							

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690105	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de longue durée (TLD) - chaussée en enrobé									
				rte 6 voies et +								
					aires travail successives							
						entrave voie de droite						
					contigües							
						entrave de l'accotement						
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave voie centrale						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave 2 voies de gauche						
						fermeture						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690105	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de longue durée (TLD) - chaussée en enrobé	rte 6 voies et +	séparées	entrave de l'accotement						
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave voie centrale						
						entrave rte avec bretelle						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave 2 voies de gauche						
						fermeture						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690105	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de longue durée (TLD) - chaussée en enrobé									
				rte 6 voies et +								
					séparées, intersection							
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave voie de stokage						
						entrave voie centrale						
						entrave rte avec bretelle						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave 2 voies de gauche						
						fermeture						
				accotement surbaissé								
					entrave de l'accotement							
				travaux de planage								
					entrave voie de droite							
				aucune spécification								

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690105	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de longue durée (TLD) - chaussée en enrobé									
				autre spécification								
					entrave voie de droite							
					entrave voie de gauche							
					entrave voie centrale							
					entrave voie de stokage							
					entrave 2 voies de droite							
					entrave 2 voies de gauche							
					entrave de l'accotement							
					entrave partielle voie de droite							
					entrave rte avec bretelle							
					fermeture							
					autre entrave							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690110	Jour	Maintien de circulation et signalisation travaux longue durée, milieu urbain (TLDU) - ch. en enrobé									
				rte 2 voies								
					2 sens							
						entrave de l'accotement						
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de droite						
						fermeture						
					intersection							
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de stokage						
						entrave 2 voies de droite						
						fermeture						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690110	Jour	Maintien de circulation et signalisation travaux longue durée, milieu urbain (TLDU) - ch. en enrobé									
				rte 4 voies								
					contigües							
						entrave de l'accotement						
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave 2 voies de gauche						
						fermeture						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690110	Jour	Maintien de circulation et signalisation travaux longue durée, milieu urbain (TLDU) - ch. en enrobé	rte 4 voies	contigües, intersection	entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave voie de stokage						
						entrave 2 voies de droite						
						fermeture						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690110	Jour	Maintien de circulation et signalisation travaux longue durée, milieu urbain (TLDU) - ch. en enrobé	rte 4 voies	séparées	entrave de l'accotement						
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave voie centrale						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave 2 voies de gauche						
						fermeture						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690110	Jour	Maintien de circulation et signalisation travaux longue durée, milieu urbain (TLDU) - ch. en enrobé									
				rte 4 voies								
					séparées, intersection							
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave voie centrale						
						entrave voie de stokage						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave 2 voies de gauche						
						entrave rte avec bretelle						
						fermeture						
					aires travail successives							
						entrave voie de droite						
						entrave 2 voies de droite						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690110	Jour	Maintien de circulation et signalisation travaux longue durée, milieu urbain (TLDU) - ch. en enrobé									
				rte 5 voies, VVG2S								
					entrave de l'accotement							
					entrave partielle voie de droite							
					entrave voie de droite							
					entrave voie de gauche							
					entrave voie centrale							
					entrave 2 voies de droite							
					entrave 2 voies de gauche							
					fermeture							

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690110	Jour	Maintien de circulation et signalisation travaux longue durée, milieu urbain (TLDU) - ch. en enrobé									
				rte 6 voies								
					contigües							
						entrave de l'accotement						
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave 2 voies de gauche						
						fermeture						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690110	Jour	Maintien de circulation et signalisation travaux longue durée, milieu urbain (TLDU) - ch. en enrobé	rte 6 voies	séparées	entrave de l'accotement						
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave voie centrale						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave 2 voies de gauche						
						fermeture						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690110	Jour	Maintien de circulation et signalisation travaux longue durée, milieu urbain (TLDU) - ch. en enrobé									
				rte 6 voies								
					séparées, intersection							
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave voie centrale						
						entrave voie de stokage						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave 2 voies de gauche						
						entrave rte avec bretelle						
						fermeture						
					aires travail successives							
						entrave voie de droite						
						entrave 2 voies de droite						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690110	Jour	Maintien de circulation et signalisation travaux longue durée, milieu urbain (TLDU) - ch. en enrobé									
				rte 8 voies								
					intersection							
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de stokage						
						entrave 2 voies de droite						
						fermeture						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690110	Jour	Maintien de circulation et signalisation travaux longue durée, milieu urbain (TLDU) - ch. en enrobé									
				autre spécification								
					entrave de l'accotement							
					entrave partielle voie de droite							
					entrave voie de droite							
					entrave voie de gauche							
					entrave voie centrale							
					entrave voie de stokage							
					entrave rte avec bretelle							
					entrave 2 voies de droite							
					entrave 2 voies de gauche							
					fermeture							
					autre entrave							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690115	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux mobiles (TM) - chaussée en enrobé								**2**	**3 000,00$**
											1	3 000,00$
				rte 2 voies								
					2 sens, travaux rapides							
						entrave partielle des voies						
						entrave voie de droite						
					2 sens, travaux lents							
						entrave partielle des voies						
						entrave voie de droite						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690115	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux mobiles (TM) - chaussée en enrobé									
				rte 3 voies								
					cont. voie lente t. rapides							
						entrave partielle des voies						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
					cont. voie lente t. lents							
						entrave partielle des voies						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690115	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux mobiles (TM) - chaussée en enrobé									
				rte 4 voies							**2**	**3 000,00$**
											1	3 000,00$
					contigües, travaux rapides							
						entrave partielle des voies						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave voie centrale						
					contigües, travaux lents							
						entrave partielle des voies						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave voie centrale						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
10.3.6.1	690115	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux mobiles (TM) - chaussée en enrobé									
				rte 4 voies								
					séparées, travaux rapides						**2**	**3 000,00$**
											1	3 000,00$
						entrave partielle des voies					**2**	**3 000,00$**
											1	3 000,00$
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave voie centrale						
					séparées, travaux lents							
						entrave partielle des voies						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave voie centrale						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
10.3.6.1	690115	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux mobiles (TM) - chaussée en enrobé									
				rte 5 voies, VVG2S								
					travaux rapides							
						entrave partielle des voies						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
					travaux lents							
						entrave partielle des voies						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690115	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux mobiles (TM) - chaussée en enrobé									
				rte 6 voies								
					contigües, travaux rapides							
						entrave partielle des voies						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave voie centrale						
					contigües, travaux lents							
						entrave partielle des voies						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave voie centrale						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690115	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux mobiles (TM) - chaussée en enrobé									
				rte 6 voies								
					séparées, travaux rapides							
						entrave partielle des voies						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave voie centrale						
					séparées, travaux lents							
						entrave partielle des voies						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave voie centrale						
				épandage d'abat-poussière								
					entrave partielle des voies							

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
10.3.6.1	690115	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux mobiles (TM) - chaussée en enrobé									
				autre spécification								
					entrave de l'accotement							
					entrave voie de droite							
					entrave voie de gauche							
					entrave 2 voies de droite							
					entrave 2 voies de gauche							
					entrave voie centrale							
					entrave rte avec bretelle							
					entrave voie de stokage							
					entrave partielle voie de droite							
					fermeture							
					aucune spécification							
					autre entrave							
				aucune spécification								

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690120	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de marquage (TM) - chaussée en enrobé									
				rte 2 voies								
					2 sens, séchage rapide							
						entrave partielle des voies						
						entrave voie de droite						
					2 sens, séchage lent							
						entrave partielle des voies						
						entrave voie de droite						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690120	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de marquage (TM) - chaussée en enrobé									
				rte 4 voies								
					contigües, séchage rapide							
						entrave partielle des voies						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave voie centrale						
					contigües, séchage lent							
						entrave partielle des voies						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave voie centrale						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690120	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de marquage (TM) - chaussée en enrobé									
				rte 4 voies								
					séparées, séchage rapide							
						entrave partielle des voies						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave voie centrale						
					séparées, séchage lent							
						entrave partielle des voies						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave voie centrale						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690120	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de marquage (TM) - chaussée en enrobé									
				rte 6 voies								
					contigües, séchage rapide							
						entrave partielle des voies						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave voie centrale						
					contigües, séchage lent							
						entrave partielle des voies						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave voie centrale						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690120	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de marquage (TM) - chaussée en enrobé									
				rte 6 voies								
					séparées, séchage rapide							
						entrave partielle des voies						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave voie centrale						
					séparées, séchage lent							
						entrave partielle des voies						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave voie centrale						
				aucune spécification								

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690120	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de marquage (TM) - chaussée en enrobé									
				autre spécification								
					entrave de l'accotement							
					entrave voie de droite							
					entrave voie de gauche							
					entrave 2 voies de droite							
					entrave 2 voies de gauche							
					entrave voie centrale							
					entrave voie de stokage							
					entrave rte avec bretelle							
					entrave partielle voie de droite							
					fermeture							
					aucune spécification							
					autre entrave							

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
10.3.6.1	690130	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de courte durée (TCD) - chaussée en béton									
				rte 2 voies								
					2 sens							
						entrave de l'accotement						
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de droite						
						fermeture						
					intersection							
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de stokage						
						fermeture						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690130	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de courte durée (TCD) - chaussée en béton									
				rte 3 voies								
					intersection							
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de stokage						
						fermeture						
					contigües voie lente							
						entrave de l'accotement						
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						fermeture						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690130	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de courte durée (TCD) - chaussée en béton									
				rte 4 voies								
					contigües, intersection							
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave voie de stokage						
						fermeture						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690130	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de courte durée (TCD) - chaussée en béton	rte 4 voies	séparées	entrave de l'accotement						
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave 2 voies de gauche						
						entrave voie centrale						
						entrave rte avec bretelle						
						fermeture						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690130	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de courte durée (TCD) - chaussée en béton	rte 4 voies	séparées, intersection	entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave 2 voies de gauche						
						entrave voie centrale						
						entrave rte avec bretelle						
						entrave voie de stokage						
						fermeture						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690130	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de courte durée (TCD) - chaussée en béton	rte 4 voies	contigües	entrave de l'accotement						
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave 2 voies de gauche						
						entrave voie centrale						
						fermeture						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690130	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de courte durée (TCD) - chaussée en béton									
				rte 5 voies, VVG2S								
					entrave voie de droite							
					entrave voie de gauche							
					entrave 2 voies de droite							
					entrave 2 voies de gauche							
					entrave voie centrale							
					entrave partielle voie de droite							
					entrave de l'accotement							
					fermeture							

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690130	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de courte durée (TCD) - chaussée en béton									
				rte 6 voies et +								
					séparées							
						entrave de l'accotement						
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave 2 voies de gauche						
						entrave voie centrale						
						entrave rte avec bretelle						
						fermeture						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
10.3.6.1	690130	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de courte durée (TCD) - chaussée en béton	rte 6 voies et +	séparées, intersection	entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave 2 voies de gauche						
						entrave voie centrale						
						entrave rte avec bretelle						
						entrave voie de stokage						
						fermeture						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690130	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de courte durée (TCD) - chaussée en béton									
				rte 6 voies et +								
					contigües							
						entrave de l'accotement						
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave 2 voies de gauche						
						entrave voie centrale						
						fermeture						
				arpentage								
					entrave voie de droite							
					entrave partielle voie de droite							
					entrave de l'accotement							

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690130	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de courte durée (TCD) - chaussée en béton									
				pose de câble aérien								
					entrave voie de droite							
				enquête de circulation								
					entrave voie de droite							
					entrave 2 voies de droite							
				traitement de surface								
					fermeture							
				couche d'usure et de revêtement								
					fermeture							
				rapiéçage								
					entrave voie de droite							
					entrave voie de gauche							
					fermeture							

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690130	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de courte durée (TCD) - chaussée en béton									
				mobilisation et démobilisation								
					entrave voie de droite							
					entrave voie de gauche							
					entrave de l'accotement							
				aucune spécification								

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
10.3.6.1	690130	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de courte durée (TCD) - chaussée en béton									
				autre spécification								
					entrave voie de droite							
					entrave voie de gauche							
					entrave 2 voies de droite							
					entrave 2 voies de gauche							
					entrave voie de stokage							
					entrave voie centrale							
					entrave rte avec bretelle							
					entrave partielle voie de droite							
					entrave de l'accotement							
					fermeture							
					aucune spécification							
					autre entrave							

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690135	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de longue durée (TLD) - chaussée en béton									
				rte 2 voies								
					2 sens							
						entrave voie de droite						
						entrave de l'accotement						
						entrave partielle voie de droite						
						fermeture						
					intersection							
						entrave voie de stokage						
						entrave partielle voie de droite						
						fermeture						
					aires travail successives							
						entrave voie de droite						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690135	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de longue durée (TLD) - chaussée en béton									
				rte 3 voies								
					intersection							
						entrave voie de stokage						
						entrave partielle voie de droite						
						fermeture						
					contigües voie lente							
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave de l'accotement						
						entrave partielle voie de droite						
						fermeture						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690135	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de longue durée (TLD) - chaussée en béton									
				rte 4 voies								
					aires travail successives							
						entrave voie de droite						
					contigües, intersection							
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave voie de stokage						
						fermeture						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690135	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de longue durée (TLD) - chaussée en béton	rte 4 voies	contigües	entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave 2 voies de gauche						
						entrave voie centrale						
						entrave de l'accotement						
						entrave partielle voie de droite						
						fermeture						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
10.3.6.1	690135	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de longue durée (TLD) - chaussée en béton	rte 4 voies	séparées	entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave 2 voies de gauche						
						entrave voie centrale						
						entrave rte avec bretelle						
						entrave de l'accotement						
						entrave partielle voie de droite						
						fermeture						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690135	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de longue durée (TLD) - chaussée en béton	rte 4 voies	séparées, intersection	entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave 2 voies de gauche						
						entrave voie de stokage						
						entrave voie centrale						
						entrave rte avec bretelle						
						fermeture						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690135	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de longue durée (TLD) - chaussée en béton									
				rte 5 voies, VVG2S								
					entrave voie de droite							
					entrave voie de gauche							
					entrave 2 voies de droite							
					entrave 2 voies de gauche							
					entrave voie centrale							
					entrave partielle voie de droite							
					entrave de l'accotement							
					fermeture							

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690135	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de longue durée (TLD) - chaussée en béton									
				rte 6 voies et +								
					aires travail successives							
						entrave voie de droite						
					contigües							
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave 2 voies de gauche						
						entrave voie centrale						
						entrave de l'accotement						
						entrave partielle voie de droite						
						fermeture						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690135	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de longue durée (TLD) - chaussée en béton	rte 6 voies et + séparées								
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave 2 voies de gauche						
						entrave voie centrale						
						entrave rte avec bretelle						
						entrave de l'accotement						
						entrave partielle voie de droite						
						fermeture						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690135	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de longue durée (TLD) - chaussée en béton									
				rte 6 voies et +								
					séparées, intersection							
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave 2 voies de gauche						
						entrave voie de stokage						
						entrave voie centrale						
						entrave rte avec bretelle						
						fermeture						
				accotement surbaissé								
					entrave de l'accotement							
				travaux de planage								
					entrave voie de droite							
				aucune spécification								

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
10.3.6.1	690135	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de longue durée (TLD) - chaussée en béton									
				autre spécification								
					entrave voie de droite							
					entrave voie de gauche							
					entrave 2 voies de droite							
					entrave 2 voies de gauche							
					entrave voie de stokage							
					entrave voie centrale							
					entrave rte avec bretelle							
					entrave partielle voie de droite							
					entrave de l'accotement							
					autre entrave							
					fermeture							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690140	Jour	Maintien de circulation et signalisation travaux longue durée, milieu urbain (TLDU) - ch. en béton									
				rte 2 voies								
					2 sens							
						entrave de l'accotement						
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de droite						
						fermeture						
					intersection							
						entrave partielle voie de droite						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave voie de stokage						
						fermeture						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690140	Jour	Maintien de circulation et signalisation travaux longue durée, milieu urbain (TLDU) - ch. en béton									
				rte 4 voies								
					contigües							
						entrave de l'accotement						
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave 2 voies de gauche						
						entrave voie centrale						
						fermeture						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690140	Jour	Maintien de circulation et signalisation travaux longue durée, milieu urbain (TLDU) - ch. en béton									
				rte 4 voies								
					contigües, intersection							
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave voie de stokage						
						fermeture						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690140	Jour	Maintien de circulation et signalisation travaux longue durée, milieu urbain (TLDU) - ch. en béton									
				rte 4 voies								
					séparées							
						entrave de l'accotement						
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave 2 voies de gauche						
						entrave voie centrale						
						fermeture						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690140	Jour	Maintien de circulation et signalisation travaux longue durée, milieu urbain (TLDU) - ch. en béton									
				rte 4 voies								
					séparées, intersection							
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave 2 voies de gauche						
						entrave voie centrale						
						entrave voie de stokage						
						entrave rte avec bretelle						
						fermeture						
					aires travail successives							
						entrave voie de droite						
						entrave 2 voies de droite						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690140	Jour	Maintien de circulation et signalisation travaux longue durée, milieu urbain (TLDU) - ch. en béton									
				rte 5 voies, VVG2S								
					entrave voie centrale							
					entrave voie de droite							
					entrave voie de gauche							
					entrave 2 voies de droite							
					entrave 2 voies de gauche							
					entrave de l'accotement							
					entrave partielle voie de droite							
					fermeture							

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690140	Jour	Maintien de circulation et signalisation travaux longue durée, milieu urbain (TLDU) - ch. en béton									
				rte 6 voies								
					contigües							
						entrave de l'accotement						
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave 2 voies de gauche						
						entrave voie centrale						
						fermeture						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690140	Jour	Maintien de circulation et signalisation travaux longue durée, milieu urbain (TLDU) - ch. en béton									
				rte 6 voies								
					séparées							
						entrave de l'accotement						
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave 2 voies de gauche						
						entrave voie centrale						
						fermeture						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690140	Jour	Maintien de circulation et signalisation travaux longue durée, milieu urbain (TLDU) - ch. en béton									
				rte 6 voies								
					séparées, intersection							
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave 2 voies de gauche						
						entrave voie centrale						
						entrave voie de stokage						
						entrave rte avec bretelle						
						fermeture						
					aires travail successives							
						entrave voie de droite						
						entrave 2 voies de droite						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690140	Jour	Maintien de circulation et signalisation travaux longue durée, milieu urbain (TLDU) - ch. en béton									
				rte 8 voies								
					intersection							
						entrave partielle voie de droite						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave voie de stokage						
						fermeture						
				aucune spécification								

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690140	Jour	Maintien de circulation et signalisation travaux longue durée, milieu urbain (TLDU) - ch. en béton									
				autre spécification								
					entrave voie centrale							
					entrave voie de droite							
					entrave voie de gauche							
					entrave 2 voies de droite							
					entrave 2 voies de gauche							
					entrave de l'accotement							
					entrave partielle voie de droite							
					entrave rte avec bretelle							
					entrave voie de stokage							
					autre entrave							
					fermeture							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690145	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux mobiles (TM) - chaussée en béton									
				rte 2 voies								
					2 sens, travaux rapides							
						entrave partielle des voies						
						entrave voie de droite						
					2 sens, travaux lents							
						entrave partielle des voies						
						entrave voie de droite						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690145	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux mobiles (TM) - chaussée en béton									
				rte 3 voies								
					cont. voie lente t. rapides							
						entrave partielle des voies						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
					cont. voie lente t. lents							
						entrave partielle des voies						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690145	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux mobiles (TM) - chaussée en béton									
				rte 4 voies								
					contigües, travaux rapides							
						entrave partielle des voies						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave voie centrale						
					contigües, travaux lents							
						entrave partielle des voies						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave voie centrale						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690145	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux mobiles (TM) - chaussée en béton									
				rte 4 voies								
					séparées, travaux rapides							
						entrave partielle des voies						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave voie centrale						
					séparées, travaux lents							
						entrave partielle des voies						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave voie centrale						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
10.3.6.1	690145	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux mobiles (TM) - chaussée en béton									
				rte 5 voies, VVG2S								
					travaux rapides							
						entrave partielle des voies						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
					travaux lents							
						entrave partielle des voies						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
10.3.6.1	690145	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux mobiles (TM) - chaussée en béton									
				rte 6 voies								
					contigües, travaux rapides							
						entrave partielle des voies						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave voie centrale						
					contigües, travaux lents							
						entrave partielle des voies						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave voie centrale						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690145	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux mobiles (TM) - chaussée en béton									
				rte 6 voies								
					séparées, travaux rapides							
						entrave partielle des voies						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave voie centrale						
					séparées, travaux lents							
						entrave partielle des voies						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave voie centrale						
				épandage d'abat-poussière								
					entrave partielle des voies							
				aucune spécification								

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690145	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux mobiles (TM) - chaussée en béton									
				autre spécification								
					entrave de l'accotement							
					entrave voie de droite							
					entrave voie de gauche							
					entrave 2 voies de droite							
					entrave 2 voies de gauche							
					entrave voie centrale							
					entrave voie de stokage							
					entrave rte avec bretelle							
					entrave partielle voie de droite							
					autre entrave							
					fermeture							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690150	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de marquage (TM) - chaussée en béton									
				rte 2 voies								
					2 sens, séchage rapide							
						entrave partielle des voies						
						entrave voie de droite						
					2 sens, séchage lent							
						entrave partielle des voies						
						entrave voie de droite						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690150	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de marquage (TM) - chaussée en béton									
				rte 4 voies								
					contigües, séchage rapide							
						entrave partielle des voies						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave voie centrale						
					contigües, séchage lent							
						entrave partielle des voies						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave voie centrale						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690150	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de marquage (TM) - chaussée en béton									
				rte 4 voies								
					séparées, séchage rapide							
						entrave partielle des voies						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave voie centrale						
					séparées, séchage lent							
						entrave partielle des voies						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave voie centrale						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690150	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de marquage (TM) - chaussée en béton									
				rte 6 voies								
					contigües, séchage rapide							
						entrave partielle des voies						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave voie centrale						
					contigües, séchage lent							
						entrave partielle des voies						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave voie centrale						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690150	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de marquage (TM) - chaussée en béton									
				rte 6 voies								
					séparées, séchage rapide							
						entrave partielle des voies						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave voie centrale						
					séparées, séchage lent							
						entrave partielle des voies						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave voie centrale						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
10.3.6.1	690150	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de marquage (TM) - chaussée en béton									
				autre spécification								
					entrave de l'accotement							
					entrave partielle voie de droite							
					entrave voie de droite							
					entrave voie de gauche							
					entrave 2 voies de droite							
					entrave 2 voies de gauche							
					entrave voie centrale							
					entrave voie de stokage							
					entrave rte avec bretelle							
					fermeture							
					autre entrave							
					aucune spécification							
				aucune spécification								

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
10.3.6.1	690160	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de courte durée (TCD) - pour structure									
				rte 2 voies								
					2 sens							
						entrave de l'accotement						
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de droite						
						fermeture						
					intersection							
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de stokage						
						fermeture						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
10.3.6.1	690160	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de courte durée (TCD) - pour structure									
				rte 3 voies								
					intersection							
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de stokage						
						fermeture						
					contigües voie lente							
						entrave de l'accotement						
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						fermeture						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690160	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de courte durée (TCD) - pour structure	rte 4 voies	contigües, intersection	entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave voie de stokage						
						fermeture						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690160	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de courte durée (TCD) - pour structure	rte 4 voies	contigües	entrave de l'accotement						
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave 2 voies de gauche						
						entrave voie centrale						
						fermeture						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690160	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de courte durée (TCD) - pour structure	rte 4 voies	séparées	entrave de l'accotement						
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave 2 voies de gauche						
						entrave voie centrale						
						entrave rte avec bretelle						
						fermeture						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
10.3.6.1	690160	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de courte durée (TCD) - pour structure	rte 4 voies	séparées, intersection	entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave 2 voies de gauche						
						entrave voie centrale						
						entrave voie de stokage						
						entrave rte avec bretelle						
						fermeture						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690160	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de courte durée (TCD) - pour structure	rte 5 voies, VVG2S								
					entrave de l'accotement							
					entrave partielle voie de droite							
					entrave voie de droite							
					entrave voie de gauche							
					entrave 2 voies de droite							
					entrave 2 voies de gauche							
					entrave voie centrale							
					fermeture							

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690160	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de courte durée (TCD) - pour structure	rte 6 voies et +	contigües	entrave de l'accotement						
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave 2 voies de gauche						
						entrave voie centrale						
						fermeture						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690160	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de courte durée (TCD) - pour structure	rte 6 voies et + séparées		entrave de l'accotement						
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave 2 voies de gauche						
						entrave voie centrale						
						entrave rte avec bretelle						
						fermeture						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690160	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de courte durée (TCD) - pour structure									
				rte 6 voies et + séparées, intersection								
					entrave voie de droite							
					entrave voie de gauche							
					entrave 2 voies de droite							
					entrave 2 voies de gauche							
					entrave voie centrale							
					entrave voie de stokage							
					entrave rte avec bretelle fermeture							
				arpentage								
					entrave de l'accotement							
					entrave partielle voie de droite							
					entrave voie de droite							

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue Qté exéc.	2012 Prix moyen Coût moyen	2013 Qté prévue Qté exéc.	2013 Prix moyen Coût moyen	2014 Qté prévue Qté exéc.	2014 Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690160	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de courte durée (TCD) - pour structure									
				pose de câble aérien								
					entrave voie de droite							
				enquête de circulation								
					entrave voie de droite							
					entrave 2 voies de droite							
				traitement de surface								
					fermeture							
				couche d'usure et de revêtement								
					fermeture							
				rapiéçage								
					entrave voie de droite							
					entrave voie de gauche							
					fermeture							

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
10.3.6.1	690160	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de courte durée (TCD) - pour structure									
				mobilisation et démobilisation								
					entrave de l'accotement							
					entrave voie de droite							
					entrave voie de gauche							
				aucune spécification								

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690160	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de courte durée (TCD) - pour structure									
				autre spécification								
					entrave de l'accotement							
					entrave partielle voie de droite							
					entrave voie de droite							
					entrave voie de gauche							
					entrave 2 voies de droite							
					entrave 2 voies de gauche							
					entrave rte avec bretelle							
					entrave voie centrale							
					entrave voie de stokage							
					fermeture							
					autre entrave							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue Qté exéc.	2012 Prix moyen Coût moyen	2013 Qté prévue Qté exéc.	2013 Prix moyen Coût moyen	2014 Qté prévue Qté exéc.	2014 Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690165	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de longue durée (TLD) - pour structure									
				rte 2 voies								
					2 sens							
						entrave de l'accotement						
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de droite						
						fermeture						
					intersection							
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de stokage						
						fermeture						
					aires travail successives							
						entrave voie de droite						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690165	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de longue durée (TLD) - pour structure									
				rte 3 voies								
					intersection							
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de stokage						
						fermeture						
					contigües voie lente							
						entrave de l'accotement						
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						fermeture						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690165	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de longue durée (TLD) - pour structure	rte 4 voies	aires travail successives	entrave voie de droite						
					contigües, intersection	entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave voie de stokage						
						fermeture						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690165	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de longue durée (TLD) - pour structure	rte 4 voies	contigües	entrave de l'accotement						
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave 2 voies de gauche						
						entrave voie centrale						
						fermeture						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690165	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de longue durée (TLD) - pour structure	rte 4 voies	séparées	entrave de l'accotement						
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave 2 voies de gauche						
						entrave voie centrale						
						entrave rte avec bretelle						
						fermeture						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
10.3.6.1	690165	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de longue durée (TLD) - pour structure	rte 4 voies	séparées, intersection	entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave 2 voies de gauche						
						entrave voie centrale						
						entrave voie de stokage						
						entrave rte avec bretelle						
						fermeture						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690165	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de longue durée (TLD) - pour structure	rte 5 voies, VVG2S								
					entrave de l'accotement							
					entrave partielle voie de droite							
					entrave voie de droite							
					entrave voie de gauche							
					entrave 2 voies de droite							
					entrave 2 voies de gauche							
					entrave voie centrale							
					fermeture							

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690165	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de longue durée (TLD) - pour structure	rte 6 voies et +	aires travail successives	entrave voie de droite						
					contigües	entrave de l'accotement						
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave 2 voies de gauche						
						entrave voie centrale						
						fermeture						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690165	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de longue durée (TLD) - pour structure	rte 6 voies et + séparées		entrave de l'accotement						
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave 2 voies de gauche						
						entrave voie centrale						
						entrave rte avec bretelle						
						fermeture						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690165	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de longue durée (TLD) - pour structure									
				rte 6 voies et + séparées, intersection								
					entrave voie de droite							
					entrave voie de gauche							
					entrave 2 voies de droite							
					entrave 2 voies de gauche							
					entrave voie centrale							
					entrave voie de stokage							
					entrave rte avec bretelle fermeture							
				accotement surbaissé								
					entrave de l'accotement							
				travaux de planage								
					entrave voie de droite							
				aucune spécification								

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690165	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de longue durée (TLD) - pour structure									
				autre spécification								
					entrave de l'accotement							
					entrave partielle voie de droite							
					entrave voie de droite							
					entrave voie de gauche							
					entrave 2 voies de droite							
					entrave 2 voies de gauche							
					entrave rte avec bretelle							
					entrave voie centrale							
					entrave voie de stokage							
					autre entrave							
					fermeture							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690170	Jour	Maintien de circulation et signalisation travaux longue durée, milieu urbain (TLDU) - pour structure									
				rte 2 voies								
					2 sens							
						entrave de l'accotement						
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de droite						
						fermeture						
					intersection							
						entrave partielle voie de droite						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave voie de stokage						
						fermeture						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690170	Jour	Maintien de circulation et signalisation travaux longue durée, milieu urbain (TLDU) - pour structure	rte 4 voies	contigües	entrave de l'accotement						
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave 2 voies de gauche						
						entrave voie centrale						
						fermeture						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690170	Jour	Maintien de circulation et signalisation travaux longue durée, milieu urbain (TLDU) - pour structure	rte 4 voies	contigües, intersection	entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave voie de stokage						
						fermeture						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690170	Jour	Maintien de circulation et signalisation travaux longue durée, milieu urbain (TLDU) - pour structure	rte 4 voies	séparées	entrave de l'accotement						
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave 2 voies de gauche						
						entrave voie centrale						
						fermeture						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690170	Jour	Maintien de circulation et signalisation travaux longue durée, milieu urbain (TLDU) - pour structure									
				rte 4 voies								
					séparées, intersection							
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave 2 voies de gauche						
						entrave voie centrale						
						entrave voie de stokage						
						entrave rte avec bretelle						
						fermeture						
					aires travail successives							
						entrave voie de droite						
						entrave 2 voies de droite						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690170	Jour	Maintien de circulation et signalisation travaux longue durée, milieu urbain (TLDU) - pour structure rte 5 voies, VVG2S	entrave de l'accotement								
				entrave partielle voie de droite								
				entrave voie de droite								
				entrave voie de gauche								
				entrave 2 voies de droite								
				entrave 2 voies de gauche								
				entrave voie centrale								
				fermeture								

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690170	Jour	Maintien de circulation et signalisation travaux longue durée, milieu urbain (TLDU) - pour structure	rte 6 voies	contigües	entrave de l'accotement						
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave 2 voies de gauche						
						entrave voie centrale						
						fermeture						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690170	Jour	Maintien de circulation et signalisation travaux longue durée, milieu urbain (TLDU) - pour structure	rte 6 voies	séparées	entrave de l'accotement						
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave 2 voies de gauche						
						entrave voie centrale						
						fermeture						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690170	Jour	Maintien de circulation et signalisation travaux longue durée, milieu urbain (TLDU) - pour structure									
				rte 6 voies								
					séparées, intersection							
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave 2 voies de gauche						
						entrave voie centrale						
						entrave voie de stokage						
						entrave rte avec bretelle						
						fermeture						
					aires travail successives							
						entrave voie de droite						
						entrave 2 voies de droite						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690170	Jour	Maintien de circulation et signalisation travaux longue durée, milieu urbain (TLDU) - pour structure									
				rte 8 voies								
					intersection							
						entrave partielle voie de droite						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave voie de stokage						
						fermeture						
				aucune spécification								

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690170	Jour	Maintien de circulation et signalisation travaux longue durée, milieu urbain (TLDU) - pour structure									
				autre spécification								
					entrave de l'accotement							
					entrave partielle voie de droite							
					entrave voie de droite							
					entrave voie de gauche							
					entrave 2 voies de droite							
					entrave 2 voies de gauche							
					entrave rte avec bretelle							
					entrave voie centrale							
					entrave voie de stokage							
					autre entrave							
					fermeture							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690175	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux mobiles (TM) - pour structure									
				rte 2 voies								
					2 sens, travaux rapides							
						entrave partielle des voies						
						entrave voie de droite						
					2 sens, travaux lents							
						entrave partielle des voies						
						entrave voie de droite						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690175	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux mobiles (TM) - pour structure									
				rte 3 voies								
					cont. voie lente t. rapides							
						entrave partielle des voies						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
					cont. voie lente t. lents							
						entrave partielle des voies						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690175	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux mobiles (TM) - pour structure	rte 4 voies	contigües, travaux rapides							
						entrave partielle des voies						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave voie centrale						
					contigües, travaux lents							
						entrave partielle des voies						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave voie centrale						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
10.3.6.1	690175	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux mobiles (TM) - pour structure	rte 4 voies	séparées, travaux rapides	entrave partielle des voies						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave voie centrale						
					séparées, travaux lents	entrave partielle des voies						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave voie centrale						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690175	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux mobiles (TM) - pour structure	rte 5 voies, VVG2S								
					travaux rapides							
						entrave partielle des voies						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
					travaux lents							
						entrave partielle des voies						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690175	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux mobiles (TM) - pour structure									
				rte 6 voies								
					contigües, travaux rapides							
						entrave partielle des voies						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave voie centrale						
					contigües, travaux lents							
						entrave partielle des voies						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave voie centrale						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690175	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux mobiles (TM) - pour structure									
				rte 6 voies								
					séparées, travaux rapides							
						entrave partielle des voies						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave voie centrale						
					séparées, travaux lents							
						entrave partielle des voies						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave voie centrale						
				épandage d'abat-poussière								
					entrave partielle des voies							

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
10.3.6.1	690175	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux mobiles (TM) - pour structure									
				autre spécification								
					entrave de l'accotement							
					entrave partielle voie de droite							
					entrave voie de droite							
					entrave voie de gauche							
					entrave 2 voies de droite							
					entrave 2 voies de gauche							
					entrave voie de stokage							
					entrave voie centrale							
					entrave rte avec bretelle							
					fermeture							
					autre entrave							
					aucune spécification							
				aucune spécification								

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690180	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de marquage (TM) - pour structure									
				rte 2 voies								
					2 sens, séchage rapide							
						entrave partielle des voies						
						entrave voie de droite						
					2 sens, séchage lent							
						entrave partielle des voies						
						entrave voie de droite						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690180	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de marquage (TM) - pour structure	rte 4 voies	contigües, séchage rapide							
						entrave partielle des voies						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave voie centrale						
					contigües, séchage lent							
						entrave partielle des voies						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave voie centrale						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690180	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de marquage (TM) - pour structure									
				rte 4 voies								
					séparées, séchage rapide							
						entrave partielle des voies						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave voie centrale						
					séparées, séchage lent							
						entrave partielle des voies						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave voie centrale						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690180	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de marquage (TM) - pour structure									
				rte 6 voies								
					contigües, séchage rapide							
						entrave partielle des voies						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave voie centrale						
					contigües, séchage lent							
						entrave partielle des voies						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave voie centrale						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690180	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de marquage (TM) - pour structure									
				rte 6 voies								
					séparées, séchage rapide							
						entrave partielle des voies						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave voie centrale						
					séparées, séchage lent							
						entrave partielle des voies						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave voie centrale						
				aucune spécification								

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690180	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de marquage (TM) - pour structure									
				autre spécification								
					entrave de l'accotement							
					entrave voie de droite							
					entrave partielle voie de droite							
					entrave voie de gauche							
					entrave 2 voies de droite							
					entrave 2 voies de gauche							
					entrave rte avec bretelle							
					entrave voie centrale							
					entrave voie de stokage							
					aucune spécification							
					autre entrave							
					fermeture							

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
10.3.6.1	690200	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de courte durée (TCD) - chaussée en enrobé						**2**	**0,00$**	**4**	**250,00$**
											2	1 448,59$
				rte 2 voies							**2**	**0,00$**
					2 sens						**2**	**0,00$**
						entrave de l'accotement						
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de droite					**1**	**0,00$**
						fermeture						
					intersection							
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de stokage						
						fermeture						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue Qté exéc.	2012 Prix moyen Coût moyen	2013 Qté prévue Qté exéc.	2013 Prix moyen Coût moyen	2014 Qté prévue Qté exéc.	2014 Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690200	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de courte durée (TCD) - chaussée en enrobé									
				rte 3 voies								
					intersection							
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de stokage						
						fermeture						
					contigües voie lente							
						entrave de l'accotement						
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						fermeture						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690200	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de courte durée (TCD) - chaussée en enrobé									
				rte 4 voies							**1**	**1 000,00$**
											1	1 000,00$
					contigües, intersection						**1**	**1 000,00$**
											1	1 000,00$
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite					**1**	**1 000,00$**
											1	1 000,00$
						entrave voie de stokage						
						fermeture						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690200	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de courte durée (TCD) - chaussée en enrobé									
				rte 4 voies								
					contigües							
						entrave de l'accotement						
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave 2 voies de gauche						
						entrave voie centrale						
						fermeture						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690200	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de courte durée (TCD) - chaussée en enrobé									
				rte 4 voies								
					séparées							
						entrave de l'accotement						
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave 2 voies de gauche						
						entrave voie centrale						
						entrave rte avec bretelle						
						fermeture						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690200	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de courte durée (TCD) - chaussée en enrobé									
				rte 4 voies								
					séparées, intersection							
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave 2 voies de gauche						
						entrave voie centrale						
						entrave voie de stokage						
						entrave rte avec bretelle						
						fermeture						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690200	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de courte durée (TCD) - chaussée en enrobé	rte 5 voies, VVG2S								
					entrave de l'accotement							
					entrave partielle voie de droite							
					entrave voie de droite							
					entrave voie de gauche							
					entrave 2 voies de droite							
					entrave 2 voies de gauche							
					entrave voie centrale							
					fermeture							

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690200	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de courte durée (TCD) - chaussée en enrobé									
				rte 6 voies et +								
					contigües							
						entrave de l'accotement						
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave 2 voies de gauche						
						entrave voie centrale						
						fermeture						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690200	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de courte durée (TCD) - chaussée en enrobé									
				rte 6 voies et +								
					séparées							
						entrave de l'accotement						
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave 2 voies de gauche						
						entrave voie centrale						
						entrave rte avec bretelle						
						fermeture						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690200	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de courte durée (TCD) - chaussée en enrobé									
				rte 6 voies et +								
					séparées, intersection							
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave 2 voies de gauche						
						entrave voie centrale						
						entrave voie de stokage						
						entrave rte avec bretelle						
						fermeture						
				arpentage								
					entrave de l'accotement							
					entrave partielle voie de droite							
					entrave voie de droite							

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690200	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de courte durée (TCD) - chaussée en enrobé									
				pose de câble aérien								
					entrave voie de droite							
				enquête de circulation								
					entrave voie de droite							
					entrave 2 voies de droite							
				traitement de surface								
					fermeture							
				couche d'usure et de revêtement								
					fermeture							
				rapiéçage								
					entrave voie de droite							
					entrave voie de gauche							
					fermeture							

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
10.3.6.1	690200	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de courte durée (TCD) - chaussée en enrobé									
				mobilisation et démobilisation								
					entrave de l'accotement							
					entrave voie de droite							
					entrave voie de gauche							

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
10.3.6.1	690200	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de courte durée (TCD) - chaussée en enrobé									
				autre spécification					**2**	**0,00$**		
											1	2 345,78$
					entrave de l'accotement							
					entrave partielle voie de droite							
					entrave voie de droite							
					entrave voie de gauche							
					entrave 2 voies de droite							
					entrave 2 voies de gauche							
					entrave voie centrale							
					entrave voie de stokage							
					entrave rte avec bretelle							
					autre entrave				**1**	**0,00$**		
											1	2 345,78$
					fermeture				**1**	**0,00$**		
					aucune spécification							
				aucune spécification							**1**	**0,00$**

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690205	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de longue durée (TLD) - chaussée en enrobé									
				rte 2 voies								
					2 sens							
						entrave de l'accotement						
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de droite						
						fermeture						
					intersection							
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de stokage						
						fermeture						
					aires travail successives							
						entrave voie de droite						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690205	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de longue durée (TLD) - chaussée en enrobé									
				rte 3 voies								
					intersection							
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de stokage						
						fermeture						
					contigües voie lente							
						entrave de l'accotement						
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						fermeture						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690205	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de longue durée (TLD) - chaussée en enrobé									
				rte 4 voies								
					aires travail successives							
						entrave voie de droite						
					contigües, intersection							
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave voie de stokage						
						fermeture						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690205	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de longue durée (TLD) - chaussée en enrobé	rte 4 voies	contigües	entrave de l'accotement						
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave 2 voies de gauche						
						entrave voie centrale						
						fermeture						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690205	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de longue durée (TLD) - chaussée en enrobé	rte 4 voies	séparées	entrave de l'accotement						
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave 2 voies de gauche						
						entrave voie centrale						
						entrave rte avec bretelle						
						fermeture						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690205	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de longue durée (TLD) - chaussée en enrobé	rte 4 voies	séparées, intersection	entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave 2 voies de gauche						
						entrave voie centrale						
						entrave voie de stokage						
						entrave rte avec bretelle						
						fermeture						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690205	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de longue durée (TLD) - chaussée en enrobé	rte 5 voies, VVG2S	entrave partielle voie de droite							
					entrave voie de droite							
					entrave voie de gauche							
					entrave 2 voies de droite							
					entrave 2 voies de gauche							
					entrave voie centrale							
					entrave de l'accotement							
					fermeture							

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690205	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de longue durée (TLD) - chaussée en enrobé									
				rte 6 voies et +								
					aires travail successives							
						entrave voie de droite						
					contigües							
						entrave de l'accotement						
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave 2 voies de gauche						
						entrave voie centrale						
						fermeture						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690205	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de longue durée (TLD) - chaussée en enrobé									
				rte 6 voies et +								
					séparées							
						entrave de l'accotement						
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave 2 voies de gauche						
						entrave voie centrale						
						entrave rte avec bretelle						
						fermeture						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690205	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de longue durée (TLD) - chaussée en enrobé									
				rte 6 voies et +								
					séparées, intersection							
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave 2 voies de gauche						
						entrave voie centrale						
						entrave voie de stokage						
						entrave rte avec bretelle						
						fermeture						
				accotement surbaissé								
					entrave de l'accotement							
				travaux de planage								
					entrave voie de droite							
				aucune spécification								

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue Qté exéc.	2012 Prix moyen Coût moyen	2013 Qté prévue Qté exéc.	2013 Prix moyen Coût moyen	2014 Qté prévue Qté exéc.	2014 Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690205	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de longue durée (TLD) - chaussée en enrobé									
				autre spécification								
					entrave partielle voie de droite							
					entrave voie de droite							
					entrave voie de gauche							
					entrave 2 voies de droite							
					entrave 2 voies de gauche							
					entrave voie centrale							
					entrave voie de stokage							
					entrave rte avec bretelle							
					entrave de l'accotement							
					fermeture							
					autre entrave							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
10.3.6.1	690210	Global	Maintien de circulation et signalisation travaux longue durée, milieu urbain (TLDU) - ch. en enrobé									
				rte 2 voies								
					2 sens							
						entrave de l'accotement						
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de droite						
						fermeture						
					intersection							
						entrave partielle voie de droite						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave voie de stokage						
						fermeture						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690210	Global	Maintien de circulation et signalisation travaux longue durée, milieu urbain (TLDU) - ch. en enrobé									
				rte 4 voies								
					contigües							
						entrave de l'accotement						
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave 2 voies de gauche						
						entrave voie centrale						
						fermeture						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690210	Global	Maintien de circulation et signalisation travaux longue durée, milieu urbain (TLDU) - ch. en enrobé	rte 4 voies	contigües, intersection	entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave voie de stokage						
						fermeture						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690210	Global	Maintien de circulation et signalisation travaux longue durée, milieu urbain (TLDU) - ch. en enrobé	rte 4 voies	séparées	entrave de l'accotement						
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave 2 voies de gauche						
						entrave voie centrale						
						fermeture						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690210	Global	Maintien de circulation et signalisation travaux longue durée, milieu urbain (TLDU) - ch. en enrobé									
				rte 4 voies								
					séparées, intersection							
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave 2 voies de gauche						
						entrave voie centrale						
						entrave rte avec bretelle						
						entrave voie de stokage						
						fermeture						
					aires travail successives							
						entrave voie de droite						
						entrave 2 voies de droite						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690210	Global	Maintien de circulation et signalisation travaux longue durée, milieu urbain (TLDU) - ch. en enrobé									
				rte 5 voies, VVG2S								
					entrave de l'accotement							
					entrave partielle voie de droite							
					entrave voie de droite							
					entrave voie de gauche							
					entrave 2 voies de droite							
					entrave 2 voies de gauche							
					entrave voie centrale							
					fermeture							

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690210	Global	Maintien de circulation et signalisation travaux longue durée, milieu urbain (TLDU) - ch. en enrobé									
				rte 6 voies								
					contigües							
						entrave de l'accotement						
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave 2 voies de gauche						
						entrave voie centrale						
						fermeture						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690210	Global	Maintien de circulation et signalisation travaux longue durée, milieu urbain (TLDU) - ch. en enrobé	rte 6 voies	séparées	entrave de l'accotement						
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave 2 voies de gauche						
						entrave voie centrale						
						fermeture						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690210	Global	Maintien de circulation et signalisation travaux longue durée, milieu urbain (TLDU) - ch. en enrobé									
				rte 6 voies								
					séparées, intersection							
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave 2 voies de gauche						
						entrave voie centrale						
						entrave rte avec bretelle						
						entrave voie de stokage						
						fermeture						
					aires travail successives							
						entrave voie de droite						
						entrave 2 voies de droite						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690210	Global	Maintien de circulation et signalisation travaux longue durée, milieu urbain (TLDU) - ch. en enrobé									
				rte 8 voies								
					intersection							
						entrave partielle voie de droite						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave voie de stokage						
						fermeture						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690210	Global	Maintien de circulation et signalisation travaux longue durée, milieu urbain (TLDU) - ch. en enrobé									
				autre spécification								
					entrave de l'accotement							
					entrave partielle voie de droite							
					entrave voie de droite							
					entrave voie de gauche							
					entrave 2 voies de droite							
					entrave 2 voies de gauche							
					entrave voie centrale							
					entrave rte avec bretelle							
					entrave voie de stokage							
					fermeture							
					autre entrave							
					aucune spécification							
				aucune spécification								

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
10.3.6.1	690215	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux mobiles (TM) - chaussée en enrobé									
				rte 2 voies								
					2 sens, travaux rapides							
						entrave partielle des voies						
						entrave voie de droite						
					2 sens, travaux lents							
						entrave partielle des voies						
						entrave voie de droite						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690215	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux mobiles (TM) - chaussée en enrobé									
				rte 3 voies								
					cont. voie lente t. rapides							
						entrave partielle des voies						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
					cont. voie lente t. lents							
						entrave partielle des voies						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690215	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux mobiles (TM) - chaussée en enrobé									
				rte 4 voies								
					contigües, travaux rapides							
						entrave partielle des voies						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave voie centrale						
					contigües, travaux lents							
						entrave partielle des voies						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave voie centrale						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
10.3.6.1	690215	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux mobiles (TM) - chaussée en enrobé									
				rte 4 voies								
					séparées, travaux rapides							
						entrave partielle des voies						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave voie centrale						
					séparées, travaux lents							
						entrave partielle des voies						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave voie centrale						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690215	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux mobiles (TM) - chaussée en enrobé									
				rte 5 voies, VVG2S								
					travaux rapides							
						entrave partielle des voies						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
					travaux lents							
						entrave partielle des voies						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690215	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux mobiles (TM) - chaussée en enrobé									
				rte 6 voies								
					contigües, travaux rapides							
						entrave partielle des voies						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave voie centrale						
					contigües, travaux lents							
						entrave partielle des voies						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave voie centrale						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690215	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux mobiles (TM) - chaussée en enrobé									
				rte 6 voies								
					séparées, travaux rapides							
						entrave partielle des voies						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave voie centrale						
					séparées, travaux lents							
						entrave partielle des voies						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave voie centrale						
				épandage d'abat-poussière								
					entrave partielle des voies							

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
10.3.6.1	690215	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux mobiles (TM) - chaussée en enrobé									
				autre spécification								
					entrave de l'accotement							
					entrave voie de droite							
					entrave voie de gauche							
					entrave 2 voies de droite							
					entrave 2 voies de gauche							
					entrave voie centrale							
					entrave voie de stokage							
					entrave partielle voie de droite							
					entrave rte avec bretelle							
					fermeture							
					autre entrave							
					aucune spécification							
				aucune spécification								

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
10.3.6.1	690220	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de marquage (TM) - chaussée en enrobé									
				rte 2 voies								
					2 sens, séchage rapide							
						entrave partielle des voies						
						entrave voie de droite						
					2 sens, séchage lent							
						entrave partielle des voies						
						entrave voie de droite						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690220	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de marquage (TM) - chaussée en enrobé									
				rte 4 voies								
					contigües, séchage rapide							
						entrave partielle des voies						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave voie centrale						
					contigües, séchage lent							
						entrave partielle des voies						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave voie centrale						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690220	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de marquage (TM) - chaussée en enrobé									
				rte 4 voies								
					séparées, séchage rapide							
						entrave partielle des voies						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave voie centrale						
					séparées, séchage lent							
						entrave partielle des voies						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave voie centrale						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690220	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de marquage (TM) - chaussée en enrobé									
				rte 6 voies								
					contigües, séchage rapide							
						entrave partielle des voies						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave voie centrale						
					contigües, séchage lent							
						entrave partielle des voies						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave voie centrale						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690220	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de marquage (TM) - chaussée en enrobé									
				rte 6 voies								
					séparées, séchage rapide							
						entrave partielle des voies						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave voie centrale						
					séparées, séchage lent							
						entrave partielle des voies						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave voie centrale						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690220	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de marquage (TM) - chaussée en enrobé									
				autre spécification								
					entrave partielle voie de droite							
					entrave voie de droite							
					entrave voie de gauche							
					entrave 2 voies de droite							
					entrave 2 voies de gauche							
					entrave voie centrale							
					entrave voie de stokage							
					entrave rte avec bretelle							
					entrave de l'accotement							
					fermeture							
					autre entrave							
					aucune spécification							
				aucune spécification								

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
10.3.6.1	690230	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de courte durée (TCD) - chaussée en béton									
				rte 2 voies								
					2 sens							
						entrave de l'accotement						
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de droite						
						fermeture						
					intersection							
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de stokage						
						fermeture						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
10.3.6.1	690230	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de courte durée (TCD) - chaussée en béton									
				rte 3 voies								
					intersection							
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de stokage						
						fermeture						
					contigües voie lente							
						entrave de l'accotement						
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						fermeture						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690230	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de courte durée (TCD) - chaussée en béton									
				rte 4 voies								
					contigües, intersection							
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave voie de stokage						
						fermeture						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690230	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de courte durée (TCD) - chaussée en béton	rte 4 voies	contigües	entrave de l'accotement						
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave 2 voies de gauche						
						entrave voie centrale						
						fermeture						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690230	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de courte durée (TCD) - chaussée en béton	rte 4 voies	séparées	entrave de l'accotement						
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave 2 voies de gauche						
						entrave voie centrale						
						entrave rte avec bretelle						
						fermeture						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690230	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de courte durée (TCD) - chaussée en béton	rte 4 voies	séparées, intersection	entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave 2 voies de gauche						
						entrave voie centrale						
						entrave voie de stokage						
						entrave rte avec bretelle						
						fermeture						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690230	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de courte durée (TCD) - chaussée en béton									
				rte 5 voies, VVG2S								
					entrave de l'accotement							
					entrave partielle voie de droite							
					entrave voie de droite							
					entrave voie de gauche							
					entrave 2 voies de droite							
					entrave 2 voies de gauche							
					entrave voie centrale							
					fermeture							

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690230	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de courte durée (TCD) - chaussée en béton									
				rte 6 voies et +								
					contigües							
						entrave de l'accotement						
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave 2 voies de gauche						
						entrave voie centrale						
						fermeture						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690230	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de courte durée (TCD) - chaussée en béton									
				rte 6 voies et +								
					séparées							
						entrave de l'accotement						
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave 2 voies de gauche						
						entrave voie centrale						
						entrave rte avec bretelle						
						fermeture						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690230	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de courte durée (TCD) - chaussée en béton									
				rte 6 voies et +								
					séparées, intersection							
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave 2 voies de gauche						
						entrave voie centrale						
						entrave voie de stokage						
						entrave rte avec bretelle						
						fermeture						
				arpentage								
					entrave de l'accotement							
					entrave partielle voie de droite							
					entrave voie de droite							

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue Qté exéc.	2012 Prix moyen Coût moyen	2013 Qté prévue Qté exéc.	2013 Prix moyen Coût moyen	2014 Qté prévue Qté exéc.	2014 Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690230	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de courte durée (TCD) - chaussée en béton									
				pose de câble aérien								
					entrave voie de droite							
				enquête de circulation								
					entrave voie de droite							
					entrave 2 voies de droite							
				traitement de surface								
					fermeture							
				couche d'usure et de revêtement								
					fermeture							
				rapiéçage								
					entrave voie de droite							
					entrave voie de gauche							
					fermeture							

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690230	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de courte durée (TCD) - chaussée en béton									
				mobilisation et démobilisation								
					entrave de l'accotement							
					entrave voie de droite							
					entrave voie de gauche							
				aucune spécification								

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue Qté exéc.	2012 Prix moyen Coût moyen	2013 Qté prévue Qté exéc.	2013 Prix moyen Coût moyen	2014 Qté prévue Qté exéc.	2014 Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690230	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de courte durée (TCD) - chaussée en béton									
				autre spécification								
					entrave de l'accotement							
					entrave partielle voie de droite							
					entrave voie de droite							
					entrave voie de gauche							
					entrave 2 voies de droite							
					entrave 2 voies de gauche							
					entrave voie centrale							
					entrave voie de stokage							
					entrave rte avec bretelle							
					fermeture							
					aucune spécification							
					autre entrave							

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690235	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de longue durée (TLD) - chaussée en béton									
				rte 2 voies								
					2 sens							
						entrave de l'accotement						
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de droite						
						fermeture						
					intersection							
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de stokage						
						fermeture						
					aires travail successives							
						entrave voie de droite						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690235	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de longue durée (TLD) - chaussée en béton									
				rte 3 voies								
					intersection							
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de stokage						
						fermeture						
					contigües voie lente							
						entrave de l'accotement						
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						fermeture						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690235	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de longue durée (TLD) - chaussée en béton									
				rte 4 voies								
					aires travail successives							
						entrave voie de droite						
					contigües, intersection							
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave voie de stokage						
						fermeture						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690235	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de longue durée (TLD) - chaussée en béton	rte 4 voies	contigües	entrave de l'accotement						
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave 2 voies de gauche						
						entrave voie centrale						
						fermeture						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690235	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de longue durée (TLD) - chaussée en béton	rte 4 voies	séparées	entrave de l'accotement						
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave 2 voies de gauche						
						entrave voie centrale						
						entrave rte avec bretelle						
						fermeture						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
10.3.6.1	690235	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de longue durée (TLD) - chaussée en béton	rte 4 voies	séparées, intersection	entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave 2 voies de gauche						
						entrave voie centrale						
						entrave voie de stokage						
						entrave rte avec bretelle						
						fermeture						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690235	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de longue durée (TLD) - chaussée en béton	rte 5 voies, VVG2S								
					entrave de l'accotement							
					entrave partielle voie de droite							
					entrave voie de droite							
					entrave voie de gauche							
					entrave 2 voies de droite							
					entrave 2 voies de gauche							
					entrave voie centrale							
					fermeture							

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690235	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de longue durée (TLD) - chaussée en béton									
				rte 6 voies et +								
					aires travail successives							
						entrave voie de droite						
					contigües							
						entrave de l'accotement						
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave 2 voies de gauche						
						entrave voie centrale						
						fermeture						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690235	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de longue durée (TLD) - chaussée en béton	rte 6 voies et + séparées		entrave de l'accotement						
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave 2 voies de gauche						
						entrave voie centrale						
						entrave rte avec bretelle						
						fermeture						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690235	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de longue durée (TLD) - chaussée en béton									
				rte 6 voies et +								
					séparées, intersection							
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave 2 voies de gauche						
						entrave voie centrale						
						entrave voie de stokage						
						entrave rte avec bretelle						
						fermeture						
				accotement surbaissé								
					entrave de l'accotement							
				travaux de planage								
					entrave voie de droite							
				aucune spécification								

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue Qté exéc.	2012 Prix moyen Coût moyen	2013 Qté prévue Qté exéc.	2013 Prix moyen Coût moyen	2014 Qté prévue Qté exéc.	2014 Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690235	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de longue durée (TLD) - chaussée en béton									
				autre spécification								
					entrave de l'accotement							
					entrave partielle voie de droite							
					entrave voie de droite							
					entrave voie de gauche							
					entrave 2 voies de droite							
					entrave 2 voies de gauche							
					entrave voie centrale							
					entrave voie de stokage							
					entrave rte avec bretelle							
					fermeture							
					aucune spécification							
					autre entrave							

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690240	Global	Maintien de circulation et signalisation travaux longue durée, milieu urbain (TLDU) - ch. en béton									
				rte 2 voies								
					2 sens							
						entrave de l'accotement						
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de droite						
						fermeture						
					intersection							
						entrave partielle voie de droite						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave voie de stokage						
						fermeture						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690240	Global	Maintien de circulation et signalisation travaux longue durée, milieu urbain (TLDU) - ch. en béton									
				rte 4 voies								
					contigües							
						entrave de l'accotement						
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave 2 voies de gauche						
						entrave voie centrale						
						fermeture						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690240	Global	Maintien de circulation et signalisation travaux longue durée, milieu urbain (TLDU) - ch. en béton									
				rte 4 voies								
					contigües, intersection							
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave voie de stokage						
						fermeture						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690240	Global	Maintien de circulation et signalisation travaux longue durée, milieu urbain (TLDU) - ch. en béton									
				rte 4 voies								
					séparées							
						entrave de l'accotement						
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave 2 voies de gauche						
						entrave voie centrale						
						fermeture						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690240	Global	Maintien de circulation et signalisation travaux longue durée, milieu urbain (TLDU) - ch. en béton									
				rte 4 voies								
					séparées, intersection							
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave 2 voies de gauche						
						entrave voie centrale						
						entrave voie de stokage						
						entrave rte avec bretelle						
						fermeture						
					aires travail successives							
						entrave voie de droite						
						entrave 2 voies de droite						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690240	Global	Maintien de circulation et signalisation travaux longue durée, milieu urbain (TLDU) - ch. en béton									
				rte 5 voies, VVG2S								
					entrave de l'accotement							
					entrave partielle voie de droite							
					entrave voie de droite							
					entrave voie de gauche							
					entrave 2 voies de droite							
					entrave 2 voies de gauche							
					entrave voie centrale							
					fermeture							

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690240	Global	Maintien de circulation et signalisation travaux longue durée, milieu urbain (TLDU) - ch. en béton									
				rte 6 voies								
					contigües							
						entrave de l'accotement						
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave 2 voies de gauche						
						entrave voie centrale						
						fermeture						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690240	Global	Maintien de circulation et signalisation travaux longue durée, milieu urbain (TLDU) - ch. en béton									
				rte 6 voies								
					séparées							
						entrave de l'accotement						
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave 2 voies de gauche						
						entrave voie centrale						
						fermeture						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690240	Global	Maintien de circulation et signalisation travaux longue durée, milieu urbain (TLDU) - ch. en béton									
				rte 6 voies								
					séparées, intersection							
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave 2 voies de gauche						
						entrave voie centrale						
						entrave voie de stokage						
						entrave rte avec bretelle						
						fermeture						
					aires travail successives							
						entrave voie de droite						
						entrave 2 voies de droite						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690240	Global	Maintien de circulation et signalisation travaux longue durée, milieu urbain (TLDU) - ch. en béton									
				rte 8 voies								
					intersection							
						entrave partielle voie de droite						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave voie de stokage						
						fermeture						
				aucune spécification								

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690240	Global	Maintien de circulation et signalisation travaux longue durée, milieu urbain (TLDU) - ch. en béton									
				autre spécification								
					entrave de l'accotement							
					entrave partielle voie de droite							
					entrave voie de droite							
					entrave voie de gauche							
					entrave 2 voies de droite							
					entrave 2 voies de gauche							
					entrave voie centrale							
					entrave voie de stokage							
					entrave rte avec bretelle							
					fermeture							
					aucune spécification							
					autre entrave							

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
10.3.6.1	690245	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux mobiles (TM) - chaussée en béton									
				rte 2 voies								
					2 sens, travaux rapides							
						entrave partielle des voies						
						entrave voie de droite						
					2 sens, travaux lents							
						entrave partielle des voies						
						entrave voie de droite						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690245	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux mobiles (TM) - chaussée en béton									
				rte 3 voies								
					cont. voie lente t. rapides							
						entrave partielle des voies						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
					cont. voie lente t. lents							
						entrave partielle des voies						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690245	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux mobiles (TM) - chaussée en béton									
				rte 4 voies								
					contigües, travaux rapides							
						entrave partielle des voies						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave voie centrale						
					contigües, travaux lents							
						entrave partielle des voies						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave voie centrale						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690245	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux mobiles (TM) - chaussée en béton									
				rte 4 voies								
					séparées, travaux rapides							
						entrave partielle des voies						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave voie centrale						
					séparées, travaux lents							
						entrave partielle des voies						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave voie centrale						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
10.3.6.1	690245	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux mobiles (TM) - chaussée en béton									
				rte 5 voies, VVG2S								
					travaux rapides							
						entrave partielle des voies						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
					travaux lents							
						entrave partielle des voies						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
10.3.6.1	690245	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux mobiles (TM) - chaussée en béton									
				rte 6 voies								
					contigües, travaux rapides							
						entrave partielle des voies						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave voie centrale						
					contigües, travaux lents							
						entrave partielle des voies						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave voie centrale						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690245	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux mobiles (TM) - chaussée en béton									
				rte 6 voies								
					séparées, travaux rapides							
						entrave partielle des voies						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave voie centrale						
					séparées, travaux lents							
						entrave partielle des voies						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave voie centrale						
				épandage d'abat-poussière								
					entrave partielle des voies							

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690245	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux mobiles (TM) - chaussée en béton									
				autre spécification								
					entrave de l'accotement							
					entrave voie de droite							
					entrave partielle voie de droite							
					entrave voie de gauche							
					entrave 2 voies de droite							
					entrave 2 voies de gauche							
					entrave rte avec bretelle							
					entrave voie centrale							
					entrave voie de stokage							
					fermeture							
					aucune spécification							
					autre entrave							
				aucune spécification								

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690250	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de marquage (TM) - chaussée en béton									
				rte 2 voies								
					2 sens, séchage rapide							
						entrave partielle des voies						
						entrave voie de droite						
					2 sens, séchage lent							
						entrave partielle des voies						
						entrave voie de droite						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690250	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de marquage (TM) - chaussée en béton									
				rte 4 voies								
					contigües, séchage rapide							
						entrave partielle des voies						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave voie centrale						
					contigües, séchage lent							
						entrave partielle des voies						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave voie centrale						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690250	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de marquage (TM) - chaussée en béton									
				rte 4 voies								
					séparées, séchage rapide							
						entrave partielle des voies						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave voie centrale						
					séparées, séchage lent							
						entrave partielle des voies						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave voie centrale						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690250	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de marquage (TM) - chaussée en béton									
				rte 6 voies								
					contigües, séchage rapide							
						entrave partielle des voies						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave voie centrale						
					contigües, séchage lent							
						entrave partielle des voies						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave voie centrale						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690250	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de marquage (TM) - chaussée en béton									
				rte 6 voies								
					séparées, séchage rapide							
						entrave partielle des voies						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave voie centrale						
					séparées, séchage lent							
						entrave partielle des voies						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave voie centrale						
				aucune spécification								

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
10.3.6.1	690250	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de marquage (TM) - chaussée en béton									
				autre spécification								
					entrave de l'accotement							
					entrave voie de droite							
					entrave voie de gauche							
					entrave partielle voie de droite							
					entrave 2 voies de droite							
					entrave 2 voies de gauche							
					entrave voie centrale							
					entrave voie de stokage							
					entrave rte avec bretelle							
					fermeture							
					aucune spécification							
					autre entrave							

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
10.3.6.1	690260	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de courte durée (TCD) - pour structure						**1**	**0,00$**		
											1	3 828,00$
				rte 2 voies					**1**	**0,00$**		
											1	3 828,00$
					2 sens				**1**	**0,00$**		
											1	3 828,00$
						entrave de l'accotement						
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de droite			**1**	**0,00$**		
											1	3 828,00$
						fermeture						
					intersection							
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de stokage						
						fermeture						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
10.3.6.1	690260	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de courte durée (TCD) - pour structure									
				rte 3 voies								
					intersection							
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de stokage						
						fermeture						
					contigües voie lente							
						entrave de l'accotement						
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						fermeture						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690260	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de courte durée (TCD) - pour structure	rte 4 voies	contigües, intersection	entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave voie de stokage						
						fermeture						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690260	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de courte durée (TCD) - pour structure	rte 4 voies	contigües	entrave de l'accotement						
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave 2 voies de gauche						
						entrave voie centrale						
						fermeture						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690260	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de courte durée (TCD) - pour structure									
				rte 4 voies								
					séparées							
						entrave de l'accotement						
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave 2 voies de gauche						
						entrave voie centrale						
						entrave rte avec bretelle						
						fermeture						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690260	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de courte durée (TCD) - pour structure	rte 4 voies	séparées, intersection	entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave 2 voies de gauche						
						entrave voie centrale						
						entrave voie de stokage						
						entrave rte avec bretelle						
						fermeture						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690260	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de courte durée (TCD) - pour structure	rte 5 voies, VVG2S								
					entrave de l'accotement							
					entrave partielle voie de droite							
					entrave voie de droite							
					entrave voie de gauche							
					entrave 2 voies de droite							
					entrave 2 voies de gauche							
					entrave voie centrale							
					fermeture							

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690260	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de courte durée (TCD) - pour structure	rte 6 voies et +	contigües	entrave de l'accotement						
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave 2 voies de gauche						
						entrave voie centrale						
						fermeture						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690260	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de courte durée (TCD) - pour structure	rte 6 voies et + séparées		entrave de l'accotement						
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave 2 voies de gauche						
						entrave voie centrale						
						entrave rte avec bretelle						
						fermeture						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690260	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de courte durée (TCD) - pour structure									
				rte 6 voies et + séparées, intersection								
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave 2 voies de gauche						
						entrave voie centrale						
						entrave voie de stokage						
						entrave rte avec bretelle						
						fermeture						
				arpentage								
					entrave de l'accotement							
					entrave partielle voie de droite							
					entrave voie de droite							

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue Qté exéc.	2012 Prix moyen Coût moyen	2013 Qté prévue Qté exéc.	2013 Prix moyen Coût moyen	2014 Qté prévue Qté exéc.	2014 Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690260	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de courte durée (TCD) - pour structure									
				pose de câble aérien								
					entrave voie de droite							
				enquête de circulation								
					entrave voie de droite							
					entrave 2 voies de droite							
				traitement de surface								
					fermeture							
				couche d'usure et de revêtement								
					fermeture							
				rapiéçage								
					entrave voie de droite							
					entrave voie de gauche							
					fermeture							

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
10.3.6.1	690260	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de courte durée (TCD) - pour structure									
				mobilisation et démobilisation								
					entrave de l'accotement							
					entrave voie de droite							
					entrave voie de gauche							
				aucune spécification								

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690260	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de courte durée (TCD) - pour structure									
				autre spécification								
					entrave de l'accotement							
					entrave partielle voie de droite							
					entrave voie de droite							
					entrave voie de gauche							
					entrave 2 voies de droite							
					entrave 2 voies de gauche							
					entrave voie centrale							
					entrave voie de stokage							
					entrave rte avec bretelle							
					fermeture							
					aucune spécification							
					autre entrave							

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690265	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de longue durée (TLD) - pour structure									
				rte 2 voies								
					2 sens							
						entrave de l'accotement						
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de droite						
						fermeture						
					intersection							
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de stokage						
						fermeture						
					aires travail successives							
						entrave voie de droite						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690265	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de longue durée (TLD) - pour structure									
				rte 3 voies								
					intersection							
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de stokage						
						fermeture						
					contigües voie lente							
						entrave de l'accotement						
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						fermeture						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690265	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de longue durée (TLD) - pour structure	rte 4 voies	aires travail successives	entrave voie de droite						
					contigües, intersection	entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave voie de stokage						
						fermeture						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690265	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de longue durée (TLD) - pour structure	rte 4 voies	contigües	entrave de l'accotement						
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave 2 voies de gauche						
						entrave voie centrale						
						fermeture						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690265	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de longue durée (TLD) - pour structure	rte 4 voies	séparées	entrave de l'accotement						
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave 2 voies de gauche						
						entrave voie centrale						
						entrave rte avec bretelle						
						fermeture						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690265	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de longue durée (TLD) - pour structure	rte 4 voies	séparées, intersection	entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave 2 voies de gauche						
						entrave voie centrale						
						entrave voie de stokage						
						entrave rte avec bretelle						
						fermeture						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
10.3.6.1	690265	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de longue durée (TLD) - pour structure	rte 5 voies, VVG2S								
					entrave de l'accotement							
					entrave partielle voie de droite							
					entrave voie de droite							
					entrave voie de gauche							
					entrave 2 voies de droite							
					entrave 2 voies de gauche							
					entrave voie centrale							
					fermeture							

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690265	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de longue durée (TLD) - pour structure	rte 6 voies et +	aires travail successives	entrave voie de droite						
					contigües	entrave de l'accotement						
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave 2 voies de gauche						
						entrave voie centrale						
						fermeture						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690265	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de longue durée (TLD) - pour structure	rte 6 voies et + séparées		entrave de l'accotement						
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave 2 voies de gauche						
						entrave voie centrale						
						entrave rte avec bretelle						
						fermeture						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690265	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de longue durée (TLD) - pour structure									
				rte 6 voies et +								
					séparées, intersection							
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave 2 voies de gauche						
						entrave voie centrale						
						entrave voie de stokage						
						entrave rte avec bretelle						
						fermeture						
				accotement surbaissé								
					entrave de l'accotement							
				travaux de planage								
					entrave voie de droite							
				aucune spécification								

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690265	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de longue durée (TLD) - pour structure									
				autre spécification								
					entrave de l'accotement							
					entrave partielle voie de droite							
					entrave voie de droite							
					entrave voie de gauche							
					entrave 2 voies de droite							
					entrave 2 voies de gauche							
					entrave voie centrale							
					entrave voie de stokage							
					entrave rte avec bretelle							
					fermeture							
					aucune spécification							
					autre entrave							

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690270	Global	Maintien de circulation et signalisation travaux longue durée, milieu urbain (TLDU) - pour structure									
				rte 2 voies								
					2 sens							
						entrave de l'accotement						
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de droite						
						fermeture						
					intersection							
						entrave partielle voie de droite						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave voie de stokage						
						fermeture						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690270	Global	Maintien de circulation et signalisation travaux longue durée, milieu urbain (TLDU) - pour structure	rte 4 voies	contigües	entrave de l'accotement						
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave 2 voies de gauche						
						entrave voie centrale						
						fermeture						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690270	Global	Maintien de circulation et signalisation travaux longue durée, milieu urbain (TLDU) - pour structure	rte 4 voies	contigües, intersection	entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave voie de stokage						
						fermeture						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690270	Global	Maintien de circulation et signalisation travaux longue durée, milieu urbain (TLDU) - pour structure	rte 4 voies	séparées	entrave de l'accotement						
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave 2 voies de gauche						
						entrave voie centrale						
						fermeture						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690270	Global	Maintien de circulation et signalisation travaux longue durée, milieu urbain (TLDU) - pour structure									
				rte 4 voies								
					séparées, intersection							
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave 2 voies de gauche						
						entrave voie centrale						
						entrave voie de stokage						
						entrave rte avec bretelle						
						fermeture						
					aires travail successives							
						entrave voie de droite						
						entrave 2 voies de droite						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
10.3.6.1	690270	Global	Maintien de circulation et signalisation travaux longue durée, milieu urbain (TLDU) - pour structure	rte 5 voies, VVG2S								
					entrave de l'accotement							
					entrave partielle voie de droite							
					entrave voie de droite							
					entrave voie de gauche							
					entrave 2 voies de droite							
					entrave 2 voies de gauche							
					entrave voie centrale							
					fermeture							

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690270	Global	Maintien de circulation et signalisation travaux longue durée, milieu urbain (TLDU) - pour structure	rte 6 voies	contigües	entrave de l'accotement						
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave 2 voies de gauche						
						entrave voie centrale						
						fermeture						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690270	Global	Maintien de circulation et signalisation travaux longue durée, milieu urbain (TLDU) - pour structure	rte 6 voies	séparées	entrave de l'accotement						
						entrave partielle voie de droite						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave 2 voies de gauche						
						entrave voie centrale						
						fermeture						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690270	Global	Maintien de circulation et signalisation travaux longue durée, milieu urbain (TLDU) - pour structure									
				rte 6 voies								
					séparées, intersection							
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave 2 voies de gauche						
						entrave voie centrale						
						entrave voie de stokage						
						entrave rte avec bretelle						
						fermeture						
					aires travail successives							
						entrave voie de droite						
						entrave 2 voies de droite						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690270	Global	Maintien de circulation et signalisation travaux longue durée, milieu urbain (TLDU) - pour structure									
				rte 8 voies								
					intersection							
						entrave partielle voie de droite						
						entrave 2 voies de droite						
						entrave voie de stokage						
						fermeture						
				aucune spécification								

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690270	Global	Maintien de circulation et signalisation travaux longue durée, milieu urbain (TLDU) - pour structure									
				autre spécification								
					entrave de l'accotement							
					entrave partielle voie de droite							
					entrave voie de droite							
					entrave voie de gauche							
					entrave 2 voies de droite							
					entrave 2 voies de gauche							
					entrave voie centrale							
					entrave voie de stokage							
					entrave rte avec bretelle							
					fermeture							
					aucune spécification							
					autre entrave							

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
10.3.6.1	690275	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux mobiles (TM) - pour structure	rte 2 voies	2 sens, travaux rapides	entrave partielle des voies						
						entrave voie de droite						
					2 sens, travaux lents	entrave partielle des voies						
						entrave voie de droite						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690275	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux mobiles (TM) - pour structure									
				rte 3 voies								
					cont. voie lente t. rapides							
						entrave partielle des voies						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
					cont. voie lente t. lents							
						entrave partielle des voies						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690275	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux mobiles (TM) - pour structure									
				rte 4 voies								
					contigües, travaux rapides							
						entrave partielle des voies						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave voie centrale						
					contigües, travaux lents							
						entrave partielle des voies						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave voie centrale						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690275	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux mobiles (TM) - pour structure									
				rte 4 voies								
					séparées, travaux rapides							
						entrave partielle des voies						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave voie centrale						
					séparées, travaux lents							
						entrave partielle des voies						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave voie centrale						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
10.3.6.1	690275	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux mobiles (TM) - pour structure rte 5 voies, VVG2S	travaux rapides	entrave partielle des voies							
					entrave voie de droite							
					entrave voie de gauche							
				travaux lents	entrave partielle des voies							
					entrave voie de droite							
					entrave voie de gauche							

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690275	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux mobiles (TM) - pour structure									
				rte 6 voies								
					contigües, travaux rapides							
						entrave partielle des voies						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave voie centrale						
					contigües, travaux lents							
						entrave partielle des voies						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave voie centrale						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690275	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux mobiles (TM) - pour structure									
				rte 6 voies								
					séparées, travaux rapides							
						entrave partielle des voies						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave voie centrale						
					séparées, travaux lents							
						entrave partielle des voies						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave voie centrale						
				épandage d'abat-poussière								
					entrave partielle des voies							
				aucune spécification								

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue Qté exéc.	2012 Prix moyen Coût moyen	2013 Qté prévue Qté exéc.	2013 Prix moyen Coût moyen	2014 Qté prévue Qté exéc.	2014 Prix moyen Coût moyen
10.3.6.1	690275	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux mobiles (TM) - pour structure									
				autre spécification								
					entrave de l'accotement							
					entrave partielle voie de droite							
					entrave voie de droite							
					entrave voie de gauche							
					entrave 2 voies de droite							
					entrave 2 voies de gauche							
					entrave rte avec bretelle							
					entrave voie centrale							
					entrave voie de stokage							
					fermeture							
					aucune spécification							
					autre entrave							

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690280	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de marquage (TM) - pour structure									
				rte 2 voies								
					2 sens, séchage rapide							
						entrave partielle des voies						
						entrave voie de droite						
					2 sens, séchage lent							
						entrave partielle des voies						
						entrave voie de droite						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690280	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de marquage (TM) - pour structure	rte 4 voies								
					contigües, séchage rapide							
						entrave partielle des voies						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave voie centrale						
					contigües, séchage lent							
						entrave partielle des voies						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave voie centrale						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690280	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de marquage (TM) - pour structure									
				rte 4 voies								
					séparées, séchage rapide							
						entrave partielle des voies						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave voie centrale						
					séparées, séchage lent							
						entrave partielle des voies						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave voie centrale						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690280	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de marquage (TM) - pour structure									
				rte 6 voies								
					contigües, séchage rapide							
						entrave partielle des voies						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave voie centrale						
					contigües, séchage lent							
						entrave partielle des voies						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave voie centrale						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690280	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de marquage (TM) - pour structure									
				rte 6 voies								
					séparées, séchage rapide							
						entrave partielle des voies						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave voie centrale						
					séparées, séchage lent							
						entrave partielle des voies						
						entrave voie de droite						
						entrave voie de gauche						
						entrave voie centrale						
				aucune spécification								

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.1	690280	Global	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de marquage (TM) - pour structure									
				autre spécification								
					entrave de l'accotement							
					entrave partielle voie de droite							
					entrave voie de droite							
					entrave voie de gauche							
					entrave 2 voies de droite							
					entrave 2 voies de gauche							
					entrave rte avec bretelle							
					entrave voie centrale							
					entrave voie de stokage							
					fermeture							
					aucune spécification							
					autre entrave							
10.3.6.1	855900	Jour	Maintien de la circulation et signalisation de travaux de courte durée (TCD) - sur structure									

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 104 Protection temporaire de l'environnement

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
10.4.5	112000	m	Estacade flottante de rouleaux absorbants								**832**	**52,05$**
											177	52,45$
10.4.5	112010	Unité	Trousse de récupération des produits pétroliers								**26**	**462,50$**
											17	556,31$
10.4.5	112020	Unité	Bassin de lavage - aménagement, nettoyage et démantèlement								**16**	**1 087,75$**
											15	1 288,57$
10.4.3.1	112110	L	Gestion des boues									
10.4.3.1	112120	L	Gestion hors site de l'eau contaminée								**3 000**	**11,67$**
10.4.3.1	112121	Unité	Échantillonnage de l'eau									
	112130	t	Gestion des matériaux contenant de l'amiante									
	112135	m carré	Gestion des matériaux contenant de l'amiante								**6 500**	**65,00$**
											5 562	14,44$
	112140	Global	Gestion des matériaux contenant de l'amiante								**3**	**166 666,67$**
											1	81 571,11$
10.4.3.1	112150	t	Gestion des matières dangereuses résiduelles (excluant les sols contaminés)									
10.4.3.1	112155	Global	Gestion des matières dangereuses résiduelles (excluant les sols contaminés)									

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 104 Protection temporaire de l'environnement

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 104 Protection temporaire de l'environnement

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
10.4.5	112200	m carré	Stabilisation temporaire de talus						**450**	**0,00$**	**45 992**	**2,05$**
											10 670	1,99$
				bâche								
				matelas antiérosion de fibre végétale							**3 752**	**2,36$**
											334	2,48$
				membrane								
				paillis en vrac					**450**	**0,00$**	**1 445**	**1,12$**
											914	3,40$
				revêtement de protection en pierres								
				autre spécification								
				aucune spécification								
				membrane géotextile							**2 700**	**2,75$**
				fibre de bois							**260**	**1,97$**
				fibre de coco							**400**	**20,00$**
				géotextile							**2 390**	**1,23$**
											177	3,00$
10.4.5	112210	m	Rideau de turbidité (confinement)						**20**	**100,00$**	**2 538**	**67,84$**
											1 501	61,13$
10.4.3.5	112215	Unité	Plan d'action pour la protection de l'environnement (PAPE)									

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 104 Protection temporaire de l'environnement

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 104 Protection temporaire de l'environnement

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
	112220	m	Barrière munie d'un géotextile de type III									
				protection des pluviers siffleurs								
				protection de la tortue								
				autre spécification								
	112225	Unité	Berme de dissipation d'énergie (seuil)								**12**	**50,00$**
10.4.5	112300	m	Barrière à sédiments temporaire								**1 380**	**19,70$**
											92	34,81$
				boudin de rétention sédimentaire							**50**	**25,00$**
				filtre en ballots de paille							**75**	**27,00$**
											24	35,00$
				munie d'un géotextile							**1 255**	**19,06$**
											68	34,74$
				autre spécification								
				aucune spécification								
10.4.5	112301	m	Barrière à sédiments temporaire avec filtre en ballots de paille - Aménagement, entretien et démantèlement						**40**	**20,00$**	**7 048**	**18,60$**
											1 581	16,88$
10.4.5	112302	m	Barrière à sédiments temporaire munie d'un géotextile - Aménagement, entretien et démantèlement				**30**	**100,00$**	**30**	**15,00$**	**26 041**	**15,29$**
									9	15,21$	8 460	14,21$
10.4.5	112310	Unité	Bassin de sédimentation temporaire - Aménagement, entretien et démantèlement						**2**	**800,00$**	**196**	**1 855,92$**
											55	1 094,57$

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 104 Protection temporaire de l'environnement

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 104 Protection temporaire de l'environnement

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
10.4.5	112320	Unité	Berme et trappe à sédiments temporaires				**3**	**2 000,00$**	**2**	**450,00$**	**348**	**845,16$**
									3	548,85$	79	834,20$
				étanche							**4**	**580,00$**
				filtrante							**11**	**954,55$**
				aucune spécification								
	112330	Unité	Berme étanche et trappe à sédiments temporaires - Aménagement, entretien et démantèlement									
	112335	m	Boudin de rétention sédimentaire						**100**	**0,00$**	**50**	**37,80$**
											142	45,02$
10.4	112340	Unité	Nettoyage des ouvrages de contrôle de l'érosion et des sédiments								**23**	**652,17$**
10.4.5	112350	m	Dérivation temporaire d'un cours d'eau - Aménagement, entretien et démantèlement (canal de dérivation)								**190**	**822,37$**
											99	253,37$
10.4.5	112500	Global	Gestion du bruit								**3**	**11 666,67$**
											1	11 924,88$

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 104 Protection temporaire de l'environnement

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
99	101200	m	Balisage supplémentaire, mobilisation, démobilisation et maintien				**691 100**	**0,61$**	**653 200**	**0,91$**	**948 155**	**0,92$**
							814 006	0,54$	854 879	0,47$	562 501	0,38$
				pour 24 heures							**36 000**	**0,32$**
					tvx hors structure						**36 000**	**0,32$**
					pour tvx structure							
				pour 48 heures								
					tvx hors structure							
					pour tvx structure							
				pour 72 heures								
					tvx hors structure							
					pour tvx structure							
				autre nombre d'heures								
					tvx hors structure							
					pour tvx structure							
				aucune spécification								
					tvx hors structure							
					pour tvx structure							

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6	101300	m.jour	Balisage supplémentaire, maintien au-delà de la période initiale de 24 heures				**62 000**	**1,13$**	**436 050**	**0,34$**	**90 900**	**0,16$**
							387 832	0,29$	478 419	0,33$	420 166	0,18$
				tvx hors structure								
				pour tvx structure								
10.3.6	101400	Global	Aménagement des aires de travail				**2**	**0,00$**	**2**	**500,00$**		
							2	7 550,71$	1	3 777,70$	2	3 361,21$

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.9.3	101505	m	Mobilisation, démobilisation et maintien des glissières rigides amovibles								**9 650**	**33,17$**
											498	20,46$
				en béton							**9 650**	**33,17$**
											498	20,46$
					pour 24 heures						**1 100**	**50,00$**
											498	20,46$
						tvx hors structure					**1 100**	**50,00$**
											498	20,46$
						pour tvx structure						
					autre nombre d'heures						**8 550**	**31,00$**
						tvx hors structure					**8 550**	**31,00$**
						pour tvx structure						
				en polyéthylène								
					pour 24 heures							
						tvx hors structure						
						pour tvx structure						
					autre nombre d'heures							
						tvx hors structure						
						pour tvx structure						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
99	101510	m.jour	Maintien des glissières rigides amovibles								**115 116**	**0,01$**
											140 352	0,25$
				en béton							**115 116**	**0,01$**
											140 352	0,25$
					au-delà de la période initiale						**76 000**	**0,02$**
											100 912	0,15$
						tvx hors structure					**6 000**	**0,20$**
											320	0,10$
						pour tvx structure					**70 000**	**0,00$**
											100 592	0,15$
					autre spécification						**39 116**	**0,00$**
											39 440	0,50$
						tvx hors structure						
						pour tvx structure					**39 116**	**0,00$**
											39 440	0,50$
				en polyéthylène								
					au-delà de la période initiale							
						tvx hors structure						
						pour tvx structure						
					autre spécification							
						tvx hors structure						
						pour tvx structure						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
99	101515	m	Déplacement à l'intérieur des limites du chantier de glissières rigides amovibles								**200**	**10,00$**
											64	5,00$
				en béton							**200**	**10,00$**
											64	5,00$
					avec chargement							
						tvx hors structure						
						pour tvx structure						
					sans chargement						**200**	**10,00$**
											64	5,00$
						tvx hors structure					**200**	**10,00$**
											64	5,00$
						pour tvx structure						
				en polyéthylène								
					avec chargement							
						tvx hors structure						
						pour tvx structure						
					sans chargement							
						tvx hors structure						
						pour tvx structure						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
10.3.10.4	101905	Unité	Mobilisation et démobilisation d'un atténuateur d'impact pour chantier						**4**	**0,00$**	**13**	**1 176,92$**
											5	1 732,00$
				redirectionnel							**4**	**700,00$**
											2	150,00$
					TL-1							
						fourni par l'entrepreneur						
						fourni par le MTQ						
					TL-2						**4**	**700,00$**
											2	150,00$
						fourni par l'entrepreneur						
						fourni par le MTQ						
					TL-3							
						fourni par l'entrepreneur						
						fourni par le MTQ						
					TL-1 (sur structure)							
						fourni par l'entrepreneur						
						fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.10.4	101905	Unité	Mobilisation et démobilisation d'un atténuateur d'impact pour chantier									
				redirectionnel								
					TL-2 (sur structure)							
						fourni par l'entrepreneur						
						fourni par le MTQ						
					TL-3 (sur structure)							
						fourni par l'entrepreneur						
						fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
10.3.10.4	101905	Unité	Mobilisation et démobilisation d'un atténuateur d'impact pour chantier									
				hybride lesté à l'eau					**4**	**0,00$**	**9**	**1 388,89$**
											3	2 786,67$
				TL-1								
					fourni par l'entrepreneur							
					fourni par le MTQ							
				TL-2								
					fourni par l'entrepreneur							
					fourni par le MTQ							
				TL-3					**4**	**0,00$**	**9**	**1 388,89$**
											3	2 786,67$
					fourni par l'entrepreneur							
					fourni par le MTQ							
				TL-1 (sur structure)								
					fourni par l'entrepreneur							
					fourni par le MTQ							

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.10.4	101905	Unité	Mobilisation et démobilisation d'un atténuateur d'impact pour chantier									
				hybride lesté à l'eau								
					TL-2 (sur structure)							
						fourni par l'entrepreneur						
						fourni par le MTQ						
					TL-3 (sur structure)							
						fourni par l'entrepreneur						
						fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
10.3.10.4	101905	Unité	Mobilisation et démobilisation d'un atténuateur d'impact pour chantier inertiel (barils de sable)									
				TL-1								
					fourni par l'entrepreneur							
					fourni par le MTQ							
				TL-2								
					fourni par l'entrepreneur							
					fourni par le MTQ							
				TL-3								
					fourni par l'entrepreneur							
					fourni par le MTQ							
				TL-1 (sur structure)								
					fourni par l'entrepreneur							
					fourni par le MTQ							

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.10.4	101905	Unité	Mobilisation et démobilisation d'un atténuateur d'impact pour chantier									
				inertiel (barils de sable)								
					TL-2 (sur structure)							
						fourni par l'entrepreneur						
						fourni par le MTQ						
					TL-3 (sur structure)							
						fourni par l'entrepreneur						
						fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
10.3.10.4	101905	Unité	Mobilisation et démobilisation d'un atténuateur d'impact pour chantier									
				autre spécification								
					TL-1							
						fourni par l'entrepreneur						
						fourni par le MTQ						
					TL-2							
						fourni par l'entrepreneur						
						fourni par le MTQ						
					TL-3							
						fourni par l'entrepreneur						
						fourni par le MTQ						
					TL-1 (sur structure)							
						fourni par l'entrepreneur						
						fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.10.4	101905	Unité	Mobilisation et démobilisation d'un atténuateur d'impact pour chantier									
				autre spécification								
					TL-2 (sur structure)							
						fourni par l'entrepreneur						
						fourni par le MTQ						
					TL-3 (sur structure)							
						fourni par l'entrepreneur						
						fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.10.4	101905	Unité	Mobilisation et démobilisation d'un atténuateur d'impact pour chantier									
				aucune spécification								
					TL-1							
						fourni par l'entrepreneur						
						fourni par le MTQ						
					TL-2							
						fourni par l'entrepreneur						
						fourni par le MTQ						
					TL-3							
						fourni par l'entrepreneur						
						fourni par le MTQ						
					TL-1 (sur structure)							
						fourni par l'entrepreneur						
						fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.10.4	101905	Unité	Mobilisation et démobilisation d'un atténuateur d'impact pour chantier									
				aucune spécification								
					TL-2 (sur structure)							
						fourni par l'entrepreneur						
						fourni par le MTQ						
					TL-3 (sur structure)							
						fourni par l'entrepreneur						
						fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
10.3.10.4	101910	uni.jour	Maintien d'un atténuateur d'impact pour chantier								**668**	**44,97$**
											29	46,21$
				redirectionnel							**84**	**10,00$**
											10	20,00$
					TL-1							
						fourni par l'entrepreneur						
						fourni par le MTQ						
					TL-2						**84**	**10,00$**
											10	20,00$
						fourni par l'entrepreneur						
						fourni par le MTQ						
					TL-3							
						fourni par l'entrepreneur						
						fourni par le MTQ						
					TL-1 (sur structure)							
						fourni par l'entrepreneur						
						fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.10.4	101910	uni.jour	Maintien d'un atténuateur d'impact pour chantier	redirectionnel	TL-2 (sur structure)	fourni par l'entrepreneur						
						fourni par le MTQ						
					TL-3 (sur structure)	fourni par l'entrepreneur						
						fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
10.3.10.4	101910	uni.jour	Maintien d'un atténuateur d'impact pour chantier									
				hybride lesté à l'eau							**584**	**50,00$**
											19	60,00$
				TL-1								
						fourni par l'entrepreneur						
						fourni par le MTQ						
				TL-2								
						fourni par l'entrepreneur						
						fourni par le MTQ						
				TL-3							**584**	**50,00$**
											19	60,00$
						fourni par l'entrepreneur						
						fourni par le MTQ						
				TL-1 (sur structure)								
						fourni par l'entrepreneur						
						fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.10.4	101910	uni.jour	Maintien d'un atténuateur d'impact pour chantier	hybride lesté à l'eau	TL-2 (sur structure)	fourni par l'entrepreneur						
						fourni par le MTQ						
					TL-3 (sur structure)	fourni par l'entrepreneur						
						fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.10.4	101910	uni.jour	Maintien d'un atténuateur d'impact pour chantier	inertiel (barils de sable)								
					TL-1							
						fourni par l'entrepreneur						
						fourni par le MTQ						
					TL-2							
						fourni par l'entrepreneur						
						fourni par le MTQ						
					TL-3							
						fourni par l'entrepreneur						
						fourni par le MTQ						
					TL-1 (sur structure)							
						fourni par l'entrepreneur						
						fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.10.4	101910	uni.jour	Maintien d'un atténuateur d'impact pour chantier									
				inertiel (barils de sable)								
					TL-2 (sur structure)							
						fourni par l'entrepreneur						
						fourni par le MTQ						
					TL-3 (sur structure)							
						fourni par l'entrepreneur						
						fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.10.4	101910	uni.jour	Maintien d'un atténuateur d'impact pour chantier									
				autre spécification								
					TL-1							
						fourni par l'entrepreneur						
						fourni par le MTQ						
					TL-2							
						fourni par l'entrepreneur						
						fourni par le MTQ						
					TL-3							
						fourni par l'entrepreneur						
						fourni par le MTQ						
					TL-1 (sur structure)							
						fourni par l'entrepreneur						
						fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.10.4	101910	uni.jour	Maintien d'un atténuateur d'impact pour chantier									
				autre spécification								
					TL-2 (sur structure)							
						fourni par l'entrepreneur						
						fourni par le MTQ						
					TL-3 (sur structure)							
						fourni par l'entrepreneur						
						fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.10.4	101910	uni.jour	Maintien d'un atténuateur d'impact pour chantier									
				aucune spécification								
					TL-1							
						fourni par l'entrepreneur						
						fourni par le MTQ						
					TL-2							
						fourni par l'entrepreneur						
						fourni par le MTQ						
					TL-3							
						fourni par l'entrepreneur						
						fourni par le MTQ						
					TL-1 (sur structure)							
						fourni par l'entrepreneur						
						fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.10.4	101910	uni.jour	Maintien d'un atténuateur d'impact pour chantier									
				aucune spécification								
					TL-2 (sur structure)							
						fourni par l'entrepreneur						
						fourni par le MTQ						
					TL-3 (sur structure)							
						fourni par l'entrepreneur						
						fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
10.3.10.4	101915	Unité	Déplacement à l'intérieur des limites du chantier d'un atténuateur d'impact pour chantier								**10**	**720,00$**
											7	129,65$
				redirectionnel							**4**	**300,00$**
											2	200,00$
					TL-1							
					TL-2						**4**	**300,00$**
											2	200,00$
					TL-3							
					TL-1 (sur structure)							
					TL-2 (sur structure)							
					TL-3 (sur structure)							
				hybride lesté à l'eau							**6**	**1 000,00$**
											5	101,51$
					TL-1							
					TL-2							
					TL-3						**6**	**1 000,00$**
											5	101,51$
					TL-1 (sur structure)							
					TL-2 (sur structure)							
					TL-3 (sur structure)							

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.10.4	101915	Unité	Déplacement à l'intérieur des limites du chantier d'un atténuateur d'impact pour chantier									
				inertiel (barils de sable)								
					TL-1							
					TL-2							
					TL-3							
					TL-1 (sur structure)							
					TL-2 (sur structure)							
					TL-3 (sur structure)							
				autre spécification								
					TL-1							
					TL-2							
					TL-3							
					TL-1 (sur structure)							
					TL-2 (sur structure)							
					TL-3 (sur structure)							

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.10.4	101915	Unité	Déplacement à l'intérieur des limites du chantier d'un atténuateur d'impact pour chantier									
				aucune spécification								
					TL-1							
					TL-2							
					TL-3							
					TL-1 (sur structure)							
					TL-2 (sur structure)							
					TL-3 (sur structure)							
	102605	uni.jour	Fourniture de panneaux « réglementation temporaire du stationnement » sur support au sol									
	102610	uni.jour	Fourniture de panneaux en contre-plaqué pour la durée des travaux									
				800 mm x 1200 mm								
				900 mm x 900 mm								
				900 mm x 1200 mm								
				1200 mm x 1200 mm								
				1200 mm x 2400 mm								
				autre dimension (mm)								

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.2	102615	m carré	Fourniture de panneaux de dimensions diverses pour la durée des travaux								**604**	**181,92$**
											114	180,44$
				en contre-plaqué							**290**	**168,97$**
											26	208,64$
				en plastiques (Coroplast)								
				en aluminium							**314**	**193,88$**
											88	172,02$

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.2	102620	Unité	Panneau publicitaire								**4**	**550,00$**
											4	350,00$
				campagne promotionnelle de sécurité								
					inst., entretien et enlèvement							
					autre spécification							
					aucune spécification							
				investissement							**4**	**550,00$**
											4	350,00$
					inst., entretien et enlèvement							
					autre spécification							
					aucune spécification						**4**	**550,00$**
											4	350,00$
				autre spécification								
					inst., entretien et enlèvement							
					autre spécification							
					aucune spécification							
				aucune spécification								
					aucune spécification							

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
	103205	Unité	Installation de panneaux de signalisation complémentaire						**2**	**0,00$**	**54**	**171,39$**
											11	637,03$
				sur poutre de portique de signalisation								
				sur structure de béton								
				sur lampadaire ou support vertical de portiqu								
				sur support au sol					**2**	**0,00$**	**42**	**220,36$**
											2	1 250,00$
				plantés au sol							**12**	**0,00$**
											9	500,81$
	103800	Unité	Déplacement de panneaux à messages variables				**322**	**239,44$**	**184**	**307,72$**	**201**	**273,66$**
							139	201,08$	108	189,14$	36	234,73$
10.4.5	113000	Global	Programme de gestion du bruit									
10.4.5	113010	Heure	Responsable de la gestion du bruit									
10.4.5	113011	uni.jour	Responsable de la gestion du bruit									
10.4.5	113020	Global	Assitance technique									
10.4.5	113100	Unité	Alarme de recul à intensité variable									
10.4.5	113105	Unité	Dispositif antibruit pour marteau hydraulique									
10.4.5	113110	Unité	Lame antibruit pour scie à béton									

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.4.5	113115	m carré	Toiles acoustiques									
				installation ou déplacement								
				démobilisation								
10.4.5	113120	m carré	Écran antibruit temporaire de type mur									
				constitué de panneaux de bois								
					installation ou déplacement							
					démobilisation							
				autre spécification								
					installation ou déplacement							
					démobilisation							
10.4.5	113125	Unité	Écran antibruit sur chariot élévateur, nacelle ou plate-forme									
10.4.5	113130	Unité	Silencieux pour jet de sable									
10.2.3	540800	Global	Laboratoire de chantier				**51**	**18 074,36$**	**43**	**19 095,35$**	**44**	**16 671,72$**
							60	19 586,90$	38	22 030,27$	44	17 729,19$
10.2.3	540900	Global	Bureau du surveillant				**428**	**16 596,69$**	**317**	**17 453,87$**	**306**	**17 036,95$**
							425	19 205,57$	340	16 659,08$	304	15 912,72$
5.3.4	615105	Unité	Piquetage par l'entrepreneur (inclus le temps de déplacement et 3 km de piquetage)				**108**	**1 548,67$**	**50**	**2 221,70$**	**14**	**2 765,70$**
							83	3 371,23$	41	4 234,73$	12	4 089,36$
	615110	km	Tarif par km additionnel pour le piquetage par l'entrepreneur du 4e km et les suivants								**2**	**151,00$**
											2	151,00$

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
5.3.4	615115	Global	Piquetage par l'entrepreneur						**10**	**3 395,07$**	**90**	**9 664,82$**
									9	6 677,09$	65	9 529,64$
13.3.2.2.5	615290	uni.jour	Fourniture d'un nucléodensimètre				**13**	**0,00$**	**156**	**144,02$**	**217**	**175,16$**
									57	197,02$	128	226,74$
13	615300	Unité	Essai du coefficient de polissage par projection				**2**	**550,00$**				

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
10.1.2	630100	Global	Organisation de chantier				**486**	**181 967,35$**	**336**	**137 290,23$**	**316**	
							508	170 289,30$	368	193 627,17$	308	174 856,15$

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.1.2	630100	Global	Organisation de chantier					**125 289,32$**				
99	855855	m.jour	Maintien des glissières rigides amovibles									

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE 112 Protection permanente de l'environnement

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
11.4.7.3.2	112180	kg	Rebuts - matières dangereuses résiduelles (excluant sols contaminés)									
11.4.7.3.2	112182	L	Rebuts - matières dangereuses résiduelles (excluant sols contaminés)									
11.4.7.3.2	112184	m cube	Rebuts - matières dangereuses résiduelles (excluant sols contaminés)									

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE 112 Protection permanente de l'environnement

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE 112 Protection permanente de l'environnement

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
11.4.7.3.2	112190	t	Gestion hors site des sols contaminés								**24 085**	**23,56$**
											8 580	20,46$
				plage A - B							**11 200**	**11,78$**
											1 780	14,36$
					argileux						**1 780**	**0,00$**
											1 780	14,36$
						contaminants organiques seuleme					**1 780**	**0,00$**
											1 780	14,36$
						contaminants inorganiques seulen						
						contaminants organiques et inorg						
					non argileux						**9 420**	**14,00$**
						contaminants organiques seuleme						
						contaminants inorganiques seulen						
						contaminants organiques et inorg					**9 420**	**14,00$**

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE 112 Protection permanente de l'environnement

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE 112 Protection permanente de l'environnement

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
11.4.7.3.2	112190	t	Gestion hors site des sols contaminés									
				plage B - C							**170**	**0,00$**
											170	39,72$
					argileux						**170**	**0,00$**
											170	39,72$
						contaminants organiques seuleme					**170**	**0,00$**
											170	39,72$
						contaminants inorganiques seulen						
						contaminants organiques et inorg						
					non argileux							
						contaminants organiques seuleme						
						contaminants inorganiques seulen						
						contaminants organiques et inorg						

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE 112 Protection permanente de l'environnement

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE 112 Protection permanente de l'environnement

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
11.4.7.3.2	112190	t	Gestion hors site des sols contaminés									
				plage C - annexe 1 du RESC								
					argileux							
						contaminants organiques seuleme						
						contaminants inorganiques seulen						
						contaminants organiques et inorg						
					non argileux							
						contaminants organiques seuleme						
						contaminants inorganiques seulen						
						contaminants organiques et inorg						

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE 112 Protection permanente de l'environnement

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE 112 Protection permanente de l'environnement

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
11.4.7.3.2	112190	t	Gestion hors site des sols contaminés									
				> annexe 1 du RESC								
					argileux							
						contaminants organiques seuleme						
						contaminants inorganiques seulen						
						contaminants organiques et inorg						
					non argileux							
						contaminants organiques seuleme						
						contaminants inorganiques seulen						
						contaminants organiques et inorg						

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE 112 Protection permanente de l'environnement

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE 112 Protection permanente de l'environnement

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
11.4.7.3.2	112190	t	Gestion hors site des sols contaminés									
				autre spécification							**2 400**	**32,50$**
											1 959	28,00$
					argileux							
						contaminants organiques seuleme						
						contaminants inorganiques seulen						
						contaminants organiques et inorg						
					non argileux							
						contaminants organiques seuleme						
						contaminants inorganiques seulen						
						contaminants organiques et inorg						

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE 112 Protection permanente de l'environnement

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE 112 Protection permanente de l'environnement

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
11.4.7.3.2	112190	t	Gestion hors site des sols contaminés									
				aucune spécification								
					argileux							
						contaminants organiques seuleme						
						contaminants inorganiques seulen						
						contaminants organiques et inorg						
					non argileux							
						contaminants organiques seuleme						
						contaminants inorganiques seulen						
						contaminants organiques et inorg						
					aucune spécification							
						contaminants organiques seuleme						
						contaminants inorganiques seulen						
						contaminants organiques et inorg						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE 112 Protection permanente de l'environnement

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE 112 Protection permanente de l'environnement

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
11.4.7.3.2	112191	Unité	Échantillonnage de confirmation du niveau de contamination des sols								**5**	**250,00$**
11.4.7.3.2	112195	m cube	Gestion hors site des sols contaminés						**500**	**100,00$**	**2 660**	**62,24$**
											2 737	36,72$
	112315	Unité	Bassin de sédimentation permanent - Aménagement								**21**	**1 464,29$**
											6	1 111,89$
	112319	Unité	Bassin de sédimentation permanent - Entretien								**108**	**1 095,81$**
											2	315,00$
10.4.5	112325	Unité	Berme filtrante et trappe à sédiments permanentes - Aménagement								**164**	**626,22$**
											72	363,13$
10.4.5	112329	Unité	Berme filtrante et trappe à sédiments permanentes - Entretien								**280**	**312,68$**
											13	307,23$
11.5.1.2	112355	m cube	Dérivation permanente d'un cours d'eau									
				déblais de 1re classe								
				déblais de 2e classe								
11.5.1.2	112365	m cube	Fosse de captation								**8**	**125,00$**
				déblais de 1re classe								
					épandu sur place							
					transporté par camion							
				déblais de 2e classe								
					épandu sur place							
					transporté par camion							

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE 112 Protection permanente de l'environnement

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE 112 Protection permanente de l'environnement

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
	112369	Unité	Fosse de captation - Entretien								**21**	**204,76$**
											13	469,96$
11.5.1.2	112375	m cube	Fossé de crête									
				déblais de 1re classe								
					épandu sur place							
					transporté par camion							
				déblais de 2e classe								
					épandu sur place							
					transporté par camion							
11.5.2.2	112379	m	Fossé de crête - Entretien									
11.5.1.2	112385	m cube	Fossé de pente									
				déblais de 1re classe								
				déblais de 2e classe								
11.5.2.2	112389	m	Fossé de pente - Entretien									
	112600	t	Gestion des plantes exotiques envahissantes								**95**	**32,89$**
											18	41,60$
	112605	m cube	Gestion des plantes exotiques envahissantes						**400**	**0,00$**	**10 400**	**14,76$**
											1 740	15,29$
	112610	Heure	Démantèlement d'un barrage de castor								**365**	**157,51$**
											209	89,83$

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE 112 Protection permanente de l'environnement

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE 112 Protection permanente de l'environnement

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
	112615	Global	Démantèlement d'un barrage de castor								**14**	**11 078,57$**
											13	7 367,52$

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE 112 Protection permanente de l'environnement

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE 117 Remblai léger

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
11.7.4.1	604050	m cube	Remblai léger, polystyrène type B				**95 640** 67 952	**114,43$** 90,60$	**142 922** 123 484	**128,11$** 98,64$	**54 690** 123 152	**109,42$** 98,55$

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE 117 Remblai léger

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
11.2.7.2	500015	Global	Protection des arbres et arbustes				**8**	**2 750,00$**	**4**	**1 375,00$**	**11**	**8 611,36$**
							5	4 097,07$	5	3 252,48$	8	5 789,69$
11.2.7.2	500020	m	Clôture temporaire servant à la protection				**8 882**	**12,43$**	**9 325**	**12,80$**	**8 640**	**14,10$**
							5 753	9,40$	2 705	11,68$	2 526	9,97$
				des arbres et arbustes							**270**	**12,00$**
				des milieux humides								
				autre spécification								
11.2.5.2	500040	Unité	Déboisement (abattage et essouchement des arbres isolés)				**1 677**	**122,67$**	**1 320**	**95,69$**	**325**	**193,08$**
							1 682	88,84$	842	158,01$	502	223,75$
11.2.6.2	500060	Unité	Élagage des arbres				**55**	**151,73$**	**210**	**59,52$**	**5**	**200,00$**
							32	499,66$	2	567,77$	18	281,39$
11.2.4.2	500070	Unité	Émondage d'arbre				**41**	**217,07$**	**90**	**216,67$**		
							53	103,19$	115	150,00$	96	150,00$
11.2.4.2	500080	ha	Coupe sélective (moyenne)									
									0	5 000,00$		
11.2.4.2	500100	ha	Déboisement				**46**	**1 832,02$**	**136**	**5 580,97$**	**6**	**14 406,78$**
							110	5 393,86$	133	3 978,70$	8	8 413,68$

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
11.2.4.2	500110	ha	Déboisement								**163**	**7 356,79$**
											109	3 571,65$
				coupage à ras de terre							**163**	**7 379,37$**
											109	3 552,70$
					aucune spécification						**62**	**11 689,94$**
											7	10 763,51$
				abattage et essouchement								
					aucune spécification							
				coupe sélective							**1**	**0,00$**
											0	8 250,00$
					moyenne							
					sévère							
					autre spécification						**1**	**0,00$**
											0	8 250,00$
					aucune spécification							
				autre spécification								
					aucune spécification							
				aucune spécification								
					aucune spécification							

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
11.2.4.2	500120	Global	Déboisement								**8**	**4 712,69$**
											4	3 000,00$
				coupage à ras de terre							**5**	**5 680,30$**
											3	3 839,29$
					aucune spécification						**3**	**8 654,67$**
											2	5 555,56$
				abattage et essouchement							**2**	**3 150,00$**
											1	650,00$
					aucune spécification						**1**	**2 800,00$**
											1	650,00$
				coupe sélective								
					moyenne							
					sévère							
					autre spécification							
					aucune spécification							
				autre spécification							**1**	**3 000,00$**
					aucune spécification						**1**	**3 000,00$**
				aucune spécification								
					aucune spécification							

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
	500130	m carré	Déboisement								**29 827**	**2,12$**
											18 892	2,44$
				coupage à ras de terre							**26 540**	**2,05$**
											15 276	0,94$
					aucune spécification						**13 570**	**2,88$**
											2 996	0,85$
				abattage et essouchement							**3 000**	**2,50$**
											3 472	5,00$
					aucune spécification							
				coupe sélective								
					moyenne							
					sévère							
					autre spécification							
					aucune spécification							
				autre spécification								
					aucune spécification							
				aucune spécification							**287**	**5,24$**
											144	100,00$
					aucune spécification						**287**	**5,24$**
											144	100,00$
11.2.4.2	500200	Global	Déboisement				**65**	**4 191,41$**	**47**	**4 564,26$**	**47**	**2 607,45$**
							63	3 675,03$	46	3 697,37$	51	3 379,75$
11.2.4.2	500400	ha	Déboisement (coupage à ras de terre)				**421**	**11 046,47$**	**286**	**7 345,17$**	**96**	**6 901,25$**
							529	8 927,36$	220	6 249,14$	134	5 367,89$

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
11.2.4.2	500500	Global	Déboisement (coupage à ras de terre)				**19**	**6 702,79$**	**22**	**9 435,91$**	**18**	**5 144,44$**
							19	8 895,84$	24	20 018,49$	17	4 712,26$
11.4.8.2	500600	m carré	Renaturalisation d'une chaussée abandonnée				**194 535**	**3,50$**	**73 270**	**4,83$**	**92 350**	**4,97$**
							160 681	1,70$	132 093	2,77$	54 932	1,68$
11.4.3.4	510300	m cube	Déblai de 1re classe				**3 169 996**	**16,17$**	**890 682**	**14,20$**	**388 180**	**20,81$**
							3 455 504	11,00$	1 949 464	11,35$	987 974	12,30$
				pour transition								
				supplémentaire								
				autre spécification								
				aucune spécification								
11.4.2.2	510350	m cube	Forage et dynamitage seulement						**20**	**200,00$**		
									20	15,00$		
11.4.5.4	510400	m cube	Déblai de 2e classe				**6 659 249**	**9,34$**	**6 305 148**	**8,39$**	**3 751 837**	**6,64$**
							10 343 745	7,51$	6 310 186	6,97$	6 112 563	6,27$
				pour transition								
				supplémentaire								
				autre spécification								
				aucune spécification					**300**	**0,00$**	**30**	**0,00$**
	510410	m carré	Enlèvement mécanique de l'enrobé								**41 818**	**2,35$**
											6 382	2,70$
	510415	m cube	Enlèvement mécanique de l'enrobé									
11.4.2.2	510500	m	Prédécoupage									

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
11.4.2.2	510510	m carré	Prédécoupage				**130 635**	**30,29$**	**37 179**	**27,61$**	**16 350**	**29,22$**
							135 755	26,81$	101 147	26,66$	35 526	22,34$
11.4.2.2	510520	Global	Ajustement au prix du prédécoupage									
11.6.2.1	510600	m carré	Enrobé pulvérisé				**80 609**	**3,48$**	**59 160**	**4,43$**	**41 060**	**3,17$**
							16 872	4,02$	58 623	2,90$	51 993	2,42$
11.6.2.1	510605	m carré	Revêtement bitumineux récupéré pour recyclage				**63 510**	**2,33$**	**93 948**	**8,61$**	**32 200**	**5,00$**
							65 762	1,72$	93 088	6,36$	32 200	6,20$
	510660	m carré	Restauration de la chaussée abandonnée				**3 100**	**5,00$**	**15 000**	**3,00$**	**2 300**	**5,00$**
							8 680	3,21$			11 850	0,38$
11.4.9.2	510670	m	Traits de scie						**20**	**0,00$**	**10 256**	**7,04$**
											4 730	7,07$
				sur revêtement de chaussée en enrobé					**20**	**0,00$**	**10 028**	**7,15$**
											4 528	5,88$
				sur revêtement de chaussée en béton							**143**	**3,50$**
											123	11,22$
				sur revêtement de chaussée mixte								
				autre spécification							**85**	**0,00$**
											79	68,47$
				aucune spécification								
11.4.9.2	510675	m	Trait de scie (enrobé)				**121 801**	**7,43$**	**57 009**	**8,19$**	**63 933**	**7,65$**
							102 956	5,50$	67 762	5,77$	56 698	5,92$
11.4.9.2	510680	m	Trait de scie (béton de ciment)				**1 930**	**21,48$**	**3 023**	**15,73$**	**560**	**16,58$**
							1 238	42,08$	3 124	7,74$	769	10,35$
11.13.3.1	510700	m cube	Découvert des sources de matériaux fournis par le Ministère									

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
11.5.1.2	530000	m cube	Fossé de décharge								**712**	**13,97$**
											222	8,84$
				déblais de 1re classe								
					épandu sur place							
					transporté par camion							
				déblais de 2e classe							**712**	**13,97$**
											222	8,84$
					épandu sur place						**700**	**14,00$**
											210	7,92$
					transporté par camion						**12**	**12,00$**
											12	25,18$
11.5.1.2	530100	m cube	Fossé de décharge, déblais de 1re classe épandus sur place									
							36	20,00$				
11.5.1.2	530200	m cube	Fossé de décharge, déblais de 2e classe épandus sur place				**4 368**	**9,58$**			**3 610**	**12,58$**
							36	104,16$	-2 575	7,51$	3 782	5,55$
11.5.1.2	530300	m cube	Fossé de décharge, déblais de 1re classe transportés par camion				**4 615**	**42,46$**			**25**	**50,00$**
							8 128	21,35$	-459	14,27$		
11.5.1.2	530400	m cube	Fossé de décharge, déblais de 2e classe transportés par camion				**31 050**	**15,05$**	**2 695**	**11,58$**	**2 990**	**9,63$**
							31 741	7,26$	30 261	7,20$	1 198	4,17$
11.5.2.2	530500	m	Nettoyage de fossés latéraux				**397 024**	**14,27$**	**148 819**	**12,21$**	**81 268**	**14,38$**
							349 078	9,66$	148 815	9,49$	76 067	11,40$
11.5.2.2	530600	m	Nettoyage de fossés de décharge				**13 170**	**14,06$**	**6 893**	**14,39$**	**5 265**	**13,28$**
							6 824	14,68$	3 431	20,57$	5 419	11,78$
11.5.2.2	530610	m	Nettoyage de fossés de crête									

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
11.3.3.4	540080	Unité	Consolidation, appareils de contrôle				**2**	**1 000,00$**	**38**	**203,95$**		
							2	1 000,00$	23	285,22$		
				indicateurs de tassement								
				indicateurs de couche								
				indicateurs de déplacement latéral								
11.8.3	540100	t	Matériaux d'emprunt				**432 300**	**6,09$**	**117 106**	**9,01$**	**10 060**	**12,77$**
							139 821	7,46$	128 433	8,01$	48 511	7,66$
11.8.3	540105	t	Matériaux d'emprunt fourni par le Ministère									

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
11.8.3	540110	t	Matériaux d'emprunt						**120**	**0,00$**	**22 041**	**10,51$**
											15 692	10,89$
				pour couche anticontaminante ou filtrante								
					fourni par l'entrepreneur							
					fourni par le MTQ							
				MG 112					**120**	**0,00$**	**15 878**	**10,88$**
											11 752	8,39$
					fourni par l'entrepreneur				**120**	**0,00$**	**15 878**	**10,88$**
											11 752	8,39$
					mat. brut fourni par le MTQ							
				GBR								
					fourni par l'entrepreneur							
					fourni par le MTQ							
				GBR pour rehaussement de glissières								
					fourni par l'entrepreneur							
					fourni par le MTQ							

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
11.8.3	540110	t	Matériaux d'emprunt									
				autre matériau							**4 563**	**12,94$**
											2 472	12,48$
					fourni par l'entrepreneur						**4 563**	**12,94$**
											2 472	12,48$
					fourni par le MTQ							
					mat. brut fourni par le MTQ							
				fourni par l'entrepreneur							**1 600**	**0,00$**
											1 468	28,27$
					aucune spécification							
				fourni par le MTQ								
					aucune spécification							
11.8.3	540150	m cube	Matériaux d'emprunt				**376 347**	**15,18$**	**324 426**	**17,47$**	**192 555**	**16,20$**
							1 905 465	12,56$	314 884	14,27$	229 921	14,65$
11.8.3	540155	m cube	Matériaux d'emprunt fourni par le Ministère				**63 840**	**8,32$**	**389 100**	**8,03$**	**7 000**	**12,00$**
							20 591	6,17$	44 742	9,95$	201 154	7,32$
11.8.3	540200	t	Emprunt de matériaux granulaires pour couche anticontaminante ou filtrante									

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
11.8.3	540210	m cube	Matériaux d'emprunt						**405**	**1,11$**	**60 249**	**12,50$**
											8 356	20,57$
				MG 112							**18 810**	**23,01$**
											5 443	21,77$
					fourni par l'entrepreneur						**18 810**	**23,01$**
											5 443	21,77$
					mat. brut fourni par le MTQ							
				MG 20							**75**	**31,63$**
											52	65,25$
					fourni par l'entrepreneur						**75**	**31,63$**
											52	65,25$
					mat. brut fourni par le MTQ							
				sable ou gravier pour enrobement								
					fourni par l'entrepreneur							
					mat. brut fourni par le MTQ							
				fourni par l'entrepreneur					**155**	**2,90$**	**16 864**	**18,85$**
											2 861	17,49$
					aucune spécification				**45**	**10,00$**	**2 064**	**0,00$**
				fourni par le MTQ								
					aucune spécification							

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
11.8.3	540210	m cube	Matériaux d'emprunt									
				autre matériau					**250**	**0,00$**	**24 500**	**0,00$**
					fourni par l'entrepreneur				**250**	**0,00$**	**22 000**	**0,00$**
					mat. brut fourni par le MTQ						**2 500**	**0,00$**
11.8.3	540250	t	Emprunt MG 112, remblayage de savane à charge réduite						**15 300**	**9,78$**		
									13 880	5,75$	524	0,89$
11.8.3	540255	t	Emprunt MG 112, remblayage de savane à charge réduite (matériaux bruts fournis par le Ministère)									
11.8.3	540260	t	Emprunt MG 112, remblayage de savane à charge réduite									
				fourni par l'entrepreneur								
				mat. brut fourni par le MTQ								
7.7.3	540410	t.km	Transport additionnel matériaux d'emprunt zone 1, jusqu'à 10 km						**519**	**0,00$**		
											519	3,18$
7.7.3	540420	t.km	Transport additionnel matériaux d'emprunt zone 2, jusqu'à 10 km									
7.7.3	540460	t.km	Transport additionnel matériaux d'emprunt zone 1, de 11 à 30 km									
7.7.3	540470	t.km	Transport additionnel matériaux d'emprunt zone 2, de 11 à 30 km									
7.7.3	540560	t	Supplément au taux du 1er km, emprunt de mat. gran. pour couche..., zone..., région									
7.7.3	540570	t.km	Supplément au taux de la t.km, du.... au.... km, emprunt de mat. gran. pour couche..., zone..., région?									
7.7.3	540580	t	Suppl. au taux du 1er km, matériaux d'emprunt transporté par camions désignés par courtier, zone..., région....									

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
7.7.3	540590	t.km	Suppl. au taux de la t.km, du...au...km, matériaux d'emprunt transp. par camions désignés par courtier, zone...région...									
11.10.4.3	540720	Heure	Essai de portance									
11.11.2	560000	Global	Nettoyage et régalage finals (montant fixé par le Ministère)				**184**	**7 925,49$**	**165**	**5 833,94$**	**150**	**5 450,60$**
							183	8 034,97$	177	8 117,98$	172	7 890,72$
11.8.3	600100	t	Emprunt MG 112 (matériaux bruts fournis par le Ministère)									
11.8.3	600101	m cube	Emprunt MG 112 (matériaux bruts fournis par le Ministère)				**9 322**	**22,57$**	**225**	**35,00$**		
							17 624	18,54$	861	31,49$		
11.8.3	600125	t	Emprunt MG 112				**1 013 656**	**15,25$**	**654 043**	**17,76$**	**247 257**	**15,49$**
							974 729	12,35$	779 969	13,53$	398 813	14,96$
11.8.3	600126	m cube	Emprunt MG 112				**1 664 416**	**22,21$**	**1 301 975**	**23,22$**	**567 009**	**23,47$**
							1 496 452	20,64$	1 650 906	19,25$	1 247 295	19,26$
11.8.3	600150	m cube	Emprunt de sable ou gravier pour enrobement (matériaux bruts fournis par le Ministère)									
11.8.3	600155	m cube	Emprunt de sable ou gravier pour enrobement				**328**	**24,74$**			**10 350**	**29,45$**
							270	22,39$			9 721	22,15$

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600200	t.km	Transport additionnel								**2 809**	**0,00$**
				matériaux d'emprunt							**2 809**	**0,00$**
					de 1,0 à 9,9 km						**2 809**	**0,00$**
					de 10,0 à 29,9 km							
					de 30,0 à 64,9 km							
					de 65,0 à 159,9 km							
					160,0 km et plus							
				emprunt MG 112								
					de 1,0 à 9,9 km							
					de 10,0 à 29,9 km							
					de 30,0 à 64,9 km							
					de 65,0 à 159,9 km							
					160,0 km et plus							
7.7.3	600210	t.km	Transport additionnel emprunt MG 112 zone 1, jusqu'à 10 km									
7.7.3	600220	t.km	Transport additionnel emprunt MG 112 zone 2, jusqu'à 10 km									
7.7.3	600260	t.km	Transport additionnel emprunt MG 112 zone 1, de 11 à 30 km									

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
7.7.3	600270	t.km	Transport additionnel emprunt MG 112 zone 2, de 11 à 30 km									
7.7.3	600300	t.km	Transport additionnel emprunt MG 112 de 31 km à 65 km									
7.7.3	600360	t	Supplément au taux du 1er km, emprunt MG 112, zone..., région...									
7.7.3	600370	t.km	Supplément au taux de la t.km, du.... au.... km, emprunt MG 112, zone..., région...									
7.7.3	600440	Global	Supplément au taux de transport de l'emprunt MG 112 pour remblayage de savane à charge réduite									
11.10.2.5	603600	m cube	Traitement des matériaux de remblai à la chaux									
11.10.2.5	603610	t	Chaux pour stabilisation de l'infrastructure									
11.10.2.5	603620	m carré	Stabilisation de l'infrastructure à la chaux									
11.10.3.4	640500	m carré	Géotextile type I				**11 260**	**3,67$**	**12 600**	**3,08$**	**7 540**	**3,54$**
							16 796	3,45$	13 995	2,71$	31 445	3,47$
11.10.3.4	640550	m carré	Géotextile type III				**277 005**	**3,52$**	**320 739**	**1,85$**	**114 683**	**2,62$**
							249 597	2,03$	127 853	1,42$	295 291	1,26$
11.10.3.4	640552	m carré	Géotextile type V				**86 822**	**5,98$**	**58 065**	**5,35$**	**16 980**	**4,32$**
							69 121	4,15$	53 044	4,37$	19 060	2,70$
11.5.3.4	640560	m carré	Géomembrane en polyéthylène (PE)				**46 568**	**8,97$**	**86 935**	**10,20$**	**42 470**	**10,72$**
							12 904	11,73$	59 760	5,85$	78 847	6,78$
11.5.3.4	640570	m carré	Géocomposite bentonitique						**3 620**	**35,00$**		
									2 894	15,00$		

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
11.12.4	642600	m	Tuyau pour entrée privée						**13**	**0,00$**	**1 250**	**167,28$**
											1 005	173,73$
				en béton armé (TBA)					**13**	**0,00$**	**436**	**213,67$**
											311	235,80$
				Ø 450 mm							**208**	**201,22$**
											117	236,53$
					classe III						**208**	**201,22$**
											117	236,53$
					classe IV							
					classe V							
					autre classe de béton							
					aucune spécification							
				Ø 525 mm								
					classe III							
					classe IV							
					classe V							
					autre classe de béton							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
11.12.4	642600	m	Tuyau pour entrée privée									
				en béton armé (TBA)								
					Ø 600 mm						**180**	**219,44$**
											174	245,46$
						classe III					**180**	**219,44$**
											174	245,46$
						classe IV						
						classe V						
						autre classe de béton						
						aucune spécification						
					Ø 750 mm						**10**	**0,00$**
						classe III					**10**	**0,00$**
						classe IV						
						classe V						
						autre classe de béton						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
11.12.4	642600	m	Tuyau pour entrée privée									
				en béton armé (TBA)								
					Ø 900 mm							
						classe III						
						classe IV						
						classe V						
						autre classe de béton						
						aucune spécification						
					Ø 1050 mm							
						classe III						
						classe IV						
						classe V						
						autre classe de béton						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
11.12.4	642600	m	Tuyau pour entrée privée									
				en béton armé (TBA)								
					Ø 1200 mm							
						classe III						
						classe IV						
						classe V						
						autre classe de béton						
						aucune spécification						
					Ø 1350 mm							
						classe III						
						classe IV						
						classe V						
						autre classe de béton						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
11.12.4	642600	m	Tuyau pour entrée privée									
				en béton armé (TBA)								
					autre diamètre (mm)				**13**	**0,00$**	**39**	**308,17$**
											20	146,21$
					classe III						**39**	**308,17$**
											8	327,10$
					classe IV				**13**	**0,00$**		
											12	35,00$
					classe V							
					autre classe de béton							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
11.12.4	642600	m	Tuyau pour entrée privée									
				en béton non armé (TBNA)								
					Ø 450 mm							
						classe III						
						classe IV						
						classe V						
						autre classe de béton						
						aucune spécification						
					Ø 525 mm							
						classe III						
						classe IV						
						classe V						
						autre classe de béton						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
11.12.4	642600	m	Tuyau pour entrée privée									
				en béton non armé (TBNA)								
					Ø 600 mm							
						classe III						
						classe IV						
						classe V						
						autre classe de béton						
						aucune spécification						
					Ø 750 mm							
						classe III						
						classe IV						
						classe V						
						autre classe de béton						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
11.12.4	642600	m	Tuyau pour entrée privée									
				en béton non armé (TBNA)								
					Ø 900 mm							
						classe III						
						classe IV						
						classe V						
						autre classe de béton						
						aucune spécification						
					Ø 1050 mm							
						classe III						
						classe IV						
						classe V						
						autre classe de béton						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
11.12.4	642600	m	Tuyau pour entrée privée									
				en béton non armé (TBNA)								
					Ø 1200 mm							
						classe III						
						classe IV						
						classe V						
						autre classe de béton						
						aucune spécification						
					Ø 1350 mm							
						classe III						
						classe IV						
						classe V						
						autre classe de béton						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
11.12.4	642600	m	Tuyau pour entrée privée									
				en béton non armé (TBNA)								
					autre diamètre (mm)							
						classe III						
						classe IV						
						classe V						
						autre classe de béton						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
11.12.4	642600	m	Tuyau pour entrée privée									
				en tôle ondulée ou nervurée							**4**	**400,00$**
											2	205,70$
				Ø 450 mm							**4**	**400,00$**
											2	205,70$
					classe III						**4**	**400,00$**
											2	205,70$
					classe IV							
					classe V							
					autre classe de béton							
					aucune spécification							
				Ø 525 mm								
					classe III							
					classe IV							
					classe V							
					autre classe de béton							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
11.12.4	642600	m	Tuyau pour entrée privée									
				en tôle ondulée ou nervurée								
					Ø 600 mm							
						classe III						
						classe IV						
						classe V						
						autre classe de béton						
						aucune spécification						
					Ø 750 mm							
						classe III						
						classe IV						
						classe V						
						autre classe de béton						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
11.12.4	642600	m	Tuyau pour entrée privée									
				en tôle ondulée ou nervurée								
					Ø 900 mm							
						classe III						
						classe IV						
						classe V						
						autre classe de béton						
						aucune spécification						
					Ø 1050 mm							
						classe III						
						classe IV						
						classe V						
						autre classe de béton						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
11.12.4	642600	m	Tuyau pour entrée privée									
				en tôle ondulée ou nervurée								
					Ø 1200 mm							
						classe III						
						classe IV						
						classe V						
						autre classe de béton						
						aucune spécification						
					Ø 1350 mm							
						classe III						
						classe IV						
						classe V						
						autre classe de béton						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
11.12.4	642600	m	Tuyau pour entrée privée									
				en tôle ondulée ou nervurée								
					autre diamètre (mm)							
						classe III						
						classe IV						
						classe V						
						autre classe de béton						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
11.12.4	642600	m	Tuyau pour entrée privée									
				en polyéthylène (PEHD)							**810**	**141,17$**
											692	145,75$
				Ø 450 mm							**145**	**192,93$**
											107	182,67$
					classe III						**20**	**250,00$**
											20	190,00$
					classe IV							
					classe V							
					autre classe de béton						**125**	**183,80$**
											87	180,98$
					aucune spécification							
				Ø 525 mm								
					classe III							
					classe IV							
					classe V							
					autre classe de béton							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
11.12.4	642600	m	Tuyau pour entrée privée									
				en polyéthylène (PEHD)								
					Ø 600 mm							
						classe III						
						classe IV						
						classe V						
						autre classe de béton						
						aucune spécification						
					Ø 750 mm						**12**	**0,00$**
						classe III						
						classe IV						
						classe V						
						autre classe de béton					**12**	**0,00$**
						aucune spécification						

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
11.12.4	642600	m	Tuyau pour entrée privée									
				en polyéthylène (PEHD)								
					Ø 900 mm							
						classe III						
						classe IV						
						classe V						
						autre classe de béton						
						aucune spécification						
					Ø 1050 mm						**35**	**470,00$**
											30	413,97$
						classe III						
						classe IV						
						classe V						
						autre classe de béton					**35**	**470,00$**
											30	413,97$
						aucune spécification						

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
11.12.4	642600	m	Tuyau pour entrée privée									
				en polyéthylène (PEHD)								
					Ø 1200 mm							
						classe III						
						classe IV						
						classe V						
						autre classe de béton					**35**	**500,00$**
						aucune spécification						
					Ø 1350 mm							
						classe III						
						classe IV						
						classe V						
						autre classe de béton						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
11.12.4	642600	m	Tuyau pour entrée privée									
				en polyéthylène (PEHD)								
					autre diamètre (mm)						**583**	**89,97$**
											555	124,18$
						classe III						
						classe IV						
						classe V						
						autre classe de béton					**583**	**89,97$**
						aucune spécification					555	124,18$

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
11.12.4	642600	m	Tuyau pour entrée privée									
				en polychlorure de vinyle (PVC)								
				Ø 450 mm								
					classe III							
					classe IV							
					classe V							
					autre classe de béton							
					aucune spécification							
				Ø 525 mm								
					classe III							
					classe IV							
					classe V							
					autre classe de béton							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
11.12.4	642600	m	Tuyau pour entrée privée									
				en polychlorure de vinyle (PVC)								
					Ø 600 mm							
						classe III						
						classe IV						
						classe V						
						autre classe de béton						
						aucune spécification						
					Ø 750 mm							
						classe III						
						classe IV						
						classe V						
						autre classe de béton						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
11.12.4	642600	m	Tuyau pour entrée privée									
				en polychlorure de vinyle (PVC)								
					Ø 900 mm							
						classe III						
						classe IV						
						classe V						
						autre classe de béton						
						aucune spécification						
					Ø 1050 mm							
						classe III						
						classe IV						
						classe V						
						autre classe de béton						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
11.12.4	642600	m	Tuyau pour entrée privée									
				en polychlorure de vinyle (PVC)								
					Ø 1200 mm							
						classe III						
						classe IV						
						classe V						
						autre classe de béton						
						aucune spécification						
					Ø 1350 mm							
						classe III						
						classe IV						
						classe V						
						autre classe de béton						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
11.12.4	642600	m	Tuyau pour entrée privée									
				en polychlorure de vinyle (PVC)								
					autre diamètre (mm)							
						classe III						
						classe IV						
						classe V						
						autre classe de béton						
						aucune spécification						
11.12.4	642601	m	Tuyau bidon									

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
11.12.4	642605	m	Tuyau pour entrée privée en béton								**13**	**0,00$**
				armé (TBA)							**13**	**0,00$**
					Ø 450 mm							
						classe III						
						classe IV						
						classe V						
						autre classe de béton						
					Ø 525 mm							
						classe III						
						classe IV						
						classe V						
						autre classe de béton						

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
11.12.4	642605	m	Tuyau pour entrée privée en béton									
				armé (TBA)								
					Ø 600 mm							
						classe III					**13**	**0,00$**
						classe IV						
						classe V						
						autre classe de béton						
					Ø 750 mm							
						classe III						
						classe IV						
						classe V						
						autre classe de béton						

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
11.12.4	642605	m	Tuyau pour entrée privée en béton									
				armé (TBA)								
					Ø 900 mm							
						classe III						
						classe IV						
						classe V						
						autre classe de béton						
					Ø 1050 mm							
						classe III						
						classe IV						
						classe V						
						autre classe de béton						

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
11.12.4	642605	m	Tuyau pour entrée privée en béton									
				armé (TBA)								
					Ø 1200 mm							
						classe III						
						classe IV						
						classe V						
						autre classe de béton						
					Ø 1350 mm							
						classe III						
						classe IV						
						classe V						
						autre classe de béton						

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
11.12.4	642605	m	Tuyau pour entrée privée en béton									
				armé (TBA)								
					autre diamètre (mm)							
						classe III						
						classe IV						
						classe V						
						autre classe de béton						

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
11.12.4	642605	m	Tuyau pour entrée privée en béton									
				non armé (TBNA)								
					Ø 450 mm							
						classe III						
						classe IV						
						classe V						
						autre classe de béton						
					Ø 525 mm							
						classe III						
						classe IV						
						classe V						
						autre classe de béton						

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
11.12.4	642605	m	Tuyau pour entrée privée en béton									
				non armé (TBNA)								
					Ø 600 mm							
						classe III						
						classe IV						
						classe V						
						autre classe de béton						
					Ø 750 mm							
						classe III						
						classe IV						
						classe V						
						autre classe de béton						

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
11.12.4	642605	m	Tuyau pour entrée privée en béton									
				non armé (TBNA)								
					Ø 900 mm							
						classe III						
						classe IV						
						classe V						
						autre classe de béton						
					Ø 1050 mm							
						classe III						
						classe IV						
						classe V						
						autre classe de béton						

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
11.12.4	642605	m	Tuyau pour entrée privée en béton									
				non armé (TBNA)								
					Ø 1200 mm							
						classe III						
						classe IV						
						classe V						
						autre classe de béton						
					Ø 1350 mm							
						classe III						
						classe IV						
						classe V						
						autre classe de béton						

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
11.12.4	642605	m	Tuyau pour entrée privée en béton									
				non armé (TBNA)								
					autre diamètre (mm)							
						classe III						
						classe IV						
						classe V						
						autre classe de béton						

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
11.12.4	642610	m	Tuyau pour entrée privée								**8**	**350,00$**
				en polychlorure de vinyle (PVC)								
					Ø 450 mm							
					Ø 525 mm							
					Ø 600 mm							
					Ø 750 mm							
					Ø 900 mm							
					Ø 1050 mm							
					Ø 1200 mm							
					Ø 1350 mm							
					autre diamètre (mm)							

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
11.12.4	642610	m	Tuyau pour entrée privée									
				en polyéthylène (PEHD)							**8**	**350,00$**
					Ø 450 mm						**8**	**350,00$**
					Ø 525 mm							
					Ø 600 mm							
					Ø 750 mm							
					Ø 900 mm							
					Ø 1050 mm							
					Ø 1200 mm							
					Ø 1350 mm							
					autre diamètre (mm)							

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
11.12.4	642610	m	Tuyau pour entrée privée									
				en tôle ondulée ou nervurée								
					Ø 450 mm							
					Ø 525 mm							
					Ø 600 mm							
					Ø 750 mm							
					Ø 900 mm							
					Ø 1050 mm							
					Ø 1200 mm							
					Ø 1350 mm							
					autre diamètre (mm)							
11.12.4	642625	m	Tuyau pour entrée privée, diamètre 450 mm				**6 094**	**164,30$**	**2 936**	**195,93$**	**1 720**	**211,98$**
							7 121	144,99$	3 788	152,33$	2 306	152,71$
11.12.4	642630	m	Tuyau pour entrée privée, diamètre 600 mm				**1 056**	**217,12$**	**407**	**275,80$**	**481**	**275,93$**
							1 641	209,27$	813	190,90$	771	195,25$
11.12.4	642635	m	Tuyau pour entrée privée, diamètre 750 mm				**657**	**272,37$**	**134**	**341,42$**	**483**	**198,45$**
							766	296,48$	428	238,31$	520	212,10$
11.12.4	642640	m	Tuyau pour entrée privée, diamètre 900 mm				**208**	**396,88$**	**117**	**521,37$**	**122**	**539,34$**
							519	427,81$	75	307,47$	156	43,38$
11.12.4	642644	Unité	Extrémité biseautée pour tuyau d'entrée privée				**634**	**846,53$**	**286**	**1 775,14$**	**207**	**945,65$**
							511	980,69$	565	959,14$	320	925,44$

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
11.12.4	642645	Unité	Extrémité biseautée pour entrée privée						**2**	**0,00$**	**31**	**615,55$**
											27	668,87$
				en béton préfabriquée					**2**	**0,00$**	**24**	**640,92$**
											26	676,53$
					diamètre de 450 mm						**14**	**584,43$**
											14	796,42$
					diamètre de 525 mm							
					diamètre de 600 mm							
					diamètre de 750 mm							
					diamètre de 900 mm							
					diamètre de 1050 mm							
					diamètre de 1200 mm							
					diamètre de 1350 mm							
					autre diamètre (mm)				**2**	**0,00$**		
											2	330,00$

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
11.12.4	642645	Unité	Extrémité biseautée pour entrée privée									
				en tôle ondulée ou nervurée							**1**	**700,00$**
											1	469,70$
					diamètre de 450 mm						**1**	**700,00$**
											1	469,70$
					diamètre de 525 mm							
					diamètre de 600 mm							
					diamètre de 750 mm							
					diamètre de 900 mm							
					diamètre de 1050 mm							
					diamètre de 1200 mm							
					diamètre de 1350 mm							
					autre diamètre (mm)							

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
11.12.4	642645	Unité	Extrémité biseautée pour entrée privée									
				en polyéthylène							**6**	**500,00$**
					diamètre de 450 mm						**6**	**500,00$**
					diamètre de 525 mm							
					diamètre de 600 mm							
					diamètre de 750 mm							
					diamètre de 900 mm							
					diamètre de 1050 mm							
					diamètre de 1200 mm							
					diamètre de 1350 mm							
					autre diamètre (mm)							

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
11.12.4	642650	Unité	Extrémité biseautée pour tuyau d'entrée privée en béton préfabriqué								**2**	**0,00$**
				Ø 450 mm								
				Ø 525 mm								
				Ø 600 mm							**2**	**0,00$**
				Ø 750 mm								
				Ø 900 mm								
				Ø 1050 mm								
				Ø 1200 mm								
				Ø 1350 mm								
				autre diamètre (mm)								

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
11.12.4	642655	Unité	Extrémité biseautée pour tuyau d'entrée privée								**2**	**600,00$**
				en polyéthylène							**2**	**600,00$**
					Ø 450 mm						**2**	**600,00$**
					Ø 525 mm							
					Ø 600 mm							
					Ø 750 mm							
					Ø 900 mm							
					Ø 1050 mm							
					Ø 1200 mm							
					Ø 1350 mm							
					autre diamètre (mm)							

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
11.12.4	642655	Unité	Extrémité biseautée pour tuyau d'entrée privée									
				en tôle ondulée ou nervurée								
					Ø 450 mm							
					Ø 525 mm							
					Ø 600 mm							
					Ø 750 mm							
					Ø 900 mm							
					Ø 1050 mm							
					Ø 1200 mm							
					Ø 1350 mm							
					autre diamètre (mm)							

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
11.12.4	642665	m	Tuyau pour entrée privée				**339**	**255,21$**	**311**	**423,18$**	**80**	**375,98$**
							1 106	269,42$	1 049	183,96$	128	483,04$
				Ø 450 mm					**8**	**120,00$**		
					autre spécification				**8**	**120,00$**		
						autre spécification			**8**	**120,00$**		
						aucune spécification						
					aucune spécification							
						aucune spécification						
				Ø 525 mm								
					autre spécification							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					aucune spécification							
						aucune spécification						

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
11.12.4	642665	m	Tuyau pour entrée privée									
				Ø 600 mm								
					autre spécification							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					aucune spécification							
						aucune spécification						
				Ø 750 mm								
					autre spécification							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					aucune spécification							
						aucune spécification						

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
11.12.4	642665	m	Tuyau pour entrée privée									
				Ø 900 mm								
					autre spécification							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					aucune spécification							
						aucune spécification						
				Ø 1050 mm								
					autre spécification							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					aucune spécification							
						aucune spécification						

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
11.12.4	642665	m	Tuyau pour entrée privée									
				Ø 1200 mm								
					autre spécification							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					aucune spécification							
						aucune spécification						
				Ø 1350 mm								
					autre spécification							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					aucune spécification							
						aucune spécification						

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
11.12.4	642665	m	Tuyau pour entrée privée									
				autre diamètre (mm)								
					autre spécification							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					aucune spécification							
						aucune spécification						
11.2.5.2	673203	Unité	Abattage d'arbre (avec obstacle)				**352**	**267,29$**	**260**	**242,96$**	**64**	**193,13$**
							316	164,32$	28	410,36$	327	106,88$
11.2.5.2	673204	Unité	Abattage d'arbre de 100 à 200 mm (sans obstacle)				**439**	**112,53$**	**1**	**1 175,00$**	**47**	**350,32$**
							1 602	38,97$	63	231,98$	22	209,81$
11.2.5.2	673205	Unité	Abattage d'arbre de 100 à 200 mm (avec obstacle)									
11.2.5.2	673206	Unité	Broyage de souche									
11.2.5.2	673207	Unité	Broyage de souche de 100 à 200 mm						**1**	**1 175,00$**		
							16	100,00$	13	100,00$	1	528,72$
11.2.4.2	673208	Unité	Émondage d'arbre									

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
11.2.5.2	673210	Unité	Abattage d'arbre									
				Ø < 100 mm								
					avec obstacle							
					sans obstacle							
					avec ou sans obstacle							
					autre spécification							
					aucune spécification							
				Ø de 100 à 200 mm								
					avec obstacle							
					sans obstacle							
					avec ou sans obstacle							
					autre spécification							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
11.2.5.2	673210	Unité	Abattage d'arbre									
				Ø de 200 à 300 mm								
					avec obstacle							
					sans obstacle							
					avec ou sans obstacle							
					autre spécification							
					aucune spécification							
				Ø de 300 à 450 mm								
					avec obstacle							
					sans obstacle							
					avec ou sans obstacle							
					autre spécification							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
11.2.5.2	673210	Unité	Abattage d'arbre									
				Ø de 450 à 600 mm								
					avec obstacle							
					sans obstacle							
					avec ou sans obstacle							
					autre spécification							
					aucune spécification							
				Ø de 600 à 750 mm								
					avec obstacle							
					sans obstacle							
					avec ou sans obstacle							
					autre spécification							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
11.2.5.2	673210	Unité	Abattage d'arbre									
				Ø de 750 à 1050 mm								
					avec obstacle							
					sans obstacle							
					avec ou sans obstacle							
					autre spécification							
					aucune spécification							
				autre diamètre (mm)								
					avec obstacle							
					sans obstacle							
					avec ou sans obstacle							
					autre spécification							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 123 Isolation de chaussée

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
12.2.4.1	604100	m carré	Isolant thermique, polystyrène type A, épaisseur de 25 mm				**176 417**	**12,58$**	**32 710**	**10,69$**	**8 450**	**15,00$**
							60 202	11,63$	138 455	11,11$	7 409	26,65$
12.2.4.1	604125	m carré	Isolant thermique, polystyrène type A, épaisseur de 38 mm				**4 375**	**30,19$**	**7 032**	**16,59$**	**15 775**	**13,82$**
							5 858	19,91$	6 722	12,40$	15 468	12,89$
12.2.4.1	604150	m carré	Isolant thermique, polystyrène type A, épaisseur de 50 mm				**96 498**	**17,12$**	**7 556**	**29,73$**	**16 643**	**19,00$**
							101 449	14,79$	37 656	13,59$	18 260	13,73$
12.2.4.1	604200	m carré	Isolant thermique, polystyrène type A								**5 782**	**15,38$**
											24	17,91$
				épaisseur de 25 mm							**4 555**	**16,07$**
				épaisseur de 38 mm							**1 220**	**12,91$**
											17	8,28$
				épaisseur de 50 mm (2 x 25 mm)							**7**	**0,00$**
											7	41,30$
				épaisseur de 75 mm (3 x 25 mm)								

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 123 Isolation de chaussée

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
12.7.4.3	640100	t	Enrochement déversé				**30**	**130,00$**	**290**	**50,00$**	**328**	**33,72$**
							31	80,70$	188	26,50$	454	40,00$
12.7.4.3	640120	t	Enrochement placé								**9 282**	**17,70$**
											6 672	26,24$
				pierre calibre 200-0, D50 = 100 mm							**4 064**	**35,00$**
											1 661	28,19$
				pierre calibre 600-0, D50 = 300 mm								
				pierre calibre 600-400								
				pierre calibre 1000-800								
				autre calibre							**5 218**	**4,23$**
											5 010	25,59$
12.7.4.3	640125	m cube	Perré déversé								**3 885**	**59,27$**
											3 115	61,24$
12.7.4.3	640130	m carré	Enrochement déversé				**274**	**42,63$**	**200**	**65,00$**		
							185	42,00$	140	51,57$		
12.7.4.3	640135	t	Enrochement placé, pierre calibre 200-0, D50 = 100 mm				**9 142**	**18,86$**	**49 332**	**26,06$**	**2 030**	**46,92$**
							1 458	25,87$	40 263	17,88$	3 397	36,43$
12.7.4.3	640140	t	Enrochement placé, pierre calibre 600-0, D50 = 300 mm				**900**	**15,00$**	**2 075**	**26,80$**	**950**	**17,00$**
							867	25,00$	1 361	27,88$	1 052	25,00$
12.7.4.3	640145	t	Enrochement placé, pierre calibre 600-400				**2 315**	**60,72$**	**170**	**32,35$**	**365**	**55,00$**
							1 215	55,20$	693	73,18$	310	48,00$
12.7.4.3	640155	t	Enrochement placé, pierre calibre 1000-800				**3 800**	**40,00$**				
							10 648	39,04$	2 167	20,80$		

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
12.7.1.4	642830	m	Drainage ou égout pluvial						**153**	**0,00$**	**2 047**	**172,43$**
											500	229,07$
				tuyau en béton armé (TBA)					**153**	**0,00$**	**419**	**283,70$**
											224	242,70$
				Ø 250 mm							**80**	**337,50$**
											38	433,40$
					aucune spécification						**80**	**337,50$**
											38	433,40$
				Ø 300 mm							**30**	**300,00$**
					classe III						**30**	**300,00$**
					classe IV							
					classe V							
					autre classe de béton							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
12.7.1.4	642830	m	Drainage ou égout pluvial									
				tuyau en béton armé (TBA)								
					Ø 375 mm						**100**	**353,75$**
						classe III					**100**	**353,75$**
						classe IV						
						classe V						
						autre classe de béton						
						aucune spécification						
					Ø 450 mm				**22**	**0,00$**	**94**	**226,06$**
											55	238,53$
						classe III			**22**	**0,00$**	**84**	**205,38$**
											55	238,53$
						classe IV						
						classe V					**10**	**400,00$**
						autre classe de béton						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
12.7.1.4	642830	m	Drainage ou égout pluvial									
				tuyau en béton armé (TBA)								
					Ø 525 mm							
						classe III						
						classe IV						
						classe V						
						autre classe de béton						
						aucune spécification						
					Ø 600 mm				**131**	**0,00$**	**50**	**200,00$**
											131	188,99$
						classe III			**131**	**0,00$**	**50**	**200,00$**
											131	188,99$
						classe IV						
						classe V						
						autre classe de béton						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.1.4	642830	m	Drainage ou égout pluvial									
				tuyau en béton armé (TBA)								
					Ø 750 mm							
											65	**250,00$**
						classe III					**65**	**250,00$**
						classe IV						
						classe V						
						autre classe de béton						
						aucune spécification						
					Ø 900 mm							
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.1.4	642830	m	Drainage ou égout pluvial									
				tuyau en béton armé (TBA)								
					autre diamètre (mm)							
						classe III						
						classe IV						
						classe V						
						autre classe de béton						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.1.4	642830	m	Drainage ou égout pluvial									
				tuyau en béton non armé (TBNA)								
				Ø 300 mm								
					classe III							
					classe IV							
					classe V							
					autre classe de béton							
					aucune spécification							
				Ø 375 mm								
					classe III							
					classe IV							
					classe V							
					autre classe de béton							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.1.4	642830	m	Drainage ou égout pluvial									
				tuyau en béton non armé (TBNA)								
					Ø 450 mm							
						classe III						
						classe IV						
						classe V						
						autre classe de béton						
						aucune spécification						
					Ø 525 mm							
						classe III						
						classe IV						
						classe V						
						autre classe de béton						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.1.4	642830	m	Drainage ou égout pluvial									
				tuyau en béton non armé (TBNA)								
					Ø 600 mm							
						classe III						
						classe IV						
						classe V						
						autre classe de béton						
						aucune spécification						
					Ø 750 mm							
						classe III						
						classe IV						
						classe V						
						autre classe de béton						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.1.4	642830	m	Drainage ou égout pluvial									
				tuyau en béton non armé (TBNA)								
					Ø 900 mm							
						aucune spécification						
					autre diamètre (mm)							
						classe III						
						classe IV						
						classe V						
						autre classe de béton						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.1.4	642830	m	Drainage ou égout pluvial									
				tuyau en tôle ondulée ou nervurée								
				Ø 300 mm								
					classe III							
					classe IV							
					classe V							
					autre classe de béton							
					aucune spécification							
				Ø 375 mm								
					classe III							
					classe IV							
					classe V							
					autre classe de béton							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
12.7.1.4	642830	m	Drainage ou égout pluvial									
				tuyau en tôle ondulée ou nervurée								
					Ø 450 mm							
						classe III						
						classe IV						
						classe V						
						autre classe de béton						
						aucune spécification						
					Ø 525 mm							
						classe III						
						classe IV						
						classe V						
						autre classe de béton						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue Qté exéc.	2012 Prix moyen Coût moyen	2013 Qté prévue Qté exéc.	2013 Prix moyen Coût moyen	2014 Qté prévue Qté exéc.	2014 Prix moyen Coût moyen
12.7.1.4	642830	m	Drainage ou égout pluvial									
				tuyau en tôle ondulée ou nervurée								
					Ø 600 mm							
						classe III						
						classe IV						
						classe V						
						autre classe de béton						
						aucune spécification						
					Ø 750 mm							
						classe III						
						classe IV						
						classe V						
						autre classe de béton						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.1.4	642830	m	Drainage ou égout pluvial									
				tuyau en tôle ondulée ou nervurée								
					Ø 900 mm							
						aucune spécification						
					autre diamètre (mm)							
						classe III						
						classe IV						
						classe V						
						autre classe de béton						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
12.7.1.4	642830	m	Drainage ou égout pluvial									
				tuyau en polyéthylène (PEHD)							**1 531**	**148,13$**
											250	190,80$
				Ø 250 mm								
					aucune spécification							
				Ø 300 mm							**315**	**130,79$**
											73	171,62$
					classe III						**50**	**135,00$**
											50	174,92$
					classe IV							
					classe V							
					autre classe de béton						**265**	**130,00$**
											23	164,34$
					aucune spécification							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
12.7.1.4	642830	m	Drainage ou égout pluvial									
				tuyau en polyéthylène (PEHD)								
					Ø 375 mm						**515**	**137,57$**
											15	238,27$
						classe III					**15**	**150,00$**
											15	238,27$
						classe IV						
						classe V						
						autre classe de béton					**500**	**137,20$**
						aucune spécification						
					Ø 450 mm						**225**	**183,33$**
											39	209,76$
						classe III					**25**	**450,00$**
											39	209,76$
						classe IV						
						classe V						
						autre classe de béton					**200**	**150,00$**
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.1.4	642830	m	Drainage ou égout pluvial									
				tuyau en polyéthylène (PEHD)								
					Ø 525 mm							
						classe III						
						classe IV						
						classe V						
						autre classe de béton						
						aucune spécification						
					Ø 600 mm						**36**	**255,00$**
						classe III					**36**	**255,00$**
						classe IV						
						classe V						
						autre classe de béton						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.1.4	642830	m	Drainage ou égout pluvial									
				tuyau en polyéthylène (PEHD)								
					Ø 750 mm							
						classe III						
						classe IV						
						classe V						
						autre classe de béton						
						aucune spécification						
					Ø 900 mm							
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.1.4	642830	m	Drainage ou égout pluvial									
				tuyau en polyéthylène (PEHD)								
					autre diamètre (mm)							
						classe III						
						classe IV						
						classe V						
						autre classe de béton						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
12.7.1.4	642830	m	Drainage ou égout pluvial									
				tuyau en polychlorure de vinyle (PVC)							**97**	**75,26$**
											26	477,64$
				Ø 250 mm							**4**	**0,00$**
											2	648,74$
					aucune spécification						**4**	**0,00$**
											2	648,74$
				Ø 300 mm							**4**	**0,00$**
					classe III							
					classe IV							
					classe V							
					autre classe de béton						**4**	**0,00$**
					aucune spécification							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
12.7.1.4	642830	m	Drainage ou égout pluvial									
				tuyau en polychlorure de vinyle (PVC)								
					Ø 375 mm						**14**	**0,00$**
											12	466,35$
						classe III						
						classe IV						
						classe V						
						autre classe de béton					**14**	**0,00$**
											12	466,35$
						aucune spécification						
					Ø 450 mm						**4**	**0,00$**
											4	675,50$
						classe III						
						classe IV						
						classe V						
						autre classe de béton					**4**	**0,00$**
											4	675,50$
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
12.7.1.4	642830	m	Drainage ou égout pluvial									
				tuyau en polychlorure de vinyle (PVC)								
					Ø 525 mm						**2**	**0,00$**
											3	709,22$
						classe III						
						classe IV						
						classe V						
						autre classe de béton					**2**	**0,00$**
											3	709,22$
						aucune spécification						
					Ø 600 mm							
						classe III						
						classe IV						
						classe V						
						autre classe de béton						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.1.4	642830	m	Drainage ou égout pluvial									
				tuyau en polychlorure de vinyle (PVC)								
					Ø 750 mm							
						classe III						
						classe IV						
						classe V						
						autre classe de béton						
						aucune spécification						
					Ø 900 mm							
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
12.7.1.4	642830	m	Drainage ou égout pluvial									
				tuyau en polychlorure de vinyle (PVC)								
					autre diamètre (mm)							
						classe III						
						classe IV						
						classe V						
						autre classe de béton						
						aucune spécification						
					Ø 200 mm						**69**	**105,80$**
											4	20,00$
						aucune spécification					**4**	**0,00$**
											4	20,00$

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.1.4	642831	m	Drainage ou égout pluvial en tuyau de béton								**45**	**0,00$**
				armé (TBA)							**45**	**0,00$**
					Ø 250 mm							
						classe III						
						classe IV						
						classe V						
						autre classe de béton						
					Ø 300 mm							
						classe III						
						classe IV						
						classe V						
						autre classe de béton						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.1.4	642831	m	Drainage ou égout pluvial en tuyau de béton armé (TBA)									
				Ø 375 mm								
					classe III							
					classe IV							
					classe V							
					autre classe de béton							
				Ø 450 mm								
					classe III							
					classe IV							
					classe V							
					autre classe de béton							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.1.4	642831	m	Drainage ou égout pluvial en tuyau de béton armé (TBA)									
				Ø 525 mm								
					classe III							
					classe IV							
					classe V							
					autre classe de béton							
				Ø 600 mm								
					classe III							
					classe IV							
					classe V							
					autre classe de béton							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.1.4	642831	m	Drainage ou égout pluvial en tuyau de béton armé (TBA)									
				Ø 750 mm								
					classe III							
					classe IV							
					classe V							
					autre classe de béton							
				Ø 900 mm								
					classe III							
					classe IV							
					classe V							
					autre classe de béton							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
12.7.1.4	642831	m	Drainage ou égout pluvial en tuyau de béton armé (TBA)	autre diamètre (mm)	classe III							
						classe IV					**45**	**0,00$**
						classe V						
						autre classe de béton						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.1.4	642831	m	Drainage ou égout pluvial en tuyau de béton									
				non armé (TBNA)								
					Ø 250 mm							
						classe III						
						classe IV						
						classe V						
						autre classe de béton						
					Ø 300 mm							
						classe III						
						classe IV						
						classe V						
						autre classe de béton						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.1.4	642831	m	Drainage ou égout pluvial en tuyau de béton									
				non armé (TBNA)								
					Ø 375 mm							
						classe III						
						classe IV						
						classe V						
						autre classe de béton						
					Ø 450 mm							
						classe III						
						classe IV						
						classe V						
						autre classe de béton						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
12.7.1.4	642831	m	Drainage ou égout pluvial en tuyau de béton									
				non armé (TBNA)								
					Ø 525 mm							
						classe III						
						classe IV						
						classe V						
						autre classe de béton						
					Ø 600 mm							
						classe III						
						classe IV						
						classe V						
						autre classe de béton						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.1.4	642831	m	Drainage ou égout pluvial en tuyau de béton									
				non armé (TBNA)								
					Ø 750 mm							
						classe III						
						classe IV						
						classe V						
						autre classe de béton						
					Ø 900 mm							
						classe III						
						classe IV						
						classe V						
						autre classe de béton						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.1.4	642831	m	Drainage ou égout pluvial en tuyau de béton									
				non armé (TBNA)								
					autre diamètre (mm)							
						classe III						
						classe IV						
						classe V						
						autre classe de béton						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
12.7.1.4	642832	m	Drainage ou égout pluvial						**45**	**0,00$**	**117**	**0,00$**
				tuyau en polychlorure de vinyle (PVC)					**20**	**0,00$**		
				Ø 250 mm								
				Ø 300 mm								
				Ø 375 mm								
				Ø 450 mm								
				Ø 525 mm					**20**	**0,00$**		
				Ø 600 mm								
				autre diamètre (mm)								

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
12.7.1.4	642832	m	Drainage ou égout pluvial									
				tuyau en polyéthylène (PEHD)					**25**	**0,00$**	**117**	**0,00$**
				Ø 250 mm								
				Ø 300 mm								
				Ø 375 mm								
				Ø 450 mm								
				Ø 525 mm								
				Ø 600 mm							**117**	**0,00$**
				Ø 750 mm								
				Ø 900 mm								
				autre diamètre (mm)					**25**	**0,00$**		

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.1.4	642832	m	Drainage ou égout pluvial									
				tuyau en tôle ondulée ou nervurée								
					Ø 300 mm							
					Ø 375 mm							
					Ø 450 mm							
					Ø 525 mm							
					Ø 600 mm							
					Ø 750 mm							
					Ø 900 mm							
					autre diamètre (mm)							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.1.4	642833	m	Raccordement en tuyau de béton									
				armé (TBA)								
					Ø 250 mm							
						classe III						
						autre classe de béton						
				non armé (TBNA)								
					Ø 250 mm							
						classe III						
						autre classe de béton						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.1.4	642834	m	Raccordement									
				tuyau en polychlorure de vinyle (PVC)								
					Ø 150 mm							
					Ø 200 mm							
					autre diamètre (mm)							
				tuyau en polyéthylène (PEHD)								
					Ø 150 mm							
					Ø 200 mm							
					autre diamètre (mm)							
				tuyau en tôle ondulée ou nervurée								
					Ø 150 mm							
					Ø 200 mm							
					autre diamètre (mm)							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.1.4	642834	m	Raccordement									
				autre type de tuyau								
					Ø 150 mm							
					Ø 200 mm							
					autre diamètre (mm)							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.1.4	642835	m	Raccordement								**56**	**98,21$**
											47	104,03$
				tuyau en béton armé (TBA)								
				Ø 250 mm								
					classe III							
					autre classe de béton							
				tuyau en béton non armé (TBNA)								
				Ø 250 mm								
					classe III							
					autre classe de béton							
				tuyau en tôle ondulée ou nervurée								
				Ø 150 mm								
				Ø 200 mm								
				tuyau en polyéthylène (PEHD)								
				Ø 150 mm								
				Ø 200 mm								

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
12.7.1.4	642835	m	Raccordement									
				tuyau en polychlorure de vinyle (PVC)							**55**	**100,00$**
											46	100,00$
				Ø 150 mm							**55**	**100,00$**
											46	100,00$
				Ø 200 mm								
				autre type de tuyau							**1**	**0,00$**
											1	290,00$
				autre diamètre (mm)							**1**	**0,00$**
											1	290,00$

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
12.7.2.4	642840	m	Drain souterrain filtrant								**1 525**	**38,39$**
											576	39,51$
				tuyau perforé en polyéthylène (PE)							**1 525**	**38,39$**
											576	39,51$
				Ø 150 mm								
					et membrane							
					sans membrane							
				Ø 200 mm							**1 525**	**38,39$**
											576	39,51$
					et membrane						**1 300**	**26,00$**
											576	39,51$
					sans membrane						**225**	**110,00$**
				Ø 250 mm								
					et membrane							
					sans membrane							
				Ø 300 mm								
					et membrane							
					sans membrane							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.2.4	642840	m	Drain souterrain filtrant									
				tuyau perforé en polyéthylène (PE)								
					autre diamètre (mm)							
						et membrane						
						sans membrane						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.2.4	642840	m	Drain souterrain filtrant									
				tuyau perforé en polychlor. de vinyle (PVC)								
				Ø 150 mm								
					et membrane							
					sans membrane							
				Ø 200 mm								
					et membrane							
					sans membrane							
				Ø 250 mm								
					et membrane							
					sans membrane							
				Ø 300 mm								
					et membrane							
					sans membrane							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.2.4	642840	m	Drain souterrain filtrant									
				tuyau perforé en polychlor. de vinyle (PVC)								
					autre diamètre (mm)							
						et membrane						
						sans membrane						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.2.4	642840	m	Drain souterrain filtrant									
				tuyau perforé en tôle d'acier ondulée (TOG)								
				Ø 150 mm								
					et membrane							
					sans membrane							
				Ø 200 mm								
					et membrane							
					sans membrane							
				Ø 250 mm								
					et membrane							
					sans membrane							
				Ø 300 mm								
					et membrane							
					sans membrane							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.2.4	642840	m	Drain souterrain filtrant									
				tuyau perforé en tôle d'acier ondulée (TOG)								
					autre diamètre (mm)							
						et membrane						
						sans membrane						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.2.4	642840	m	Drain souterrain filtrant									
				autre type de tuyau								
					Ø 150 mm							
						et membrane						
						sans membrane						
					Ø 200 mm							
						et membrane						
						sans membrane						
					Ø 250 mm							
						et membrane						
						sans membrane						
					Ø 300 mm							
						et membrane						
						sans membrane						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.2.4	642840	m	Drain souterrain filtrant									
				autre type de tuyau								
					autre diamètre (mm)							
						et membrane						
						sans membrane						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
	642850	Unité	Extrémité biseautée pour conduite de drainage						**8**	**0,00$**	**8**	**501,25$**
											10	698,46$
			en béton préfabriquée						**2**	**0,00$**	**8**	**501,25$**
											4	846,14$
				Ø 250 mm							**7**	**500,00$**
											1	578,88$
					classe III						**7**	**500,00$**
											1	578,88$
					autre classe de béton							
					aucune spécification							
				Ø 300 mm								
					classe III							
					autre classe de béton							
					aucune spécification							
				Ø 375 mm								
					classe III							
					autre classe de béton							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
	642850	Unité	Extrémité biseautée pour conduite de drainage									
				en béton préfabriquée								
					Ø 450 mm							
						classe III						
						autre classe de béton						
						aucune spécification						
					Ø 525 mm						**1**	**510,00$**
											1	1 502,99$
						classe III					**1**	**510,00$**
											1	1 502,99$
						autre classe de béton						
						aucune spécification						
					Ø 600 mm				**2**	**0,00$**		
											2	651,34$
						classe III			**2**	**0,00$**		
											2	651,34$
						autre classe de béton						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue Qté exéc.	2012 Prix moyen Coût moyen	2013 Qté prévue Qté exéc.	2013 Prix moyen Coût moyen	2014 Qté prévue Qté exéc.	2014 Prix moyen Coût moyen
	642850	Unité	Extrémité biseautée pour conduite de drainage									
				en béton préfabriquée								
					Ø 750 mm							
						classe III						
						autre classe de béton						
						aucune spécification						
					Ø 900 mm							
						classe III						
						autre classe de béton						
						aucune spécification						
					Ø 1050 mm							
						classe III						
						autre classe de béton						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
	642850	Unité	Extrémité biseautée pour conduite de drainage									
				en béton préfabriquée								
					Ø 1200 mm							
						classe III						
						autre classe de béton						
						aucune spécification						
					Ø 1350 mm							
						classe III						
						autre classe de béton						
						aucune spécification						
					autre diamètre (mm)							
						classe III						
						autre classe de béton						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
	642850	Unité	Extrémité biseautée pour conduite de drainage									
				en tôle ondulée ou nervurée								
					Ø 250 mm							
						classe III						
						autre classe de béton						
						aucune spécification						
					Ø 300 mm							
						classe III						
						autre classe de béton						
						aucune spécification						
					Ø 375 mm							
						classe III						
						autre classe de béton						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue Qté exéc.	2012 Prix moyen Coût moyen	2013 Qté prévue Qté exéc.	2013 Prix moyen Coût moyen	2014 Qté prévue Qté exéc.	2014 Prix moyen Coût moyen
	642850	Unité	Extrémité biseautée pour conduite de drainage									
				en tôle ondulée ou nervurée								
					Ø 450 mm							
						classe III						
						autre classe de béton						
						aucune spécification						
					Ø 525 mm							
						classe III						
						autre classe de béton						
						aucune spécification						
					Ø 600 mm							
						classe III						
						autre classe de béton						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue Qté exéc.	2012 Prix moyen Coût moyen	2013 Qté prévue Qté exéc.	2013 Prix moyen Coût moyen	2014 Qté prévue Qté exéc.	2014 Prix moyen Coût moyen
	642850	Unité	Extrémité biseautée pour conduite de drainage									
				en tôle ondulée ou nervurée								
					Ø 750 mm							
						classe III						
						autre classe de béton						
						aucune spécification						
					Ø 900 mm							
						classe III						
						autre classe de béton						
						aucune spécification						
					Ø 1050 mm							
						classe III						
						autre classe de béton						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue Qté exéc.	2012 Prix moyen Coût moyen	2013 Qté prévue Qté exéc.	2013 Prix moyen Coût moyen	2014 Qté prévue Qté exéc.	2014 Prix moyen Coût moyen
	642850	Unité	Extrémité biseautée pour conduite de drainage									
				en tôle ondulée ou nervurée								
					Ø 1200 mm							
						classe III						
						autre classe de béton						
						aucune spécification						
					Ø 1350 mm							
						classe III						
						autre classe de béton						
						aucune spécification						
					autre diamètre (mm)							
						classe III						
						autre classe de béton						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
	642850	Unité	Extrémité biseautée pour conduite de drainage									
			en polyéthylène						**6**	**0,00$**		
											6	600,00$
				Ø 250 mm								
					classe III							
						autre classe de béton						
						aucune spécification						
				Ø 300 mm								
					classe III							
						autre classe de béton						
						aucune spécification						
				Ø 375 mm								
					classe III							
						autre classe de béton						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
	642850	Unité	Extrémité biseautée pour conduite de drainage en polyéthylène	Ø 450 mm	classe III	autre classe de béton aucune spécification						
				Ø 525 mm	classe III	autre classe de béton aucune spécification						
				Ø 600 mm	classe III	autre classe de béton aucune spécification			**6**	**0,00$**	6	600,00$

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue Qté exéc.	2012 Prix moyen Coût moyen	2013 Qté prévue Qté exéc.	2013 Prix moyen Coût moyen	2014 Qté prévue Qté exéc.	2014 Prix moyen Coût moyen
	642850	Unité	Extrémité biseautée pour conduite de drainage									
				en polyéthylène								
					Ø 750 mm							
						classe III						
						autre classe de béton						
						aucune spécification						
					Ø 900 mm							
						classe III						
						autre classe de béton						
						aucune spécification						
					Ø 1050 mm							
						classe III						
						autre classe de béton						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue Qté exéc.	2012 Prix moyen Coût moyen	2013 Qté prévue Qté exéc.	2013 Prix moyen Coût moyen	2014 Qté prévue Qté exéc.	2014 Prix moyen Coût moyen
	642850	Unité	Extrémité biseautée pour conduite de drainage									
				en polyéthylène								
					Ø 1200 mm							
						classe III						
						autre classe de béton						
						aucune spécification						
					Ø 1350 mm							
						classe III						
						autre classe de béton						
						aucune spécification						
					autre diamètre (mm)							
						classe III						
						autre classe de béton						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
	642851	Unité	Extrémité biseautée pour conduite de drainage en béton préfabriqué									
				Ø 250 mm								
					classe III							
					autre classe de béton							
					aucune spécification							
				Ø 300 mm								
					classe III							
					autre classe de béton							
					aucune spécification							
				Ø 375 mm								
					classe III							
					autre classe de béton							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
	642851	Unité	Extrémité biseautée pour conduite de drainage en béton préfabriqué									
				Ø 450 mm								
					classe III							
					autre classe de béton							
					aucune spécification							
				Ø 525 mm								
					classe III							
					autre classe de béton							
					aucune spécification							
				Ø 600 mm								
					classe III							
					autre classe de béton							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
	642851	Unité	Extrémité biseautée pour conduite de drainage en béton préfabriqué									
				Ø 750 mm								
					classe III							
					autre classe de béton							
					aucune spécification							
				Ø 900 mm								
					classe III							
					autre classe de béton							
					aucune spécification							
				Ø 1050 mm								
					classe III							
					autre classe de béton							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
	642851	Unité	Extrémité biseautée pour conduite de drainage en béton préfabriqué									
				Ø 1200 mm								
					classe III							
					autre classe de béton							
					aucune spécification							
				Ø 1350 mm								
					classe III							
					autre classe de béton							
					aucune spécification							
				autre diamètre (mm)								
					classe III							
					autre classe de béton							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue Qté exéc.	2012 Prix moyen Coût moyen	2013 Qté prévue Qté exéc.	2013 Prix moyen Coût moyen	2014 Qté prévue Qté exéc.	2014 Prix moyen Coût moyen
	642852	Unité	Extrémité biseautée pour conduite de drainage									
				en polyéthylène								
					Ø 250 mm							
					Ø 300 mm							
					Ø 375 mm							
					Ø 450 mm							
					Ø 525 mm							
					Ø 600 mm							
					Ø 750 mm							
					Ø 900 mm							
					Ø 1050 mm							
					Ø 1200 mm							
					Ø 1350 mm							
					autre diamètre (mm)							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
	642852	Unité	Extrémité biseautée pour conduite de drainage									
				en tôle ondulée ou nervurée								
				Ø 250 mm								
				Ø 300 mm								
				Ø 375 mm								
				Ø 450 mm								
				Ø 525 mm								
				Ø 600 mm								
				Ø 750 mm								
				Ø 900 mm								
				Ø 1050 mm								
				Ø 1200 mm								
				Ø 1350 mm								
				autre diamètre (mm)								
	642860	Unité	Aménagement à la sortie d'un drain								**1**	**0,00$**
											1	550,00$

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.1.4	642865	m	Drainage ou égout pluvial									
				Ø 250 mm								
					autre spécification							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					aucune spécification							
						aucune spécification						
				Ø 300 mm								
					autre spécification							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					aucune spécification							
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.1.4	642865	m	Drainage ou égout pluvial									
				Ø 375 mm								
					autre spécification							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					aucune spécification							
						aucune spécification						
				Ø 450 mm								
					autre spécification							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					aucune spécification							
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.1.4	642865	m	Drainage ou égout pluvial									
				Ø 525 mm								
					autre spécification							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					aucune spécification							
						aucune spécification						
				Ø 600 mm								
					autre spécification							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					aucune spécification							
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.1.4	642865	m	Drainage ou égout pluvial									
				Ø 750 mm								
					autre spécification							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					aucune spécification							
						aucune spécification						
				Ø 900 mm								
					autre spécification							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					aucune spécification							
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.1.4	642865	m	Drainage ou égout pluvial									
				Ø 1050 mm								
					autre spécification							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					aucune spécification							
						aucune spécification						
				Ø 1200 mm								
					autre spécification							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					aucune spécification							
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
12.7.1.4	642865	m	Drainage ou égout pluvial									
				Ø 1350 mm								
					autre spécification							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					aucune spécification							
						aucune spécification						
				autre diamètre (mm)								
					autre spécification							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					aucune spécification							
						aucune spécification						
12.7.3.4	646000	Unité	Puisard préfabriqué, diamètre 600 mm				**1 256** / 1 013	**2 707,27$** / 2 615,63$	**557** / 807	**2 511,65$** / 2 803,87$	**246** / 491	**2 904,27$** / 2 713,95$

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646005	Unité	Puisard préfabriqué en béton armé						**2**	**0,00$**	**71**	**3 102,82$**
											13	3 598,69$
				Ø 600 mm							**1**	**0,00$**
					cadre et grille Ø 570 mm						**1**	**0,00$**
						hors chaussée						
						sur chaussée					**1**	**0,00$**
						cadre et grille Ø 750 mm						
						autre dimension (mm)						
					cadre et grille 350x600 mm							
						hors chaussée						
						sur chaussée						
						cadre et grille Ø 750 mm						
						autre dimension (mm)						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646005	Unité	Puisard préfabriqué en béton armé									
				Ø 600 mm								
					autre dimension (mm)							
						hors chaussée						
						sur chaussée						
						cadre et grille Ø 750 mm						
						autre dimension (mm)						
				Ø 600 mm								
						hors chaussée						
						sur chaussée						
						cadre et grille Ø 750 mm						
						autre dimension (mm)						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646005	Unité	Puisard préfabriqué en béton armé									
				Ø 600 mm								
					Ø 750 mm							
						hors chaussée						
						sur chaussée						
						cadre et grille Ø 750 mm						
						autre dimension (mm)						
					Ø 900 mm							
						hors chaussée						
						sur chaussée						
						cadre et grille Ø 750 mm						
						autre dimension (mm)						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646005	Unité	Puisard préfabriqué en béton armé									
				Ø 600 mm								
				autre diamètre (mm)								
					hors chaussée							
					sur chaussée							
						cadre et grille Ø 750 mm						
						autre dimension (mm)						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646005	Unité	Puisard préfabriqué en béton armé									
				Ø 750 mm								
					cadre et grille Ø 570 mm							
						hors chaussée						
						sur chaussée						
					cadre et grille Ø 750 mm							
						autre dimension (mm)						
					cadre et grille 350x600 mm							
						hors chaussée						
						sur chaussée						
					cadre et grille Ø 750 mm							
						autre dimension (mm)						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646005	Unité	Puisard préfabriqué en béton armé									
				Ø 750 mm								
					autre dimension (mm)							
						hors chaussée						
						sur chaussée						
						cadre et grille Ø 750 mm						
						autre dimension (mm)						
				Ø 600 mm								
						hors chaussée						
						sur chaussée						
						cadre et grille Ø 750 mm						
						autre dimension (mm)						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646005	Unité	Puisard préfabriqué en béton armé									
				Ø 750 mm								
					Ø 750 mm							
						hors chaussée						
						sur chaussée						
						cadre et grille Ø 750 mm						
						autre dimension (mm)						
					Ø 900 mm							
						hors chaussée						
						sur chaussée						
						cadre et grille Ø 750 mm						
						autre dimension (mm)						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646005	Unité	Puisard préfabriqué en béton armé									
				Ø 750 mm								
					autre diamètre (mm)							
						hors chaussée						
						sur chaussée						
						cadre et grille Ø 750 mm						
						autre dimension (mm)						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646005	Unité	Puisard préfabriqué en béton armé									
				Ø 900 mm								
					cadre et grille Ø 570 mm							
						hors chaussée						
						sur chaussée						
					cadre et grille Ø 750 mm							
						autre dimension (mm)						
				cadre et grille Ø 750 mm								
						hors chaussée						
						sur chaussée						
					cadre et grille Ø 750 mm							
						autre dimension (mm)						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646005	Unité	Puisard préfabriqué en béton armé									
				Ø 900 mm								
					cadre et grille 350x600 mm							
						hors chaussée						
						sur chaussée						
						cadre et grille Ø 750 mm						
						autre dimension (mm)						
					cadre et grille 450x900 mm							
						hors chaussée						
						sur chaussée						
						cadre et grille Ø 750 mm						
						autre dimension (mm)						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646005	Unité	Puisard préfabriqué en béton armé									
				Ø 900 mm								
					autre dimension (mm)							
						hors chaussée						
						sur chaussée						
						cadre et grille Ø 750 mm						
						autre dimension (mm)						
				Ø 600 mm								
						hors chaussée						
						sur chaussée						
						cadre et grille Ø 750 mm						
						autre dimension (mm)						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646005	Unité	Puisard préfabriqué en béton armé									
				Ø 900 mm								
					Ø 750 mm							
						hors chaussée						
						sur chaussée						
						cadre et grille Ø 750 mm						
						autre dimension (mm)						
					Ø 900 mm							
						hors chaussée						
						sur chaussée						
						cadre et grille Ø 750 mm						
						autre dimension (mm)						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646005	Unité	Puisard préfabriqué en béton armé									
				Ø 900 mm								
				autre diamètre (mm)								
					hors chaussée							
					sur chaussée							
						cadre et grille Ø 750 mm						
						autre dimension (mm)						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646005	Unité	Puisard préfabriqué en béton armé									
				autre diamètre (mm)								
					cadre et grille Ø 570 mm							
						hors chaussée						
						sur chaussée						
					cadre et grille Ø 750 mm							
						autre dimension (mm)						
				cadre et grille Ø 750 mm								
						hors chaussée						
						sur chaussée						
					cadre et grille Ø 750 mm							
						autre dimension (mm)						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646005	Unité	Puisard préfabriqué en béton armé									
				autre diamètre (mm)								
					cadre et grille 350x600 mm							
						hors chaussée						
						sur chaussée						
						cadre et grille Ø 750 mm						
						autre dimension (mm)						
					cadre et grille 450x900 mm							
						hors chaussée						
						sur chaussée						
						cadre et grille Ø 750 mm						
						autre dimension (mm)						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646005	Unité	Puisard préfabriqué en béton armé									
				autre diamètre (mm)								
					autre dimension (mm)							
						hors chaussée						
						sur chaussée						
						cadre et grille Ø 750 mm						
						autre dimension (mm)						
				Ø 600 mm								
						hors chaussée						
						sur chaussée						
						cadre et grille Ø 750 mm						
						autre dimension (mm)						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646005	Unité	Puisard préfabriqué en béton armé									
				autre diamètre (mm)								
					Ø 750 mm							
						hors chaussée						
						sur chaussée						
						cadre et grille Ø 750 mm						
						autre dimension (mm)						
					Ø 900 mm							
						hors chaussée						
						sur chaussée						
						cadre et grille Ø 750 mm						
						autre dimension (mm)						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646005	Unité	Puisard préfabriqué en béton armé									
				autre diamètre (mm)								
					autre diamètre (mm)							
						hors chaussée						
						sur chaussée						
						cadre et grille Ø 750 mm						
						autre dimension (mm)						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
12.7.3.4	646005	Unité	Puisard préfabriqué en béton armé									
				sur chaussée					**2**	**0,00$**	**69**	**3 149,28$**
											12	3 528,58$
					cadre et grille Ø 570 mm							
						hors chaussée						
						sur chaussée						
					cadre et grille Ø 750 mm							
						autre dimension (mm)						
					cadre et grille 350x600 mm							
						hors chaussée						
						sur chaussée						
					cadre et grille Ø 750 mm							
						autre dimension (mm)						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
12.7.3.4	646005	Unité	Puisard préfabriqué en béton armé									
				sur chaussée								
					autre dimension (mm)							
						hors chaussée						
						sur chaussée						
						cadre et grille Ø 750 mm						
						autre dimension (mm)						
					Ø 600 mm				**2**	**0,00$**	**19**	**3 289,47$**
											9	3 894,11$
						hors chaussée						
						sur chaussée						
						cadre et grille Ø 750 mm					**12**	**2 916,67$**
											2	3 427,50$
						autre dimension (mm)					**5**	**4 500,00$**
											4	4 173,00$

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646005	Unité	Puisard préfabriqué en béton armé									
				sur chaussée								
					Ø 750 mm							
						hors chaussée						
						sur chaussée						
						cadre et grille Ø 750 mm						
						autre dimension (mm)						
					Ø 900 mm						**50**	**3 096,00$**
											3	2 431,99$
						hors chaussée						
						sur chaussée						
						cadre et grille Ø 750 mm					**1**	**2 500,00$**
											1	2 026,79$
						autre dimension (mm)						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
12.7.3.4	646005	Unité	Puisard préfabriqué en béton armé									
				sur chaussée								
					autre diamètre (mm)							
						hors chaussée						
						sur chaussée						
						cadre et grille Ø 750 mm						
						autre dimension (mm)						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646005	Unité	Puisard préfabriqué en béton armé									
				hors chaussée							**1**	**3 000,00$**
											1	4 440,00$
					cadre et grille Ø 570 mm							
						hors chaussée						
						sur chaussée						
					cadre et grille Ø 750 mm							
						autre dimension (mm)						
					cadre et grille 350x600 mm							
						hors chaussée						
						sur chaussée						
					cadre et grille Ø 750 mm							
						autre dimension (mm)						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646005	Unité	Puisard préfabriqué en béton armé									
				hors chaussée								
					autre dimension (mm)							
						hors chaussée						
						sur chaussée						
						cadre et grille Ø 750 mm						
						autre dimension (mm)						
					Ø 600 mm							
						hors chaussée						
						sur chaussée						
						cadre et grille Ø 750 mm						
						autre dimension (mm)						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646005	Unité	Puisard préfabriqué en béton armé									
				hors chaussée								
					Ø 750 mm							
						hors chaussée						
						sur chaussée						
						cadre et grille Ø 750 mm						
						autre dimension (mm)						
					Ø 900 mm						**1**	**3 000,00$**
											1	4 440,00$
						hors chaussée						
						sur chaussée						
						cadre et grille Ø 750 mm					**1**	**3 000,00$**
											1	4 440,00$
						autre dimension (mm)						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646005	Unité	Puisard préfabriqué en béton armé									
				hors chaussée								
					autre diamètre (mm)							
						hors chaussée						
						sur chaussée						
						cadre et grille Ø 750 mm						
						autre dimension (mm)						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646040	Unité	Puisard de fossé préfabriqué en béton armé				**36**	**3 534,03$**	**36**	**5 229,58$**	**28**	**3 292,86$**
							104	3 497,55$	47	3 839,25$	56	3 797,02$
				Ø 900 mm								
					incluant grille 1030 x 1100 mm							
					autre spécification							
					aucune spécification							
				autre diamètre (mm)							**2**	**3 000,00$**
											1	5 235,72$
					incluant grille 1030 x 1100 mm							
					autre spécification						**1**	**6 000,00$**
					aucune spécification						**1**	**0,00$**
											1	5 235,72$
				900 mm x 900 mm								
					incluant grille 1030 x 1100 mm							
					autre spécification							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646040	Unité	Puisard de fossé préfabriqué en béton armé									
				1065 mm x 1065 mm								
					incluant grille 1030 x 1100 mm							
					autre spécification							
					aucune spécification							
				1220 mm x 1370 mm								
					incluant grille 1030 x 1100 mm							
					autre spécification							
					aucune spécification							
				1370 mm x 1370 mm								
					incluant grille 1030 x 1100 mm							
					autre spécification							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646040	Unité	Puisard de fossé préfabriqué en béton armé									
				autre dimension (mm)								
					incluant grille 1030 x 1100 mm							
					autre spécification							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646045	Unité	Puisard linéaire								**1**	**0,00$**
											3	1 179,99$
				tuyau en tôle d'acier ondulée								
					autre diamètre (mm)							
						à fente						
						avec grille						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646045	Unité	Puisard linéaire									
				tuyau en polyéthylène (PEHD)							**1**	**0,00$**
											3	1 179,99$
				Ø 375 mm								
					à fente							
					avec grille							
					autre spécification							
					aucune spécification							
				Ø 450 mm								
					à fente							
					avec grille							
					autre spécification							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646045	Unité	Puisard linéaire									
				tuyau en polyéthylène (PEHD)								
				Ø 525 mm								
					à fente							
					avec grille							
					autre spécification							
					aucune spécification							
				Ø 600 mm							**1**	**0,00$**
											3	1 179,99$
					à fente							
					avec grille						**1**	**0,00$**
											3	1 179,99$
					autre spécification							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646045	Unité	Puisard linéaire									
				tuyau en polyéthylène (PEHD)								
					autre diamètre (mm)							
						à fente						
						avec grille						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
	646055	m	Puisard linéaire									
				tuyau en tôle d'acier ondulée								
					autre diamètre (mm)							
						à fente						
						avec grille						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
	646055	m	Puisard linéaire									
				tuyau en polyéthylène (PEHD)								
				Ø 375 mm								
					à fente							
					avec grille							
					autre spécification							
					aucune spécification							
				Ø 450 mm								
					à fente							
					avec grille							
					autre spécification							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
	646055	m	Puisard linéaire									
				tuyau en polyéthylène (PEHD)								
				Ø 525 mm								
					à fente							
					avec grille							
					autre spécification							
					aucune spécification							
				Ø 600 mm								
					à fente							
					avec grille							
					autre spécification							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
	646055	m	Puisard linéaire									
				tuyau en polyéthylène (PEHD)								
					autre diamètre (mm)							
						à fente						
						avec grille						
						autre spécification						
						aucune spécification						
12.7.3.4	646100	Unité	Regard préfabriqué, diamètre 900 mm				**164**	**4 344,39$**	**59**	**3 762,37$**	**29**	**3 765,52$**
							145	3 874,80$	79	3 639,87$	48	3 216,38$

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646105	Unité	Regard préfabriqué en béton armé						**2**	**0,00$**	**42**	**4 373,81$**
											28	4 203,83$
				Ø 900 mm							**28**	**3 957,14$**
											18	2 473,18$
					cadre et tampon Ø 775 mm						**2**	**0,00$**
						ajustable						
						conventionnel					**2**	**0,00$**
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						déflecteur en T.O.G.						
						déflecteur en béton						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646105	Unité	Regard préfabriqué en béton armé									
				Ø 900 mm								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						déflecteur en T.O.G.						
						déflecteur en béton						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
12.7.3.4	646105	Unité	Regard préfabriqué en béton armé									
				Ø 900 mm								
					aucune spécification						**26**	**4 261,54$**
											18	2 473,18$
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification					**14**	**3 500,00$**
											14	1 285,91$
					aucune spécification						**12**	**5 150,00$**
											4	6 628,64$
						déflecteur en T.O.G.						
						déflecteur en béton						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646105	Unité	Regard préfabriqué en béton armé									
				Ø 1200 mm					**1**	**0,00$**	**5**	**2 440,00$**
											4	3 846,62$
					cadre et tampon Ø 775 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						déflecteur en T.O.G.						
						déflecteur en béton						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
12.7.3.4	646105	Unité	Regard préfabriqué en béton armé									
				Ø 1200 mm								
					autre spécification						**1**	**0,00$**
											1	3 000,00$
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification					**1**	**0,00$**
											1	3 000,00$
						déflecteur en T.O.G.						
						déflecteur en béton						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
12.7.3.4	646105	Unité	Regard préfabriqué en béton armé									
				Ø 1200 mm								
					aucune spécification				**1**	**0,00$**	**3**	**2 500,00$**
											2	4 050,00$
						ajustable					**2**	**0,00$**
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification			**1**	**0,00$**		
											1	3 600,00$
					aucune spécification						**1**	**7 500,00$**
											1	4 500,00$
						déflecteur en T.O.G.						
						déflecteur en béton						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646105	Unité	Regard préfabriqué en béton armé									
				Ø 1500 mm					**1**	**0,00$**	**2**	**6 600,00$**
											2	4 995,45$
					cadre et tampon Ø 775 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						déflecteur en T.O.G.						
						déflecteur en béton						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646105	Unité	Regard préfabriqué en béton armé									
				Ø 1500 mm								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						déflecteur en T.O.G.						
						déflecteur en béton						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
12.7.3.4	646105	Unité	Regard préfabriqué en béton armé									
				Ø 1500 mm								
					aucune spécification				**1**	**0,00$**		
											2	4 995,45$
					ajustable							
					conventionnel							
					ajustable, à chute							
					ajustable, à chute et fond de grar							
					autre spécification				**1**	**0,00$**		
											1	4 500,00$
					aucune spécification						**1**	**4 000,00$**
											1	5 490,90$
					déflecteur en T.O.G.							
					déflecteur en béton							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646105	Unité	Regard préfabriqué en béton armé									
				Ø 1600 mm								
					cadre et tampon Ø 775 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						déflecteur en T.O.G.						
						déflecteur en béton						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646105	Unité	Regard préfabriqué en béton armé									
				Ø 1600 mm								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						déflecteur en T.O.G.						
						déflecteur en béton						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646105	Unité	Regard préfabriqué en béton armé									
				Ø 1600 mm								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						déflecteur en T.O.G.						
						déflecteur en béton						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646105	Unité	Regard préfabriqué en béton armé									
				Ø 1800 mm								
					cadre et tampon Ø 775 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						déflecteur en T.O.G.						
						déflecteur en béton						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646105	Unité	Regard préfabriqué en béton armé									
				Ø 1800 mm								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						déflecteur en T.O.G.						
						déflecteur en béton						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646105	Unité	Regard préfabriqué en béton armé									
				Ø 1800 mm								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						déflecteur en T.O.G.						
						déflecteur en béton						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646105	Unité	Regard préfabriqué en béton armé									
				Ø 2100 mm							**4**	**5 000,00$**
											2	11 401,30$
					cadre et tampon Ø 775 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						déflecteur en T.O.G.						
						déflecteur en béton						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646105	Unité	Regard préfabriqué en béton armé									
				Ø 2100 mm								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						déflecteur en T.O.G.						
						déflecteur en béton						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646105	Unité	Regard préfabriqué en béton armé									
				Ø 2100 mm								
					aucune spécification						**3**	**6 666,67$**
											1	18 456,37$
						ajustable					**1**	**0,00$**
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar					**1**	**0,00$**
						autre spécification						
						aucune spécification					**1**	**20 000,00$**
											1	18 456,37$
						déflecteur en T.O.G.						
						déflecteur en béton						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646105	Unité	Regard préfabriqué en béton armé									
				Ø 2400 mm							**1**	**7 500,00$**
											1	11 931,98$
					cadre et tampon Ø 775 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						déflecteur en T.O.G.						
						déflecteur en béton						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646105	Unité	Regard préfabriqué en béton armé									
				Ø 2400 mm								
					autre spécification						**1**	**7 500,00$**
											1	11 931,98$
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification					**1**	**7 500,00$**
											1	11 931,98$
						déflecteur en T.O.G.						
						déflecteur en béton						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646105	Unité	Regard préfabriqué en béton armé									
				Ø 2400 mm								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						déflecteur en T.O.G.						
						déflecteur en béton						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646105	Unité	Regard préfabriqué en béton armé									
				autre diamètre (mm)								
					cadre et tampon Ø 775 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						déflecteur en T.O.G.						
						déflecteur en béton						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646105	Unité	Regard préfabriqué en béton armé									
				autre diamètre (mm)								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						déflecteur en T.O.G.						
						déflecteur en béton						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646105	Unité	Regard préfabriqué en béton armé									
				autre diamètre (mm)								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						déflecteur en T.O.G.						
						déflecteur en béton						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646105	Unité	Regard préfabriqué en béton armé									
				920mm x 1220 mm							**1**	**10 000,00$**
					cadre et tampon Ø 775 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						déflecteur en T.O.G.						
						déflecteur en béton						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646105	Unité	Regard préfabriqué en béton armé									
				920mm x 1220 mm								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						déflecteur en T.O.G.						
						déflecteur en béton						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
12.7.3.4	646105	Unité	Regard préfabriqué en béton armé									
				920mm x 1220 mm								
					aucune spécification						1	10 000,00$
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification					1	10 000,00$
						déflecteur en T.O.G.						
						déflecteur en béton						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646105	Unité	Regard préfabriqué en béton armé									
				1220 mm x 1500 mm								
					cadre et tampon Ø 775 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						déflecteur en T.O.G.						
						déflecteur en béton						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646105	Unité	Regard préfabriqué en béton armé									
				1220 mm x 1500 mm								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						déflecteur en T.O.G.						
						déflecteur en béton						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646105	Unité	Regard préfabriqué en béton armé									
				1220 mm x 1500 mm								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						déflecteur en T.O.G.						
						déflecteur en béton						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646105	Unité	Regard préfabriqué en béton armé									
				1500 mm x 1500 mm								
					cadre et tampon Ø 775 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						déflecteur en T.O.G.						
						déflecteur en béton						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646105	Unité	Regard préfabriqué en béton armé									
				1500 mm x 1500 mm								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						déflecteur en T.O.G.						
						déflecteur en béton						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646105	Unité	Regard préfabriqué en béton armé									
				1500 mm x 1500 mm								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						déflecteur en T.O.G.						
						déflecteur en béton						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646105	Unité	Regard préfabriqué en béton armé									
				1500 mm x 1800 mm								
					cadre et tampon Ø 775 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						déflecteur en T.O.G.						
						déflecteur en béton						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646105	Unité	Regard préfabriqué en béton armé									
				1500 mm x 1800 mm								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						déflecteur en T.O.G.						
						déflecteur en béton						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646105	Unité	Regard préfabriqué en béton armé									
				1500 mm x 1800 mm								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						déflecteur en T.O.G.						
						déflecteur en béton						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646105	Unité	Regard préfabriqué en béton armé									
				1625 mm x 2750 mm								
					cadre et tampon Ø 775 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						déflecteur en T.O.G.						
						déflecteur en béton						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646105	Unité	Regard préfabriqué en béton armé									
				1625 mm x 2750 mm								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						déflecteur en T.O.G.						
						déflecteur en béton						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646105	Unité	Regard préfabriqué en béton armé									
				1625 mm x 2750 mm								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						déflecteur en T.O.G.						
						déflecteur en béton						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
12.7.3.4	646105	Unité	Regard préfabriqué en béton armé									
				1800 mm x 2150 mm								
					cadre et tampon Ø 775 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						déflecteur en T.O.G.						
						déflecteur en béton						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646105	Unité	Regard préfabriqué en béton armé									
				1800 mm x 2150 mm								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						déflecteur en T.O.G.						
						déflecteur en béton						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646105	Unité	Regard préfabriqué en béton armé									
				1800 mm x 2150 mm								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						déflecteur en T.O.G.						
						déflecteur en béton						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646105	Unité	Regard préfabriqué en béton armé									
				2120 mm x 3050 mm								
					cadre et tampon Ø 775 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						déflecteur en T.O.G.						
						déflecteur en béton						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646105	Unité	Regard préfabriqué en béton armé									
				2120 mm x 3050 mm								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						déflecteur en T.O.G.						
						déflecteur en béton						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646105	Unité	Regard préfabriqué en béton armé									
				2120 mm x 3050 mm								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						déflecteur en T.O.G.						
						déflecteur en béton						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646105	Unité	Regard préfabriqué en béton armé									
				autre dimension (mm)							**1**	**10 000,00$**
											1	13 078,00$
					cadre et tampon Ø 775 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						déflecteur en T.O.G.						
						déflecteur en béton						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
12.7.3.4	646105	Unité	Regard préfabriqué en béton armé									
				autre dimension (mm)								
					autre spécification						**1**	**10 000,00$**
											1	13 078,00$
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification					**1**	**10 000,00$**
											1	13 078,00$
						aucune spécification						
						déflecteur en T.O.G.						
						déflecteur en béton						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646105	Unité	Regard préfabriqué en béton armé									
				autre dimension (mm)								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						déflecteur en T.O.G.						
						déflecteur en béton						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646110	Unité	Regard avec base coulée sur place									
				1200 mm x 1200 mm								
					cadre et tampon Ø 775 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646110	Unité	Regard avec base coulée sur place									
				1200 mm x 1200 mm								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646110	Unité	Regard avec base coulée sur place									
				1200 mm x 1200 mm								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646110	Unité	Regard avec base coulée sur place									
				1600 mm x 2800 mm								
					cadre et tampon Ø 775 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646110	Unité	Regard avec base coulée sur place									
				1600 mm x 2800 mm								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646110	Unité	Regard avec base coulée sur place									
				1600 mm x 2800 mm								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646110	Unité	Regard avec base coulée sur place									
				2150 mm x 3050 mm								
					cadre et tampon Ø 775 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646110	Unité	Regard avec base coulée sur place									
				2150 mm x 3050 mm								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646110	Unité	Regard avec base coulée sur place									
				2150 mm x 3050 mm								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646110	Unité	Regard avec base coulée sur place									
				autre dimension (mm)								
					cadre et tampon Ø 775 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646110	Unité	Regard avec base coulée sur place									
				autre dimension (mm)								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
12.7.3.4	646110	Unité	Regard avec base coulée sur place									
				autre dimension (mm)								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646115	Unité	Regard - puisard préfabriqué en béton armé								**32**	**3 837,50$**
											2	4 364,81$
				Ø 900 mm							**23**	**3 513,04$**
											1	2 890,03$
					cadre et grille 350x600 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						cadre et grille 350x600 mm						
						cadre et grille 450x900 mm						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646115	Unité	Regard - puisard préfabriqué en béton armé									
				Ø 900 mm								
					cadre et grille 450x900 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						cadre et grille 350x600 mm						
						cadre et grille 450x900 mm						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646115	Unité	Regard - puisard préfabriqué en béton armé									
				Ø 900 mm								
					cadre et grille Ø 750 mm						**1**	**4 400,00$**
											1	2 890,03$
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification					**1**	**4 400,00$**
											1	2 890,03$
					cadre et grille 350x600 mm							
					cadre et grille 450x900 mm							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646115	Unité	Regard - puisard préfabriqué en béton armé									
				Ø 900 mm								
					cadre et grille Ø 775 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						cadre et grille 350x600 mm						
						cadre et grille 450x900 mm						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646115	Unité	Regard - puisard préfabriqué en béton armé									
				Ø 900 mm								
					autre spécification						**11**	**2 500,00$**
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification					**11**	**2 500,00$**
						aucune spécification						
						cadre et grille 350x600 mm						
						cadre et grille 450x900 mm						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646115	Unité	Regard - puisard préfabriqué en béton armé									
				Ø 900 mm								
					aucune spécification						**11**	**4 445,45$**
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification					**11**	**4 445,45$**
						cadre et grille 350x600 mm						
						cadre et grille 450x900 mm						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646115	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé									
				Ø 1200 mm							**4**	**4 400,00$**
											1	6 003,45$
					cadre et grille 350x600 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						cadre et grille 350x600 mm						
						cadre et grille 450x900 mm						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646115	Unité	Regard - puisard préfabriqué en béton armé									
				Ø 1200 mm								
					cadre et grille 450x900 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						cadre et grille 350x600 mm						
						cadre et grille 450x900 mm						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646115	Unité	Regard - puisard préfabriqué en béton armé									
				Ø 1200 mm								
					cadre et grille Ø 750 mm						**1**	**5 000,00$**
											1	6 003,45$
						ajustable						
						conventionnel					**1**	**5 000,00$**
											1	6 003,45$
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						cadre et grille 350x600 mm						
						cadre et grille 450x900 mm						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646115	Unité	Regard - puisard préfabriqué en béton armé									
				Ø 1200 mm								
					cadre et grille Ø 775 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						cadre et grille 350x600 mm						
						cadre et grille 450x900 mm						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646115	Unité	Regard - puisard préfabriqué en béton armé									
				Ø 1200 mm								
					autre spécification						**2**	**4 200,00$**
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification					**2**	**4 200,00$**
						aucune spécification						
						cadre et grille 350x600 mm						
						cadre et grille 450x900 mm						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646115	Unité	Regard - puisard préfabriqué en béton armé									
				Ø 1200 mm								
					aucune spécification						**1**	**4 200,00$**
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification					**1**	**4 200,00$**
						cadre et grille 350x600 mm						
						cadre et grille 450x900 mm						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646115	Unité	Regard - puisard préfabriqué en béton armé									
				Ø 1500 mm								
					cadre et grille 350x600 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						cadre et grille 350x600 mm						
						cadre et grille 450x900 mm						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646115	Unité	Regard - puisard préfabriqué en béton armé									
				Ø 1500 mm								
					cadre et grille 450x900 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						cadre et grille 350x600 mm						
						cadre et grille 450x900 mm						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646115	Unité	Regard - puisard préfabriqué en béton armé									
				Ø 1500 mm								
					cadre et grille Ø 750 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						cadre et grille 350x600 mm						
						cadre et grille 450x900 mm						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646115	Unité	Regard - puisard préfabriqué en béton armé									
				Ø 1500 mm								
					cadre et grille Ø 775 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						cadre et grille 350x600 mm						
						cadre et grille 450x900 mm						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646115	Unité	Regard - puisard préfabriqué en béton armé									
				Ø 1500 mm								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						cadre et grille 350x600 mm						
						cadre et grille 450x900 mm						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646115	Unité	Regard - puisard préfabriqué en béton armé									
				Ø 1500 mm								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						cadre et grille 350x600 mm						
						cadre et grille 450x900 mm						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646115	Unité	Regard - puisard préfabriqué en béton armé									
				Ø 1600 mm								
					cadre et grille 350x600 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						cadre et grille 350x600 mm						
						cadre et grille 450x900 mm						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646115	Unité	Regard - puisard préfabriqué en béton armé									
				Ø 1600 mm								
					cadre et grille 450x900 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						cadre et grille 350x600 mm						
						cadre et grille 450x900 mm						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646115	Unité	Regard - puisard préfabriqué en béton armé									
				Ø 1600 mm								
					cadre et grille Ø 750 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						cadre et grille 350x600 mm						
						cadre et grille 450x900 mm						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646115	Unité	Regard - puisard préfabriqué en béton armé									
				Ø 1600 mm								
					cadre et grille Ø 775 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						cadre et grille 350x600 mm						
						cadre et grille 450x900 mm						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646115	Unité	Regard - puisard préfabriqué en béton armé									
				Ø 1600 mm								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						cadre et grille 350x600 mm						
						cadre et grille 450x900 mm						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646115	Unité	Regard - puisard préfabriqué en béton armé									
				Ø 1600 mm								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						cadre et grille 350x600 mm						
						cadre et grille 450x900 mm						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646115	Unité	Regard - puisard préfabriqué en béton armé									
				Ø 1650 mm							**5**	**4 880,00$**
					cadre et grille 350x600 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						cadre et grille 350x600 mm						
						cadre et grille 450x900 mm						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646115	Unité	Regard - puisard préfabriqué en béton armé									
				Ø 1650 mm								
					cadre et grille 450x900 mm						**2**	**6 100,00$**
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification					**2**	**6 100,00$**
					cadre et grille 350x600 mm							
					cadre et grille 450x900 mm							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646115	Unité	Regard - puisard préfabriqué en béton armé									
				Ø 1650 mm								
					cadre et grille Ø 750 mm						**2**	**6 100,00$**
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification					**2**	**6 100,00$**
						cadre et grille 350x600 mm						
						cadre et grille 450x900 mm						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646115	Unité	Regard - puisard préfabriqué en béton armé									
				Ø 1650 mm								
					cadre et grille Ø 775 mm						**1**	**0,00$**
						ajustable					**1**	**0,00$**
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						cadre et grille 350x600 mm						
						cadre et grille 450x900 mm						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646115	Unité	Regard - puisard préfabriqué en béton armé									
				Ø 1650 mm								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						cadre et grille 350x600 mm						
						cadre et grille 450x900 mm						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646115	Unité	Regard - puisard préfabriqué en béton armé									
				Ø 1650 mm								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						cadre et grille 350x600 mm						
						cadre et grille 450x900 mm						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646115	Unité	Regard - puisard préfabriqué en béton armé									
				Ø 1800 mm								
					cadre et grille 350x600 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						cadre et grille 350x600 mm						
						cadre et grille 450x900 mm						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646115	Unité	Regard - puisard préfabriqué en béton armé									
				Ø 1800 mm								
					cadre et grille 450x900 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						cadre et grille 350x600 mm						
						cadre et grille 450x900 mm						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646115	Unité	Regard - puisard préfabriqué en béton armé									
				Ø 1800 mm								
					cadre et grille Ø 750 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						cadre et grille 350x600 mm						
						cadre et grille 450x900 mm						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646115	Unité	Regard - puisard préfabriqué en béton armé									
				Ø 1800 mm								
					cadre et grille Ø 775 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						cadre et grille 350x600 mm						
						cadre et grille 450x900 mm						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646115	Unité	Regard - puisard préfabriqué en béton armé									
				Ø 1800 mm								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						cadre et grille 350x600 mm						
						cadre et grille 450x900 mm						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646115	Unité	Regard - puisard préfabriqué en béton armé									
				Ø 1800 mm								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						cadre et grille 350x600 mm						
						cadre et grille 450x900 mm						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646115	Unité	Regard - puisard préfabriqué en béton armé									
				Ø 2100 mm								
					cadre et grille 350x600 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						cadre et grille 350x600 mm						
						cadre et grille 450x900 mm						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646115	Unité	Regard - puisard préfabriqué en béton armé									
				Ø 2100 mm								
					cadre et grille 450x900 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						cadre et grille 350x600 mm						
						cadre et grille 450x900 mm						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646115	Unité	Regard - puisard préfabriqué en béton armé									
				Ø 2100 mm								
					cadre et grille Ø 750 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						cadre et grille 350x600 mm						
						cadre et grille 450x900 mm						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646115	Unité	Regard - puisard préfabriqué en béton armé									
				Ø 2100 mm								
					cadre et grille Ø 775 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						cadre et grille 350x600 mm						
						cadre et grille 450x900 mm						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646115	Unité	Regard - puisard préfabriqué en béton armé									
				Ø 2100 mm								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						cadre et grille 350x600 mm						
						cadre et grille 450x900 mm						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646115	Unité	Regard - puisard préfabriqué en béton armé									
				Ø 2100 mm								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						cadre et grille 350x600 mm						
						cadre et grille 450x900 mm						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
12.7.3.4	646115	Unité	Regard - puisard préfabriqué en béton armé									
				autre diamètre (mm)								
					cadre et grille 350x600 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						cadre et grille 350x600 mm						
						cadre et grille 450x900 mm						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
12.7.3.4	646115	Unité	Regard - puisard préfabriqué en béton armé									
				autre diamètre (mm)								
					cadre et grille 450x900 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						cadre et grille 350x600 mm						
						cadre et grille 450x900 mm						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646115	Unité	Regard - puisard préfabriqué en béton armé									
				autre diamètre (mm)								
					cadre et grille Ø 750 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						cadre et grille 350x600 mm						
						cadre et grille 450x900 mm						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646115	Unité	Regard - puisard préfabriqué en béton armé									
				autre diamètre (mm)								
					cadre et grille Ø 775 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						cadre et grille 350x600 mm						
						cadre et grille 450x900 mm						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646115	Unité	Regard - puisard préfabriqué en béton armé									
				autre diamètre (mm)								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						cadre et grille 350x600 mm						
						cadre et grille 450x900 mm						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646115	Unité	Regard - puisard préfabriqué en béton armé									
				autre diamètre (mm)								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						cadre et grille 350x600 mm						
						cadre et grille 450x900 mm						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646115	Unité	Regard - puisard préfabriqué en béton armé									
				950 mm x 1150 mm								
					cadre et grille 350x600 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						cadre et grille 350x600 mm						
						cadre et grille 450x900 mm						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646115	Unité	Regard - puisard préfabriqué en béton armé									
				950 mm x 1150 mm								
					cadre et grille 450x900 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						cadre et grille 350x600 mm						
						cadre et grille 450x900 mm						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646115	Unité	Regard - puisard préfabriqué en béton armé									
				950 mm x 1150 mm								
					cadre et grille Ø 750 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						cadre et grille 350x600 mm						
						cadre et grille 450x900 mm						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646115	Unité	Regard - puisard préfabriqué en béton armé									
				950 mm x 1150 mm								
					cadre et grille Ø 775 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						cadre et grille 350x600 mm						
						cadre et grille 450x900 mm						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646115	Unité	Regard - puisard préfabriqué en béton armé									
				950 mm x 1150 mm								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						cadre et grille 350x600 mm						
						cadre et grille 450x900 mm						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646115	Unité	Regard - puisard préfabriqué en béton armé									
				950 mm x 1150 mm								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						cadre et grille 350x600 mm						
						cadre et grille 450x900 mm						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646115	Unité	Regard - puisard préfabriqué en béton armé									
				1150 mm x 1350 mm								
					cadre et grille 350x600 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						cadre et grille 350x600 mm						
						cadre et grille 450x900 mm						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646115	Unité	Regard - puisard préfabriqué en béton armé									
				1150 mm x 1350 mm								
					cadre et grille 450x900 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						cadre et grille 350x600 mm						
						cadre et grille 450x900 mm						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646115	Unité	Regard - puisard préfabriqué en béton armé									
				1150 mm x 1350 mm								
					cadre et grille Ø 750 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						cadre et grille 350x600 mm						
						cadre et grille 450x900 mm						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646115	Unité	Regard - puisard préfabriqué en béton armé									
				1150 mm x 1350 mm								
					cadre et grille Ø 775 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						cadre et grille 350x600 mm						
						cadre et grille 450x900 mm						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646115	Unité	Regard - puisard préfabriqué en béton armé									
				1150 mm x 1350 mm								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						cadre et grille 350x600 mm						
						cadre et grille 450x900 mm						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646115	Unité	Regard - puisard préfabriqué en béton armé									
				1150 mm x 1350 mm								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						cadre et grille 350x600 mm						
						cadre et grille 450x900 mm						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646115	Unité	Regard - puisard préfabriqué en béton armé									
				1350 mm x 1550 mm								
					cadre et grille 350x600 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						cadre et grille 350x600 mm						
						cadre et grille 450x900 mm						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646115	Unité	Regard - puisard préfabriqué en béton armé									
				1350 mm x 1550 mm								
					cadre et grille 450x900 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						cadre et grille 350x600 mm						
						cadre et grille 450x900 mm						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646115	Unité	Regard - puisard préfabriqué en béton armé									
				1350 mm x 1550 mm								
					cadre et grille Ø 750 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						cadre et grille 350x600 mm						
						cadre et grille 450x900 mm						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646115	Unité	Regard - puisard préfabriqué en béton armé									
				1350 mm x 1550 mm								
					cadre et grille Ø 775 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						cadre et grille 350x600 mm						
						cadre et grille 450x900 mm						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646115	Unité	Regard - puisard préfabriqué en béton armé									
				1350 mm x 1550 mm								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						cadre et grille 350x600 mm						
						cadre et grille 450x900 mm						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646115	Unité	Regard - puisard préfabriqué en béton armé									
				1350 mm x 1550 mm								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						cadre et grille 350x600 mm						
						cadre et grille 450x900 mm						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646115	Unité	Regard - puisard préfabriqué en béton armé									
				1550 mm x 1750 mm								
					cadre et grille 350x600 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						cadre et grille 350x600 mm						
						cadre et grille 450x900 mm						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646115	Unité	Regard - puisard préfabriqué en béton armé									
				1550 mm x 1750 mm								
					cadre et grille 450x900 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						cadre et grille 350x600 mm						
						cadre et grille 450x900 mm						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646115	Unité	Regard - puisard préfabriqué en béton armé									
				1550 mm x 1750 mm								
					cadre et grille Ø 750 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						cadre et grille 350x600 mm						
						cadre et grille 450x900 mm						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646115	Unité	Regard - puisard préfabriqué en béton armé									
				1550 mm x 1750 mm								
					cadre et grille Ø 775 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						cadre et grille 350x600 mm						
						cadre et grille 450x900 mm						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646115	Unité	Regard - puisard préfabriqué en béton armé									
				1550 mm x 1750 mm								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						cadre et grille 350x600 mm						
						cadre et grille 450x900 mm						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646115	Unité	Regard - puisard préfabriqué en béton armé									
				1550 mm x 1750 mm								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						cadre et grille 350x600 mm						
						cadre et grille 450x900 mm						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646115	Unité	Regard - puisard préfabriqué en béton armé									
				1550 mm x 1950 mm								
					cadre et grille 350x600 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						cadre et grille 350x600 mm						
						cadre et grille 450x900 mm						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646115	Unité	Regard - puisard préfabriqué en béton armé									
				1550 mm x 1950 mm								
					cadre et grille 450x900 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						cadre et grille 350x600 mm						
						cadre et grille 450x900 mm						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646115	Unité	Regard - puisard préfabriqué en béton armé									
				1550 mm x 1950 mm								
					cadre et grille Ø 750 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						cadre et grille 350x600 mm						
						cadre et grille 450x900 mm						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646115	Unité	Regard - puisard préfabriqué en béton armé									
				1550 mm x 1950 mm								
					cadre et grille Ø 775 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						cadre et grille 350x600 mm						
						cadre et grille 450x900 mm						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646115	Unité	Regard - puisard préfabriqué en béton armé									
				1550 mm x 1950 mm								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						cadre et grille 350x600 mm						
						cadre et grille 450x900 mm						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646115	Unité	Regard - puisard préfabriqué en béton armé									
				1550 mm x 1950 mm								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						cadre et grille 350x600 mm						
						cadre et grille 450x900 mm						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646115	Unité	Regard - puisard préfabriqué en béton armé									
				1750 mm x 2150 mm								
					cadre et grille 350x600 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						cadre et grille 350x600 mm						
						cadre et grille 450x900 mm						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646115	Unité	Regard - puisard préfabriqué en béton armé									
				1750 mm x 2150 mm								
					cadre et grille 450x900 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						cadre et grille 350x600 mm						
						cadre et grille 450x900 mm						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646115	Unité	Regard - puisard préfabriqué en béton armé									
				1750 mm x 2150 mm								
					cadre et grille Ø 750 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						cadre et grille 350x600 mm						
						cadre et grille 450x900 mm						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646115	Unité	Regard - puisard préfabriqué en béton armé									
				1750 mm x 2150 mm								
					cadre et grille Ø 775 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						cadre et grille 350x600 mm						
						cadre et grille 450x900 mm						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646115	Unité	Regard - puisard préfabriqué en béton armé									
				1750 mm x 2150 mm								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						cadre et grille 350x600 mm						
						cadre et grille 450x900 mm						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646115	Unité	Regard - puisard préfabriqué en béton armé									
				1750 mm x 2150 mm								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						cadre et grille 350x600 mm						
						cadre et grille 450x900 mm						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
12.7.3.4	646115	Unité	Regard - puisard préfabriqué en béton armé									
				autre dimension (mm)								
					cadre et grille 350x600 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						cadre et grille 350x600 mm						
						cadre et grille 450x900 mm						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646115	Unité	Regard - puisard préfabriqué en béton armé									
				autre dimension (mm)								
					cadre et grille 450x900 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						cadre et grille 350x600 mm						
						cadre et grille 450x900 mm						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646115	Unité	Regard - puisard préfabriqué en béton armé									
				autre dimension (mm)								
					cadre et grille Ø 750 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						cadre et grille 350x600 mm						
						cadre et grille 450x900 mm						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646115	Unité	Regard - puisard préfabriqué en béton armé									
				autre dimension (mm)								
					cadre et grille Ø 775 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						cadre et grille 350x600 mm						
						cadre et grille 450x900 mm						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646115	Unité	Regard - puisard préfabriqué en béton armé									
				autre dimension (mm)								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						cadre et grille 350x600 mm						
						cadre et grille 450x900 mm						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646115	Unité	Regard - puisard préfabriqué en béton armé									
				autre dimension (mm)								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						cadre et grille 350x600 mm						
						cadre et grille 450x900 mm						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue Qté exéc.	2012 Prix moyen Coût moyen	2013 Qté prévue Qté exéc.	2013 Prix moyen Coût moyen	2014 Qté prévue Qté exéc.	2014 Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646120	Unité	Regard - puisard avec base coulée sur place									
				1200 mm x 1200 mm								
					cadre et grille Ø 775 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646120	Unité	Regard - puisard avec base coulée sur place									
				1200 mm x 1200 mm								
					cadre et grille 350x600 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646120	Unité	Regard - puisard avec base coulée sur place									
				1200 mm x 1200 mm								
					cadre et grille 450x900 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646120	Unité	Regard - puisard avec base coulée sur place									
				1200 mm x 1200 mm								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646120	Unité	Regard - puisard avec base coulée sur place									
				1200 mm x 1200 mm								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646120	Unité	Regard - puisard avec base coulée sur place									
				1600 mm x 2800 mm								
					cadre et grille Ø 775 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646120	Unité	Regard - puisard avec base coulée sur place									
				1600 mm x 2800 mm								
					cadre et grille 350x600 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646120	Unité	Regard - puisard avec base coulée sur place									
				1600 mm x 2800 mm								
					cadre et grille 450x900 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646120	Unité	Regard - puisard avec base coulée sur place									
				1600 mm x 2800 mm								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646120	Unité	Regard - puisard avec base coulée sur place									
				1600 mm x 2800 mm								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646120	Unité	Regard - puisard avec base coulée sur place									
				2150 mm x 3050 mm								
					cadre et grille Ø 775 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646120	Unité	Regard - puisard avec base coulée sur place									
				2150 mm x 3050 mm								
					cadre et grille 350x600 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646120	Unité	Regard - puisard avec base coulée sur place									
				2150 mm x 3050 mm								
					cadre et grille 450x900 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646120	Unité	Regard - puisard avec base coulée sur place									
				2150 mm x 3050 mm								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646120	Unité	Regard - puisard avec base coulée sur place									
				2150 mm x 3050 mm								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646120	Unité	Regard - puisard avec base coulée sur place									
				autre dimension (mm)								
					cadre et grille Ø 775 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
12.7.3.4	646120	Unité	Regard - puisard avec base coulée sur place									
				autre dimension (mm)								
					cadre et grille 350x600 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
12.7.3.4	646120	Unité	Regard - puisard avec base coulée sur place									
				autre dimension (mm)								
					cadre et grille 450x900 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646120	Unité	Regard - puisard avec base coulée sur place									
				autre dimension (mm)								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
12.7.3.4	646120	Unité	Regard-puisard avec base coulée sur place									
				autre dimension (mm)								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
12.7.3.4	646125	Unité	Regard préfabriqué, diamètre 1 200 mm				**134**	**5 396,01$**	**106**	**5 070,75$**	**30**	**4 976,67$**
							161	5 264,32$	94	4 693,70$	63	4 692,30$
12.7.3.4	646130	Unité	Regard de contrôle, incluant vanne et accessoires								**1**	**7 500,00$**
											1	8 671,62$
				autre dimension (mm)							**1**	**7 500,00$**
											1	8 671,62$
				aucune spécification								

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646135	Unité	Regard de régularisation à cloison siphoïde									
				2150 mm x 3050 mm								
				3400 mm x 1300 mm								
				autre dimension (mm)								

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646140	Unité	Chambre de vanne préfabriquée en béton armé									
				Ø 1200 mm								
					à culotte							
					autre spécification							
					aucune spécification							
				Ø 1600 mm								
					à culotte							
					autre spécification							
					aucune spécification							
				Ø 1800 mm								
					à culotte							
					autre spécification							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646140	Unité	Chambre de vanne préfabriquée en béton armé									
				autre diamètre (mm)								
					à culotte							
						autre spécification						
						aucune spécification						
				900 mm x 1200 mm								
					à culotte							
						autre spécification						
						aucune spécification						
				1200 mm x 1800 mm								
					à culotte							
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646140	Unité	Chambre de vanne préfabriquée en béton armé									
				1400 mm x 1400 mm								
					à culotte							
					autre spécification							
					aucune spécification							
				1600 mm x 2800 mm								
					à culotte							
					autre spécification							
					aucune spécification							
				1800 mm x 2200 mm								
					à culotte							
					autre spécification							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
12.7.3.4	646140	Unité	Chambre de vanne préfabriquée en béton armé									
				1850 mm x 1850 mm								
					à culotte							
					autre spécification							
					aucune spécification							
				2100 mm x 3000 mm								
					à culotte							
					autre spécification							
					aucune spécification							
				autre dimension (mm)								
					à culotte							
					autre spécification							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646145	Unité	Poste de pompage préfabriqué en béton armé									
				Ø 1200 mm								
					à culotte							
					autre spécification							
					aucune spécification							
				Ø 1600 mm								
					à culotte							
					autre spécification							
					aucune spécification							
				Ø 1800 mm								
					à culotte							
					autre spécification							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646145	Unité	Poste de pompage préfabriqué en béton armé									
				autre diamètre (mm)								
					à culotte							
						autre spécification						
						aucune spécification						
				900 mm x 1200 mm								
					à culotte							
						autre spécification						
						aucune spécification						
				1200 mm x 1800 mm								
					à culotte							
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646145	Unité	Poste de pompage préfabriqué en béton armé									
				1400 mm x 1400 mm								
					à culotte							
					autre spécification							
					aucune spécification							
				1600 mm x 2800 mm								
					à culotte							
					autre spécification							
					aucune spécification							
				1800 mm x 2200 mm								
					à culotte							
					autre spécification							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
12.7.3.4	646145	Unité	Poste de pompage préfabriqué en béton armé									
				1850 mm x 1850 mm								
					à culotte							
						autre spécification						
						aucune spécification						
				2100 mm x 3000 mm								
					à culotte							
						autre spécification						
						aucune spécification						
				autre dimension (mm)								
					à culotte							
						autre spécification						
						aucune spécification						
12.7.3.4	646150	Unité	Regard préfabriqué, diamètre 1 500 mm, égout pluvial				**49**	**6 645,92$**	**11**	**7 818,18$**	**12**	**6 500,00$**
							52	5 887,15$	14	6 358,41$	15	6 069,64$
12.7.3.4	646175	Unité	Regard préfabriqué, diamètre 1 800 mm, égout pluvial				**28**	**9 380,00$**	**20**	**9 875,00$**	**7**	**14 728,57$**
							33	9 842,65$	16	7 329,85$	10	12 404,35$
12.7.3.4	646185	Unité	Regard préfabriqué .... m x .... m, cheminée 900 mm, couvert diamètre .... mm				**32**	**7 559,37$**	**10**	**16 200,00$**	**7**	**15 857,14$**
							24	10 161,34$	20	7 259,65$	14	10 823,62$

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
12.7.3.4	646200	Unité	Regard base coulée 1,2 m x 1,2 m, cheminée préfabriquée									
12.7.3.4	646225	Unité	Regard base coulée 1,6 m x 1,6 m, cheminée préfabriquée								**1**	**12 000,00$**
											1	8 900,00$
12.7.3.4	646230	Unité	Regard base coulée ... m x ... m, cheminée préfabriquée 900 mm, couvert diamètre .... mm									
12.7.3.4	646300	Unité	Regard puisard préfabriqué, diamètre 900 mm				**373**	**3 528,55$**	**170**	**3 684,12$**	**172**	**3 607,85$**
							298	3 635,27$	327	3 640,56$	124	3 174,36$
12.7.3.4	646305	Unité	Regard puisard préfabriqué, diamètre 1 200 mm				**124**	**4 889,40$**	**36**	**4 536,11$**	**20**	**4 700,00$**
							110	4 009,68$	72	4 073,12$	29	4 037,46$
12.7.3.4	646310	Unité	Regard puisard préfabriqué, diamètre 1 500 mm				**25**	**6 620,00$**	**9**	**5 888,89$**	**6**	**4 625,00$**
							19	5 459,45$	17	5 506,13$	5	5 434,01$
12.7.3.4	646315	Unité	Regard puisard préfabriqué, diamètre 1 800 mm				**3**	**8 833,33$**	**6**	**5 966,67$**	**5**	**7 750,00$**
							3	6 721,07$	4	6 116,12$	8	7 237,35$
12.7.3.4	646320	Unité	Regard puisard préfabriqué ... m x ... m, cheminée 900 mm, grille ... mm x ... mm						**17**	**3 405,88$**		
									16	2 853,23$	1	5 838,49$
12.7.3.4	646330	Unité	Regard puisard base coulée 1,2 m x 1,2 m, cheminée préfabriquée									
12.7.3.4	646340	Unité	Regard puisard base coulée 1,6 m x 1,6 m, cheminée préfabriquée									

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646345	Unité	Rehaussement en béton								**7**	**238,89$**
											7	177,89$
				de puisard								
					Ø 600 mm							
						200 mm d'épaisseur						
						300 mm d'épaisseur						
						450 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 300 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 450 mm d'épaisseur						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646345	Unité	Rehaussement en béton									
				de puisard								
					Ø 750 mm							
						200 mm d'épaisseur						
						300 mm d'épaisseur						
						450 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 300 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 450 mm d'épaisseur						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue Qté exéc.	2012 Prix moyen Coût moyen	2013 Qté prévue Qté exéc.	2013 Prix moyen Coût moyen	2014 Qté prévue Qté exéc.	2014 Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646345	Unité	Rehaussement en béton									
				de puisard								
					Ø 900 mm							
						200 mm d'épaisseur						
						300 mm d'épaisseur						
						450 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 300 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 450 mm d'épaisseur						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646345	Unité	Rehaussement en béton									
				de puisard								
					Ø 1200 mm							
						200 mm d'épaisseur						
						300 mm d'épaisseur						
						450 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 300 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 450 mm d'épaisseur						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
12.7.3.4	646345	Unité	Rehaussement en béton									
				de puisard								
					autre diamètre (mm)							
						200 mm d'épaisseur						
						300 mm d'épaisseur						
						450 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 300 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 450 mm d'épaisseur						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646345	Unité	Rehaussement en béton									
				de regard								
					Ø 600 mm							
						200 mm d'épaisseur						
						300 mm d'épaisseur						
						450 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 300 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 450 mm d'épaisseur						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue Qté exéc.	2012 Prix moyen Coût moyen	2013 Qté prévue Qté exéc.	2013 Prix moyen Coût moyen	2014 Qté prévue Qté exéc.	2014 Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646345	Unité	Rehaussement en béton									
				de regard								
					Ø 750 mm							
						200 mm d'épaisseur						
						300 mm d'épaisseur						
						450 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 300 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 450 mm d'épaisseur						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646345	Unité	Rehaussement en béton									
				de regard								
					Ø 900 mm							
						200 mm d'épaisseur						
						300 mm d'épaisseur						
						450 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 300 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 450 mm d'épaisseur						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue Qté exéc.	2012 Prix moyen Coût moyen	2013 Qté prévue Qté exéc.	2013 Prix moyen Coût moyen	2014 Qté prévue Qté exéc.	2014 Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646345	Unité	Rehaussement en béton									
				de regard								
					Ø 1200 mm							
						200 mm d'épaisseur						
						300 mm d'épaisseur						
						450 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 300 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 450 mm d'épaisseur						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
12.7.3.4	646345	Unité	Rehaussement en béton									
				de regard								
					autre diamètre (mm)							
						200 mm d'épaisseur						
						300 mm d'épaisseur						
						450 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 300 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 450 mm d'épaisseur						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646345	Unité	Rehaussement en béton									
				de regard - puisard								
					Ø 600 mm							
						200 mm d'épaisseur						
						300 mm d'épaisseur						
						450 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 300 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 450 mm d'épaisseur						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646345	Unité	Rehaussement en béton									
				de regard - puisard								
					Ø 750 mm							
						200 mm d'épaisseur						
						300 mm d'épaisseur						
						450 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 300 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 450 mm d'épaisseur						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue Qté exéc.	2012 Prix moyen Coût moyen	2013 Qté prévue Qté exéc.	2013 Prix moyen Coût moyen	2014 Qté prévue Qté exéc.	2014 Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	646345	Unité	Rehaussement en béton									
				de regard - puisard								
					Ø 900 mm							
						200 mm d'épaisseur						
						300 mm d'épaisseur						
						450 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 300 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 450 mm d'épaisseur						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646345	Unité	Rehaussement en béton									
				de regard - puisard								
					Ø 1200 mm							
						200 mm d'épaisseur						
						300 mm d'épaisseur						
						450 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 300 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 450 mm d'épaisseur						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
12.7.3.4	646345	Unité	Rehaussement en béton									
				de regard - puisard								
					autre diamètre (mm)							
						200 mm d'épaisseur						
						300 mm d'épaisseur						
						450 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 300 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 450 mm d'épaisseur						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646345	Unité	Rehaussement en béton									
				de regard ou de puisard								
					Ø 600 mm							
						200 mm d'épaisseur						
						300 mm d'épaisseur						
						450 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 300 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 450 mm d'épaisseur						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646345	Unité	Rehaussement en béton									
				de regard ou de puisard								
					Ø 750 mm							
						200 mm d'épaisseur						
						300 mm d'épaisseur						
						450 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 300 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 450 mm d'épaisseur						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646345	Unité	Rehaussement en béton									
				de regard ou de puisard								
					Ø 900 mm							
						200 mm d'épaisseur						
						300 mm d'épaisseur						
						450 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 300 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 450 mm d'épaisseur						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
12.7.3.4	646345	Unité	Rehaussement en béton									
				de regard ou de puisard								
					Ø 1200 mm							
						200 mm d'épaisseur						
						300 mm d'épaisseur						
						450 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 300 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 450 mm d'épaisseur						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
12.7.3.4	646345	Unité	Rehaussement en béton									
				de regard ou de puisard								
					autre diamètre (mm)							
						200 mm d'épaisseur						
						300 mm d'épaisseur						
						450 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 300 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 450 mm d'épaisseur						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646345	Unité	Rehaussement en béton									
				de chambre de vanne								
					Ø 600 mm							
						200 mm d'épaisseur						
						300 mm d'épaisseur						
						450 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 300 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 450 mm d'épaisseur						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646345	Unité	Rehaussement en béton									
				de chambre de vanne								
					Ø 750 mm							
						200 mm d'épaisseur						
						300 mm d'épaisseur						
						450 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 300 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 450 mm d'épaisseur						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646345	Unité	Rehaussement en béton									
				de chambre de vanne								
					Ø 900 mm							
						200 mm d'épaisseur						
						300 mm d'épaisseur						
						450 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 300 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 450 mm d'épaisseur						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646345	Unité	Rehaussement en béton									
				de chambre de vanne								
					Ø 1200 mm							
						200 mm d'épaisseur						
						300 mm d'épaisseur						
						450 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 300 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 450 mm d'épaisseur						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
12.7.3.4	646345	Unité	Rehaussement en béton									
				de chambre de vanne								
					autre diamètre (mm)							
						200 mm d'épaisseur						
						300 mm d'épaisseur						
						450 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 300 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 450 mm d'épaisseur						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646345	Unité	Rehaussement en béton									
				autre spécification								
					Ø 600 mm							
						200 mm d'épaisseur						
						300 mm d'épaisseur						
						450 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 300 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 450 mm d'épaisseur						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646345	Unité	Rehaussement en béton									
				autre spécification								
					Ø 750 mm							
						200 mm d'épaisseur						
						300 mm d'épaisseur						
						450 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 300 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 450 mm d'épaisseur						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646345	Unité	Rehaussement en béton									
				autre spécification								
					Ø 900 mm							
						200 mm d'épaisseur						
						300 mm d'épaisseur						
						450 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 300 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 450 mm d'épaisseur						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646345	Unité	Rehaussement en béton									
				autre spécification								
					Ø 1200 mm							
						200 mm d'épaisseur						
						300 mm d'épaisseur						
						450 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 300 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 450 mm d'épaisseur						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
12.7.3.4	646345	Unité	Rehaussement en béton									
				autre spécification								
					autre diamètre (mm)							
						200 mm d'épaisseur						
						300 mm d'épaisseur						
						450 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 300 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 450 mm d'épaisseur						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646345	Unité	Rehaussement en béton									
				tête de puisard							**3**	**384,00$**
											3	241,67$
					Ø 600 mm						**1**	**125,00$**
											1	125,00$
						200 mm d'épaisseur						
						300 mm d'épaisseur						
						450 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 300 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 450 mm d'épaisseur						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646345	Unité	Rehaussement en béton									
				tête de puisard								
					Ø 750 mm						**1**	**277,00$**
											1	450,00$
						200 mm d'épaisseur						
						300 mm d'épaisseur						
						450 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 300 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 450 mm d'épaisseur						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646345	Unité	Rehaussement en béton									
				tête de puisard								
					Ø 900 mm						**1**	**750,00$**
											1	150,00$
						200 mm d'épaisseur						
						300 mm d'épaisseur						
						450 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 300 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 450 mm d'épaisseur						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646345	Unité	Rehaussement en béton									
				tête de puisard								
					Ø 1200 mm							
						200 mm d'épaisseur						
						300 mm d'épaisseur						
						450 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 300 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 450 mm d'épaisseur						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646345	Unité	Rehaussement en béton									
				tête de puisard								
					autre diamètre (mm)							
						200 mm d'épaisseur						
						300 mm d'épaisseur						
						450 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 300 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 450 mm d'épaisseur						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646345	Unité	Rehaussement en béton									
				tête de regard							**4**	**130,07$**
											4	130,07$
					Ø 600 mm							
						200 mm d'épaisseur						
						300 mm d'épaisseur						
						450 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 300 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 450 mm d'épaisseur						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646345	Unité	Rehaussement en béton									
				tête de regard								
					Ø 750 mm						**1**	**59,61$**
											1	59,61$
						200 mm d'épaisseur						
						300 mm d'épaisseur						
						450 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 300 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 450 mm d'épaisseur						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646345	Unité	Rehaussement en béton									
				tête de regard								
					Ø 900 mm						**3**	**153,55$**
											3	153,55$
						200 mm d'épaisseur						
						300 mm d'épaisseur						
						450 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 300 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 450 mm d'épaisseur						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646345	Unité	Rehaussement en béton									
				tête de regard								
					Ø 1200 mm							
						200 mm d'épaisseur						
						300 mm d'épaisseur						
						450 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 300 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 450 mm d'épaisseur						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
12.7.3.4	646345	Unité	Rehaussement en béton									
				tête de regard								
					autre diamètre (mm)							
						200 mm d'épaisseur						
						300 mm d'épaisseur						
						450 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 300 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 450 mm d'épaisseur						
						autre épaisseur (mm)						
15.13.6	646350	Unité	Cheminée de ponceau, TBA diamètre 900 mm avec cadre et grille									

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646353	Unité	Ajustement en fonte grise pour puisard (hors route)									
				avec grille rectangulaire								
					350 mm X 600 mm							
						19 mm d'épaisseur						
						25 mm d'épaisseur						
						38 mm d'épaisseur						
						50 mm d'épaisseur						
						63 mm d'épaisseur						
						75 mm d'épaisseur						
						90 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 50 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 100 mm d'épaisseur						
						autre épaisseur (mm)						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646353	Unité	Ajustement en fonte grise pour puisard (hors route)									
				avec grille rectangulaire								
					450 mm X 900 mm							
						19 mm d'épaisseur						
						25 mm d'épaisseur						
						38 mm d'épaisseur						
						50 mm d'épaisseur						
						63 mm d'épaisseur						
						75 mm d'épaisseur						
						90 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 50 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 100 mm d'épaisseur						
						autre épaisseur (mm)						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646353	Unité	Ajustement en fonte grise pour puisard (hors route)									
				avec grille rectangulaire								
					autre dimension (mm)							
						19 mm d'épaisseur						
						25 mm d'épaisseur						
						38 mm d'épaisseur						
						50 mm d'épaisseur						
						63 mm d'épaisseur						
						75 mm d'épaisseur						
						90 mm d'épaisseur						
					jusqu'à 50 mm d'épaisseur							
					jusqu'à 100 mm d'épaisseur							
					autre épaisseur (mm)							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
12.7.3.4	646353	Unité	Ajustement en fonte grise pour puisard (hors route)	avec grille rectangulaire	aucune spécification	aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646353	Unité	Ajustement en fonte grise pour puisard (hors route)									
				avec grille ou couvercle circulaire								
					Ø 600 mm							
						19 mm d'épaisseur						
						25 mm d'épaisseur						
						38 mm d'épaisseur						
						50 mm d'épaisseur						
						63 mm d'épaisseur						
						75 mm d'épaisseur						
						90 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 50 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 100 mm d'épaisseur						
						autre épaisseur (mm)						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646353	Unité	Ajustement en fonte grise pour puisard (hors route)									
				avec grille ou couvercle circulaire								
					Ø 750 mm							
						19 mm d'épaisseur						
						25 mm d'épaisseur						
						38 mm d'épaisseur						
						50 mm d'épaisseur						
						63 mm d'épaisseur						
						75 mm d'épaisseur						
						90 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 50 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 100 mm d'épaisseur						
						autre épaisseur (mm)						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646353	Unité	Ajustement en fonte grise pour puisard (hors route)									
				avec grille ou couvercle circulaire								
					Ø 775 mm							
						19 mm d'épaisseur						
						25 mm d'épaisseur						
						38 mm d'épaisseur						
						50 mm d'épaisseur						
						63 mm d'épaisseur						
						75 mm d'épaisseur						
						90 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 50 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 100 mm d'épaisseur						
						autre épaisseur (mm)						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646353	Unité	Ajustement en fonte grise pour puisard (hors route)									
				avec grille ou couvercle circulaire								
					autre diamètre (mm)							
						19 mm d'épaisseur						
						25 mm d'épaisseur						
						38 mm d'épaisseur						
						50 mm d'épaisseur						
						63 mm d'épaisseur						
						75 mm d'épaisseur						
						90 mm d'épaisseur						
					jusqu'à 50 mm d'épaisseur							
					jusqu'à 100 mm d'épaisseur							
					autre épaisseur (mm)							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646353	Unité	Ajustement en fonte grise pour puisard (hors route)									
				avec grille ou couvercle circulaire								
					aucune spécification							
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646353	Unité	Ajustement en fonte grise pour puisard (hors route)									
				autre spécification								
					350 mm X 600 mm							
						19 mm d'épaisseur						
						25 mm d'épaisseur						
						38 mm d'épaisseur						
						50 mm d'épaisseur						
						63 mm d'épaisseur						
						75 mm d'épaisseur						
						90 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 50 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 100 mm d'épaisseur						
						autre épaisseur (mm)						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646353	Unité	Ajustement en fonte grise pour puisard (hors route)									
				autre spécification								
					450 mm X 900 mm							
						19 mm d'épaisseur						
						25 mm d'épaisseur						
						38 mm d'épaisseur						
						50 mm d'épaisseur						
						63 mm d'épaisseur						
						75 mm d'épaisseur						
						90 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 50 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 100 mm d'épaisseur						
						autre épaisseur (mm)						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646353	Unité	Ajustement en fonte grise pour puisard (hors route)									
				autre spécification								
					autre dimension (mm)							
						19 mm d'épaisseur						
						25 mm d'épaisseur						
						38 mm d'épaisseur						
						50 mm d'épaisseur						
						63 mm d'épaisseur						
						75 mm d'épaisseur						
						90 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 50 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 100 mm d'épaisseur						
						autre épaisseur (mm)						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646353	Unité	Ajustement en fonte grise pour puisard (hors route)									
				autre spécification								
					Ø 600 mm							
						19 mm d'épaisseur						
						25 mm d'épaisseur						
						38 mm d'épaisseur						
						50 mm d'épaisseur						
						63 mm d'épaisseur						
						75 mm d'épaisseur						
						90 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 50 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 100 mm d'épaisseur						
						autre épaisseur (mm)						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646353	Unité	Ajustement en fonte grise pour puisard (hors route)									
				autre spécification								
					Ø 750 mm							
						19 mm d'épaisseur						
						25 mm d'épaisseur						
						38 mm d'épaisseur						
						50 mm d'épaisseur						
						63 mm d'épaisseur						
						75 mm d'épaisseur						
						90 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 50 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 100 mm d'épaisseur						
						autre épaisseur (mm)						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646353	Unité	Ajustement en fonte grise pour puisard (hors route)									
				autre spécification								
					Ø 775 mm							
						19 mm d'épaisseur						
						25 mm d'épaisseur						
						38 mm d'épaisseur						
						50 mm d'épaisseur						
						63 mm d'épaisseur						
						75 mm d'épaisseur						
						90 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 50 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 100 mm d'épaisseur						
						autre épaisseur (mm)						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646353	Unité	Ajustement en fonte grise pour puisard (hors route)									
				autre spécification								
					autre diamètre (mm)							
						19 mm d'épaisseur						
						25 mm d'épaisseur						
						38 mm d'épaisseur						
						50 mm d'épaisseur						
						63 mm d'épaisseur						
						75 mm d'épaisseur						
						90 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 50 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 100 mm d'épaisseur						
						autre épaisseur (mm)						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646353	Unité	Ajustement en fonte grise pour puisard (hors route)	autre spécification	aucune spécification	aucune spécification						
				aucune spécification	aucune spécification	aucune spécification						
				aucune spécification	aucune spécification	aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646355	Unité	Ajustement de puisard, regard ou chambre de vanne								**59**	**164,35$**
											33	405,91$
				avec grille rectangulaire								
					350 mm X 600 mm							
						19 mm d'épaisseur						
						25 mm d'épaisseur						
						38 mm d'épaisseur						
						50 mm d'épaisseur						
						63 mm d'épaisseur						
						75 mm d'épaisseur						
						90 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 50 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 100 mm d'épaisseur						
						autre épaisseur (mm)						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646355	Unité	Ajustement de puisard, regard ou chambre de vanne									
				avec grille rectangulaire								
					450 mm X 900 mm							
						19 mm d'épaisseur						
						25 mm d'épaisseur						
						38 mm d'épaisseur						
						50 mm d'épaisseur						
						63 mm d'épaisseur						
						75 mm d'épaisseur						
						90 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 50 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 100 mm d'épaisseur						
						autre épaisseur (mm)						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646355	Unité	Ajustement de puisard, regard ou chambre de vanne									
				avec grille rectangulaire								
					autre dimension (mm)							
						19 mm d'épaisseur						
						25 mm d'épaisseur						
						38 mm d'épaisseur						
						50 mm d'épaisseur						
						63 mm d'épaisseur						
						75 mm d'épaisseur						
						90 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 50 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 100 mm d'épaisseur						
						autre épaisseur (mm)						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646355	Unité	Ajustement de puisard, regard ou chambre de vanne									
				avec grille rectangulaire								
					aucune spécification							
						aucune spécification						
					autre spécification							
						jusqu'à 50 mm d'épaisseur						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646355	Unité	Ajustement de puisard, regard ou chambre de vanne									
				avec grille ou couvercle circulaire							**1**	**0,00$**
					Ø 600 mm							
						19 mm d'épaisseur						
						25 mm d'épaisseur						
						38 mm d'épaisseur						
						50 mm d'épaisseur						
						63 mm d'épaisseur						
						75 mm d'épaisseur						
						90 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 50 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 100 mm d'épaisseur						
						autre épaisseur (mm)						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646355	Unité	Ajustement de puisard, regard ou chambre de vanne									
				avec grille ou couvercle circulaire								
					Ø 750 mm							
						19 mm d'épaisseur						
						25 mm d'épaisseur						
						38 mm d'épaisseur						
						50 mm d'épaisseur						
						63 mm d'épaisseur						
						75 mm d'épaisseur						
						90 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 50 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 100 mm d'épaisseur						
						autre épaisseur (mm)						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646355	Unité	Ajustement de puisard, regard ou chambre de vanne									
				avec grille ou couvercle circulaire								
					Ø 775 mm							
						19 mm d'épaisseur						
						25 mm d'épaisseur						
						38 mm d'épaisseur						
						50 mm d'épaisseur						
						63 mm d'épaisseur						
						75 mm d'épaisseur						
						90 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 50 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 100 mm d'épaisseur						
						autre épaisseur (mm)						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646355	Unité	Ajustement de puisard, regard ou chambre de vanne									
				avec grille ou couvercle circulaire								
					autre diamètre (mm)							
						19 mm d'épaisseur						
						25 mm d'épaisseur						
						38 mm d'épaisseur						
						50 mm d'épaisseur						
						63 mm d'épaisseur						
						75 mm d'épaisseur						
						90 mm d'épaisseur						
					jusqu'à 50 mm d'épaisseur							
					jusqu'à 100 mm d'épaisseur							
					autre épaisseur (mm)							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
12.7.3.4	646355	Unité	Ajustement de puisard, regard ou chambre de vanne									
				avec grille ou couvercle circulaire								
					aucune spécification							
						aucune spécification					**1**	**0,00$**
					autre spécification							
						jusqu'à 50 mm d'épaisseur						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646355	Unité	Ajustement de puisard, regard ou chambre de vanne									
				autre spécification								
					350 mm X 600 mm							
						19 mm d'épaisseur						
						25 mm d'épaisseur						
						38 mm d'épaisseur						
						50 mm d'épaisseur						
						63 mm d'épaisseur						
						75 mm d'épaisseur						
						90 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 50 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 100 mm d'épaisseur						
						autre épaisseur (mm)						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646355	Unité	Ajustement de puisard, regard ou chambre de vanne									
				autre spécification								
					450 mm X 900 mm							
						19 mm d'épaisseur						
						25 mm d'épaisseur						
						38 mm d'épaisseur						
						50 mm d'épaisseur						
						63 mm d'épaisseur						
						75 mm d'épaisseur						
						90 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 50 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 100 mm d'épaisseur						
						autre épaisseur (mm)						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646355	Unité	Ajustement de puisard, regard ou chambre de vanne									
				autre spécification								
					autre dimension (mm)							
						19 mm d'épaisseur						
						25 mm d'épaisseur						
						38 mm d'épaisseur						
						50 mm d'épaisseur						
						63 mm d'épaisseur						
						75 mm d'épaisseur						
						90 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 50 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 100 mm d'épaisseur						
						autre épaisseur (mm)						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646355	Unité	Ajustement de puisard, regard ou chambre de vanne									
				autre spécification								
					Ø 600 mm							
						19 mm d'épaisseur						
						25 mm d'épaisseur						
						38 mm d'épaisseur						
						50 mm d'épaisseur						
						63 mm d'épaisseur						
						75 mm d'épaisseur						
						90 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 50 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 100 mm d'épaisseur						
						autre épaisseur (mm)						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646355	Unité	Ajustement de puisard, regard ou chambre de vanne									
				autre spécification								
					Ø 750 mm							
						19 mm d'épaisseur						
						25 mm d'épaisseur						
						38 mm d'épaisseur						
						50 mm d'épaisseur						
						63 mm d'épaisseur						
						75 mm d'épaisseur						
						90 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 50 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 100 mm d'épaisseur						
						autre épaisseur (mm)						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646355	Unité	Ajustement de puisard, regard ou chambre de vanne									
				autre spécification								
					Ø 775 mm							
						19 mm d'épaisseur						
						25 mm d'épaisseur						
						38 mm d'épaisseur						
						50 mm d'épaisseur						
						63 mm d'épaisseur						
						75 mm d'épaisseur						
						90 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 50 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 100 mm d'épaisseur						
						autre épaisseur (mm)						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646355	Unité	Ajustement de puisard, regard ou chambre de vanne									
				autre spécification								
					autre diamètre (mm)							
						19 mm d'épaisseur						
						25 mm d'épaisseur						
						38 mm d'épaisseur						
						50 mm d'épaisseur						
						63 mm d'épaisseur						
						75 mm d'épaisseur						
						90 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 50 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 100 mm d'épaisseur						
						autre épaisseur (mm)						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646355	Unité	Ajustement de puisard, regard ou chambre de vanne									
				autre spécification								
					aucune spécification							
						aucune spécification						
					autre spécification							
						jusqu'à 50 mm d'épaisseur						
				tête de puisard de type «self level»							**18**	**44,03$**
											8	1 334,31$
					aucune spécification							
						aucune spécification						
					autre spécification							
						jusqu'à 50 mm d'épaisseur						
				aucune spécification								
					aucune spécification							
						aucune spécification						
					autre spécification							
						jusqu'à 50 mm d'épaisseur						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
12.7.3.4	646355	Unité	Ajustement de puisard, regard ou chambre de vanne									
				tête de puisard rectangulaire							**25**	**195,28$**
											12	87,28$
					aucune spécification							
						aucune spécification						
					autre spécification							
						jusqu'à 50 mm d'épaisseur						
				tête de regard de type «self level»								
					aucune spécification							
						aucune spécification						
					autre spécification							
						jusqu'à 50 mm d'épaisseur						
				boîte de vanne (anneau d'ajustement)								
					aucune spécification							
						aucune spécification						
					autre spécification							
						jusqu'à 50 mm d'épaisseur						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646355	Unité	Ajustement de puisard, regard ou chambre de vanne									
				tête de puisard circulaire							**2**	**277,00$**
					aucune spécification							
						aucune spécification						
					autre spécification							
						jusqu'à 50 mm d'épaisseur						
				tête de regard circulaire							**12**	**247,33$**
											12	126,92$
					aucune spécification						**6**	**260,00$**
											4	190,00$
						aucune spécification						
					autre spécification							
						jusqu'à 50 mm d'épaisseur						
				tête de regard - puisard de type «self level»							**1**	**500,00$**
											1	150,00$
					aucune spécification							
						aucune spécification						
					autre spécification							
						jusqu'à 50 mm d'épaisseur						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
12.7.3.4	646365	Unité	Rehaussement en béton jusqu'à 300 mm									
				tête de puisard								
					Ø 600 mm							
					Ø 750 mm							
					Ø 900 mm							
					autre diamètre (mm)							
				tête de regard								
					Ø 900 mm							
					autre diamètre (mm)							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646370	Unité	Ajustement jusqu'à 50 mm d'épaisseur								**212**	**64,23$**
											145	254,17$
				boîte de vanne (anneau d'ajustement)								
					aucune spécification							
				tête de puisard rectangulaire							**84**	**105,00$**
											19	159,37$
					350 mm X 600 mm						**76**	**89,74$**
											14	180,57$
					450 mm X 900 mm						**8**	**250,00$**
											5	100,00$
					autre dimension (mm)							
					aucune spécification							
				tête de puisard circulaire							**2**	**277,00$**
					Ø 600 mm							
					Ø 750 mm						**2**	**277,00$**
					autre diamètre (mm)							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
12.7.3.4	646370	Unité	Ajustement jusqu'à 50 mm d'épaisseur									
				tête de regard circulaire							**5**	**166,20$**
					Ø 600 mm						**2**	**277,00$**
					Ø 750 mm						**2**	**138,50$**
					autre diamètre (mm)							
					aucune spécification						**1**	**0,00$**
				autre spécification								
					autre spécification							
					aucune spécification							
				aucune spécification							**84**	**0,00$**
											84	320,00$
					aucune spécification							
				tête de puisard de type «self level»							**28**	**79,25$**
											26	200,00$
					aucune spécification							
				tête de regard de type «self level»							**9**	**132,41$**
											16	109,15$
					aucune spécification							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
12.7.3.4	646370	Unité	Ajustement jusqu'à 50 mm d'épaisseur	tête de regard - puisard de type «self level»	aucune spécification							
12.7.3.4	646371	Unité	Ajustement de tête de puisard, de regard ou de regard - puisard de type "self level" de tout diamètre								**1**	**0,00$**
12.7.3.4	646377	Unité	Rehaussement jusqu'à 300 mm de tête de puisard de rue, diam. 600 mm				**13**	**360,00$**	**2**	**300,00$**	**5**	**217,20$**
							13	329,15$	2	175,00$	7	623,33$
12.7.3.4	646378	Unité	Rehaussement jusqu'à 300 mm de tête de puisard de rue, diam. 750 mm				**34**	**307,29$**	**22**	**371,59$**	**42**	**344,45$**
							7	638,40$	8	683,50$	28	373,35$
12.7.3.4	646379	Unité	Rehaussement jusqu'à 300 mm de tête de puisard de rue, diam. 900 mm				**15**	**125,60$**	**12**	**377,86$**	**16**	**403,03$**
							61	483,50$	57	653,98$	3	590,59$
12.7.3.4	646380	Unité	Ajustement de tête de regard ou de puisard rectangulaire (350 mm x 600 mm)				**1 495**	**138,03$**	**806**	**175,74$**	**386**	**180,99$**
							962	174,33$	793	137,66$	378	124,36$
12.7.3.4	646390	Unité	Ajustement de tête de regard ou de puisard rectangulaire (450 mm x 900 mm)				**265**	**202,61$**	**173**	**199,97$**	**117**	**280,88$**
							261	241,30$	214	202,75$	88	288,55$
12.7.3.4	646400	Unité	Ajustement de tête de regard ou de puisard circulaire				**2 074**	**309,49$**	**1 335**	**349,93$**	**1 605**	**292,50$**
							1 501	245,47$	1 343	314,92$	1 315	285,42$
12.7.3.4	646405	Unité	Ajustement de boîte de vanne				**1 012**	**115,86$**	**505**	**70,05$**	**579**	**48,59$**
							954	150,09$	729	79,98$	604	77,41$
12.7.3.4	646408	Unité	Ajustement de tête de regard ou de puisard du type «self level»				**1 323**	**76,91$**	**1 104**	**95,53$**	**996**	**122,56$**
							1 374	82,46$	1 177	84,59$	1 153	81,55$

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	646410	Unité	Déplacement de regard ou de puisard				**36**	**2 894,44$**	**14**	**2 000,00$**	**16**	**2 187,50$**
							42	2 633,51$	6	3 911,45$	10	2 018,94$
				incluant raccordement à l'existant								
				incluant raccordement et réfection de surface								
				autre spécification								
				aucune spécification								
	646420	Unité	Nettoyage de regard ou de puisard				**16 086**	**42,20$**	**16 455**	**41,76$**	**18 679**	**46,73$**
							32 233	35,66$	33 475	36,26$	42 548	30,67$
	646425	m	Nettoyage de conduite de drainage ou d'égout pluvial									
	646426	m	Inspection télévisée de conduite de drainage ou d'égout pluvial								**88**	**0,00$**

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.1.4	644800	m	Tuyau en tôle d'acier ondulée galvanisé (TTAOG) et membrane, diam. 150 mm, épais. 1,3 mm x prof. des ondul. 6,5 mm									
12.7.1.5	644805	m	Tuyau en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTAOG) et membrane, diam. 200 mm, épais. 1,3 mm x prof. des ondul. 6,5 mm									
12.7.1.4	644810	m	Tuyau en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTAOG) et membrane, diam. 250 mm, épais. 1,6 mm x prof. des ondul. 6,5 mm									

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
12.4.11 ???	510625	m cube	Revêtement bitumineux récupéré pour recyclage									
12.4.11 ???	510650	t	Revêtement bitumineux récupéré pour recyclage									
12.3.5	600450	t	Fondation de chaussée, g Granulat concassé MG 56				**26 068**	**21,85$**	**60 060**	**28,48$**	**116 709**	**16,23$**
							34 324	19,96$	54 822	11,50$	73 846	16,42$
12.3.5	600451	m cube	Fondation de chaussée, g Granulat concassé MG 56				**118 160**	**31,53$**	**43 618**	**35,63$**	**33 025**	**42,68$**
							319 060	25,52$	257 446	29,59$	266 396	26,34$
12.3.5	600465	t	Granulat concassé MG 56 (matériaux concassés fournis par le Ministère)									
12.3.5	600466	m cube	Granulat concassé MG 56 (matériaux concassés fournis par le Ministère)									

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.2.4	600500	t	Sous-fondation de chaussée								**12 110**	**10,90$**
											6 115	16,74$
				MG 20								
					gravier concassé							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
						mat. concassé fourni par le MTQ						
					pierre concassée							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
						mat. concassé fourni par le MTQ						
					pierre ou gravier concassé							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
						mat. concassé fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.2.4	600500	t	Sous-fondation de chaussée									
				MG 20								
					avec MR-1							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
						mat. concassé fourni par le MTQ						
					avec MR-2							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
						mat. concassé fourni par le MTQ						
					avec MR-3							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
						mat. concassé fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.2.4	600500	t	Sous-fondation de chaussée									
				MG 20								
					avec MR-4							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
						mat. concassé fourni par le MTQ						
					avec MR-5							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
						mat. concassé fourni par le MTQ						
					aucun MR							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.2.4	600500	t	Sous-fondation de chaussée									
				MG 56							**513**	**21,83$**
											454	24,67$
					gravier concassé							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
						mat. concassé fourni par le MTQ						
					pierre concassée						**513**	**21,83$**
											454	24,67$
						fourni par l'entrepreneur					**513**	**21,83$**
											454	24,67$
						mat. brut fourni par le MTQ						
						mat. concassé fourni par le MTQ						
					pierre ou gravier concassé							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
						mat. concassé fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.2.4	600500	t	Sous-fondation de chaussée									
				MG 56								
					avec MR-1							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
						mat. concassé fourni par le MTQ						
					avec MR-2							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
						mat. concassé fourni par le MTQ						
					avec MR-3							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
						mat. concassé fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
12.2.4	600500	t	Sous-fondation de chaussée									
				MG 56								
					avec MR-4							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
						mat. concassé fourni par le MTQ						
					avec MR-5							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
						mat. concassé fourni par le MTQ						
					aucun MR							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.2.4	600500	t	Sous-fondation de chaussée									
				MG 80								
					gravier concassé							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
						mat. concassé fourni par le MTQ						
					pierre concassée							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
						mat. concassé fourni par le MTQ						
					pierre ou gravier concassé							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
						mat. concassé fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.2.4	600500	t	Sous-fondation de chaussée									
				MG 80								
					avec MR-1							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
						mat. concassé fourni par le MTQ						
					avec MR-2							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
						mat. concassé fourni par le MTQ						
					avec MR-3							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
						mat. concassé fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.2.4	600500	t	Sous-fondation de chaussée									
				MG 80								
					avec MR-4							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
						mat. concassé fourni par le MTQ						
					avec MR-5							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
						mat. concassé fourni par le MTQ						
					aucun MR							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.2.4	600500	t	Sous-fondation de chaussée									
				MG 112								
					avec MR-1							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
						mat. concassé fourni par le MTQ						
					avec MR-2							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
						mat. concassé fourni par le MTQ						
					avec MR-3							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
						mat. concassé fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
12.2.4	600500	t	Sous-fondation de chaussée									
				MG 112								
					avec MR-4							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
						mat. concassé fourni par le MTQ						
					avec MR-5							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
						mat. concassé fourni par le MTQ						
					aucune spécification							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.2.4	600500	t	Sous-fondation de chaussée									
				MG 112								
					aucun MR							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.2.4	600500	t	Sous-fondation de chaussée									
				MG 112 (passant 5 mm < 50 %)							**6 427**	**18,10$**
											3 277	17,95$
					avec MR-1							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
						mat. concassé fourni par le MTQ						
					avec MR-2							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
						mat. concassé fourni par le MTQ						
					avec MR-3							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
						mat. concassé fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
12.2.4	600500	t	Sous-fondation de chaussée									
				MG 112 (passant 5 mm < 50 %)								
					avec MR-4							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
						mat. concassé fourni par le MTQ						
					avec MR-5							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
						mat. concassé fourni par le MTQ						
					aucun MR						**2 885**	**19,55$**
											342	10,22$
						fourni par l'entrepreneur					**2 885**	**19,55$**
											342	10,22$
						mat. brut fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.2.4	600500	t	Sous-fondation de chaussée									
				MG 112 (passant 5 mm > ou = 50 %)							**5 170**	**0,86$**
											2 384	13,57$
					avec MR-1							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
						mat. concassé fourni par le MTQ						
					avec MR-2							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
						mat. concassé fourni par le MTQ						
					avec MR-3							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
						mat. concassé fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.2.4	600500	t	Sous-fondation de chaussée									
				MG 112 (passant 5 mm > ou = 50 %)								
					avec MR-4							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
						mat. concassé fourni par le MTQ						
					avec MR-5							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
						mat. concassé fourni par le MTQ						
					aucun MR						**5 170**	**0,86$**
											2 384	13,57$
						fourni par l'entrepreneur					**5 170**	**0,86$**
											2 384	13,57$
						mat. brut fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.2.4	600505	m cube	Sous-fondation de chaussée						**5 010**	**0,00$**	**33 964**	**26,92$**
											11 422	31,66$
				MG 20								
					gravier concassé							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
						mat. concassé fourni par le MTQ						
					pierre concassée							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
						mat. concassé fourni par le MTQ						
					pierre ou gravier concassé							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
						mat. concassé fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.2.4	600505	m cube	Sous-fondation de chaussée									
				MG 20								
					avec MR-1							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
					avec MR-2							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
					avec MR-3							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
					avec MR-4							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.2.4	600505	m cube	Sous-fondation de chaussée									
				MG 20								
					avec MR-5							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
					aucun MR							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.2.4	600505	m cube	Sous-fondation de chaussée									
				MG 56								
					gravier concassé							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
						mat. concassé fourni par le MTQ						
					pierre concassée							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
						mat. concassé fourni par le MTQ						
					pierre ou gravier concassé							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
						mat. concassé fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.2.4	600505	m cube	Sous-fondation de chaussée									
				MG 56								
					avec MR-1							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
					avec MR-2							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
					avec MR-3							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
					avec MR-4							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.2.4	600505	m cube	Sous-fondation de chaussée									
				MG 56								
					avec MR-5							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
					aucun MR							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.2.4	600505	m cube	Sous-fondation de chaussée									
				MG 80								
					gravier concassé							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
						mat. concassé fourni par le MTQ						
					pierre concassée							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
						mat. concassé fourni par le MTQ						
					pierre ou gravier concassé							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
						mat. concassé fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.2.4	600505	m cube	Sous-fondation de chaussée									
				MG 80								
					avec MR-1							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
					avec MR-2							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
					avec MR-3							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
					avec MR-4							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.2.4	600505	m cube	Sous-fondation de chaussée									
				MG 80								
					avec MR-5							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
					aucun MR							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.2.4	600505	m cube	Sous-fondation de chaussée									
				MG 112							**2 850**	**20,00$**
											50	30,00$
					avec MR-1							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
					avec MR-2							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
					avec MR-3							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
					avec MR-4							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
12.2.4	600505	m cube	Sous-fondation de chaussée									
				MG 112								
					avec MR-5							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
					aucune spécification							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
					aucun MR						**2 850**	**20,00$**
											50	30,00$
						fourni par l'entrepreneur					**2 850**	**20,00$**
											50	30,00$
						mat. brut fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.2.4	600505	m cube	Sous-fondation de chaussée									
				MG 112 (passant 5 mm > ou = 50 %)							**25 650**	**26,35$**
											5 027	23,95$
					avec MR-1							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
					avec MR-2							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
					avec MR-3							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
					avec MR-4							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
12.2.4	600505	m cube	Sous-fondation de chaussée									
				MG 112 (passant 5 mm > ou = 50 %)								
					avec MR-5							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
					aucun MR						**25 650**	**26,35$**
											5 027	23,95$
						fourni par l'entrepreneur					**25 650**	**26,35$**
											5 027	23,95$
						mat. brut fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.2.4	600505	m cube	Sous-fondation de chaussée									
				MG 112 (passant 5 mm < 50 %)					**5 010**	**0,00$**	**5 464**	**33,15$**
											6 345	37,78$
					avec MR-1							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
					avec MR-2							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
					avec MR-3							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
					avec MR-4							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
12.2.4	600505	m cube	Sous-fondation de chaussée									
				MG 112 (passant 5 mm < 50 %)								
					avec MR-5							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
					aucun MR				**5 010**	**0,00$**	**3 059**	**31,70$**
											6 345	37,78$
						fourni par l'entrepreneur			**5 010**	**0,00$**	**3 059**	**31,70$**
											6 345	37,78$
						mat. brut fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
12.3.5	600520	t	Fondation de chaussée				**2 624**	**0,00$**	**680**	**20,00$**	**62 142**	**14,76$**
									680	20,00$	61 035	13,57$
				MG 20					**680**	**20,00$**	**62 142**	**14,76$**
									680	20,00$	58 411	14,47$
					gravier concassé						**22 738**	**7,25$**
											29 647	10,86$
						fourni par l'entrepreneur					**1 488**	**21,52$**
											1 417	22,00$
						mat. brut fourni par le MTQ						
						mat. concassé fourni par le MTQ					**21 250**	**6,25$**
											28 230	10,30$
					pierre concassée				**680**	**20,00$**	**32 298**	**19,17$**
									680	20,00$	21 580	15,59$
						fourni par l'entrepreneur			**680**	**20,00$**	**32 298**	**19,17$**
									680	20,00$	21 580	15,59$
						mat. brut fourni par le MTQ						
						mat. concassé fourni par le MTQ						
					pierre ou gravier concassé						**7 106**	**18,77$**
											7 184	26,02$
						fourni par l'entrepreneur					**7 106**	**18,77$**
											7 184	26,02$
						mat. brut fourni par le MTQ						
						mat. concassé fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.3.5	600520	t	Fondation de chaussée									
				MG 20								
					avec MR-1							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
					avec MR-3							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
					avec MR-2							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
					avec MR-4							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.3.5	600520	t	Fondation de chaussée									
				MG 20								
					avec MR-5							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
					aucun MR							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.3.5	600520	t	Fondation de chaussée									
				MG 56			**2 624**	**0,00$**			2 624	-6,50$
					gravier concassé							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
						mat. concassé fourni par le MTQ						
					pierre concassée		**2 624**	**0,00$**			2 624	-6,50$
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
						mat. concassé fourni par le MTQ	**2 624**	**0,00$**			2 624	-6,50$
					pierre ou gravier concassé							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
						mat. concassé fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.3.5	600520	t	Fondation de chaussée									
				MG 56								
					avec MR-1							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
					avec MR-3							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
					avec MR-2							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
					avec MR-4							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.3.5	600520	t	Fondation de chaussée									
				MG 56								
					avec MR-5							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
					aucun MR							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.3.5	600520	t	Fondation de chaussée									
				MG 112								
					avec MR-1							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
					avec MR-3							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
					avec MR-2							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
					avec MR-4							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.3.5	600520	t	Fondation de chaussée									
				MG 112								
					avec MR-5							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
					aucune spécification							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
					aucun MR							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.3.5	600520	t	Fondation de chaussée									
				MG 112 (passant 5 mm < 50 %)								
					avec MR-1							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
					avec MR-3							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
					avec MR-2							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
					avec MR-4							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.3.5	600520	t	Fondation de chaussée									
				MG 112 (passant 5 mm < 50 %)								
					avec MR-5							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
					aucun MR							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.3.5	600520	t	Fondation de chaussée									
				MG 112 (passant 5 mm > ou = 50 %)								
					avec MR-1							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
					avec MR-3							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
					avec MR-2							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
					avec MR-4							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.3.5	600520	t	Fondation de chaussée									
				MG 112 (passant 5 mm > ou = 50 %)								
					avec MR-5							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
					aucun MR							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
12.3.5	600525	m cube	Fondation de chaussée						**2 634**	**0,00$**	**70 682**	**25,50$**
											11 442	59,06$
				MG 20					**2 604**	**0,00$**	**41 907**	**39,25$**
											11 442	59,06$
					gravier concassé				**4**	**0,00$**	**7 318**	**15,08$**
											1 811	56,66$
						fourni par l'entrepreneur			**4**	**0,00$**	**2 890**	**38,19$**
											1 811	56,66$
						mat. brut fourni par le MTQ					**4 428**	**0,00$**
						mat. concassé fourni par le MTQ						
					pierre concassée				**2 600**	**0,00$**	**20 513**	**45,85$**
											8 986	60,82$
						fourni par l'entrepreneur			**2 600**	**0,00$**	**20 513**	**45,85$**
											8 986	60,82$
						mat. brut fourni par le MTQ						
						mat. concassé fourni par le MTQ						
					pierre ou gravier concassé						**14 076**	**42,21$**
											645	41,24$
						fourni par l'entrepreneur					**14 076**	**42,21$**
											645	41,24$
						mat. brut fourni par le MTQ						
						mat. concassé fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.3.5	600525	m cube	Fondation de chaussée									
				MG 20								
					avec MR-1							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
					avec MR-2							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
					avec MR-3							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
					avec MR-4							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.3.5	600525	m cube	Fondation de chaussée									
				MG 20								
					avec MR-5							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
					aucun MR							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.3.5	600525	m cube	Fondation de chaussée									
				MG 20b					**30**	**0,00$**		
					gravier concassé				**30**	**0,00$**		
						fourni par l'entrepreneur			**30**	**0,00$**		
						mat. brut fourni par le MTQ						
						mat. concassé fourni par le MTQ						
					pierre concassée							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
						mat. concassé fourni par le MTQ						
					pierre ou gravier concassé							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
						mat. concassé fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.3.5	600525	m cube	Fondation de chaussée									
				MG 20b								
					avec MR-1							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
					avec MR-2							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
					avec MR-3							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
					avec MR-4							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.3.5	600525	m cube	Fondation de chaussée									
				MG 20b								
					avec MR-5							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
					aucun MR							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.3.5	600525	m cube	Fondation de chaussée									
				MG 20b modifié								
					gravier concassé							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
						mat. concassé fourni par le MTQ						
					pierre concassée							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
						mat. concassé fourni par le MTQ						
					pierre ou gravier concassé							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
						mat. concassé fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.3.5	600525	m cube	Fondation de chaussée									
				MG 20b modifié								
					avec MR-1							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
					avec MR-2							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
					avec MR-3							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
					avec MR-4							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.3.5	600525	m cube	Fondation de chaussée									
				MG 20b modifié								
					avec MR-5							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
					aucun MR							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.3.5	600525	m cube	Fondation de chaussée									
				MG 56							**4 491**	**35,07$**
					gravier concassé						**991**	**0,00$**
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ					**991**	**0,00$**
						mat. concassé fourni par le MTQ						
					pierre concassée							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
						mat. concassé fourni par le MTQ						
					pierre ou gravier concassé						**3 500**	**45,00$**
						fourni par l'entrepreneur					**3 500**	**45,00$**
						mat. brut fourni par le MTQ						
						mat. concassé fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.3.5	600525	m cube	Fondation de chaussée									
				MG 56								
					avec MR-1							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
					avec MR-2							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
					avec MR-3							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
					avec MR-4							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.3.5	600525	m cube	Fondation de chaussée									
				MG 56								
					avec MR-5							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
					aucun MR							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.3.5	600525	m cube	Fondation de chaussée									
				MG 112							**24 284**	**0,00$**
					avec MR-1							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
					avec MR-2							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
					avec MR-3							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
					avec MR-4							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.3.5	600525	m cube	Fondation de chaussée									
				MG 112								
					avec MR-5							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
					aucune spécification						**24 284**	**0,00$**
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ					**24 284**	**0,00$**
					aucun MR							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.3.5	600525	m cube	Fondation de chaussée									
				MG 112 (passant 5 mm < 50 %)								
					avec MR-1							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
					avec MR-2							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
					avec MR-3							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
					avec MR-4							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.3.5	600525	m cube	Fondation de chaussée									
				MG 112 (passant 5 mm < 50 %)								
					avec MR-5							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
					aucun MR							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.3.5	600525	m cube	Fondation de chaussée									
				MG 112 (passant 5 mm > ou = 50 %)								
					avec MR-1							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
					avec MR-2							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
					avec MR-3							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
					avec MR-4							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.3.5	600525	m cube	Fondation de chaussée									
				MG 112 (passant 5 mm > ou = 50 %)								
					avec MR-5							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
					aucun MR							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
12.3.5	600530	m carré	Enlèvement de la couche supplémentaire de matériaux granulaires pour le maintien de la circulation (50 mm)								**33 370** 3 300	**0,90$** 2,55$

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
12.3.5	600540	t	Concassage et mise en réserve				**2 990**	**0,00$**	**20 000**	**0,00$**	**230 000**	**18,83$**
											277 906	17,55$
				MG 20			**2 990**	**0,00$**			**80 000**	**26,00$**
											82 990	25,33$
					gravier concassé		**2 990**	**0,00$**				
											2 990	7,44$
						fourni par l'entrepreneur	**2 990**	**0,00$**				
											2 990	7,44$
						mat. brut fourni par le MTQ						
						mat. concassé fourni par le MTQ						
					pierre concassée						**80 000**	**26,00$**
											80 000	26,00$
						fourni par l'entrepreneur					**80 000**	**26,00$**
											80 000	26,00$
						mat. brut fourni par le MTQ						
						mat. concassé fourni par le MTQ						
					avec MR-1							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
						mat. concassé fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.3.5	600540	t	Concassage et mise en réserve									
				MG 20								
					avec MR-2							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
						mat. concassé fourni par le MTQ						
					avec MR-3							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
						mat. concassé fourni par le MTQ						
					avec MR-4							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
						mat. concassé fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
12.3.5	600540	t	Concassage et mise en réserve									
				MG 20								
					avec MR-5							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
						mat. concassé fourni par le MTQ						
					autre spécification							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
						mat. concassé fourni par le MTQ						
					aucune spécification							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
						mat. concassé fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
12.3.5	600540	t	Concassage et mise en réserve									
				MG 56								
					gravier concassé							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
						mat. concassé fourni par le MTQ						
					pierre concassée							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
						mat. concassé fourni par le MTQ						
					avec MR-1							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
						mat. concassé fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.3.5	600540	t	Concassage et mise en réserve									
				MG 56								
					avec MR-2							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
						mat. concassé fourni par le MTQ						
					avec MR-3							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
						mat. concassé fourni par le MTQ						
					avec MR-4							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
						mat. concassé fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.3.5	600540	t	Concassage et mise en réserve									
				MG 56								
					avec MR-5							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
						mat. concassé fourni par le MTQ						
					autre spécification							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
						mat. concassé fourni par le MTQ						
					aucune spécification							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
						mat. concassé fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.3.5	600540	t	Concassage et mise en réserve									
				MG 80								
					gravier concassé							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
						mat. concassé fourni par le MTQ						
					pierre concassée							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
						mat. concassé fourni par le MTQ						
					avec MR-1							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
						mat. concassé fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
12.3.5	600540	t	Concassage et mise en réserve									
				MG 80								
					avec MR-2							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
						mat. concassé fourni par le MTQ						
					avec MR-3							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
						mat. concassé fourni par le MTQ						
					avec MR-4							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
						mat. concassé fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
12.3.5	600540	t	Concassage et mise en réserve									
				MG 80								
					avec MR-5							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
						mat. concassé fourni par le MTQ						
					autre spécification							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
						mat. concassé fourni par le MTQ						
					aucune spécification							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
						mat. concassé fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
12.3.5	600540	t	Concassage et mise en réserve									
				autre matériau					**20 000**	**0,00$**	**150 000**	**15,00$**
											194 916	14,23$
					gravier concassé							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
						mat. concassé fourni par le MTQ						
					pierre concassée				**20 000**	**0,00$**	**150 000**	**15,00$**
											194 916	14,23$
						fourni par l'entrepreneur					**150 000**	**15,00$**
											170 416	15,45$
						mat. brut fourni par le MTQ			**20 000**	**0,00$**		
											24 500	5,78$
						mat. concassé fourni par le MTQ						
					avec MR-1							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
						mat. concassé fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.3.5	600540	t	Concassage et mise en réserve									
				autre matériau								
					avec MR-2							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
						mat. concassé fourni par le MTQ						
					avec MR-3							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
						mat. concassé fourni par le MTQ						
					avec MR-4							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
						mat. concassé fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.3.5	600540	t	Concassage et mise en réserve									
				autre matériau								
					avec MR-5							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
						mat. concassé fourni par le MTQ						
					autre spécification							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
						mat. concassé fourni par le MTQ						
					aucune spécification							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par le MTQ						
						mat. concassé fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.3.5	600545	t	Concassage et chargement									
				gravier MG 20								
					fourni par l'entrepreneur							
					mat. brut fourni par le MTQ							
					mat. concassé fourni par le MTQ							
				pierre MG 20								
					fourni par l'entrepreneur							
					mat. brut fourni par le MTQ							
					mat. concassé fourni par le MTQ							
				autre matériau								
					fourni par l'entrepreneur							
					mat. brut fourni par le MTQ							
					mat. concassé fourni par le MTQ							
12.3.5	600600	t	Gravier concassé MG 56 (matériaux bruts fournis par le Ministère)									
12.3.5	600605	t	Gravier MG 56 concassé et mis en réserve (matériaux bruts fournis par le Ministère)									
12.3.5	600700	t	Pierre concassée MG 56 (matériaux bruts fournis par le Ministère)						**5 340** 6 337	**25,00$** 15,03$		

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.3.5	600705	t	Pierre MG 56 concassée et mise en réserve (matériaux bruts fournis par le Ministère)									

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel						**305 374**	**0,00$**	**534 743**	**0,12$**
									188 659	0,23$	352 479	0,27$
				gravier concassé MG 20					**10 812**	**0,00$**	**1 657**	**0,00$**
											1 553	8,58$
					région 1							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 3							
					région 1							
					région 2							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 20								
					région 8							
					région 9							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 20								
					région 2							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 3							
					région 1							
					région 2							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 20								
					région 8							
					région 9							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 20								
					région 3							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 20								
					région 8							
					région 9							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 20								
					région 4							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 3							
					région 1							
					région 2							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 20								
					région 8							
					région 9							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 20								
					région 5							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 20								
					région 8							
					région 9							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 20								
					région 6							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 20								
					région 8							
					région 9							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 20								
					région 7							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 20								
					région 8							
					région 9							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 20								
					région 8							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 20								
					région 8							
					région 9							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 20								
					région 9							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 3							
					région 1							
					région 2							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 20								
					région 8							
					région 9							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 20								
					région 10 secteur 1							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 34,9 km						
						35,0 km et plus						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									

gravier concassé MG 20

Îles-de-la-Madeleine

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 20								
					région 10 secteur 2							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 3							
					région 1							
					région 2							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 20								
					région 8							
					région 9							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 20								
					Îles-de-la-Madeleine				**10 812**	**0,00$**		
						de 1,0 à 9,9 km			**10 812**	**0,00$**		
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 20								
					région 9							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 20								
					de 1,0 à 9,9 km							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 20								
					de 10,0 à 29,9 km							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 20								
					de 30,0 à 64,9 km						**1 500**	**0,00$**
											1 396	9,17$
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8					**1 500**	**0,00$**
											1 396	9,17$
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 20								
					de 65,0 à 159,9 km							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 20								
					160,0 km et plus							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 20								
					de 10,0 à 34,9 km						**157**	**0,00$**
											157	3,32$
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6					**157**	**0,00$**
											157	3,32$
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 20					**103 747**	**0,00$**	**123 103**	**0,24$**
									28 375	0,27$	77 400	0,27$
				région 1					**50 045**	**0,00$**	**13 658**	**0,00$**
					de 1,0 à 9,9 km				**541**	**0,00$**	**5 123**	**0,00$**
					de 10,0 à 29,9 km				**1 201**	**0,00$**	**8 235**	**0,00$**
					de 30,0 à 64,9 km				**48 303**	**0,00$**	**300**	**0,00$**
					de 65,0 à 159,9 km							
					160,0 km et plus							
				région 3								
				région 1								
				région 2								
				région 4								
				région 5								
				région 6								
				région 7								

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 20								
					région 8							
					région 9							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 20								
					région 2							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 3							
					région 1							
					région 2							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 20								
					région 8							
					région 9							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 20								
					région 3							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 20								
					région 8							
					région 9							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 20								
					région 4							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 3							
					région 1							
					région 2							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 20								
					région 8							
					région 9							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 20								
					région 5							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 3							
					région 1							
					région 2							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 20								
					région 8							
					région 9							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 20								
					région 6							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 3							
					région 1							
					région 2							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 20								
					région 8							
					région 9							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 20								
					région 7							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 20								
					région 8							
					région 9							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 20								
					région 8							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 3							
					région 1							
					région 2							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 20								
					région 8							
					région 9							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 20								
					région 9							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 3							
					région 1							
					région 2							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 20								
					région 8							
					région 9							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 20								
					région 10 secteur 1							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 34,9 km						
						35,0 km et plus						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									

pierre concassée MG 20

Îles-de-la-Madeleine

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 20								
					région 10 secteur 2							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 3							
					région 1							
					région 2							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 20								
					région 8							
					région 9							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 20								
					Îles-de-la-Madeleine							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 20								
					région 9							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 20								
					de 1,0 à 9,9 km				**17 252**	**0,00$**	**39 600**	**0,28$**
									10 715	0,29$	28 840	0,28$
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 3						
						région 1					**26 100**	**0,28$**
											14 029	0,29$
						région 2			**17 252**	**0,00$**	**13 500**	**0,28$**
									10 715	0,29$	14 811	0,28$
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 20								
					de 10,0 à 29,9 km				**36 450**	**0,00$**	**69 845**	**0,26$**
									17 660	0,26$	48 560	0,26$
					de 1,0 à 9,9 km							
					région 3							
					région 1						**49 995**	**0,26$**
											26 850	0,26$
					région 2				**36 450**	**0,00$**	**19 850**	**0,26$**
									17 660	0,26$	21 710	0,26$
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							
					région 8							
					région 9							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 20								
					de 30,0 à 64,9 km							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 20								
					de 65,0 à 159,9 km							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 20								
					160,0 km et plus							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 20								
					de 10,0 à 34,9 km							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre ou gravier concassée MG 20							**2 054**	**0,00$**
					région 1							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 3							
					région 1							
					région 2							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									

pierre ou gravier concassée MG 20

région 8

région 9

Îles-de-la-Madeleine

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre ou gravier concassée MG 20								
					région 2							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 3							
					région 1							
					région 2							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									

pierre ou gravier concassée MG 20

région 8

région 9

Îles-de-la-Madeleine

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre ou gravier concassée MG 20								
					région 3							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									

pierre ou gravier concassée MG 20

région 8

région 9

Îles-de-la-Madeleine

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre ou gravier concassée MG 20								
					région 4							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 3							
					région 1							
					région 2							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									

pierre ou gravier concassée MG 20

région 8

région 9

Îles-de-la-Madeleine

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre ou gravier concassée MG 20								
					région 5							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 3							
					région 1							
					région 2							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									

pierre ou gravier concassée MG 20

région 8

région 9

Îles-de-la-Madeleine

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre ou gravier concassée MG 20								
					région 6						**2 054**	**0,00$**
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km					**2 054**	**0,00$**
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 3							
					région 1							
					région 2							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									

pierre ou gravier concassée MG 20

région 8

région 9

Îles-de-la-Madeleine

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre ou gravier concassée MG 20								
					région 7							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 3							
					région 1							
					région 2							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									

pierre ou gravier concassée MG 20

région 8

région 9

Îles-de-la-Madeleine

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre ou gravier concassée MG 20								
					région 8							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 3							
					région 1							
					région 2							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									

pierre ou gravier concassée MG 20

région 8

région 9

Îles-de-la-Madeleine

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre ou gravier concassée MG 20								
					région 9							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 3							
					région 1							
					région 2							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									

pierre ou gravier concassée MG 20

région 8

région 9

Îles-de-la-Madeleine

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre ou gravier concassée MG 20								
					région 10 secteur 1							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 34,9 km						
						35,0 km et plus						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									

pierre ou gravier concassée MG 20

Îles-de-la-Madeleine

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre ou gravier concassée MG 20								
					région 10 secteur 2							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 3							
					région 1							
					région 2							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									

pierre ou gravier concassée MG 20

région 8

région 9

Îles-de-la-Madeleine

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre ou gravier concassée MG 20								
					Îles-de-la-Madeleine							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									

pierre ou gravier concassée MG 20

région 9

Îles-de-la-Madeleine

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre ou gravier concassée MG 20								
					de 1,0 à 9,9 km							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre ou gravier concassée MG 20								
					de 10,0 à 29,9 km							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre ou gravier concassée MG 20								
					de 30,0 à 64,9 km							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre ou gravier concassée MG 20								
					de 65,0 à 159,9 km							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre ou gravier concassée MG 20								
					160,0 km et plus							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre ou gravier concassée MG 20								
					de 10,0 à 34,9 km							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 20b							**107 195**	**0,26$**
											39 218	0,25$
					région 1							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 3							
					région 1							
					région 2							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 20b								
					région 8							
					région 9							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 20b								
					région 2							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 3							
					région 1							
					région 2							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 20b								
					région 8							
					région 9							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 20b								
					région 3							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 20b								
					région 8							
					région 9							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 20b								
					région 4							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 3							
					région 1							
					région 2							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 20b								
					région 8							
					région 9							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 20b								
					région 5							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 20b								
					région 8							
					région 9							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 20b								
					région 6							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 20b								
					région 8							
					région 9							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 20b								
					région 7							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 20b								
					région 8							
					région 9							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 20b								
					région 8							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 20b								
					région 8							
					région 9							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 20b								
					région 9							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 3							
					région 1							
					région 2							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 20b								
					région 8							
					région 9							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 20b								
					région 10 secteur 1							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 34,9 km						
						35,0 km et plus						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									

gravier concassé MG 20b

Îles-de-la-Madeleine

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 20b								
					région 10 secteur 2							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 3							
					région 1							
					région 2							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 20b								
					région 8							
					région 9							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 20b								
					Îles-de-la-Madeleine							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 20b								
					région 9							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 20b								
					de 1,0 à 9,9 km						**49 671**	**0,28$**
											17 714	0,29$
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 3						
						région 1						
						région 2					**49 671**	**0,28$**
											17 714	0,29$
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 20b								
					de 10,0 à 29,9 km						**50 450**	**0,26$**
											13 938	0,26$
					de 1,0 à 9,9 km							
						région 3						
						région 1						
						région 2					**50 450**	**0,26$**
											13 938	0,26$
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 20b								
					de 30,0 à 64,9 km						**7 074**	**0,16$**
											7 566	0,16$
					de 1,0 à 9,9 km							
						région 3						
						région 1						
						région 2					**7 074**	**0,16$**
											7 566	0,16$
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 20b								
					de 65,0 à 159,9 km							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 20b								
					160,0 km et plus							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 20b								
					de 10,0 à 34,9 km							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 20b								
					région 1							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 3							
					région 1							
					région 2							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 20b								
					région 8							
					région 9							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 20b								
					région 2							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 3							
					région 1							
					région 2							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 20b								
					région 8							
					région 9							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 20b								
					région 3							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 20b								
					région 8							
					région 9							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 20b								
					région 4							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 3							
					région 1							
					région 2							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 20b								
					région 8							
					région 9							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 20b								
					région 5							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 3							
					région 1							
					région 2							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 20b								
					région 8							
					région 9							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 20b								
					région 6							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 3							
					région 1							
					région 2							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 20b								
					région 8							
					région 9							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 20b								
					région 7							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 20b								
					région 8							
					région 9							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 20b								
					région 8							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 3							
					région 1							
					région 2							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 20b								
					région 8							
					région 9							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 20b								
					région 9							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 3							
					région 1							
					région 2							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 20b								
					région 8							
					région 9							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 20b								
					région 10 secteur 1							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 34,9 km						
						35,0 km et plus						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									

pierre concassée MG 20b

Îles-de-la-Madeleine

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 20b								
					région 10 secteur 2							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 3							
					région 1							
					région 2							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 20b								
					région 8							
					région 9							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 20b								
					Îles-de-la-Madeleine							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									

pierre concassée MG 20b

région 9

Îles-de-la-Madeleine

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 20b								
					de 1,0 à 9,9 km							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 20b								
					de 10,0 à 29,9 km							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 20b								
					de 30,0 à 64,9 km							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 20b								
					de 65,0 à 159,9 km							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 20b								
					160,0 km et plus							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 20b								
					de 10,0 à 34,9 km							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre ou gravier concassée MG 20b								
					région 1							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 3							
					région 1							
					région 2							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									

pierre ou gravier concassée MG 20b

région 8

région 9

Îles-de-la-Madeleine

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre ou gravier concassée MG 20b								
					région 2							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 3							
					région 1							
					région 2							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									

pierre ou gravier concassée MG 20b

région 8

région 9

Îles-de-la-Madeleine

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre ou gravier concassée MG 20b								
					région 3							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									

pierre ou gravier concassée MG 20b

région 8

région 9

Îles-de-la-Madeleine

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre ou gravier concassée MG 20b								
					région 4							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 3							
					région 1							
					région 2							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre ou gravier concassée MG 20b								
					région 8							
					région 9							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre ou gravier concassée MG 20b								
					région 5							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 3							
					région 1							
					région 2							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									

pierre ou gravier concassée MG 20b

région 8

région 9

Îles-de-la-Madeleine

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre ou gravier concassée MG 20b								
					région 6							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 3							
					région 1							
					région 2							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									

pierre ou gravier concassée MG 20b

région 8

région 9

Îles-de-la-Madeleine

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre ou gravier concassée MG 20b								
					région 7							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 3							
					région 1							
					région 2							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre ou gravier concassée MG 20b								
					région 8							
					région 9							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre ou gravier concassée MG 20b								
					région 8							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 3							
					région 1							
					région 2							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									

pierre ou gravier concassée MG 20b

région 8

région 9

Îles-de-la-Madeleine

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre ou gravier concassée MG 20b								
					région 9							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 3							
					région 1							
					région 2							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									

pierre ou gravier concassée MG 20b

région 8

région 9

Îles-de-la-Madeleine

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre ou gravier concassée MG 20b								
					région 10 secteur 1							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 34,9 km						
						35,0 km et plus						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									

pierre ou gravier concassée MG 20b

Îles-de-la-Madeleine

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre ou gravier concassée MG 20b								
					région 10 secteur 2							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 3							
					région 1							
					région 2							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre ou gravier concassée MG 20b								
					région 8							
					région 9							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre ou gravier concassée MG 20b								
					Îles-de-la-Madeleine							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									

pierre ou gravier concassée MG 20b

région 9

Îles-de-la-Madeleine

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre ou gravier concassée MG 20b								
					de 1,0 à 9,9 km							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre ou gravier concassée MG 20b								
					de 10,0 à 29,9 km							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre ou gravier concassée MG 20b								
					de 30,0 à 64,9 km							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre ou gravier concassée MG 20b								
					de 65,0 à 159,9 km							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre ou gravier concassée MG 20b								
					160,0 km et plus							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre ou gravier concassée MG 20b								
					de 10,0 à 34,9 km							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 56								
					région 1							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 3							
					région 1							
					région 2							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 56								
					région 8							
					région 9							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 56								
					région 2							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 3							
					région 1							
					région 2							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 56								
					région 8							
					région 9							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 56								
					région 3							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 56								
					région 8							
					région 9							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 56								
					région 4							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 3							
					région 1							
					région 2							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 56								
					région 8							
					région 9							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 56								
					région 5							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 56								
					région 8							
					région 9							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 56								
					région 6							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 3							
					région 1							
					région 2							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 56								
					région 8							
					région 9							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 56								
					région 7							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 56								
					région 8							
					région 9							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 56								
					région 8							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 3							
					région 1							
					région 2							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 56								
					région 8							
					région 9							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 56								
					région 9							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 3							
					région 1							
					région 2							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 56								
					région 8							
					région 9							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 56								
					région 10 secteur 1							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 34,9 km						
						35,0 km et plus						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									

gravier concassé MG 56

Îles-de-la-Madeleine

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 56								
					région 10 secteur 2							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 3							
					région 1							
					région 2							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 56								
					région 8							
					région 9							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 56								
					Îles-de-la-Madeleine							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 56								
					région 9							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 56								
					de 1,0 à 9,9 km							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 56								
					de 10,0 à 29,9 km							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 56								
					de 30,0 à 64,9 km							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 56								
					de 65,0 à 159,9 km							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 56								
					160,0 km et plus							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 56								
					de 10,0 à 34,9 km							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 56								
					région 1							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 3							
					région 1							
					région 2							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 56								
					région 8							
					région 9							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 56								
					région 2							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 3							
					région 1							
					région 2							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 56								
					région 8							
					région 9							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 56								
					région 3							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 56								
					région 8							
					région 9							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 56								
					région 4							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 3							
					région 1							
					région 2							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 56								
					région 8							
					région 9							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 56								
					région 5							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 3							
					région 1							
					région 2							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 56								
					région 8							
					région 9							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 56								
					région 6							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 3							
					région 1							
					région 2							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 56								
					région 8							
					région 9							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 56								
					région 7							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 56								
					région 8							
					région 9							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 56								
					région 8							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 3							
					région 1							
					région 2							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 56								
					région 8							
					région 9							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 56								
					région 9							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 3							
					région 1							
					région 2							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 56								
					région 8							
					région 9							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 56								
					région 10 secteur 1							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 34,9 km						
						35,0 km et plus						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									

pierre concassée MG 56

Îles-de-la-Madeleine

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 56								
					région 10 secteur 2							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 3							
					région 1							
					région 2							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 56								
					région 8							
					région 9							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 56								
					Îles-de-la-Madeleine							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 56								
					région 9							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 56								
					de 1,0 à 9,9 km							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 56								
					de 10,0 à 29,9 km							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 56								
					de 30,0 à 64,9 km							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 56								
					de 65,0 à 159,9 km							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 56								
					160,0 km et plus							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 56								
					de 10,0 à 34,9 km							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre ou gravier concassée MG 56								
					région 1							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 3							
					région 1							
					région 2							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									

pierre ou gravier concassée MG 56

région 8

région 9

Îles-de-la-Madeleine

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre ou gravier concassée MG 56								
					région 2							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 3							
					région 1							
					région 2							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									

pierre ou gravier concassée MG 56

région 8

région 9

Îles-de-la-Madeleine

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre ou gravier concassée MG 56								
					région 3							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									

pierre ou gravier concassée MG 56

région 8

région 9

Îles-de-la-Madeleine

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre ou gravier concassée MG 56								
					région 4							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 3							
					région 1							
					région 2							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									

pierre ou gravier concassée MG 56

région 8

région 9

Îles-de-la-Madeleine

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre ou gravier concassée MG 56								
					région 5							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 3							
					région 1							
					région 2							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									

pierre ou gravier concassée MG 56

région 8

région 9

Îles-de-la-Madeleine

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre ou gravier concassée MG 56								
					région 6							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 3							
					région 1							
					région 2							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									

pierre ou gravier concassée MG 56

région 8

région 9

Îles-de-la-Madeleine

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre ou gravier concassée MG 56								
					région 7							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 3							
					région 1							
					région 2							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									

pierre ou gravier concassée MG 56

région 8

région 9

Îles-de-la-Madeleine

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre ou gravier concassée MG 56								
					région 8							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 3							
					région 1							
					région 2							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									

pierre ou gravier concassée MG 56

région 8

région 9

Îles-de-la-Madeleine

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre ou gravier concassée MG 56								
					région 9							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 3							
					région 1							
					région 2							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									

pierre ou gravier concassée MG 56

région 8

région 9

Îles-de-la-Madeleine

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre ou gravier concassée MG 56								
					région 10 secteur 1							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 34,9 km						
						35,0 km et plus						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									

pierre ou gravier concassée MG 56

Îles-de-la-Madeleine

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre ou gravier concassée MG 56								
					région 10 secteur 2							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 3							
					région 1							
					région 2							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									

pierre ou gravier concassée MG 56

région 8

région 9

Îles-de-la-Madeleine

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre ou gravier concassée MG 56								
					Îles-de-la-Madeleine							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									

pierre ou gravier concassée MG 56

région 9

Îles-de-la-Madeleine

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre ou gravier concassée MG 56								
					de 1,0 à 9,9 km							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre ou gravier concassée MG 56								
					de 10,0 à 29,9 km							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre ou gravier concassée MG 56								
					de 30,0 à 64,9 km							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre ou gravier concassée MG 56								
					de 65,0 à 159,9 km							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre ou gravier concassée MG 56								
					160,0 km et plus							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre ou gravier concassée MG 56								
					de 10,0 à 34,9 km							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 80								
					région 1							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 3							
					région 1							
					région 2							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 80								
					région 8							
					région 9							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 80								
					région 2							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 3							
					région 1							
					région 2							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 80								
					région 8							
					région 9							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 80								
					région 3							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 80								
					région 8							
					région 9							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 80								
					région 4							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 3							
					région 1							
					région 2							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 80								
					région 8							
					région 9							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 80								
					région 5							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 80								
					région 8							
					région 9							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 80								
					région 6							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 80								
					région 8							
					région 9							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 80								
					région 7							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 80								
					région 8							
					région 9							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 80								
					région 8							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 80								
					région 8							
					région 9							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 80								
					région 9							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 3							
					région 1							
					région 2							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 80								
					région 8							
					région 9							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 80								
					région 10 secteur 1							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 34,9 km						
						35,0 km et plus						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									

gravier concassé MG 80

Îles-de-la-Madeleine

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 80								
					région 10 secteur 2							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 3							
					région 1							
					région 2							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 80								
					région 8							
					région 9							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 80								
					Îles-de-la-Madeleine							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 80								
					région 9							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 80								
					de 1,0 à 9,9 km							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 80								
					de 10,0 à 29,9 km							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 80								
					de 30,0 à 64,9 km							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 80								
					de 65,0 à 159,9 km							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 80								
					160,0 km et plus							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 80								
					de 10,0 à 34,9 km							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 80								
					région 1							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 3							
					région 1							
					région 2							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 80								
					région 8							
					région 9							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 80								
					région 2							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 3							
					région 1							
					région 2							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 80								
					région 8							
					région 9							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 80								
					région 3							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 80								
					région 8							
					région 9							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 80								
					région 4							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 3							
					région 1							
					région 2							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 80								
					région 8							
					région 9							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 80								
					région 5							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 3							
					région 1							
					région 2							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 80								
					région 8							
					région 9							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 80								
					région 6							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 3							
					région 1							
					région 2							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 80								
					région 8							
					région 9							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 80								
					région 7							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 80								
					région 8							
					région 9							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 80								
					région 8							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 3							
					région 1							
					région 2							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 80								
					région 8							
					région 9							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 80								
					région 9							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 3							
					région 1							
					région 2							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 80								
					région 8							
					région 9							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 80								
					région 10 secteur 1							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 34,9 km						
						35,0 km et plus						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 80								
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 80								
					région 10 secteur 2							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 3							
					région 1							
					région 2							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 80								
					région 8							
					région 9							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 80								
					Îles-de-la-Madeleine							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 80								
					région 9							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 80								
					de 1,0 à 9,9 km							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 80								
					de 10,0 à 29,9 km							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 80								
					de 30,0 à 64,9 km							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 80								
					de 65,0 à 159,9 km							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 80								
					160,0 km et plus							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 80								
					de 10,0 à 34,9 km							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre ou gravier concassée MG 80								
					région 1							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 3							
					région 1							
					région 2							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									

pierre ou gravier concassée MG 80

région 8

région 9

Îles-de-la-Madeleine

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre ou gravier concassée MG 80								
					région 2							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 3							
					région 1							
					région 2							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									

pierre ou gravier concassée MG 80

région 8

région 9

Îles-de-la-Madeleine

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre ou gravier concassée MG 80								
					région 3							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									

pierre ou gravier concassée MG 80

région 8

région 9

Îles-de-la-Madeleine

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre ou gravier concassée MG 80								
					région 4							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 3							
					région 1							
					région 2							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									

pierre ou gravier concassée MG 80

région 8

région 9

Îles-de-la-Madeleine

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre ou gravier concassée MG 80								
					région 5							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 3							
					région 1							
					région 2							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									

pierre ou gravier concassée MG 80

région 8

région 9

Îles-de-la-Madeleine

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre ou gravier concassée MG 80								
					région 6							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 3							
					région 1							
					région 2							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									

pierre ou gravier concassée MG 80

région 8

région 9

Îles-de-la-Madeleine

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre ou gravier concassée MG 80								
					région 7							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 3							
					région 1							
					région 2							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									

pierre ou gravier concassée MG 80

région 8

région 9

Îles-de-la-Madeleine

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre ou gravier concassée MG 80								
					région 8							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 3							
					région 1							
					région 2							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									

pierre ou gravier concassée MG 80

région 8

région 9

Îles-de-la-Madeleine

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre ou gravier concassée MG 80								
					région 9							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 3							
					région 1							
					région 2							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									

pierre ou gravier concassée MG 80

région 8

région 9

Îles-de-la-Madeleine

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre ou gravier concassée MG 80								
					région 10 secteur 1							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 34,9 km						
						35,0 km et plus						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									

pierre ou gravier concassée MG 80

Îles-de-la-Madeleine

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre ou gravier concassée MG 80								
					région 10 secteur 2							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 3							
					région 1							
					région 2							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									

pierre ou gravier concassée MG 80

région 8

région 9

Îles-de-la-Madeleine

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre ou gravier concassée MG 80								
					Îles-de-la-Madeleine							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									

pierre ou gravier concassée MG 80

région 9

Îles-de-la-Madeleine

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre ou gravier concassée MG 80								
					de 1,0 à 9,9 km							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre ou gravier concassée MG 80								
					de 10,0 à 29,9 km							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre ou gravier concassée MG 80								
					de 30,0 à 64,9 km							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre ou gravier concassée MG 80								
					de 65,0 à 159,9 km							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre ou gravier concassée MG 80								
					160,0 km et plus							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre ou gravier concassée MG 80								
					de 10,0 à 34,9 km							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				MG 112								
					région 1							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 3							
					région 1							
					région 2							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				MG 112								
					région 8							
					région 9							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				MG 112								
					région 2							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 3							
					région 1							
					région 2							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				MG 112								
					région 8							
					région 9							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				MG 112								
					région 3							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				MG 112								
					région 8							
					région 9							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				MG 112								
					région 4							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 3							
					région 1							
					région 2							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				MG 112								
					région 8							
					région 9							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				MG 112								
					région 5							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 3							
					région 1							
					région 2							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				MG 112								
					région 8							
					région 9							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				MG 112								
					région 6							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 3							
					région 1							
					région 2							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				MG 112								
					région 8							
					région 9							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				MG 112								
					région 7							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 3							
					région 1							
					région 2							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				MG 112								
					région 8							
					région 9							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				MG 112								
					région 8							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 3							
					région 1							
					région 2							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				MG 112								
					région 8							
					région 9							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				MG 112								
					région 9							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 3							
					région 1							
					région 2							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				MG 112								
					région 8							
					région 9							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				MG 112								
					région 10 secteur 1							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 34,9 km						
						35,0 km et plus						
					région 3							
					région 1							
					région 2							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							
					région 8							
					région 9							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									

MG 112

Îles-de-la-Madeleine

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				MG 112								
					région 10 secteur 2							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 3							
					région 1							
					région 2							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				MG 112								
					région 8							
					région 9							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				MG 112								
					Îles-de-la-Madeleine							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									

MG 112

région 9

Îles-de-la-Madeleine

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				MG 112								
					de 1,0 à 9,9 km							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				MG 112								
					de 10,0 à 29,9 km							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				MG 112								
					de 30,0 à 64,9 km							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				MG 112								
					de 65,0 à 159,9 km							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				MG 112								
					160,0 km et plus							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				MG 112								
					de 10,0 à 34,9 km							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre								
					région 1							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 3							
					région 1							
					région 2							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre								
					région 8							
					région 9							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre								
					région 2							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre								
					région 8							
					région 9							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre								
					région 3							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre								
					région 8							
					région 9							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre								
					région 4							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 3							
					région 1							
					région 2							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre								
					région 8							
					région 9							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre								
					région 5							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 3							
					région 1							
					région 2							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre								
					région 8							
					région 9							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre								
					région 6							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 3							
					région 1							
					région 2							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre								
					région 8							
					région 9							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre								
					région 7							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre								
					région 8							
					région 9							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre								
					région 8							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre								
					région 8							
					région 9							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre								
					région 9							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre								
					région 8							
					région 9							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre								
					région 10 secteur 1							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 34,9 km						
						35,0 km et plus						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre								
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre								
					région 10 secteur 2							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 3							
					région 1							
					région 2							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre								
					région 8							
					région 9							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre								
					Îles-de-la-Madeleine							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre								
					région 9							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre								
					de 1,0 à 9,9 km							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre								
					de 10,0 à 29,9 km							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre								
					de 30,0 à 64,9 km							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre								
					de 65,0 à 159,9 km							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre								
					160,0 km et plus							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre								
					de 10,0 à 34,9 km							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				autre matériau					**190 815**	**0,00$**	**298 435**	**0,02$**
									160 284	0,22$	234 308	0,22$
					région 1							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 3							
					région 1							
					région 2							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				autre matériau								
					région 8							
					région 9							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				autre matériau								
					région 2							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 3							
					région 1							
					région 2							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				autre matériau								
					région 8							
					région 9							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				autre matériau								
					région 3							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				autre matériau								
					région 8							
					région 9							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				autre matériau								
					région 4							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 3							
					région 1							
					région 2							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				autre matériau								
					région 8							
					région 9							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				autre matériau								
					région 5							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 3							
					région 1							
					région 2							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				autre matériau								
					région 8							
					région 9							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				autre matériau								
					région 6							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 3							
					région 1							
					région 2							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				autre matériau								
					région 8							
					région 9							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				autre matériau								
					région 7							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				autre matériau								
					région 8							
					région 9							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				autre matériau								
					région 8							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 3							
					région 1							
					région 2							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				autre matériau								
					région 8							
					région 9							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				autre matériau								
					région 9							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 3							
					région 1							
					région 2							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				autre matériau								
					région 8							
					région 9							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				autre matériau								
					région 10 secteur 1							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 34,9 km						
						35,0 km et plus						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				autre matériau								
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				autre matériau								
					région 10 secteur 2							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 3							
					région 1							
					région 2							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				autre matériau								
					région 8							
					région 9							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				autre matériau								
					Îles-de-la-Madeleine				**49 637**	**0,00$**	**11 568**	**0,00$**
											1 328	0,33$
						de 1,0 à 9,9 km			**18 034**	**0,00$**	**6 814**	**0,00$**
											1 328	0,33$
						de 10,0 à 29,9 km			**31 603**	**0,00$**	**4 754**	**0,00$**
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				autre matériau								
					région 9							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				autre matériau								
					de 1,0 à 9,9 km				**18 285**	**0,00$**	**37 213**	**0,09$**
									19 573	0,32$	35 153	0,32$
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 3						
						région 1					**20 250**	**0,00$**
											20 748	0,32$
						région 2			**18 285**	**0,00$**	**5 713**	**0,00$**
									19 573	0,32$	5 713	0,32$
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine					**11 250**	**0,30$**
											8 692	0,30$

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				autre matériau								
					de 10,0 à 29,9 km				**40 633**	**0,00$**	**28 320**	**0,07$**
									43 495	0,28$	29 973	0,29$
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 3						
						région 1					**9 376**	**0,00$**
											7 151	0,28$
						région 2			**40 633**	**0,00$**	**12 694**	**0,00$**
									43 495	0,28$	12 694	0,28$
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine					**6 250**	**0,30$**
											10 128	0,30$

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				autre matériau								
					de 30,0 à 64,9 km				**71 108**	**0,00$**	**33 172**	**0,00$**
									76 116	0,18$	33 921	0,18$
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 3						
						région 1						
						région 2			**71 108**	**0,00$**	**6 772**	**0,00$**
									76 116	0,18$	6 772	0,17$
						région 4						
						région 5						
						région 6					**26 400**	**0,00$**
											27 149	0,18$
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				autre matériau								
					de 65,0 à 159,9 km				**11 152**	**0,00$**	**188 162**	**0,00$**
									21 100	0,14$	133 933	0,18$
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 3						
						région 1						
						région 2			**11 152**	**0,00$**		
									21 100	0,14$		
						région 4						
						région 5						
						région 6					**188 162**	**0,00$**
											133 933	0,18$
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				autre matériau								
					160,0 km et plus							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				autre matériau								
					de 10,0 à 34,9 km							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 3						
						région 1						
						région 2						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						
7.7.3	600810	t.km	Transport additionnel granulat MG 56 zone 1, jusqu'à 10 km									

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600820	t.km	Transport additionnel granulat MG 56 zone 2, jusqu'à 10 km									

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600825	t.km	Supplément au taux du 1er km									
				gravier concassé MG 20								
					région 1							
					région 2							
					région 3							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							
					région 8							
					région 9							
					région 10 secteur 1							
					région 10 secteur 2							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600825	t.km	Supplément au taux du 1er km									
				pierre concassée MG 20								
					région 1							
					région 2							
					région 3							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							
					région 8							
					région 9							
					région 10 secteur 1							
					région 10 secteur 2							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600825	t.km	Supplément au taux du 1er km									
				gravier concassé MG 20b								
					région 1							
					région 2							
					région 3							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							
					région 8							
					région 9							
					région 10 secteur 1							
					région 10 secteur 2							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600825	t.km	Supplément au taux du 1er km									
				pierre concassée MG 20b								
					région 1							
					région 2							
					région 3							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							
					région 8							
					région 9							
					région 10 secteur 1							
					région 10 secteur 2							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600825	t.km	Supplément au taux du 1er km									
				gravier concassé MG 56								
					région 1							
					région 2							
					région 3							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							
					région 8							
					région 9							
					région 10 secteur 1							
					région 10 secteur 2							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600825	t.km	Supplément au taux du 1er km									
				pierre concassée MG 56								
					région 1							
					région 2							
					région 3							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							
					région 8							
					région 9							
					région 10 secteur 1							
					région 10 secteur 2							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600825	t.km	Supplément au taux du 1er km									
				gravier concassé MG 80								
					région 1							
					région 2							
					région 3							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							
					région 8							
					région 9							
					région 10 secteur 1							
					région 10 secteur 2							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600825	t.km	Supplément au taux du 1er km									
				pierre concassée MG 80								
					région 1							
					région 2							
					région 3							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							
					région 8							
					région 9							
					région 10 secteur 1							
					région 10 secteur 2							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600825	t.km	Supplément au taux du 1er km									
				MG 112								
					région 1							
					région 2							
					région 3							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							
					région 8							
					région 9							
					région 10 secteur 1							
					région 10 secteur 2							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600825	t.km	Supplément au taux du 1er km									
				pierre								
					région 1							
					région 2							
					région 3							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							
					région 8							
					région 9							
					région 10 secteur 1							
					région 10 secteur 2							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600825	t.km	Supplément au taux du 1er km									
				autre matériau								
					région 1							
					région 2							
					région 3							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							
					région 8							
					région 9							
					région 10 secteur 1							
					région 10 secteur 2							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				gravier concassé MG 20								
					région 1							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 1							
					région 2							
					région 3							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				gravier concassé MG 20								
					région 8							
					région 9							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				gravier concassé MG 20								
					région 2							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 1							
					région 2							
					région 3							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				gravier concassé MG 20								
					région 8							
					région 9							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				gravier concassé MG 20								
					région 3							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 1							
					région 2							
					région 3							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				gravier concassé MG 20								
					région 8							
					région 9							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				gravier concassé MG 20								
					région 4							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 1							
					région 2							
					région 3							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				gravier concassé MG 20								
					région 8							
					région 9							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				gravier concassé MG 20								
					région 5							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 1							
					région 2							
					région 3							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				gravier concassé MG 20								
					région 8							
					région 9							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				gravier concassé MG 20								
					région 6							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 1							
					région 2							
					région 3							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				gravier concassé MG 20								
					région 8							
					région 9							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				gravier concassé MG 20								
					région 7							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				gravier concassé MG 20								
					région 8							
					région 9							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				gravier concassé MG 20								
					région 8							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 1							
					région 2							
					région 3							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				gravier concassé MG 20								
					région 8							
					région 9							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				gravier concassé MG 20								
					région 9							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 1							
					région 2							
					région 3							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				gravier concassé MG 20								
					région 8							
					région 9							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				gravier concassé MG 20								
					région 10 secteur 1							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 34,9 km						
						35,0 km et plus						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									

gravier concassé MG 20

Îles-de-la-Madeleine

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				gravier concassé MG 20								
					région 10 secteur 2							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 1							
					région 2							
					région 3							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				gravier concassé MG 20								
					région 8							
					région 9							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				gravier concassé MG 20								
					Îles-de-la-Madeleine							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									

gravier concassé MG 20

région 9

Îles-de-la-Madeleine

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				gravier concassé MG 20								
					de 1,0 à 9,9 km							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				gravier concassé MG 20								
					de 10,0 à 29,9 km							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				gravier concassé MG 20								
					de 30,0 à 64,9 km							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				gravier concassé MG 20								
					de 65,0 à 159,9 km							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				gravier concassé MG 20								
					160,0 km et plus							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				gravier concassé MG 20								
					de 10,0 à 34,9 km							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				gravier concassé MG 20								
					35,0 km et plus							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				pierre concassée MG 20								
					région 1							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 1							
					région 2							
					région 3							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									

pierre concassée MG 20

région 8

région 9

Îles-de-la-Madeleine

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				pierre concassée MG 20								
					région 2							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 1							
					région 2							
					région 3							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									

pierre concassée MG 20

région 8

région 9

Îles-de-la-Madeleine

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				pierre concassée MG 20								
					région 3							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 1							
					région 2							
					région 3							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									

pierre concassée MG 20

région 8

région 9

Îles-de-la-Madeleine

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				pierre concassée MG 20								
					région 4							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 1							
					région 2							
					région 3							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									

pierre concassée MG 20

région 8

région 9

Îles-de-la-Madeleine

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				pierre concassée MG 20								
					région 5							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 1							
					région 2							
					région 3							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									

pierre concassée MG 20

région 8

région 9

Îles-de-la-Madeleine

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				pierre concassée MG 20								
					région 6							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 1							
					région 2							
					région 3							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									

pierre concassée MG 20

région 8

région 9

Îles-de-la-Madeleine

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				pierre concassée MG 20								
					région 7							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									

pierre concassée MG 20

région 8

région 9

Îles-de-la-Madeleine

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				pierre concassée MG 20								
					région 8							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 1							
					région 2							
					région 3							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									

pierre concassée MG 20

région 8

région 9

Îles-de-la-Madeleine

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				pierre concassée MG 20								
					région 9							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 1							
					région 2							
					région 3							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									

pierre concassée MG 20

région 8

région 9

Îles-de-la-Madeleine

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				pierre concassée MG 20								
					région 10 secteur 1							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 34,9 km						
						35,0 km et plus						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									

pierre concassée MG 20

Îles-de-la-Madeleine

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				pierre concassée MG 20								
					région 10 secteur 2							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 1							
					région 2							
					région 3							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									

pierre concassée MG 20

région 8

région 9

Îles-de-la-Madeleine

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				pierre concassée MG 20								
					Îles-de-la-Madeleine							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									

pierre concassée MG 20

région 9

Îles-de-la-Madeleine

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				pierre concassée MG 20								
					de 1,0 à 9,9 km							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				pierre concassée MG 20								
					de 10,0 à 29,9 km							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				pierre concassée MG 20								
					de 30,0 à 64,9 km							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				pierre concassée MG 20								
					de 65,0 à 159,9 km							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				pierre concassée MG 20								
					160,0 km et plus							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				pierre concassée MG 20								
					de 10,0 à 34,9 km							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				pierre concassée MG 20								
					35,0 km et plus							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				gravier concassé MG 20b								
					région 1							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 1							
					région 2							
					région 3							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									

gravier concassé MG 20b

région 8

région 9

Îles-de-la-Madeleine

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				gravier concassé MG 20b								
					région 2							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				gravier concassé MG 20b								
					région 8							
					région 9							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				gravier concassé MG 20b								
					région 3							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 1							
					région 2							
					région 3							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									

gravier concassé MG 20b

région 8

région 9

Îles-de-la-Madeleine

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				gravier concassé MG 20b								
					région 4							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 1							
					région 2							
					région 3							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				gravier concassé MG 20b								
					région 8							
					région 9							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				gravier concassé MG 20b								
					région 5							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 1							
					région 2							
					région 3							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									

gravier concassé MG 20b

région 8

région 9

Îles-de-la-Madeleine

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				gravier concassé MG 20b								
					région 6							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 1							
					région 2							
					région 3							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									

gravier concassé MG 20b

région 8

région 9

Îles-de-la-Madeleine

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				gravier concassé MG 20b								
					région 7							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									

gravier concassé MG 20b

région 8

région 9

Îles-de-la-Madeleine

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				gravier concassé MG 20b								
					région 8							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 1							
					région 2							
					région 3							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									

gravier concassé MG 20b

région 8

région 9

Îles-de-la-Madeleine

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				gravier concassé MG 20b								
					région 9							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 1							
					région 2							
					région 3							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				gravier concassé MG 20b								
					région 8							
					région 9							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				gravier concassé MG 20b								
					région 10 secteur 1							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 34,9 km						
						35,0 km et plus						
					région 1							
					région 2							
					région 3							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							
					région 8							
					région 9							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									

gravier concassé MG 20b

Îles-de-la-Madeleine

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				gravier concassé MG 20b								
					région 10 secteur 2							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 1							
					région 2							
					région 3							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									

gravier concassé MG 20b

région 8

région 9

Îles-de-la-Madeleine

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				gravier concassé MG 20b								
					Îles-de-la-Madeleine							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									

gravier concassé MG 20b

région 9

Îles-de-la-Madeleine

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				gravier concassé MG 20b								
					de 1,0 à 9,9 km							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				gravier concassé MG 20b								
					de 10,0 à 29,9 km							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				gravier concassé MG 20b								
					de 30,0 à 64,9 km							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				gravier concassé MG 20b								
					de 65,0 à 159,9 km							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				gravier concassé MG 20b								
					160,0 km et plus							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				gravier concassé MG 20b								
					de 10,0 à 34,9 km							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				gravier concassé MG 20b								
					35,0 km et plus							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				pierre concassée MG 20b								
					région 1							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 1							
					région 2							
					région 3							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									

pierre concassée MG 20b

région 8

région 9

Îles-de-la-Madeleine

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				pierre concassée MG 20b								
					région 2							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 1							
					région 2							
					région 3							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									

pierre concassée MG 20b

région 8

région 9

Îles-de-la-Madeleine

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				pierre concassée MG 20b								
					région 3							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									

pierre concassée MG 20b

région 8

région 9

Îles-de-la-Madeleine

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				pierre concassée MG 20b								
					région 4							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 1							
					région 2							
					région 3							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									

pierre concassée MG 20b

région 8

région 9

Îles-de-la-Madeleine

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				pierre concassée MG 20b								
					région 5							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 1							
					région 2							
					région 3							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									

pierre concassée MG 20b

région 8

région 9

Îles-de-la-Madeleine

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				pierre concassée MG 20b								
					région 6							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 1							
					région 2							
					région 3							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									

pierre concassée MG 20b

région 8

région 9

Îles-de-la-Madeleine

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				pierre concassée MG 20b								
					région 7							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									

pierre concassée MG 20b

région 8

région 9

Îles-de-la-Madeleine

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				pierre concassée MG 20b								
					région 8							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 1							
					région 2							
					région 3							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									

pierre concassée MG 20b

région 8

région 9

Îles-de-la-Madeleine

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				pierre concassée MG 20b								
					région 9							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 1							
					région 2							
					région 3							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									

pierre concassée MG 20b

région 8

région 9

Îles-de-la-Madeleine

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				pierre concassée MG 20b								
					région 10 secteur 1							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 34,9 km						
						35,0 km et plus						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									

pierre concassée MG 20b

Îles-de-la-Madeleine

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				pierre concassée MG 20b								
					région 10 secteur 2							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 1							
					région 2							
					région 3							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									

pierre concassée MG 20b

région 8

région 9

Îles-de-la-Madeleine

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				pierre concassée MG 20b								
					Îles-de-la-Madeleine							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									

pierre concassée MG 20b

région 9

Îles-de-la-Madeleine

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				pierre concassée MG 20b								
					de 1,0 à 9,9 km							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				pierre concassée MG 20b								
					de 10,0 à 29,9 km							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				pierre concassée MG 20b								
					de 30,0 à 64,9 km							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				pierre concassée MG 20b								
					de 65,0 à 159,9 km							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				pierre concassée MG 20b								
					160,0 km et plus							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				pierre concassée MG 20b								
					de 10,0 à 34,9 km							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				pierre concassée MG 20b								
					35,0 km et plus							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				gravier concassé MG 56								
					région 1							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 1							
					région 2							
					région 3							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				gravier concassé MG 56								
					région 8							
					région 9							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				gravier concassé MG 56								
					région 2							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 1							
					région 2							
					région 3							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				gravier concassé MG 56								
					région 8							
					région 9							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				gravier concassé MG 56								
					région 3							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 1							
					région 2							
					région 3							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				gravier concassé MG 56								
					région 8							
					région 9							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				gravier concassé MG 56								
					région 4							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 1							
					région 2							
					région 3							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				gravier concassé MG 56								
					région 8							
					région 9							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				gravier concassé MG 56								
					région 5							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 1							
					région 2							
					région 3							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									

gravier concassé MG 56

région 8

région 9

Îles-de-la-Madeleine

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				gravier concassé MG 56								
					région 6							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 1							
					région 2							
					région 3							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				gravier concassé MG 56								
					région 8							
					région 9							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				gravier concassé MG 56								
					région 7							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				gravier concassé MG 56								
					région 8							
					région 9							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				gravier concassé MG 56								
					région 8							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 1							
					région 2							
					région 3							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				gravier concassé MG 56								
					région 8							
					région 9							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				gravier concassé MG 56								
					région 9							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 1							
					région 2							
					région 3							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				gravier concassé MG 56								
					région 8							
					région 9							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				gravier concassé MG 56								
					région 10 secteur 1							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 34,9 km						
						35,0 km et plus						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									

gravier concassé MG 56

Îles-de-la-Madeleine

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				gravier concassé MG 56								
					région 10 secteur 2							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 1							
					région 2							
					région 3							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				gravier concassé MG 56								
					région 8							
					région 9							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				gravier concassé MG 56								
					Îles-de-la-Madeleine							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									

gravier concassé MG 56

région 9

Îles-de-la-Madeleine

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				gravier concassé MG 56								
					de 1,0 à 9,9 km							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				gravier concassé MG 56								
					de 10,0 à 29,9 km							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				gravier concassé MG 56								
					de 30,0 à 64,9 km							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				gravier concassé MG 56								
					de 65,0 à 159,9 km							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				gravier concassé MG 56								
					160,0 km et plus							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				gravier concassé MG 56								
					de 10,0 à 34,9 km							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				gravier concassé MG 56								
					35,0 km et plus							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				pierre concassée MG 56								
					région 1							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 1							
					région 2							
					région 3							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									

pierre concassée MG 56

région 8

région 9

Îles-de-la-Madeleine

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				pierre concassée MG 56								
					région 2							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 1							
					région 2							
					région 3							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									

pierre concassée MG 56

région 8

région 9

Îles-de-la-Madeleine

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				pierre concassée MG 56								
					région 3							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 1							
					région 2							
					région 3							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									

pierre concassée MG 56

région 8

région 9

Îles-de-la-Madeleine

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				pierre concassée MG 56								
					région 4							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 1							
					région 2							
					région 3							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									

pierre concassée MG 56

région 8

région 9

Îles-de-la-Madeleine

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				pierre concassée MG 56								
					région 5							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 1							
					région 2							
					région 3							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									

pierre concassée MG 56

région 8

région 9

Îles-de-la-Madeleine

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				pierre concassée MG 56								
					région 6							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 1							
					région 2							
					région 3							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									

pierre concassée MG 56

région 8

région 9

Îles-de-la-Madeleine

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				pierre concassée MG 56								
					région 7							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									

pierre concassée MG 56

région 8

région 9

Îles-de-la-Madeleine

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				pierre concassée MG 56								
					région 8							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				pierre concassée MG 56								
					région 8							
					région 9							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				pierre concassée MG 56								
					région 9							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 1							
					région 2							
					région 3							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									

pierre concassée MG 56

région 8

région 9

Îles-de-la-Madeleine

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				pierre concassée MG 56								
					région 10 secteur 1							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 34,9 km						
						35,0 km et plus						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									

pierre concassée MG 56

Îles-de-la-Madeleine

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				pierre concassée MG 56								
					région 10 secteur 2							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 1							
					région 2							
					région 3							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									

pierre concassée MG 56

région 8

région 9

Îles-de-la-Madeleine

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				pierre concassée MG 56								
					Îles-de-la-Madeleine							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									

pierre concassée MG 56

région 9

Îles-de-la-Madeleine

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				pierre concassée MG 56								
					de 1,0 à 9,9 km							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				pierre concassée MG 56								
					de 10,0 à 29,9 km							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				pierre concassée MG 56								
					de 30,0 à 64,9 km							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				pierre concassée MG 56								
					de 65,0 à 159,9 km							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				pierre concassée MG 56								
					160,0 km et plus							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				pierre concassée MG 56								
					de 10,0 à 34,9 km							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				pierre concassée MG 56								
					35,0 km et plus							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				gravier concassé MG 80								
					région 1							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 1							
					région 2							
					région 3							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				gravier concassé MG 80								
					région 8							
					région 9							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				gravier concassé MG 80								
					région 2							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 1							
					région 2							
					région 3							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				gravier concassé MG 80								
					région 8							
					région 9							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				gravier concassé MG 80								
					région 3							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 1							
					région 2							
					région 3							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				gravier concassé MG 80								
					région 8							
					région 9							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				gravier concassé MG 80								
					région 4							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 1							
					région 2							
					région 3							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				gravier concassé MG 80								
					région 8							
					région 9							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				gravier concassé MG 80								
					région 5							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 1							
					région 2							
					région 3							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				gravier concassé MG 80								
					région 8							
					région 9							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				gravier concassé MG 80								
					région 6							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 1							
					région 2							
					région 3							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				gravier concassé MG 80								
					région 8							
					région 9							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				gravier concassé MG 80								
					région 7							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 1							
					région 2							
					région 3							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				gravier concassé MG 80								
					région 8							
					région 9							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				gravier concassé MG 80								
					région 8							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 1							
					région 2							
					région 3							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				gravier concassé MG 80								
					région 8							
					région 9							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				gravier concassé MG 80								
					région 9							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 1							
					région 2							
					région 3							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				gravier concassé MG 80								
					région 8							
					région 9							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				gravier concassé MG 80								
					région 10 secteur 1							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 34,9 km						
						35,0 km et plus						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									

gravier concassé MG 80

Îles-de-la-Madeleine

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				gravier concassé MG 80								
					région 10 secteur 2							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 1							
					région 2							
					région 3							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				gravier concassé MG 80								
					région 8							
					région 9							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				gravier concassé MG 80								
					Îles-de-la-Madeleine							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									

gravier concassé MG 80

région 9

Îles-de-la-Madeleine

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				gravier concassé MG 80								
					de 1,0 à 9,9 km							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				gravier concassé MG 80								
					de 10,0 à 29,9 km							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				gravier concassé MG 80								
					de 30,0 à 64,9 km							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				gravier concassé MG 80								
					de 65,0 à 159,9 km							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				gravier concassé MG 80								
					160,0 km et plus							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				gravier concassé MG 80								
					de 10,0 à 34,9 km							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				gravier concassé MG 80								
					35,0 km et plus							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				pierre concassée MG 80								
					région 1							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 1							
					région 2							
					région 3							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									

pierre concassée MG 80

région 8

région 9

Îles-de-la-Madeleine

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				pierre concassée MG 80								
					région 2							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 1							
					région 2							
					région 3							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									

pierre concassée MG 80

région 8

région 9

Îles-de-la-Madeleine

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				pierre concassée MG 80								
					région 3							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 1							
					région 2							
					région 3							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									

pierre concassée MG 80

région 8

région 9

Îles-de-la-Madeleine

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				pierre concassée MG 80								
					région 4							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 1							
					région 2							
					région 3							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									

pierre concassée MG 80

région 8

région 9

Îles-de-la-Madeleine

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				pierre concassée MG 80								
					région 5							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 1							
					région 2							
					région 3							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									

pierre concassée MG 80

région 8

région 9

Îles-de-la-Madeleine

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				pierre concassée MG 80								
					région 6							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 1							
					région 2							
					région 3							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									

pierre concassée MG 80

région 8

région 9

Îles-de-la-Madeleine

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				pierre concassée MG 80								
					région 7							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									

pierre concassée MG 80

région 8

région 9

Îles-de-la-Madeleine

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				pierre concassée MG 80								
					région 8							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									

pierre concassée MG 80

région 8

région 9

Îles-de-la-Madeleine

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				pierre concassée MG 80								
					région 9							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 1							
					région 2							
					région 3							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				pierre concassée MG 80								
					région 8							
					région 9							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				pierre concassée MG 80								
					région 10 secteur 1							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 34,9 km						
						35,0 km et plus						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									

pierre concassée MG 80

Îles-de-la-Madeleine

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				pierre concassée MG 80								
					région 10 secteur 2							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 1							
					région 2							
					région 3							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									

pierre concassée MG 80

région 8

région 9

Îles-de-la-Madeleine

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				pierre concassée MG 80								
					Îles-de-la-Madeleine							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									

pierre concassée MG 80

région 9

Îles-de-la-Madeleine

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				pierre concassée MG 80								
					de 1,0 à 9,9 km							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				pierre concassée MG 80								
					de 10,0 à 29,9 km							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				pierre concassée MG 80								
					de 30,0 à 64,9 km							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				pierre concassée MG 80								
					de 65,0 à 159,9 km							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				pierre concassée MG 80								
					160,0 km et plus							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				pierre concassée MG 80								
					de 10,0 à 34,9 km							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				pierre concassée MG 80								
					35,0 km et plus							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				MG 112								
					région 1							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 1							
					région 2							
					région 3							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									

MG 112

région 8

région 9

Îles-de-la-Madeleine

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				MG 112								
					région 2							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									

MG 112

région 8

région 9

Îles-de-la-Madeleine

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				MG 112								
					région 3							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									

MG 112

région 8

région 9

Îles-de-la-Madeleine

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				MG 112								
					région 4							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 1							
					région 2							
					région 3							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									

MG 112

région 8

région 9

Îles-de-la-Madeleine

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				MG 112								
					région 5							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									

MG 112

région 8

région 9

Îles-de-la-Madeleine

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				MG 112								
					région 6							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 1							
					région 2							
					région 3							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									

MG 112

région 8

région 9

Îles-de-la-Madeleine

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				MG 112								
					région 7							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									

MG 112

région 8

région 9

Îles-de-la-Madeleine

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				MG 112								
					région 8							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 1							
					région 2							
					région 3							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									

MG 112

région 8

région 9

Îles-de-la-Madeleine

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				MG 112								
					région 9							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 1							
					région 2							
					région 3							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									

MG 112

région 8

région 9

Îles-de-la-Madeleine

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				MG 112								
					région 10 secteur 1							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 34,9 km						
						35,0 km et plus						
					région 1							
					région 2							
					région 3							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							
					région 8							
					région 9							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									

MG 112

Îles-de-la-Madeleine

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				MG 112								
					région 10 secteur 2							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 1							
					région 2							
					région 3							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									

MG 112

région 8

région 9

Îles-de-la-Madeleine

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				MG 112								
					Îles-de-la-Madeleine							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									

MG 112

région 9

Îles-de-la-Madeleine

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				MG 112								
					de 1,0 à 9,9 km							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				MG 112								
					de 10,0 à 29,9 km							
						de 1,0 à 9,9 km						
							région 1					
							région 2					
							région 3					
							région 4					
							région 5					
							région 6					
							région 7					
							région 8					
							région 9					
							Îles-de-la-Madeleine					

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				MG 112								
					de 30,0 à 64,9 km							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				MG 112								
					de 65,0 à 159,9 km							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				MG 112								
					160,0 km et plus							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				MG 112								
					de 10,0 à 34,9 km							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				MG 112								
					35,0 km et plus							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				pierre								
					région 1							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 1							
					région 2							
					région 3							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				pierre								
					région 8							
					région 9							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				pierre								
					région 2							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				pierre								
					région 8							
					région 9							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				pierre								
					région 3							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				pierre								
					région 8							
					région 9							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				pierre								
					région 4							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				pierre								
					région 8							
					région 9							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				pierre								
					région 5							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				pierre								
					région 8							
					région 9							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				pierre								
					région 6							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				pierre								
					région 8							
					région 9							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				pierre								
					région 7							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				pierre								
					région 8							
					région 9							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				pierre								
					région 8							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				pierre								
					région 8							
					région 9							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				pierre								
					région 9							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				pierre								
					région 8							
					région 9							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				pierre								
					région 10 secteur 1							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 34,9 km						
						35,0 km et plus						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				pierre								
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				pierre								
					région 10 secteur 2							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 1							
					région 2							
					région 3							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				pierre								
					région 8							
					région 9							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				pierre								
					Îles-de-la-Madeleine							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				pierre								
					région 9							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				pierre								
					de 1,0 à 9,9 km							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				pierre								
					de 10,0 à 29,9 km							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				pierre								
					de 30,0 à 64,9 km							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				pierre								
					de 65,0 à 159,9 km							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				pierre								
					160,0 km et plus							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				pierre								
					de 10,0 à 34,9 km							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				pierre								
					35,0 km et plus							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				autre matériau								
					région 1							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 1							
					région 2							
					région 3							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				autre matériau								
					région 8							
					région 9							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				autre matériau								
					région 2							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 1							
					région 2							
					région 3							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				autre matériau								
					région 8							
					région 9							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				autre matériau								
					région 3							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 1							
					région 2							
					région 3							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				autre matériau								
					région 8							
					région 9							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				autre matériau								
					région 4							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 1							
					région 2							
					région 3							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				autre matériau								
					région 8							
					région 9							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				autre matériau								
					région 5							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 1							
					région 2							
					région 3							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				autre matériau								
					région 8							
					région 9							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				autre matériau								
					région 6							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 1							
					région 2							
					région 3							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				autre matériau								
					région 8							
					région 9							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				autre matériau								
					région 7							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				autre matériau								
					région 8							
					région 9							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				autre matériau								
					région 8							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 1							
					région 2							
					région 3							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				autre matériau								
					région 8							
					région 9							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				autre matériau								
					région 9							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 1							
					région 2							
					région 3							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				autre matériau								
					région 8							
					région 9							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				autre matériau								
					région 10 secteur 1							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 34,9 km						
						35,0 km et plus						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				autre matériau								
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				autre matériau								
					région 10 secteur 2							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 1							
					région 2							
					région 3							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				autre matériau								
					région 8							
					région 9							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				autre matériau								
					Îles-de-la-Madeleine							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				autre matériau								
					région 9							
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				autre matériau								
					de 1,0 à 9,9 km							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				autre matériau								
					de 10,0 à 29,9 km							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				autre matériau								
					de 30,0 à 64,9 km							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				autre matériau								
					de 65,0 à 159,9 km							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				autre matériau								
					160,0 km et plus							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				autre matériau								
					de 10,0 à 34,9 km							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				autre matériau								
					35,0 km et plus							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						Îles-de-la-Madeleine						
7.7.3	600860	t.km	Transport additionnel granulat MG 56 zone 1, de 11 à 30 km									

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600870	t.km	Transport additionnel granulat MG 56 zone 2, de 11 à 30 km									

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600875	Heure	Transport additionnel								**6**	**0,00$**
				gravier concassé MG 20								
					camion - 2 essieux							
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600875	Heure	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 20								
					camion - 3 essieux							
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600875	Heure	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 20								
					camion - 4 essieux							
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600875	Heure	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 20								
					camion - 5 essieux							
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600875	Heure	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 20								
					camion - 6 essieux							
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600875	Heure	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 20								
					camion - 7 essieux							
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600875	Heure	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 20								
					camion - 2 essieux							
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600875	Heure	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 20								
					camion - 3 essieux							
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600875	Heure	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 20								
					camion - 4 essieux							
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600875	Heure	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 20								
					camion - 5 essieux							
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600875	Heure	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 20								
					camion - 6 essieux							
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600875	Heure	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 20								
					camion - 7 essieux							
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600875	Heure	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 20b								
					camion - 2 essieux							
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600875	Heure	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 20b								
					camion - 3 essieux							
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600875	Heure	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 20b								
					camion - 4 essieux							
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600875	Heure	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 20b								
					camion - 5 essieux							
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600875	Heure	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 20b								
					camion - 6 essieux							
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600875	Heure	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 20b								
					camion - 7 essieux							
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600875	Heure	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 20b								
					camion - 2 essieux							
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600875	Heure	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 20b								
					camion - 3 essieux							
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600875	Heure	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 20b								
					camion - 4 essieux							
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600875	Heure	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 20b								
					camion - 5 essieux							
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600875	Heure	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 20b								
					camion - 6 essieux							
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600875	Heure	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 20b								
					camion - 7 essieux							
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600875	Heure	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 56								
					camion - 2 essieux							
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600875	Heure	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 56								
					camion - 3 essieux							
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600875	Heure	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 56								
					camion - 4 essieux							
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600875	Heure	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 56								
					camion - 5 essieux							
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600875	Heure	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 56								
					camion - 6 essieux							
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600875	Heure	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 56								
					camion - 7 essieux							
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600875	Heure	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 56								
					camion - 2 essieux							
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600875	Heure	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 56								
					camion - 3 essieux							
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600875	Heure	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 56								
					camion - 4 essieux							
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600875	Heure	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 56								
					camion - 5 essieux							
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600875	Heure	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 56								
					camion - 6 essieux							
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600875	Heure	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 56								
					camion - 7 essieux							
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600875	Heure	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 80								
					camion - 2 essieux							
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600875	Heure	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 80								
					camion - 3 essieux							
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600875	Heure	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 80								
					camion - 4 essieux							
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600875	Heure	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 80								
					camion - 5 essieux							
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600875	Heure	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 80								
					camion - 6 essieux							
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600875	Heure	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 80								
					camion - 7 essieux							
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600875	Heure	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 80								
					camion - 2 essieux							
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600875	Heure	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 80								
					camion - 3 essieux							
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600875	Heure	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 80								
					camion - 4 essieux							
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600875	Heure	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 80								
					camion - 5 essieux							
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600875	Heure	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 80								
					camion - 6 essieux							
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600875	Heure	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 80								
					camion - 7 essieux							
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600875	Heure	Transport additionnel									
				MG 112								
					camion - 2 essieux							
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600875	Heure	Transport additionnel									
				MG 112								
					camion - 3 essieux							
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600875	Heure	Transport additionnel									
				MG 112								
					camion - 4 essieux							
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600875	Heure	Transport additionnel									
				MG 112								
					camion - 5 essieux							
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600875	Heure	Transport additionnel									
				MG 112								
					camion - 6 essieux							
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600875	Heure	Transport additionnel									
				MG 112								
					camion - 7 essieux							
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600875	Heure	Transport additionnel									
				pierre								
					camion - 2 essieux							
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600875	Heure	Transport additionnel									
				pierre								
					camion - 3 essieux							
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600875	Heure	Transport additionnel									
				pierre								
					camion - 4 essieux							
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600875	Heure	Transport additionnel									
				pierre								
					camion - 5 essieux							
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600875	Heure	Transport additionnel									
				pierre								
					camion - 6 essieux							
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600875	Heure	Transport additionnel									
				pierre								
					camion - 7 essieux							
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600875	Heure	Transport additionnel									
				autre matériau							**6**	**0,00$**
					camion - 2 essieux						**6**	**0,00$**
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7					**6**	**0,00$**
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600875	Heure	Transport additionnel									
				autre matériau								
					camion - 3 essieux							
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600875	Heure	Transport additionnel									
				autre matériau								
					camion - 4 essieux							
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600875	Heure	Transport additionnel									
				autre matériau								
					camion - 5 essieux							
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600875	Heure	Transport additionnel									
				autre matériau								
					camion - 6 essieux							
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600875	Heure	Transport additionnel									
				autre matériau								
					camion - 7 essieux							
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
7.7.3	600900	t.km	Transport additionnel granulat MG 56 de 31 km à 65 km									
7.7.3	600925	t.km	Transport additionnel granulat MG 56 de 66 km à 160 km (véhicule . essieux et ...)									
7.7.3	600960	t	Supplément au taux du 1er km, granulat MG 56, zone ..., région ...									
7.7.3	600970	t.km	Supplément au taux de la t.km, du ... au ... km, granulat MG 56, zone ..., région ...									
12.3.5	601050	t	Granulat concassé MG 20				**972 261**	**20,31$**	**655 182**	**22,18$**	**312 159**	**20,18$**
							1 060 267	18,31$	651 137	17,21$	510 227	18,99$
12.3.5	601051	m cube	Granulat concassé MG 20				**627 338**	**39,72$**	**474 561**	**38,38$**	**235 509**	**36,14$**
							658 637	36,36$	468 206	38,48$	539 826	32,97$
12.3.5	601065	t	Granulat concassé MG 20 (matériaux concassés fournis par le Ministère)						**68 464**	**9,98$**	**2 600**	**13,12$**
									68 828	9,88$	2 200	11,90$
12.3.5	601066	m cube	Granulat concassé MG 20 (matériaux concassés fournis par le Ministère)						**4 100**	**15,00$**		
							4 248	15,00$	6 734	14,98$	1 972	15,00$
12.3.5	601075	t	Granulat MG 20 concassé et mis en réserve				**80 000**	**4,00$**	**99 400**	**11,90$**		
							84 483	3,20$	101 988	10,67$	424	24,00$
12.3.5	601080	t	Granulat MG 20 concassé et chargé dans les camions									
12.3.5	601100	t	Gravier concassé MG 20 (matériaux bruts fournis par le Ministère)						**6 450**	**7,92$**		
									3 967	5,46$		
12.3.5	601101	m cube	Gravier concassé MG 20 (matériaux bruts fournis par le Ministère)				**56 850**	**13,02$**				
							40 651	8,39$	21 138	7,25$		
12.3.5	601105	t	Gravier MG 20 concassé et mis en réserve (matériaux bruts fournis par le Ministère)						**3 449**	**0,25$**		
							38 758	10,42$	3 611	3,29$		
12.3.5	601110	t	Gravier MG 20 concassé et chargé dans les camions (matériaux bruts fournis par le Ministère)				**20 000**	**-1,80$**				
									14 211	-1,80$		
12.3.5	601200	t	Pierre concassée MG 20 (matériaux bruts fournis par le Ministère)				**28 625**	**7,79$**	**33 045**	**7,98$**	**400**	**10,86$**
							25 219	8,12$	31 038	6,68$	759	23,75$

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
12.3.5	601201	m cube	Pierre concassée MG 20 (matériaux bruts fournis par le Ministère)				**20 025**	**9,48$**	**78 700**	**11,08$**	**81 000**	**15,30$**
							25 132	10,03$	86 390	10,51$	80 262	13,83$
12.3.5	601205	t	Pierre MG 20 concassée et mis en réserve (matériaux bruts fournis par le Ministère)				**2 500**	**35,00$**				
							1 645	27,00$	74	7,01$		
7.7.3	601310	t.km	Transport additionnel granulat MG 20 zone 1, jusqu'à 10 km				**104 925**	**0,11$**	**4 118**	**0,28$**		
							75 847	0,39$	51 654	0,46$		
7.7.3	601320	t.km	Transport additionnel granulat MG 20 zone 2, jusqu'à 10 km				**1 255 561**	**0,25$**	**318 085**	**0,28$**	**160 314**	**0,28$**
							927 492	0,27$	335 332	0,28$	137 314	0,28$
7.7.3	601360	t.km	Transport additionnel granulat MG 20 zone 1, de 11 à 30 km				**68 444**	**0,26$**				
							55 862	0,25$				
7.7.3	601370	t.km	Transport additionnel granulat MG 20 zone 2, de 11 à 30 km				**1 417 068**	**0,22$**	**287 080**	**0,26$**	**219 845**	**0,26$**
							939 176	0,25$	242 864	0,26$	208 481	0,26$
7.7.3	601400	t.km	Transport additionnel granulat MG 20, de 31 km à 65 km				**119 994**	**0,10$**	**332**	**0,16$**	**1 258**	**0,15$**
							25 018	0,15$	18 675	0,16$	423	0,15$
7.7.3	601425	t.km	Transport additionnel granulat MG 20, de 66 km à 160 km (véhicule . essieux et .....)				**2 405**	**0,10$**	**3**	**0,11$**		
7.7.3	601460	t	Supplément au taux du 1er km, granulat MG 20, zone ..., région ...									
7.7.3	601470	t.km	Supplément au taux de la t.km, du ... au ... km, granulat MG 20, zone ..., région ...									
							60 555	0,21$	69 497	0,28$		
12.3.5	601600	t	Pierre concassée MG 20				**141 004**	**16,46$**	**60 407**	**28,58$**	**134 582**	**18,98$**
							136 012	16,30$	78 757	19,66$	110 903	16,38$
12.3.5	601605	m cube	Pierre concassée MG 20				**121 335**	**37,05$**	**25 355**	**41,94$**	**39 658**	**48,69$**
							85 868	38,62$	186 141	35,95$	92 705	37,70$
7.7.3	601610	t.km	Transport additionnel pierre concassée MG 20 zone 1, jusqu'à 10 km									
7.7.3	601615	t.km	Transport additionnel pierre concassée MG 20 zone 2, jusqu'à 10 km				**715 886**	**0,25$**	**364 936**	**0,28$**	**148 115**	**0,29$**
							714 959	0,27$	261 609	0,28$	219 615	0,29$
7.7.3	601620	t.km	Transport additionnel pierre concassée MG 20 zone 1, de 11 à 30 km								**17 180**	**0,26$**
											14 233	0,26$

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
7.7.3	601625	t.km	Transport additionnel pierre concassée MG 20 zone 2, de 11 à 30 km				**469 861**	**0,23$**	**488 222**	**0,26$**	**111 435**	**0,26$**
							587 877	0,25$	358 258	0,26$	201 634	0,26$
7.7.3	601630	t.km	Transport additionnel pierre concassée MG 20, de 31 km à 65 km				**186 240**	**0,15$**	**189 867**	**0,16$**	**11 846**	**0,16$**
							248 915	0,15$	115 481	0,16$	55 521	0,16$
7.7.3	601635	t.km	Transport additionnel pierre concassée MG 20, de 66 km à 160 km (véhicule . essieux et .....)						**2 785**	**0,11$**		
7.7.3	601640	t	Supplément au taux du 1er km, pierre concassée MG 20, zone ..., région ...									
7.7.3	601645	t.km	Supplément au taux de la t.km, du ... au ... km, pierre concassée MG 20, zone ..., région ...									
12.3.5 et 13.1.5.4	602005	m cube	Granulat bitumineux concassé et/ou fragmenté récupéré par planage, transport total inclus									
12.3.5 et 13.1.5.4	602010	t	Granulat bitumineux concassé et/ou fragmenté récupéré par planage, transport total inclus				**42 005**	**19,09$**	**3 299**	**15,61$**	**18 590**	**15,11$**
							31 733	15,17$	3 261	9,62$	13 230	12,90$
12.3.5 et 13.1.5.4	602015	t	Granulat bitumineux concassé, récupéré par planage transport 1er km inclus				**1 080**	**1,44$**				
7.7.3	602100	t	Supplément au taux du 1er km, (autres matériaux), zone ..., région									
7.7.3	602110	t.km	Supplément au taux de la t.km, du ... au ... km, (autres matériaux), zone ..., région ...									
									75 102	0,29$		
10.2.3	602300	Unité	Déplacement de centrale de concassage (changement de source)									
10.2.3	602500	Unité	Déplacement de balance								**3**	**5 286,67$**
											3	9 333,33$
7.7.2.5	602510	Global	Provision pour pesées de contrôle des limites de charge, addenda no : ... (montant fixé par le Ministère)				**10**	**2 340,00$**	**11**	**518,18$**	**9**	**994,44$**
							2	1 019,42$	6	533,78$		
7.7.2.5	602511	Heure	Pesées de contrôle des limites de charge (montant fixé par le Ministère)									

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
12.4.3	610005	m cube	Abat-poussière								**600**	**27,00$**
				eau							**600**	**27,00$**
				sels chlorurés hygroscopiques en solution								
12.4.3	610010	L	Abat-poussière								**20 000**	**0,35$**
				eau								
				sels chlorurés hygroscopiques en solution							**20 000**	**0,35$**
12.4.3	610015	t	Abat-poussière						**2**	**0,00$**	**72**	**859,38$**
											2	901,66$
				sels chlorurés hygroscopiques solides					**2**	**0,00$**	**72**	**859,38$**
											2	901,66$
12.4.3	610020	kg	Abat-poussière									
				sels chlorurés hygroscopiques solides								
12.4.3	610025	m cube	Eau, abat-poussière				**22 136**	**9,83$**	**1 810**	**14,64$**	**4 150**	**2,89$**
							31 311	5,99$	1 854	7,94$	8 509	7,48$
12.4.3	610050	Global	Eau, abat-poussière				**38**	**30 757,47$**	**28**	**24 128,57$**	**21**	**10 571,43$**
							28	31 471,27$	29	35 296,55$	23	27 603,46$
12.4.3	610055	L	Eau, abat-poussière				**11 400**	**0,15$**	**20 000**	**0,34$**	**20 000**	**0,38$**
							20 000	0,10$	20 000	0,34$	19 957	0,27$
12.4.3	610100	t	Chlorure de calcium en flocons abat-poussière				**796**	**798,52$**	**422**	**631,75$**	**280**	**827,27$**
							351	1 039,56$	317	875,97$	183	1 169,21$
12.4.3	610155	m cube	Chlorure de calcium en solution abat-poussière								**50**	**5,00$**
											1	104,52$
12.4.3	610156	L	Chlorure de calcium en solution abat-poussière				**10 000**	**0,30$**	**573 259**	**0,43$**	**496 582**	**0,40$**
							127 009	0,39$	591 241	0,34$	472 785	0,36$

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.5.2	610300	km.mois	Entretien de chaussée à surface granulaire - Grattage et mise en forme				**443** 414	**205,00$** 185,77$	**1 284** 443	**275,63$** 187,50$	 751	 141,03$
12.5.2	610301	km.mois	Entretien de chaussée à surface granulaire - Grattage et mise en forme (1re classe)				**326** 512	**214,77$** 191,29$	**372** 512	**178,66$** 223,85$	 512	 228,57$
12.5.2	610302	km.mois	Entretien de chaussée à surface granulaire - Grattage et mise en forme (2e classe)									
12.5.2	610303	km.mois	Entretien de chaussée à surface granulaire - Grattage et mise en forme (3e classe)									
12.5.2	610305	km.mois	Entretien de chaussée à surface granulaire, grattage et mise en forme									
				1re classe								
				2e classe								
				autre classe de route								
				aucune spécification								
7.7.3 et 12.3.5	612940	t.km	Transport additionnel granulat MG 20b zone 1, jusqu'à 10 km				**377 762** 319 174	**0,28$** 0,28$	**35 300** 25 033	**0,28$** 0,28$		
7.7.3 et 12.3.5	612942	t.km	Transport additionnel granulat MG 20b zone 2, jusqu'à 10 km									
7.7.3 et 12.3.5	612944	t.km	Transport additionnel granulat MG 20b zone 1, de 11 à 30 km				**486 255** 213 247	**0,25$** 0,26$	**34 648** 17 514	**0,26$** 0,26$		
7.7.3 et 12.3.5	612946	t.km	Transport additionnel granulat MG 20b zone 2, de 11 à 30 km									
7.7.3 et 12.3.5	612948	t.km	Transport additionnel granulat MG 20b de 31 km à 65 km				**90 500** 87 669	**0,15$** 0,15$				
7.7.3 et 12.3.5	612950	t.km	Transport additionnel granulat MG 20b de 66 km à 160 km				**1 492**	**0,10$**				
7.7.3 et 12.3.5	612952	t.km	Transport additionnel granulat MG 20b 161 km et plus						**2**	**0,08$**		

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.6.4	640510	m carré	Géotextile						**2 200**	**0,00$**	**39 730**	**2,21$**
											14 070	3,25$
				type I								
				type II							**13 197**	**2,35$**
											7 536	3,05$
				type III					**1 000**	**0,00$**	**19 843**	**2,29$**
											2 737	2,33$
				type IV								
				type V					**1 200**	**0,00$**	**6 690**	**1,70$**
											3 797	4,32$
				type VI								
12.7.3.4	646356	Unité	Ajustement de tête de puisard, de regard ou de regard-puisard de type ajustable de tout diamètre									

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
12.3.5 et 13.1.5.1	601225	t	Matériau granulaire MG 20, pour correction de fondation et construction des accotements transport total inclus				**533 398** 515 465	**21,72$** 18,19$	**266 760** 332 349	**22,35$** 17,88$	**167 637** 159 270	**21,32$** 22,03$
12.3.5 et 13.1.5.1	601230	t	Granulat concassé Matériau granulaire MG 20, pour correction de fondation et construction des accotements transport 1er km inclus				**130 384** 105 999	**6,90$** 9,35$	**77 526** 74 175	**9,82$** 11,29$	**54 830** 57 572	**16,43$** 12,66$
12.3.5 et 13.1.5.1	601240	t	Granulat concassé Matériau granulaire MG 20, pour correction de fondation et construction des accotements (matériaux concassés fournis par le Ministère)				**2 850** 2 524	**10,57$** 7,90$	**1 400** 820	**11,62$** 9,50$	**42 350** 39 457	**10,53$** 8,31$
12.3.5 et 13.1.5.1	601250	t	Granulat concassé Matériau granulaire MG 20, pour correction de fondation et construction des accotements (matériaux bruts fournis par le Ministère)				**3 950** 2 878	**6,51$** 7,38$				
12.3.5 et 13.1.5.1	601275	t	Pierre concassée MG 20, pour correction de fondation et construction des accotements (matériaux bruts fournis par le Ministère)				**122 823** 114 645	**6,60$** 6,37$	**28 350** 27 153	**13,40$** 10,80$	**18 650** 16 538	**9,43$** 10,16$

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
13.1.5.1	601280	t	Correction de fondation et construction des accotements						**60**	**0,00$**	**10 228**	**17,32$**
											1 888	12,72$
				MG 20					**60**	**0,00$**	**5 700**	**21,37$**
											634	30,92$
					fourni par l'entrepreneur							
					mat. brut fourni par le MTQ				**60**	**0,00$**		
					transport 1er km inclus							
					transport total inclus						**5 200**	**23,00$**
											314	57,94$
				MG 20b								
					fourni par l'entrepreneur							
					mat. brut fourni par le MTQ							
					transport 1er km inclus							
					transport total inclus							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
13.1.5.1	601280	t	Correction de fondation et construction des accotements									
				gravier MG 20							**1 650**	**24,85$**
					fourni par l'entrepreneur							
					mat. brut fourni par le MTQ							
					mat. concassé fourni par le MTQ						**10**	**0,00$**
					transport 1er km inclus							
					transport total inclus						**1 640**	**25,00$**
				pierre MG 20							**2 878**	**4,97$**
											1 254	3,52$
					fourni par l'entrepreneur							
					mat. brut fourni par le MTQ						**15**	**0,00$**
											15	19,50$
					mat. concassé fourni par le MTQ						**2 863**	**5,00$**
											1 239	3,33$
					transport 1er km inclus							
					transport total inclus							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.1.5.1	601280	t	Correction de fondation et construction des accotements									
				autre spécification								
					fourni par l'entrepreneur							
					mat. brut fourni par le MTQ							
					transport 1er km inclus							
					transport total inclus							
				avec MR-5								
					fourni par l'entrepreneur							
					mat. brut fourni par le MTQ							
					transport 1er km inclus							
					transport total inclus							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.1.5.1	601285	t	Correction de fondation								**401**	**0,00$**
				MG 20							**401**	**0,00$**
					fourni par le MTQ						**401**	**0,00$**
					fourni par l'entrepreneur							
				MG 20b								
					fourni par le MTQ							
					fourni par l'entrepreneur							
				gravier MG 20								
					fourni par l'entrepreneur							
						mat. brut fourni par le MTQ						
						mat. concassé fourni par le MTQ						
				pierre MG 20								
					fourni par l'entrepreneur							
						mat. brut fourni par le MTQ						
						mat. concassé fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.1.5.1	601290	t	Construction des accotements									
				MG 20								
					fourni par le MTQ							
					fourni par l'entrepreneur							
				MG 20b								
					fourni par le MTQ							
					fourni par l'entrepreneur							
				gravier MG 20								
					fourni par l'entrepreneur							
					mat. brut fourni par le MTQ							
					mat. concassé fourni par le MTQ							
				pierre MG 20								
					fourni par l'entrepreneur							
					mat. brut fourni par le MTQ							
					mat. concassé fourni par le MTQ							
13.1.5.5	611050	m carré	Balayage de chaussée				**15 200**	**0,50$**	**138 655**	**1,00$**	**26 174**	**2,17$**
							323 992	0,15$	359 914	0,14$	404 677	0,18$

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
13.1.5.5	611060	km	Balayage et nettoyage des voies de circulation				**396**	**641,10$**	**2 396**	**283,58$**	**1 263**	**416,72$**
							1 647	370,31$	3 055	269,71$	3 454	274,19$
				sur structure								
				autre spécification								
				aucune spécification								
	611230	m carré	Traitement de surface à l'émulsion de bitume (couche de base)								**64 400**	**3,00$**
				type CRS-2								
				type CRS-2P							**64 400**	**3,00$**
				type HF								
				type HF avec polymère								
13	611235	m carré	Traitement de surface à l'émulsion de bitume du type RS-2, CRS-2, (couche de base)									
13	611245	m carré	Traitement de surface à l'émulsion de bitume du type RS-2, CRS-2, émulcol ou équivalent (couche de surface)				**4 656**	**0,88$**				
							7 164	0,38$				
				type CRS-2								
				type CRS-2P								
				type HF								
				type HF avec polymère								

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
	611250	m carré	Traitement de surface à l'émulsion de bitume (couche de surface)									
				type CRS-2								
				type CRS-2P								
				type HF								
				type HF avec polymère								
13	611255	m carré	Traitement de surface à l'émulsion bitume polymère de classe CRS-2P, émulco avec polymère ou équ. (couche de surface)								**64 400**	**3,00$**
13	611260	m carré	Traitement de surface à l'émulsion à flottabilité élevée (HF) (couche de base)						**735**	**100,00$**		
											732	25,00$
13	611262	m carré	Traitement de surface à l'émulsion à flottabilité élevée (HF) (couche de surface)						**735**	**100,00$**		
											732	25,00$
13	612350	m	Scellement de fissures				**482 050**	**2,29$**	**150 970**	**2,27$**	**341 759**	**1,84$**
							443 177	1,58$	157 689	1,44$	375 685	1,46$
13	612360	m	Bandes rugueuses sur revêtement de chaussée en enrobé				**677 245**	**1,47$**	**418 446**	**1,32$**	**527 680**	**1,29$**
							498 581	0,92$	330 898	1,02$	641 397	1,03$
				480 x 180 x 13 mm							**12 000**	**2,00$**
											12 648	1,53$
				autre dimension (mm)					**1 500**	**0,00$**	**48 040**	**1,49$**
											46 311	0,85$

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
	612400	m carré	Planage								**17 280**	**3,54$**
											16 899	2,78$
				rural							**7 600**	**1,77$**
											7 346	2,00$
					profondeur jusqu'à 50 mm							
						frais dépl./pension exclus						
						frais dépl./pension inclus						
					profondeur jusqu'à 75 mm							
						frais dépl./pension exclus						
						frais dépl./pension inclus						
					profondeur jusqu'à 100 mm							
											12	143,75$
						frais dépl./pension exclus						
						frais dépl./pension inclus						
											12	143,75$
					profondeur jusqu'à 125 mm							
						frais dépl./pension exclus						
						frais dépl./pension inclus						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
	612400	m carré	Planage									
				rural								
					profondeur jusqu'à 150 mm							
						frais dépl./pension exclus						
						frais dépl./pension inclus						
					autre profondeur (mm)						**7 600**	**1,77$**
											7 334	1,77$
						frais dépl./pension exclus						
						frais dépl./pension inclus					**7 600**	**1,77$**
											7 334	1,77$

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
	612400	m carré	Planage									
				urbain							**9 680**	**4,93$**
											9 553	3,37$
					profondeur jusqu'à 50 mm						**80**	**200,00$**
						frais dépl./pension exclus						
						frais dépl./pension inclus					**80**	**200,00$**
					profondeur jusqu'à 75 mm							
						frais dépl./pension exclus						
						frais dépl./pension inclus						
					profondeur jusqu'à 100 mm							
						frais dépl./pension exclus						
						frais dépl./pension inclus						
					profondeur jusqu'à 125 mm							
						frais dépl./pension exclus						
						frais dépl./pension inclus						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
	612400	m carré	Planage									
				urbain								
					profondeur jusqu'à 150 mm							
											100	10,00$
						frais dépl./pension exclus						
						frais dépl./pension inclus						
											100	10,00$
					autre profondeur (mm)						**9 600**	**3,30$**
											9 453	3,30$
						frais dépl./pension exclus						
						frais dépl./pension inclus					**9 600**	**3,30$**
											9 453	3,30$

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
13.1.5.4	612410	m carré	Planage						**19 500**	**0,00$**	**120 344**	**2,45$**
											10 384	2,02$
				rural							**10 437**	**0,56$**
											10 284	1,73$
					profondeur jusqu'à 50 mm						**8 375**	**0,13$**
											8 350	1,38$
					profondeur jusqu'à 75 mm						**150**	**25,00$**
					profondeur jusqu'à 100 mm						**1 724**	**0,00$**
											1 890	3,10$
					profondeur jusqu'à 125 mm							
					profondeur jusqu'à 150 mm							
					autre profondeur (mm)						**188**	**5,00$**
											45	10,00$
				urbain					**19 500**	**0,00$**	**75 100**	**2,58$**
											100	31,74$
					profondeur jusqu'à 50 mm							
					profondeur jusqu'à 75 mm				**19 500**	**0,00$**		
					profondeur jusqu'à 100 mm							
					profondeur jusqu'à 125 mm							
					profondeur jusqu'à 150 mm							
					autre profondeur (mm)						**75 100**	**2,58$**
											100	31,74$

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.1.5.4	612410	m carré	Planage									
				aucune spécification								
					profondeur jusqu'à 50 mm							
					profondeur jusqu'à 75 mm							
					profondeur jusqu'à 100 mm							
					profondeur jusqu'à 125 mm							
					profondeur jusqu'à 150 mm							
					autre profondeur (mm)							
				autre spécification							**34 807**	**2,75$**
					profondeur jusqu'à 50 mm							
					profondeur jusqu'à 75 mm							
					profondeur jusqu'à 100 mm							
					profondeur jusqu'à 125 mm							
					profondeur jusqu'à 150 mm							
					autre profondeur (mm)						**34 807**	**2,75$**

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
13.1.5.4	612420	m carré	Correction par planage						**27 080**	**0,00$**	**625 797**	**2,22$**
											575 573	2,18$
				rural					**26 580**	**0,00$**	**302 770**	**1,92$**
											282 809	1,94$
					profondeur jusqu'à 50 mm				**26 580**	**0,00$**	**155 398**	**1,73$**
											136 578	1,80$
					profondeur jusqu'à 75 mm							
					profondeur jusqu'à 100 mm						**124 306**	**2,10$**
											125 640	2,00$
					profondeur jusqu'à 125 mm							
					profondeur jusqu'à 150 mm						**40**	**15,00$**
											21	37,50$
					autre profondeur (mm)						**23 026**	**2,14$**
											20 570	2,45$
				urbain					**500**	**0,00$**	**323 027**	**2,51$**
											292 764	2,41$
					profondeur jusqu'à 50 mm				**170**	**0,00$**	**271 873**	**2,24$**
											275 693	2,34$
					profondeur jusqu'à 75 mm						**3 896**	**1,53$**
											1 957	1,85$
					profondeur jusqu'à 100 mm						**16 500**	**5,00$**
											45	1,68$
					profondeur jusqu'à 125 mm							
					profondeur jusqu'à 150 mm							
					autre profondeur (mm)				**330**	**0,00$**	**30 758**	**3,74$**
											15 069	3,85$
13.1.5.2	612500	m carré	Préparation de la surface granulaire	rural			**4 270 873**	**1,54$**	**1 227 234**	**1,33$**	**266 810**	**1,54$**
							4 637 687	1,05$	1 422 134	1,12$	353 671	1,51$

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
	612510	m carré	Préparation de la surface granulaire						**6 694**	**0,00$**	**68 057**	**1,57$**
									3 944	1,22$	57 390	1,55$
				rural					**6 694**	**0,00$**	**59 085**	**1,68$**
									3 944	1,22$	51 686	1,49$
					2,5 m et plus				**3 694**	**0,00$**	**56 330**	**1,73$**
									980	0,92$	51 061	1,48$
						frais dépl./pension exclus			**554**	**0,00$**	**2 890**	**1,47$**
									980	0,92$	1 934	0,92$
						frais dépl./pension inclus			**3 140**	**0,00$**	**53 440**	**1,74$**
											49 127	1,51$
					2,0 m à 2,4 m						**575**	**0,99$**
						frais dépl./pension exclus					**575**	**0,99$**
						frais dépl./pension inclus						
					1,5 m à 1,9 m				**3 000**	**0,00$**		
									2 964	1,32$		
						frais dépl./pension exclus			**3 000**	**0,00$**		
									2 964	1,32$		
						frais dépl./pension inclus						
					1,0 m à 1,4 m						**2 180**	**0,71$**
											625	1,70$
						frais dépl./pension exclus						
						frais dépl./pension inclus					**2 180**	**0,71$**
											625	1,70$

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
	612510	m carré	Préparation de la surface granulaire									
				rural								
					0,5 m à 0,9 m							
						frais dépl./pension exclus						
						frais dépl./pension inclus						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
	612510	m carré	Préparation de la surface granulaire									
				urbain							**8 972**	**0,84$**
											5 704	2,13$
					2,5 m et plus						**8 441**	**0,86$**
											5 656	2,06$
						frais dépl./pension exclus					**260**	**1,34$**
											321	1,34$
						frais dépl./pension inclus					**8 181**	**0,85$**
											5 335	2,10$
					2,0 m à 2,4 m						**30**	**10,00$**
											48	11,00$
						frais dépl./pension exclus						
						frais dépl./pension inclus					**30**	**10,00$**
											48	11,00$
					1,5 m à 1,9 m						**500**	**0,00$**
						frais dépl./pension exclus						
						frais dépl./pension inclus					**500**	**0,00$**
					1,0 m à 1,4 m						**1**	**0,00$**
						frais dépl./pension exclus						
						frais dépl./pension inclus					**1**	**0,00$**

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
	612510	m carré	Préparation de la surface granulaire									
				urbain								
					0,5 m à 0,9 m							
						frais dépl./pension exclus						
						frais dépl./pension inclus						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
13.4.4	612520	t	Rechargement et mise en forme des accotements						**1 739**	**0,00$**	**41 109**	**15,94$**
									1 191	5,85$	25 837	16,68$
				après asphaltage					**1 147**	**0,00$**	**37 501**	**16,80$**
									1 191	5,85$	23 343	16,36$
					avec MG 20				**1 147**	**0,00$**	**15 961**	**21,21$**
									1 191	5,85$	4 590	20,29$
						transport total inclus			**5**	**0,00$**	**13 999**	**23,53$**
											2 944	28,37$
						transport 1er km inclus			**832**	**0,00$**	**1 752**	**5,23$**
									1 191	5,85$	1 646	5,83$
					avec MG 20b						**11 690**	**17,98$**
											12 007	18,89$
						transport total inclus					**7 990**	**23,66$**
											10 126	21,34$
						transport 1er km inclus					**3 700**	**5,72$**
											1 881	5,72$
					avec GBR						**9 850**	**8,25$**
											6 746	9,20$
						transport total inclus					**9 850**	**8,25$**
											6 746	9,20$
						transport 1er km inclus						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.4.4	612520	t	Rechargement et mise en forme des accotements									
				avant asphaltage					**592**	**0,00$**	**3 608**	**7,05$**
											2 494	19,64$
					avec MG 20				**592**	**0,00$**	**420**	**10,48$**
											200	17,18$
						transport total inclus					**200**	**22,00$**
											200	17,18$
						transport 1er km inclus						
					avec MG 20b						**1 188**	**0,87$**
											1 194	25,24$
						transport total inclus					**1 188**	**0,87$**
											1 194	25,24$
						transport 1er km inclus						
					avec GBR						**2 000**	**10,00$**
											1 101	14,00$
						transport total inclus					**2 000**	**10,00$**
											1 101	14,00$
						transport 1er km inclus						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.4.4	612525	m	Rechargement et mise en forme des accotements								**7 367**	**8,76$**
											6 370	2,40$
				avec MG 20							**293**	**2,25$**
					transport total inclus						**293**	**2,25$**
						transport total inclus						
					avec MG 20							
						transport total inclus						
					avec MG 20b							
						transport total inclus						
					avec GBR							
						transport total inclus						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.4.4	612525	m	Rechargement et mise en forme des accotements									
				avec MG 20b								
					transport total inclus							
						transport total inclus						
					avec MG 20							
						transport total inclus						
					avec MG 20b							
						transport total inclus						
					avec GBR							
						transport total inclus						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.4.4	612525	m	Rechargement et mise en forme des accotements									
				avec GBR							**7 074**	**9,03$**
											6 370	2,40$
					transport total inclus						**7 074**	**9,03$**
											6 370	2,40$
						transport total inclus						
					avec MG 20							
						transport total inclus						
					avec MG 20b							
						transport total inclus						
					avec GBR							
						transport total inclus						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.4.4	612525	m	Rechargement et mise en forme des accotements									
				après asphaltage								
					transport total inclus							
						transport total inclus						
					avec MG 20							
						transport total inclus						
					avec MG 20b							
						transport total inclus						
					avec GBR							
						transport total inclus						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.4.4	612525	m	Rechargement et mise en forme des accotements									
				avant asphaltage								
					transport total inclus							
						transport total inclus						
					avec MG 20							
						transport total inclus						
					avec MG 20b							
						transport total inclus						
					avec GBR							
						transport total inclus						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.4.4	612530	m cube	Rechargement et mise en forme des accotements									
				après asphaltage								
					avec MG 20							
						transport total inclus						
						transport 1er km inclus						
					avec MG 20b							
						transport total inclus						
						transport 1er km inclus						
					avec GBR							
						transport total inclus						
						transport 1er km inclus						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
13.4.4	612530	m cube	Rechargement et mise en forme des accotements									
				avant asphaltage								
					avec MG 20							
						transport total inclus						
						transport 1er km inclus						
					avec MG 20b							
						transport total inclus						
						transport 1er km inclus						
					avec GBR							
						transport total inclus						
						transport 1er km inclus						
13.1.5.2	612550	m carré	Préparation de la surface granulaire urbain				**299 876**	**2,49$**	**365 796**	**1,73$**	**223 293**	**1,45$**
							557 494	1,39$	257 370	1,64$	291 127	1,35$
13.1.5.2	612555	m carré	Préparation de la surface granulaire des accotements en milieu rural				**209 693**	**2,02$**	**124 440**	**1,58$**	**171 940**	**1,11$**
							199 843	1,79$	129 437	1,42$	133 664	1,61$
				0,5 à 1,4 m (sans compacteur)								
					frais dépl./pension exclus							
					frais dépl./pension inclus							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
13.1.5.2	612560	km	Déplacement de la niveleuse pour la préparation de la surface granulaire ou l'épandage de matériaux, tarif au km add.				**3 676**	**3,41$**	**2 420**	**3,37$**	**1 717**	**3,20$**
							3 325	3,64$	1 877	3,71$	1 369	3,83$
13.4.3	612572	m	Rechargement et mise en forme des accotements en granulat bitumineux récupéré transport total inclus						**16 479**	**4,22$**	**35 622**	**3,72$**
									16 027	3,43$	53 872	3,22$
13.1.5.2	612574	m carré	Préparation de la surface granulaire pour raccordement en enrobé d'entrées déjà pavées				**12 543**	**6,64$**	**11 994**	**8,64$**	**19 857**	**8,16$**
							14 947	9,51$	13 373	8,17$	17 366	9,12$
				frais dépl./pension exclus								
				frais dépl./pension inclus					**624**	**0,00$**	**1 706**	**2,96$**
									1 976	8,35$	638	8,41$
13.1.5.2	612576	m carré	Préparation de la surface granulaire des accotements avant revêtement en enrobé						**13 843**	**1,42$**	**214 728**	**1,44$**
									14 522	1,02$	202 969	1,54$
13.1.5.2	612577	m carré	Préparation de la surface granulaire				**750**	**0,00$**	**622 397**	**1,46$**	**2 015 860**	**1,15$**
									371 637	1,36$	1 766 593	1,08$
				rural							**485 903**	**0,56$**
											41 021	3,09$
				urbain							**13 642**	**1,60$**
											13 154	2,93$
13	612581	m carré	Enlèvement de bouche fissure				**24 825**	**0,13$**	**1**	**0,20$**		
13.1.5.4	612582	m carré	Correction par planage à froid rural [contrats tarifés]				**1 126 917**	**2,36$**	**617 144**	**2,73$**	**120 525**	**3,04$**
							1 079 561	2,21$	646 890	2,28$	130 571	2,24$
13.3.5.4	612583	t	Mise en oeuvre de résidus de planage ou de GBR à la niveleuse (transport du 1er km inclus)						**350**	**9,94$**		
									248	9,94$		
13.1.5.4	612585	m carré	Correction par planage, rural				**650**	**0,00$**	**518 106**	**3,05$**	**2 319 788**	**2,86$**
									392 542	2,01$	2 148 154	2,39$
13.1.5.4	612586	m carré	Correction par planage, urbain						**475 156**	**3,75$**	**1 670 089**	**2,92$**
									424 965	2,36$	1 691 705	2,39$

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
13.1.5.4	612587	m carré	Correction par planage fin						**400 413**	**2,82$**	**445 456**	**3,58$**
									348 444	2,61$	428 158	2,57$
				rural					**58 000**	**0,00$**	**212 856**	**4,03$**
											216 600	2,43$
				urbain								
13.1.5.4	612588	m carré	Correction par planage à froid urbain [contrats tarifés]				**555 904**	**3,89$**	**333 954**	**3,58$**	**55 755**	**3,78$**
							605 278	3,32$	327 718	2,25$	55 029	2,96$
7.7.3	612589	t	Granulat bitumineux fragmenté par planage (transport du 1er km, pesée et mise en réserve)				**46 319**	**1,52$**	**5 314**	**1,14$**	**4 613**	**1,56$**
							35 667	1,64$	3 108	1,61$	1 720	1,83$
13	612590	m carré	Recyclage à froid de l'enrobé								**321 281**	**9,61$**
											265 309	6,18$
7.7.3 et 13.1.5.4	612592	t.km	Transport additionnel de résidus de planage, granulat bitumineux récupéré zone 1, jusqu'à 10 km				**11 482**	**0,30$**	**11 740**	**0,32$**		
							11 939	0,31$	10 918	0,32$		
7.7.3 et 13.1.5.4	612593	t.km	Transport additionnel de résidus de planage granulat bitumineux récupéré, de 31 km à 65 km				**14 920**	**0,17$**				
							8 676	0,17$				
7.7.3 et 13.1.5.4	612594	t.km	Transport additionnel de résidus de planage, granulat bitumineux récupéré zone 2, jusqu'à 10 km				**276 684**	**0,27$**	**5 850**	**0,28$**	**23 850**	**0,29$**
							136 787	0,31$			21 668	0,29$
13.1.5.4	612595	t	Rachat de résidus de planage ou de GBR (crédit)				**8 431**	**-2,19$**	**7 456**	**-0,81$**	**7 662**	**-3,00$**
							7 657	-2,20$	5 236	-2,20$	4 316	-3,00$
7.7.3	612596	t.km	Transport additionnel granulat bitumineux récupéré zone 1, de 11 à 30 km				**10 132**	**0,27$**				
							12 182	0,27$				
7.7.3	612598	t.km	Transport additionnel granulat bitumineux récupéré zone 2, de 11 à 30 km				**311 268**	**0,24$**	**3 900**	**0,26$**	**37 100**	**0,26$**
							242 438	0,27$			21 668	0,26$

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
13	612610	L	Liant bitumineux (fourniture de liant anhydre injecté dans les matériaux récupérés)						**288 500**	**2,00$**	**631 900**	**0,93$**
											628 316	0,82$
				recyglage à froid								
				stabilisation de fondation								
				retraitement en place								
				stabilisation des résidus de planage amiantés								
13.2.5	612614	m carré	Liant d'imprégnation sur une surface granulaire scarifiée (taux de bitume résiduel de 1,20 L/m2)				**31 365**	**0,42$**	**4 300**	**2,05$**	**8 300**	**1,83$**
							29 638	0,40$				
13.2.5	612616	m carré	Liant d'accrochage sur un enrobé plané ou une surface rugueuse en béton (taux de bitume résiduel de 0,30 L/m2)				**2 738 424**	**0,47$**	**2 424 622**	**0,49$**	**3 453 832**	**0,50$**
							3 060 549	0,41$	2 409 414	0,41$	3 365 593	0,39$
13.2.5	612618	m carré	Liant d'accrochage sur un enrobé usagé ou une surface lisse en béton (taux de bitume résiduel de 0,25 L/m2)				**7 517 562**	**0,38$**	**4 549 164**	**0,39$**	**4 755 803**	**0,40$**
							7 432 468	0,36$	4 412 861	0,33$	4 410 794	0,36$
13.2.5	612620	m carré	Liant d'accrochage sur un enrobé neuf (taux de bitume résiduel 0,20 L/m2)				**12 161 075**	**0,39$**	**5 827 097**	**0,37$**	**6 359 662**	**0,37$**
							13 129 802	0,32$	6 743 969	0,31$	6 508 767	0,30$
13.2.5	612622	m carré	Liant d'accrochage sur une surface en enrobé après recyclage à froid (taux de bitume résiduel 0,10 L/m2)				**780 692**	**0,21$**	**408 664**	**0,24$**	**502 544**	**0,21$**
							791 471	0,12$	403 862	0,13$	481 925	0,12$
13.2.5	612624	m carré	Réduction du taux de bitume résiduel du liant d'accrochage (crédit)									
13	612625	m carré	Rupteur pour liant d'accrochage						**146 400**	**0,10$**	**762 730**	**0,11$**
									3 113	0,08$	66 096	0,10$
13	612628	m	Adhésif appliqué à chaud pour joint longitudinal froid						**9 120**	**6,53$**	**143 944**	**5,29$**
									4 571	5,99$	121 297	4,44$
13.3.5.4	612672	t	Enrobé EG ... préparé et posé à chaud rural, transport total inclus				**292 354**	**103,20$**	**222 493**	**105,68$**	**120 783**	**106,78$**
							380 936	90,39$	268 920	89,84$	112 047	97,17$
13.3.5.4	612673	t	Enrobé GB ... préparé et posé à chaud rural, transport total inclus				**543 185**	**100,18$**	**356 202**	**100,28$**	**460 770**	**97,65$**
							581 231	85,40$	370 845	82,82$	470 370	83,33$
13.3.5.4	612674	t	Enrobé EG ... préparé et posé à chaud rural, transport du 1er km inclus				**45 680**	**71,96$**	**17 356**	**69,65$**	**56 185**	**95,35$**
							38 704	65,76$	15 325	70,88$	45 648	84,46$

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
13.3.5.4	612675	t	Enrobé GB ... préparé et posé à chaud rural, transport du 1er km inclus				**61 265**	**44,84$**	**28 335**	**75,47$**	**11 675**	**59,58$**
							53 104	50,21$	22 794	67,34$	16 854	58,05$
13.3.5.4	612676	t	Enrobé EG ... préparé et posé à chaud urbain, transport total inclus				**95 712**	**106,46$**	**61 616**	**132,62$**	**45 071**	**116,18$**
							42 738	111,50$	115 582	107,81$	59 400	102,62$
13.3.5.4	612677	t	Enrobé GB ... préparé et posé à chaud urbain, transport total inclus				**154 217**	**97,94$**	**65 928**	**102,53$**	**57 724**	**102,18$**
							156 836	90,69$	71 492	97,73$	58 370	97,51$
13.3.5.4	612678	t	Enrobé EG ... préparé et posé à chaud urbain, transport du 1er km inclus				**5 499**	**60,67$**			**5 250**	**115,92$**
							5 544	59,06$			5 303	109,02$
13.3.5.4	612679	t	Enrobé GB ... préparé et posé à chaud urbain, transport du 1er km inclus				**10 875**	**56,19$**	**10 425**	**61,57$**	**2 225**	**53,12$**
							12 824	75,65$	8 390	67,55$	1 709	53,18$
13.3.5.4	612692	t	Enrobé ESG ... préparé et posé à chaud rural, transport total inclus				**2 149 852**	**97,79$**	**1 266 424**	**100,00$**	**1 201 315**	**100,20$**
							2 314 502	89,70$	1 451 426	91,33$	1 263 738	91,53$
13.3.5.4	612694	t	Enrobé ESG ... préparé et posé à chaud rural, transport du 1er km inclus				**494 675**	**53,45$**	**120 248**	**58,37$**	**85 424**	**81,23$**
							413 194	55,59$	136 327	56,01$	85 018	76,34$
13.3.5.4	612696	t	Enrobé ESG ... préparé et posé à chaud urbain, transport total inclus				**311 487**	**108,60$**	**320 980**	**106,43$**	**279 094**	**107,53$**
							391 921	95,99$	294 169	101,06$	360 758	99,96$
13.3.5.4	612698	t	Enrobé ESG ... préparé et posé à chaud urbain, transport du 1er km inclus				**72 027**	**60,43$**	**54 405**	**83,38$**	**44 995**	**89,80$**
							69 946	62,81$	52 322	75,80$	38 427	85,80$
13.3.5.4	612701	t	Enrobé EC ... préparé et posé à chaud rural, transport total inclus				**181 335**	**90,07$**	**124 824**	**94,63$**	**160 691**	**92,44$**
							191 737	86,46$	130 328	87,95$	149 776	89,32$
13.3.5.4	612706	t	Enrobé EC ... préparé et posé à chaud rural, transport du 1er km inclus				**56 377**	**52,62$**	**18 974**	**53,20$**	**19 472**	**84,07$**
							43 973	49,54$	18 346	52,70$	15 315	77,99$
13.3.5.4	612711	t	Enrobé EC ... préparé et posé à chaud rural, correction au finisseur, transport total inclus				**127 568**	**94,61$**	**46 761**	**102,60$**	**75 540**	**101,96$**
							122 711	88,96$	47 101	91,55$	76 354	90,71$
13.3.5.4	612713	t	Enrobé EC ... préparé et posé à chaud rural, correction au finisseur, transport du 1er km inclus				**16 389**	**84,34$**	**3 745**	**76,90$**		
							18 065	76,09$	3 159	70,84$	250	139,96$
13.3.5.4	612715	t	Enrobé EC ... préparé et posé à chaud rural, correction à la niveleuse,transport total inclus				**125**	**125,00$**				
							153	113,42$				
13.3.5.4	612751	t	Enrobé EC ... préparé et posé à chaud urbain, transport total inclus				**12 497**	**87,87$**	**5 085**	**113,08$**	**11 598**	**106,69$**
							5 297	113,00$	7 213	112,32$	8 524	108,93$

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
13.3.5.4	612756	t	Enrobé EC ... préparé et posé à chaud urbain, transport du 1er km inclus				**149**	**45,04$**			**1 275**	**113,21$**
							105	46,65$			242	113,00$
13.3.5.4	612761	t	Enrobé EC ... préparé et posé à chaud urbain, correction au finisseur, transport total inclus				**7 823**	**108,25$**	**8 500**	**104,36$**	**12 150**	**108,22$**
							7 306	115,21$	6 120	89,20$	10 933	103,73$
13.3.5.4	612763	t	Enrobé EC ... préparé et posé à chaud urbain, correction au finisseur, transport du 1er km inclus				**1**	**48,75$**	**1 295**	**49,35$**		
							518	48,75$	782	51,67$		
13.3.5.4	612776	t	Enrobé EC ... préparé et posé à chaud (autre), transport total inclus				**6 587**	**112,21$**	**10 486**	**123,74$**	**16 063**	**118,22$**
							23 254	100,11$	10 864	111,99$	12 841	110,08$
13.3.5.4	612779	t	Enrobé EC ... préparé et posé à chaud (autre), transport du 1er km inclus									
							39	35,76$				
13.3.5	612781	t	Supplément pour l'enrobé par contrat à commandes fourni avant le 1er juin									
13.3.5.5	612784	m carré	Enlèvement du pavage existant pour raccordement d'entrées déjà pavées								**600**	**3,58$**
											424	3,58$
13.3.5	612785	t	Supplément pour l'enrobé à chaud fabriqué après le 1er octobre				**74 459**	**0,68$**	**11 166**	**0,64$**	**6 299**	**1,05$**
							46 160	1,15$	50 790	1,30$	21 664	5,20$
13.3.5	612786	t	Supplément pour l'enrobé à chaud posé après le 15 octobre (ajustement)									
13.3.5	612787	t	Supplément pour la fabrication d'un enrobé au bitume PG : H + L > ou = 95									
							11 967	2,05$				
13.3.5	612788	t	Supplément pour l'enrobé au bitume PG : H + L > ou = 95 posé après le 1er septembre				**181 962**	**1,14$**	**56 693**	**1,29$**	**23 293**	**1,35$**
							90 873	1,31$	47 529	1,32$	38 239	1,35$
13.3.5.5	612789	m carré	Pose d'enrobé pour le raccordement d'entrées déjà pavées (transport de l'enrobé inclus)				**16 694**	**9,39$**	**16 572**	**10,06$**	**11 789**	**16,33$**
							22 153	13,02$	16 943	15,76$	10 463	16,68$
13.3.5.5	612790	m carré	Mise en oeuvre pour le raccordement en enrobé d'entrées déjà pavées				**38 811**	**12,75$**	**28 376**	**10,93$**	**36 434**	**11,40$**
							45 462	13,97$	27 543	11,38$	33 466	11,18$

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
7.7.3	612805	t.km	Transport additionnel						**240 173**	**0,00$**	**757 656**	**0,27$**
											714 001	0,27$
				enrobé					**127 977**	**0,00$**	**547 870**	**0,26$**
											545 381	0,27$
					région 1, de 1,0 à 9,9 km						**5 848**	**0,00$**
						artisan					**5 656**	**0,00$**
						entrepreneur					**192**	**0,00$**
					région 1, de 10,0 à 29,9 km						**8 469**	**0,00$**
						artisan					**8 467**	**0,00$**
						entrepreneur					**2**	**0,00$**
					région 1, de 30,0 à 64,9 km						**3 057**	**0,00$**
						artisan					**3 056**	**0,00$**
						entrepreneur					**1**	**0,00$**
					région 1, de 65,0 à 159,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	612805	t.km	Transport additionnel									
				enrobé								
					région 1, 160,0 km et plus							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 2, de 1,0 à 9,9 km				**30 960**	**0,00$**		
						artisan			**30 960**	**0,00$**		
						entrepreneur						
					région 2, de 10,0 à 29,9 km				**68 800**	**0,00$**		
						artisan			**68 800**	**0,00$**		
						entrepreneur						
					région 2, de 30,0 à 64,9 km				**28 217**	**0,00$**		
						artisan			**28 217**	**0,00$**		
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	612805	t.km	Transport additionnel									
				enrobé								
					région 2, de 65,0 à 159,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 2, 160,0 km et plus							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 3, de 1,0 à 9,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 3, de 10,0 à 29,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	612805	t.km	Transport additionnel									
				enrobé								
					région 3, de 30,0 à 64,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 3, de 65,0 à 159,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 3, 160,0 km et plus							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 4, de 1,0 à 9,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	612805	t.km	Transport additionnel									
				enrobé								
					région 4, de 10,0 à 29,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 4, de 30,0 à 64,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 4, de 65,0 à 159,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 4, 160,0 km et plus							
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	612805	t.km	Transport additionnel									
				enrobé								
					région 5, de 1,0 à 9,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 5, de 10,0 à 29,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 5, de 30,0 à 64,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 5, de 65,0 à 159,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	612805	t.km	Transport additionnel									
				enrobé								
					région 5, 160,0 km et plus							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 6, de 1,0 à 9,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 6, de 10,0 à 29,9 km						**2 121**	**0,00$**
						artisan					**810**	**0,00$**
						entrepreneur					**1 311**	**0,00$**
					région 6, de 30,0 à 64,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	612805	t.km	Transport additionnel									
				enrobé								
					région 6, de 65,0 à 159,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 6, 160,0 km et plus							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 7, de 1,0 à 9,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 7, de 10,0 à 29,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	612805	t.km	Transport additionnel									
				enrobé								
					région 7, de 30,0 à 64,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 7, de 65,0 à 159,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 7, 160,0 km et plus							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 8, de 1,0 à 9,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	612805	t.km	Transport additionnel									
				enrobé								
					région 8, de 10,0 à 29,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 8, de 30,0 à 64,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 8, de 65,0 à 159,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 8, 160,0 km et plus							
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	612805	t.km	Transport additionnel									
				enrobé								
					région 9, de 1,0 à 9,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 9, de 10,0 à 29,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 9, de 30,0 à 64,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 9, de 65,0 à 159,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	612805	t.km	Transport additionnel									
				enrobé								
					région 9, 160,0 km et plus							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 10 secteur 1, de 1,0 à 9,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 10 secteur 1, de 10,0 à 34,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 10 secteur 1, 35,0 km et plus							
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	612805	t.km	Transport additionnel									
				enrobé								
					région 10 secteur 2, de 1,0 à 9,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 10 secteur 2, de 10,0 à 29,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 10 secteur 2, de 30,0 à 64,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 10 secteur 2, de 65,0 à 159,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	612805	t.km	Transport additionnel									
				enrobé								
					région 10 secteur 2, 160,0 km et plus							
						artisan						
						entrepreneur						
					Îles-de-la-Madeleine de 1,0 à 9,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					Îles-de-la-Madeleine de 10,0 à 29,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					Îles-de-la-Madeleine de 30,0 à 64,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
7.7.3	612805	t.km	Transport additionnel									
				enrobé								
					Îles-de-la-Madeleine	de 65,0 à 159,9 km						
						artisan						
						entrepreneur						
					de 1,0 à 9,9 km						**169 853**	**0,32$**
											169 281	0,32$
						artisan					**117 638**	**0,32$**
											113 658	0,32$
						entrepreneur					**22 723**	**0,29$**
											22 302	0,29$
					de 10,0 à 29,9 km						**258 567**	**0,28$**
											266 689	0,28$
						artisan					**165 275**	**0,28$**
											163 985	0,28$
						entrepreneur					**32 332**	**0,26$**
											32 891	0,26$
					de 30,0 à 64,9 km						**93 282**	**0,17$**
											103 180	0,18$
						artisan					**29 343**	**0,18$**
											26 994	0,18$
						entrepreneur					**5 629**	**0,16$**
											4 791	0,16$

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	612805	t.km	Transport additionnel									
				enrobé								
					de 65,0 à 159,9 km						**6 673**	**0,14$**
											6 231	0,14$
						artisan					**2 736**	**0,14$**
											2 740	0,14$
						entrepreneur					**684**	**0,12$**
											589	0,12$
					160,0 km et plus							
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	612805	t.km	Transport additionnel									
				GBR					**112 196**	**0,00$**	**4 184**	**0,00$**
					région 1, de 1,0 à 9,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 1, de 10,0 à 29,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 1, de 30,0 à 64,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 1, de 65,0 à 159,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	612805	t.km	Transport additionnel									
				GBR								
					région 1, 160,0 km et plus							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 2, de 1,0 à 9,9 km				**21 022**	**0,00$**		
						artisan			**21 022**	**0,00$**		
						entrepreneur						
					région 2, de 10,0 à 29,9 km				**46 715**	**0,00$**		
						artisan			**46 715**	**0,00$**		
						entrepreneur						
					région 2, de 30,0 à 64,9 km				**44 459**	**0,00$**		
						artisan			**44 459**	**0,00$**		
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	612805	t.km	Transport additionnel									
				GBR								
					région 2, de 65,0 à 159,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 2, 160,0 km et plus							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 3, de 1,0 à 9,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 3, de 10,0 à 29,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	612805	t.km	Transport additionnel									
				GBR								
					région 3, de 30,0 à 64,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 3, de 65,0 à 159,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 3, 160,0 km et plus							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 4, de 1,0 à 9,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	612805	t.km	Transport additionnel									
				GBR								
					région 4, de 10,0 à 29,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 4, de 30,0 à 64,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 4, de 65,0 à 159,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 4, 160,0 km et plus							
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	612805	t.km	Transport additionnel									
				GBR								
					région 5, de 1,0 à 9,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 5, de 10,0 à 29,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 5, de 30,0 à 64,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 5, de 65,0 à 159,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	612805	t.km	Transport additionnel									
				GBR								
					région 5, 160,0 km et plus							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 6, de 1,0 à 9,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 6, de 10,0 à 29,9 km						**4 184**	**0,00$**
						artisan					**2 092**	**0,00$**
						entrepreneur					**2 092**	**0,00$**
					région 6, de 30,0 à 64,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	612805	t.km	Transport additionnel									
				GBR								
					région 6, de 65,0 à 159,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 6, 160,0 km et plus							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 7, de 1,0 à 9,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 7, de 10,0 à 29,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	612805	t.km	Transport additionnel									
				GBR								
					région 7, de 30,0 à 64,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 7, de 65,0 à 159,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 7, 160,0 km et plus							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 8, de 1,0 à 9,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	612805	t.km	Transport additionnel									
				GBR								
					région 8, de 10,0 à 29,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 8, de 30,0 à 64,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 8, de 65,0 à 159,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 8, 160,0 km et plus							
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	612805	t.km	Transport additionnel									
				GBR								
					région 9, de 1,0 à 9,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 9, de 10,0 à 29,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 9, de 30,0 à 64,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 9, de 65,0 à 159,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	612805	t.km	Transport additionnel									
				GBR								
					région 9, 160,0 km et plus							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 10 secteur 1, de 1,0 à 9,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 10 secteur 1, de 10,0 à 34,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 10 secteur 1, 35,0 km et plus							
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	612805	t.km	Transport additionnel									
				GBR								
					région 10 secteur 2, de 1,0 à 9,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 10 secteur 2, de 10,0 à 29,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 10 secteur 2, de 30,0 à 64,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 10 secteur 2, de 65,0 à 159,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	612805	t.km	Transport additionnel									
				GBR								
					région 10 secteur 2, 160,0 km et plus							
						artisan						
						entrepreneur						
					Îles-de-la-Madeleine de 1,0 à 9,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					Îles-de-la-Madeleine de 10,0 à 29,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					Îles-de-la-Madeleine de 30,0 à 64,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	612805	t.km	Transport additionnel									
				GBR								
					Îles-de-la-Madeleine	de 65,0 à 159,9 km						
						artisan						
						entrepreneur						
					de 1,0 à 9,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					de 10,0 à 29,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					de 30,0 à 64,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	612805	t.km	Transport additionnel									
				GBR								
					de 65,0 à 159,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					160,0 km et plus							
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	612805	t.km	Transport additionnel									
				pierre pour enrobé								
					région 1, de 1,0 à 9,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 1, de 10,0 à 29,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 1, de 30,0 à 64,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 1, de 65,0 à 159,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	612805	t.km	Transport additionnel									
				pierre pour enrobé								
					région 1, 160,0 km et plus							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 2, de 1,0 à 9,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 2, de 10,0 à 29,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 2, de 30,0 à 64,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	612805	t.km	Transport additionnel									
				pierre pour enrobé								
					région 2, de 65,0 à 159,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 2, 160,0 km et plus							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 3, de 1,0 à 9,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 3, de 10,0 à 29,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	612805	t.km	Transport additionnel									
				pierre pour enrobé								
					région 3, de 30,0 à 64,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 3, de 65,0 à 159,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 3, 160,0 km et plus							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 4, de 1,0 à 9,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	612805	t.km	Transport additionnel									
				pierre pour enrobé								
					région 4, de 10,0 à 29,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 4, de 30,0 à 64,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 4, de 65,0 à 159,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 4, 160,0 km et plus							
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	612805	t.km	Transport additionnel									
				pierre pour enrobé								
					région 5, de 1,0 à 9,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 5, de 10,0 à 29,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 5, de 30,0 à 64,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 5, de 65,0 à 159,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	612805	t.km	Transport additionnel									
				pierre pour enrobé								
					région 5, 160,0 km et plus							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 6, de 1,0 à 9,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 6, de 10,0 à 29,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 6, de 30,0 à 64,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	612805	t.km	Transport additionnel									
				pierre pour enrobé								
					région 6, de 65,0 à 159,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 6, 160,0 km et plus							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 7, de 1,0 à 9,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 7, de 10,0 à 29,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	612805	t.km	Transport additionnel									
				pierre pour enrobé								
					région 7, de 30,0 à 64,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 7, de 65,0 à 159,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 7, 160,0 km et plus							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 8, de 1,0 à 9,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	612805	t.km	Transport additionnel									
				pierre pour enrobé								
					région 8, de 10,0 à 29,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 8, de 30,0 à 64,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 8, de 65,0 à 159,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 8, 160,0 km et plus							
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	612805	t.km	Transport additionnel									
				pierre pour enrobé								
					région 9, de 1,0 à 9,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 9, de 10,0 à 29,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 9, de 30,0 à 64,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 9, de 65,0 à 159,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	612805	t.km	Transport additionnel									
				pierre pour enrobé								
					région 9, 160,0 km et plus							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 10 secteur 1, de 1,0 à 9,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 10 secteur 1, de 10,0 à 34,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 10 secteur 1, 35,0 km et plus							
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	612805	t.km	Transport additionnel									
				pierre pour enrobé								
					région 10 secteur 2, de 1,0 à 9,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 10 secteur 2, de 10,0 à 29,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 10 secteur 2, de 30,0 à 64,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 10 secteur 2, de 65,0 à 159,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	612805	t.km	Transport additionnel									
				pierre pour enrobé								
					région 10 secteur 2, 160,0 km et plus							
						artisan						
						entrepreneur						
					Îles-de-la-Madeleine de 1,0 à 9,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					Îles-de-la-Madeleine de 10,0 à 29,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					Îles-de-la-Madeleine de 30,0 à 64,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	612805	t.km	Transport additionnel									
				pierre pour enrobé								
					Îles-de-la-Madeleine de 65,0 à 159,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					de 1,0 à 9,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					de 10,0 à 29,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					de 30,0 à 64,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	612805	t.km	Transport additionnel									
				pierre pour enrobé								
					de 65,0 à 159,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					160,0 km et plus							
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	612805	t.km	Transport additionnel									
				granulats bitumineux récupérés (GBR)							**205 602**	**0,28$**
											168 620	0,28$
					région 1, de 1,0 à 9,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 1, de 10,0 à 29,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 1, de 30,0 à 64,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 1, de 65,0 à 159,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	612805	t.km	Transport additionnel									
				granulats bitumineux récupérés (GBR)								
					région 1, 160,0 km et plus							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 2, de 1,0 à 9,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 2, de 10,0 à 29,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 2, de 30,0 à 64,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	612805	t.km	Transport additionnel									
				granulats bitumineux récupérés (GBR)								
					région 2, de 65,0 à 159,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 2, 160,0 km et plus							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 3, de 1,0 à 9,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 3, de 10,0 à 29,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	612805	t.km	Transport additionnel									
				granulats bitumineux récupérés (GBR)								
					région 3, de 30,0 à 64,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 3, de 65,0 à 159,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 3, 160,0 km et plus							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 4, de 1,0 à 9,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	612805	t.km	Transport additionnel									
				granulats bitumineux récupérés (GBR)								
					région 4, de 10,0 à 29,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 4, de 30,0 à 64,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 4, de 65,0 à 159,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 4, 160,0 km et plus							
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	612805	t.km	Transport additionnel									
				granulats bitumineux récupérés (GBR)								
					région 5, de 1,0 à 9,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 5, de 10,0 à 29,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 5, de 30,0 à 64,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 5, de 65,0 à 159,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	612805	t.km	Transport additionnel									
				granulats bitumineux récupérés (GBR)								
					région 5, 160,0 km et plus							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 6, de 1,0 à 9,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 6, de 10,0 à 29,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 6, de 30,0 à 64,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	612805	t.km	Transport additionnel									
				granulats bitumineux récupérés (GBR)								
					région 6, de 65,0 à 159,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 6, 160,0 km et plus							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 7, de 1,0 à 9,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 7, de 10,0 à 29,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	612805	t.km	Transport additionnel									
				granulats bitumineux récupérés (GBR)								
					région 7, de 30,0 à 64,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 7, de 65,0 à 159,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 7, 160,0 km et plus							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 8, de 1,0 à 9,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	612805	t.km	Transport additionnel									
				granulats bitumineux récupérés (GBR)								
					région 8, de 10,0 à 29,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 8, de 30,0 à 64,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 8, de 65,0 à 159,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 8, 160,0 km et plus							
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	612805	t.km	Transport additionnel									
				granulats bitumineux récupérés (GBR)								
					région 9, de 1,0 à 9,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 9, de 10,0 à 29,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 9, de 30,0 à 64,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 9, de 65,0 à 159,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	612805	t.km	Transport additionnel									
				granulats bitumineux récupérés (GBR)								
					région 9, 160,0 km et plus							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 10 secteur 1, de 1,0 à 9,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 10 secteur 1, de 10,0 à 34,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 10 secteur 1, 35,0 km et plus							
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	612805	t.km	Transport additionnel									
				granulats bitumineux récupérés (GBR)								
					région 10 secteur 2, de 1,0 à 9,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 10 secteur 2, de 10,0 à 29,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 10 secteur 2, de 30,0 à 64,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 10 secteur 2, de 65,0 à 159,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	612805	t.km	Transport additionnel									
				granulats bitumineux récupérés (GBR)								
					région 10 secteur 2, 160,0 km et plus							
						artisan						
						entrepreneur						
					Îles-de-la-Madeleine de 1,0 à 9,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					Îles-de-la-Madeleine de 10,0 à 29,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					Îles-de-la-Madeleine de 30,0 à 64,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
7.7.3	612805	t.km	Transport additionnel									
				granulats bitumineux récupérés (GBR)								
					Îles-de-la-Madeleine de 65,0 à 159,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					de 1,0 à 9,9 km						**62 415**	**0,30$**
											41 632	0,32$
						artisan					**55 535**	**0,31$**
											41 072	0,32$
						entrepreneur					**6 880**	**0,28$**
											560	0,29$
					de 10,0 à 29,9 km						**117 700**	**0,29$**
											92 515	0,30$
						artisan					**104 512**	**0,29$**
											91 270	0,30$
						entrepreneur					**13 188**	**0,25$**
											1 245	0,26$
					de 30,0 à 64,9 km						**25 487**	**0,19$**
											34 473	0,19$
						artisan					**23 769**	**0,19$**
											34 245	0,19$
						entrepreneur					**1 718**	**0,16$**
											228	0,16$

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	612805	t.km	Transport additionnel									
				granulats bitumineux récupérés (GBR)								
					de 65,0 à 159,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					160,0 km et plus							
						artisan						
						entrepreneur						
7.7.3	612810	t.km	Transport additionnel pour enrobé zone 1, jusqu'à 10 km				**1 204 866**	**0,31$**	**128 046**	**0,32$**	**20 250**	**0,32$**
							1 183 047	0,31$	122 253	0,32$		
7.7.3	612820	t.km	Transport additionnel pour enrobé zone 2, jusqu'à 10 km				**3 770 912**	**0,28$**	**1 309 321**	**0,31$**	**582 755**	**0,32$**
							2 943 212	0,31$	1 267 695	0,32$	620 695	0,32$

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	612825	Heure	Transport additionnel						**880**	**0,00$**	**100**	**0,00$**
											96	99,40$
				enrobé								
					camion - 2 essieux							
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	612825	Heure	Transport additionnel									
				enrobé								
					camion - 3 essieux							
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	612825	Heure	Transport additionnel									
				enrobé								
					camion - 4 essieux							
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	612825	Heure	Transport additionnel									
				enrobé								
					camion - 5 essieux							
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	612825	Heure	Transport additionnel									
				enrobé								
					camion - 6 essieux							
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	612825	Heure	Transport additionnel									
				enrobé								
					camion - 7 essieux							
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	612825	Heure	Transport additionnel									
				GBR					**880**	**0,00$**	**100**	**0,00$**
											96	99,40$

camion - 2 essieux

région 1

région 2

région 3

région 4

région 5

région 6

région 7

région 8

région 9

région 10 secteur 1

région 10 secteur 2

Îles-de-la-Madeleine

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	612825	Heure	Transport additionnel									
				GBR								
					camion - 3 essieux				**800**	**0,00$**	**75**	**0,00$**
											75	94,50$
						région 1			**800**	**0,00$**		
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7					**75**	**0,00$**
											75	94,50$
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	612825	Heure	Transport additionnel									
				GBR								
					camion - 4 essieux				**80**	**0,00$**	**25**	**0,00$**
											21	116,92$
						région 1			**80**	**0,00$**		
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7					**25**	**0,00$**
											21	116,92$
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	612825	Heure	Transport additionnel									
				GBR								
					camion - 5 essieux							
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	612825	Heure	Transport additionnel									
				GBR								
					camion - 6 essieux							
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	612825	Heure	Transport additionnel									
				GBR								
					camion - 7 essieux							
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	612825	Heure	Transport additionnel									
				pierre pour enrobé								
					camion - 2 essieux							
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	612825	Heure	Transport additionnel									
				pierre pour enrobé								
					camion - 3 essieux							
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	612825	Heure	Transport additionnel									
				pierre pour enrobé								
					camion - 4 essieux							
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	612825	Heure	Transport additionnel									
				pierre pour enrobé								
					camion - 5 essieux							
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	612825	Heure	Transport additionnel									
				pierre pour enrobé								
					camion - 6 essieux							
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	612825	Heure	Transport additionnel									
				pierre pour enrobé								
					camion - 7 essieux							
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	612830	t.km	Supplément au taux du 1er km									
				enrobé								
					région 1							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	612830	t.km	Supplément au taux du 1er km									
				enrobé								
					région 2							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	612830	t.km	Supplément au taux du 1er km									
				enrobé								
					région 3							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	612830	t.km	Supplément au taux du 1er km									
				enrobé								
					région 4							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	612830	t.km	Supplément au taux du 1er km									
				enrobé								
					région 5							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	612830	t.km	Supplément au taux du 1er km									
				enrobé								
					région 6							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	612830	t.km	Supplément au taux du 1er km									
				enrobé								
					région 7							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	612830	t.km	Supplément au taux du 1er km									
				enrobé								
					région 8							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	612830	t.km	Supplément au taux du 1er km									
				enrobé								
					région 9							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	612830	t.km	Supplément au taux du 1er km									
				enrobé								
					région 10 secteur 1							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 34,9 km						
						35,0 km et plus						
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	612830	t.km	Supplément au taux du 1er km									
				enrobé								
					région 10 secteur 2							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	612830	t.km	Supplément au taux du 1er km									
				enrobé								
					Îles-de-la-Madeleine							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	612830	t.km	Supplément au taux du 1er km									
				GBR								
					région 1							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	612830	t.km	Supplément au taux du 1er km									
				GBR								
					région 2							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	612830	t.km	Supplément au taux du 1er km									
				GBR								
					région 3							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	612830	t.km	Supplément au taux du 1er km									
				GBR								
					région 4							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	612830	t.km	Supplément au taux du 1er km									
				GBR								
					région 5							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	612830	t.km	Supplément au taux du 1er km									
				GBR								
					région 6							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	612830	t.km	Supplément au taux du 1er km									
				GBR								
					région 7							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	612830	t.km	Supplément au taux du 1er km									
				GBR								
					région 8							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	612830	t.km	Supplément au taux du 1er km									
				GBR								
					région 9							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	612830	t.km	Supplément au taux du 1er km									
				GBR								
					région 10 secteur 1							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 34,9 km						
						35,0 km et plus						
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	612830	t.km	Supplément au taux du 1er km									
				GBR								
					région 10 secteur 2							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	612830	t.km	Supplément au taux du 1er km									
				GBR								
					Îles-de-la-Madeleine							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	612830	t.km	Supplément au taux du 1er km									
				pierre pour enrobé								
					région 1							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	612830	t.km	Supplément au taux du 1er km									
				pierre pour enrobé								
					région 2							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	612830	t.km	Supplément au taux du 1er km									
				pierre pour enrobé								
					région 3							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	612830	t.km	Supplément au taux du 1er km									
				pierre pour enrobé								
					région 4							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	612830	t.km	Supplément au taux du 1er km									
				pierre pour enrobé								
					région 5							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	612830	t.km	Supplément au taux du 1er km									
				pierre pour enrobé								
					région 6							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	612830	t.km	Supplément au taux du 1er km									
				pierre pour enrobé								
					région 7							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	612830	t.km	Supplément au taux du 1er km									
				pierre pour enrobé								
					région 8							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	612830	t.km	Supplément au taux du 1er km									
				pierre pour enrobé								
					région 9							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	612830	t.km	Supplément au taux du 1er km									
				pierre pour enrobé								
					région 10 secteur 1							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 34,9 km						
						35,0 km et plus						
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	612830	t.km	Supplément au taux du 1er km									
				pierre pour enrobé								
					région 10 secteur 2							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	612830	t.km	Supplément au taux du 1er km									
				pierre pour enrobé								
					Îles-de-la-Madeleine							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.1.2.3	612835	t.km	Supplément au taux de la t.km						601	1,44$	19 482	1,51$
				enrobé							9 987	1,58$
					région 1							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 1						
						région 2						
						région 3						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.1.2.3	612835	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				enrobé								
					région 2							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 1							
					région 2							
					région 3							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.1.2.3	612835	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				enrobé								
					région 3							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 1						
						région 2						
						région 3						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.1.2.3	612835	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				enrobé								
					région 4							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 1							
					région 2							
					région 3							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.1.2.3	612835	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				enrobé								
					région 5							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 1							
					région 2							
					région 3							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.1.2.3	612835	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				enrobé								
					région 6							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 1							
					région 2							
					région 3							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.1.2.3	612835	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				enrobé								
					région 7							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 1						
						région 2						
						région 3						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.1.2.3	612835	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				enrobé								
					région 8							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 1						
						région 2						
						région 3						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.1.2.3	612835	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				enrobé								
					région 9							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 1							
					région 2							
					région 3							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.1.2.3	612835	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				enrobé								
					région 10 secteur 1							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 34,9 km						
						35,0 km et plus						
					région 1							
					région 2							
					région 3							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.1.2.3	612835	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				enrobé								
					région 10 secteur 2							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 1							
					région 2							
					région 3							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.1.2.3	612835	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				enrobé								
					Îles-de-la-Madeleine							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
					de 1,0 à 9,9 km						9 987	1,58$
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 1						
						région 2					9 987	1,58$
						région 3						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.1.2.3	612835	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				enrobé								
					de 10,0 à 29,9 km							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
					de 30,0 à 64,9 km							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 1						
						région 2						
						région 3						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.1.2.3	612835	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				enrobé								
					de 65,0 à 159,9 km							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
					160,0 km et plus							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 1						
						région 2						
						région 3						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.1.2.3	612835	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				enrobé								
					de 10,0 à 34,9 km							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 1						
						région 2						
						région 3						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.1.2.3	612835	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				GBR								
					région 1							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 1						
						région 2						
						région 3						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.1.2.3	612835	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				GBR								
					région 2							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 1						
						région 2						
						région 3						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.1.2.3	612835	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				GBR								
					région 3							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 1						
						région 2						
						région 3						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.1.2.3	612835	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				GBR								
					région 4							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 1						
						région 2						
						région 3						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.1.2.3	612835	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				GBR								
					région 5							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 1							
					région 2							
					région 3							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.1.2.3	612835	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				GBR								
					région 6							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 1							
					région 2							
					région 3							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.1.2.3	612835	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				GBR								
					région 7							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 1						
						région 2						
						région 3						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.1.2.3	612835	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				GBR								
					région 8							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 1						
						région 2						
						région 3						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.1.2.3	612835	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				GBR								
					région 9							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 1						
						région 2						
						région 3						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.1.2.3	612835	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				GBR								
					région 10 secteur 1							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 34,9 km						
						35,0 km et plus						
					région 1							
					région 2							
					région 3							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.1.2.3	612835	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				GBR								
					région 10 secteur 2							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 1							
					région 2							
					région 3							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.1.2.3	612835	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				GBR								
					Îles-de-la-Madeleine							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
					de 1,0 à 9,9 km							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 1						
						région 2						
						région 3						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.1.2.3	612835	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				GBR								
					de 10,0 à 29,9 km							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
					de 30,0 à 64,9 km							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 1						
						région 2						
						région 3						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.1.2.3	612835	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				GBR								
					de 65,0 à 159,9 km							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
					160,0 km et plus							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 1						
						région 2						
						région 3						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.1.2.3	612835	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				GBR								
					de 10,0 à 34,9 km							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 1						
						région 2						
						région 3						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.1.2.3	612835	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				pierre pour enrobé					601	1,44$	9 495	1,44$
					région 1							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 1						
						région 2						
						région 3						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.1.2.3	612835	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				pierre pour enrobé								
					région 2							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 1							
					région 2							
					région 3							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.1.2.3	612835	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				pierre pour enrobé								
					région 3							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
						région 1						
						région 2						
						région 3						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.1.2.3	612835	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				pierre pour enrobé								
					région 4							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 1							
					région 2							
					région 3							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.1.2.3	612835	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				pierre pour enrobé								
					région 5							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 1							
					région 2							
					région 3							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.1.2.3	612835	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				pierre pour enrobé								
					région 6							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 1							
					région 2							
					région 3							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.1.2.3	612835	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				pierre pour enrobé								
					région 7							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 1							
					région 2							
					région 3							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.1.2.3	612835	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				pierre pour enrobé								
					région 8							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 1							
					région 2							
					région 3							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.1.2.3	612835	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				pierre pour enrobé								
					région 9							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 1							
					région 2							
					région 3							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.1.2.3	612835	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				pierre pour enrobé								
					région 10 secteur 1							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 34,9 km						
						35,0 km et plus						
					région 1							
					région 2							
					région 3							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.1.2.3	612835	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				pierre pour enrobé								
					région 10 secteur 2							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 1							
					région 2							
					région 3							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.1.2.3	612835	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				pierre pour enrobé								
					Îles-de-la-Madeleine							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
					de 1,0 à 9,9 km				601	1,44$	9 495	1,44$
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 1						
						région 2			601	1,44$	9 495	1,44$
						région 3						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.1.2.3	612835	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				pierre pour enrobé								
					de 10,0 à 29,9 km							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
					de 30,0 à 64,9 km							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 1						
						région 2						
						région 3						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.1.2.3	612835	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				pierre pour enrobé								
					de 65,0 à 159,9 km							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
					160,0 km et plus							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 1						
						région 2						
						région 3						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.1.2.3	612835	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				pierre pour enrobé								
					de 10,0 à 34,9 km							
						de 1,0 à 9,9 km						
						région 1						
						région 2						
						région 3						
7.7.3	612860	t.km	Transport additionnel pour enrobé zone 1, de 11 à 30 km				**1 402 907**	**0,27$**	**138 852**	**0,29$**	**9 376**	**0,28$**
							1 394 572	0,27$	91 535	0,28$		
7.7.3	612870	t.km	Transport additionnel pour enrobé zone 2, de 11 à 30 km				**6 117 386**	**0,25$**	**2 484 371**	**0,28$**	**1 134 925**	**0,29$**
							5 525 686	0,27$	2 237 676	0,28$	1 230 906	0,29$
7.7.3	612875	t.km	Transport additionnel pour enrobé de 31 km à 65 km				**4 596 785**	**0,16$**	**2 099 428**	**0,17$**	**685 633**	**0,18$**
							4 389 385	0,17$	1 683 111	0,17$	863 834	0,18$
7.7.3	612880	t.km	Transport additionnel pour enrobé de 66 km à 160 km				**1 239 251**	**0,11$**	**714 472**	**0,13$**	**394 459**	**0,13$**
							978 507	0,13$	356 592	0,13$	582 213	0,14$
7.7.3	612885	t.km	Transport additionnel pour enrobé de 161 km et plus						**2**	**0,11$**	**1 350**	**0,11$**
7.7.2.5	612891	t	Supplément pour fourniture et opération d'un système électronique complet pour la pesée				**3 100**	**0,14$**			**7 465**	**0,14$**
							2 779	0,14$			7 363	0,14$
13	612892	t	Supplément pour contrôles électroniques sur finisseur								**13 155**	**0,13$**
											12 276	0,13$
13.3.5.4	612895	t.km	Supplément au taux de la t.km, du 1er au 10e km, enrobé zone ..., région ...									
									164 378	0,36$	5 875	1,58$
13.4.3	612920	t	Rechargement et mise en forme des accotements après asphaltage, matériau granulaire Granulat concassé MG 20, transport total inclus (rechargement d'accotement après pavage)				**130 524**	**20,13$**	**54 510**	**19,38$**	**61 522**	**21,10$**
							119 840	19,06$	50 636	17,58$	60 418	18,92$

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
13.4.3	612925	t	Rechargement et mise en forme des accotements après asphaltage, matériau granulaire				**19 817**	**13,99$**	**3 873**	**8,53$**	**1 747**	**30,88$**
			Granulat concassé MG 20, (transport du 1er km inclus) (rechargement d'accotement après pavage)				16 218	18,43$	2 718	11,07$	2 789	21,82$
13.4.3	612930	t	Rechargement et mise en forme des accotements après asphaltage, matériau granulaire				**277 447**	**20,58$**	**217 935**	**20,02$**	**295 883**	**20,81$**
			Granulat concassé MG 20b, transport total inclus (rechargement d'accotement après pavage)				255 042	21,15$	191 595	19,33$	263 661	19,84$
13.4.3	612935	t	Rechargement et mise en forme des accotements après asphaltage, matériau granulaire				**77 495**	**9,24$**	**16 568**	**20,38$**	**37 122**	**20,12$**
			Granulat concassé MG 20b, (transport du 1er km inclus) (rechargement d'accotement après pavage)				54 000	8,77$	15 350	18,14$	27 415	20,21$
13.3.5.1	613000	t	Transport du bitume pour enrobé (bitume fourni par le Ministère)				**45 694**	**61,08$**	**21 036**	**95,23$**	**19 552**	**113,22$**
							38 804	65,54$	19 552	73,99$	16 366	117,71$
				aucune spécification					**393**	**0,00$**	**4 210**	**79,98$**
											1 552	85,53$
13.3.5.1	613010	t	Ajustement du tarif du transport du bitume pour enrobé, approvisionnement à un lieu autre que celui prévu (bitume fourni par le Ministère)						6 035	-6,61$	5 103	-8,90$
13.3.5.3.1	613025	t	Conciliation du bitume fourni en complément par l'entrepreneur				9 518	674,94$	2 347	773,43$	2 066	916,84$
13.3.5.3.1	613065	t	Conciliation du bitume fourni en trop par le Ministère				4 855	-656,80$	2 534	-779,36$	1 378	-917,15$
13.3.5.2	613070	t	Paiement du bitume incorporé dans les matériaux récupérés						1 086	772,19$	584	936,93$
13.3.5.2	613075	t	Ajustement du prix du bitume								**1**	**0,00$**
							148 612	5,24$	125 550	-24,07$	157 030	40,16$
13	613105	Unité	Enrobé pour réparation à froid				**1**	**0,00$**				
											1	4 374,37$
				«coldpatch» sac de 20 kg			**1**	**0,00$**				
											1	4 374,37$
				«coldpatch» sac de 30 kg								

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé						**3 297**	**0,00$**	**93 281**	**102,56$**
									49	309,96$	56 331	101,42$
				ESG-5 à chaud								
					PG 52-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-5 à chaud								
					PG 58-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-5 à chaud								
					PG 64-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-5 à chaud								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-5 tiède								
					PG 52-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-5 tiède								
					PG 58-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-5 tiède								
					PG 58-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-5 tiède								
					PG 58-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-5 tiède								
					PG 64-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-5 tiède								
					PG 64-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-5 tiède								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-5 à chaud ou tiède								
					PG 52-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-5 à chaud ou tiède								
					PG 58-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-5 à chaud ou tiède								
					PG 58-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-5 à chaud ou tiède								
					PG 58-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-5 à chaud ou tiède								
					PG 64-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-5 à chaud ou tiède								
					PG 64-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-5 à chaud ou tiède								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-5R à chaud								
					PG 52-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-5R à chaud								
					PG 58-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-5R à chaud								
					PG 64-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-5R à chaud								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-5R tiède								
					PG 52-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-5R tiède								
					PG 58-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-5R tiède								
					PG 58-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-5R tiède								
					PG 58-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-5R tiède								
					PG 64-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-5R tiède								
					PG 64-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-5R tiède								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-5R à chaud ou tiède								
					PG 52-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-5R à chaud ou tiède								
					PG 58-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-5R à chaud ou tiède								
					PG 58-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-5R à chaud ou tiède								
					PG 58-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-5R à chaud ou tiède								
					PG 64-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-5R à chaud ou tiède								
					PG 64-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-5R à chaud ou tiède								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-10 à chaud					**61**	**0,00$**	**9 341**	**107,24$**
											8 789	107,79$
					PG 52-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-10 à chaud								
					PG 58-34						**8 141**	**110,89$**
											8 741	107,28$
						transport total inclus (rural)					**8 141**	**110,89$**
											8 741	107,28$
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40HRD						**1 200**	**82,50$**
						transport total inclus (rural)					**1 200**	**82,50$**
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-10 à chaud								
					PG 64-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34				**61**	**0,00$**		
											48	200,00$
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)			**61**	**0,00$**		
											48	200,00$
					PG 64-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-10 à chaud								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-10 tiède							**7 800**	**113,04$**
					PG 52-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-10 tiède								
					PG 58-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-10 tiède								
					PG 58-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34T						**7 800**	**113,04$**
						transport total inclus (rural)					**7 800**	**113,04$**
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-10 tiède								
					PG 58-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-10 tiède								
					PG 64-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-10 tiède								
					PG 64-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-10 tiède								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-10 à chaud ou tiède								
					PG 52-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-10 à chaud ou tiède								
					PG 58-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-10 à chaud ou tiède								
					PG 58-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-10 à chaud ou tiède								
					PG 58-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-10 à chaud ou tiède								
					PG 64-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-10 à chaud ou tiède								
					PG 64-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-10 à chaud ou tiède								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-10R à chaud								
					PG 52-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-10R à chaud								
					PG 58-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-10R à chaud								
					PG 64-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-10R à chaud								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-10R tiède								
					PG 52-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-10R tiède								
					PG 58-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-10R tiède								
					PG 58-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-10R tiède								
					PG 58-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-10R tiède								
					PG 64-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-10R tiède								
					PG 64-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-10R tiède								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-10R à chaud ou tiède								
					PG 52-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-10R à chaud ou tiède								
					PG 58-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-10R à chaud ou tiède								
					PG 58-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-10R à chaud ou tiède								
					PG 58-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-10R à chaud ou tiède								
					PG 64-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-10R à chaud ou tiède								
					PG 64-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-10R à chaud ou tiède								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-14 à chaud					**370**	**0,00$**	**18 914**	**97,73$**
											17 278	114,07$
					PG 52-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-14 à chaud								
					PG 58-34				**370**	**0,00$**	**9 844**	**82,01$**
											10 128	113,20$
						transport total inclus (rural)			**370**	**0,00$**	**9 844**	**82,01$**
											10 128	113,20$
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34HRD						**6 465**	**121,54$**
											6 260	116,50$
						transport total inclus (rural)					**6 465**	**121,54$**
											6 260	116,50$
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40HRD						**1 500**	**81,50$**
						transport total inclus (rural)					**1 500**	**81,50$**
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-14 à chaud								
					PG 64-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34						**695**	**126,75$**
											579	117,99$
						transport total inclus (rural)					**695**	**126,75$**
											579	117,99$
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34HRD						**410**	**110,00$**
											312	86,44$
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)					**410**	**110,00$**
											312	86,44$

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-14 à chaud								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-14 tiède							**8 300**	**94,55$**
					PG 52-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-14 tiède								
					PG 58-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-14 tiède								
					PG 58-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34T						**8 300**	**94,55$**
						transport total inclus (rural)					**8 300**	**94,55$**
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-14 tiède								
					PG 58-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-14 tiède								
					PG 64-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-14 tiède								
					PG 64-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-14 tiède								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-14 à chaud ou tiède								
					PG 52-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-14 à chaud ou tiède								
					PG 58-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-14 à chaud ou tiède								
					PG 58-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-14 à chaud ou tiède								
					PG 58-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-14 à chaud ou tiède								
					PG 64-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-14 à chaud ou tiède								
					PG 64-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-14 à chaud ou tiède								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-14R à chaud								
					PG 52-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-14R à chaud								
					PG 58-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-14R à chaud								
					PG 64-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-14R à chaud								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-14R tiède								
					PG 52-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-14R tiède								
					PG 58-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-14R tiède								
					PG 58-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-14R tiède								
					PG 58-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-14R tiède								
					PG 64-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-14R tiède								
					PG 64-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-14R tiède								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-14R à chaud ou tiède								
					PG 52-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-14R à chaud ou tiède								
					PG 58-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-14R à chaud ou tiède								
					PG 58-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-14R à chaud ou tiède								
					PG 58-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-14R à chaud ou tiède								
					PG 64-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-14R à chaud ou tiède								
					PG 64-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-14R à chaud ou tiède								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				GB-20 à chaud					**2 866**	**0,00$**	**48 656**	**103,01$**
									49	309,96$	30 018	91,83$
					PG 52-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				GB-20 à chaud								
					PG 58-34				**566**	**0,00$**	**2 514**	**157,84$**
									49	309,96$	2 211	126,48$
						transport total inclus (rural)			**566**	**0,00$**	**1 931**	**167,57$**
									49	309,96$	1 689	120,61$
						transport total inclus (urbain)					**583**	**125,61$**
											522	145,42$
					PG 58-34HRD						**4 535**	**101,50$**
											4 099	83,30$
						transport total inclus (rural)					**4 535**	**101,50$**
											4 099	83,30$
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				GB-20 à chaud								
					PG 64-28						**7 445**	**99,81$**
											5 829	78,43$
						transport total inclus (rural)					**5 620**	**94,88$**
											5 829	78,43$
						transport total inclus (urbain)					**1 825**	**115,00$**
					PG 64-28HRD						**50**	**130,00$**
											40	238,00$
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)					**50**	**130,00$**
											40	238,00$
					PG 64-34				**2 300**	**0,00$**	**10 992**	**100,96$**
											12 700	91,40$
						transport total inclus (rural)					**10 665**	**101,58$**
											10 424	92,42$
						transport total inclus (urbain)			**2 300**	**0,00$**	**327**	**80,89$**
											2 276	86,70$
					PG 64-34HRD						**19 520**	**100,00$**
											1 481	85,00$
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)					**19 520**	**100,00$**
											1 481	85,00$

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				GB-20 à chaud								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				GB-20 tiède								
					PG 52-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				GB-20 tiède								
					PG 58-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				GB-20 tiède								
					PG 58-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				GB-20 tiède								
					PG 58-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				GB-20 tiède								
					PG 64-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				GB-20 tiède								
					PG 64-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				GB-20 tiède								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				GB-20 à chaud ou tiède								
					PG 52-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				GB-20 à chaud ou tiède								
					PG 58-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				GB-20 à chaud ou tiède								
					PG 58-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				GB-20 à chaud ou tiède								
					PG 58-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				GB-20 à chaud ou tiède								
					PG 64-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				GB-20 à chaud ou tiède								
					PG 64-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				GB-20 à chaud ou tiède								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				GB-20R à chaud								
					PG 52-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				GB-20R à chaud								
					PG 58-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				GB-20R à chaud								
					PG 64-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				GB-20R à chaud								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				GB-20R tiède								
					PG 52-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				GB-20R tiède								
					PG 58-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				GB-20R tiède								
					PG 58-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				GB-20R tiède								
					PG 58-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				GB-20R tiède								
					PG 64-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				GB-20R tiède								
					PG 64-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				GB-20R tiède								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				GB-20R à chaud ou tiède								
					PG 52-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				GB-20R à chaud ou tiède								
					PG 58-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				GB-20R à chaud ou tiède								
					PG 58-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				GB-20R à chaud ou tiède								
					PG 58-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				GB-20R à chaud ou tiède								
					PG 64-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				GB-20R à chaud ou tiède								
					PG 64-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				GB-20R à chaud ou tiède								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				autre enrobé							**270**	**142,22$**
											246	155,00$
					PG 52-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				autre enrobé								
					PG 58-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				autre enrobé								
					PG 58-34						**270**	**142,22$**
											246	155,00$
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)					**270**	**142,22$**
											246	155,00$
					PG 58-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				autre enrobé								
					PG 58-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				autre enrobé								
					PG 64-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				autre enrobé								
					PG 64-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613200	t	Couche de base, enrobé									
				autre enrobé								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé				**315**	**0,00$**	**1 396**	**30,39$**	**189 902**	**107,30$**
									202	210,00$	126 443	106,35$
				EG-10 à chaud							**1 347**	**0,00$**
					PG 64-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34HRD						**828**	**0,00$**
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)					**828**	**0,00$**
					PG 70-28						**519**	**0,00$**
						transport total inclus (rural)					**519**	**0,00$**
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				EG-10 à chaud								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				EG-10 tiède								
					PG 64-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				EG-10 tiède								
					PG 70-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				EG-10 tiède								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				EG-10 à chaud ou tiède								
					PG 64-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				EG-10 à chaud ou tiède								
					PG 70-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				EG-10 à chaud ou tiède								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				EG-10R à chaud								
					PG 64-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				EG-10R à chaud								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				EG-10R tiède								
					PG 64-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				EG-10R tiède								
					PG 70-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				EG-10R tiède								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				EG-10R à chaud ou tiède								
					PG 64-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				EG-10R à chaud ou tiède								
					PG 70-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				EG-10R à chaud ou tiède								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				EGM-10 à chaud							**5 585**	**105,56$**
											73	117,30$
					PG 52-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				EGM-10 à chaud								
					PG 58-34						**5 585**	**105,56$**
											73	117,30$
						transport total inclus (rural)					**5 585**	**105,56$**
											73	117,30$
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				EGM-10 à chaud								
					PG 64-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				EGM-10 à chaud								
					PG 70-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				EGM-10 tiède								
					PG 52-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				EGM-10 tiède								
					PG 58-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				EGM-10 tiède								
					PG 58-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				EGM-10 tiède								
					PG 58-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				EGM-10 tiède								
					PG 64-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				EGM-10 tiède								
					PG 64-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				EGM-10 tiède								
					PG 70-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				EGM-10 tiède								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				EGM-10 à chaud ou tiède								
					PG 52-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				EGM-10 à chaud ou tiède								
					PG 58-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				EGM-10 à chaud ou tiède								
					PG 58-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				EGM-10 à chaud ou tiède								
					PG 58-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				EGM-10 à chaud ou tiède								
					PG 64-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				EGM-10 à chaud ou tiède								
					PG 64-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				EGM-10 à chaud ou tiède								
					PG 70-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				EGM-10 à chaud ou tiède								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				EGM-10R à chaud								
					PG 52-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				EGM-10R à chaud								
					PG 58-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				EGM-10R à chaud								
					PG 64-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				EGM-10R à chaud								
					PG 70-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				EGM-10R tiède								
					PG 52-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				EGM-10R tiède								
					PG 58-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				EGM-10R tiède								
					PG 58-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				EGM-10R tiède								
					PG 58-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				EGM-10R tiède								
					PG 64-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				EGM-10R tiède								
					PG 64-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				EGM-10R tiède								
					PG 70-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				EGM-10R tiède								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				EGM-10R à chaud ou tiède								
					PG 52-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				EGM-10R à chaud ou tiède								
					PG 58-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				EGM-10R à chaud ou tiède								
					PG 58-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				EGM-10R à chaud ou tiède								
					PG 58-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				EGM-10R à chaud ou tiède								
					PG 64-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				EGM-10R à chaud ou tiède								
					PG 64-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				EGM-10R à chaud ou tiède								
					PG 70-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				EGM-10R à chaud ou tiède								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-10 à chaud			**315**	**0,00$**	**1 194**	**0,00$**	**128 168**	**108,59$**
											110 980	109,46$
					PG 52-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-10 à chaud								
					PG 58-34				**44**	**0,00$**	**37 722**	**113,54$**
											37 993	117,90$
						transport total inclus (rural)			**40**	**0,00$**	**35 630**	**112,00$**
											35 978	115,91$
						transport total inclus (urbain)			**4**	**0,00$**	**2 092**	**139,77$**
											2 015	153,40$
					PG 58-34HRD		**315**	**0,00$**			**25 623**	**108,28$**
											19 957	104,97$
						transport total inclus (rural)	**315**	**0,00$**			**23 985**	**108,66$**
											18 245	105,91$
						transport total inclus (urbain)					**1 638**	**102,65$**
											1 712	94,95$
					PG 58-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-10 à chaud								
					PG 64-28						**420**	**94,23$**
											413	124,00$
						transport total inclus (rural)					**420**	**94,23$**
											413	124,00$
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34				**1 150**	**0,00$**	**14 400**	**115,25$**
											9 370	125,97$
						transport total inclus (rural)					**14 270**	**115,21$**
											9 185	125,25$
						transport total inclus (urbain)			**1 150**	**0,00$**	**130**	**120,00$**
											185	161,71$
					PG 64-34HRD						**46 735**	**106,33$**
											41 125	97,94$
						transport total inclus (rural)					**11 235**	**105,33$**
											11 164	95,13$
						transport total inclus (urbain)					**35 500**	**106,65$**
											29 961	98,98$

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-10 à chaud								
					PG 70-28						**1 260**	**122,35$**
											84	153,30$
						transport total inclus (rural)					**150**	**135,00$**
											84	153,30$
						transport total inclus (urbain)					**1 110**	**120,64$**
					PG 70-28HRD						**388**	**0,00$**
											479	268,32$
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)					**388**	**0,00$**
											479	268,32$
					autre classe de bitume						**1 620**	**23,14$**
											1 560	111,28$
						transport total inclus (rural)					**1 589**	**23,60$**
											1 524	108,77$
						transport total inclus (urbain)					**32**	**0,00$**
											36	218,69$

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-10 tiède							**17 100**	**104,84$**
					PG 52-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-10 tiède								
					PG 58-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-10 tiède								
					PG 58-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34T						**17 100**	**104,84$**
						transport total inclus (rural)					**17 100**	**104,84$**
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-10 tiède								
					PG 58-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-10 tiède								
					PG 64-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-10 tiède								
					PG 64-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-10 tiède								
					PG 70-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-10 tiède								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-10 à chaud ou tiède								
					PG 52-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-10 à chaud ou tiède								
					PG 58-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-10 à chaud ou tiède								
					PG 58-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-10 à chaud ou tiède								
					PG 58-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-10 à chaud ou tiède								
					PG 64-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-10 à chaud ou tiède								
					PG 64-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-10 à chaud ou tiède								
					PG 70-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-10 à chaud ou tiède								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-10R à chaud								
					PG 52-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-10R à chaud								
					PG 58-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-10R à chaud								
					PG 64-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-10R à chaud								
					PG 70-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-10R tiède								
					PG 52-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-10R tiède								
					PG 58-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-10R tiède								
					PG 58-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-10R tiède								
					PG 58-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-10R tiède								
					PG 64-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-10R tiède								
					PG 64-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-10R tiède								
					PG 70-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-10R tiède								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-10R à chaud ou tiède								
					PG 52-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-10R à chaud ou tiède								
					PG 58-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-10R à chaud ou tiède								
					PG 58-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-10R à chaud ou tiède								
					PG 58-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-10R à chaud ou tiède								
					PG 64-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-10R à chaud ou tiède								
					PG 64-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-10R à chaud ou tiède								
					PG 70-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-10R à chaud ou tiède								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-14 à chaud					**202**	**210,00$**	**20 500**	**126,26$**
									202	210,00$	6 291	118,86$
					PG 52-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-14 à chaud								
					PG 58-34				**202**	**210,00$**	**19 423**	**127,62$**
									202	210,00$	6 212	118,26$
						transport total inclus (rural)					**19 414**	**127,68$**
											6 204	118,09$
						transport total inclus (urbain)			**202**	**210,00$**	**9**	**0,00$**
									202	210,00$	9	238,54$
					PG 58-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-14 à chaud								
					PG 64-28						**915**	**115,00$**
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)					**915**	**115,00$**
					PG 64-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-14 à chaud								
					PG 70-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28HRD						**32**	**130,00$**
											29	238,00$
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)					**32**	**130,00$**
											29	238,00$
					autre classe de bitume						**130**	**0,00$**
											50	125,00$
						transport total inclus (rural)					**130**	**0,00$**
											50	125,00$
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-14 tiède							**8 200**	**116,15$**
					PG 52-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-14 tiède								
					PG 58-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-14 tiède								
					PG 58-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34T						**8 200**	**116,15$**
						transport total inclus (rural)					**8 200**	**116,15$**
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-14 tiède								
					PG 58-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-14 tiède								
					PG 64-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-14 tiède								
					PG 64-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-14 tiède								
					PG 70-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-14 tiède								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-14 à chaud ou tiède								
					PG 52-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-14 à chaud ou tiède								
					PG 58-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-14 à chaud ou tiède								
					PG 58-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-14 à chaud ou tiède								
					PG 58-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-14 à chaud ou tiède								
					PG 64-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-14 à chaud ou tiède								
					PG 64-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-14 à chaud ou tiède								
					PG 70-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-14 à chaud ou tiède								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-14R à chaud								
					PG 52-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-14R à chaud								
					PG 58-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-14R à chaud								
					PG 64-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-14R à chaud								
					PG 70-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-14R tiède								
					PG 52-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-14R tiède								
					PG 58-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-14R tiède								
					PG 58-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-14R tiède								
					PG 58-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-14R tiède								
					PG 64-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-14R tiède								
					PG 64-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-14R tiède								
					PG 70-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-14R tiède								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-14R à chaud ou tiède								
					PG 52-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-14R à chaud ou tiède								
					PG 58-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-14R à chaud ou tiède								
					PG 58-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-14R à chaud ou tiède								
					PG 58-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-14R à chaud ou tiède								
					PG 64-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-14R à chaud ou tiède								
					PG 64-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-14R à chaud ou tiède								
					PG 70-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-14R à chaud ou tiède								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				SMA-10 à chaud								
					PG 52-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				SMA-10 à chaud								
					PG 58-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				SMA-10 à chaud								
					PG 64-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				SMA-10 à chaud								
					PG 70-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				SMA-10 tiède								
					PG 52-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				SMA-10 tiède								
					PG 58-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				SMA-10 tiède								
					PG 58-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				SMA-10 tiède								
					PG 58-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				SMA-10 tiède								
					PG 64-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				SMA-10 tiède								
					PG 64-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				SMA-10 tiède								
					PG 70-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				SMA-10 tiède								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				SMA-10 à chaud ou tiède								
					PG 52-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				SMA-10 à chaud ou tiède								
					PG 58-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				SMA-10 à chaud ou tiède								
					PG 58-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				SMA-10 à chaud ou tiède								
					PG 58-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				SMA-10 à chaud ou tiède								
					PG 64-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				SMA-10 à chaud ou tiède								
					PG 64-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				SMA-10 à chaud ou tiède								
					PG 70-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				SMA-10 à chaud ou tiède								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				SMA-10R à chaud								
					PG 52-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				SMA-10R à chaud								
					PG 58-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				SMA-10R à chaud								
					PG 64-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				SMA-10R à chaud								
					PG 70-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				SMA-10R tiède								
					PG 52-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				SMA-10R tiède								
					PG 58-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				SMA-10R tiède								
					PG 58-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				SMA-10R tiède								
					PG 58-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				SMA-10R tiède								
					PG 64-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				SMA-10R tiède								
					PG 64-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				SMA-10R tiède								
					PG 70-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				SMA-10R tiède								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				SMA-10R à chaud ou tiède								
					PG 52-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				SMA-10R à chaud ou tiède								
					PG 58-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				SMA-10R à chaud ou tiède								
					PG 58-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				SMA-10R à chaud ou tiède								
					PG 58-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				SMA-10R à chaud ou tiède								
					PG 64-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				SMA-10R à chaud ou tiède								
					PG 64-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				SMA-10R à chaud ou tiède								
					PG 70-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				SMA-10R à chaud ou tiède								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				autre enrobé							**8 950**	**58,44$**
											9 099	59,70$
					PG 52-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				autre enrobé								
					PG 58-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				autre enrobé								
					PG 58-34						**150**	**91,67$**
											154	163,00$
						transport total inclus (rural)					**25**	**0,00$**
						transport total inclus (urbain)					**125**	**110,00$**
											154	163,00$
					PG 58-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				autre enrobé								
					PG 58-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				autre enrobé								
					PG 64-28						**60**	**150,00$**
											62	215,85$
						transport total inclus (rural)					**60**	**150,00$**
											62	215,85$
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				autre enrobé								
					PG 64-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				autre enrobé								
					PG 70-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				autre enrobé								
					autre classe de bitume						**8 740**	**57,24$**
											8 883	56,81$
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)					**8 740**	**57,24$**
											8 883	56,81$

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				EG-10								
					PG 64-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				EG-10								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé						**382**	**0,00$**	**17 252**	**58,12$**
											10 260	68,54$
				EC-5 à chaud							**40**	**0,00$**
											14	438,21$
					PG 52-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-5 à chaud								
					PG 58-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-5 à chaud								
					PG 64-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-5 à chaud								
					PG 70-28						**40**	**0,00$**
											14	438,21$
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)					**40**	**0,00$**
											14	438,21$
					PG 70-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-5 tiède								
					PG 52-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-5 tiède								
					PG 58-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-5 tiède								
					PG 58-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-5 tiède								
					PG 58-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-5 tiède								
					PG 64-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-5 tiède								
					PG 64-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-5 tiède								
					PG 70-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-5 tiède								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-5 à chaud ou tiède							**20**	**0,00$**
					PG 52-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-5 à chaud ou tiède								
					PG 58-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-5 à chaud ou tiède								
					PG 58-34						**20**	**0,00$**
						transport total inclus (rural)					**20**	**0,00$**
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-5 à chaud ou tiède								
					PG 58-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-5 à chaud ou tiède								
					PG 64-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-5 à chaud ou tiède								
					PG 64-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-5 à chaud ou tiède								
					PG 70-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-5 à chaud ou tiède								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-5R à chaud								
					PG 52-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-5R à chaud								
					PG 58-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-5R à chaud								
					PG 64-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-5R à chaud								
					PG 70-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-5R tiède								
					PG 52-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-5R tiède								
					PG 58-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-5R tiède								
					PG 58-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-5R tiède								
					PG 58-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-5R tiède								
					PG 64-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-5R tiède								
					PG 64-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-5R tiède								
					PG 70-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-5R tiède								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-5R à chaud ou tiède								
					PG 52-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-5R à chaud ou tiède								
					PG 58-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-5R à chaud ou tiède								
					PG 58-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-5R à chaud ou tiède								
					PG 58-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-5R à chaud ou tiède								
					PG 64-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-5R à chaud ou tiède								
					PG 64-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-5R à chaud ou tiède								
					PG 70-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-5R à chaud ou tiède								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-10 à chaud					**367**	**0,00$**	**3 215**	**59,97$**
											2 556	109,93$
					PG 52-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-10 à chaud								
					PG 58-34				**367**	**0,00$**	**1 051**	**52,42$**
											742	117,81$
						transport total inclus (rural)			**367**	**0,00$**	**555**	**0,00$**
											667	112,43$
						transport total inclus (urbain)					**496**	**111,08$**
											74	166,24$
					PG 58-34HRD						**175**	**115,00$**
											297	120,00$
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)					**175**	**115,00$**
											297	120,00$
					PG 58-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-10 à chaud								
					PG 64-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34						**939**	**0,00$**
											939	98,50$
						transport total inclus (rural)					**939**	**0,00$**
											939	98,50$
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-10 à chaud								
					PG 70-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-10 tiède								
					PG 52-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-10 tiède								
					PG 58-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-10 tiède								
					PG 58-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-10 tiède								
					PG 58-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-10 tiède								
					PG 64-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-10 tiède								
					PG 64-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-10 tiède								
					PG 70-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-10 tiède								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-10 à chaud ou tiède								
					PG 52-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-10 à chaud ou tiède								
					PG 58-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-10 à chaud ou tiède								
					PG 58-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-10 à chaud ou tiède								
					PG 58-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-10 à chaud ou tiède								
					PG 64-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-10 à chaud ou tiède								
					PG 64-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-10 à chaud ou tiède								
					PG 70-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-10 à chaud ou tiède								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-10R à chaud								
					PG 52-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-10R à chaud								
					PG 58-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-10R à chaud								
					PG 64-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-10R à chaud								
					PG 70-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-10R tiède								
					PG 52-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-10R tiède								
					PG 58-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-10R tiède								
					PG 58-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-10R tiède								
					PG 58-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-10R tiède								
					PG 64-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-10R tiède								
					PG 64-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-10R tiède								
					PG 70-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-10R tiède								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-10R à chaud ou tiède								
					PG 52-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-10R à chaud ou tiède								
					PG 58-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-10R à chaud ou tiède								
					PG 58-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-10R à chaud ou tiède								
					PG 58-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-10R à chaud ou tiède								
					PG 64-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-10R à chaud ou tiède								
					PG 64-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-10R à chaud ou tiède								
					PG 70-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-10R à chaud ou tiède								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				ESG-10 à chaud							**7 230**	**70,86$**
											1 002	112,25$
					PG 52-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				ESG-10 à chaud								
					PG 58-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34HRD						**7 230**	**70,86$**
											1 002	112,25$
						transport total inclus (rural)					**7 230**	**70,86$**
											1 002	112,25$
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				ESG-10 à chaud								
					PG 64-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				ESG-10 à chaud								
					PG 70-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				ESG-10 tiède								
					PG 52-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				ESG-10 tiède								
					PG 58-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				ESG-10 tiède								
					PG 58-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				ESG-10 tiède								
					PG 58-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				ESG-10 tiède								
					PG 64-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				ESG-10 tiède								
					PG 64-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				ESG-10 tiède								
					PG 70-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				ESG-10 tiède								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				ESG-10 à chaud ou tiède								
					PG 52-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				ESG-10 à chaud ou tiède								
					PG 58-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				ESG-10 à chaud ou tiède								
					PG 58-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				ESG-10 à chaud ou tiède								
					PG 58-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				ESG-10 à chaud ou tiède								
					PG 64-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				ESG-10 à chaud ou tiède								
					PG 64-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				ESG-10 à chaud ou tiède								
					PG 70-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				ESG-10 à chaud ou tiède								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				ESG-10R à chaud								
					PG 52-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				ESG-10R à chaud								
					PG 58-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				ESG-10R à chaud								
					PG 64-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				ESG-10R à chaud								
					PG 70-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				ESG-10R tiède								
					PG 52-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				ESG-10R tiède								
					PG 58-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				ESG-10R tiède								
					PG 58-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				ESG-10R tiède								
					PG 58-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				ESG-10R tiède								
					PG 64-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				ESG-10R tiède								
					PG 64-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				ESG-10R tiède								
					PG 70-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				ESG-10R tiède								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				ESG-10R à chaud ou tiède								
					PG 52-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				ESG-10R à chaud ou tiède								
					PG 58-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				ESG-10R à chaud ou tiède								
					PG 58-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				ESG-10R à chaud ou tiède								
					PG 58-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				ESG-10R à chaud ou tiède								
					PG 64-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				ESG-10R à chaud ou tiède								
					PG 64-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				ESG-10R à chaud ou tiède								
					PG 70-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				ESG-10R à chaud ou tiède								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				autre enrobé					**15**	**0,00$**	**5 250**	**54,29$**
											5 292	56,81$
					PG 52-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				autre enrobé								
					PG 58-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				autre enrobé								
					PG 58-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				autre enrobé								
					PG 58-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				autre enrobé								
					PG 64-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				autre enrobé								
					PG 64-34				**15**	**0,00$**		
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)			**15**	**0,00$**		
					PG 64-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				autre enrobé								
					PG 70-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				autre enrobé								
					autre classe de bitume						**5 250**	**54,29$**
											5 292	56,81$
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)					**5 250**	**54,29$**
											5 292	56,81$

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-10							**1 497**	**8,35$**
											1 397	2,29$
					PG 52-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-10								
					PG 58-34						**1 397**	**0,00$**
											1 397	2,29$
						transport total inclus (rural)					**1 397**	**0,00$**
											1 397	2,29$
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34HRD						**100**	**125,00$**
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)					**100**	**125,00$**
					PG 58-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-10								
					PG 64-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-10								
					PG 70-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613215	t	Rapiéçage, enrobé								**2 588**	**38,24$**
											2 530	128,38$
				EC-5 à chaud								
					PG 52-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613215	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-5 à chaud								
					PG 58-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613215	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-5 à chaud								
					PG 64-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613215	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-5 à chaud								
					PG 70-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613215	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-5 tiède								
					PG 52-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613215	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-5 tiède								
					PG 58-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613215	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-5 tiède								
					PG 58-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613215	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-5 tiède								
					PG 58-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613215	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-5 tiède								
					PG 64-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613215	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-5 tiède								
					PG 64-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613215	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-5 tiède								
					PG 70-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613215	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-5 tiède								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613215	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-5 à chaud ou tiède								
					PG 52-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613215	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-5 à chaud ou tiède								
					PG 58-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613215	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-5 à chaud ou tiède								
					PG 58-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613215	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-5 à chaud ou tiède								
					PG 58-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613215	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-5 à chaud ou tiède								
					PG 64-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613215	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-5 à chaud ou tiède								
					PG 64-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613215	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-5 à chaud ou tiède								
					PG 70-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613215	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-5 à chaud ou tiède								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613215	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-5R à chaud								
					PG 52-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613215	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-5R à chaud								
					PG 58-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613215	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-5R à chaud								
					PG 64-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613215	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-5R à chaud								
					PG 70-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613215	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-5R tiède								
					PG 52-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613215	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-5R tiède								
					PG 58-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613215	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-5R tiède								
					PG 58-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613215	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-5R tiède								
					PG 58-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613215	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-5R tiède								
					PG 64-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613215	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-5R tiède								
					PG 64-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613215	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-5R tiède								
					PG 70-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613215	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-5R tiède								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613215	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-5R à chaud ou tiède								
					PG 52-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613215	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-5R à chaud ou tiède								
					PG 58-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613215	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-5R à chaud ou tiède								
					PG 58-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613215	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-5R à chaud ou tiède								
					PG 58-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613215	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-5R à chaud ou tiède								
					PG 64-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613215	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-5R à chaud ou tiède								
					PG 64-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613215	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-5R à chaud ou tiède								
					PG 70-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613215	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-5R à chaud ou tiède								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613215	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-10 à chaud							**242**	**193,97$**
											190	284,47$
					PG 52-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28						**30**	**0,00$**
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)					**30**	**0,00$**
					PG 58-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
13.3.5.4	613215	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-10 à chaud								
					PG 58-34						**172**	**17,41$**
											157	101,45$
						transport total inclus (rural)					**15**	**200,00$**
						transport total inclus (urbain)					**157**	**0,00$**
											157	101,45$
					PG 58-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613215	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-10 à chaud								
					PG 64-28						**40**	**1 100,00$**
											33	1 159,00$
						transport total inclus (rural)					**40**	**1 100,00$**
											33	1 159,00$
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613215	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-10 à chaud								
					PG 70-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613215	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-10 tiède								
					PG 52-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613215	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-10 tiède								
					PG 58-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613215	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-10 tiède								
					PG 58-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613215	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-10 tiède								
					PG 58-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613215	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-10 tiède								
					PG 64-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613215	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-10 tiède								
					PG 64-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613215	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-10 tiède								
					PG 70-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613215	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-10 tiède								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613215	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-10 à chaud ou tiède								
					PG 52-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613215	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-10 à chaud ou tiède								
					PG 58-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613215	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-10 à chaud ou tiède								
					PG 58-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613215	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-10 à chaud ou tiède								
					PG 58-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613215	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-10 à chaud ou tiède								
					PG 64-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613215	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-10 à chaud ou tiède								
					PG 64-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613215	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-10 à chaud ou tiède								
					PG 70-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613215	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-10 à chaud ou tiède								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613215	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-10R à chaud								
					PG 52-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613215	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-10R à chaud								
					PG 58-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613215	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-10R à chaud								
					PG 64-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613215	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-10R à chaud								
					PG 70-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613215	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-10R tiède								
					PG 52-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613215	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-10R tiède								
					PG 58-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613215	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-10R tiède								
					PG 58-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613215	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-10R tiède								
					PG 58-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613215	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-10R tiède								
					PG 64-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613215	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-10R tiède								
					PG 64-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613215	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-10R tiède								
					PG 70-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613215	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-10R tiède								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613215	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-10R à chaud ou tiède								
					PG 52-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613215	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-10R à chaud ou tiède								
					PG 58-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613215	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-10R à chaud ou tiède								
					PG 58-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613215	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-10R à chaud ou tiède								
					PG 58-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613215	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-10R à chaud ou tiède								
					PG 64-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613215	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-10R à chaud ou tiède								
					PG 64-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613215	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-10R à chaud ou tiède								
					PG 70-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613215	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-10R à chaud ou tiède								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613215	t	Rapiéçage, enrobé									
				autre enrobé							**2 346**	**22,16$**
											2 340	115,70$
					PG 52-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613215	t	Rapiéçage, enrobé									
				autre enrobé								
					PG 58-28						**1 991**	**5,02$**
											1 968	116,78$
						transport total inclus (rural)					**1 991**	**5,02$**
											1 968	116,78$
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613215	t	Rapiéçage, enrobé									
				autre enrobé								
					PG 58-34						**5**	**400,00$**
											8	431,32$
						transport total inclus (rural)					**5**	**400,00$**
											8	431,32$
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613215	t	Rapiéçage, enrobé									
				autre enrobé								
					PG 58-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613215	t	Rapiéçage, enrobé									
				autre enrobé								
					PG 64-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613215	t	Rapiéçage, enrobé									
				autre enrobé								
					PG 64-34						**350**	**114,25$**
											364	103,00$
						transport total inclus (rural)					**350**	**114,25$**
											364	103,00$
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613215	t	Rapiéçage, enrobé									
				autre enrobé								
					PG 70-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613215	t	Rapiéçage, enrobé									
				autre enrobé								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613215	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-10								
					PG 52-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613215	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-10								
					PG 58-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613215	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-10								
					PG 64-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613215	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-10								
					PG 70-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613220	t	Intervention palliative, enrobé									
				EGM-10 à chaud								
					PG 52-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613220	t	Intervention palliative, enrobé									
				EGM-10 à chaud								
					PG 58-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613220	t	Intervention palliative, enrobé									
				EGM-10 à chaud								
					PG 64-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613220	t	Intervention palliative, enrobé									
				EGM-10 à chaud								
					PG 70-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613220	t	Intervention palliative, enrobé									
				EGM-10 tiède								
					PG 52-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613220	t	Intervention palliative, enrobé									
				EGM-10 tiède								
					PG 58-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613220	t	Intervention palliative, enrobé									
				EGM-10 tiède								
					PG 58-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613220	t	Intervention palliative, enrobé									
				EGM-10 tiède								
					PG 58-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613220	t	Intervention palliative, enrobé									
				EGM-10 tiède								
					PG 64-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613220	t	Intervention palliative, enrobé									
				EGM-10 tiède								
					PG 64-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613220	t	Intervention palliative, enrobé									
				EGM-10 tiède								
					PG 70-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613220	t	Intervention palliative, enrobé									
				EGM-10 tiède								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613220	t	Intervention palliative, enrobé									
				EGM-10 à chaud ou tiède								
					PG 52-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613220	t	Intervention palliative, enrobé									
				EGM-10 à chaud ou tiède								
					PG 58-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613220	t	Intervention palliative, enrobé									
				EGM-10 à chaud ou tiède								
					PG 58-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613220	t	Intervention palliative, enrobé									
				EGM-10 à chaud ou tiède								
					PG 58-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613220	t	Intervention palliative, enrobé									
				EGM-10 à chaud ou tiède								
					PG 64-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613220	t	Intervention palliative, enrobé									
				EGM-10 à chaud ou tiède								
					PG 64-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613220	t	Intervention palliative, enrobé									
				EGM-10 à chaud ou tiède								
					PG 70-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613220	t	Intervention palliative, enrobé									
				EGM-10 à chaud ou tiède								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613220	t	Intervention palliative, enrobé									
				EGM-10R à chaud								
					PG 52-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613220	t	Intervention palliative, enrobé									
				EGM-10R à chaud								
					PG 58-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613220	t	Intervention palliative, enrobé									
				EGM-10R à chaud								
					PG 64-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613220	t	Intervention palliative, enrobé									
				EGM-10R à chaud								
					PG 70-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613220	t	Intervention palliative, enrobé									
				EGM-10R tiède								
					PG 52-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613220	t	Intervention palliative, enrobé									
				EGM-10R tiède								
					PG 58-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613220	t	Intervention palliative, enrobé									
				EGM-10R tiède								
					PG 58-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613220	t	Intervention palliative, enrobé									
				EGM-10R tiède								
					PG 58-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613220	t	Intervention palliative, enrobé									
				EGM-10R tiède								
					PG 64-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613220	t	Intervention palliative, enrobé									
				EGM-10R tiède								
					PG 64-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613220	t	Intervention palliative, enrobé									
				EGM-10R tiède								
					PG 70-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613220	t	Intervention palliative, enrobé									
				EGM-10R tiède								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613220	t	Intervention palliative, enrobé									
				EGM-10R à chaud ou tiède								
					PG 52-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613220	t	Intervention palliative, enrobé									
				EGM-10R à chaud ou tiède								
					PG 58-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613220	t	Intervention palliative, enrobé									
				EGM-10R à chaud ou tiède								
					PG 58-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613220	t	Intervention palliative, enrobé									
				EGM-10R à chaud ou tiède								
					PG 58-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613220	t	Intervention palliative, enrobé									
				EGM-10R à chaud ou tiède								
					PG 64-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613220	t	Intervention palliative, enrobé									
				EGM-10R à chaud ou tiède								
					PG 64-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613220	t	Intervention palliative, enrobé									
				EGM-10R à chaud ou tiède								
					PG 70-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613220	t	Intervention palliative, enrobé									
				EGM-10R à chaud ou tiède								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613220	t	Intervention palliative, enrobé									
				autre enrobé								
					PG 52-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613220	t	Intervention palliative, enrobé									
				autre enrobé								
					PG 58-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613220	t	Intervention palliative, enrobé									
				autre enrobé								
					PG 58-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613220	t	Intervention palliative, enrobé									
				autre enrobé								
					PG 58-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613220	t	Intervention palliative, enrobé									
				autre enrobé								
					PG 64-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613220	t	Intervention palliative, enrobé									
				autre enrobé								
					PG 64-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613220	t	Intervention palliative, enrobé									
				autre enrobé								
					PG 70-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 70-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613220	t	Intervention palliative, enrobé									
				autre enrobé								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
				ESG-14 à chaud								
					PG 52-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
				ESG-14 à chaud								
					PG 58-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
				ESG-14 à chaud								
					PG 64-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
				ESG-14 à chaud								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
				ESG-14 tiède								
					PG 52-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
				ESG-14 tiède								
					PG 58-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
				ESG-14 tiède								
					PG 58-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
				ESG-14 tiède								
					PG 58-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
				ESG-14 tiède								
					PG 64-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
				ESG-14 tiède								
					PG 64-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
				ESG-14 tiède								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
				ESG-14 à chaud ou tiède								
					PG 52-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
				ESG-14 à chaud ou tiède								
					PG 58-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
				ESG-14 à chaud ou tiède								
					PG 58-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
				ESG-14 à chaud ou tiède								
					PG 58-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
				ESG-14 à chaud ou tiède								
					PG 64-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
				ESG-14 à chaud ou tiède								
					PG 64-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
				ESG-14 à chaud ou tiède								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
				ESG-14R à chaud								
					PG 52-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
				ESG-14R à chaud								
					PG 58-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
				ESG-14R à chaud								
					PG 64-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
				ESG-14R à chaud								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
				ESG-14R tiède								
					PG 52-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
				ESG-14R tiède								
					PG 58-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
				ESG-14R tiède								
					PG 58-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
				ESG-14R tiède								
					PG 58-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
				ESG-14R tiède								
					PG 64-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
				ESG-14R tiède								
					PG 64-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
				ESG-14R tiède								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
				ESG-14R à chaud ou tiède								
					PG 52-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
				ESG-14R à chaud ou tiède								
					PG 58-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
				ESG-14R à chaud ou tiède								
					PG 58-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
				ESG-14R à chaud ou tiède								
					PG 58-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
				ESG-14R à chaud ou tiède								
					PG 64-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
				ESG-14R à chaud ou tiède								
					PG 64-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
				ESG-14R à chaud ou tiède								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
				GB-20 à chaud								
					PG 52-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
				GB-20 à chaud								
					PG 58-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
				GB-20 à chaud								
					PG 64-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
				GB-20 à chaud								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
				GB-20 tiède								
					PG 52-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
				GB-20 tiède								
					PG 58-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
				GB-20 tiède								
					PG 58-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
				GB-20 tiède								
					PG 58-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
				GB-20 tiède								
					PG 64-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
				GB-20 tiède								
					PG 64-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
				GB-20 tiède								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
				GB-20 à chaud ou tiède								
					PG 52-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
				GB-20 à chaud ou tiède								
					PG 58-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
				GB-20 à chaud ou tiède								
					PG 58-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
				GB-20 à chaud ou tiède								
					PG 58-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
				GB-20 à chaud ou tiède								
					PG 64-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
				GB-20 à chaud ou tiède								
					PG 64-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
				GB-20 à chaud ou tiède								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
				GB-20R à chaud								
					PG 52-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
				GB-20R à chaud								
					PG 58-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
				GB-20R à chaud								
					PG 64-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
				GB-20R à chaud								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
				GB-20R tiède								
					PG 52-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
				GB-20R tiède								
					PG 58-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
				GB-20R tiède								
					PG 58-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
				GB-20R tiède								
					PG 58-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
				GB-20R tiède								
					PG 64-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
				GB-20R tiède								
					PG 64-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
				GB-20R tiède								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
				GB-20R à chaud ou tiède								
					PG 52-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
				GB-20R à chaud ou tiède								
					PG 58-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
				GB-20R à chaud ou tiède								
					PG 58-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
				GB-20R à chaud ou tiède								
					PG 58-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
				GB-20R à chaud ou tiède								
					PG 64-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
				GB-20R à chaud ou tiède								
					PG 64-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
				GB-20R à chaud ou tiède								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
				autre enrobé								
					PG 52-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
				autre enrobé								
					PG 58-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
				autre enrobé								
					PG 58-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
				autre enrobé								
					PG 58-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
				autre enrobé								
					PG 64-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
				autre enrobé								
					PG 64-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
				autre enrobé								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé						**670**	**0,00$**	**3 926**	**40,78$**
											1 853	75,67$
				ESG-5 à chaud								
					PG 52-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-5 à chaud								
					PG 58-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-5 à chaud								
					PG 64-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-5 à chaud								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-5 tiède								
					PG 52-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-5 tiède								
					PG 58-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-5 tiède								
					PG 58-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-5 tiède								
					PG 58-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-5 tiède								
					PG 64-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-5 tiède								
					PG 64-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-5 tiède								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-5 à chaud ou tiède								
					PG 52-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-5 à chaud ou tiède								
					PG 58-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-5 à chaud ou tiède								
					PG 58-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-5 à chaud ou tiède								
					PG 58-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-5 à chaud ou tiède								
					PG 64-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-5 à chaud ou tiède								
					PG 64-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-5 à chaud ou tiède								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-5R à chaud								
					PG 52-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-5R à chaud								
					PG 58-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-5R à chaud								
					PG 64-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-5R à chaud								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-5R tiède								
					PG 52-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-5R tiède								
					PG 58-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-5R tiède								
					PG 58-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-5R tiède								
					PG 58-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-5R tiède								
					PG 64-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-5R tiède								
					PG 64-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-5R tiède								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-5R à chaud ou tiède								
					PG 52-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-5R à chaud ou tiède								
					PG 58-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-5R à chaud ou tiède								
					PG 58-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-5R à chaud ou tiède								
					PG 58-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-5R à chaud ou tiède								
					PG 64-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-5R à chaud ou tiède								
					PG 64-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-5R à chaud ou tiède								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-10 à chaud							**280**	**56,88$**
											187	56,86$
					PG 52-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-10 à chaud								
					PG 58-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34HRD						**280**	**56,88$**
											187	56,86$
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-10 à chaud								
					PG 64-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-10 à chaud								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-10 tiède								
					PG 52-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-10 tiède								
					PG 58-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-10 tiède								
					PG 58-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-10 tiède								
					PG 58-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-10 tiède								
					PG 64-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-10 tiède								
					PG 64-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-10 tiède								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-10 à chaud ou tiède								
					PG 52-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-10 à chaud ou tiède								
					PG 58-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-10 à chaud ou tiède								
					PG 58-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-10 à chaud ou tiède								
					PG 58-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-10 à chaud ou tiède								
					PG 64-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-10 à chaud ou tiède								
					PG 64-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-10 à chaud ou tiède								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-10R à chaud								
					PG 52-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-10R à chaud								
					PG 58-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-10R à chaud								
					PG 64-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-10R à chaud								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-10R tiède								
					PG 52-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-10R tiède								
					PG 58-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-10R tiède								
					PG 58-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-10R tiède								
					PG 58-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-10R tiède								
					PG 64-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-10R tiède								
					PG 64-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-10R tiède								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-10R à chaud ou tiède								
					PG 52-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-10R à chaud ou tiède								
					PG 58-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-10R à chaud ou tiède								
					PG 58-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-10R à chaud ou tiède								
					PG 58-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-10R à chaud ou tiède								
					PG 64-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-10R à chaud ou tiède								
					PG 64-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-10R à chaud ou tiède								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-14 à chaud							**400**	**74,60$**
											185	54,49$
					PG 52-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28						**85**	**230,00$**
						transport total inclus (rural)					**34**	**200,00$**
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-14 à chaud								
					PG 58-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-14 à chaud								
					PG 64-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34						**125**	**0,00$**
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34HRD						**190**	**54,16$**
											185	54,49$
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-14 à chaud								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-14 tiède								
					PG 52-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-14 tiède								
					PG 58-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-14 tiède								
					PG 58-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-14 tiède								
					PG 58-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-14 tiède								
					PG 64-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-14 tiède								
					PG 64-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-14 tiède								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-14 à chaud ou tiède								
					PG 52-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-14 à chaud ou tiède								
					PG 58-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-14 à chaud ou tiède								
					PG 58-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-14 à chaud ou tiède								
					PG 58-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-14 à chaud ou tiède								
					PG 64-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-14 à chaud ou tiède								
					PG 64-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-14 à chaud ou tiède								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-14R à chaud								
					PG 52-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-14R à chaud								
					PG 58-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-14R à chaud								
					PG 64-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-14R à chaud								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-14R tiède								
					PG 52-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-14R tiède								
					PG 58-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-14R tiède								
					PG 58-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-14R tiède								
					PG 58-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-14R tiède								
					PG 64-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-14R tiède								
					PG 64-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-14R tiède								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-14R à chaud ou tiède								
					PG 52-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-14R à chaud ou tiède								
					PG 58-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-14R à chaud ou tiède								
					PG 58-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-14R à chaud ou tiède								
					PG 58-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-14R à chaud ou tiède								
					PG 64-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-14R à chaud ou tiède								
					PG 64-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-14R à chaud ou tiède								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				GB-20 à chaud					**670**	**0,00$**	**3 196**	**35,77$**
											1 433	80,29$
					PG 52-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				GB-20 à chaud								
					PG 58-34						**320**	**160,00$**
											324	158,95$
						transport total inclus (rural)					**320**	**160,00$**
											324	158,95$
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				GB-20 à chaud								
					PG 64-28						**1 506**	**0,00$**
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34				**670**	**0,00$**	**470**	**27,00$**
											197	63,44$
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34HRD						**900**	**56,03$**
											913	56,02$
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				GB-20 à chaud								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				GB-20 tiède								
					PG 52-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				GB-20 tiède								
					PG 58-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				GB-20 tiède								
					PG 58-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				GB-20 tiède								
					PG 58-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				GB-20 tiède								
					PG 64-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				GB-20 tiède								
					PG 64-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				GB-20 tiède								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				GB-20 à chaud ou tiède								
					PG 52-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				GB-20 à chaud ou tiède								
					PG 58-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				GB-20 à chaud ou tiède								
					PG 58-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				GB-20 à chaud ou tiède								
					PG 58-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				GB-20 à chaud ou tiède								
					PG 64-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				GB-20 à chaud ou tiède								
					PG 64-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				GB-20 à chaud ou tiède								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				GB-20R à chaud							**50**	**0,00$**
											49	92,00$
					PG 52-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				GB-20R à chaud								
					PG 58-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				GB-20R à chaud								
					PG 64-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34HRD						**50**	**0,00$**
											49	92,00$
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				GB-20R à chaud								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				GB-20R tiède								
					PG 52-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				GB-20R tiède								
					PG 58-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				GB-20R tiède								
					PG 58-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				GB-20R tiède								
					PG 58-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				GB-20R tiède								
					PG 64-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				GB-20R tiède								
					PG 64-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				GB-20R tiède								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				GB-20R à chaud ou tiède								
					PG 52-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				GB-20R à chaud ou tiède								
					PG 58-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				GB-20R à chaud ou tiède								
					PG 58-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				GB-20R à chaud ou tiède								
					PG 58-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				GB-20R à chaud ou tiède								
					PG 64-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				GB-20R à chaud ou tiède								
					PG 64-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				GB-20R à chaud ou tiède								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				autre enrobé								
					PG 52-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				autre enrobé								
					PG 58-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				autre enrobé								
					PG 58-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				autre enrobé								
					PG 58-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				autre enrobé								
					PG 64-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				autre enrobé								
					PG 64-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613300	t	Couche de base, enrobé									
				autre enrobé								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613305	t	Couche de surface, enrobé						**10 915**	**0,00$**	**24 938**	**44,54$**
									2 482	51,17$	13 297	52,51$
				EG-10 à chaud								
					PG 64-34							
					PG 64-34HRD							
					PG 70-28							
					PG 70-28HRD							
					autre classe de bitume							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				EG-10 tiède								
					PG 64-34							
					PG 64-34T							
					PG 64-34HRD							
					PG 64-34THRD							
					PG 70-28							
					PG 70-28T							
					PG 70-28HRD							
					PG 70-28THRD							
					autre classe de bitume							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				EG-10 à chaud ou tiède								
					PG 64-34							
					PG 64-34T							
					PG 64-34HRD							
					PG 64-34THRD							
					PG 70-28							
					PG 70-28T							
					PG 70-28HRD							
					PG 70-28THRD							
					autre classe de bitume							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				EG-10R à chaud								
					PG 64-34							
					PG 64-34HRD							
					PG 70-28							
					PG 70-28HRD							
					autre classe de bitume							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				EG-10R tiède								
					PG 64-34							
					PG 64-34T							
					PG 64-34HRD							
					PG 64-34THRD							
					PG 70-28							
					PG 70-28T							
					PG 70-28HRD							
					PG 70-28THRD							
					autre classe de bitume							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				EG-10R à chaud ou tiède								
					PG 64-34							
					PG 64-34T							
					PG 64-34HRD							
					PG 64-34THRD							
					PG 70-28							
					PG 70-28T							
					PG 70-28HRD							
					PG 70-28THRD							
					autre classe de bitume							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				EGM-10 à chaud								
					PG 52-40							
					PG 52-40HRD							
					PG 58-28							
					PG 58-28HRD							
					PG 58-34							
					PG 58-34HRD							
					PG 58-40							
					PG 58-40HRD							
					PG 64-28							
					PG 64-28HRD							
					PG 64-34							
					PG 64-34HRD							
					PG 70-28							
					PG 70-28HRD							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613305	t	Couche de surface, enrobé	EGM-10 à chaud	autre classe de bitume							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				EGM-10 tiède								
					PG 52-40							
					PG 52-40T							
					PG 52-40HRD							
					PG 52-40THRD							
					PG 58-28							
					PG 58-28T							
					PG 58-28HRD							
					PG 58-28THRD							
					PG 58-34							
					PG 58-34T							
					PG 58-34HRD							
					PG 58-34THRD							
					PG 58-40							
					PG 58-40T							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				EGM-10 tiède								
					PG 58-40HRD							
					PG 58-40THRD							
					PG 64-28							
					PG 64-28T							
					PG 64-28HRD							
					PG 64-28THRD							
					PG 64-34							
					PG 64-34T							
					PG 64-34HRD							
					PG 64-34THRD							
					PG 70-28							
					PG 70-28T							
					PG 70-28HRD							
					PG 70-28THRD							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				EGM-10 tiède								
					autre classe de bitume							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				EGM-10 à chaud ou tiède								
					PG 52-40							
					PG 52-40T							
					PG 52-40HRD							
					PG 52-40THRD							
					PG 58-28							
					PG 58-28T							
					PG 58-28HRD							
					PG 58-28THRD							
					PG 58-34							
					PG 58-34T							
					PG 58-34HRD							
					PG 58-34THRD							
					PG 58-40							
					PG 58-40T							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				EGM-10 à chaud ou tiède								
					PG 58-40HRD							
					PG 58-40THRD							
					PG 64-28							
					PG 64-28T							
					PG 64-28HRD							
					PG 64-28THRD							
					PG 64-34							
					PG 64-34T							
					PG 64-34HRD							
					PG 64-34THRD							
					PG 70-28							
					PG 70-28T							
					PG 70-28HRD							
					PG 70-28THRD							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613305	t	Couche de surface, enrobé	EGM-10 à chaud ou tiède	autre classe de bitume							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				EGM-10R à chaud								
					PG 52-40							
					PG 52-40HRD							
					PG 58-28							
					PG 58-28HRD							
					PG 58-34							
					PG 58-34HRD							
					PG 58-40							
					PG 58-40HRD							
					PG 64-28							
					PG 64-28HRD							
					PG 64-34							
					PG 64-34HRD							
					PG 70-28							
					PG 70-28HRD							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613305	t	Couche de surface, enrobé	EGM-10R à chaud	autre classe de bitume							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				EGM-10R tiède								
					PG 52-40							
					PG 52-40T							
					PG 52-40HRD							
					PG 52-40THRD							
					PG 58-28							
					PG 58-28T							
					PG 58-28HRD							
					PG 58-28THRD							
					PG 58-34							
					PG 58-34T							
					PG 58-34HRD							
					PG 58-34THRD							
					PG 58-40							
					PG 58-40T							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				EGM-10R tiède								
					PG 58-40HRD							
					PG 58-40THRD							
					PG 64-28							
					PG 64-28T							
					PG 64-28HRD							
					PG 64-28THRD							
					PG 64-34							
					PG 64-34T							
					PG 64-34HRD							
					PG 64-34THRD							
					PG 70-28							
					PG 70-28T							
					PG 70-28HRD							
					PG 70-28THRD							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613305	t	Couche de surface, enrobé	EGM-10R tiède	autre classe de bitume							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				EGM-10R à chaud ou tiède								
					PG 52-40							
					PG 52-40T							
					PG 52-40HRD							
					PG 52-40THRD							
					PG 58-28							
					PG 58-28T							
					PG 58-28HRD							
					PG 58-28THRD							
					PG 58-34							
					PG 58-34T							
					PG 58-34HRD							
					PG 58-34THRD							
					PG 58-40							
					PG 58-40T							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				EGM-10R à chaud ou tiède								
					PG 58-40HRD							
					PG 58-40THRD							
					PG 64-28							
					PG 64-28T							
					PG 64-28HRD							
					PG 64-28THRD							
					PG 64-34							
					PG 64-34T							
					PG 64-34HRD							
					PG 64-34THRD							
					PG 70-28							
					PG 70-28T							
					PG 70-28HRD							
					PG 70-28THRD							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613305	t	Couche de surface, enrobé	EGM-10R à chaud ou tiède	autre classe de bitume							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
13.3.5.4	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-10 à chaud					**10 605**	**0,00$**	**22 998**	**45,21$**
									2 018	52,73$	11 943	52,43$
					PG 52-40							
					PG 52-40HRD							
					PG 58-28						**29**	**250,00$**
					PG 58-28HRD							
					PG 58-34						**2 250**	**0,00$**
											2 306	51,29$
					PG 58-34HRD						**440**	**55,83$**
											214	54,94$
					PG 58-40							
					PG 58-40HRD							
					PG 64-28				**2 410**	**0,00$**	**420**	**0,00$**
					PG 64-28HRD							
					PG 64-34				**8 195**	**0,00$**	**4 779**	**43,05$**
									2 018	52,73$	3 662	53,77$
					PG 64-34HRD						**11 930**	**54,47$**
											2 623	56,14$
					PG 70-28							
					PG 70-28HRD							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613305	t	Couche de surface, enrobé	ESG-10 à chaud	autre classe de bitume						**3 150** 3 138	**48,42$** 48,42$

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-10 tiède								
					PG 52-40							
					PG 52-40T							
					PG 52-40HRD							
					PG 52-40THRD							
					PG 58-28							
					PG 58-28T							
					PG 58-28HRD							
					PG 58-28THRD							
					PG 58-34							
					PG 58-34T							
					PG 58-34HRD							
					PG 58-34THRD							
					PG 58-40							
					PG 58-40T							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-10 tiède								
					PG 58-40HRD							
					PG 58-40THRD							
					PG 64-28							
					PG 64-28T							
					PG 64-28HRD							
					PG 64-28THRD							
					PG 64-34							
					PG 64-34T							
					PG 64-34HRD							
					PG 64-34THRD							
					PG 70-28							
					PG 70-28T							
					PG 70-28HRD							
					PG 70-28THRD							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613305	t	Couche de surface, enrobé	ESG-10 tiède	autre classe de bitume							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-10 à chaud ou tiède								
					PG 52-40							
					PG 52-40T							
					PG 52-40HRD							
					PG 52-40THRD							
					PG 58-28							
					PG 58-28T							
					PG 58-28HRD							
					PG 58-28THRD							
					PG 58-34							
					PG 58-34T							
					PG 58-34HRD							
					PG 58-34THRD							
					PG 58-40							
					PG 58-40T							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-10 à chaud ou tiède								
					PG 58-40HRD							
					PG 58-40THRD							
					PG 64-28							
					PG 64-28T							
					PG 64-28HRD							
					PG 64-28THRD							
					PG 64-34							
					PG 64-34T							
					PG 64-34HRD							
					PG 64-34THRD							
					PG 70-28							
					PG 70-28T							
					PG 70-28HRD							
					PG 70-28THRD							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613305	t	Couche de surface, enrobé	ESG-10 à chaud ou tiède	autre classe de bitume							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-10R à chaud								
					PG 52-40							
					PG 52-40HRD							
					PG 58-28							
					PG 58-28HRD							
					PG 58-34							
					PG 58-34HRD							
					PG 58-40							
					PG 58-40HRD							
					PG 64-28							
					PG 64-28HRD							
					PG 64-34							
					PG 64-34HRD							
					PG 70-28							
					PG 70-28HRD							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613305	t	Couche de surface, enrobé	ESG-10R à chaud	autre classe de bitume							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-10R tiède								
					PG 52-40							
					PG 52-40T							
					PG 52-40HRD							
					PG 52-40THRD							
					PG 58-28							
					PG 58-28T							
					PG 58-28HRD							
					PG 58-28THRD							
					PG 58-34							
					PG 58-34T							
					PG 58-34HRD							
					PG 58-34THRD							
					PG 58-40							
					PG 58-40T							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-10R tiède								
					PG 58-40HRD							
					PG 58-40THRD							
					PG 64-28							
					PG 64-28T							
					PG 64-28HRD							
					PG 64-28THRD							
					PG 64-34							
					PG 64-34T							
					PG 64-34HRD							
					PG 64-34THRD							
					PG 70-28							
					PG 70-28T							
					PG 70-28HRD							
					PG 70-28THRD							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-10R tiède								
					autre classe de bitume							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-10R à chaud ou tiède								
					PG 52-40							
					PG 52-40T							
					PG 52-40HRD							
					PG 52-40THRD							
					PG 58-28							
					PG 58-28T							
					PG 58-28HRD							
					PG 58-28THRD							
					PG 58-34							
					PG 58-34T							
					PG 58-34HRD							
					PG 58-34THRD							
					PG 58-40							
					PG 58-40T							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-10R à chaud ou tiède								
					PG 58-40HRD							
					PG 58-40THRD							
					PG 64-28							
					PG 64-28T							
					PG 64-28HRD							
					PG 64-28THRD							
					PG 64-34							
					PG 64-34T							
					PG 64-34HRD							
					PG 64-34THRD							
					PG 70-28							
					PG 70-28T							
					PG 70-28HRD							
					PG 70-28THRD							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613305	t	Couche de surface, enrobé	ESG-10R à chaud ou tiède	autre classe de bitume							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
13.3.5.4	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-14 à chaud					**250**	**0,00$**	**1 940**	**36,60$**
									157	52,78$	1 354	53,27$
					PG 52-40							
					PG 52-40HRD							
					PG 58-28							
					PG 58-28HRD							
					PG 58-34							
					PG 58-34HRD						**560**	**47,37$**
											526	47,37$
					PG 58-40							
					PG 58-40HRD							
					PG 64-28							
					PG 64-28HRD							
					PG 64-34				**250**	**0,00$**	**600**	**0,00$**
									157	52,78$		
					PG 64-34HRD						**780**	**57,01$**
											828	57,01$
					PG 70-28							
					PG 70-28HRD							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613305	t	Couche de surface, enrobé	ESG-14 à chaud	autre classe de bitume							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-14 tiède								
					PG 52-40							
					PG 52-40T							
					PG 52-40HRD							
					PG 52-40THRD							
					PG 58-28							
					PG 58-28T							
					PG 58-28HRD							
					PG 58-28THRD							
					PG 58-34							
					PG 58-34T							
					PG 58-34HRD							
					PG 58-34THRD							
					PG 58-40							
					PG 58-40T							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-14 tiède								
					PG 58-40HRD							
					PG 58-40THRD							
					PG 64-28							
					PG 64-28T							
					PG 64-28HRD							
					PG 64-28THRD							
					PG 64-34							
					PG 64-34T							
					PG 64-34HRD							
					PG 64-34THRD							
					PG 70-28							
					PG 70-28T							
					PG 70-28HRD							
					PG 70-28THRD							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-14 tiède								
					autre classe de bitume							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-14 à chaud ou tiède								
					PG 52-40							
					PG 52-40T							
					PG 52-40HRD							
					PG 52-40THRD							
					PG 58-28							
					PG 58-28T							
					PG 58-28HRD							
					PG 58-28THRD							
					PG 58-34							
					PG 58-34T							
					PG 58-34HRD							
					PG 58-34THRD							
					PG 58-40							
					PG 58-40T							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-14 à chaud ou tiède								
					PG 58-40HRD							
					PG 58-40THRD							
					PG 64-28							
					PG 64-28T							
					PG 64-28HRD							
					PG 64-28THRD							
					PG 64-34							
					PG 64-34T							
					PG 64-34HRD							
					PG 64-34THRD							
					PG 70-28							
					PG 70-28T							
					PG 70-28HRD							
					PG 70-28THRD							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613305	t	Couche de surface, enrobé	ESG-14 à chaud ou tiède	autre classe de bitume							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-14R à chaud								
					PG 52-40							
					PG 52-40HRD							
					PG 58-28							
					PG 58-28HRD							
					PG 58-34							
					PG 58-34HRD							
					PG 58-40							
					PG 58-40HRD							
					PG 64-28							
					PG 64-28HRD							
					PG 64-34							
					PG 64-34HRD							
					PG 70-28							
					PG 70-28HRD							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613305	t	Couche de surface, enrobé	ESG-14R à chaud	autre classe de bitume							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-14R tiède								
					PG 52-40							
					PG 52-40T							
					PG 52-40HRD							
					PG 52-40THRD							
					PG 58-28							
					PG 58-28T							
					PG 58-28HRD							
					PG 58-28THRD							
					PG 58-34							
					PG 58-34T							
					PG 58-34HRD							
					PG 58-34THRD							
					PG 58-40							
					PG 58-40T							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-14R tiède								
					PG 58-40HRD							
					PG 58-40THRD							
					PG 64-28							
					PG 64-28T							
					PG 64-28HRD							
					PG 64-28THRD							
					PG 64-34							
					PG 64-34T							
					PG 64-34HRD							
					PG 64-34THRD							
					PG 70-28							
					PG 70-28T							
					PG 70-28HRD							
					PG 70-28THRD							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-14R tiède								
					autre classe de bitume							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-14R à chaud ou tiède								
					PG 52-40							
					PG 52-40T							
					PG 52-40HRD							
					PG 52-40THRD							
					PG 58-28							
					PG 58-28T							
					PG 58-28HRD							
					PG 58-28THRD							
					PG 58-34							
					PG 58-34T							
					PG 58-34HRD							
					PG 58-34THRD							
					PG 58-40							
					PG 58-40T							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-14R à chaud ou tiède								
					PG 58-40HRD							
					PG 58-40THRD							
					PG 64-28							
					PG 64-28T							
					PG 64-28HRD							
					PG 64-28THRD							
					PG 64-34							
					PG 64-34T							
					PG 64-34HRD							
					PG 64-34THRD							
					PG 70-28							
					PG 70-28T							
					PG 70-28HRD							
					PG 70-28THRD							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613305	t	Couche de surface, enrobé	ESG-14R à chaud ou tiède	autre classe de bitume							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				SMA-10 à chaud								
					PG 52-40							
					PG 52-40HRD							
					PG 58-28							
					PG 58-28HRD							
					PG 58-34							
					PG 58-34HRD							
					PG 58-40							
					PG 58-40HRD							
					PG 64-28							
					PG 64-28HRD							
					PG 64-34							
					PG 64-34HRD							
					PG 70-28							
					PG 70-28HRD							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613305	t	Couche de surface, enrobé	SMA-10 à chaud	autre classe de bitume							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				SMA-10 tiède								
					PG 52-40							
					PG 52-40T							
					PG 52-40HRD							
					PG 52-40THRD							
					PG 58-28							
					PG 58-28T							
					PG 58-28HRD							
					PG 58-28THRD							
					PG 58-34							
					PG 58-34T							
					PG 58-34HRD							
					PG 58-34THRD							
					PG 58-40							
					PG 58-40T							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				SMA-10 tiède								
					PG 58-40HRD							
					PG 58-40THRD							
					PG 64-28							
					PG 64-28T							
					PG 64-28HRD							
					PG 64-28THRD							
					PG 64-34							
					PG 64-34T							
					PG 64-34HRD							
					PG 64-34THRD							
					PG 70-28							
					PG 70-28T							
					PG 70-28HRD							
					PG 70-28THRD							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				SMA-10 tiède								
						autre classe de bitume						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				SMA-10 à chaud ou tiède								
					PG 52-40							
					PG 52-40T							
					PG 52-40HRD							
					PG 52-40THRD							
					PG 58-28							
					PG 58-28T							
					PG 58-28HRD							
					PG 58-28THRD							
					PG 58-34							
					PG 58-34T							
					PG 58-34HRD							
					PG 58-34THRD							
					PG 58-40							
					PG 58-40T							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				SMA-10 à chaud ou tiède								
					PG 58-40HRD							
					PG 58-40THRD							
					PG 64-28							
					PG 64-28T							
					PG 64-28HRD							
					PG 64-28THRD							
					PG 64-34							
					PG 64-34T							
					PG 64-34HRD							
					PG 64-34THRD							
					PG 70-28							
					PG 70-28T							
					PG 70-28HRD							
					PG 70-28THRD							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613305	t	Couche de surface, enrobé	SMA-10 à chaud ou tiède		autre classe de bitume						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				SMA-10R à chaud								
					PG 52-40							
					PG 52-40HRD							
					PG 58-28							
					PG 58-28HRD							
					PG 58-34							
					PG 58-34HRD							
					PG 58-40							
					PG 58-40HRD							
					PG 64-28							
					PG 64-28HRD							
					PG 64-34							
					PG 64-34HRD							
					PG 70-28							
					PG 70-28HRD							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613305	t	Couche de surface, enrobé	SMA-10R à chaud	autre classe de bitume							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				SMA-10R tiède								
					PG 52-40							
					PG 52-40T							
					PG 52-40HRD							
					PG 52-40THRD							
					PG 58-28							
					PG 58-28T							
					PG 58-28HRD							
					PG 58-28THRD							
					PG 58-34							
					PG 58-34T							
					PG 58-34HRD							
					PG 58-34THRD							
					PG 58-40							
					PG 58-40T							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				SMA-10R tiède								
					PG 58-40HRD							
					PG 58-40THRD							
					PG 64-28							
					PG 64-28T							
					PG 64-28HRD							
					PG 64-28THRD							
					PG 64-34							
					PG 64-34T							
					PG 64-34HRD							
					PG 64-34THRD							
					PG 70-28							
					PG 70-28T							
					PG 70-28HRD							
					PG 70-28THRD							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				SMA-10R tiède								
						autre classe de bitume						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				SMA-10R à chaud ou tiède								
					PG 52-40							
					PG 52-40T							
					PG 52-40HRD							
					PG 52-40THRD							
					PG 58-28							
					PG 58-28T							
					PG 58-28HRD							
					PG 58-28THRD							
					PG 58-34							
					PG 58-34T							
					PG 58-34HRD							
					PG 58-34THRD							
					PG 58-40							
					PG 58-40T							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				SMA-10R à chaud ou tiède								
					PG 58-40HRD							
					PG 58-40THRD							
					PG 64-28							
					PG 64-28T							
					PG 64-28HRD							
					PG 64-28THRD							
					PG 64-34							
					PG 64-34T							
					PG 64-34HRD							
					PG 64-34THRD							
					PG 70-28							
					PG 70-28T							
					PG 70-28HRD							
					PG 70-28THRD							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				SMA-10R à chaud ou tiède								
						autre classe de bitume						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				autre enrobé					**60**	**0,00$**		
									307	40,12$		
					PG 52-40							
					PG 52-40T							
					PG 52-40HRD							
					PG 52-40THRD							
					PG 58-28							
					PG 58-28T							
					PG 58-28HRD							
					PG 58-28THRD							
					PG 58-34							
					PG 58-34T							
					PG 58-34HRD							
					PG 58-34THRD							
					PG 58-40							
					PG 58-40T							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				autre enrobé								
					PG 58-40HRD							
					PG 58-40THRD							
					PG 64-28							
					PG 64-28T							
					PG 64-28HRD							
					PG 64-28THRD							
					PG 64-34				**60**	**0,00$**		
									307	40,12$		
					PG 64-34T							
					PG 64-34HRD							
					PG 64-34THRD							
					PG 70-28							
					PG 70-28T							
					PG 70-28HRD							
					PG 70-28THRD							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				autre enrobé								
					autre classe de bitume							
				EG-10								
					PG 64-34							
					PG 64-34HRD							
					PG 70-28							
					PG 70-28HRD							
					autre classe de bitume							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613310	t	Couche de correction, enrobé								**4 526**	**47,08$**
											4 085	50,52$
				EC-5 à chaud								
					PG 52-40							
					PG 52-40HRD							
					PG 58-28							
					PG 58-28HRD							
					PG 58-34							
					PG 58-34HRD							
					PG 58-40							
					PG 58-40HRD							
					PG 64-28							
					PG 64-28HRD							
					PG 64-34							
					PG 64-34HRD							
					PG 70-28							
					PG 70-28HRD							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613310	t	Couche de correction, enrobé	EC-5 à chaud	autre classe de bitume							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-5 tiède								
					PG 52-40							
					PG 52-40T							
					PG 52-40HRD							
					PG 52-40THRD							
					PG 58-28							
					PG 58-28T							
					PG 58-28HRD							
					PG 58-28THRD							
					PG 58-34							
					PG 58-34T							
					PG 58-34HRD							
					PG 58-34THRD							
					PG 58-40							
					PG 58-40T							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-5 tiède								
					PG 58-40HRD							
					PG 58-40THRD							
					PG 64-28							
					PG 64-28T							
					PG 64-28HRD							
					PG 64-28THRD							
					PG 64-34							
					PG 64-34T							
					PG 64-34HRD							
					PG 64-34THRD							
					PG 70-28							
					PG 70-28T							
					PG 70-28HRD							
					PG 70-28THRD							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613310	t	Couche de correction, enrobé	EC-5 tiède	autre classe de bitume							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-5 à chaud ou tiède								
					PG 52-40							
					PG 52-40T							
					PG 52-40HRD							
					PG 52-40THRD							
					PG 58-28							
					PG 58-28T							
					PG 58-28HRD							
					PG 58-28THRD							
					PG 58-34							
					PG 58-34T							
					PG 58-34HRD							
					PG 58-34THRD							
					PG 58-40							
					PG 58-40T							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-5 à chaud ou tiède								
					PG 58-40HRD							
					PG 58-40THRD							
					PG 64-28							
					PG 64-28T							
					PG 64-28HRD							
					PG 64-28THRD							
					PG 64-34							
					PG 64-34T							
					PG 64-34HRD							
					PG 64-34THRD							
					PG 70-28							
					PG 70-28T							
					PG 70-28HRD							
					PG 70-28THRD							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613310	t	Couche de correction, enrobé	EC-5 à chaud ou tiède	autre classe de bitume							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-5R à chaud								
					PG 52-40							
					PG 52-40HRD							
					PG 58-28							
					PG 58-28HRD							
					PG 58-34							
					PG 58-34HRD							
					PG 58-40							
					PG 58-40HRD							
					PG 64-28							
					PG 64-28HRD							
					PG 64-34							
					PG 64-34HRD							
					PG 70-28							
					PG 70-28HRD							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613310	t	Couche de correction, enrobé	EC-5R à chaud	autre classe de bitume							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-5R tiède								
					PG 52-40							
					PG 52-40T							
					PG 52-40HRD							
					PG 52-40THRD							
					PG 58-28							
					PG 58-28T							
					PG 58-28HRD							
					PG 58-28THRD							
					PG 58-34							
					PG 58-34T							
					PG 58-34HRD							
					PG 58-34THRD							
					PG 58-40							
					PG 58-40T							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-5R tiède								
					PG 58-40HRD							
					PG 58-40THRD							
					PG 64-28							
					PG 64-28T							
					PG 64-28HRD							
					PG 64-28THRD							
					PG 64-34							
					PG 64-34T							
					PG 64-34HRD							
					PG 64-34THRD							
					PG 70-28							
					PG 70-28T							
					PG 70-28HRD							
					PG 70-28THRD							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613310	t	Couche de correction, enrobé	EC-5R tiède	autre classe de bitume							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-5R à chaud ou tiède								
					PG 52-40							
					PG 52-40T							
					PG 52-40HRD							
					PG 52-40THRD							
					PG 58-28							
					PG 58-28T							
					PG 58-28HRD							
					PG 58-28THRD							
					PG 58-34							
					PG 58-34T							
					PG 58-34HRD							
					PG 58-34THRD							
					PG 58-40							
					PG 58-40T							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-5R à chaud ou tiède								
					PG 58-40HRD							
					PG 58-40THRD							
					PG 64-28							
					PG 64-28T							
					PG 64-28HRD							
					PG 64-28THRD							
					PG 64-34							
					PG 64-34T							
					PG 64-34HRD							
					PG 64-34THRD							
					PG 70-28							
					PG 70-28T							
					PG 70-28HRD							
					PG 70-28THRD							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613310	t	Couche de correction, enrobé	EC-5R à chaud ou tiède	autre classe de bitume							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
13.3.5.4	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-10 à chaud							**2 175**	**49,56$**
											2 126	49,45$
					PG 52-40							
					PG 52-40HRD							
					PG 58-28							
					PG 58-28HRD							
					PG 58-34							
					PG 58-34HRD						**1 850**	**45,61$**
											1 846	45,61$
					PG 58-40							
					PG 58-40HRD							
					PG 64-28							
					PG 64-28HRD							
					PG 64-34						**325**	**72,05$**
											280	74,78$
					PG 64-34HRD							
					PG 70-28							
					PG 70-28HRD							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613310	t	Couche de correction, enrobé	EC-10 à chaud	autre classe de bitume							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-10 tiède								
					PG 52-40							
					PG 52-40T							
					PG 52-40HRD							
					PG 52-40THRD							
					PG 58-28							
					PG 58-28T							
					PG 58-28HRD							
					PG 58-28THRD							
					PG 58-34							
					PG 58-34T							
					PG 58-34HRD							
					PG 58-34THRD							
					PG 58-40							
					PG 58-40T							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-10 tiède								
					PG 58-40HRD							
					PG 58-40THRD							
					PG 64-28							
					PG 64-28T							
					PG 64-28HRD							
					PG 64-28THRD							
					PG 64-34							
					PG 64-34T							
					PG 64-34HRD							
					PG 64-34THRD							
					PG 70-28							
					PG 70-28T							
					PG 70-28HRD							
					PG 70-28THRD							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613310	t	Couche de correction, enrobé	EC-10 tiède	autre classe de bitume							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-10 à chaud ou tiède								
					PG 52-40							
					PG 52-40T							
					PG 52-40HRD							
					PG 52-40THRD							
					PG 58-28							
					PG 58-28T							
					PG 58-28HRD							
					PG 58-28THRD							
					PG 58-34							
					PG 58-34T							
					PG 58-34HRD							
					PG 58-34THRD							
					PG 58-40							
					PG 58-40T							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-10 à chaud ou tiède								
					PG 58-40HRD							
					PG 58-40THRD							
					PG 64-28							
					PG 64-28T							
					PG 64-28HRD							
					PG 64-28THRD							
					PG 64-34							
					PG 64-34T							
					PG 64-34HRD							
					PG 64-34THRD							
					PG 70-28							
					PG 70-28T							
					PG 70-28HRD							
					PG 70-28THRD							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613310	t	Couche de correction, enrobé	EC-10 à chaud ou tiède	autre classe de bitume							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-10R à chaud								
					PG 52-40							
					PG 52-40HRD							
					PG 58-28							
					PG 58-28HRD							
					PG 58-34							
					PG 58-34HRD							
					PG 58-40							
					PG 58-40HRD							
					PG 64-28							
					PG 64-28HRD							
					PG 64-34							
					PG 64-34HRD							
					PG 70-28							
					PG 70-28HRD							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613310	t	Couche de correction, enrobé	EC-10R à chaud		autre classe de bitume						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-10R tiède								
					PG 52-40							
					PG 52-40T							
					PG 52-40HRD							
					PG 52-40THRD							
					PG 58-28							
					PG 58-28T							
					PG 58-28HRD							
					PG 58-28THRD							
					PG 58-34							
					PG 58-34T							
					PG 58-34HRD							
					PG 58-34THRD							
					PG 58-40							
					PG 58-40T							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-10R tiède								
					PG 58-40HRD							
					PG 58-40THRD							
					PG 64-28							
					PG 64-28T							
					PG 64-28HRD							
					PG 64-28THRD							
					PG 64-34							
					PG 64-34T							
					PG 64-34HRD							
					PG 64-34THRD							
					PG 70-28							
					PG 70-28T							
					PG 70-28HRD							
					PG 70-28THRD							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613310	t	Couche de correction, enrobé	EC-10R tiède		autre classe de bitume						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-10R à chaud ou tiède								
					PG 52-40							
					PG 52-40T							
					PG 52-40HRD							
					PG 52-40THRD							
					PG 58-28							
					PG 58-28T							
					PG 58-28HRD							
					PG 58-28THRD							
					PG 58-34							
					PG 58-34T							
					PG 58-34HRD							
					PG 58-34THRD							
					PG 58-40							
					PG 58-40T							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-10R à chaud ou tiède								
					PG 58-40HRD							
					PG 58-40THRD							
					PG 64-28							
					PG 64-28T							
					PG 64-28HRD							
					PG 64-28THRD							
					PG 64-34							
					PG 64-34T							
					PG 64-34HRD							
					PG 64-34THRD							
					PG 70-28							
					PG 70-28T							
					PG 70-28HRD							
					PG 70-28THRD							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613310	t	Couche de correction, enrobé	EC-10R à chaud ou tiède	autre classe de bitume							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
13.3.5.4	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				ESG-10 à chaud							**2 351**	**44,79$**
											1 959	51,67$
					PG 52-40							
					PG 52-40HRD							
					PG 58-28							
					PG 58-28HRD							
					PG 58-34							
					PG 58-34HRD						**23**	**0,00$**
					PG 58-40							
					PG 58-40HRD							
					PG 64-28						**100**	**0,00$**
					PG 64-28HRD							
					PG 64-34						**1 688**	**44,87$**
											1 392	50,48$
					PG 64-34HRD						**540**	**54,74$**
											567	54,59$
					PG 70-28							
					PG 70-28HRD							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613310	t	Couche de correction, enrobé	ESG-10 à chaud	autre classe de bitume							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				ESG-10 tiède								
					PG 52-40							
					PG 52-40T							
					PG 52-40HRD							
					PG 52-40THRD							
					PG 58-28							
					PG 58-28T							
					PG 58-28HRD							
					PG 58-28THRD							
					PG 58-34							
					PG 58-34T							
					PG 58-34HRD							
					PG 58-34THRD							
					PG 58-40							
					PG 58-40T							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				ESG-10 tiède								
					PG 58-40HRD							
					PG 58-40THRD							
					PG 64-28							
					PG 64-28T							
					PG 64-28HRD							
					PG 64-28THRD							
					PG 64-34							
					PG 64-34T							
					PG 64-34HRD							
					PG 64-34THRD							
					PG 70-28							
					PG 70-28T							
					PG 70-28HRD							
					PG 70-28THRD							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613310	t	Couche de correction, enrobé	ESG-10 tiède	autre classe de bitume							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				ESG-10 à chaud ou tiède								
					PG 52-40							
					PG 52-40T							
					PG 52-40HRD							
					PG 52-40THRD							
					PG 58-28							
					PG 58-28T							
					PG 58-28HRD							
					PG 58-28THRD							
					PG 58-34							
					PG 58-34T							
					PG 58-34HRD							
					PG 58-34THRD							
					PG 58-40							
					PG 58-40T							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				ESG-10 à chaud ou tiède								
					PG 58-40HRD							
					PG 58-40THRD							
					PG 64-28							
					PG 64-28T							
					PG 64-28HRD							
					PG 64-28THRD							
					PG 64-34							
					PG 64-34T							
					PG 64-34HRD							
					PG 64-34THRD							
					PG 70-28							
					PG 70-28T							
					PG 70-28HRD							
					PG 70-28THRD							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				ESG-10 à chaud ou tiède								
					autre classe de bitume							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				ESG-10R à chaud								
					PG 52-40							
					PG 52-40HRD							
					PG 58-28							
					PG 58-28HRD							
					PG 58-34							
					PG 58-34HRD							
					PG 58-40							
					PG 58-40HRD							
					PG 64-28							
					PG 64-28HRD							
					PG 64-34							
					PG 64-34HRD							
					PG 70-28							
					PG 70-28HRD							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613310	t	Couche de correction, enrobé	ESG-10R à chaud	autre classe de bitume							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				ESG-10R tiède								
					PG 52-40							
					PG 52-40T							
					PG 52-40HRD							
					PG 52-40THRD							
					PG 58-28							
					PG 58-28T							
					PG 58-28HRD							
					PG 58-28THRD							
					PG 58-34							
					PG 58-34T							
					PG 58-34HRD							
					PG 58-34THRD							
					PG 58-40							
					PG 58-40T							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				ESG-10R tiède								
					PG 58-40HRD							
					PG 58-40THRD							
					PG 64-28							
					PG 64-28T							
					PG 64-28HRD							
					PG 64-28THRD							
					PG 64-34							
					PG 64-34T							
					PG 64-34HRD							
					PG 64-34THRD							
					PG 70-28							
					PG 70-28T							
					PG 70-28HRD							
					PG 70-28THRD							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613310	t	Couche de correction, enrobé	ESG-10R tiède	autre classe de bitume							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				ESG-10R à chaud ou tiède								
					PG 52-40							
					PG 52-40T							
					PG 52-40HRD							
					PG 52-40THRD							
					PG 58-28							
					PG 58-28T							
					PG 58-28HRD							
					PG 58-28THRD							
					PG 58-34							
					PG 58-34T							
					PG 58-34HRD							
					PG 58-34THRD							
					PG 58-40							
					PG 58-40T							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				ESG-10R à chaud ou tiède								
					PG 58-40HRD							
					PG 58-40THRD							
					PG 64-28							
					PG 64-28T							
					PG 64-28HRD							
					PG 64-28THRD							
					PG 64-34							
					PG 64-34T							
					PG 64-34HRD							
					PG 64-34THRD							
					PG 70-28							
					PG 70-28T							
					PG 70-28HRD							
					PG 70-28THRD							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613310	t	Couche de correction, enrobé	ESG-10R à chaud ou tiède	autre classe de bitume							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				autre enrobé								
					PG 52-40							
					PG 52-40T							
					PG 52-40HRD							
					PG 52-40THRD							
					PG 58-28							
					PG 58-28T							
					PG 58-28HRD							
					PG 58-28THRD							
					PG 58-34							
					PG 58-34T							
					PG 58-34HRD							
					PG 58-34THRD							
					PG 58-40							
					PG 58-40T							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				autre enrobé								
					PG 58-40HRD							
					PG 58-40THRD							
					PG 64-28							
					PG 64-28T							
					PG 64-28HRD							
					PG 64-28THRD							
					PG 64-34							
					PG 64-34T							
					PG 64-34HRD							
					PG 64-34THRD							
					PG 70-28							
					PG 70-28T							
					PG 70-28HRD							
					PG 70-28THRD							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				autre enrobé								
					autre classe de bitume							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-10								
					PG 52-40							
					PG 52-40HRD							
					PG 58-28							
					PG 58-28HRD							
					PG 58-34							
					PG 58-34HRD							
					PG 58-40							
					PG 58-40HRD							
					PG 64-28							
					PG 64-28HRD							
					PG 64-34							
					PG 64-34HRD							
					PG 70-28							
					PG 70-28HRD							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613310	t	Couche de correction, enrobé	EC-10	autre classe de bitume							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613315	t	Rapiéçage, enrobé						**1**	**0,00$**	**571**	**0,00$**
											393	115,36$
				EC-5 à chaud								
					PG 52-40							
					PG 52-40HRD							
					PG 58-28							
					PG 58-28HRD							
					PG 58-34							
					PG 58-34HRD							
					PG 58-40							
					PG 58-40HRD							
					PG 64-28							
					PG 64-28HRD							
					PG 64-34							
					PG 64-34HRD							
					PG 70-28							
					PG 70-28HRD							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613315	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-5 à chaud								
					autre classe de bitume							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613315	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-5 tiède								
					PG 52-40							
					PG 52-40T							
					PG 52-40HRD							
					PG 52-40THRD							
					PG 58-28							
					PG 58-28T							
					PG 58-28HRD							
					PG 58-28THRD							
					PG 58-34							
					PG 58-34T							
					PG 58-34HRD							
					PG 58-34THRD							
					PG 58-40							
					PG 58-40T							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613315	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-5 tiède								
					PG 58-40HRD							
					PG 58-40THRD							
					PG 64-28							
					PG 64-28T							
					PG 64-28HRD							
					PG 64-28THRD							
					PG 64-34							
					PG 64-34T							
					PG 64-34HRD							
					PG 64-34THRD							
					PG 70-28							
					PG 70-28T							
					PG 70-28HRD							
					PG 70-28THRD							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613315	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-5 tiède								
					autre classe de bitume							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613315	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-5 à chaud ou tiède								
					PG 52-40							
					PG 52-40T							
					PG 52-40HRD							
					PG 52-40THRD							
					PG 58-28							
					PG 58-28T							
					PG 58-28HRD							
					PG 58-28THRD							
					PG 58-34							
					PG 58-34T							
					PG 58-34HRD							
					PG 58-34THRD							
					PG 58-40							
					PG 58-40T							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613315	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-5 à chaud ou tiède								
					PG 58-40HRD							
					PG 58-40THRD							
					PG 64-28							
					PG 64-28T							
					PG 64-28HRD							
					PG 64-28THRD							
					PG 64-34							
					PG 64-34T							
					PG 64-34HRD							
					PG 64-34THRD							
					PG 70-28							
					PG 70-28T							
					PG 70-28HRD							
					PG 70-28THRD							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613315	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-5 à chaud ou tiède								
						autre classe de bitume						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613315	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-5R à chaud								
					PG 52-40							
					PG 52-40HRD							
					PG 58-28							
					PG 58-28HRD							
					PG 58-34							
					PG 58-34HRD							
					PG 58-40							
					PG 58-40HRD							
					PG 64-28							
					PG 64-28HRD							
					PG 64-34							
					PG 64-34HRD							
					PG 70-28							
					PG 70-28HRD							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613315	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-5R à chaud								
					autre classe de bitume							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613315	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-5R tiède								
					PG 52-40							
					PG 52-40T							
					PG 52-40HRD							
					PG 52-40THRD							
					PG 58-28							
					PG 58-28T							
					PG 58-28HRD							
					PG 58-28THRD							
					PG 58-34							
					PG 58-34T							
					PG 58-34HRD							
					PG 58-34THRD							
					PG 58-40							
					PG 58-40T							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613315	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-5R tiède								
					PG 58-40HRD							
					PG 58-40THRD							
					PG 64-28							
					PG 64-28T							
					PG 64-28HRD							
					PG 64-28THRD							
					PG 64-34							
					PG 64-34T							
					PG 64-34HRD							
					PG 64-34THRD							
					PG 70-28							
					PG 70-28T							
					PG 70-28HRD							
					PG 70-28THRD							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613315	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-5R tiède								
					autre classe de bitume							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613315	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-5R à chaud ou tiède								
					PG 52-40							
					PG 52-40T							
					PG 52-40HRD							
					PG 52-40THRD							
					PG 58-28							
					PG 58-28T							
					PG 58-28HRD							
					PG 58-28THRD							
					PG 58-34							
					PG 58-34T							
					PG 58-34HRD							
					PG 58-34THRD							
					PG 58-40							
					PG 58-40T							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613315	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-5R à chaud ou tiède								
					PG 58-40HRD							
					PG 58-40THRD							
					PG 64-28							
					PG 64-28T							
					PG 64-28HRD							
					PG 64-28THRD							
					PG 64-34							
					PG 64-34T							
					PG 64-34HRD							
					PG 64-34THRD							
					PG 70-28							
					PG 70-28T							
					PG 70-28HRD							
					PG 70-28THRD							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613315	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-5R à chaud ou tiède								
					autre classe de bitume							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613315	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-10 à chaud								
					PG 52-40							
					PG 52-40HRD							
					PG 58-28							
					PG 58-28HRD							
					PG 58-34							
					PG 58-34HRD							
					PG 58-40							
					PG 58-40HRD							
					PG 64-28							
					PG 64-28HRD							
					PG 64-34							
					PG 64-34HRD							
					PG 70-28							
					PG 70-28HRD							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613315	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-10 à chaud								
					autre classe de bitume							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613315	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-10 tiède								
					PG 52-40							
					PG 52-40T							
					PG 52-40HRD							
					PG 52-40THRD							
					PG 58-28							
					PG 58-28T							
					PG 58-28HRD							
					PG 58-28THRD							
					PG 58-34							
					PG 58-34T							
					PG 58-34HRD							
					PG 58-34THRD							
					PG 58-40							
					PG 58-40T							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613315	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-10 tiède								
					PG 58-40HRD							
					PG 58-40THRD							
					PG 64-28							
					PG 64-28T							
					PG 64-28HRD							
					PG 64-28THRD							
					PG 64-34							
					PG 64-34T							
					PG 64-34HRD							
					PG 64-34THRD							
					PG 70-28							
					PG 70-28T							
					PG 70-28HRD							
					PG 70-28THRD							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613315	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-10 tiède								
					autre classe de bitume							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613315	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-10 à chaud ou tiède								
					PG 52-40							
					PG 52-40T							
					PG 52-40HRD							
					PG 52-40THRD							
					PG 58-28							
					PG 58-28T							
					PG 58-28HRD							
					PG 58-28THRD							
					PG 58-34							
					PG 58-34T							
					PG 58-34HRD							
					PG 58-34THRD							
					PG 58-40							
					PG 58-40T							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613315	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-10 à chaud ou tiède								
					PG 58-40HRD							
					PG 58-40THRD							
					PG 64-28							
					PG 64-28T							
					PG 64-28HRD							
					PG 64-28THRD							
					PG 64-34							
					PG 64-34T							
					PG 64-34HRD							
					PG 64-34THRD							
					PG 70-28							
					PG 70-28T							
					PG 70-28HRD							
					PG 70-28THRD							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613315	t	Rapiéçage, enrobé	EC-10 à chaud ou tiède		autre classe de bitume						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613315	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-10R à chaud								
					PG 52-40							
					PG 52-40HRD							
					PG 58-28							
					PG 58-28HRD							
					PG 58-34							
					PG 58-34HRD							
					PG 58-40							
					PG 58-40HRD							
					PG 64-28							
					PG 64-28HRD							
					PG 64-34							
					PG 64-34HRD							
					PG 70-28							
					PG 70-28HRD							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613315	t	Rapiéçage, enrobé	EC-10R à chaud		autre classe de bitume						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613315	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-10R tiède								
					PG 52-40							
					PG 52-40T							
					PG 52-40HRD							
					PG 52-40THRD							
					PG 58-28							
					PG 58-28T							
					PG 58-28HRD							
					PG 58-28THRD							
					PG 58-34							
					PG 58-34T							
					PG 58-34HRD							
					PG 58-34THRD							
					PG 58-40							
					PG 58-40T							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613315	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-10R tiède								
					PG 58-40HRD							
					PG 58-40THRD							
					PG 64-28							
					PG 64-28T							
					PG 64-28HRD							
					PG 64-28THRD							
					PG 64-34							
					PG 64-34T							
					PG 64-34HRD							
					PG 64-34THRD							
					PG 70-28							
					PG 70-28T							
					PG 70-28HRD							
					PG 70-28THRD							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613315	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-10R tiède								
					autre classe de bitume							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613315	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-10R à chaud ou tiède								
					PG 52-40							
					PG 52-40T							
					PG 52-40HRD							
					PG 52-40THRD							
					PG 58-28							
					PG 58-28T							
					PG 58-28HRD							
					PG 58-28THRD							
					PG 58-34							
					PG 58-34T							
					PG 58-34HRD							
					PG 58-34THRD							
					PG 58-40							
					PG 58-40T							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613315	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-10R à chaud ou tiède								
					PG 58-40HRD							
					PG 58-40THRD							
					PG 64-28							
					PG 64-28T							
					PG 64-28HRD							
					PG 64-28THRD							
					PG 64-34							
					PG 64-34T							
					PG 64-34HRD							
					PG 64-34THRD							
					PG 70-28							
					PG 70-28T							
					PG 70-28HRD							
					PG 70-28THRD							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613315	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-10R à chaud ou tiède								
					autre classe de bitume							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613315	t	Rapiéçage, enrobé									
				autre enrobé					**1**	**0,00$**	**401**	**0,00$**
											128	168,41$
					PG 52-40							
					PG 52-40T							
					PG 52-40HRD							
					PG 52-40THRD							
					PG 58-28						**22**	**0,00$**
					PG 58-28T							
					PG 58-28HRD							
					PG 58-28THRD							
					PG 58-34						**69**	**0,00$**
											100	196,17$
					PG 58-34T							
					PG 58-34HRD							
					PG 58-34THRD							
					PG 58-40							
					PG 58-40T							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613315	t	Rapiéçage, enrobé									
				autre enrobé								
					PG 58-40HRD							
					PG 58-40THRD							
					PG 64-28				**1**	**0,00$**	**310**	**0,00$**
											28	68,49$
					PG 64-28T							
					PG 64-28HRD							
					PG 64-28THRD							
					PG 64-34							
					PG 64-34T							
					PG 64-34HRD							
					PG 64-34THRD							
					PG 70-28							
					PG 70-28T							
					PG 70-28HRD							
					PG 70-28THRD							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613315	t	Rapiéçage, enrobé									
				autre enrobé								
					autre classe de bitume							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613320	t	Intervention palliative, enrobé									
				EGM-10 à chaud								
					PG 52-40							
					PG 52-40HRD							
					PG 58-28							
					PG 58-28HRD							
					PG 58-34							
					PG 58-34HRD							
					PG 58-40							
					PG 58-40HRD							
					PG 64-28							
					PG 64-28HRD							
					PG 64-34							
					PG 64-34HRD							
					PG 70-28							
					PG 70-28HRD							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613320	t	Intervention palliative, enrobé	EGM-10 à chaud	autre classe de bitume							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613320	t	Intervention palliative, enrobé									
				EGM-10 tiède								
					PG 52-40							
					PG 52-40T							
					PG 52-40HRD							
					PG 52-40THRD							
					PG 58-28							
					PG 58-28T							
					PG 58-28HRD							
					PG 58-28THRD							
					PG 58-34							
					PG 58-34T							
					PG 58-34HRD							
					PG 58-34THRD							
					PG 58-40							
					PG 58-40T							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613320	t	Intervention palliative, enrobé									
				EGM-10 tiède								
					PG 58-40HRD							
					PG 58-40THRD							
					PG 64-28							
					PG 64-28T							
					PG 64-28HRD							
					PG 64-28THRD							
					PG 64-34							
					PG 64-34T							
					PG 64-34HRD							
					PG 64-34THRD							
					PG 70-28							
					PG 70-28T							
					PG 70-28HRD							
					PG 70-28THRD							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613320	t	Intervention palliative, enrobé									
				EGM-10 tiède								
					autre classe de bitume							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613320	t	Intervention palliative, enrobé									
				EGM-10 à chaud ou tiède								
					PG 52-40							
					PG 52-40T							
					PG 52-40HRD							
					PG 52-40THRD							
					PG 58-28							
					PG 58-28T							
					PG 58-28HRD							
					PG 58-28THRD							
					PG 58-34							
					PG 58-34T							
					PG 58-34HRD							
					PG 58-34THRD							
					PG 58-40							
					PG 58-40T							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613320	t	Intervention palliative, enrobé									
				EGM-10 à chaud ou tiède								
					PG 58-40HRD							
					PG 58-40THRD							
					PG 64-28							
					PG 64-28T							
					PG 64-28HRD							
					PG 64-28THRD							
					PG 64-34							
					PG 64-34T							
					PG 64-34HRD							
					PG 64-34THRD							
					PG 70-28							
					PG 70-28T							
					PG 70-28HRD							
					PG 70-28THRD							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613320	t	Intervention palliative, enrobé	EGM-10 à chaud ou tiède	autre classe de bitume							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613320	t	Intervention palliative, enrobé									
				EGM-10R à chaud								
					PG 52-40							
					PG 52-40HRD							
					PG 58-28							
					PG 58-28HRD							
					PG 58-34							
					PG 58-34HRD							
					PG 58-40							
					PG 58-40HRD							
					PG 64-28							
					PG 64-28HRD							
					PG 64-34							
					PG 64-34HRD							
					PG 70-28							
					PG 70-28HRD							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613320	t	Intervention palliative, enrobé	EGM-10R à chaud	autre classe de bitume							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613320	t	Intervention palliative, enrobé									
				EGM-10R tiède								
					PG 52-40							
					PG 52-40T							
					PG 52-40HRD							
					PG 52-40THRD							
					PG 58-28							
					PG 58-28T							
					PG 58-28HRD							
					PG 58-28THRD							
					PG 58-34							
					PG 58-34T							
					PG 58-34HRD							
					PG 58-34THRD							
					PG 58-40							
					PG 58-40T							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613320	t	Intervention palliative, enrobé									
				EGM-10R tiède								
					PG 58-40HRD							
					PG 58-40THRD							
					PG 64-28							
					PG 64-28T							
					PG 64-28HRD							
					PG 64-28THRD							
					PG 64-34							
					PG 64-34T							
					PG 64-34HRD							
					PG 64-34THRD							
					PG 70-28							
					PG 70-28T							
					PG 70-28HRD							
					PG 70-28THRD							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613320	t	Intervention palliative, enrobé	EGM-10R tiède		autre classe de bitume						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613320	t	Intervention palliative, enrobé									
				EGM-10R à chaud ou tiède								
					PG 52-40							
					PG 52-40T							
					PG 52-40HRD							
					PG 52-40THRD							
					PG 58-28							
					PG 58-28T							
					PG 58-28HRD							
					PG 58-28THRD							
					PG 58-34							
					PG 58-34T							
					PG 58-34HRD							
					PG 58-34THRD							
					PG 58-40							
					PG 58-40T							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613320	t	Intervention palliative, enrobé									
				EGM-10R à chaud ou tiède								
					PG 58-40HRD							
					PG 58-40THRD							
					PG 64-28							
					PG 64-28T							
					PG 64-28HRD							
					PG 64-28THRD							
					PG 64-34							
					PG 64-34T							
					PG 64-34HRD							
					PG 64-34THRD							
					PG 70-28							
					PG 70-28T							
					PG 70-28HRD							
					PG 70-28THRD							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613320	t	Intervention palliative, enrobé	EGM-10R à chaud ou tiède	autre classe de bitume							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613320	t	Intervention palliative, enrobé									
				autre enrobé								
					PG 52-40							
					PG 52-40T							
					PG 52-40HRD							
					PG 52-40THRD							
					PG 58-28							
					PG 58-28T							
					PG 58-28HRD							
					PG 58-28THRD							
					PG 58-34							
					PG 58-34T							
					PG 58-34HRD							
					PG 58-34THRD							
					PG 58-40							
					PG 58-40T							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	613320	t	Intervention palliative, enrobé									
				autre enrobé								
					PG 58-40HRD							
					PG 58-40THRD							
					PG 64-28							
					PG 64-28T							
					PG 64-28HRD							
					PG 64-28THRD							
					PG 64-34							
					PG 64-34T							
					PG 64-34HRD							
					PG 64-34THRD							
					PG 70-28							
					PG 70-28T							
					PG 70-28HRD							
					PG 70-28THRD							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
13.3.5.4	613320	t	Intervention palliative, enrobé									
				autre enrobé								
					autre classe de bitume							
13.3.5.4	614050	Heure	Supplément pour l'utilisation d'un rouleau sur pneus				**676**	**71,63$**	**567**	**72,05$**	**223**	**67,48$**
							551	73,41$	367	69,30$	149	62,39$
13	614051	t	Supplément pour l'utilisation d'un épandeur à granulats						**2 319**	**0,05$**	**11 230**	**0,55$**
									1 846	0,25$	4 820	0,46$
13	614052	t	Supplément pour l'utilisation d'un véhicule de transfert des matériaux (VTM)				**2 790**	**0,00$**	**217 903**	**4,17$**	**1 038 520**	**4,07$**
									160 970	3,63$	877 518	3,55$
				en milieu rural								
				en milieu urbain								
				sur autoroute								
				aucune spécification								
13.3.5.4	614055	Unité	Déplacement pour un rouleau				**228**	**163,08$**	**128**	**172,27$**	**72**	**149,82$**
							177	177,92$	115	191,17$	61	182,90$
				à pneus					**3**	**0,00$**	**3**	**121,33$**
									2	182,00$	1	182,00$
					1er dép. ou autre en dehors des hres de trav.				**3**	**0,00$**	**3**	**121,33$**
									2	182,00$	1	182,00$
				d'acier					**1**	**0,00$**	**12**	**15,17$**
											1	182,00$
					1er dép. ou autre en dehors des hres de trav.				**1**	**0,00$**	**12**	**15,17$**
											1	182,00$
13	614056	Unité	Déplacement pour un épandeur à granulats (1er déplacement ou autre en dehors des heures de travail)				**3**	**0,00$**	**1**	**0,00$**	**4**	**136,50$**
									5	344,00$	2	182,00$

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
13.3.5.4	614060	km	Tarif au km de déplacement pour un rouleau				**7 171** 5 429	**4,28$** 4,67$	**5 180** 4 372	**4,57$** 4,77$	**3 082** 2 207	**4,16$** 4,90$
				à pneus					**113** 150	**0,00$** 4,81$	**51** 21	**2,64$** 4,81$
				d'acier					**104**	**0,00$**	**442** 50	**0,54$** 4,81$
13	614061	km	Tarif au km de déplacement pour un épandeur à granulats				**21**	**0,00$**	**50** 65	**0,00$** 4,75$	**453** 122	**4,28$** 4,81$
13.3.5.4	614075	Unité	Déplacement pour un véhicule de transfert des matériaux (VTM) (1er déplacement ou autre en dehors des heures de travail)									
13.3.5.4	614080	km	Tarif au km de déplacement pour un véhicule de transfert des matériaux (VTM)									
13.3.5.4	614110	Unité	Déplacement pour pose d'enrobé à tarif non ajustable (1er déplacement ou autre en dehors des heures de travail)				**165** 172	**406,16$** 446,38$	**99** 97	**422,28$** 463,45$	**67** 63	**365,12$** 546,70$
13.3.5.4	614120	km	Tarif au km de déplacement pour pose d'enrobé à tarif non ajustable (1er déplacement en dehors des hres de travail)				**4 555** 4 507	**10,24$** 10,83$	**4 279** 3 347	**10,38$** 10,97$	**2 667** 2 244	**9,88$** 11,32$
13.3.5.4	614130	Unité	Déplacement pour pose d'enrobé à tarif non ajustable (2e déplacement et plus pendant les heures de travail)				**47** 44	**788,55$** 874,55$	**23** 46	**736,04$** 890,85$	**27** 25	**818,42$** 911,00$
13.3.5.4	614140	km	Tarif au km de déplacement pour pose d'enrobé à tarif non ajustable (2e déplacement et plus pendant les hres de travail)				**432** 630	**21,10$** 22,85$	**195** 275	**22,22$** 23,17$	**238** 286	**23,23$** 23,61$
13.3.5.4	614150	Unité	Déplacement pour pose d'enrobé à tarif ajustable (1er déplacement ou autre en dehors du temps de travail comptabilisé)				**20** 14	**395,01$** 443,00$	**5** 10	**454,00$** 558,60$	**3** 2	**306,67$** 460,00$
13.3.5.4	614155	km	Tarif au km de déplacement pour pose d'enrobé à tarif ajustable (1er déplacement en dehors du temps de travail comptabilisé)				**528** 385	**10,18$** 10,76$	**95** 291	**11,03$** 11,03$	**65** 64	**10,99$** 11,16$
13.3.5.4	614160	Unité	Déplacement de la machinerie et de l'équipe pour un planage rural				**76** 77	**554,49$** 703,58$	**20** 19	**590,96$** 638,11$	**9** 7	**1 121,24$** 1 183,77$
13.3.5.4	614165	km	Tarif au kilomètre de déplacement de la machinerie et de l'équipe pour un planage rural				**10 727** 9 985	**11,29$** 12,01$	**5 150** 4 824	**12,27$** 12,27$	**2 194** 1 784	**13,64$** 13,86$
13.3.5.4	614170	Unité	Déplacement de la machinerie et de l'équipe pour un planage urbain				**25** 26	**761,70$** 816,63$	**10** 12	**654,85$** 767,75$	**9** 8	**945,39$** 946,69$
13.3.5.4	614175	km	Tarif au kilomètre de déplacement de la machinerie et de l'équipe pour un planage urbain				**3 052** 2 943	**15,83$** 16,76$	**2 750** 1 382	**13,60$** 18,33$	**2 562** 1 099	**18,67$** 18,71$

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
13	614180	Jour	Tarif minimum par jour de travail pour le planage						**1**	**1 845,00$**		
				rural								
				urbain								
13.3.5.4	614190	Unité	Déplacement de la machinerie et de l'équipe pour un décohésionnement de la chaussée				**19**	**312,40$**	**24**	**334,62$**	**22**	**334,09$**
							18	337,00$	19	342,42$	15	350,00$
13.3.5.4	614195	km	Tarif au kilomètre de déplacement de la machinerie et de l'équipe pour le décohésionnement de la chaussée				**6 488**	**6,84$**	**1 763**	**7,68$**	**2 456**	**7,65$**
							4 016	7,35$	2 444	7,67$	2 322	7,81$
13	614200	m carré	Décohésionnement de la chaussée, profondeur jusqu'à 200 mm (50% pavage/50% fondation supérieure) 100 mm de pavage + 100 mm de fondation supérieure				**1 217 618**	**1,85$**	**524 437**	**1,96$**	**471 136**	**1,46$**
							1 139 977	1,44$	646 721	1,44$	471 238	1,55$
13	614205	m carré	Décohésionnement de la chaussée, profondeur jusqu'à 300 mm (50% pavage/50% de 101 jusqu'à 150 mm de pavage + 50 mm de fondation supérieure)				**1 093 552**	**2,47$**	**368 203**	**2,54$**	**714 684**	**1,85$**
							832 537	1,93$	511 783	1,60$	699 324	1,57$

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
13	614210	m carré	Décohésionnement de la chaussée (pavage/fondation supérieure)						**2 500**	**0,00$**	**138 100**	**2,33$**
											120 758	1,61$
				profondeur jusqu'à 200 mm					**2 500**	**0,00$**	**77 400**	**1,46$**
											90 222	1,15$
					frais dépl./pension exclus							
					frais dépl./pension inclus				**2 500**	**0,00$**	**77 400**	**1,46$**
											90 222	1,15$
				profondeur jusqu'à 300 mm							**60 700**	**3,44$**
											30 536	2,97$
					frais dépl./pension exclus						**23 700**	**3,24$**
											23 700	3,42$
					frais dépl./pension inclus						**37 000**	**3,56$**
											6 836	1,40$
				autre profondeur (mm)								
					frais dépl./pension exclus							
					frais dépl./pension inclus							
13	614220	m carré	Régalage et compaction d'une chaussée ouverte à la circulation lors de son décohésionnement				**380 160**	**0,62$**	**32 500**	**0,76$**	**81 800**	**0,73$**
							286 609	0,69$	25 946	0,76$	81 130	0,65$
				frais dépl./pension exclus								
				frais dépl./pension inclus							**5 700**	**0,78$**
											6 080	0,78$
13.3.5.4	614300	m carré	Malaxage jusqu'à 300 mm d'épaisseur de matériaux sur une surface déjà décohésionnée				**243 330**	**0,54$**	**106 476**	**0,90$**	**205 700**	**1,17$**
							187 893	0,62$	93 650	0,89$	199 422	1,02$
				frais dépl./pension exclus								
				frais dépl./pension inclus								

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.1.5.2	614305	t	Épandage de matériaux granulaires (40 à 60 kg/m2)				**31 680**	**2,24$**	**20 800**	**11,33$**	**30 225**	**8,80$**
							16 384	2,63$	17 871	12,30$	24 960	8,70$
				frais dépl./pension exclus								
				frais dépl./pension inclus								

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue Qté exéc.	2012 Prix moyen Coût moyen	2013 Qté prévue Qté exéc.	2013 Prix moyen Coût moyen	2014 Qté prévue Qté exéc.	2014 Prix moyen Coût moyen
13	614340	m carré	Frais de déplacement ou de pension du personnel pour les travaux de planage						**26 375**	**0,00$**		
				rural					**26 375**	**0,00$**		
					48 à 71 km							
					72 à 87 km							
					88 à 119 km							
					120 km et plus				**26 375**	**0,00$**		
				urbain								
					48 à 71 km							
					72 à 87 km							
					88 à 119 km							
					120 km et plus							
				de structure isolée								
					48 à 71 km							
					72 à 87 km							
					88 à 119 km							
					120 km et plus							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
13	614345	m carré	Frais de déplacement ou de pension du personnel pour les travaux de						**4 287** 5 920	**0,00$** 0,12$	**929**	**0,00$**
			décohésionnement de la chaussée									
				48 à 71 km								
				72 à 87 km								
				88 à 119 km								
				120 km et plus								
			préparation de la surface granulaire						**4 287** 5 920	**0,00$** 0,12$	**929**	**0,00$**
				48 à 71 km							**1**	**0,00$**
				72 à 87 km							**864**	**0,00$**
				88 à 119 km					**70**	**0,00$**	**64**	**0,00$**
				120 km et plus								
13	614350	Jour	Frais de déplacement ou de pension de l'équipe pour les travaux de pose d'enrobé						**10** 4	**0,00$** 575,00$	**7** 2	**184,71$** 431,00$
13	614355	t	Frais de déplacement ou de pension de l'équipe pour les travaux d'épandage et compactage de granulats						**1 917** 1 191	**0,00$** 0,15$	**140**	**0,06$**
13	777001	m carré	Décohésionnement de la chaussée (pavage/fondation supérieure)									
13.3.5.1	855857	t	Copie Transport du bitume pour enrobé (bitume fourni par le Ministère)									

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **14** **Revêtement de chaussée en béton**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
14.2.5	620150	m carré	Revêtement de chaussée en béton				**524**	**102,00$**	**49 025**	**119,99$**	**27 777**	**66,94$**
							7 547	107,05$	13 497	46,99$	33 387	37,94$
				dalle courte goujonnée								
					armature en acier							
						200 mm d'épaisseur						
						205 mm d'épaisseur						
						210 mm d'épaisseur						
						215 mm d'épaisseur						
						220 mm d'épaisseur						
						225 mm d'épaisseur						
						230 mm d'épaisseur						
						235 mm d'épaisseur						
						240 mm d'épaisseur						
						245 mm d'épaisseur						
						250 mm d'épaisseur						
						255 mm d'épaisseur						

CATÉGORIE **14** **Revêtement de chaussée en béton**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **14** **Revêtement de chaussée en béton**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
14.2.5	620150	m carré	Revêtement de chaussée en béton									
				dalle courte goujonnée								
					260 mm d'épaisseur							
					265 mm d'épaisseur							
					270 mm d'épaisseur							
					275 mm d'épaisseur							
					280 mm d'épaisseur							
					285 mm d'épaisseur							
					290 mm d'épaisseur							
					295 mm d'épaisseur							
					300 mm d'épaisseur							
					305 mm d'épaisseur							
					310 mm d'épaisseur							
					315 mm d'épaisseur							

CATÉGORIE **14** **Revêtement de chaussée en béton**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **14** **Revêtement de chaussée en béton**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
14.2.5	620150	m carré	Revêtement de chaussée en béton									
				dalle courte goujonnée								
					320 mm d'épaisseur							
					325 mm d'épaisseur							
					330 mm d'épaisseur							
					335 mm d'épaisseur							
					340 mm d'épaisseur							
					345 mm d'épaisseur							
					350 mm d'épaisseur							
					355 mm d'épaisseur							
					360 mm d'épaisseur							
					autre épaisseur (mm)							

CATÉGORIE **14** **Revêtement de chaussée en béton**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **14** **Revêtement de chaussée en béton**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
14.2.5	620150	m carré	Revêtement de chaussée en béton									
				dalle courte goujonnée								
					armature en PRFV							
						200 mm d'épaisseur						
						205 mm d'épaisseur						
						210 mm d'épaisseur						
						215 mm d'épaisseur						
						220 mm d'épaisseur						
						225 mm d'épaisseur						
						230 mm d'épaisseur						
						235 mm d'épaisseur						
						240 mm d'épaisseur						
						245 mm d'épaisseur						
						250 mm d'épaisseur						
						255 mm d'épaisseur						

CATÉGORIE **14** **Revêtement de chaussée en béton**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **14** **Revêtement de chaussée en béton**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
14.2.5	620150	m carré	Revêtement de chaussée en béton									
				dalle courte goujonnée								
					260 mm d'épaisseur							
					265 mm d'épaisseur							
					270 mm d'épaisseur							
					275 mm d'épaisseur							
					280 mm d'épaisseur							
					285 mm d'épaisseur							
					290 mm d'épaisseur							
					295 mm d'épaisseur							
					300 mm d'épaisseur							
					305 mm d'épaisseur							
					310 mm d'épaisseur							
					315 mm d'épaisseur							

CATÉGORIE **14** **Revêtement de chaussée en béton**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **14** **Revêtement de chaussée en béton**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
14.2.5	620150	m carré	Revêtement de chaussée en béton									
				dalle courte goujonnée								
					320 mm d'épaisseur							
					325 mm d'épaisseur							
					330 mm d'épaisseur							
					335 mm d'épaisseur							
					340 mm d'épaisseur							
					345 mm d'épaisseur							
					350 mm d'épaisseur							
					355 mm d'épaisseur							
					360 mm d'épaisseur							
					autre épaisseur (mm)							

CATÉGORIE **14** **Revêtement de chaussée en béton**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **14** **Revêtement de chaussée en béton**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
14.2.5	620150	m carré	Revêtement de chaussée en béton									
				dalle en béton armé continue								
					armature en acier							
						200 mm d'épaisseur						
						205 mm d'épaisseur						
						210 mm d'épaisseur						
						215 mm d'épaisseur						
						220 mm d'épaisseur						
						225 mm d'épaisseur						
						230 mm d'épaisseur						
						235 mm d'épaisseur						
						240 mm d'épaisseur						
						245 mm d'épaisseur						
						250 mm d'épaisseur						
						255 mm d'épaisseur						

CATÉGORIE **14** **Revêtement de chaussée en béton**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **14** **Revêtement de chaussée en béton**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
14.2.5	620150	m carré	Revêtement de chaussée en béton									
				dalle en béton armé continue								
					260 mm d'épaisseur							
					265 mm d'épaisseur							
					270 mm d'épaisseur							
					275 mm d'épaisseur							
					280 mm d'épaisseur							
					285 mm d'épaisseur							
					290 mm d'épaisseur							
					295 mm d'épaisseur							
					300 mm d'épaisseur							
					305 mm d'épaisseur							
					310 mm d'épaisseur							
					315 mm d'épaisseur							

CATÉGORIE **14** **Revêtement de chaussée en béton**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **14** **Revêtement de chaussée en béton**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
14.2.5	620150	m carré	Revêtement de chaussée en béton									
				dalle en béton armé continue								
					320 mm d'épaisseur							
					325 mm d'épaisseur							
					330 mm d'épaisseur							
					335 mm d'épaisseur							
					340 mm d'épaisseur							
					345 mm d'épaisseur							
					350 mm d'épaisseur							
					355 mm d'épaisseur							
					360 mm d'épaisseur							
					autre épaisseur (mm)							

CATÉGORIE **14** **Revêtement de chaussée en béton**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **14** **Revêtement de chaussée en béton**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
14.2.5	620150	m carré	Revêtement de chaussée en béton									
				dalle en béton armé continue								
					armature en PRFV							
						200 mm d'épaisseur						
						205 mm d'épaisseur						
						210 mm d'épaisseur						
						215 mm d'épaisseur						
						220 mm d'épaisseur						
						225 mm d'épaisseur						
						230 mm d'épaisseur						
						235 mm d'épaisseur						
						240 mm d'épaisseur						
						245 mm d'épaisseur						
						250 mm d'épaisseur						
						255 mm d'épaisseur						

CATÉGORIE **14** **Revêtement de chaussée en béton**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **14** **Revêtement de chaussée en béton**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
14.2.5	620150	m carré	Revêtement de chaussée en béton									
				dalle en béton armé continue								
					260 mm d'épaisseur							
					265 mm d'épaisseur							
					270 mm d'épaisseur							
					275 mm d'épaisseur							
					280 mm d'épaisseur							
					285 mm d'épaisseur							
					290 mm d'épaisseur							
					295 mm d'épaisseur							
					300 mm d'épaisseur							
					305 mm d'épaisseur							
					310 mm d'épaisseur							
					315 mm d'épaisseur							

CATÉGORIE **14** **Revêtement de chaussée en béton**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **14** **Revêtement de chaussée en béton**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
14.2.5	620150	m carré	Revêtement de chaussée en béton									
				dalle en béton armé continue								
					320 mm d'épaisseur							
					325 mm d'épaisseur							
					330 mm d'épaisseur							
					335 mm d'épaisseur							
					340 mm d'épaisseur							
					345 mm d'épaisseur							
					350 mm d'épaisseur							
					355 mm d'épaisseur							
					360 mm d'épaisseur							
					autre épaisseur (mm)							

CATÉGORIE **14** **Revêtement de chaussée en béton**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **14** **Revêtement de chaussée en béton**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
14.2.5	620150	m carré	Revêtement de chaussée en béton									
				dalle préfabriquée								
					aucune spécification							
						200 mm d'épaisseur						
						205 mm d'épaisseur						
						210 mm d'épaisseur						
						215 mm d'épaisseur						
						220 mm d'épaisseur						
						225 mm d'épaisseur						
						230 mm d'épaisseur						
						235 mm d'épaisseur						
						240 mm d'épaisseur						
						245 mm d'épaisseur						
						250 mm d'épaisseur						
						255 mm d'épaisseur						

CATÉGORIE **14** **Revêtement de chaussée en béton**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **14** **Revêtement de chaussée en béton**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
14.2.5	620150	m carré	Revêtement de chaussée en béton									
				dalle préfabriquée								
					260 mm d'épaisseur							
					265 mm d'épaisseur							
					270 mm d'épaisseur							
					275 mm d'épaisseur							
					280 mm d'épaisseur							
					285 mm d'épaisseur							
					290 mm d'épaisseur							
					295 mm d'épaisseur							
					300 mm d'épaisseur							
					305 mm d'épaisseur							
					310 mm d'épaisseur							
					315 mm d'épaisseur							

CATÉGORIE **14** **Revêtement de chaussée en béton**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **14** **Revêtement de chaussée en béton**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
14.2.5	620150	m carré	Revêtement de chaussée en béton									
				dalle préfabriquée								
					320 mm d'épaisseur							
					325 mm d'épaisseur							
					330 mm d'épaisseur							
					335 mm d'épaisseur							
					340 mm d'épaisseur							
					345 mm d'épaisseur							
					350 mm d'épaisseur							
					355 mm d'épaisseur							
					360 mm d'épaisseur							
					autre épaisseur (mm)							

CATÉGORIE **14** **Revêtement de chaussée en béton**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **14** **Revêtement de chaussée en béton**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
14.2.5	620155	m cube	Revêtement de chaussée en béton									
				dalle courte goujonnée								
					armature en acier							
					armature en PRFV							
				dalle en béton armé continue								
					armature en acier							
					armature en PRFV							
				dalle préfabriquée								
					aucune spécification							
14.2.5	620160	m	Construction d'un joint transversal avec panier à goujons									
14.4.5.3	620190	m cube	Béton pour réparation de fondation				**13**	**500,00$**			**3**	**1 000,00$**
14.4.5.1 ou 15	620200	m carré	Meulage au diamant de la dalle				**62 100**	**25,00$**				
							60 668	19,50$				
				conventionnel								
				rainurage longitudinal								
	620205	m carré	Traitement de la couronne par meulage									

CATÉGORIE **14** **Revêtement de chaussée en béton**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **14** **Revêtement de chaussée en béton**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
14	620210	m	Bandes rugueuses sur revêtement de chaussée en béton				**24 050**	**7,00$**			**20 000**	**3,00$**
							16 201	1,91$	23 111	3,00$		
				400 x 180 x 13 mm								
				autre dimension (mm)								
14.1.3	620400	m carré	Préparation de la surface granulaire pour revêtement de chaussée en béton								**2 785**	**7,08$**
							5 475	6,10$			909	3,01$
14.1.3	620402	m carré	Préparation de la surface en enrobé pour revêtement de chaussée en béton									
14.1.3	620404	m carré	Préparation de la surface en béton pour revêtement de chaussée en béton									
14.4.5.1	620405	m carré	Réparation en surface du revêtement de chaussée en béton				**30**	**200,00$**	**320**	**22,13$**	**510**	**51,00$**
							36	68,93$	229	32,00$	390	72,08$
14.4.5.2	620408	m carré	Réparation en profondeur du revêtement de chaussée en béton									
				dalle jointée								
				dalle en béton armé continue								
14.2.5	620410	m	Réparation des épaufrures				**13**	**0,00$**				
									13	517,69$		
14.4.5.2	620415	m carré	Réparation en profondeur du revêtement, superficie inférieure ou égale à 15 m2									
14.4.5.2	620420	m carré	Réparation en profondeur du revêtement, superficie supérieure à 15 m2									
14.4.5.4	620425	t	Enrobé pour réparation des accotements						**185**	**200,00$**	**10**	**240,00$**
									157	245,61$	29	389,85$

CATÉGORIE **14** **Revêtement de chaussée en béton**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **14** **Revêtement de chaussée en béton**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
14.3.6	620430	m	Colmatage des joints du revêtement de chaussée en béton								**30**	**16,08$**
							11 952	10,96$	2 145	16,08$	9 830	8,31$
				longitudinaux avec un produit à chaud								
				transversaux avec un produit prémoulé								
	620435	m	Joint d'expansion du revêtement de chaussée en béton									
	620440	m	Joint de dilatation du revêtement de chaussée en béton, pour les dalles de plus de 6 m									
	620460	m	Regarnissage de joint du revêtement de chaussée en béton (entretien)									
14	620462	m	Colmatage de fissure du revêtement de chaussée en béton (entretien)									
				avec un produit à chaud								
				autre produit								
	620464	m	Joint de relaxation du revêtement de chaussée en béton (entretien)									
	620466	m	Couture pour réparation de fissure du revêtement de chaussée en béton (entretien)									

CATÉGORIE **14** **Revêtement de chaussée en béton**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **14** **Revêtement de chaussée en béton**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
	620500	Unité	Culée d'ancrage du revêtement de chaussée en béton									
				à 3 voiles								
					pour 2 voies							
					pour 3 voies							
					pour 4 voies							
				à 4 voiles								
					pour 2 voies							
					pour 3 voies							
					pour 4 voies							
	620505	Unité	Préparation du raccordement à la culée existante								**1**	**2 000,00$**
											1	3 219,07$
14.2.4.5.1	620510	m carré	Dalle de transition armée								**40**	**180,00$**
											37	135,00$
				dalle courte goujonnée								
				dalle en béton armé continue							**40**	**180,00$**
											37	135,00$
14.2.4.5.2	620520	Unité	Transition longitudinale entre un revêtement en béton et un revêtement en enrobé									
				en enrobé								
				en enrobé avec dalle de transition								

CATÉGORIE **14** **Revêtement de chaussée en béton**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1512 Murs de soutènement homologués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
15.12.6	641050	m	Mur de soutènement				**2 116**	**3 263,54$**	**2 017**	**5 689,63$**	**2 426**	**3 287,83$**
							1 340	2 944,35$	1 746	3 423,91$	1 731	2 697,18$
15.12.6	641056	m	Partie supérieure du mur de soutènement				**73**	**1 200,00$**	**849**	**519,18$**	**592**	**1 419,81$**
									73	885,95$	43	773,48$

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1512 Murs de soutènement homologués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
15.13.6	530750	m	Drain perforé 150 mm et géotextile, PE (type 2), 180 kPa min.				**4 151**	**38,52$**	**2 534**	**31,67$**	**549**	**58,98$**
							1 430	46,80$	3 307	51,78$	717	77,60$
15.13.6	530760	m	Drain perforé 150 mm et géotextile, PE (type 2), 300 kPa min.				**49 148**	**33,59$**	**28 971**	**36,26$**	**11 918**	**34,87$**
							55 439	30,69$	30 242	33,69$	20 033	37,81$
12.7.1.1.3	530850	m	Drain perforé 200 mm et géotextile, PVC (type 1) ou PVC COEX (type 1) ou PE (type 2), 180 kPa min.				**14 747**	**50,60$**	**6 184**	**48,77$**	**4 565**	**46,74$**
							14 321	46,23$	9 233	41,43$	6 644	45,58$
15.13.6	530860	m	Drain perforé 200 mm et géotextile, PVC (type 1) ou PVC COEX (type 1) ou PE (type 2), 300 kPa min.				**49 820**	**44,30$**	**24 708**	**37,78$**	**19 675**	**40,82$**
							38 553	40,66$	32 803	39,10$	19 708	39,67$
15.13.6	531200	m	Drain en pierre avec membrane				**5 200**	**40,07$**	**20 162**	**42,82$**	**268**	**59,53$**
							20 035	42,76$	12 746	47,94$	15 016	45,06$
15.13.6	641900	m	Ponceau > ou = 3 m (structure)				**2 186**	**7 839,46$**	**2 760**	**4 052,99$**	**1 138**	**10 047,99$**
							2 278	5 824,41$	1 902	8 235,50$	967	7 878,78$
15.13.6	641905	m	Ponceau < 3 m									
15.13.6	642190	m	Ponceau rectangulaire en béton armé (PBA) ... mm x ... mm, épaisseur des parois ...				**1 255**	**5 957,90$**	**1 626**	**6 186,36$**	**660**	**4 685,22$**
							1 549	5 326,47$	1 146	5 309,71$	1 050	4 301,95$
15.13.6	642191	m	Ponceau rectangulaire en béton armé > ou = 3 m (PBA) .. mm x .. mm, épaisseur des parois ..								**392**	**16 134,43$**
											312	15 945,45$

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	642205	m	Ponceau rectangulaire en béton armé préfabriqué < 3 m (PBA)								**43**	**2 200,00$**
											26	2 700,00$
				1200 mm x 900 mm								
					fourni par l'entrepreneur							
					fourni par le MTQ							
				1800 mm x 900 mm							**43**	**2 200,00$**
											26	2 700,00$
					fourni par l'entrepreneur						**43**	**2 200,00$**
					fourni par le MTQ						26	2 700,00$
				1800 mm x 1200 mm								
					fourni par l'entrepreneur							
					fourni par le MTQ							
				2000 mm x 1500 mm								
					fourni par l'entrepreneur							
					fourni par le MTQ							
				2400 mm x 1200 mm								
					fourni par l'entrepreneur							
					fourni par le MTQ							

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	642205	m	Ponceau rectangulaire en béton armé préfabriqué < 3 m (PBA)									
				2400 mm x 1500 mm								
					fourni par l'entrepreneur							
					fourni par le MTQ							
				2400 mm x 1800 mm								
					fourni par l'entrepreneur							
					fourni par le MTQ							
				2500 mm x 2000 mm								
					fourni par l'entrepreneur							
					fourni par le MTQ							
				autre dimension (mm)								
					fourni par l'entrepreneur							
					fourni par le MTQ							

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	642210	m	Ponceau rectangulaire en béton armé préfabriqué > ou = 3 m (PBA)								**26** 26	**5 800,00$** 5 800,00$
				3000 mm x 1500 mm							**26** 26	**5 800,00$** 5 800,00$
					fourni par l'entrepreneur						**26** 26	**5 800,00$** 5 800,00$
					fourni par le MTQ							
				3000 mm x 1800 mm								
					fourni par l'entrepreneur							
					fourni par le MTQ							
				3000 mm x 2100 mm								
					fourni par l'entrepreneur							
					fourni par le MTQ							
				3000 mm x 2400 mm								
					fourni par l'entrepreneur							
					fourni par le MTQ							
				3000 mm x 2500 mm								
					fourni par l'entrepreneur							
					fourni par le MTQ							

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	642210	m	Ponceau rectangulaire en béton armé préfabriqué > ou = 3 m (PBA)									
				4000 mm x 2000 mm								
					fourni par l'entrepreneur							
					fourni par le MTQ							
				4000 mm x 2500 mm								
					fourni par l'entrepreneur							
					fourni par le MTQ							
				4000 mm x 3000 mm								
					fourni par l'entrepreneur							
					fourni par le MTQ							
				4000 mm x 3500 mm								
					fourni par l'entrepreneur							
					fourni par le MTQ							
				5000 mm x 2000 mm								
					fourni par l'entrepreneur							
					fourni par le MTQ							

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	642210	m	Ponceau rectangulaire en béton armé préfabriqué > ou = 3 m (PBA)									
				5000 mm x 2500 mm								
					fourni par l'entrepreneur							
					fourni par le MTQ							
				5000 mm x 3000 mm								
					fourni par l'entrepreneur							
					fourni par le MTQ							
				5000 mm x 3500 mm								
					fourni par l'entrepreneur							
					fourni par le MTQ							
				6000 mm x 2000 mm								
					fourni par l'entrepreneur							
					fourni par le MTQ							
				6000 mm x 2500 mm								
					fourni par l'entrepreneur							
					fourni par le MTQ							

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	642210	m	Ponceau rectangulaire en béton armé préfabriqué > ou = 3 m (PBA)									
				6000 mm x 3000 mm								
					fourni par l'entrepreneur							
					fourni par le MTQ							
				autre dimension (mm)								
					fourni par l'entrepreneur							
					fourni par le MTQ							

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
15.13.6	642220	m	Ponceau rectangulaire en béton armé construit en place < 3 m (PBA)									
				1200 mm x 900 mm								
				1800 mm x 900 mm								
				1800 mm x 1200 mm								
				2000 mm x 1500 mm								
				2400 mm x 1200 mm								
				2400 mm x 1500 mm								
				2400 mm x 1800 mm								
				2400 mm x 2000 mm								
				autre dimension (mm)								

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	642225	m	Ponceau rectangulaire en béton armé construit en place > ou = 3 m (PBA)									
				3000 mm x 1500 mm								
				3000 mm x 1800 mm								
				3000 mm x 2100 mm								
				3000 mm x 2400 mm								
				3000 mm x 2500 mm								
				4000 mm x 2000 mm								
				4000 mm x 2500 mm								
				4000 mm x 3000 mm								
				4000 mm x 3500 mm								
				5000 mm x 2000 mm								
				5000 mm x 2500 mm								
				5000 mm x 3000 mm								
				5000 mm x 3500 mm								
				5000 mm x 4000 mm								
				5000 mm x 4500 mm								

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	642225	m	Ponceau rectangulaire en béton armé construit en place > ou = 3 m (PBA)									
				6000 mm x 2000 mm								
				6000 mm x 2500 mm								
				6000 mm x 3000 mm								
				6000 mm x 3500 mm								
				6000 mm x 4000 mm								
				6000 mm x 4500 mm								
				autre dimension (mm)								
15.13.6	642240	m	Ponceau voûté en béton armé > ou = 3 m									
				autre dimension (mm)								

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	642250	m	Ponceau circulaire, tuyau en béton armé préfabriqué Ø < 3 m (TBA)						**48**	**0,00$**	**1 332**	**1 020,72$**
											703	1 613,66$
				Ø 525 mm							**63**	**450,00$**
											63	669,98$
					classe III						**63**	**450,00$**
											63	669,98$
						fourni par l'entrepreneur					**63**	**450,00$**
											63	669,98$
						fourni par le MTQ						
					classe IV							
						fourni par l'entrepreneur						
						fourni par le MTQ						
					classe V							
						fourni par l'entrepreneur						
						fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
15.13.6	642250	m	Ponceau circulaire, tuyau en béton armé préfabriqué Ø < 3 m (TBA)									
				Ø 600 mm					**15**	**0,00$**	**218**	**468,39$**
											33	572,68$
					classe III				**15**	**0,00$**	**218**	**468,39$**
											33	572,68$
						fourni par l'entrepreneur			**15**	**0,00$**	**218**	**468,39$**
											33	572,68$
						fourni par le MTQ						
					classe IV							
						fourni par l'entrepreneur						
						fourni par le MTQ						
					classe V							
						fourni par l'entrepreneur						
						fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
15.13.6	642250	m	Ponceau circulaire, tuyau en béton armé préfabriqué Ø < 3 m (TBA)									
				Ø 750 mm					**33**	**0,00$**	**376**	**344,75$**
											143	977,39$
					classe III						**129**	**1 006,66$**
											125	862,53$
						fourni par l'entrepreneur					**129**	**1 006,66$**
											125	862,53$
						fourni par le MTQ						
					classe IV						**247**	**0,00$**
											17	1 820,00$
						fourni par l'entrepreneur					**247**	**0,00$**
											17	1 820,00$
						fourni par le MTQ						
					classe V				**33**	**0,00$**		
						fourni par l'entrepreneur			**33**	**0,00$**		
						fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
15.13.6	642250	m	Ponceau circulaire, tuyau en béton armé préfabriqué Ø < 3 m (TBA)									
				Ø 900 mm							**59**	**501,69$**
											44	744,85$
					classe III						**36**	**833,80$**
											44	744,85$
						fourni par l'entrepreneur					**36**	**833,80$**
											44	744,85$
						fourni par le MTQ						
					classe IV							
						fourni par l'entrepreneur						
						fourni par le MTQ						
					classe V						**24**	**0,00$**
						fourni par l'entrepreneur					**24**	**0,00$**
						fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
15.13.6	642250	m	Ponceau circulaire, tuyau en béton armé préfabriqué Ø < 3 m (TBA)									
				Ø 1050 mm							**45**	**0,00$**
					classe III							
						fourni par l'entrepreneur						
						fourni par le MTQ						
					classe IV						**45**	**0,00$**
						fourni par l'entrepreneur					**45**	**0,00$**
						fourni par le MTQ						
					classe V							
						fourni par l'entrepreneur						
						fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
15.13.6	642250	m	Ponceau circulaire, tuyau en béton armé préfabriqué Ø < 3 m (TBA)									
				Ø 1200 mm							**134**	**2 269,95$**
											134	2 166,04$
					classe III						**43**	**1 147,06$**
											44	1 126,93$
						fourni par l'entrepreneur					**43**	**1 147,06$**
											44	1 126,93$
						fourni par le MTQ						
					classe IV						**37**	**1 500,00$**
											37	2 750,00$
						fourni par l'entrepreneur					**37**	**1 500,00$**
											37	2 750,00$
						fourni par le MTQ						
					classe V						**55**	**3 650,00$**
											54	2 622,71$
						fourni par l'entrepreneur					**55**	**3 650,00$**
											54	2 622,71$
						fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	642250	m	Ponceau circulaire, tuyau en béton armé préfabriqué Ø < 3 m (TBA)									
				Ø 1350 mm								
					classe III							
						fourni par l'entrepreneur						
						fourni par le MTQ						
					classe IV							
						fourni par l'entrepreneur						
						fourni par le MTQ						
					classe V							
						fourni par l'entrepreneur						
						fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	642250	m	Ponceau circulaire, tuyau en béton armé préfabriqué Ø < 3 m (TBA)									
				Ø 1500 mm								
					classe III							
						fourni par l'entrepreneur						
						fourni par le MTQ						
					classe IV							
						fourni par l'entrepreneur						
						fourni par le MTQ						
					classe V							
						fourni par l'entrepreneur						
						fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	642250	m	Ponceau circulaire, tuyau en béton armé préfabriqué Ø < 3 m (TBA)									
				Ø 1800 mm							**195**	**2 778,27$**
											90	4 036,10$
					classe III						**122**	**3 662,08$**
											90	4 036,10$
						fourni par l'entrepreneur					**122**	**3 662,08$**
											90	4 036,10$
						fourni par le MTQ						
					classe IV						**73**	**1 300,00$**
						fourni par l'entrepreneur					**73**	**1 300,00$**
						fourni par le MTQ						
					classe V							
						fourni par l'entrepreneur						
						fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
15.13.6	642250	m	Ponceau circulaire, tuyau en béton armé préfabriqué Ø < 3 m (TBA)									
				Ø 2100 mm								
					classe III							
						fourni par l'entrepreneur						
						fourni par le MTQ						
					classe IV							
						fourni par l'entrepreneur						
						fourni par le MTQ						
					classe V							
						fourni par l'entrepreneur						
						fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
15.13.6	642250	m	Ponceau circulaire, tuyau en béton armé préfabriqué Ø < 3 m (TBA)									
				Ø 2400 mm							**54**	**3 181,42$**
											54	3 410,55$
					classe III						**54**	**3 181,42$**
											54	3 410,55$
						fourni par l'entrepreneur					**24**	**3 040,00$**
											24	3 542,40$
						fourni par le MTQ					**29**	**3 300,00$**
											29	3 300,00$
					classe IV							
						fourni par l'entrepreneur						
						fourni par le MTQ						
					classe V							
						fourni par l'entrepreneur						
						fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
15.13.6	642250	m	Ponceau circulaire, tuyau en béton armé préfabriqué Ø < 3 m (TBA)									
				autre diamètre (mm)							**189**	**281,50$**
											142	444,64$
					classe III						**177**	**300,90$**
											142	444,64$
						fourni par l'entrepreneur					**177**	**300,90$**
											142	444,64$
						fourni par le MTQ						
					classe IV						**12**	**0,00$**
						fourni par l'entrepreneur					**12**	**0,00$**
						fourni par le MTQ						
					classe V							
						fourni par l'entrepreneur						
						fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	642255	m	Ponceau circulaire, tuyau en béton armé préfabriqué Ø > ou = 3 m (TBA)								**23**	**220,00$**
				Ø 3000 mm								
					classe IV							
						fourni par l'entrepreneur						
						fourni par le MTQ						
					classe V							
						fourni par l'entrepreneur						
						fourni par le MTQ						
				Ø 3300 mm								
					classe IV							
						fourni par l'entrepreneur						
						fourni par le MTQ						
					classe V							
						fourni par l'entrepreneur						
						fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	642255	m	Ponceau circulaire, tuyau en béton armé préfabriqué Ø > ou = 3 m (TBA)									
				Ø 3600 mm								
					classe IV							
						fourni par l'entrepreneur						
						fourni par le MTQ						
					classe V							
						fourni par l'entrepreneur						
						fourni par le MTQ						
				autre diamètre (mm)								
					classe IV							
						fourni par l'entrepreneur						
						fourni par le MTQ						
					classe V							
						fourni par l'entrepreneur						
						fourni par le MTQ						
12.7.1.4	642310	m	Conduite circulaire, Ttuyau en béton armé (TBA) diamètre 200 mm, classe 3 III				**349**	**275,14$**			**28**	**245,45$**
							375	231,74$	197	236,74$	16	162,62$

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
12.7.1.4	642315	m	Conduite circulaire, Ttuyau en béton armé (TBA) diamètre 300 mm, classe 3 III				**3 761**	**158,08$**	**1 847**	**182,41$**	**251**	**226,10$**
							3 609	156,52$	3 789	160,48$	657	167,13$
12.7.1.4	642320	m	Conduite circulaire, Ttuyau en béton armé (TBA) diamètre 375 mm, classe 3 III				**1 691**	**202,14$**	**919**	**209,13$**	**80**	**267,00$**
							1 027	179,59$	1 949	168,59$	213	353,66$
12.7.1.4	642325	m	Conduite circulaire, Ttuyau en béton armé (TBA) diamètre 450 mm, classe 3 III				**8 796**	**261,44$**	**3 444**	**276,35$**	**1 551**	**283,11$**
							9 203	223,17$	5 283	218,81$	2 547	221,88$
15.13.6	642328	m	Tuyau en béton armé (TBA) diamètre 525 mm, classe 3				**636**	**290,32$**	**291**	**324,05$**	**36**	**249,31$**
							642	217,87$	514	243,10$	50	403,48$
15.13.6	642330	m	Tuyau en béton armé (TBA) diamètre 600 mm, classe 3				**4 736**	**374,29$**	**3 711**	**403,31$**	**2 153**	**450,69$**
							4 512	306,78$	3 190	301,51$	3 206	313,48$
15.13.6	642335	m	Tuyau en béton armé (TBA) diamètre 750 mm, classe 3				**4 139**	**608,37$**	**2 231**	**598,60$**	**1 357**	**597,68$**
							3 227	526,41$	2 924	522,25$	1 904	452,26$
15.13.6	642340	m	Tuyau en béton armé (TBA) diamètre 900 mm, classe 3				**4 266**	**844,22$**	**2 131**	**703,19$**	**1 789**	**622,67$**
							5 114	706,87$	2 175	576,62$	2 206	557,97$
15.13.6	642345	m	Tuyau en béton armé (TBA) diamètre 1 050 mm, classe 3				**992**	**992,46$**	**540**	**901,26$**	**489**	**877,60$**
							1 135	674,85$	626	760,13$	626	830,86$
15.13.6	642350	m	Tuyau en béton armé (TBA) diamètre 1 200 mm, classe 3				**1 318**	**1 206,04$**	**666**	**1 028,23$**	**657**	**1 124,04$**
							1 788	984,92$	709	1 018,02$	788	914,06$
15.13.6	642355	m	Tuyau en béton armé (TBA) diamètre 1 350 mm, classe 3				**467**	**1 527,18$**	**469**	**967,92$**	**95**	**1 368,76$**
							541	983,55$	425	804,66$	159	1 107,88$
15.13.6	642360	m	Tuyau en béton armé (TBA) diamètre 1 500 mm, classe 3				**877**	**1 540,13$**	**498**	**1 392,12$**	**136**	**1 490,99$**
							1 061	1 148,25$	496	1 239,81$	251	1 085,63$
15.13.6	642365	m	Tuyau en béton armé (TBA) diamètre 1 650 mm, classe3				**458**	**1 249,45$**	**39**	**1 600,00$**	**20**	**1 200,00$**
							489	1 164,67$	40	760,00$	22	800,00$
15.13.6	642370	m	Tuyau en béton armé (TBA) diamètre 1 800 mm, classe 3				**244**	**2 574,71$**	**303**	**1 585,50$**	**265**	**2 266,55$**
							228	1 858,47$	274	1 680,48$	215	1 835,35$
15.13.6	642375	m	Tuyau en béton armé (TBA) diamètre 2 100 mm, classe 3				**127**	**2 161,88$**	**186**	**2 285,25$**	**48**	**1 200,00$**
							175	2 065,40$	140	2 105,65$	74	1 016,00$
15.13.6	642395	m	Tuyau en béton armé (TBA) diamètre ... mm, classe 3				**2 699**	**465,84$**	**524**	**466,30$**	**139**	**591,20$**
							1 530	429,04$	1 436	351,50$	588	213,84$

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
15.13.6	642396	m	Ponceau circulaire, tuyau en béton armé > ou = 3 m (TBA), Ø .. mm, classe III								**39**	**5 750,00$**
											38	6 000,00$
12.7.1.4	642465	m	Tuyau en béton armé (TBA) diamètre 300 mm, classe 4				**1 026**	**252,44$**	**123**	**338,01$**		
							524	309,12$	651	309,12$	8	263,00$
12.7.1.4	642470	m	Tuyau en béton armé (TBA) diamètre 375 mm, classe 4				**1 516**	**380,66$**	**1 075**	**192,33$**		
							1 400	372,91$	554	371,31$	188	280,12$
12.7.1.4	642475	m	Tuyau en béton armé (TBA) diamètre 450 mm, classe 4				**2 749**	**294,34$**	**1 958**	**272,87$**	**65**	**263,85$**
							2 097	314,26$	1 576	284,43$	697	254,43$
15.13.6	642478	m	Tuyau en béton armé (TBA) diamètre 525 mm, classe 4				**561**	**379,67$**	**327**	**259,17$**	**20**	**300,00$**
							361	641,75$	64	729,26$	370	328,82$
15.13.6	642480	m	Tuyau en béton armé (TBA) diamètre 600 mm, classe 4				**2 544**	**462,00$**	**1 005**	**380,87$**	**415**	**428,11$**
							1 914	425,02$	1 304	308,20$	885	335,64$
15.13.6	642485	m	Tuyau en béton armé (TBA) diamètre 750 mm, classe 4				**1 458**	**442,61$**	**573**	**388,60$**	**233**	**569,76$**
							1 144	530,22$	662	313,75$	287	471,11$
15.13.6	642490	m	Tuyau en béton armé (TBA) diamètre 900 mm, classe 4				**2 117**	**638,03$**	**817**	**610,76$**	**330**	**706,97$**
							1 949	559,90$	817	569,11$	360	388,46$
15.13.6	642495	m	Tuyau en béton armé (TBA) diamètre 1 050 mm, classe 4				**655**	**533,05$**	**238**	**684,46$**	**15**	**650,00$**
							965	559,64$	174	726,05$	73	643,67$
15.13.6	642500	m	Tuyau en béton armé (TBA) diamètre 1 200 mm, classe 4				**858**	**903,65$**	**335**	**956,22$**	**359**	**1 216,19$**
							630	952,34$	577	808,56$	472	828,88$
15.13.6	642505	m	Tuyau en béton armé (TBA) diamètre 1 350 mm, classe 4				**93**	**1 863,10$**	**21**	**1 800,00$**		
							101	1 308,32$	22	1 950,54$		
15.13.6	642510	m	Tuyau en béton armé (TBA) diamètre 1 500 mm, classe 4				**180**	**1 073,52$**			**53**	**1 500,00$**
							244	1 241,82$	37	735,60$	47	1 454,00$
15.13.6	642515	m	Tuyau en béton armé (TBA) diamètre 1 650 mm, classe 4				**90**	**666,48$**	**175**	**1 200,00$**	**89**	**1 474,72$**
							307	1 392,48$	3	1 124,77$	245	1 169,31$
15.13.6	642520	m	Tuyau en béton armé (TBA) diamètre 1 800 mm, classe 4				**97**	**2 798,45$**	**420**	**1 972,88$**	**52**	**2 553,37$**
							58	1 180,45$	125	1 659,83$	336	1 718,49$
15.13.6	642525	m	Tuyau en béton armé (TBA) diamètre 2 100 mm, classe 4				**68**	**4 974,07$**	**34**	**3 500,00$**	**67**	**1 959,40$**
							69	2 944,49$	34	1 550,00$	66	745,57$

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
15.13.6	642590	m	Tuyau en béton armé (TBA) diamètre ... mm, classe 4				**505**	**1 613,05$**	**40**	**240,00$**	**161**	**2 533,33$**
							375	1 364,07$	195	2 834,02$	79	1 913,00$
12.7.1.4 ou 11.12.4	642700	m	Tuyau en béton armé (TBA) diamètre 300 mm, classe 5				**127**	**149,29$**	**362**	**147,73$**	**120**	**465,00$**
							177	371,62$			332	159,35$
12.7.1.4 ou 11.12.4	642705	m	Tuyau en béton armé (TBA) diamètre 375 mm, classe 5				**40**	**300,00$**			**92**	**480,00$**
							22	447,14$			57	278,40$
12.7.1.4 ou 11.12.4	642710	m	Tuyau en béton armé (TBA) diamètre 450 mm, classe 5				**68**	**242,96$**	**281**	**232,21$**		
							97	296,35$	130	250,45$		
15.13.6	642715	m	Tuyau en béton armé (TBA) diamètre 525 mm, classe 5						**50**	**320,00$**		
15.13.6	642720	m	Tuyau en béton armé (TBA) diamètre 600 mm, classe 5				**55**	**650,00$**	**75**	**308,33$**	**100**	**470,00$**
							207	326,32$	5	302,10$	99	321,16$
15.13.6	642725	m	Tuyau en béton armé (TBA) diamètre 750 mm, classe 5				**130**	**509,62$**	**201**	**1 125,62$**		
							61	356,92$	193	556,46$	49	461,39$
15.13.6	642730	m	Tuyau en béton armé (TBA) diamètre 900 mm, classe 5				**90**	**650,00$**	**115**	**866,77$**	**101**	**638,25$**
							226	750,68$	72	828,85$	101	689,66$
15.13.6	642735	m	Tuyau en béton armé (TBA) diamètre 1 050 mm, classe 5				**65**	**961,54$**			**90**	**850,00$**
							39	681,63$			332	2 415,06$
15.13.6	642740	m	Tuyau en béton armé (TBA) diamètre 1 200 mm, classe 5				**170**	**869,12$**	**113**	**1 095,13$**	**67**	**1 144,11$**
							469	1 453,84$	130	982,20$	77	1 403,06$
15.13.6	642745	m	Tuyau en béton armé (TBA) diamètre 1 350 mm, classe 5								**90**	**5 250,00$**
							252	844,37$	41	856,15$	91	3 300,22$
15.13.6	642750	m	Tuyau en béton armé (TBA) diamètre 1 500 mm, classe 5				**240**	**1 650,00$**				
							389	2 319,39$				
15.13.6	642755	m	Tuyau en béton armé (TBA) diamètre 1 650 mm, classe 5				**68**	**2 150,00$**	**32**	**2 850,00$**		
							68	1 600,00$	34	2 954,64$		
15.13.6	642760	m	Tuyau en béton armé (TBA) diamètre 1 800 mm, classe 5				**110**	**1 600,00$**				
							214	1 748,73$				
15.13.6	642765	m	Tuyau en béton armé (TBA) diamètre 2 100 mm, classe 5									

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
15.13.6	642790	m	Tuyau en béton armé (TBA) diamètre ... mm, classe 5				**213**	**296,13$**				
							303	886,87$			203	302,46$
12.7.1.4 ou 11.12.4	642800	m	Conduite circulaire ou Entrée privée, II	Ttuyau en béton non armé (TBNA) diamètre 525 mm, classe 2								
12.7.1.4 ou 11.12.4	642805	m	Conduite circulaire ou Entrée privée, III	Ttuyau en béton non armé (TBNA) diamètre 450 mm, classe 3			**50**	**171,63$**				
							133	146,19$				
12.7.1.4 ou 11.12.4	642810	m	Conduite circulaire ou Entrée privée, III	Ttuyau en béton non armé (TBNA) diamètre 600 mm, classe 3							**13**	**300,00$**
											17	230,00$
12.7.1.4 ou 11.12.4	642815	m	Conduite circulaire ou Entrée privée, III	Ttuyau en béton non armé (TBNA) diamètre 750 mm, classe 3								
12.7.1.4 ou 11.12.4	642820	m	Conduite circulaire ou Entrée privée, IV	Ttuyau en béton non armé (TBNA) diamètre 375 mm, classe 4								
12.7.1.4 ou 11.12.4	642825	m	Conduite circulaire ou Entrée privée, V	Ttuyau en béton non armé (TBNA) diamètre 300 mm, classe 5								
12.7.1.4	642950	m	Tuyau pour égout pluvial diam. 150 mm, PVC (catégorie R) ou PVC COEX (catég. R) ou PE (type B) ou (type 1)				**380**	**165,13$**	**53**	**150,48$**	**70**	**123,93$**
							240	130,94$	82	194,58$	45	180,48$
12.7.1.4	642955	m	Tuyau pour égout pluvial diam. 200 mm, PVC (type 1) ou PVC COEX (type 1) ou PE (type B) ou (type 1)				**5 344**	**149,54$**	**2 951**	**126,63$**	**2 355**	**122,12$**
							6 879	125,44$	5 204	176,24$	2 387	117,55$
15.13.6	642960	m	Tuyau pour égout pluvial diam. 250 mm. ou ...				**1 011**	**143,23$**	**1 064**	**114,27$**	**1 101**	**218,32$**
							971	164,71$	670	161,85$	1 558	150,04$
15.13.6	642965	m	Tuyau pour égout pluvial diam. 300 mm. ou ...				**4 556**	**204,77$**	**1 794**	**227,31$**	**2 613**	**180,89$**
							5 414	156,41$	3 283	199,93$	2 358	169,25$
15.13.6	642970	m	Tuyau pour égout pluvial diam. 375 mm. ou ...				**1 388**	**253,07$**	**799**	**211,65$**	**2 036**	**192,26$**
							1 642	124,21$	1 987	270,48$	1 195	198,57$
15.13.6	642975	m	Tuyau pour égout pluvial diam. 450 mm. ou...				**2 694**	**293,40$**	**1 414**	**230,52$**	**2 355**	**274,05$**
							4 456	191,88$	2 457	238,50$	1 961	161,84$
15.13.6	642977	m	Tuyau pour égout pluvial diam. 525 mm. ou ...				**639**	**382,19$**	**250**	**257,60$**	**95**	**210,00$**
							756	275,71$	436	441,26$	97	228,01$
15.13.6	642980	m	Tuyau pour égout pluvial diam. 600 mm. ou ...				**1 920**	**362,15$**	**1 023**	**268,62$**	**459**	**252,11$**
							3 463	244,92$	2 255	292,39$	594	259,94$

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
15.13.6	642985	m	Tuyau pour égout pluvial diam. 750 mm. ou ...				**772**	**358,48$**	**363**	**378,93$**	**278**	**421,29$**
							1 537	297,84$	264	385,10$	263	354,91$
15.13.6	642990	m	Tuyau pour égout pluvial diam. 900 mm. ou ...				**1 286**	**540,47$**	**167**	**735,03$**	**392**	**705,87$**
							1 137	280,02$	436	623,28$	50	-53,02$
15.13.6	644000	m	Tuyau arqué en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTAOG), 450 mm x 340 mm, épais. 1,6 mm x prof. des ondul. 13 mm									
15.13.6	644005	m	Tuyau arqué en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTAOG), 560 mm x 420 mm, épais. 1,6 mm x prof. des ondul. 13 mm									
15.13.6	644010	m	Tuyau arqué en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTAOG), 680 mm x 500 mm, épais. 1,6 mm x prof. des ondul. 13 mm									
15.13.6	644015	m	Tuyau arqué en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTAOG), 800 mm x 580 mm, épais. 1,6 mm x prof. des ondul. 13 mm									
15.13.6	644120	m	Tuyau arqué en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTAOG), 910 mm x 660 mm, épais. 1,6 mm x prof. des ondul. 13 mm									
15.13.6	644125	m	Tuyau arqué en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTAOG), 1 030 mm x 740 mm, épais. 1,6 mm x prof. des ondul. 13 mm									

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644140	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TTOG)									
				560 mm x 420 mm								
					ondulations 68 mm x 13 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644140	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TTOG)									
				560 mm x 420 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644140	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TTOG)									
				680 mm x 500 mm								
					ondulations 68 mm x 13 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644140	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TTOG)									
				680 mm x 500 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
15.13.6	644140	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TTOG)									
				800 mm x 580 mm								
					ondulations 68 mm x 13 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644140	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TTOG)									
				800 mm x 580 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644140	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TTOG)									
				910 mm x 660 mm								
					ondulations 68 mm x 13 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644140	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TTOG)									
				910 mm x 660 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644140	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TTOG)									
				1030 mm x 740 mm								
					ondulations 68 mm x 13 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644140	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TTOG)									
				1030 mm x 740 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644140	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TTOG)									
				1150 mm x 820 mm								
					ondulations 68 mm x 13 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644140	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TTOG)									
				1150 mm x 820 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644140	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TTOG)									
				1390 mm x 970 mm								
					ondulations 68 mm x 13 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644140	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TTOG)									
				1390 mm x 970 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644140	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TTOG)									
				1630 mm x 1120 mm								
					ondulations 68 mm x 13 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644140	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TTOG)									
				1630 mm x 1120 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644140	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TTOG)									
				1880 mm x 1260 mm								
					ondulations 68 mm x 13 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644140	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TTOG)									
				1880 mm x 1260 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644140	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TTOG)									
				2130 mm x 1400 mm								
					ondulations 68 mm x 13 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644140	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TTOG)									
				2130 mm x 1400 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644140	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TTOG)									
				2230 mm x 1700 mm								
					ondulations 76 mm x 25 mm							
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						
					ondulations 125 mm x 26 mm							
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644140	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TTOG)									
				2230 mm x 1700 mm								
					ondulations 152 mm x 51 mm							
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644140	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TTOG)									
				2360 mm x 1525 mm								
					ondulations 68 mm x 13 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644140	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TTOG)									
				2360 mm x 1525 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644140	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TTOG)									
				2500 mm x 1830 mm								
					ondulations 76 mm x 25 mm							
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						
					ondulations 125 mm x 26 mm							
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644140	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TTOG)									
				2500 mm x 1830 mm								
					ondulations 152 mm x 51 mm							
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644140	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TTOG)									
				2800 mm x 1950 mm								
					ondulations 76 mm x 25 mm							
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						
					ondulations 125 mm x 26 mm							
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644140	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TTOG)									
				2800 mm x 1950 mm								
					ondulations 152 mm x 51 mm							
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644140	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TTOG)									
				autre dimension (mm)								
					ondulations 68 mm x 13 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						
					ondulations 76 mm x 25 mm							
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644140	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TTOG)									
				autre dimension (mm)								
					ondulations 125 mm x 26 mm							
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						autre épaisseur (mm)						
					ondulations 152 mm x 51 mm							
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644140	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TTOG)									
				autre dimension (mm)								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
15.13.6	644150	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø > ou = 3 m (TTOG)									
				3300 mm x 2080 mm								
					ondulations 76 mm x 25 mm							
						épaisseur de 2,8 mm						
						autre épaisseur (mm)						
					ondulations 125 mm x 26 mm							
						épaisseur de 2,8 mm						
						autre épaisseur (mm)						
					ondulations 152 mm x 51 mm							
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
15.13.6	644150	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø > ou = 3 m (TTOG)									
				3650 mm x 2280 mm								
					ondulations 76 mm x 25 mm							
						épaisseur de 2,8 mm						
						autre épaisseur (mm)						
					ondulations 125 mm x 26 mm							
						épaisseur de 2,8 mm						
						autre épaisseur (mm)						
					ondulations 152 mm x 51 mm							
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644150	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø > ou = 3 m (TTOG)									
				4720 mm x 3070 mm								
					ondulations 152 mm x 51 mm							
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644150	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø > ou = 3 m (TTOG)									
				autre dimension (mm)								
					ondulations 76 mm x 25 mm							
						épaisseur de 2,8 mm						
						autre épaisseur (mm)						
					ondulations 125 mm x 26 mm							
						épaisseur de 2,8 mm						
						autre épaisseur (mm)						
					ondulations 152 mm x 51 mm							
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644160	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle d'acier ondulé aluminisé Ø < 3 m (TTOA)									
				560 mm x 420 mm								
					ondulations 68 mm x 13 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						autre épaisseur (mm)						
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644160	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle d'acier ondulé aluminisé Ø < 3 m (TTOA)									
				680 mm x 500 mm								
					ondulations 68 mm x 13 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						autre épaisseur (mm)						
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644160	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle d'acier ondulé aluminisé Ø < 3 m (TTOA)									
				800 mm x 580 mm								
					ondulations 68 mm x 13 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						autre épaisseur (mm)						
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644160	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle d'acier ondulé aluminisé Ø < 3 m (TTOA)									
				910 mm x 660 mm								
					ondulations 68 mm x 13 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						autre épaisseur (mm)						
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644160	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle d'acier ondulé aluminisé Ø < 3 m (TTOA)									
				1030 mm x 740 mm								
					ondulations 68 mm x 13 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						autre épaisseur (mm)						
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644160	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle d'acier ondulé aluminisé Ø < 3 m (TTOA)									
				1150 mm x 820 mm								
					ondulations 68 mm x 13 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						autre épaisseur (mm)						
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644160	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle d'acier ondulé aluminisé Ø < 3 m (TTOA)									
				1390 mm x 970 mm								
					ondulations 68 mm x 13 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						autre épaisseur (mm)						
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644160	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle d'acier ondulé aluminisé Ø < 3 m (TTOA)									
				1630 mm x 1120 mm								
					ondulations 68 mm x 13 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						autre épaisseur (mm)						
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644160	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle d'acier ondulé aluminisé Ø < 3 m (TTOA)									
				1880 mm x 1260 mm								
					ondulations 68 mm x 13 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						autre épaisseur (mm)						
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644160	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle d'acier ondulé aluminisé Ø < 3 m (TTOA)									
				2130 mm x 1400 mm								
					ondulations 68 mm x 13 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						autre épaisseur (mm)						
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644160	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle d'acier ondulé aluminisé Ø < 3 m (TTOA)									
				autre dimension (mm)								
					ondulations 68 mm x 13 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						autre épaisseur (mm)						
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644200	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle forte ondulée en acier à joints boulonnés Ø < 3 m									
				1630 mm x 1120 mm								
					ondulations 68 mm x 13 mm							
						épaisseur de 3,5 mm						
						autre épaisseur (mm)						
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644200	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle forte ondulée en acier à joints boulonnés Ø < 3 m									
				1880 mm x 1260 mm								
					ondulations 68 mm x 13 mm							
						épaisseur de 3,5 mm						
						autre épaisseur (mm)						
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644200	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle forte ondulée en acier à joints boulonnés Ø < 3 m									
				2130 mm x 1400 mm								
					ondulations 68 mm x 13 mm							
						épaisseur de 3,5 mm						
						autre épaisseur (mm)						
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644200	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle forte ondulée en acier à joints boulonnés Ø < 3 m									
				2230 mm x 1700 mm								
					ondulations 76 mm x 25 mm							
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						autre épaisseur (mm)						
					ondulations 125 mm x 26 mm							
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644200	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle forte ondulée en acier à joints boulonnés Ø < 3 m									
				2230 mm x 1700 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
15.13.6	644200	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle forte ondulée en acier à joints boulonnés Ø < 3 m									
				2500 mm x 1830 mm								
					ondulations 76 mm x 25 mm							
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						autre épaisseur (mm)						
					ondulations 125 mm x 26 mm							
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644200	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle forte ondulée en acier à joints boulonnés Ø < 3 m									
				2500 mm x 1830 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
15.13.6	644200	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle forte ondulée en acier à joints boulonnés Ø < 3 m									
				2800 mm x 1950 mm								
					ondulations 76 mm x 25 mm							
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						autre épaisseur (mm)						
					ondulations 125 mm x 26 mm							
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644200	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle forte ondulée en acier à joints boulonnés Ø < 3 m									
				2800 mm x 1950 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644200	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle forte ondulée en acier à joints boulonnés Ø < 3 m									
				autre dimension (mm)								
					ondulations 68 mm x 13 mm							
						épaisseur de 3,5 mm						
						autre épaisseur (mm)						
					ondulations 76 mm x 25 mm							
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						autre épaisseur (mm)						
					ondulations 125 mm x 26 mm							
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644200	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle forte ondulée en acier à joints boulonnés Ø < 3 m									
				autre dimension (mm)								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644210	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle forte ondulée en acier à joints boulonnés, Ø > ou = 3 m									
				3300 mm x 2080 mm								
					ondulations 76 mm x 25 mm							
						épaisseur de 2,8 mm						
						autre épaisseur (mm)						
					ondulations 125 mm x 26 mm							
						épaisseur de 2,8 mm						
						autre épaisseur (mm)						
					ondulations 152 mm x 51 mm							
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
15.13.6	644210	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle forte ondulée en acier à joints boulonnés, Ø > ou = 3 m									
				3650 mm x 2280 mm								
					ondulations 76 mm x 25 mm							
						épaisseur de 2,8 mm						
						autre épaisseur (mm)						
					ondulations 125 mm x 26 mm							
						épaisseur de 2,8 mm						
						autre épaisseur (mm)						
					ondulations 152 mm x 51 mm							
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644210	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle forte ondulée en acier à joints boulonnés, Ø > ou = 3 m									
				4720 mm x 3070 mm								
					ondulations 152 mm x 51 mm							
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644210	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle forte ondulée en acier à joints boulonnés, Ø > ou = 3 m									
				autre dimension (mm)								
					ondulations 76 mm x 25 mm							
						épaisseur de 2,8 mm						
						autre épaisseur (mm)						
					ondulations 125 mm x 26 mm							
						épaisseur de 2,8 mm						
						autre épaisseur (mm)						
					ondulations 152 mm x 51 mm							
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644220	m	Tuyau arqué en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTAOG), 1 150 mm x 820 mm, épais. 2,0 mm x prof. des ondul. 13 mm									
15.13.6	644225	m	Tuyau arqué en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTAOG), 1 390 mm x 970 mm, épais. 2,8 mm x prof. des ondul. 13 mm									
15.13.6	644240	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle forte ondulée en acier à joints boulonnés, Ø < 3 m, ondulations 68 mm x 13 mm									
15.13.6	644245	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle forte ondulée en acier à joints boulonnés, Ø > ou = 3 m, ondulations 68 mm x 13 mm									
15.13.6	644250	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle forte ondulée en acier à joints boulonnés, Ø < 3 m, ondulations 76 mm x 25 mm									
15.13.6	644255	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle forte ondulée en acier à joints boulonnés, Ø > ou = 3 m, ondulations 76 mm x 25 mm									
15.13.6	644260	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle forte ondulée en acier à joints boulonnés, Ø < 3 m, ondulations 125 mm x 25 mm									
15.13.6	644265	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle forte ondulée en acier à joints boulonnés, Ø > ou = 3 m, ondulations 125 mm x 25 mm									

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644270	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TTOG)								**103**	**260,92$**
											54	749,52$
				Ø 500 mm								
					ondulations 68 mm x 13 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644270	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TTOG)									
				Ø 500 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
15.13.6	644270	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TTOG)									
				Ø 600 mm							**12**	**400,00$**
					ondulations 68 mm x 13 mm						**12**	**400,00$**
						épaisseur de 1,6 mm					**12**	**400,00$**
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644270	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TTOG)									
				Ø 600 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644270	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TTOG)									
				Ø 700 mm								
					ondulations 68 mm x 13 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644270	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TTOG)									
				Ø 700 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644270	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TTOG)									
				Ø 800 mm								
					ondulations 68 mm x 13 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644270	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TTOG)									
				Ø 800 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
15.13.6	644270	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TTOG)									
				Ø 900 mm							**3**	**700,00$**
					ondulations 68 mm x 13 mm						**3**	**700,00$**
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm					**3**	**700,00$**
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644270	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TTOG)									
				Ø 900 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644270	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TTOG)									
				Ø 1000 mm								
					ondulations 68 mm x 13 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644270	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TTOG)									
				Ø 1000 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644270	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TTOG)									
				Ø 1200 mm								
					ondulations 68 mm x 13 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644270	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TTOG)									
				Ø 1200 mm								
					ondulations 125 mm x 26 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644270	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TTOG)									
				Ø 1200 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644270	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TTOG)									
				Ø 1400 mm								
					ondulations 68 mm x 13 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644270	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TTOG)									
				Ø 1400 mm								
					ondulations 125 mm x 26 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644270	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TTOG)									
				Ø 1400 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644270	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TTOG)									
				Ø 1500 mm								
					ondulations 68 mm x 13 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644270	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TTOG)									
				Ø 1500 mm								
					ondulations 125 mm x 26 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644270	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TTOG)									
				Ø 1500 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644270	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TTOG)									
				Ø 1600 mm								
					ondulations 68 mm x 13 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644270	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TTOG)									
				Ø 1600 mm								
					ondulations 125 mm x 26 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644270	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TTOG)									
				Ø 1600 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644270	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TTOG)									
				Ø 1800 mm								
					ondulations 68 mm x 13 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644270	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TTOG)									
				Ø 1800 mm								
					ondulations 125 mm x 26 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644270	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TTOG)									
				Ø 1800 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644270	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TTOG)									
				Ø 2000 mm								
					ondulations 68 mm x 13 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644270	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TTOG)									
				Ø 2000 mm								
					ondulations 125 mm x 26 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644270	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TTOG)									
				Ø 2000 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644270	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TTOG)									
				Ø 2200 mm								
					ondulations 125 mm x 26 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue Qté exéc.	2012 Prix moyen Coût moyen	2013 Qté prévue Qté exéc.	2013 Prix moyen Coût moyen	2014 Qté prévue Qté exéc.	2014 Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644270	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TTOG)									
				Ø 2200 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644270	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TTOG)									
				Ø 2400 mm								
					ondulations 125 mm x 26 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644270	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TTOG)									
				Ø 2400 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644270	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TTOG)									
				Ø 2700 mm								
					ondulations 125 mm x 26 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644270	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TTOG)									
				Ø 2700 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644270	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TTOG)									
				autre diamètre (mm)							**89**	**229,66$**
											54	749,52$
					ondulations 68 mm x 13 mm						**85**	**228,70$**
											48	648,76$
						épaisseur de 1,6 mm					**81**	**215,22$**
											48	648,76$
						épaisseur de 2,0 mm					**4**	**500,00$**
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644270	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TTOG)									
				autre diamètre (mm)								
					ondulations 125 mm x 26 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
15.13.6	644270	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TTOG)									
				autre diamètre (mm)								
					autres ondulations (mm)						**4**	**250,00$**
											6	1 555,60$
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)					**4**	**250,00$**
											6	1 555,60$

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644275	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø > ou = 3 m (TTOG)								**24**	**5 000,00$**
											24	5 000,00$
				Ø 3000 mm								
					ondulations 125 mm x 26 mm							
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						autre épaisseur (mm)						
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644275	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø > ou = 3 m (TTOG)									
				Ø 3300 mm								
					ondulations 125 mm x 26 mm							
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						autre épaisseur (mm)						
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644275	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø > ou = 3 m (TTOG)									
				Ø 3600 mm							**24**	**5 000,00$**
											24	5 000,00$
					ondulations 125 mm x 26 mm						**24**	**5 000,00$**
											24	5 000,00$
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm					**24**	**5 000,00$**
											24	5 000,00$
						autre épaisseur (mm)						
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644275	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø > ou = 3 m (TTOG)									
				autre diamètre (mm)								
					ondulations 125 mm x 26 mm							
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						autre épaisseur (mm)						
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644275	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø > ou = 3 m (TTOG)									
				diamètre 3600 mm								
					ondulations 125 mm x 26 mm							
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						autre épaisseur (mm)						
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644280	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé recouvert de polymère Ø < 3 m (TTOG)									
				Ø 500 mm								
					ondulations 68 mm x 13 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644280	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé recouvert de polymère Ø < 3 m (TTOG)									
				Ø 500 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644280	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé recouvert de polymère Ø < 3 m (TTOG)									
				Ø 600 mm								
					ondulations 68 mm x 13 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644280	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé recouvert de polymère Ø < 3 m (TTOG)									
				Ø 600 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644280	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé recouvert de polymère Ø < 3 m (TTOG)									
				Ø 700 mm								
					ondulations 68 mm x 13 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644280	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé recouvert de polymère Ø < 3 m (TTOG)									
				Ø 700 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644280	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé recouvert de polymère Ø < 3 m (TTOG)									
				Ø 800 mm								
					ondulations 68 mm x 13 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644280	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé recouvert de polymère Ø < 3 m (TTOG)									
				Ø 800 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644280	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé recouvert de polymère Ø < 3 m (TTOG)									
				Ø 900 mm								
					ondulations 68 mm x 13 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644280	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé recouvert de polymère Ø < 3 m (TTOG)									
				Ø 900 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644280	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé recouvert de polymère Ø < 3 m (TTOG)									
				Ø 1000 mm								
					ondulations 68 mm x 13 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644280	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé recouvert de polymère Ø < 3 m (TTOG)									
				Ø 1000 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
15.13.6	644280	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé recouvert de polymère Ø < 3 m (TTOG)									
				Ø 1200 mm								
					ondulations 68 mm x 13 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644280	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé recouvert de polymère Ø < 3 m (TTOG)									
				Ø 1200 mm								
					ondulations 125 mm x 26 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644280	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé recouvert de polymère Ø < 3 m (TTOG)									
				Ø 1200 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644280	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé recouvert de polymère Ø < 3 m (TTOG)									
				Ø 1400 mm								
					ondulations 68 mm x 13 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644280	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé recouvert de polymère Ø < 3 m (TTOG)									
				Ø 1400 mm								
					ondulations 125 mm x 26 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644280	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé recouvert de polymère Ø < 3 m (TTOG)									
				Ø 1400 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644280	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé recouvert de polymère Ø < 3 m (TTOG)									
				Ø 1500 mm								
					ondulations 68 mm x 13 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644280	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé recouvert de polymère Ø < 3 m (TTOG)									
				Ø 1500 mm								
					ondulations 125 mm x 26 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644280	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé recouvert de polymère Ø < 3 m (TTOG)									
				Ø 1500 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644280	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé recouvert de polymère Ø < 3 m (TTOG)									
				Ø 1600 mm								
					ondulations 68 mm x 13 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644280	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé recouvert de polymère Ø < 3 m (TTOG)									
				Ø 1600 mm								
					ondulations 125 mm x 26 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644280	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé recouvert de polymère Ø < 3 m (TTOG)									
				Ø 1600 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue Qté exéc.	2012 Prix moyen Coût moyen	2013 Qté prévue Qté exéc.	2013 Prix moyen Coût moyen	2014 Qté prévue Qté exéc.	2014 Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644280	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé recouvert de polymère Ø < 3 m (TTOG)									
				Ø 1800 mm								
					ondulations 68 mm x 13 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644280	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé recouvert de polymère Ø < 3 m (TTOG)									
				Ø 1800 mm								
					ondulations 125 mm x 26 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644280	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé recouvert de polymère Ø < 3 m (TTOG)									
				Ø 1800 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644280	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé recouvert de polymère Ø < 3 m (TTOG)									
				Ø 2000 mm								
					ondulations 68 mm x 13 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644280	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé recouvert de polymère Ø < 3 m (TTOG)									
				Ø 2000 mm								
					ondulations 125 mm x 26 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644280	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé recouvert de polymère Ø < 3 m (TTOG)									
				Ø 2000 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644280	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé recouvert de polymère Ø < 3 m (TTOG)									
				Ø 2200 mm								
					ondulations 125 mm x 26 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644280	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé recouvert de polymère Ø < 3 m (TTOG)									
				Ø 2200 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644280	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé recouvert de polymère Ø < 3 m (TTOG)									
				Ø 2400 mm								
					ondulations 125 mm x 26 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644280	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé recouvert de polymère Ø < 3 m (TTOG)									
				Ø 2400 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644280	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé recouvert de polymère Ø < 3 m (TTOG)									
				Ø 2700 mm								
					ondulations 125 mm x 26 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644280	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé recouvert de polymère Ø < 3 m (TTOG)									
				Ø 2700 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644280	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé recouvert de polymère Ø < 3 m (TTOG)									
				autre diamètre (mm)								
					ondulations 68 mm x 13 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644280	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé recouvert de polymère Ø < 3 m (TTOG)									
				autre diamètre (mm)								
					ondulations 125 mm x 26 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644280	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé recouvert de polymère Ø < 3 m (TTOG)									
				autre diamètre (mm)								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644285	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé recouvert de polymère Ø > ou = 3 m (TTOG)									
				Ø 3000 mm								
					ondulations 125 mm x 26 mm							
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						autre épaisseur (mm)						
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644285	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé recouvert de polymère Ø > ou = 3 m (TTOG)									
				Ø 3300 mm								
					ondulations 125 mm x 26 mm							
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						autre épaisseur (mm)						
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644285	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé recouvert de polymère Ø > ou = 3 m (TTOG)									
				Ø 3600 mm								
					ondulations 125 mm x 26 mm							
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						autre épaisseur (mm)						
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644285	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé recouvert de polymère Ø > ou = 3 m (TTOG)									
				autre diamètre (mm)								
					ondulations 125 mm x 26 mm							
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						autre épaisseur (mm)						
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644290	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé aluminisé Ø < 3 m (TTOA)									
				Ø 500 mm								
					ondulations 68 mm x 13 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644290	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé aluminisé Ø < 3 m (TTOA)									
				Ø 500 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644290	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé aluminisé Ø < 3 m (TTOA)									
				Ø 600 mm								
					ondulations 68 mm x 13 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644290	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé aluminisé Ø < 3 m (TTOA)									
				Ø 600 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644290	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé aluminisé Ø < 3 m (TTOA)									
				Ø 700 mm								
					ondulations 68 mm x 13 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644290	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé aluminisé Ø < 3 m (TTOA)									
				Ø 700 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644290	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé aluminisé Ø < 3 m (TTOA)									
				Ø 800 mm								
					ondulations 68 mm x 13 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644290	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé aluminisé Ø < 3 m (TTOA)									
				Ø 800 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644290	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé aluminisé Ø < 3 m (TTOA)									
				Ø 900 mm								
					ondulations 68 mm x 13 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644290	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé aluminisé Ø < 3 m (TTOA)									
				Ø 900 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644290	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé aluminisé Ø < 3 m (TTOA)									
				Ø 1000 mm								
					ondulations 68 mm x 13 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644290	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé aluminisé Ø < 3 m (TTOA)									
				Ø 1000 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644290	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé aluminisé Ø < 3 m (TTOA)									
				Ø 1200 mm								
					ondulations 68 mm x 13 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644290	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé aluminisé Ø < 3 m (TTOA)									
				Ø 1200 mm								
					ondulations 125 mm x 26 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644290	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé aluminisé Ø < 3 m (TTOA)									
				Ø 1200 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644290	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé aluminisé Ø < 3 m (TTOA)									
				Ø 1400 mm								
					ondulations 68 mm x 13 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644290	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé aluminisé Ø < 3 m (TTOA)									
				Ø 1400 mm								
					ondulations 125 mm x 26 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644290	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé aluminisé Ø < 3 m (TTOA)									
				Ø 1400 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644290	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé aluminisé Ø < 3 m (TTOA)									
				Ø 1500 mm								
					ondulations 68 mm x 13 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644290	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé aluminisé Ø < 3 m (TTOA)									
				Ø 1500 mm								
					ondulations 125 mm x 26 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644290	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé aluminisé Ø < 3 m (TTOA)									
				Ø 1500 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644290	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé aluminisé Ø < 3 m (TTOA)									
				Ø 1600 mm								
					ondulations 68 mm x 13 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644290	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé aluminisé Ø < 3 m (TTOA)									
				Ø 1600 mm								
					ondulations 125 mm x 26 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644290	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé aluminisé Ø < 3 m (TTOA)									
				Ø 1600 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644290	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé aluminisé Ø < 3 m (TTOA)									
				Ø 1800 mm								
					ondulations 68 mm x 13 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644290	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé aluminisé Ø < 3 m (TTOA)									
				Ø 1800 mm								
					ondulations 125 mm x 26 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644290	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé aluminisé Ø < 3 m (TTOA)									
				Ø 1800 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644290	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé aluminisé Ø < 3 m (TTOA)									
				Ø 2000 mm								
					ondulations 68 mm x 13 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644290	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé aluminisé Ø < 3 m (TTOA)									
				Ø 2000 mm								
					ondulations 125 mm x 26 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644290	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé aluminisé Ø < 3 m (TTOA)									
				Ø 2000 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644290	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé aluminisé Ø < 3 m (TTOA)									
				Ø 2200 mm								
					ondulations 125 mm x 26 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644290	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé aluminisé Ø < 3 m (TTOA)									
				Ø 2200 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644290	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé aluminisé Ø < 3 m (TTOA)									
				Ø 2400 mm								
					ondulations 125 mm x 26 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644290	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé aluminisé Ø < 3 m (TTOA)									
				Ø 2400 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644290	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé aluminisé Ø < 3 m (TTOA)									
				Ø 2700 mm								
					ondulations 125 mm x 26 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644290	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé aluminisé Ø < 3 m (TTOA)									
				Ø 2700 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644290	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé aluminisé Ø < 3 m (TTOA)									
				autre diamètre (mm)								
					ondulations 68 mm x 13 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644290	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé aluminisé Ø < 3 m (TTOA)									
				autre diamètre (mm)								
					ondulations 125 mm x 26 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644290	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé aluminisé Ø < 3 m (TTOA)									
				autre diamètre (mm)								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644290	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé aluminisé Ø < 3 m (TTOA)									
				diamètre 600 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
15.13.6	644295	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé aluminisé Ø > ou = 3 m (TTOA)									
				Ø 3000 mm								
					ondulations 125 mm x 26 mm							
						épaisseur de 2,8 mm						
						autre épaisseur (mm)						
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 2,8 mm						
						autre épaisseur (mm)						
				autre diamètre (mm)								
					ondulations 125 mm x 26 mm							
						épaisseur de 2,8 mm						
						autre épaisseur (mm)						
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 2,8 mm						
						autre épaisseur (mm)						
15.13.6	644315	m	Tuyau arqué en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTAOG), 1 630 mm x 1 120 mm, épais. 3,5 mm x prof. des ondul. 13 mm									

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644320	m	Tuyau arqué en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTAOG), 1 880 mm x 1 260 mm, épais. 3,5 mm x prof. des ondul. 13 mm									
15.13.6	644325	m	Tuyau arqué en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTAOG), 2 130 mm x 1 400 mm, épais. 3,5 mm x prof. des ondul. 13 mm									
15.13.6	644330	m	Tuyau arqué en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTAOG), ... mm x ... mm, épais. 3,5 mm x prof. des ondul. 13 mm				8	874,00$				
15.13.6	644331	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle d'acier ondulée galvanisée Ø > ou = 3 m (TTOG), .. mm x .. mm, épais. 3,5 mm x prof. des ondul. 13 mm									
15.13.6	644340	m	Tuyau arqué en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTAOG), 2 360 mm x 1 525 mm, épais. 4,2 mm x prof. des ondul. 13 mm									
15.13.6	644345	m	Tuyau arqué en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTAOG), ... mm x ... mm, épais. 4,2 mm x prof. des ondul. 13 mm									
15.13.6	644350	m	Tuyau arqué en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTAOG), 2 060 mm x 1 520 mm, épais. 3,0 mm x prof. des ondul. 51 mm									
15.13.6	644355	m	Tuyau arqué en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTAOG), 2 240 mm x 1 630 mm, épais. 3,0 mm x prof. des ondul. 51 mm						**20**	**1 000,00$**		
									20	5 264,00$		
15.13.6	644360	m	Tuyau arqué en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTAOG), 2 440 mm x 1 750 mm, épais. 3,0 mm x prof. des ondul. 51 mm									
15.13.6	644365	m	Tuyau arqué en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTAOG), 2 590 mm x 1 880 mm, épais. 3,0 mm x prof. des ondul. 51 mm									
15.13.6	644370	m	Tuyau arqué en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTAOG), 2 690 mm x 2 080 mm, épais. 3,0 mm x prof. des ondul. 51 mm									
15.13.6	644375	m	Tuyau arqué en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTAOG), 3 100 mm x 1 980 mm, épais. 3,0 mm x prof. des ondul. 51 mm									
15.13.6	644380	m	Tuyau arqué en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTAOG), 3 400 mm x 2 010 mm, épais. 3,0 mm x prof. des ondul. 51 mm									
15.13.6	644385	m	Tuyau arqué en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTAOG), 3 730 mm x 2 290 mm, épais. 3,0 mm x prof. des ondul. 51 mm									
15.13.6	644390	m	Tuyau arqué en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTAOG), 3 890 mm x 2 690 mm, épais. 3,0 mm x prof. des ondul. 51 mm									

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
15.13.6	644395	m	Tuyau arqué en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTAOG), 4 370 mm x 2 870 mm, épais. 3,0 mm x prof. des ondul. 51 mm									
15.13.6	644400	m	Tuyau arqué en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTAOG), 4 720 mm x 3 070 mm, épais. 3,0 mm x prof. des ondul. 51 mm									
15.13.6	644405	m	Tuyau arqué en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTAOG), 5 050 mm x 3 330 mm, épais. 4,0 mm x prof. des ondul. 51 mm									
15.13.6	644410	m	Tuyau arqué en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTAOG), 5 490 mm x 3 530 mm, épais. 4,0 mm x prof. des ondul. 51 mm									
15.13.6	644412	m	Tuyau arqué en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTAOG), 5 890 mm x 3 710 mm, épais. 4,0 mm x prof. des ondul. 51 mm									
15.13.6	644414	m	Tuyau arqué en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTAOG), 6 250 mm x 3 910 mm, épais. 4,0 mm x prof. des ondul. 51 mm								**15** 15	**15 000,00$** 10 000,00$
15.13.6	644420	m	Tuyau arqué en tôle d'acier ondulée aluminisée (TTAOAl), 450 mm x 340 mm, épais. 1,6 mm x prof. des ondul. 13 mm									
15.13.6	644422	m	Tuyau arqué en tôle d'acier ondulée aluminisée (TTAOAl), 560 mm x 420 mm, épais. 1,6 mm x prof. des ondul. 13 mm									
15.13.6	644424	m	Tuyau arqué en tôle d'acier ondulée aluminisée (TTAOAl), 680 mm x 500 mm, épais. 1,6 mm x prof. des ondul. 13 mm									
15.13.6	644426	m	Tuyau arqué en tôle d'acier ondulée aluminisée (TTAOAl), 800 mm x 580 mm, épais. 1,6 mm x prof. des ondul. 13 mm									
15.13.6	644428	m	Tuyau arqué en tôle d'acier ondulée aluminisée (TTAOAl), 910 mm x 660 mm, épais. 1,6 mm x prof. des ondul. 13 mm									
15.13.6	644430	m	Tuyau arqué en tôle d'acier ondulée aluminisée (TTAOAl), 1 030 mm x 740 mm, épais. 1,6 mm x prof. des ondul. 13 mm									
15.13.6	644432	m	Tuyau arqué en tôle d'acier ondulée aluminisée (TTAOAl), 1 150 mm x 820 mm, épais. 2,0 mm x prof. des ondul. 13 mm									
15.13.6	644438	m	Tuyau arqué en tôle d'acier ondulée aluminisée (TTAOAl), ... mm x ... mm, épais. 2,0 mm x prof. des ondul. 13 mm									
15.13.6	644440	m	Tuyau arqué en tôle d'acier ondulée aluminisée (TTAOAl), 1 390 mm x 970 mm, épais. 2,8 mm x prof. des ondul. 13 mm									

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
15.13.6	644448	m	Tuyau arqué en tôle d'acier ondulée aluminisée (TTAOAl), ... mm x ... mm, épais. 2,8 mm x prof. des ondul. 13 mm				132	989,77$	792	781,72$	10	795,42$
15.13.6	644450	m	Tuyau arqué en tôle d'acier ondulée aluminisée (TTAOAl),_1 630 mm x 1 120 mm, épais. 3,5 mm x prof. des ondul. 13 mm									
15.13.6	644452	m	Tuyau arqué en tôle d'acier ondulée aluminisée (TTAOAl),_1 880 mm x 1 260 mm, épais. 3,5 mm x prof. des ondul. 13 mm									
15.13.6	644454	m	Tuyau arqué en tôle d'acier ondulée aluminisée (TTAOAl),_2 130 mm x 1 400 mm, épais. 3,5 mm x prof. des ondul. 13 mm									
15.13.6	644458	m	Tuyau arqué en tôle d'acier ondulée aluminisée (TTAOAl), ... mm x ... mm, épais. 3,5 mm x prof. des ondul. 13 mm									
15.13.6	644460	m	Tuyau arqué en tôle d'aluminium ondulée (TTAlO), 450 mm x 340 mm, épais. 1,6 mm x profondeur des ondulations 13 mm									
15.13.6	644462	m	Tuyau arqué en tôle d'aluminium ondulée (TTAlO), 560 mm x 420 mm, épais. 1,6 mm x profondeur des ondulations 13 mm									
15.13.6	644470	m	Tuyau arqué en tôle d'aluminium ondulée (TTAlO), 680 mm x 500 mm, épais. 2,0 mm x profondeur des ondulations 13 mm									
15.13.6	644471	m	Tuyau arqué en tôle d'aluminium ondulée (TTAlO), 800 mm x 580 mm, épais. 2,0 mm x profondeur des ondulations 13 mm									
15.13.6	644472	m	Tuyau arqué en tôle d'aluminium ondulée (TTAlO), 910 mm x 660 mm, épais. 2,0 mm x profondeur des ondulations 13 mm									
15.13.6	644474	m	Tuyau arqué en tôle d'aluminium ondulée (TTAlO), ... mm x ... mm, épais. 2,0 mm x profondeur des ondulations 13 mm									
15.13.6	644475	m	Tuyau arqué en tôle d'aluminium ondulée (TTAlO), 1 030 mm x 740 mm, épaisseur 2,8 mm x profondeur des ondul. 13 mm									
15.13.6	644476	m	Tuyau arqué en tôle d'aluminium ondulée (TTAlO), 1 150 mm x 820 mm, épaisseur 2,8 mm x profondeur des ondul. 13 mm									
15.13.6	644478	m	Tuyau arqué en tôle d'aluminium ondulée (TTAlO), ... mm x ... mm, épais. 2,8 mm x profondeur des ondulations 13 mm									
15.13.6	644480	m	Tuyau arqué en tôle d'aluminium ondulée (TTAlO), 1 390 mm x 970 mm, épaisseur 3,5 mm x profondeur des ondul. 13 mm									

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
15.13.6	644482	m	Tuyau arqué en tôle d'aluminium ondulée (TTAlO), 1 630 mm x 1 120 mm, épaisseur 3,5 mm x profondeur des ondulations 13mm									
15.13.6	644484	m	Tuyau arqué en tôle d'aluminium ondulée (TTAlO), ... mm x ... mm, épais. 3,5 mm x profondeur des ondulations 13 mm									
15.13.6	644485	m	Tuyau arqué en tôle d'aluminium ondulée (TTAlO), 1 880 mm x 1 260 mm, épaisseur 4,2 mm x profondeur des ondulations 13mm									
15.13.6	644486	m	Tuyau arqué en tôle d'aluminium ondulée (TTAlO), 2 130 mm x 1 400 mm, épaisseur 4,2 mm x profondeur des ondulations 13mm									
15.13.6	644488	m	Tuyau arqué en tôle d'aluminium ondulée (TTAlO), ... mm x ... mm, épais. 4,2 mm x profondeur des ondulations 13 mm									
15.13.6	644515	m	Tuyau en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTAOG), diamètre 300 mm, épais. 1,6 mm x profondeur des ondulations 13 mm				158	119,76$				
15.13.6	644520	m	Tuyau en tôle d'acier galvanisée ondulé (TTAOG), diamètre 400 mm, épais. 1,6 mm x profondeur des ondulations 13 mm									
15.13.6	644522	m	Tuyau en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTAOG), diamètre 450 mm, épais. 1,6 mm x profondeur des ondulations 13 mm				**9**	**100,00$**				
							72	78,00$			9	147,00$
15.13.6	644525	m	Tuyau en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTAOG), diamètre 500 mm, épais. 1,6 mm x profondeur des ondulations 13 mm				**66**	**500,00$**	**10**	**400,00$**	**24**	**150,00$**
							60	688,00$	9	500,00$	24	264,00$
15.13.6	644530	m	Tuyau en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTAOG), diamètre 600 mm, épais. 1,6 mm x profondeur des ondulations 13 mm				**440**	**586,36$**	**58**	**210,34$**	**76**	**475,00$**
							375	624,40$	124	197,54$	84	273,86$
15.13.6	644535	m	Tuyau en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTAOG), diamètre 700 mm, épais. 1,6 mm x profondeur des ondulations 13 mm									

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644600	m	Ponceau voûté, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé à joints boulonnés Ø > 3 m (TTOG)									
				Ø 4000 mm								
					ondulations 125 mm x 26 mm							
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						épaisseur de 5,0 mm						
						épaisseur de 6,0 mm						
						épaisseur de 7,0 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644600	m	Ponceau voûté, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé à joints boulonnés Ø > 3 m (TTOG)									
				Ø 4000 mm								
					ondulations 230 mm x 64 mm							
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						épaisseur de 5,0 mm						
						épaisseur de 6,0 mm						
						épaisseur de 7,0 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644600	m	Ponceau voûté, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé à joints boulonnés Ø > 3 m (TTOG)									
				Ø 4000 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						épaisseur de 5,0 mm						
						épaisseur de 6,0 mm						
						épaisseur de 7,0 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644600	m	Ponceau voûté, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé à joints boulonnés Ø > 3 m (TTOG)									
				Ø 5000 mm								
					ondulations 125 mm x 26 mm							
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						épaisseur de 5,0 mm						
						épaisseur de 6,0 mm						
						épaisseur de 7,0 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644600	m	Ponceau voûté, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé à joints boulonnés Ø > 3 m (TTOG)									
				Ø 5000 mm								
					ondulations 230 mm x 64 mm							
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						épaisseur de 5,0 mm						
						épaisseur de 6,0 mm						
						épaisseur de 7,0 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644600	m	Ponceau voûté, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé à joints boulonnés Ø > 3 m (TTOG)									
				Ø 5000 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						épaisseur de 5,0 mm						
						épaisseur de 6,0 mm						
						épaisseur de 7,0 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644600	m	Ponceau voûté, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé à joints boulonnés Ø > 3 m (TTOG)									
				Ø 6000 mm								
					ondulations 125 mm x 26 mm							
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						épaisseur de 5,0 mm						
						épaisseur de 6,0 mm						
						épaisseur de 7,0 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644600	m	Ponceau voûté, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé à joints boulonnés Ø > 3 m (TTOG)									
				Ø 6000 mm								
					ondulations 230 mm x 64 mm							
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						épaisseur de 5,0 mm						
						épaisseur de 6,0 mm						
						épaisseur de 7,0 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644600	m	Ponceau voûté, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé à joints boulonnés Ø > 3 m (TTOG)									
				Ø 6000 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						épaisseur de 5,0 mm						
						épaisseur de 6,0 mm						
						épaisseur de 7,0 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644600	m	Ponceau voûté, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé à joints boulonnés Ø > 3 m (TTOG)									
				Ø 7000 mm								
					ondulations 125 mm x 26 mm							
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						épaisseur de 5,0 mm						
						épaisseur de 6,0 mm						
						épaisseur de 7,0 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644600	m	Ponceau voûté, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé à joints boulonnés Ø > 3 m (TTOG)									
				Ø 7000 mm								
					ondulations 230 mm x 64 mm							
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						épaisseur de 5,0 mm						
						épaisseur de 6,0 mm						
						épaisseur de 7,0 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644600	m	Ponceau voûté, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé à joints boulonnés Ø > 3 m (TTOG)									
				Ø 7000 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						épaisseur de 5,0 mm						
						épaisseur de 6,0 mm						
						épaisseur de 7,0 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
15.13.6	644600	m	Ponceau voûté, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé à joints boulonnés Ø > 3 m (TTOG)									
				Ø 8000 mm								
					ondulations 125 mm x 26 mm							
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						épaisseur de 5,0 mm						
						épaisseur de 6,0 mm						
						épaisseur de 7,0 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644600	m	Ponceau voûté, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé à joints boulonnés Ø > 3 m (TTOG)									
				Ø 8000 mm								
					ondulations 230 mm x 64 mm							
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						épaisseur de 5,0 mm						
						épaisseur de 6,0 mm						
						épaisseur de 7,0 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644600	m	Ponceau voûté, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé à joints boulonnés Ø > 3 m (TTOG)									
				Ø 8000 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						épaisseur de 5,0 mm						
						épaisseur de 6,0 mm						
						épaisseur de 7,0 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644600	m	Ponceau voûté, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé à joints boulonnés Ø > 3 m (TTOG)									
				autre diamètre (mm)								
					ondulations 125 mm x 26 mm							
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						épaisseur de 5,0 mm						
						épaisseur de 6,0 mm						
						épaisseur de 7,0 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644600	m	Ponceau voûté, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé à joints boulonnés Ø > 3 m (TTOG)									
				autre diamètre (mm)								
					ondulations 230 mm x 64 mm							
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						épaisseur de 5,0 mm						
						épaisseur de 6,0 mm						
						épaisseur de 7,0 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644600	m	Ponceau voûté, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé à joints boulonnés Ø > 3 m (TTOG)									
				autre diamètre (mm)								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						épaisseur de 5,0 mm						
						épaisseur de 6,0 mm						
						épaisseur de 7,0 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644605	m	Ponceau voûté, tuyau en tôle d'acier ondulé à joints boulonnés recouvert de polymère Ø > 3 m (TTOG)									
				Ø 4000 mm								
					ondulations 125 mm x 26 mm							
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						épaisseur de 5,0 mm						
						épaisseur de 6,0 mm						
						épaisseur de 7,0 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644605	m	Ponceau voûté, tuyau en tôle d'acier ondulé à joints boulonnés recouvert de polymère Ø > 3 m (TTOG)									
				Ø 4000 mm								
					ondulations 230 mm x 64 mm							
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						épaisseur de 5,0 mm						
						épaisseur de 6,0 mm						
						épaisseur de 7,0 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
15.13.6	644605	m	Ponceau voûté, tuyau en tôle d'acier ondulé à joints boulonnés recouvert de polymère Ø > 3 m (TTOG)									
				Ø 4000 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						épaisseur de 5,0 mm						
						épaisseur de 6,0 mm						
						épaisseur de 7,0 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644605	m	Ponceau voûté, tuyau en tôle d'acier ondulé à joints boulonnés recouvert de polymère Ø > 3 m (TTOG)									
				Ø 5000 mm								
					ondulations 125 mm x 26 mm							
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						épaisseur de 5,0 mm						
						épaisseur de 6,0 mm						
						épaisseur de 7,0 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644605	m	Ponceau voûté, tuyau en tôle d'acier ondulé à joints boulonnés recouvert de polymère Ø > 3 m (TTOG)									
				Ø 5000 mm								
					ondulations 230 mm x 64 mm							
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						épaisseur de 5,0 mm						
						épaisseur de 6,0 mm						
						épaisseur de 7,0 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644605	m	Ponceau voûté, tuyau en tôle d'acier ondulé à joints boulonnés recouvert de polymère Ø > 3 m (TTOG)									
				Ø 5000 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						épaisseur de 5,0 mm						
						épaisseur de 6,0 mm						
						épaisseur de 7,0 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
15.13.6	644605	m	Ponceau voûté, tuyau en tôle d'acier ondulé à joints boulonnés recouvert de polymère Ø > 3 m (TTOG)									
				Ø 6000 mm								
					ondulations 125 mm x 26 mm							
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						épaisseur de 5,0 mm						
						épaisseur de 6,0 mm						
						épaisseur de 7,0 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644605	m	Ponceau voûté, tuyau en tôle d'acier ondulé à joints boulonnés recouvert de polymère Ø > 3 m (TTOG)									
				Ø 6000 mm								
					ondulations 230 mm x 64 mm							
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						épaisseur de 5,0 mm						
						épaisseur de 6,0 mm						
						épaisseur de 7,0 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
15.13.6	644605	m	Ponceau voûté, tuyau en tôle d'acier ondulé à joints boulonnés recouvert de polymère Ø > 3 m (TTOG)									
				Ø 6000 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						épaisseur de 5,0 mm						
						épaisseur de 6,0 mm						
						épaisseur de 7,0 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644605	m	Ponceau voûté, tuyau en tôle d'acier ondulé à joints boulonnés recouvert de polymère Ø > 3 m (TTOG)									
				Ø 7000 mm								
					ondulations 125 mm x 26 mm							
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						épaisseur de 5,0 mm						
						épaisseur de 6,0 mm						
						épaisseur de 7,0 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644605	m	Ponceau voûté, tuyau en tôle d'acier ondulé à joints boulonnés recouvert de polymère Ø > 3 m (TTOG)									
				Ø 7000 mm								
					ondulations 230 mm x 64 mm							
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						épaisseur de 5,0 mm						
						épaisseur de 6,0 mm						
						épaisseur de 7,0 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue Qté exéc.	2012 Prix moyen Coût moyen	2013 Qté prévue Qté exéc.	2013 Prix moyen Coût moyen	2014 Qté prévue Qté exéc.	2014 Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644605	m	Ponceau voûté, tuyau en tôle d'acier ondulé à joints boulonnés recouvert de polymère Ø > 3 m (TTOG)									
				Ø 7000 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						épaisseur de 5,0 mm						
						épaisseur de 6,0 mm						
						épaisseur de 7,0 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644605	m	Ponceau voûté, tuyau en tôle d'acier ondulé à joints boulonnés recouvert de polymère Ø > 3 m (TTOG)									
				Ø 8000 mm								
					ondulations 125 mm x 26 mm							
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						épaisseur de 5,0 mm						
						épaisseur de 6,0 mm						
						épaisseur de 7,0 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644605	m	Ponceau voûté, tuyau en tôle d'acier ondulé à joints boulonnés recouvert de polymère Ø > 3 m (TTOG)									
				Ø 8000 mm								
					ondulations 230 mm x 64 mm							
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						épaisseur de 5,0 mm						
						épaisseur de 6,0 mm						
						épaisseur de 7,0 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue Qté exéc.	2012 Prix moyen Coût moyen	2013 Qté prévue Qté exéc.	2013 Prix moyen Coût moyen	2014 Qté prévue Qté exéc.	2014 Prix moyen Coût moyen
15.13.6	644605	m	Ponceau voûté, tuyau en tôle d'acier ondulé à joints boulonnés recouvert de polymère Ø > 3 m (TTOG)									
				Ø 8000 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						épaisseur de 5,0 mm						
						épaisseur de 6,0 mm						
						épaisseur de 7,0 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644605	m	Ponceau voûté, tuyau en tôle d'acier ondulé à joints boulonnés recouvert de polymère Ø > 3 m (TTOG)									
				autre diamètre (mm)								
					ondulations 125 mm x 26 mm							
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						épaisseur de 5,0 mm						
						épaisseur de 6,0 mm						
						épaisseur de 7,0 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
15.13.6	644605	m	Ponceau voûté, tuyau en tôle d'acier ondulé à joints boulonnés recouvert de polymère Ø > 3 m (TTOG)									
				autre diamètre (mm)								
					ondulations 230 mm x 64 mm							
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						épaisseur de 5,0 mm						
						épaisseur de 6,0 mm						
						épaisseur de 7,0 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
15.13.6	644605	m	Ponceau voûté, tuyau en tôle d'acier ondulé à joints boulonnés recouvert de polymère Ø > 3 m (TTOG)									
				autre diamètre (mm)								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						épaisseur de 5,0 mm						
						épaisseur de 6,0 mm						
						épaisseur de 7,0 mm						
						autre épaisseur (mm)						
15.13.6	644620	m	Tuyau en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTAOG), diamètre 800 mm, épais. 1,6 mm x profondeur des ondulations 13 mm				**30**	**800,00$**			**4**	**300,00$**
							30	750,00$			4	325,19$
15.13.6	644625	m	Tuyau en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTAOG), diamètre 900 mm, épais. 1,6 mm x profondeur des ondulations 13 mm				**48**	**450,00$**			**11**	**1 000,00$**
							51	850,00$				
15.13.6	644700	m	Tuyau en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTAOG), diamètre ... mm, épais. 2,0 mm x profondeur des ondulations 13 mm				**48**	**350,00$**				
							77	278,57$				
15.13.6	644720	m	Tuyau en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTAOG), diamètre 1 000 mm, épaisseur 2,0 mm x profondeur des ondulations 13 mm				**84**	**1 000,00$**				
							84	950,00$				
15.13.6	644725	m	Tuyau en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTAOG), diamètre 1 200 mm, épaisseur 2,0 mm x profondeur des ondulations 13 mm				38	649,00$				
15.13.6	644730	m	Tuyau en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTAOG), diamètre 1 400 mm, épaisseur 2,8 mm x profondeur des ondulations 13 mm									

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
15.13.6	644732	m	Tuyau en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTAOG), diamètre 1 500 mm, épaisseur 2,8 mm x profondeur des ondulations 13 mm									
15.13.6	644735	m	Tuyau en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTAOG), diamètre 1 600 mm, épaisseur 2,8 mm x profondeur des ondulations 13 mm								**40** 40	**2 925,00$** 1 689,72$
15.13.6	644740	m	Tuyau en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTAOG), diamètre ... mm, épaisseur 2,8 mm x profondeur des ondulations 13 mm				**63** 100	**750,00$** 921,58$	**4**	**150,00$**	 4	 781,96$
15.13.6	644742	m	Tuyau en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTAOG), diamètre 1 800 mm, épaisseur 3,5 mm x profondeur des ondulations 13 mm								 49	 1 098,59$
15.13.6	644745	m	Tuyau en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTAOG), diamètre ... mm, épaisseur 3,5 mm x profondeur des ondulations 13 mm									
15.13.6	644748	m	Tuyau en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTAOG), diamètre 2 000 mm, épaisseur 4,2 mm x profondeur des ondulations 13 mm									
15.13.6	644750	m	Tuyau en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTAOG), diamètre ... mm, épaisseur 4,2 mm x profondeur des ondulations 13 mm									
15.13.6	645050	m	Tuyau en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTAOG), diamètre 1 400 mm, épaisseur 2,0 mm x profondeur des ondulations 25 mm									
15.13.6	645055	m	Tuyau en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTAOG), diamètre 1 500 mm, épaisseur 2,0 mm x profondeur des ondulations 25 mm				**6** 6	**1 000,00$** 790,00$	**8** 8	**2 200,00$** 1 500,00$		
15.13.6	645060	m	Tuyau en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTAOG), diamètre 1 600 mm, épaisseur 2,0 mm x profondeur des ondulations 25 mm									
15.13.6	645065	m	Tuyau en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTAOG), diamètre ... mm, épaisseur 2,0 mm x profondeur des ondulations 25 mm				**23** 24	**600,00$** 440,00$				
15.13.6	645105	m	Tuyau en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTAOG), diamètre 1 800 mm, épaisseur 2,8 mm x profondeur des ondulations 25 mm									
15.13.6	645110	m	Tuyau en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTAOG), diamètre 2 000 mm, épaisseur 2,8 mm x profondeur des ondulations 25 mm				**68** 74	**1 700,00$** 760,00$				
15.13.6	645115	m	Tuyau en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTAOG), diamètre 2 200 mm, épaisseur 2,0 mm x profondeur des ondulations 25 mm									
15.13.6	645120	m	Tuyau en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTAOG), diamètre 2 400 mm, épaisseur 2,8 mm x profondeur des ondulations 25 mm				**19** 49	**1 613,89$** 1 613,89$				

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	645125	m	Tuyau en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTAOG), diamètre ... mm, épaisseur 2,8 mm x profondeur des ondulations 25 mm									
15.13.6	645225	m	Tuyau en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTAOG), diamètre 2 700 mm, épaisseur 3,5 mm x profondeur des ondulations 25 mm									
15.13.6	645230	m	Tuyau en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTAOG), diamètre 3 000 mm, épaisseur 3,5 mm x profondeur des ondulations 25 mm									
15.13.6	645235	m	Tuyau en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTAOG), diamètre 3 300 mm, épaisseur 3,5 mm x profondeur des ondulations 25 mm									
15.13.6	645240	m	Tuyau en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTAOG), diamètre 3 600 mm, épaisseur 3,5 mm x profondeur des ondulations 25 mm									
15.13.6	645320	m	Tuyau en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTAOG), diamètre 3 990 mm, épaisseur 3,0 mm x profondeur des ondulations 51 mm									
15.13.6	645325	m	Tuyau en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTAOG), diamètre 4 300 mm, épaisseur 3,0 mm x profondeur des ondulations 51 mm									
15.13.6	645330	m	Tuyau en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTAOG), diamètre 4 610 mm, épaisseur 3,0 mm x profondeur des ondulations 51 mm									
15.13.6	645335	m	Tuyau en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTAOG), diamètre 4 920 mm, épaisseur 4,0 mm x profondeur des ondulations 51 mm									
15.13.6	645338	m	Tuyau en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTAOG), diamètre ... mm, épaisseur 4,0 mm x profondeur des ondulations 51 mm									
15.13.6	645340	m	Tuyau en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTAOG), diamètre 5 230 mm, épaisseur 4,0 mm x profondeur des ondulations 51 mm									
15.13.6	645345	m	Tuyau en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTAOG), diamètre 5 540 mm, épaisseur 4,0 mm x profondeur des ondulations 51 mm									
15.13.6	645350	m	Tuyau en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTAOG), diamètre 5 850 mm, épaisseur 5,0 mm x profondeur des ondulations 51 mm									
15.13.6	645354	m	Tuyau en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTAOG), diamètre ... mm, épaisseur 5,0 mm x profondeur des ondulations 51 mm				**3** 2	**1 300,00$** 2 091,47$			1	2 091,47$
15.13.6	645355	m	Tuyau en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTAOG), diamètre 6 160 mm, épaisseur 5,0 mm x profondeur des ondulations 51 mm									

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	645360	m	Tuyau en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTAOG), diamètre 6 470 mm, épaisseur 5,0 mm x profondeur des ondulations 51 mm									
15.13.6	645365	m	Tuyau en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTAOG), diamètre 6 780 mm, épaisseur 6,0 mm x profondeur des ondulations 51 mm									
15.13.6	645368	m	Tuyau en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTAOG), diamètre ... mm, épaisseur 6,0 mm x profondeur des ondulations 51 mm									
15.13.6	645370	m	Tuyau en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTAOG), diamètre 7 090 mm, épaisseur 6,0 mm x profondeur des ondulations 51 mm									
15.13.6	645375	m	Tuyau en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTAOG), diamètre 7 400 mm, épaisseur 7,0 mm x profondeur des ondulations 51 mm									
15.13.6	645380	m	Tuyau en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTAOG), diamètre 7 710 mm, épaisseur 7,0 mm x profondeur des ondulations 51 mm									
15.13.6	645385	m	Tuyau en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTAOG), diamètre 8 020 mm, épaisseur 7,0 mm x profondeur des ondulations 51 mm									
15.13.6	645388	m	Tuyau en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTAOG), diamètre ... mm, épaisseur 7,0 mm x profondeur des ondulations 51 mm									
15.13.6	645400	m	Tuyau voûté en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTAOG), ... mm x ... mm, épais. ... mm x prof. des ondul. 51 mm									
15.13.6	645410	m	Tuyau voûté en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTAOG), ... mm x ... mm, épais. ... mm x prof. des ondul. 140 mm									

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
15.13.6	645420	m	Ponceau circulaire, tuyau en polyéthylène haute densité (PEHD) Ø < 3 m, type 1, catégorie R320								**304**	**1 250,49$**
											278	1 477,52$
				Ø 525 mm								
					fourni par le MTQ							
					fourni par l'entrepreneur							
				Ø 600 mm							**120**	**1 167,03$**
											117	1 447,44$
					fourni par le MTQ							
					fourni par l'entrepreneur							
				Ø 680 mm								
					fourni par le MTQ							
					fourni par l'entrepreneur							
				Ø 750 mm							**49**	**2 152,76$**
											50	1 907,12$
					fourni par le MTQ							
					fourni par l'entrepreneur							
				Ø 900 mm							**94**	**1 118,21$**
											85	1 179,50$
					fourni par le MTQ							
					fourni par l'entrepreneur							

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	645420	m	Ponceau circulaire, tuyau en polyéthylène haute densité (PEHD) Ø < 3 m, type 1, catégorie R320									
				Ø 1050 mm								
					fourni par le MTQ							
					fourni par l'entrepreneur							
				autre diamètre (mm)							**41**	**711,99$**
											26	1 749,42$
					fourni par le MTQ							
					fourni par l'entrepreneur							
				diamètre de 1050 mm								
					fourni par le MTQ							
					fourni par l'entrepreneur							
				diamètre de 600 mm								
					fourni par le MTQ							
					fourni par l'entrepreneur							
				diamètre de 900 mm								
					fourni par le MTQ							
					fourni par l'entrepreneur							

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	645425	m	Ponceau circulaire, tuyau en polyéthylène haute densité (PEHD) Ø < 3 m								**14**	**0,00$**
				RSC de 160							**14**	**0,00$**
					Ø 500 mm							
					Ø 525 mm							
					Ø 600 mm						**14**	**0,00$**
					Ø 675 mm							
					Ø 750 mm							
					Ø 825 mm							
					autre diamètre (mm)							

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	645425	m	Ponceau circulaire, tuyau en polyéthylène haute densité (PEHD) Ø < 3 m									
				RSC de 250								
					Ø 900 mm							
					Ø 1000 mm							
					Ø 1050 mm							
					Ø 1200 mm							
					Ø 1350 mm							
					Ø 1500 mm							
					Ø 1650 mm							
					Ø 1800 mm							
					Ø 1950 mm							
					Ø 2100 mm							
					Ø 2250 mm							
					Ø 2400 mm							
					Ø 2550 mm							
					Ø 2700 mm							

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
15.13.6	645425	m	Ponceau circulaire, tuyau en polyéthylène haute densité (PEHD) Ø < 3 m									
				RSC de 250								
					autre diamètre (mm)							
15.13.6	645500	m	Tuyau en tôle d'acier ondulée aluminisée (TTAOAl), diamètre 300 mm, épaisseur 1,6 mm x profondeur des ondulations 13 mm									
15.13.6	645502	m	Tuyau en tôle d'acier ondulée aluminisée (TTAOAl), diamètre 400 mm, épaisseur 1,6 mm x profondeur des ondulations 13 mm									
15.13.6	645504	m	Tuyau en tôle d'acier ondulée aluminisée (TTAOAl), diamètre 450 mm, épaisseur 1,6 mm x profondeur des ondulations 13 mm									
15.13.6	645506	m	Tuyau en tôle d'acier ondulée aluminisée (TTAOAl), diamètre 500 mm, épaisseur 1,6 mm x profondeur des ondulations 13 mm									
15.13.6	645508	m	Tuyau en tôle d'acier ondulée aluminisée (TTAOAl), diamètre 600 mm, épaisseur 1,6 mm x profondeur des ondulations 13 mm						47	384,41$		
15.13.6	645510	m	Tuyau en tôle d'acier ondulée aluminisée (TTAOAl), diamètre 700 mm, épaisseur 1,6 mm x profondeur des ondulations 13 mm									
15.13.6	645512	m	Tuyau en tôle d'acier ondulée aluminisée (TTAOAl), diamètre 800 mm, épaisseur 1,6 mm x profondeur des ondulations 13 mm									
15.13.6	645514	m	Tuyau en tôle d'acier ondulée aluminisée (TTAOAl), diamètre 900 mm, épaisseur 1,6 mm x profondeur des ondulations 13 mm				3 419	380,96$	1 220	377,19$	34	384,88$
15.13.6	645520	m	Tuyau en tôle d'acier ondulée aluminisée (TTAOAl), diamètre 1 000 mm, épaisseur 2,0 mm x profondeur des ondulations 13 mm				522	414,52$	96	414,59$	1	400,00$
15.13.6	645522	m	Tuyau en tôle d'acier ondulée aluminisée (TTAOAl), diamètre 1 200 mm, épaisseur 2,0 mm x profondeur des ondulations 13 mm				475	475,39$	210	457,39$	2	450,00$
15.13.6	645528	m	Tuyau en tôle d'acier ondulée aluminisée (TTAOAl), diamètre ... mm, épaisseur 2,0 mm x profondeur des ondulations 13 mm						**18** 24	**600,00$** 750,00$		
15.13.6	645530	m	Tuyau en tôle d'acier ondulée aluminisée (TTAOAl), diamètre 1 400 mm, épaisseur 2,8 mm x profondeur des ondulations 13 mm						75	600,00$	1	600,00$
15.13.6	645532	m	Tuyau en tôle d'acier ondulée aluminisée (TTAOAl), diamètre 1 500 mm, épaisseur 2,8 mm x profondeur des ondulations 13 mm									

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
15.13.6	645534	m	Tuyau en tôle d'acier ondulée aluminisée (TTAOAl), diamètre 1 600 mm, épaisseur 2,8 mm x profondeur des ondulations 13 mm									
15.13.6	645538	m	Tuyau en tôle d'acier ondulée aluminisée (TTAOAl), diamètre ... mm, épaisseur 2,8 mm x profondeur des ondulations 13 mm						**28** 28	**1 500,00$** 750,00$		
15.13.6	645540	m	Tuyau en tôle d'acier ondulée aluminisée (TTAOAl), diamètre 1 800 mm, épaisseur 3,5 mm x profondeur des ondulations 13 mm									
15.13.6	645548	m	Tuyau en tôle d'acier ondulée aluminisée (TTAOAl), diamètre ... mm, épaisseur 3,5 mm x profondeur des ondulations 13 mm									
15.13.6	645558	m	Tuyau en tôle d'acier ondulée aluminisée (TTAOAl), diamètre ... mm, épaisseur 4,2 mm x profondeur des ondulations 13 mm									
15.13.6	645560	m	Tuyau en tôle d'acier ondulée aluminisée (TTAOAl), diamètre 1 400 mm, épaisseur 2,0 mm x profondeur des ondulations 25 mm				96	725,47$	41	725,47$		
15.13.6	645562	m	Tuyau en tôle d'acier ondulée aluminisée (TTAOAl), diamètre 1 500 mm, épaisseur 2,0 mm x profondeur des ondulations 25 mm				48	930,88$				
15.13.6	645564	m	Tuyau en tôle d'acier ondulée aluminisée (TTAOAl), diamètre 1 600 mm, épaisseur 2,0 mm x profondeur des ondulations 25 mm				220	844,10$				
15.13.6	645568	m	Tuyau en tôle d'acier ondulée aluminisée (TTAOAl), diamètre ... mm, épaisseur 2,0 mm x profondeur des ondulations 25 mm									
15.13.6	645570	m	Tuyau en tôle d'acier ondulée aluminisée (TTAOAl), diamètre 1 800 mm, épaisseur 2,8 mm x profondeur des ondulations 25 mm				108	1 205,59$	127	1 205,59$		
15.13.6	645572	m	Tuyau en tôle d'acier ondulée aluminisée (TTAOAl), diamètre 2 000 mm, épaisseur 2,8 mm x profondeur des ondulations 25 mm						86	1 499,44$	**35**	**1 500,00$**
15.13.6	645574	m	Tuyau en tôle d'acier ondulée aluminisée (TTAOAl), diamètre 2 200 mm, épaisseur 2,8 mm x profondeur des ondulations 25 mm				80	1 463,16$	36	1 463,16$		
15.13.6	645576	m	Tuyau en tôle d'acier ondulée aluminisée (TTAOAl), diamètre 2 400 mm, épaisseur 2,8 mm x profondeur des ondulations 25 mm				176	1 495,46$	198	1 061,65$	41	1 486,66$
15.13.6	645578	m	Tuyau en tôle d'acier ondulée aluminisée (TTAOAl), diamètre ... mm, épaisseur 2,8 mm x profondeur des ondulations 25 mm									
15.13.6	645580	m	Tuyau en tôle d'acier ondulée aluminisée (TTAOAl), diamètre 2 700 mm, épaisseur 3,5 mm x profondeur des ondulations 25 mm				104	2 344,18$				

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
15.13.6	645582	m	Tuyau en tôle d'acier ondulée aluminisée (TTAOAl), diamètre 3 000 mm, épaisseur 3,5 mm x profondeur des ondulations 25 mm				84	2 397,87$	52	2 397,87$		
15.13.6	645584	m	Tuyau en tôle d'acier ondulée aluminisée (TTAOAl), diamètre 3 300 mm, épaisseur 3,5 mm x profondeur des ondulations 25 mm									
15.13.6	645586	m	Tuyau en tôle d'acier ondulée aluminisée (TTAOAl), diamètre 3 600 mm, épaisseur 3,5 mm x profondeur des ondulations 25 mm									
15.13.6	645588	m	Tuyau en tôle d'acier ondulée aluminisée (TTAOAl), diamètre ... mm, épaisseur 3,5 mm x profondeur des ondulations 25 mm									
15.13.6	645600	m	Tuyau en tôle d'aluminium ondulée (TTAlO) diamètre 300 mm, épaisseur 1,6 mm x profondeur des ondulations 13 mm									
15.13.6	645602	m	Tuyau en tôle d'aluminium ondulée (TTAlO) diamètre 400 mm, épaisseur 1,6 mm x profondeur des ondulations 13 mm									
15.13.6	645604	m	Tuyau en tôle d'aluminium ondulée (TTAlO) diamètre 500 mm, épaisseur 1,6 mm x profondeur des ondulations 13 mm									
15.13.6	645606	m	Tuyau en tôle d'aluminium ondulée (TTAlO) diamètre 600 mm, épaisseur 1,6 mm x profondeur des ondulations 13 mm									
15.13.6	645608	m	Tuyau en tôle d'aluminium ondulée (TTAlO) diamètre 700 mm, épaisseur 1,6 mm x profondeur des ondulations 13 mm									
15.13.6	645610	m	Tuyau en tôle d'aluminium ondulée (TTAlO) diamètre 800 mm, épaisseur 1,6 mm x profondeur des ondulations 13 mm									
15.13.6	645620	m	Tuyau en tôle d'aluminium ondulée (TTAlO) diamètre 900 mm, épaisseur 2,0 mm x profondeur des ondulations 13 mm									
15.13.6	645628	m	Tuyau en tôle d'aluminium ondulée (TTAlO) diamètre ... mm, épaisseur 2,0 mm x profondeur des ondulations 13 mm									
15.13.6	645630	m	Tuyau en tôle d'aluminium ondulée (TTAlO) diamètre 1 000 mm, épaisseur 2,8 mm x profondeur des ondulations 13 mm									
15.13.6	645632	m	Tuyau en tôle d'aluminium ondulée (TTAlO) diamètre 1 200 mm, épaisseur 2,8 mm x profondeur des ondulations 13 mm									
15.13.6	645634	m	Tuyau en tôle d'aluminium ondulée (TTAlO) diamètre 1 400 mm, épaisseur 2,8 mm x profondeur des ondulations 13 mm									

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
15.13.6	645638	m	Tuyau en tôle d'aluminium ondulée (TTAlO) diamètre ... mm, épaisseur 2,8 mm x profondeur des ondulations 13 mm									
15.13.6	645640	m	Tuyau en tôle d'aluminium ondulée (TTAlO) diamètre 1 600 mm, épaisseur 3,5 mm x profondeur des ondulations 13 mm									
15.13.6	645648	m	Tuyau en tôle d'aluminium ondulée (TTAlO) diamètre ... mm, épaisseur 3,5 mm x profondeur des ondulations 13 mm									
15.13.6	645650	m	Tuyau en tôle d'aluminium ondulée (TTAlO) diamètre 1 800 mm, épaisseur 2,8 mm x profondeur des ondulations 25 mm									
15.13.6	645652	m	Tuyau en tôle d'aluminium ondulée (TTAlO) diamètre 2 000 mm, épaisseur 2,8 mm x profondeur des ondulations 25 mm									
15.13.6	645654	m	Tuyau en tôle d'aluminium ondulée (TTAlO) diamètre 2 200 mm, épaisseur 2,8 mm x profondeur des ondulations 25 mm									
15.13.6	645656	m	Tuyau en tôle d'aluminium ondulée (TTAlO) diamètre 2 400 mm, épaisseur 2,8 mm x profondeur des ondulations 25 mm									
15.13.6	645658	m	Tuyau en tôle d'aluminium ondulée (TTAlO) diamètre ... mm, épaisseur 2,8 mm x profondeur des ondulations 25 mm									
15.13.6	645660	m	Tuyau en tôle d'aluminium ondulée (TTAlO) diamètre 2 700 mm, épaisseur 3,5 mm x profondeur des ondulations 25 mm									
15.13.6	645662	m	Tuyau en tôle d'aluminium ondulée (TTAlO) diamètre 3 000 mm, épaisseur 3,5 mm x profondeur des ondulations 25 mm									
15.13.6	645668	m	Tuyau en tôle d'aluminium ondulée (TTAlO) diamètre ... mm, épaisseur 3,5 mm x profondeur des ondulations 25 mm									
12.7.1.4	645700	m	Tuyau perforé en thermoplastique polychlorure de vinyle (PVC) intérieur lisse, diamètre 150 mm, classe ... ou DR ..., usage...									
12.7.1.4	645702	m	Tuyau perforé en thermoplastique polychlorure de vinyle (PVC) intérieur lisse, diamètre 200 mm, classe ... ou DR ..., usage?								**19** 22	**125,00$** 130,00$
12.7.1.4	645710	m	Tuyau perforé en thermoplastique polychlorure de vinyle (PVC) intérieur lisse et membrane, diamètre 150 mm, classe ... ou DR ..., usage...									
12.7.1.4	645712	m	Tuyau perforé en thermoplastique polychlorure de vinyle (PVC)_ intérieur lisse et membrane, diamètre 200 mm, classe ... ou DR ..., usage...									

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
12.7.1.4	645720	m	Tuyau perforé en thermoplastique polychlorure de vinyle (PVC ou PVC COEX) intérieur lisse, diam. 150 mm, classe .. ou DR .., usage...									
12.7.1.4	645722	m	Tuyau perforé en thermoplastique polychlorure de vinyle (PVC ou PVC COEX) intérieur lisse, diam. 200 mm, classe ... ou DR ..., usage ...									
12.7.1.4	645730	m	Tuyau perforé en thermoplastique polychlorure de vinyle (PVC ou PVC COEX) int. lisse et membrane, diam. 150 mm, classe ... ou DR ..., usage ...									
12.7.1.4	645732	m	Tuyau perforé en thermoplastique polychlorure de vinyle (PVC ou PVC COEX) int. lisse et membrane, diam. 200 mm, classe ... ou DR ..., usage?									
12.7.1.4	645740	m	Tuyau perforé en thermoplastique (PVC, PVC COEX ou PE) diam. ...				**145**	**350,00$**	**490**	**150,00$**	**84**	**160,00$**
											525	125,87$
15.13.6	645800	m	Tuyau en thermoplastique (PVC) intérieur lisse, diamètre 300 mm, classe ... ou DR..., usage...				**216**	**324,77$**	**400**	**187,38$**	**77**	**349,61$**
							231	260,91$	210	125,47$	236	173,39$
15.13.6	645802	m	Tuyau en thermoplastique (PVC) intérieur lisse, diamètre 350 mm, classe ... ou DR..., usage...									
15.13.6	645804	m	Tuyau en thermoplastique (PVC) intérieur lisse, diamètre 375 mm, classe ... ou DR..., usage...				**362**	**206,70$**	**3**	**300,00$**		
							111	191,26$	278	281,01$		
15.13.6	645806	m	Tuyau en thermoplastique (PVC) intérieur lisse, diamètre 450 mm, classe ... ou DR..., usage...				**54**	**300,00$**	**119**	**275,63$**		
							84	295,51$	19	259,56$	82	398,51$
15.13.6	645810	m	Tuyau en thermoplastique (PVC) intérieur lisse, diamètre 500 mm, classe ... ou DR..., usage...				**30**	**250,00$**				
15.13.6	645812	m	Tuyau en thermoplastique (PVC) intérieur lisse, diamètre 525 mm, classe ... ou DR..., usage...				**12**	**205,00$**	**107**	**284,11$**		
							28	127,10$	78	146,45$		
15.13.6	645814	m	Tuyau en thermoplastique (PVC) intérieur lisse, diamètre 600 mm, classe ... ou DR..., usage...				**68**	**252,94$**	**98**	**1 208,42$**		
							65	168,76$	99	1 587,60$		
15.13.6	645816	m	Tuyau en thermoplastique (PVC) intérieur lisse, diamètre 750 mm, classe ... ou DR..., usage...						**36**	**340,00$**		
									36	216,10$		
15.13.6	645818	m	Tuyau en thermoplastique (PVC) intérieur lisse, diamètre 900 mm, classe ... ou DR..., usage...						**18**	**475,00$**		
									19	277,52$		
15.13.6	645820	m	Tuyau en thermoplastique (PVC) intérieur lisse, diamètre 1 000 mm, classe ... ou DR ..., usage...									

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
15.13.6	645822	m	Tuyau en thermoplastique (PVC) intérieur lisse, diamètre 1 200 mm, classe ... ou DR ..., usage...				**20**	**1 300,00$**				
15.13.6	645828	m	Tuyau en thermoplastique (PVC) intérieur lisse, diamètre .... mm, classe ... ou DR ..., usage...				**1 458**	**190,02$**	**1 635**	**214,71$**	**172**	**194,36$**
							924	151,46$	1 571	186,47$	270	172,50$
15.13.6	645830	m	Tuyau en thermoplastique (PVC ou PVC COEX) intérieur lisse, diam. 300 mm, classe ... ou DR ..., usage ...						**15**	**250,00$**	**28**	**300,00$**
									18	100,00$		
15.13.6	645832	m	Tuyau en thermoplastique (PVC ou PVC COEX) intérieur lisse, diam. 375 mm, classe ... ou DR ..., usage ...						**15**	**350,00$**		
									21	220,00$		
15.13.6	645834	m	Tuyau en thermoplastique (PVC ou PVC COEX) intérieur lisse, diam. 450 mm, classe ... ou DR ..., usage ...				**41**	**200,00$**				
							62	95,11$				
15.13.6	645836	m	Tuyau en thermoplastique (PVC ou PVC COEX) intérieur lisse, diam. 525 mm, classe ... ou DR ..., usage ...									
15.13.6	645838	m	Tuyau en thermoplastique (PVC ou PVC COEX) intérieur lisse, diam. 600 mm, classe ... ou DR ..., usage ...									
15.13.6	645848	m	Tuyau en thermoplastique (PVC, PVC COEX) intérieur lisse, diamètre .... mm, classe ... ou DR ..., usage ...								**9**	**250,00$**
											7	180,00$
12.7.1.4	645850	m	Tuyau en thermoplastique polyéthylène (PE) intérieur lisse, diamètre 150 mm, classe ... ou DR ..., type 1, usage ...						**75**	**103,93$**		
									35	95,45$	26	20,00$
12.7.1.4	645852	m	Tuyau en thermoplastique polyéthylène (PE) intérieur lisse, diamètre 200 mm, classe ... ou DR ..., type 1, usage ...						**630**	**180,08$**		
							275	179,10$	242	108,09$	201	76,88$
12.7.1.4	645854	m	Tuyau en thermoplastique polyéthylène (PE) intérieur lisse, diamètre 300 mm, classe ... ou DR ..., type ..., usage ...				**312**	**235,83$**	**18**	**140,00$**	**10**	**91,00$**
							80	138,05$	376	162,24$	6	194,20$
12.7.1.4	645856	m	Tuyau en thermoplastique polyéthylène (PE) intérieur lisse, diamètre 375 mm, classe ... ou DR ..., type ..., usage ...								**24**	**95,00$**
12.7.1.4	645858	m	Tuyau en thermoplastique polyéthylène (PE) intérieur lisse, diamètre 400 mm, classe ... ou DR ..., type ..., usage ...									
12.7.1.4	645860	m	Tuyau en thermoplastique polyéthylène (PE) intérieur lisse, diamètre 450 mm, classe ... ou DR ..., type ..., usage ...				**1 648**	**205,40$**	**506**	**186,58$**	**112**	**200,00$**
							1 090	155,39$	1 136	187,47$	128	121,30$
12.7.1.4	645862	m	Tuyau en thermoplastique polyéthylène (PE) intérieur lisse, diamètre 500 mm, classe ... ou DR ..., type ..., usage ...									

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
15.13.6	645864	m	Tuyau en thermoplastique (PE) intérieur lisse, diamètre 525 mm, classe ... ou DR ..., type ..., usage ...				**12**	**0,00$**	**50**	**0,00$**	**65**	**348,85$**
									30	345,00$	74	126,82$
15.13.6	645866	m	Tuyau en thermoplastique (PE) intérieur lisse, diamètre 600 mm, classe ... ou DR ..., type ..., usage ...				**357**	**420,19$**	**260**	**494,26$**	**140**	**319,29$**
							392	376,50$	256	669,59$	99	276,81$
15.13.6	645868	m	Tuyau en thermoplastique (PE) intérieur lisse, diamètre 680 mm, classe ... ou DR ..., type ..., usage ...						**71**	**0,00$**	**32**	**385,00$**
									25	2 600,00$	77	535,07$
15.13.6	645870	m	Tuyau en thermoplastique (PE) intérieur lisse, diamètre 750 mm, classe ... ou DR ..., type ..., usage ...				**358**	**777,34$**	**61**	**1 315,57$**	**146**	**552,65$**
							226	778,37$	146	634,11$	130	704,02$
15.13.6	645872	m	Tuyau en thermoplastique (PE) intérieur lisse, diamètre 900 mm, classe ... ou DR ..., type ..., usage ...				**303**	**1 447,83$**	**106**	**2 559,24$**	**169**	**838,34$**
							435	1 100,30$	186	1 242,47$	120	779,10$
15.13.6	645874	m	Tuyau en thermoplastique (PE) intérieur lisse, diamètre 1 000 mm, classe ... ou DR ..., type ..., usage ...				**98**	**1 289,29$**			**20**	**1 500,00$**
							97	931,16$			20	1 400,00$
15.13.6	645876	m	Tuyau en thermoplastique (PE) intérieur lisse, diamètre 1 200 mm, classe ... ou DR ..., type ..., usage ...				**70**	**1 969,69$**	**114**	**839,41$**	**80**	**1 348,50$**
							517	283,92$	109	994,39$	98	1 431,61$
15.13.6	645888	m	Tuyau en thermoplastique (PE) intérieur lisse, diamètre ... mm, classe ... ou DR ..., type ..., usage ...				**71**	**3 008,06$**	**102**	**1 079,25$**	**168**	**1 537,76$**
							349	790,10$	119	2 049,09$	232	1 030,50$
12.7.1.4	645900	m	Tuyau en thermoplastique polyéthylène (PE) intérieur profilé, diamètre 150 mm, classe ..., type 2, usage ...				**70**	**19,00$**				
							12	57,00$	61	33,88$		
12.7.1.4	645902	m	Tuyau en thermoplastique polyéthylène (PE) intérieur profilé, diamètre 200 mm, classe ..., type 2, usage ...						**245**	**30,00$**		
											124	19,00$
12.7.1.4	645904	m	Tuyau en thermoplastique polyéthylène (PE) intérieur profilé et membrane, diamètre 150 mm, classe ..., type 2, usage ...				**4 600**	**35,00$**				
							1 063	25,20$	3 363	25,20$		
12.7.1.4	645906	m	Tuyau en thermoplastique polyéthylène (PE) intérieur profilé et membrane, diamètre 200 mm, classe ..., type 2, usage ...									
12.7.1.4	645908	m	Tuyau en thermoplastique polyéthylène (PE) intérieur profilé, diamètre 300 mm, classe ..., type ..., usage ...									
12.7.1.4	645910	m	Tuyau en thermoplastique polyéthylène (PE) intérieur profilé, diamètre 375 mm, classe ..., type ..., usage ...									
12.7.1.4	645912	m	Tuyau en thermoplastique polyéthylène (PE) intérieur profilé, diamètre 400 mm, classe ..., type ..., usage ...									

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
12.7.1.4	645914	m	Tuyau en thermoplastique polyéthylène (PE) intérieur profilé, diamètre 450 mm, classe ..., type ..., usage ...									
12.7.1.4	645916	m	Tuyau en thermoplastique polyéthylène (PE) intérieur profilé, diamètre 500 mm, classe ..., type ..., usage ...									
12.7.1.4	645918	m	Tuyau en thermoplastique (PE) intérieur profilé, diamètre 525 mm, classe ..., type ..., usage ...									
12.7.1.4	645920	m	Tuyau en thermoplastique (PE) intérieur profilé, diamètre 600 mm, classe ..., type ..., usage ...									
12.7.1.4	645922	m	Tuyau en thermoplastique (PE) intérieur profilé, diamètre 680 mm, classe ..., type ..., usage ...									
12.7.1.4	645924	m	Tuyau en thermoplastique (PE) intérieur profilé, diamètre 750 mm, classe ..., type ..., usage ...						**40**	**155,00$**		
									40	700,00$		
12.7.1.4	645926	m	Tuyau en thermoplastique (PE) intérieur profilé, diamètre 900 mm, classe ..., type ..., usage ...									
							268	901,59$				
12.7.1.4	645928	m	Tuyau en thermoplastique (PE) intérieur profilé, diamètre 1 000 mm, classe ..., type ..., usage ...									
							38	1 148,39$				
12.7.1.4	645930	m	Tuyau en thermoplastique (PE) intérieur profilé, diamètre 1 200 mm, classe ..., type ..., usage ...									
12.7.1.4	645938	m	Tuyau en thermoplastique (PE) intérieur profilé, diamètre ... mm, classe ..., type ..., usage ...									
							45	54,00$				

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	645940	m	Réhabilitation de ponceau de béton Ø < 3 m								**216**	**1 679,81$**
											242	1 142,74$
				par chemisage							**216**	**1 679,81$**
											242	1 142,74$
					Ø ext. max. de 525 mm						**16**	**0,00$**
											17	990,00$
					Ø ext. max. de 560 mm							
					Ø ext. max. de 600 mm							
					Ø ext. max. de 690 mm							
					Ø ext. max. de 775 mm						**19**	**0,00$**
											18	1 199,00$
					Ø ext. max. de 860 mm							
					Ø ext. max. de 955 mm							
					Ø ext. max. de 1035 mm							
					Ø ext. max. de 1150 mm							
					Ø ext. max. de 1210 mm							
					Ø ext. max. de 1370 mm						**181**	**2 000,00$**
											208	1 150,00$
					Ø ext. max. de 1540 mm							
					Ø ext. max. de 1710 mm							
					Ø ext. max. de 1885 mm							

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	645940	m	Réhabilitation de ponceau de béton Ø < 3 m									
				par chemisage								
					Ø ext. max. de 2055 mm							
					Ø ext. max. de 2195 mm							
					Ø ext. max. de 2300 mm							
					Ø ext. max. de 2535 mm							
					Ø ext. max. de 2705 mm							
					autre diamètre (mm)							

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	645940	m	Réhabilitation de ponceau de béton Ø < 3 m									
				par insertion de conduite en PEHD								
					Ø ext. max. de 525 mm							
					Ø ext. max. de 560 mm							
					Ø ext. max. de 600 mm							
					Ø ext. max. de 690 mm							
					Ø ext. max. de 775 mm							
					Ø ext. max. de 860 mm							
					Ø ext. max. de 955 mm							
					Ø ext. max. de 1035 mm							
					Ø ext. max. de 1150 mm							
					Ø ext. max. de 1210 mm							
					Ø ext. max. de 1370 mm							
					Ø ext. max. de 1540 mm							
					Ø ext. max. de 1710 mm							
					Ø ext. max. de 1885 mm							

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	645940	m	Réhabilitation de ponceau de béton Ø < 3 m									
				par insertion de conduite en PEHD								
					Ø ext. max. de 2055 mm							
					Ø ext. max. de 2195 mm							
					Ø ext. max. de 2300 mm							
					Ø ext. max. de 2535 mm							
					Ø ext. max. de 2705 mm							
					autre diamètre (mm)							

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	645940	m	Réhabilitation de ponceau de béton Ø < 3 m									
				par insertion de conduite préfab. en BA								
					Ø ext. max. de 525 mm							
					Ø ext. max. de 560 mm							
					Ø ext. max. de 600 mm							
					Ø ext. max. de 690 mm							
					Ø ext. max. de 775 mm							
					Ø ext. max. de 860 mm							
					Ø ext. max. de 955 mm							
					Ø ext. max. de 1035 mm							
					Ø ext. max. de 1150 mm							
					Ø ext. max. de 1210 mm							
					Ø ext. max. de 1370 mm							
					Ø ext. max. de 1540 mm							
					Ø ext. max. de 1710 mm							
					Ø ext. max. de 1885 mm							

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	645940	m	Réhabilitation de ponceau de béton Ø < 3 m									
				par insertion de conduite préfab. en BA								
					Ø ext. max. de 2055 mm							
					Ø ext. max. de 2195 mm							
					Ø ext. max. de 2300 mm							
					Ø ext. max. de 2535 mm							
					Ø ext. max. de 2705 mm							
					autre diamètre (mm)							

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	645940	m	Réhabilitation de ponceau de béton Ø < 3 m									
				par forage dirigé								
					Ø ext. max. de 525 mm							
					Ø ext. max. de 560 mm							
					Ø ext. max. de 600 mm							
					Ø ext. max. de 690 mm							
					Ø ext. max. de 775 mm							
					Ø ext. max. de 860 mm							
					Ø ext. max. de 955 mm							
					Ø ext. max. de 1035 mm							
					Ø ext. max. de 1150 mm							
					Ø ext. max. de 1210 mm							
					Ø ext. max. de 1370 mm							
					Ø ext. max. de 1540 mm							
					Ø ext. max. de 1710 mm							
					Ø ext. max. de 1885 mm							

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	645940	m	Réhabilitation de ponceau de béton Ø < 3 m									
				par forage dirigé								
					Ø ext. max. de 2055 mm							
					Ø ext. max. de 2195 mm							
					Ø ext. max. de 2300 mm							
					Ø ext. max. de 2535 mm							
					Ø ext. max. de 2705 mm							
					autre diamètre (mm)							

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	645940	m	Réhabilitation de ponceau de béton Ø < 3 m									
				par réfection de joints								
					Ø ext. max. de 525 mm							
					Ø ext. max. de 560 mm							
					Ø ext. max. de 600 mm							
					Ø ext. max. de 690 mm							
					Ø ext. max. de 775 mm							
					Ø ext. max. de 860 mm							
					Ø ext. max. de 955 mm							
					Ø ext. max. de 1035 mm							
					Ø ext. max. de 1150 mm							
					Ø ext. max. de 1210 mm							
					Ø ext. max. de 1370 mm							
					Ø ext. max. de 1540 mm							
					Ø ext. max. de 1710 mm							
					Ø ext. max. de 1885 mm							

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	645940	m	Réhabilitation de ponceau de béton Ø < 3 m									
				par réfection de joints								
					Ø ext. max. de 2055 mm							
					Ø ext. max. de 2195 mm							
					Ø ext. max. de 2300 mm							
					Ø ext. max. de 2535 mm							
					Ø ext. max. de 2705 mm							
					autre diamètre (mm)							

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	645940	m	Réhabilitation de ponceau de béton Ø < 3 m									
				par réfection du radier								
					Ø ext. max. de 525 mm							
					Ø ext. max. de 560 mm							
					Ø ext. max. de 600 mm							
					Ø ext. max. de 690 mm							
					Ø ext. max. de 775 mm							
					Ø ext. max. de 860 mm							
					Ø ext. max. de 955 mm							
					Ø ext. max. de 1035 mm							
					Ø ext. max. de 1150 mm							
					Ø ext. max. de 1210 mm							
					Ø ext. max. de 1370 mm							
					Ø ext. max. de 1540 mm							
					Ø ext. max. de 1710 mm							
					Ø ext. max. de 1885 mm							

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	645940	m	Réhabilitation de ponceau de béton Ø < 3 m									
				par réfection du radier								
					Ø ext. max. de 2055 mm							
					Ø ext. max. de 2195 mm							
					Ø ext. max. de 2300 mm							
					Ø ext. max. de 2535 mm							
					Ø ext. max. de 2705 mm							
					autre diamètre (mm)							

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	645940	m	Réhabilitation de ponceau de béton Ø < 3 m									
				autre intervention								
					Ø ext. max. de 525 mm							
					Ø ext. max. de 560 mm							
					Ø ext. max. de 600 mm							
					Ø ext. max. de 690 mm							
					Ø ext. max. de 775 mm							
					Ø ext. max. de 860 mm							
					Ø ext. max. de 955 mm							
					Ø ext. max. de 1035 mm							
					Ø ext. max. de 1150 mm							
					Ø ext. max. de 1210 mm							
					Ø ext. max. de 1370 mm							
					Ø ext. max. de 1540 mm							
					Ø ext. max. de 1710 mm							
					Ø ext. max. de 1885 mm							

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	645940	m	Réhabilitation de ponceau de béton Ø < 3 m									
				autre intervention								
					Ø ext. max. de 2055 mm							
					Ø ext. max. de 2195 mm							
					Ø ext. max. de 2300 mm							
					Ø ext. max. de 2535 mm							
					Ø ext. max. de 2705 mm							
					autre diamètre (mm)							

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	645945	m	Réhabilitation de ponceau de béton Ø > ou = 3 m									
				par chemisage								
					Ø ext. max. de 3030 mm							
					Ø ext. max. de 3350 mm							
					autre diamètre (mm)							
				par forage dirigé								
					Ø ext. max. de 3030 mm							
					Ø ext. max. de 3350 mm							
					autre diamètre (mm)							
				par insertion de conduite en PEHD								
					Ø ext. max. de 3030 mm							
					Ø ext. max. de 3350 mm							
					autre diamètre (mm)							

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	645945	m	Réhabilitation de ponceau de béton Ø > ou = 3 m									
				par insertion de conduite préfab. en BA								
					Ø ext. max. de 3030 mm							
					Ø ext. max. de 3350 mm							
					autre diamètre (mm)							
				par réfection de joints								
					Ø ext. max. de 3030 mm							
					Ø ext. max. de 3350 mm							
					autre diamètre (mm)							
				par réfection du radier								
					Ø ext. max. de 3030 mm							
					Ø ext. max. de 3350 mm							
					autre diamètre (mm)							

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
15.13.6	645945	m	Réhabilitation de ponceau de béton Ø > ou = 3 m									
				autre intervention								
					Ø ext. max. de 3030 mm							
					Ø ext. max. de 3350 mm							
					autre diamètre (mm)							
15.15.2	645950	Global	Équipement d'accès motorisé pour inspection				**106**	**7 888,47$**	**102**	**5 219,71$**	**89**	**4 639,18$**
							74	9 435,48$	86	4 318,70$	67	4 546,72$
15.13.6	645955	m cube	Injection pour travaux de réhabilitation de ponceau par insertion de conduite en PEHD						**12**	**400,00$**	**279**	**513,26$**
											251	378,58$
				au coulis cimentaire								
				au mortier								
				au polyuréthane								

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	645960	m	Réhabilitation de ponceau d'acier ou de polyéthylène Ø < 3 m								**293**	**3 177,35$**
											253	1 218,05$
				par chemisage								
					Ø ext. max. de 525 mm							
					Ø ext. max. de 560 mm							
					Ø ext. max. de 600 mm							
					Ø ext. max. de 690 mm							
					Ø ext. max. de 775 mm							
					Ø ext. max. de 860 mm							
					Ø ext. max. de 955 mm							
					Ø ext. max. de 1035 mm							
					Ø ext. max. de 1150 mm							
					Ø ext. max. de 1210 mm							
					Ø ext. max. de 1370 mm							
					Ø ext. max. de 1540 mm							
					Ø ext. max. de 1710 mm							
					Ø ext. max. de 1885 mm							

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	645960	m	Réhabilitation de ponceau d'acier ou de polyéthylène Ø < 3 m									
				par chemisage								
					Ø ext. max. de 2055 mm							
					Ø ext. max. de 2195 mm							
					Ø ext. max. de 2300 mm							
					Ø ext. max. de 2535 mm							
					Ø ext. max. de 2705 mm							
					autre diamètre (mm)							

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
15.13.6	645960	m	Réhabilitation de ponceau d'acier ou de polyéthylène Ø < 3 m									
				par forage dirigé								
					Ø ext. max. de 525 mm							
					Ø ext. max. de 560 mm							
					Ø ext. max. de 600 mm							
					Ø ext. max. de 690 mm							
					Ø ext. max. de 775 mm							
					Ø ext. max. de 860 mm							
					Ø ext. max. de 955 mm							
					Ø ext. max. de 1035 mm							
					Ø ext. max. de 1150 mm							
					Ø ext. max. de 1210 mm							
					Ø ext. max. de 1370 mm							
					Ø ext. max. de 1540 mm							
					Ø ext. max. de 1710 mm							
					Ø ext. max. de 1885 mm							

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	645960	m	Réhabilitation de ponceau d'acier ou de polyéthylène Ø < 3 m									
				par forage dirigé								
					Ø ext. max. de 2055 mm							
					Ø ext. max. de 2195 mm							
					Ø ext. max. de 2300 mm							
					Ø ext. max. de 2535 mm							
					Ø ext. max. de 2705 mm							
					autre diamètre (mm)							

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
15.13.6	645960	m	Réhabilitation de ponceau d'acier ou de polyéthylène Ø < 3 m									
			par insertion de conduite en PEHD								**293** 253	**3 177,35$** 1 218,05$
				Ø ext. max. de 525 mm								
				Ø ext. max. de 560 mm								
				Ø ext. max. de 600 mm								
				Ø ext. max. de 690 mm								
				Ø ext. max. de 775 mm							**67** 67	**0,00$** 440,09$
				Ø ext. max. de 860 mm								
				Ø ext. max. de 955 mm							**40**	**4 200,00$**
				Ø ext. max. de 1035 mm								
				Ø ext. max. de 1150 mm								
				Ø ext. max. de 1210 mm								
				Ø ext. max. de 1370 mm								
				Ø ext. max. de 1540 mm								
				Ø ext. max. de 1710 mm								
				Ø ext. max. de 1885 mm								

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	645960	m	Réhabilitation de ponceau d'acier ou de polyéthylène Ø < 3 m									
				par insertion de conduite en PEHD								
					Ø ext. max. de 2055 mm							
					Ø ext. max. de 2195 mm							
					Ø ext. max. de 2300 mm							
					Ø ext. max. de 2535 mm							
					Ø ext. max. de 2705 mm							
					autre diamètre (mm)						**186**	**4 105,38$**
											185	1 500,51$

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	645960	m	Réhabilitation de ponceau d'acier ou de polyéthylène Ø < 3 m									
				par réfection de joints								
					Ø ext. max. de 525 mm							
					Ø ext. max. de 560 mm							
					Ø ext. max. de 600 mm							
					Ø ext. max. de 690 mm							
					Ø ext. max. de 775 mm							
					Ø ext. max. de 860 mm							
					Ø ext. max. de 955 mm							
					Ø ext. max. de 1035 mm							
					Ø ext. max. de 1150 mm							
					Ø ext. max. de 1210 mm							
					Ø ext. max. de 1370 mm							
					Ø ext. max. de 1540 mm							
					Ø ext. max. de 1710 mm							
					Ø ext. max. de 1885 mm							

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	645960	m	Réhabilitation de ponceau d'acier ou de polyéthylène Ø < 3 m									
				par réfection de joints								
					Ø ext. max. de 2055 mm							
					Ø ext. max. de 2195 mm							
					Ø ext. max. de 2300 mm							
					Ø ext. max. de 2535 mm							
					Ø ext. max. de 2705 mm							
					autre diamètre (mm)							

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	645960	m	Réhabilitation de ponceau d'acier ou de polyéthylène Ø < 3 m									
				par réfection du radier								
					Ø ext. max. de 525 mm							
					Ø ext. max. de 560 mm							
					Ø ext. max. de 600 mm							
					Ø ext. max. de 690 mm							
					Ø ext. max. de 775 mm							
					Ø ext. max. de 860 mm							
					Ø ext. max. de 955 mm							
					Ø ext. max. de 1035 mm							
					Ø ext. max. de 1150 mm							
					Ø ext. max. de 1210 mm							
					Ø ext. max. de 1370 mm							
					Ø ext. max. de 1540 mm							
					Ø ext. max. de 1710 mm							
					Ø ext. max. de 1885 mm							

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	645960	m	Réhabilitation de ponceau d'acier ou de polyéthylène Ø < 3 m									
				par réfection du radier								
					Ø ext. max. de 2055 mm							
					Ø ext. max. de 2195 mm							
					Ø ext. max. de 2300 mm							
					Ø ext. max. de 2535 mm							
					Ø ext. max. de 2705 mm							
					autre diamètre (mm)							

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	645960	m	Réhabilitation de ponceau d'acier ou de polyéthylène Ø < 3 m									
				autre intervention								
					Ø ext. max. de 525 mm							
					Ø ext. max. de 560 mm							
					Ø ext. max. de 600 mm							
					Ø ext. max. de 690 mm							
					Ø ext. max. de 775 mm							
					Ø ext. max. de 860 mm							
					Ø ext. max. de 955 mm							
					Ø ext. max. de 1035 mm							
					Ø ext. max. de 1150 mm							
					Ø ext. max. de 1210 mm							
					Ø ext. max. de 1370 mm							
					Ø ext. max. de 1540 mm							
					Ø ext. max. de 1710 mm							
					Ø ext. max. de 1885 mm							

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	645960	m	Réhabilitation de ponceau d'acier ou de polyéthylène Ø < 3 m									
				autre intervention								
					Ø ext. max. de 2055 mm							
					Ø ext. max. de 2195 mm							
					Ø ext. max. de 2300 mm							
					Ø ext. max. de 2535 mm							
					Ø ext. max. de 2705 mm							
					autre diamètre (mm)							

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	645965	m	Réhabilitation de ponceau d'acier ou de polyéthylène, Ø > ou = 3 m									
				par chemisage								
					Ø ext. max. de 3030 mm							
					Ø ext. max. de 3350 mm							
					autre diamètre (mm)							
				par forage dirigé								
					Ø ext. max. de 3030 mm							
					Ø ext. max. de 3350 mm							
					autre diamètre (mm)							
				par insertion de conduite en PEHD								
					Ø ext. max. de 3030 mm							
					Ø ext. max. de 3350 mm							
					autre diamètre (mm)							

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	645965	m	Réhabilitation de ponceau d'acier ou de polyéthylène, Ø > ou = 3 m									
				par réfection de joints								
					Ø ext. max. de 3030 mm							
					Ø ext. max. de 3350 mm							
					autre diamètre (mm)							
				par réfection du radier								
					Ø ext. max. de 3030 mm							
					Ø ext. max. de 3350 mm							
					autre diamètre (mm)							
				autre intervention								
					Ø ext. max. de 3030 mm							
					Ø ext. max. de 3350 mm							
					autre diamètre (mm)							

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
	645970	Unité	Extrémité biseautée en béton préfabriqué pour ponceau						**19**	**1 521,05$**	**237**	**1 585,55$**
									15	2 197,63$	165	1 903,95$
				Ø 525 mm								
				Ø 600 mm							**27**	**277,78$**
				Ø 750 mm							**4**	**2 325,00$**
											4	2 005,80$
				Ø 900 mm							**3**	**1 333,33$**
											2	1 320,73$
				Ø 1050 mm							**1**	**0,00$**
				Ø 1200 mm							**3**	**3 500,00$**
											3	1 747,55$
				Ø 1350 mm								
				Ø 1500 mm								
				Ø 1800 mm								
				Ø 2100 mm								
				autre diamètre (mm)							**7**	**771,43$**
											2	469,70$
				diamètre de 1050 mm								
				diamètre de 600 mm								
				diamètre de 900 mm								
15.13.6	646375	Unité	Cheminée de ponceau, TTAOG diamètre 900 mm avec cadre et grille									

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
	646430	m	Nettoyage de ponceau									
	646431	m	Inspection télévisée de ponceau								**362**	**15,00$**
											416	35,00$

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1514 Galvanisation, métallisation et peinturage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
15.14.3.3	304400	m carré	Métallisation des surfaces d'acier en chantier				**8 419**	**106,95$**	**14**	**400,00$**	**5 214**	**96,01$**
							8 404	69,09$	482	44,00$	5 481	113,06$
15.14.1.2	320035	Global	Protection environnementale (peinturage d'acier incluant la gestion des résidus - déchets solides)				**7**	**210 071,43$**	**5**	**28 640,00$**	**10**	**********
							2	53 684,62$	2	38 670,52$	11	103 495,02$
15.14.1.2	320045	Global	Protection environnementale (peinturage d'acier incluant la gestion des résidus - matières dangereuses)				**4**	**210 750,00$**	**4**	**48 750,00$**	**7**	**38 100,00$**
							2	102 595,00$	5	48 920,52$	7	31 363,63$
15.4.4.4	320050	m carré	Préparation des surfaces d'acier pour peinture				**48 903**	**68,64$**	**1 373**	**88,99$**	**15 226**	**90,35$**
							37 060	57,61$	15 645	36,15$	18 950	53,85$
	320051	m carré	Préparation des surfaces d'acier pour peinture par encapsulage				**1 600**	**44,38$**			**140**	**84,00$**
							1 452	75,56$	214	214,50$	121	60,00$
15.14.3.3	320053	m carré	Préparation des surfaces d'acier pour métallisation						**14**	**200,00$**	**14**	**200,00$**
15.14.4.4	320060	m carré	Peinturage des surfaces d'acier				**29 501**	**59,53$**	**820**	**84,48$**	**10 716**	**57,29$**
							19 876	51,33$	11 386	38,40$	13 379	39,00$
15.14.4.4	320061	m carré	Peinturage des surfaces d'acier par encapsulage				**14 820**	**68,06$**	**720**	**70,00$**	**140**	**60,00$**
							13 955	37,83$	214	175,50$	848	67,99$
15.14.4.4	320070	m carré	Peinturage des surfaces d'acier métallisées									
									55	56,20$		
15.14.4	320080	m carré	Peinturage des surfaces de bois									

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1514 Galvanisation, métallisation et peinturage

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 158 Ouvrages en bois

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
15.8.5	325010	m cube	Remplacement complet de platelage en bois				**973**	**1 246,90$**	**475**	**1 394,32$**	**479**	**1 381,12$**
							1 143	1 145,15$	540	1 302,39$	462	1 107,43$
15.8.5	345040	m cube	Caisson en bois				**1 905**	**1 260,15$**	**1 111**	**1 363,00$**	**1 971**	**1 293,55$**
							2 077	1 418,43$	1 435	1 156,19$	1 722	1 178,91$
15.8.5	345045	m cube	Réparation de caisson en bois				**2**	**2 000,00$**	**10**	**1 378,95$**	**1**	**0,00$**
							2	3 000,00$	15	1 448,81$		
15.8.5	345055	m cube	Remplacement partiel de platelage en bois				**4**	**4 000,00$**	**64**	**2 482,00$**	**7**	**2 000,00$**
							5	3 590,55$	86	1 134,31$	32	1 060,10$

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 158 Ouvrages en bois

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
15.9.5.1	300100	Global	Levage et support du tablier				**95**	**70 290,03$**	**59**	**93 814,61$**	**46**	**57 142,39$**
							89	59 804,14$	53	66 487,54$	50	56 476,27$
15.1.3	315000	m cube	Démolition du béton				**3 124**	**891,17$**	**1 748**	**1 103,60$**	**2 981**	**608,73$**
							3 848	634,87$	3 085	524,94$	2 580	453,48$
15.1.3	315010	m carré	Démolition de béton				**29 303**	**216,35$**	**16 730**	**242,67$**	**20 602**	**230,51$**
							27 030	208,89$	27 416	166,86$	15 173	176,19$
15.1.3 ou 15.8?	315014	Global	Démolition de caisson en bois				**3**	**19 833,33$**	**2**	**3 000,00$**		
							3	11 666,67$	2	1 500,00$		
15.1.3 ou 15.8?	315016	Global	Démolition d'éléments de tablier en bois				**14**	**15 033,57$**	**11**	**8 009,09$**	**4**	**32 125,00$**
							14	17 771,81$	10	17 207,41$	5	15 572,20$
15.4.4.1	315020	m carré	Coffrages en contact avec le béton à couler				**26 350**	**425,72$**	**16 461**	**497,97$**	**19 709**	**425,77$**
							20 609	496,54$	31 222	378,53$	14 944	350,22$
15.4.4.5	315025	m cube	Essai de convenance pour le béton réalisé en dehors de l'ouvrage à construire (montant fixé par le Ministère)				**412**	**496,06$**	**390**	**503,01$**	**515**	**502,91$**
							265	500,00$	234	505,02$	522	502,88$
15.4.4.5	315030	m cube	Béton type V-S				**4 820**	**962,28$**	**3 380**	**1 053,84$**	**4 492**	**681,88$**
							2 926	951,38$	4 937	707,73$	3 572	947,01$
15.4.4.5	315032	m cube	Béton de réparation (inférieur à 150 mm)				**1 814**	**1 418,60$**	**1 243**	**1 560,85$**	**1 077**	**1 517,75$**
							2 389	1 109,64$	2 676	618,51$	963	1 281,96$
15	315045	m carré	Réparation avec coffrages sans surépaisseur				**6 622**	**942,06$**	**6 243**	**1 048,94$**	**7 190**	**1 052,23$**
							7 298	933,03$	5 309	914,10$	5 916	895,21$
				béton de type XIV-R							**16**	**487,50$**
											9	955,50$
				béton de type XIV-S (autoplaçant)					**1**	**0,00$**	**1**	**1 000,00$**
											1	2 057,43$
				béton de type XIV-R ou XIV-S (autoplaçant)							**378**	**0,00$**
				autre classe de béton							**6**	**900,00$**
				aucune spécification								
15.4.4.6	315051	m carré	Enduit de surface type 1						**1 073**	**37,39$**	**7 425**	**29,65$**
									865	23,82$	6 267	23,58$

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
15.4.4.6	315052	m carré	Enduit de surface type 2						**786**	**40,00$**	**9 635**	**40,84$**
											4 581	19,24$
15.4.4.7	315053	m carré	Enduit de surface				**55**	**0,00$**				
											55	39,45$
				type 1			**55**	**0,00$**				
											55	39,45$
				type 2								
15.5.4	315065	m carré	Réparation avec béton projeté								**2**	**1 000,00$**
											18	500,00$
				épaisseur 60 à 100 mm								
				épaisseur 100 à 200 mm							**2**	**1 000,00$**
											18	500,00$
15.5.4	315066	m carré	Béton projeté (épaisseur 60 à 100 mm)				**1 924**	**1 004,04$**	**356**	**911,15$**	**1 319**	**1 045,47$**
							880	879,98$	542	935,84$	1 383	947,21$
15.5.4	315068	m carré	Béton projeté (épaisseur 100 à 200 mm)				**591**	**901,51$**	**546**	**866,46$**	**2 914**	**1 089,03$**
							694	700,61$	672	829,15$	2 541	736,50$
15.4.4.5	315085	m carré	Réparation de dalle sur poutres								**141**	**401,70$**
											46	361,74$
				en profondeur							**50**	**636,00$**
											35	403,01$
					béton à prise rapide							
					béton type V-S						**50**	**636,00$**
											35	403,01$
				en surface							**91**	**272,97$**
											12	238,80$
					béton à prise rapide						**25**	**0,00$**
					béton type V-S						**66**	**376,36$**
											12	238,80$

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
15.4.4.5	315090	m carré	Réparation en surface d'une dalle sur poutres				**11 730**	**571,61$**	**4 310**	**970,46$**	**5 567**	**418,24$**
							6 444	575,10$	4 513	375,79$	3 946	538,13$
15.4.4.5	315091	m carré	Réparation en surface d'une dalle sur poutres (béton à prise rapide)								**35**	**642,86$**
											3	917,34$
15.4.4.5	315095	m carré	Réparation en surface de dalle épaisse, trottoir, assise et dessus de semelle								**90**	**0,00$**
				en profondeur								
					béton à prise rapide							
					béton type V-S							
				en surface							**90**	**0,00$**
					béton à prise rapide							
					béton type V-S						**90**	**0,00$**
15.4.4.5	315100	m carré	Réparation en profondeur d'une dalle sur poutres				**6 163**	**1 121,94$**	**3 422**	**1 070,79$**	**4 357**	**1 220,02$**
							1 616	1 200,36$	6 546	601,33$	3 088	782,66$
15.4.4.5	315101	m carré	Réparation en profondeur d'une dalle sur poutres (béton à prise rapide)								**8**	**1 089,88$**
15.4.4.5	315110	m carré	Réparation en surface (béton de type V-S)				**1 143**	**423,48$**	**4 277**	**362,18$**	**794**	**596,21$**
							766	474,23$	2 257	303,50$	1 525	305,18$
15.4.4.5	315111	m carré	Réparation en surface (béton à prise rapide)									

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
15.4.4.5	315120	m cube	Réparation en profondeur de dalle épaisse, trottoir, assise et dessus de semelle				**23**	**1 606,67$**	**137**	**2 237,55$**	**332**	**1 428,89$**
							12	2 905,64$	47	3 378,51$	136	2 411,85$
				béton à prise rapide								
				béton type V-S							**8**	**0,00$**
				béton type XIV-C (autoplaçant)								
15.4.4.5	315121	m cube	Réparation en profondeur (béton à prise rapide)									
15.1.3	315130	m cube	Démolition des cotés extérieurs de dalle				**1 224**	**1 117,89$**	**404**	**1 311,29$**	**1 444**	**1 103,36$**
							866	1 047,37$	768	508,06$	910	1 057,87$
15.1.3	315140	Global	Démolition du béton de la dalle, des chasse-roues, des glissières et des trottoirs				**25**	**77 628,00$**	**14**	**91 365,00$**	**24**	**204 756,88$**
							19	211 974,54$	19	60 660,09$	24	76 636,05$

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.4.4.4	315155	Unité	Tige de renforcement en cisaillement									
				ancré chimiquement								
					Ø 15 mm							
					Ø 20 mm							
					Ø 22 mm							
					Ø 25 mm							
					autre diamètre (mm)							
				ancré mécaniquement								
					Ø 15 mm							
					Ø 20 mm							
					Ø 22 mm							
					Ø 25 mm							
					autre diamètre (mm)							

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.4.4.4	315155	Unité	Tige de renforcement en cisaillement									
				ancrage hybride								
					Ø 15 mm							
					Ø 20 mm							
					Ø 22 mm							
					Ø 25 mm							
					autre diamètre (mm)							

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
15.4.4.4	315160	Unité	Ancrage				**57 571**	**49,70$**	**42 471**	**53,73$**	**50 445**	**49,44$**
							54 220	51,34$	67 125	43,24$	41 854	43,49$
				au coulis cimentaire								
					15 M							
					20 M							
					25 M							
					30 M							
					autre spécification							
				chimique					**204**	**0,00$**	**1 148**	**71,47$**
											829	54,52$
					15 M				**4**	**0,00$**	**918**	**10,62$**
											331	31,07$
					20 M						**120**	**0,00$**
											146	31,43$
					25 M						**102**	**650,00$**
											102	236,00$
					30 M							
					autre spécification				**200**	**0,00$**	**8**	**750,00$**
											250	25,00$

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
15.4.4.4	315160	Unité	Ancrage									
				autre spécification							**36**	**2 461,11$**
											2	2,50$
				15 M								
				20 M								
				25 M								
				30 M								
					autre spécification						**20**	**30,00$**
											2	2,50$
				aucune spécification							**1 322**	**51,40$**
											834	68,84$
				15 M							**29**	**25,00$**
											53	30,00$
				20 M								
				25 M								
				30 M								
					autre spécification						**245**	**65,92$**
											261	164,08$
					aucune spécification						**1 048**	**48,74$**
											520	25,00$
15.1	315166	m carré	Enlèvement d'enduit contenant des fibres d'amiante (incluant gestion des résidus)				**5 311**	**66,96$**	**60 500**	**18,37$**	**3 405**	**107,64$**
							13 993	29,32$	951	75,21$	4 210	29,79$
15.4.4.7	315182	m carré	Imperméabilisation du béton au polymère de silicone				**63 064**	**15,97$**	**70 208**	**16,43$**	**32 032**	**17,23$**
							30 273	12,93$	77 452	13,39$	28 551	12,24$

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
15.7.8	320000	Global	Enlèvement d'éléments d'un ouvrage en acier				**13**	**11 626,92$**	**8**	**45 606,00$**	**6**	**19 691,67$**
							11	10 965,75$	9	33 439,90$	5	37 438,94$
15.8.5	325005	m cube	Platelage en bois (nouveau)				**263**	**1 248,23$**	**778**	**919,02$**	**641**	**1 239,40$**
							275	1 349,38$	685	840,12$	597	1 121,61$
15.9.5.2	330012	m	Remplacement d'un joint de tablier par un joint à deux garnitures en élastomère				**13**	**6 500,00$**	**13**	**7 800,00$**		
							13	6 500,00$	13	3 980,00$		
15.9.5.2	330015	m	Remplacement d'un joint de tablier par un joint à une garniture en élastomère				**198**	**3 698,74$**	**134**	**4 462,67$**	**171**	**2 669,51$**
							278	2 326,25$	143	4 467,46$	217	2 759,59$
15.9.5.2	330016	m	Remplacement d'un joint de tablier par un joint à une garniture en élastomère avec dalot				**1 140**	**3 897,53$**	**244**	**3 760,48$**	**668**	**3 361,46$**
							721	3 925,05$	581	3 731,64$	596	3 161,96$
15.9.5.2	330020	m	Modification d'un joint de tablier à une culée				**362**	**2 725,61$**	**195**	**2 728,92$**	**368**	**2 806,25$**
							430	2 735,10$	289	2 900,67$	241	1 873,49$
15.9.5.2	330030	m	Élimination d'un joint de tablier à une pile				**796**	**2 599,16$**	**37**	**2 868,82$**	**173**	**2 307,99$**
							534	1 947,30$	297	1 706,54$	115	1 926,51$
15.9.5.1	330080	Unité	Modification des blocs d'assises				**279**	**2 547,24$**	**288**	**2 545,89$**	**158**	**2 120,25$**
							260	2 240,65$	152	1 718,00$	255	1 763,76$
15.9.5.4	330090	Unité	Élimination de drains				**70**	**817,14$**	**59**	**841,02$**	**81**	**496,30$**
							46	650,30$	39	613,18$	107	783,60$
15.9.5.4	330100	Unité	Drain en acier (dalle/tablier existant)				**156**	**1 302,24$**	**151**	**3 723,97$**	**204**	**729,29$**
							130	1 105,15$	159	2 671,43$	137	823,87$
13.1.5.4 et 15.11.4.2	335010	m carré	Correction par planage (structure)				**550 716**	**4,61$**	**274 123**	**4,90$**	**61 662**	**9,88$**
							595 042	2,85$	274 299	3,72$	106 170	8,74$
15.11.4	335030	m carré	Enlèvement par décapage de l'enrobé	sur une dalle existante	aux approches		**105 128**	**17,36$**	**107 052**	**25,67$**	**74 602**	**18,24$**
							71 312	17,54$	116 580	7,82$	74 644	12,43$
15.11.4.1	335031	m carré	Enlèvement par décapage de l'enrobé temporaire sur une nouvelle dalle				**13 541**	**12,28$**	**13 658**	**12,68$**	**25 789**	**11,95$**
							18 438	9,19$	19 592	8,04$	5 672	8,83$
15.11.4.1	335040	m carré	Correction du profil aux approches				**7 735**	**39,33$**	**3 813**	**28,57$**	**3 668**	**33,86$**
							9 199	29,56$	2 822	47,69$	5 511	22,39$

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.11.4.3 et 13.3.5.4	335060	m carré	Enrobé préparé et posé à chaud sur une partie de dalle				**109 925**	**28,36$**	**44 197**	**52,60$**	**15 745**	**75,56$**
							113 037	17,99$	39 937	47,22$	24 836	66,47$
	335100	Global	Nettoyage						**2**	**0,00$**	**3**	**500,00$**
											2	4 773,59$
				avec réparation							**2**	**750,00$**
											1	9 000,00$
					autre spécification							
					aucune spécification						**1**	**0,00$**
				sans réparation					**1**	**0,00$**	**1**	**0,00$**
											1	547,17$
					autre spécification				**1**	**0,00$**		
					aucune spécification						**1**	**0,00$**
											1	547,17$
				autre spécification					**1**	**0,00$**		
					autre spécification							
					aucune spécification				**1**	**0,00$**		

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
	335105	m	Nettoyage								**1 708**	**0,00$**
											1 708	3,00$
				de caisson								
					autre spécification							
					aucune spécification							
				de joints de tablier								
					autre spécification							
					aucune spécification							
				de l'intérieur de poutre - caisson								
					autre spécification							
					aucune spécification							
				du dessous de tablier								
					autre spécification							
					aucune spécification							
				du dessus de tablier								
					autre spécification							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
	335105	m	Nettoyage									
				autre spécification							**1 708**	**0,00$**
											1 708	3,00$
					autre spécification							
					aucune spécification							
15.10.5.1	335107	m carré	Nettoyage des surfaces de dalle									
				existante								
					autre spécification							
					aucune spécification							
				neuve								
					autre spécification							
					aucune spécification							
	335110	Global	Nettoyage				**47**	**4 554,68$**	**68**	**5 809,85$**	**21**	**2 735,71$**
							41	3 395,45$	60	6 691,99$	35	3 891,96$

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
	335115	Unité	Nettoyage								**64**	**0,00$**
											64	208,96$
				de drain								
					autre spécification							
					aucune spécification							
				du système de drainage (structure)								
					autre spécification							
					aucune spécification							
				d'unité de fondation								
					autre spécification							
					aucune spécification							
				autre spécification							**64**	**0,00$**
											64	208,96$
					autre spécification							
					aucune spécification						**64**	**0,00$**
											64	208,96$
				du système de drainage (pont)								
					autre spécification							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
15.10.4	335121	m carré	Nettoyage des surfaces existantes de dalle				**76 718**	**11,01$**	**49 586**	**11,51$**	**60 823**	**13,92$**
							39 310	7,36$	54 699	7,53$	52 538	6,66$
15	335122	m	Nettoyage du dessus de tablier				**83**	**16,00$**	**57 656**	**2,25$**		
							11 503	3,17$	51 591	3,13$	39 150	3,76$
15	335124	Unité	Nettoyage de drains				**93**	**35,00$**			**1 000**	**28,00$**
									46	65,00$	303	65,00$
15	335125	Unité	Nettoyage du système de drainage (pont)						**150**	**163,33$**		
							134	15,00$	145	25,03$	141	18,44$
15	335126	m	Nettoyage de joints de tablier				**754**	**14,85$**	**3 677**	**12,66$**	**265**	**17,08$**
							2 553	11,39$	3 222	3,98$	2 468	10,12$
15	335127	m	Nettoyage de dessous de tablier									
15	335128	Unité	Nettoyage d'unité de fondation				**172**	**583,43$**	**818**	**368,83$**	**186**	**484,95$**
							551	234,36$	692	240,22$	528	483,92$
15	335129	m	Nettoyage de l'intérieur de poutre - caisson				**1 436**	**100,00$**			**100**	**100,00$**
							667	156,81$				
15	335130	Global	Enlèvement de végétation				**7**	**7 314,29$**	**4**	**6 957,50$**	**4**	**2 525,00$**
							9	3 496,00$	5	3 364,88$	3	2 774,98$
	335131	Unité	Enlèvement de végétation				**2**	**1 000,00$**	**22**	**418,18$**	**5**	**1 480,00$**
							2	800,00$	17	213,52$	2	400,00$
13.1.5.5	335132	m	Balayage de chaussée (structure)				**12 741**	**5,00$**	**381 515**	**0,23$**		
							13 941	4,37$	393 797	0,32$	381 292	0,18$
	335133	m carré	Enlèvement de graffiti				**4 247**	**21,87$**			**2 800**	**16,29$**
							2 020	17,33$	1 378	6,79$	4 028	5,82$
				par application de peinture								
				par sablage ou produit nettoyant								
				autre spécification								
				aucune spécification								

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
15.11.4 et 13.1.5.5	335134	m carré	Balayage de chaussée (structure)									
15.10.5.1	335190	m carré	Correction par meulage des surfaces existantes de dalle				**5 881**	**49,01$**	**2 768**	**40,39$**	**8 113**	**43,20$**
							3 328	27,91$	8 243	26,33$	3 071	34,25$
15.10.5.1	335200	m carré	Correction des surfaces existantes de dalle au mortier cimentaire				**2 462**	**142,27$**	**1 632**	**151,86$**	**2 423**	**152,47$**
							1 034	135,95$	1 463	100,93$	800	180,94$
15.10.5.1	335210	m carré	Correction des surfaces existantes de dalle à l'enrobé à chaud				**15 658**	**27,02$**	**9 239**	**31,33$**	**5 087**	**35,18$**
							10 614	18,01$	15 102	22,71$	4 360	33,27$
	340000	Global	Gestion de l'eau								**1**	**0,00$**
	340005	m cube	Coulis cimentaire pour obturation de vides									
15.6	340010	m	Injection de fissures				**13 385**	**212,50$**	**5 223**	**140,19$**	**5 880**	**166,83$**
							6 028	139,58$	5 611	151,37$	4 969	144,78$
	340020	Unité	Mobilisation/démobilisation (injection de fissures)				**95**	**2 446,32$**	**42**	**2 808,24$**	**34**	**2 519,47$**
							40	2 135,84$	47	1 468,80$	38	2 266,88$
15.9.5.3	345060	m	Profilé d'acier à double ondulation				**2 171**	**66,19$**	**1 534**	**65,95$**	**2 450**	**55,07$**
							1 985	61,68$	2 013	58,61$	2 286	50,73$
15.2.6	345070	m cube	Fondation de chaussée (structure)				**5 869**	**47,38$**	**4 681**	**45,62$**	**6 136**	**48,56$**
							12 879	37,76$	8 102	41,53$	6 590	44,36$
15.2.6.3	520100	m cube	Excavation 1re classe pour ouvrages d'art				**91 834**	**46,56$**	**26 855**	**40,96$**	**13 912**	**90,72$**
							118 462	36,66$	59 784	31,95$	31 565	42,21$
15.2.6.3	520150	Global	Excavation 2e classe pour ouvrages d'art				**203**	**51 032,83$**	**175**	**54 534,00$**	**151**	**50 081,63$**
							214	59 510,60$	197	48 461,10$	151	48 333,63$
15.11.4.2	614560	m carré	Correction par planage (structure)				**36 634**	**6,04$**	**23 435**	**6,43$**	**20 331**	**6,11$**
							34 320	3,23$	24 316	7,47$	14 526	6,24$
				frais dépl./pension exclus								
				frais dépl./pension inclus								
15.11.4.3	614562	m carré	Resurfaçage à l'enrobé coulé à froid									

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.11.4.3	614564	m carré	Rapiéçage à l'enrobé à chaud									
15.11.4.2	614565	Unité	Déplacement de la machinerie et de l'équipe pour planage (structure)				**18**	**322,28$**	**1**	**326,00$**	**1**	**182,00$**
							17	323,00$	1	326,00$	1	182,00$
15.11.4.2	614570	km	Tarif au kilomètre de déplacement de la machinerie et de l'équipe pour un planage (structure)				**2 496**	**6,28$**	**700**	**6,37$**		
							1 731	6,29$	700	6,37$		
13	614572	Jour	Tarif minimum par jour de travail pour le planage (structure)						**1**	**1 845,00$**		
									2	1 845,00$		

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.11.4.3	614575	t	Nouvelle dalle, enrobé				**7 153**	**194,91$**	**3 842**	**202,99$**	**3 957**	**183,83$**
							12 258	167,21$	7 409	174,55$	3 655	185,30$
				EG-10 préparé et posé à chaud								
					PG 64-34							
					PG 64-34HRD							
					PG 70-28							
					PG 70-28HRD							
					autre classe de bitume							

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.11.4.3	614575	t	Nouvelle dalle, enrobé									
				EG-10 préparé et posé tiède								
					PG 64-34							
					PG 64-34T							
					PG 64-34HRD							
					PG 64-34THRD							
					PG 70-28							
					PG 70-28T							
					PG 70-28HRD							
					PG 70-28THRD							
					autre classe de bitume							

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.11.4.3	614575	t	Nouvelle dalle, enrobé									
				ESG-10 préparé et posé à chaud							**465**	**116,99$**
					PG 52-40							
					PG 52-40HRD							
					PG 58-28							
					PG 58-28HRD							
					PG 58-34							
					PG 58-34HRD						**145**	**0,00$**
					PG 58-40							
					PG 58-40HRD							
					PG 64-28						**130**	**170,00$**
					PG 64-28HRD							
					PG 64-34							
					PG 64-34HRD							
					PG 70-28						**190**	**170,00$**
					PG 70-28HRD							

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.11.4.3	614575	t	Nouvelle dalle, enrobé									
			ESG-10 préparé et posé à chaud									
			autre classe de bitume									

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.11.4.3	614575	t	Nouvelle dalle, enrobé									
				ESG-10 préparé et posé tiède								
					PG 52-40							
					PG 52-40T							
					PG 52-40HRD							
					PG 52-40THRD							
					PG 58-28							
					PG 58-28T							
					PG 58-28HRD							
					PG 58-28THRD							
					PG 58-34							
					PG 58-34T							
					PG 58-34HRD							
					PG 58-34THRD							
					PG 58-40							
					PG 58-40T							

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.11.4.3	614575	t	Nouvelle dalle, enrobé									
				ESG-10 préparé et posé tiède								
					PG 58-40HRD							
					PG 58-40THRD							
					PG 64-28							
					PG 64-28T							
					PG 64-28HRD							
					PG 64-28THRD							
					PG 64-34							
					PG 64-34T							
					PG 64-34HRD							
					PG 64-34THRD							
					PG 70-28							
					PG 70-28T							
					PG 70-28HRD							
					PG 70-28THRD							

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.11.4.3	614575	t	Nouvelle dalle, enrobé									
				ESG-10 préparé et posé tiède								
					autre classe de bitume							

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.11.4.3	614575	t	Nouvelle dalle, enrobé									
				SMA-10 préparé et posé à chaud								
					PG 52-40							
					PG 52-40HRD							
					PG 58-28							
					PG 58-28HRD							
					PG 58-34							
					PG 58-34HRD							
					PG 58-40							
					PG 58-40HRD							
					PG 64-28							
					PG 64-28HRD							
					PG 64-34							
					PG 64-34HRD							
					PG 70-28							
					PG 70-28HRD							

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.11.4.3	614575	t	Nouvelle dalle, enrobé									
				SMA-10 préparé et posé à chaud								
					autre classe de bitume							

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.11.4.3	614575	t	Nouvelle dalle, enrobé									
				SMA-10 préparé et posé tiède								
					PG 52-40							
					PG 52-40T							
					PG 52-40HRD							
					PG 52-40THRD							
					PG 58-28							
					PG 58-28T							
					PG 58-28HRD							
					PG 58-28THRD							
					PG 58-34							
					PG 58-34T							
					PG 58-34HRD							
					PG 58-34THRD							
					PG 58-40							
					PG 58-40T							

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.11.4.3	614575	t	Nouvelle dalle, enrobé									
				SMA-10 préparé et posé tiède								
					PG 58-40HRD							
					PG 58-40THRD							
					PG 64-28							
					PG 64-28T							
					PG 64-28HRD							
					PG 64-28THRD							
					PG 64-34							
					PG 64-34T							
					PG 64-34HRD							
					PG 64-34THRD							
					PG 70-28							
					PG 70-28T							
					PG 70-28HRD							
					PG 70-28THRD							

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.11.4.3	614575	t	Nouvelle dalle, enrobé									
				SMA-10 préparé et posé tiède								
					autre classe de bitume							

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.11.4.3	614575	t	Nouvelle dalle, enrobé									
				autre enrobé							**16**	**0,00$**
					PG 52-40							
					PG 52-40T							
					PG 52-40HRD							
					PG 52-40THRD							
					PG 58-28							
					PG 58-28T							
					PG 58-28HRD							
					PG 58-28THRD							
					PG 58-34							
					PG 58-34T							
					PG 58-34HRD						**16**	**0,00$**
					PG 58-34THRD							
					PG 58-40							
					PG 58-40T							

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.11.4.3	614575	t	Nouvelle dalle, enrobé									
				autre enrobé								
					PG 58-40HRD							
					PG 58-40THRD							
					PG 64-28							
					PG 64-28T							
					PG 64-28HRD							
					PG 64-28THRD							
					PG 64-34							
					PG 64-34T							
					PG 64-34HRD							
					PG 64-34THRD							
					PG 70-28							
					PG 70-28T							
					PG 70-28HRD							
					PG 70-28THRD							

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.11.4.3	614575	t	Nouvelle dalle, enrobé									
				autre enrobé								
					autre classe de bitume							

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
15.11.4.3	614577	t	Enrobé "permanent" et "temporaire"				**5 677**	**204,33$**	**5 402**	**179,15$**	**11 197**	**166,26$**
							6 332	164,20$	6 264	198,04$	7 761	140,88$
				EG-10 préparé et posé à chaud								
					PG 64-34							
					PG 64-34HRD							
					PG 70-28							
					PG 70-28HRD							
					autre classe de bitume							

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.11.4.3	614577	t	Enrobé "permanent" et "temporaire"									
				EG-10 préparé et posé tiède								
					PG 64-34							
					PG 64-34T							
					PG 64-34HRD							
					PG 64-34THRD							
					PG 70-28							
					PG 70-28T							
					PG 70-28HRD							
					PG 70-28THRD							
					autre classe de bitume							

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
15.11.4.3	614577	t	Enrobé "permanent" et "temporaire"									
				ESG-10 préparé et posé à chaud			**9**	**0,00$**			**125**	**205,00$**
									9	683,41$	106	0,10$
					PG 52-40							
					PG 52-40HRD							
					PG 58-28		**9**	**0,00$**				
									9	683,41$		
					PG 58-28HRD							
					PG 58-34							
					PG 58-34HRD						**125**	**205,00$**
											106	0,10$
					PG 58-40							
					PG 58-40HRD							
					PG 64-28							
					PG 64-28HRD							
					PG 64-34							
					PG 64-34HRD							
					PG 70-28							
					PG 70-28HRD							

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.11.4.3	614577	t	Enrobé "permanent" et "temporaire"									
			ESG-10 préparé et posé à chaud									
			autre classe de bitume									

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.11.4.3	614577	t	Enrobé "permanent" et "temporaire"									
				ESG-10 préparé et posé tiède							**20**	**225,00$**
					PG 52-40							
					PG 52-40T							
					PG 52-40HRD							
					PG 52-40THRD							
					PG 58-28							
					PG 58-28T							
					PG 58-28HRD							
					PG 58-28THRD							
					PG 58-34							
					PG 58-34T							
					PG 58-34HRD							
					PG 58-34THRD							
					PG 58-40							
					PG 58-40T							

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.11.4.3	614577	t	Enrobé "permanent" et "temporaire"									
				ESG-10 préparé et posé tiède								
					PG 58-40HRD							
					PG 58-40THRD							
					PG 64-28							
					PG 64-28T							
					PG 64-28HRD							
					PG 64-28THRD							
					PG 64-34							
					PG 64-34T							
					PG 64-34HRD							
					PG 64-34THRD							
					PG 70-28							
					PG 70-28T							
					PG 70-28HRD							
					PG 70-28THRD							

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.11.4.3	614577	t	Enrobé "permanent" et "temporaire"									
				ESG-10 préparé et posé tiède								
					autre classe de bitume						**20**	**225,00$**

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.11.4.3	614577	t	Enrobé "permanent" et "temporaire"									
				ESG-14 préparé et posé à chaud								
					PG 52-40							
					PG 52-40HRD							
					PG 58-28							
					PG 58-28HRD							
					PG 58-34							
					PG 58-34HRD							
					PG 58-40							
					PG 58-40HRD							
					PG 64-28							
					PG 64-28HRD							
					PG 64-34							
					PG 64-34HRD							
					PG 70-28							
					PG 70-28HRD							

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.11.4.3	614577	t	Enrobé "permanent" et "temporaire"									
			ESG-14 préparé et posé à chaud									
			autre classe de bitume									

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.11.4.3	614577	t	Enrobé "permanent" et "temporaire"									
				ESG-14 préparé et posé tiède								
					PG 52-40							
					PG 52-40T							
					PG 52-40HRD							
					PG 52-40THRD							
					PG 58-28							
					PG 58-28T							
					PG 58-28HRD							
					PG 58-28THRD							
					PG 58-34							
					PG 58-34T							
					PG 58-34HRD							
					PG 58-34THRD							
					PG 58-40							
					PG 58-40T							

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.11.4.3	614577	t	Enrobé "permanent" et "temporaire"									
				ESG-14 préparé et posé tiède								
					PG 58-40HRD							
					PG 58-40THRD							
					PG 64-28							
					PG 64-28T							
					PG 64-28HRD							
					PG 64-28THRD							
					PG 64-34							
					PG 64-34T							
					PG 64-34HRD							
					PG 64-34THRD							
					PG 70-28							
					PG 70-28T							
					PG 70-28HRD							
					PG 70-28THRD							

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.11.4.3	614577	t	Enrobé "permanent" et "temporaire"									
			ESG-14 préparé et posé tiède									
			autre classe de bitume									

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.11.4.3	614577	t	Enrobé "permanent" et "temporaire"									
				SMA-10 préparé et posé à chaud								
					PG 52-40							
					PG 52-40HRD							
					PG 58-28							
					PG 58-28HRD							
					PG 58-34							
					PG 58-34HRD							
					PG 58-40							
					PG 58-40HRD							
					PG 64-28							
					PG 64-28HRD							
					PG 64-34							
					PG 64-34HRD							
					PG 70-28							
					PG 70-28HRD							

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.11.4.3	614577	t	Enrobé "permanent" et "temporaire"									
				SMA-10 préparé et posé à chaud								
					autre classe de bitume							

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.11.4.3	614577	t	Enrobé "permanent" et "temporaire"									
				SMA-10 préparé et posé tiède								
					PG 52-40							
					PG 52-40T							
					PG 52-40HRD							
					PG 52-40THRD							
					PG 58-28							
					PG 58-28T							
					PG 58-28HRD							
					PG 58-28THRD							
					PG 58-34							
					PG 58-34T							
					PG 58-34HRD							
					PG 58-34THRD							
					PG 58-40							
					PG 58-40T							

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.11.4.3	614577	t	Enrobé "permanent" et "temporaire"									
				SMA-10 préparé et posé tiède								
					PG 58-40HRD							
					PG 58-40THRD							
					PG 64-28							
					PG 64-28T							
					PG 64-28HRD							
					PG 64-28THRD							
					PG 64-34							
					PG 64-34T							
					PG 64-34HRD							
					PG 64-34THRD							
					PG 70-28							
					PG 70-28T							
					PG 70-28HRD							
					PG 70-28THRD							

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.11.4.3	614577	t	Enrobé "permanent" et "temporaire"									
				SMA-10 préparé et posé tièdе								
					autre classe de bitume							

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
15.11.4.3	614577	t	Enrobé "permanent" et "temporaire"									
				autre enrobé							**3 577**	**128,30$**
											2 367	97,52$
					PG 52-40							
					PG 52-40T							
					PG 52-40HRD							
					PG 52-40THRD							
					PG 58-28						**19**	**0,00$**
					PG 58-28T							
					PG 58-28HRD							
					PG 58-28THRD							
					PG 58-34						**3 558**	**128,98$**
											2 367	97,52$
					PG 58-34T							
					PG 58-34HRD							
					PG 58-34THRD							
					PG 58-40							
					PG 58-40T							

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.11.4.3	614577	t	Enrobé "permanent" et "temporaire"									
				autre enrobé								
					PG 58-40HRD							
					PG 58-40THRD							
					PG 64-28							
					PG 64-28T							
					PG 64-28HRD							
					PG 64-28THRD							
					PG 64-34							
					PG 64-34T							
					PG 64-34HRD							
					PG 64-34THRD							
					PG 70-28							
					PG 70-28T							
					PG 70-28HRD							
					PG 70-28THRD							

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.11.4.3	614577	t	Enrobé "permanent" et "temporaire"									
				autre enrobé								
					autre classe de bitume							

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.11.4.3	614578	t	Dalle existante, enrobé				**21 215** 12 443	**208,77$** 175,97$	**6 834** 12 665	**284,98$** 173,68$	**6 398** 7 207	**209,48$** 231,71$
				EG-10 préparé et posé à chaud							**50**	**0,00$**
					PG 64-34							
					PG 64-34HRD						**50**	**0,00$**
					PG 70-28							
					PG 70-28HRD							
					autre classe de bitume							

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.11.4.3	614578	t	Dalle existante, enrobé									
				EG-10 préparé et posé tiède								
					PG 64-34							
					PG 64-34T							
					PG 64-34HRD							
					PG 64-34THRD							
					PG 70-28							
					PG 70-28T							
					PG 70-28HRD							
					PG 70-28THRD							
					autre classe de bitume							

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.11.4.3	614578	t	Dalle existante, enrobé									
				ESG-10 préparé et posé à chaud							**10**	**400,00$**
					PG 52-40							
					PG 52-40HRD							
					PG 58-28							
					PG 58-28HRD							
					PG 58-34							
					PG 58-34HRD						**10**	**400,00$**
					PG 58-40							
					PG 58-40HRD							
					PG 64-28							
					PG 64-28HRD							
					PG 64-34							
					PG 64-34HRD							
					PG 70-28							
					PG 70-28HRD							

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.11.4.3	614578	t	Dalle existante, enrobé									
				ESG-10 préparé et posé à chaud								
					autre classe de bitume							

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.11.4.3	614578	t	Dalle existante, enrobé									
				ESG-10 préparé et posé tiède								
					PG 52-40							
					PG 52-40T							
					PG 52-40HRD							
					PG 52-40THRD							
					PG 58-28							
					PG 58-28T							
					PG 58-28HRD							
					PG 58-28THRD							
					PG 58-34							
					PG 58-34T							
					PG 58-34HRD							
					PG 58-34THRD							
					PG 58-40							
					PG 58-40T							

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.11.4.3	614578	t	Dalle existante, enrobé									
				ESG-10 préparé et posé tiède								
					PG 58-40HRD							
					PG 58-40THRD							
					PG 64-28							
					PG 64-28T							
					PG 64-28HRD							
					PG 64-28THRD							
					PG 64-34							
					PG 64-34T							
					PG 64-34HRD							
					PG 64-34THRD							
					PG 70-28							
					PG 70-28T							
					PG 70-28HRD							
					PG 70-28THRD							

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.11.4.3	614578	t	Dalle existante, enrobé									
				ESG-10 préparé et posé tiède								
					autre classe de bitume							

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.11.4.3	614578	t	Dalle existante, enrobé									
				SMA-10 préparé et posé à chaud								
					PG 52-40							
					PG 52-40HRD							
					PG 58-28							
					PG 58-28HRD							
					PG 58-34							
					PG 58-34HRD							
					PG 58-40							
					PG 58-40HRD							
					PG 64-28							
					PG 64-28HRD							
					PG 64-34							
					PG 64-34HRD							
					PG 70-28							
					PG 70-28HRD							

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.11.4.3	614578	t	Dalle existante, enrobé									
				SMA-10 préparé et posé à chaud								
					autre classe de bitume							

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.11.4.3	614578	t	Dalle existante, enrobé									
				SMA-10 préparé et posé tiède								
					PG 52-40							
					PG 52-40T							
					PG 52-40HRD							
					PG 52-40THRD							
					PG 58-28							
					PG 58-28T							
					PG 58-28HRD							
					PG 58-28THRD							
					PG 58-34							
					PG 58-34T							
					PG 58-34HRD							
					PG 58-34THRD							
					PG 58-40							
					PG 58-40T							

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.11.4.3	614578	t	Dalle existante, enrobé									
				SMA-10 préparé et posé tiède								
					PG 58-40HRD							
					PG 58-40THRD							
					PG 64-28							
					PG 64-28T							
					PG 64-28HRD							
					PG 64-28THRD							
					PG 64-34							
					PG 64-34T							
					PG 64-34HRD							
					PG 64-34THRD							
					PG 70-28							
					PG 70-28T							
					PG 70-28HRD							
					PG 70-28THRD							

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.11.4.3	614578	t	Dalle existante, enrobé									
				SMA-10 préparé et posé tiède								
					autre classe de bitume							

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.11.4.3	614578	t	Dalle existante, enrobé									
				autre enrobé							**123**	**51,56$**
					PG 52-40							
					PG 52-40T							
					PG 52-40HRD							
					PG 52-40THRD							
					PG 58-28							
					PG 58-28T							
					PG 58-28HRD							
					PG 58-28THRD							
					PG 58-34							
					PG 58-34T							
					PG 58-34HRD						**50**	**126,83$**
					PG 58-34THRD							
					PG 58-40							
					PG 58-40T							

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.11.4.3	614578	t	Dalle existante, enrobé									
				autre enrobé								
					PG 58-40HRD							
					PG 58-40THRD							
					PG 64-28							
					PG 64-28T							
					PG 64-28HRD							
					PG 64-28THRD							
					PG 64-34							
					PG 64-34T							
					PG 64-34HRD							
					PG 64-34THRD							
					PG 70-28						**73**	**0,00$**
					PG 70-28T							
					PG 70-28HRD							
					PG 70-28THRD							

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
15.11.4.3	614578	t	Dalle existante, enrobé									
				autre enrobé								
					autre classe de bitume							
15.11.4.3	614585	m	Traits de scie dans l'enrobé (structure)				**7 457**	**17,50$**	**3 928**	**38,45$**	**6 074**	**11,41$**
							5 953	11,71$	6 071	7,84$	5 176	10,10$
15.1.3	630300	Global	Démolition complète des ouvrages existants				**202**	**93 130,45$**	**149**	**160 486,08$**	**156**	**58 560,88$**
							199	90 114,26$	158	80 884,99$	156	77 543,17$
				autre spécification							**15**	**25 470,13$**
											11	17 580,76$
				aucune spécification							**8**	**93 312,50$**
											3	8 627,28$
15.1.3	630301	m carré	Démolition des ouvrages existants				**348**	**112,05$**	**4**	**1 000,00$**	**2 854**	**11,85$**
							-870	-18,83$	10	609,46$	2 313	9,09$
				autre spécification			**87**	**0,00$**				
											87	32,25$
				aucune spécification								
15.1.3	630302	m cube	Démolition des ouvrages existants				**64 592**	**40,30$**	**534**	**598,08$**	**688**	**152,16$**
							50 532	10,90$	31 274	14,97$	1 000	113,54$
				autre spécification							**14**	**1 104,77$**
											11	500,00$
				aucune spécification								
15.2.6.3	630700	Global	Remblai				**32**	**39 272,34$**	**13**	**23 728,46$**	**22**	**69 510,91$**
							32	39 224,98$	23	106 919,72$	14	47 218,82$
15.2.6.2	631300	Unité	Soutènement temporaire				**54**	**9 027,78$**	**49**	**7 224,49$**	**17**	**1 029,41$**
							130	3 263,75$	24	17 720,32$	12	10 239,44$
15.2.6.2	631400	Global	Soutènements temporaires				**102**	**94 139,31$**	**63**	**161 272,70$**	**63**	**88 138,81$**
							95	117 418,25$	68	218 785,24$	46	78 022,44$

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
15.15.2	631425	Global	Support temporaire									
	631430	Unité	Support temporaire									
15.2.6.1	631500	Unité	Batardeau				**53**	**26 736,41$**	**52**	**7 579,08$**	**60**	**20 187,47$**
							105	16 995,95$	49	17 196,37$	58	23 379,69$
15.2.6.1	631505	Unité	Batardeau								**13**	**14 620,92$**
											6	12 303,23$
				hauteur de moins de 2 m							**2**	**15 000,00$**
				hauteur de 2 m à 3,99 m							**1**	**12 848,00$**
				hauteur de 4 m à 5,99 m							**3**	**34 574,67$**
				hauteur de 6 m à 7,99 m							2	32 844,60$
				hauteur de 8 m et plus								
				autre hauteur (m)							**7**	**6 214,29$**
											4	1 347,84$
15.2.6.1	631510	Unité	Batardeau				**51**	**67 670,20$**	**28**	**48 783,93$**	**17**	**28 298,82$**
							47	54 536,32$	43	45 457,89$	18	22 389,68$
15.2.6.1	631520	Unité	Batardeau				**9**	**63 888,89$**	**6**	**41 250,00$**	**15**	**155 200,00$**
							8	49 255,23$	9	39 158,46$	11	54 408,47$
15.2.6.1	631530	Unité	Batardeau						**2**	**54 000,00$**		
									2	86 500,00$		
15.2.6.1	631535	Unité	Batardeau								**4**	**150 000,00$**
							3	143 660,37$	2	160 241,06$	2	294 905,66$
15.2.6.1	631700	Global	Batardeau				**84**	**58 459,76$**	**54**	**58 677,13$**	**49**	**64 020,82$**
							93	46 613,58$	68	67 478,80$	45	46 363,43$
15.2.6.1	631710	m carré	Batardeau								**45**	**122,22$**
											65	1 306,02$

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
15.2.6.1	631720	m cube	Batardeau									
15.4.4.10	631800	m cube	Béton de base d'étanchement				**333**	**911,86$**	**1 420**	**495,83$**	**470**	**525,97$**
							1 181	423,37$	1 550	364,17$	515	536,48$
15.2.6.4	631900	m cube	Coussin de propreté en matériaux granulaires				**3 940**	**85,43$**	**3 069**	**83,64$**	**2 933**	**76,64$**
							4 296	76,20$	2 901	73,98$	2 218	73,50$
15.2.6.4	631925	m cube	Coussin de support en matériaux granulaires				**10 151**	**81,23$**	**10 027**	**75,16$**	**10 240**	**73,74$**
							16 226	51,65$	8 724	67,95$	11 527	68,40$
15.2.6.4	631950	m cube	Coussin de support en béton				**4 021**	**340,65$**	**1 746**	**389,06$**	**1 360**	**343,64$**
							5 382	325,20$	4 354	300,21$	1 451	296,08$
15.2.6.3	632150	Global	Remplissage des excavations, emprunt MG 112				**4**	**16 868,75$**	**2**	**33 750,00$**	**3**	**13 500,00$**
							10	49 643,84$	3	78 300,80$	3	20 846,15$
15.2.6.3	632200	m cube	Remplissage des excavations, emprunt MG 112				**92 429**	**28,37$**	**68 970**	**26,23$**	**4 725**	**47,78$**
							86 186	34,98$	86 063	30,60$	29 482	46,38$
15.2.6.3	632250	Global	Remplissage des excavations, pierres calibre 0-200 (50% > 100)									
15.2.6.3	632260	m cube	Remplissage des excavations, pierres calibre 0-200 (50% > 100)				**100**	**40,00$**	**30**	**0,00$**	**1 635**	**73,76$**
							512	75,17$	492	59,74$	2 175	78,32$
15.3.6	633000	Global	Organisation pour plantage de pieux				**47**	**51 328,58$**	**40**	**59 364,84$**	**33**	**73 992,62$**
							67	60 111,61$	42	63 927,47$	30	54 861,82$

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.3.6	633100	Unité	Pieux						**1**	**0,00$**	**194**	**4 536,08$**
				< 500 kN								
				de 500 à 999 kN								
				de 1000 à 1499 kN								
				de 1500 à 1999 kN								
				de 2000 kN et plus								
				de 200 à 499 kN								
				de 500 à 749 kN								
				de 1250 à 1499 kN								
				de 1000 à 1249 kN								
				de 400 à 499 kN								
				de 1000 à 1249kN								
				de 1400 à 1499 kN							**90**	**4 000,00$**
				de 1500 à 1599 kN							**104**	**5 000,00$**
				de 1800 à 1899 kN								
15.3.5.2	633120	Unité	Pieux de ___ kN [< 200 kN; __ m à __ $]				**206**	**5 896,89$**			**24**	**11 500,00$**
							260	5 468,23$	12	8 000,00$	4	6 787,00$

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
15.3.5.2	633125	Unité	Pieux de ___ kN (ÉLUL.) [de 200 à 599 kN; __ m à __ $]				**564**	**3 285,69$**	**149**	**5 399,33$**	**106**	**5 526,98$**
							687	3 707,32$	277	4 061,67$	74	7 046,29$
15.3.5.2	633175	Unité	Pieux de ___ kN (ÉLUL.) [de 600 à 999 kN; __ m à __ $]				**190**	**6 579,21$**	**556**	**5 478,67$**	**344**	**7 931,48$**
							693	6 265,27$	459	6 516,28$	350	4 489,97$
15.3.5.2	633215	Unité	Pieux de ___ kN (ÉLUL.) [de 1 000 à 1 499 kN; __ m à __ $]				**2 275**	**3 940,04$**	**1 429**	**4 497,11$**	**919**	**8 598,65$**
							3 039	5 020,72$	1 299	5 984,59$	1 212	3 684,07$
15.3.5.2	633225	Unité	Pieux de ___ kN (ÉLUL.) [>= 1 500 kN; __ m à __ $]				**491**	**2 807,54$**	**663**	**3 896,15$**	**115**	**12 384,78$**
							602	5 436,90$	893	4 401,78$	420	4 826,87$
15.3.6	633350	Unité	Rebattage de pieux						**288**	**658,33$**	**712**	**220,37$**
									145	62,76$	306	76,51$
15.3.6.2	633450	Unité	Essai de chargement				**9**	**8 333,33$**	**7**	**40 428,57$**	**62**	**9 900,00$**
							1	7 647,00$	8	6 649,63$	57	16 002,16$
15.3.6.2	633570	Unité	Essai dynamique				**369**	**1 262,08$**	**433**	**1 349,20$**	**162**	**1 531,36$**
							679	1 047,97$	346	1 412,83$	301	1 110,35$
15.3.6.2	633595	Unité	Essai de traction				**116**	**2 134,26$**	**8**	**1 700,00$**	**54**	**1 037,04$**
							73	1 829,32$	54	899,93$	12	3 226,83$

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
15.3.6.1	633600	Global	Organisation pour forage de pieux caissons				**19**	**191 973,79$**	**17**	**184 512,44$**	**8**	
							14	228 887,64$	19	71 784,90$	9	181 084,83$

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
15.3.6.1	633600	Global	Organisation pour forage de pieux caissons					**76 107,50$**				
15.3.6.1	633650	m	Emboîture de pieux caissons				**788**	**5 968,84$**	**1 601**	**4 171,47$**	**283**	**4 017,54$**
							674	7 308,96$	1 150	2 189,05$	574	4 056,98$
15.3.6.1	633655	Unité	Forage au fond de l'emboîture de pieux caissons				**71**	**7 487,36$**	**71**	**4 852,11$**	**117**	**5 534,19$**
							66	4 038,64$	60	4 008,02$	117	2 616,35$
15.3.6.1	633670	m	Pieux caissons (matériaux et enfoncement)				**3 499**	**1 671,46$**	**11 025**	**2 045,96$**	**992**	**2 091,61$**
							2 555	1 952,14$	9 918	751,52$	2 242	2 908,68$
	633680	Unité	Essai d'auscultation sonique						**30**	**1 460,00$**	**5**	**4 000,00$**
									18	1 000,00$	13	3 111,62$
15.4.4.4	633900	Unité	Ancrage passif au roc (forage inclus)						**281**	**1 725,98$**	**123**	**748,78$**
									126	795,13$	181	3 044,57$
15.4.4.4	633905	Unité	Ancrage actif au roc (forage inclus)								**80**	**6 520,00$**
											80	5 646,00$
15.4.4	633920	Unité	Essai de traction sur ancrage témoin						**20**	**926,00$**	**21**	**1 522,86$**
									3	4 419,82$	20	1 528,17$
15.4.4	633925	Unité	Essai d'étanchéité						**14**	**1 232,14$**	**18**	**555,56$**
									4	606,56$	28	622,31$
15.4.4	633930	Unité	Injection et reforage						**2**	**1 875,00$**	**10**	**800,00$**
									2	1 373,00$		
15.4.4.5	634000	m cube	Béton des semelles				**39 336**	**427,56$**	**34 540**	**487,48$**	**16 001**	**448,49$**
							55 458	439,57$	34 585	446,80$	22 234	416,63$
15.4	634060	m cube	Béton de confinement				**1 059**	**446,78$**	**219**	**320,90$**	**785**	**422,45$**
							1 158	436,84$	142	296,81$	1 048	407,77$
15.4.4.5	634075	m cube	Béton de culée				**17 481**	**870,69$**	**20 886**	**908,49$**	**9 568**	**962,55$**
							21 727	915,23$	19 548	892,24$	16 602	871,41$
15.4.4.5	634100	m cube	Béton de pile				**11 690**	**873,99$**	**1 845**	**1 055,22$**	**1 914**	**1 124,40$**
							9 313	846,99$	9 565	601,89$	2 494	1 225,85$
15.4.4.5	634200	m cube	Béton de dalle de transition				**5 608**	**435,34$**	**3 652**	**420,08$**	**3 901**	**439,63$**
							6 896	414,43$	5 183	419,96$	4 365	429,60$
15.4.4.5	634250	m cube	Béton de ponceau				**5 417**	**840,92$**	**2 885**	**994,79$**	**2 788**	**797,35$**
							2 130	691,79$	4 969	593,88$	2 858	701,83$

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
15.4.4.5	634275	m cube	Béton de mur				**10 086**	**962,03$**	**5 197**	**966,22$**	**1 675**	**1 041,19$**
							8 864	1 009,23$	9 476	1 018,02$	3 420	840,04$
15.4.4.10	634300	m cube	Béton type XV (antilessivage)				**546**	**1 234,25$**	**407**	**1 115,56$**	**199**	**1 089,38$**
							382	898,67$	441	760,80$	131	613,75$
15.4.4.5	634425	m cube	Béton de tablier (poutres et dalle)				**81**	**1 368,15$**	**1 615**	**914,68$**	**1 467**	**949,60$**
							1 510	1 041,88$	28	796,62$	1 684	895,34$
15.4.4.5	634475	m cube	Béton de tablier (dalle épaisse)				**559**	**850,00$**			**44**	**900,00$**
							322	832,00$	238	785,90$	45	1 159,20$
15.4.4.5	634500	m cube	Béton de dalle (sur poutres)				**15 178**	**1 443,26$**	**10 725**	**1 391,06$**	**12 382**	**1 081,83$**
							20 822	1 364,53$	15 353	1 425,41$	11 823	1 235,59$
15.4.4.5	634600	m cube	Béton de portique (béquilles et dalle)				**8 276**	**914,88$**	**5 924**	**846,72$**	**12 514**	**870,62$**
							13 216	782,29$	6 417	891,27$	4 608	883,14$
15.4.4.5	634700	m cube	Béton de chasse-roue, de trottoir et de piste cyclable en surépaisseur au dessus d'une dalle (structure)				**2 120**	**1 015,62$**	**2 361**	**963,62$**	**925**	**1 182,22$**
							2 492	1 128,25$	2 402	969,60$	1 794	1 128,35$
15.4.4.5	634720	m cube	Béton de glissière				**6 233**	**1 591,08$**	**1 978**	**1 496,17$**	**3 448**	**1 490,32$**
							5 117	1 476,19$	4 286	1 306,02$	2 475	1 241,43$
15.4.4.5	634730	m carré	Chape de béton								**165**	**250,00$**
											167	469,94$
15.4.4.3	635000	kg	Armature				**6 818 622**	**3,27$**	**6 499 268**	**3,04$**	**3 053 596**	**2,88$**
							9 434 301	3,07$	6 511 488	2,88$	4 461 959	2,38$

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.4.4.3	635005	kg	Armature								**602 026**	**2,78$**
											28 272	4,52$
				en acier							**310 762**	**2,34$**
											25 817	4,47$
					autre spécification							
					aucune spécification							
				en acier galvanisé							**291 264**	**3,25$**
											2 455	5,06$
					autre spécification							
					aucune spécification						**250**	**0,00$**
				en acier galvanisée								
					autre spécification							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
	635010	m	Armature en matériaux composites									
				courbée								
					n° 5							
					n° 6							
					n° 7							
					n° 8							
				droite								
					n° 5							
					n° 6							
					n° 7							
					n° 8							
15.4.4.3	635050	kg	Armature galvanisée				**9 545 667**	**3,68$**	**5 584 486**	**3,65$**	**5 089 231**	**3,37$**
							10 115 324	3,48$	8 717 880	3,31$	5 558 354	2,92$
15.4.4.3	635080	Unité	Jonction soudée de barres d'armature									
15.4.4.3	635085	Unité	Jonction mécanique				**4 390**	**64,06$**	**7 151**	**118,04$**	**14 081**	**64,86$**
							3 394	83,32$	3 896	75,39$	4 942	72,60$
	635101	m	Armature droite en composite nº 5									
	635102	m	Armature droite en composite nº 6								**9 775**	**9,20$**
											9 678	8,04$

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
	635103	m	Armature droite en composite nº 7									
	635104	m	Armature droite en composite nº 8									
	635106	m	Armature courbée en composite nº 5									
	635107	m	Armature courbée en composite nº 6								**2 091**	**11,17$**
											2 067	8,28$
	635108	m	Armature courbée en composite nº 7									
	635109	m	Armature courbée en composite nº 8									
15	635180	m	Conduit pour services publics						**140**	**80,00$**		
									482	225,00$		
15.4.4.6	635775	m carré	Finition du béton durci				**57 939**	**15,26$**	**27 347**	**15,77$**	**34 258**	**14,80$**
							34 175	14,85$	35 417	12,79$	33 333	11,65$
15.4.4.2	635900	Global	Étaiement				**46**	**56 733,26$**	**33**	**67 546,21$**	**35**	**79 498,54$**
							58	58 752,92$	37	39 292,13$	35	42 182,06$
15.4.4.1	635901	m carré	Pontage				**20 739**	**85,52$**	**18 173**	**79,82$**	**6 973**	**80,71$**
							21 390	102,42$	18 117	65,95$	10 046	64,31$
15	635910	Unité	Plaque de protection en acier galvanisé				**91**	**2 914,84$**	**18**	**891,67$**	**31**	**349,68$**
							75	4 523,15$	71	3 690,05$	23	120,61$

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
15.6.5.1	636000	Global	Précontrainte longitudinale par post-tension du béton précontraint en place				**2**	**169 900,00$**	**3**	**323 333,33$**	**2**	
							3	357 322,73$	1	70 255,60$	2	174 139,50$

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.6.5.1	636000	Global	Précontrainte longitudinale par post-tension du béton précontraint en place					**144 500,00$**				
15.6.5.1	636050	Global	Précontrainte transversale par post-tension du béton précontraint en place				**17**	**38 780,59$**	**5**	**31 800,00$**	**7**	**44 071,43$**
							21	48 507,52$	17	43 553,76$	6	83 984,73$
15.6.5.1	636060	Global	Précontrainte extérieure						**1**	**87 000,00$**		
											0	59 056,80$
15.6.5.2	636250	m	Poutre préfabriquée en béton précontraint, type NEBT 1000				**531**	**1 213,67$**	**69**	**1 520,00$**	**685**	**1 372,92$**
							284	1 589,88$	298	1 416,84$	331	1 809,78$
15.6.5.2	636255	m	Poutre préfabriquée en béton précontraint, type NEBT 1200				**2 195**	**1 310,06$**	**565**	**1 440,40$**	**659**	**1 410,19$**
							1 588	1 662,89$	1 357	1 732,32$	1 225	1 422,98$
15.6.5.2	636260	m	Poutre préfabriquée en béton précontraint, type NEBT 1400				**468**	**1 478,35$**	**1 017**	**1 511,99$**	**300**	**1 580,00$**
							2 182	1 292,94$	896	1 223,34$	721	1 234,43$
15.6.5.2	636265	m	Poutre préfabriquée en béton précontraint, type NEBT 1600				**960**	**1 507,82$**	**1 204**	**1 553,98$**		
							1 066	1 280,97$	409	1 507,95$	1 104	1 153,47$
15.6.5.2	636270	m	Poutre préfabriquée en béton précontraint, type NEBT 1800				**144**	**1 460,00$**				
							719	1 345,07$	730	1 312,61$		
15.6.5.2	636275	m	Poutre préfabriquée en béton précontraint									
				type NEBT 1000								
				type NEBT 1200								
				type NEBT 1400								
				type NEBT 1600								
				type NEBT 1800								
15.6.5.2	636700	Unité	Chargement de poutre				**90**	**1 090,00$**	**48**	**1 060,83$**	**63**	**1 016,83$**
							55	876,18$	61	860,25$	28	1 044,03$

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
15.7.8	637000	Global	Ouvrage en acier				**97**	**503 302,52$**	**93**	**710 478,09$**	**67**	
							113	557 826,18$	103	503 701,49$	59	397 045,42$

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
15.7.8	637000	Global	Ouvrage en acier					**374 105,97$**				
15.7.8	637010	kg	Ouvrage en acier				**166 674**	**31,14$**	**174 956**	**28,48$**	**181 891**	**17,39$**
							258 932	17,71$	208 962	9,60$	123 067	9,08$
15.7.8	637020	Unité	Ouvrage en acier				**1 664**	**2 384,34$**	**950**	**5 898,53$**	**12 224**	**135,55$**
							2 298	790,68$	2 053	530,12$	901	6 309,27$
15.7.8	637050	Unité	Remplacement de suspente						**2**	**150 000,00$**	**2**	**********
15.7.8	637080	Unité	Goujon				**382**	**45,86$**			**42**	**0,00$**
							580	117,28$	12	165,70$		
15.9.5.1	637550	Unité	Appareil d'appui en élastomère fretté				**1 426**	**2 173,44$**	**1 208**	**2 219,44$**	**852**	**1 948,84$**
							1 782	2 400,06$	1 402	2 002,03$	991	1 677,52$
15.9.5.1	637560	Unité	Appareil d'appui à élastomère confiné				**282**	**7 982,58$**	**225**	**6 523,49$**	**83**	**8 642,77$**
							236	7 345,10$	226	6 599,76$	195	6 879,06$
15.9.5.1	637570	Unité	Appareil d'appui en élastomère						**35**	**0,00$**	**38**	**1 342,11$**
											35	2 371,03$
				fretté					**31**	**0,00$**	**26**	**1 315,38$**
											35	2 371,03$
				confiné					**4**	**0,00$**		
				fretté à éléments glissants								
				autre spécification								
				autre spécification							**12**	**1 400,00$**
15.9.5.1	637575	Unité	Appareil d'appui en élastomère fretté à éléments glissants				**109**	**3 892,07$**	**85**	**3 581,74$**	**50**	**4 898,00$**
							174	2 837,86$	142	2 915,64$	87	3 401,45$
15.9.5.2	638130	m	Joint de tablier à une garniture en élastomère				**951**	**2 008,08$**	**552**	**1 703,74$**	**348**	**1 936,30$**
							1 040	1 449,89$	825	1 653,79$	527	1 582,10$
15.9.5.2	638135	m	Joint de tablier à une garniture en élastomère avec dalot				**556**	**2 029,07$**	**551**	**2 110,32$**	**356**	**1 950,60$**
							499	1 897,75$	586	2 032,25$	444	1 752,30$

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
15.9.5.2	638140	m	Joint de tablier								**35**	**1 078,75$**
				à 1 garniture								
				à 1 garniture avec dalot								
				à 2 garnitures								
				à 3 garnitures								
				autre nombre de garniture							**35**	**1 078,75$**
15.9.5.2	638200	m	Joint de tablier à deux garnitures en élastomère				**24**	**4 500,00$**	**163**	**5 000,00$**	**36**	**4 696,38$**
							189	4 872,04$	131	3 899,64$	96	3 528,28$
15.9.5.2	638250	m	Joint de tablier à trois garnitures en élastomère				**26**	**6 000,00$**			**57**	**6 814,59$**
							43	6 462,37$	5	8 000,00$	26	6 057,95$
15.10.5.1	639150	m carré	Membrane d'étanchéité				**164 309**	**31,49$**	**237 320**	**13,71$**	**116 870**	**35,07$**
							146 160	36,04$	154 340	35,95$	91 205	41,88$
15.10.4	639180	m carré	Nettoyage des surfaces de dalle				**67 730**	**11,09$**	**46 328**	**9,58$**	**40 855**	**9,14$**
							97 888	8,28$	76 593	8,21$	48 669	9,97$
15.4.4.9.1	639210	m carré	Isolant (RSI 0,40 par couche)(montant fixé par le Ministère)				**70 804**	**8,89$**	**58 647**	**9,01$**	**38 183**	**8,86$**
							103 823	8,84$	92 462	8,88$	38 436	8,86$
15.4.4.9.1	639220	m carré	Protection par temps froid (montant fixé par le Ministère)								**4 815**	**36,23$**
											35 505	30,90$
				type 1 - isolant (RSI 0,40 par couche)							**3 186**	**26,40$**
											19 977	8,98$
				type 2 - abri et chauffage							**855**	**64,75$**
											11 915	64,94$
				type 3 - abri et chauffage							**40**	**64,75$**
											1 662	55,03$
				type 4 - abri et chauffage							**734**	**44,15$**
											122	44,15$

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
15.4.4.9.1	639285	m carré	Abri et chauffage du nouveau béton mis en place (montant fixé par le Ministère)				**66 064**	**64,81$**	**57 983**	**64,77$**	**35 619**	**64,38$**
							70 718	63,98$	58 371	64,34$	32 089	64,25$
15.4.4.9.1	639286	m carré	Abri et chauffage du nouveau béton mis en place (montant fixé par le Ministère)				**15 008**	**44,91$**	**14 073**	**44,30$**	**12 160**	**44,37$**
							1 136	44,15$	5 110	53,84$	1 702	44,15$
15.4.4.9.1	639325	m cube	Chauffage des constituants (montant fixé par le Ministère)				**37 976**	**13,24$**	**27 986**	**13,68$**	**20 839**	**13,22$**
							45 577	13,18$	27 999	13,83$	21 599	13,20$
15.4.4.9.2	639355	m ca. jr	Chauffage additionnel pour précontrainte (montant fixé par le Ministère)				**5 960**	**1,28$**	**750**	**1,30$**	**11 943**	**0,90$**
							14 502	1,30$				
	639365	m cube	Refroidissement du béton type XIII						**2 359**	**25,06$**	**2 865**	**41,32$**
											2 042	43,58$
	641550	m carré	Béton pour ponceaux, radiers et murs									
	642836	m cube	Béton type I						**1**	**0,00$**		
											1	1 500,00$
12.7.2.4	644490	m	Tuyau perforé en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTAOG), diamètre 150 mm, épais. 1,3 mm x prof. des ondul. 6,5 mm				**160**	**120,00$**				
							171	119,02$				
12.7.2.4	644495	m	Tuyau perforé en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTAOG), diamètre 200 mm, épais. 1,3 mm x prof. des ondul. 6,5 mm									
12.7.2.4	644510	m	Tuyau perforé en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTAOG), diamètre 250 mm, épais. 1,6 mm x prof. des ondul. 6,5 mm									
15.9.5.4	646450	Unité	Drain en acier (dalle/tablier neuf)				**318**	**1 019,37$**	**193**	**749,50$**	**187**	**772,24$**
							460	763,70$	302	871,43$	233	777,42$
15.9.5.4	646452	Unité	Drain d'interface				**99**	**520,55$**	**60**	**416,93$**	**62**	**395,16$**
							125	450,24$	86	393,32$	78	420,27$
15.9.5.4	646460	m carré	Système de drainage préfabriqué				**1 456**	**83,95$**	**1 071**	**93,31$**	**479**	**71,06$**
							1 261	107,10$	1 244	75,28$	734	110,40$
15.2.6.5	671200	m carré	Revêtement de protection en pierres cimentées				**1 123**	**207,26$**	**1 035**	**126,45$**	**200**	**100,00$**
							219	147,68$	1 047	137,16$	65	91,86$

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
15.2.6.5	671250	m carré	Revêtement de protection				**146**	**0,00$**	**5 901**	**0,01$**	**13 119**	**30,98$**
											7 139	27,74$
				en pierres					**5 901**	**0,01$**	**12 933**	**30,11$**
											6 977	25,13$
					cimentées						**25**	**0,00$**
						autre spécification					**25**	**0,00$**
						aucune spécification						
					calibre 0-200, 50% > 100 mm							
						avec géotextile						
						sans géotextile						
					calibre 100-200, 50% > 150 mm				**5 901**	**0,01$**	**6 700**	**25,24$**
											5 314	22,18$
						avec géotextile			**4 001**	**0,01$**	**6 700**	**25,24$**
											5 314	22,18$
						sans géotextile						
					calibre 200-300, 50% > 250 mm						**795**	**63,87$**
											97	35,51$
						avec géotextile					**795**	**63,87$**
											97	35,51$
						sans géotextile						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
15.2.6.5	671250	m carré	Revêtement de protection									
				en pierres								
					calibre 300-400, 50% > 350 mm							
						avec géotextile					**500**	**60,00$**
						sans géotextile						
					calibre 300-500, 50% > 400 mm							
											1 188	**33,51$**
						avec géotextile					393	40,02$
											1 143	**33,45$**
						sans géotextile					393	40,02$
					calibre 500-700, 50% > 600 mm							
						avec géotextile						
						sans géotextile						
					calibre 400-600, 50% > 500 mm							
						avec géotextile						
						sans géotextile						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
15.2.6.5	671250	m carré	Revêtement de protection									
				en pierres								
					calibre 700-900, 50% > 800 mm							
						avec géotextile						
						sans géotextile						
					autre calibre						**1 045**	**0,00$**
						avec géotextile						
						sans géotextile						
					- - calibre 0-200, 50% > 100 mm avec géotextile							
					- - calibre 300-500, 50% > 400 mm avec géotexti						**280**	**0,00$**
											203	57,90$
					- - calibre 100-200 avec géotextile						**1 650**	**30,06$**
											853	26,06$
					- - calibre 200-300, 50% > 250 mm avec géotexti						**60**	**40,00$**
					- - calibre 300-400, 50% > 350 mm avec géotexti						**300**	**55,00$**
											118	36,67$
					- - calibre 400-600, 50% > 500 mm avec géotexti						**390**	**80,00$**

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.2.6.5	671250	m carré	Revêtement de protection									
				en béton							**186**	**91,40$**
											16	175,31$
					autre spécification							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					aucune spécification						**186**	**91,40$**
											16	175,31$
						aucune spécification					**186**	**91,40$**
											16	175,31$
					- - calibre 0-200, 50% > 100 mm avec géotextile							
					- - calibre 300-500, 50% > 400 mm avec géotexti							
					- - calibre 100-200 avec géotextile							
					- - calibre 200-300, 50% > 250 mm avec géotexti							
					- - calibre 300-400, 50% > 350 mm avec géotexti							
					- - calibre 400-600, 50% > 500 mm avec géotexti							

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
15.2.6.5	671250	m carré	Revêtement de protection									
				en pavés			**146**	**0,00$**				
											146	136,43$
					autre spécification							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					aucune spécification							
						aucune spécification						
					- - calibre 0-200, 50% > 100 mm avec géotextile							
					- - calibre 300-500, 50% > 400 mm avec géotexti							
					- - calibre 100-200 avec géotextile							
					- - calibre 200-300, 50% > 250 mm avec géotexti							
					- - calibre 300-400, 50% > 350 mm avec géotexti							
					- - calibre 400-600, 50% > 500 mm avec géotexti							
15.2.6.5	671275	m carré	Revêtement de protection en béton				**18 615**	**79,04$**	**18 510**	**89,42$**	**241 457**	**2,37$**
							20 802	80,36$	19 883	80,25$	266 057	4,39$
15.2.6.5	671425	m carré	Revêtement de protection en pavés				**5 618**	**103,82$**	**2 735**	**136,31$**	**880**	**105,68$**
							2 635	86,28$	4 434	136,71$	2 733	137,00$
15.2.6.5	671525	m carré	Revêtement de protection en pierres calibre 100-200 avec géotextile				**204 403**	**24,52$**	**162 166**	**26,86$**	**123 962**	**25,32$**
							250 529	22,49$	297 257	21,70$	240 087	20,27$

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
15.2.6.5	671575	m carré	Revêtement de protection en pierres calibre 200-300, 50% > 250 mm, avec géotextile				**133 843**	**41,05$**	**87 523**	**38,81$**	**62 184**	**44,46$**
							154 600	33,68$	83 881	31,89$	97 270	30,99$
15.2.6.5	671625	m carré	Revêtement de protection en pierres calibre 300-400, 50% > 350 mm, avec géotextile				**16 669**	**40,22$**	**6 701**	**47,12$**	**5 767**	**49,34$**
							16 859	35,42$	14 096	32,92$	9 238	37,92$
15.2.6.5	671640	m carré	Revêtement de protection en pierres calibre 300-500, 50% > 400 mm, avec géotextile				**60 154**	**64,19$**	**38 162**	**64,58$**	**60 878**	**62,46$**
							69 526	55,51$	70 309	49,53$	58 364	56,43$
15.2.6.5	671655	m carré	Revêtement de protection en pierres calibre 0-200, 50% > 100 mm, avec géotextile				**3 407**	**35,87$**	**5 660**	**52,74$**	**1 805**	**42,12$**
							29 800	11,84$	24 391	21,12$	2 728	23,27$
15.13.6	671675	m cube	Mur-parafouille en bois traité				**61**	**1 261,10$**	**14**	**983,80$**	**23**	**857,39$**
							50	804,70$	24	1 027,24$	16	1 523,91$
15.9.5.3	680100	m	Garde-fou									
				type 20								
				type 20C								
				autre type de garde-fou								
15.9.5.3	680110	m	Garde-fou type 22				**6**	**0,00$**	**79**	**350,00$**	**25**	**360,00$**
							444	276,80$	29	712,44$	104	280,44$
15.9.5.3	680115	m	Garde-fou type 20C				**370**	**430,31$**	**392**	**402,55$**	**126**	**375,00$**
							483	406,08$	548	251,73$	92	367,31$
15.9.5.3	680120	m	Glissière type 23									

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
15.9.5.3	680150	m	Glissière								**435**	**105,14$**
											88	15,00$
				type 21							**88**	**0,00$**
											88	15,00$
				type 43								
				type 45								
				type 210A								
				type 210B								
				type 210C								
				type 210D								
				type 210E								
				type 211A								
				type 311A							**69**	**290,38$**
				autre type de glissière							**279**	**92,74$**
15.9.5.3	680300	m	Glissière type 43									
15.9.5.3	680500	m	Glissière type 45									
15.9.5.3	680600	m	Glissière type ___				**60**	**0,00$**	**357**	**286,48$**	**14**	**450,00$**
							86	270,00$	337	144,65$	110	229,15$
15.9.5.3	680610	m	Glissière type 210A				**4 910**	**561,63$**	**4 048**	**517,43$**	**4 966**	**515,28$**
							6 428	441,94$	4 834	413,46$	5 428	414,27$

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
15.9.5.3	680612	m	Glissière type 210B				**1 538**	**680,62$**	**1 078**	**630,05$**	**716**	**569,85$**
							560	539,97$	1 809	578,91$	926	524,93$
15.9.5.3	680614	m	Glissière type 210C				**1 006**	**723,25$**	**69**	**750,00$**		
							658	525,53$	1 262	587,92$		
15.9.5.3	680615	m	Glissière type 211A				**244**	**408,77$**	**772**	**609,03$**		
							294	332,44$	408	292,77$	153	304,64$
15.9.5.3	680616	m	Glissière type 210D				**1 606**	**715,51$**	**1 596**	**707,12$**	**415**	**607,81$**
							2 059	699,25$	2 133	534,36$	988	627,09$
15.9.5.3	680617	m	Glissière type 210E						**504**	**554,02$**	**135**	**567,89$**
							933	491,06$	242	245,53$	205	440,37$
15.9.5.3	680620	m	Glissière type 311A				**7 203**	**309,30$**	**1 939**	**342,25$**	**4 661**	**292,28$**
							6 877	287,36$	5 293	238,60$	2 252	250,76$

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 Équipement de signalisation lumineuse

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.4.6	661200	Unité	Fût pour feu de circulation F1								**6**	**466,67$**
											1	1 539,00$
				3,0 m - Acier								
					C.B. 305 mm							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
					autre centre de boulonnage (C.B. ___ mm)							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 Équipement de signalisation lumineuse

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 Équipement de signalisation lumineuse

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.4.6	661200	Unité	Fût pour feu de circulation F1									
				4,5 m - Acier								
					C.B. 305 mm							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
					C.B. 368 mm							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
					autre centre de boulonnage (C.B. ___ mm)							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 Équipement de signalisation lumineuse

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 Équipement de signalisation lumineuse

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.4.6	661200	Unité	Fût pour feu de circulation F1									
				5,5 m - Acier								
					C.B. 305 mm							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
					C.B. 368 mm							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
					autre centre de boulonnage (C.B. ___ mm)							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 Équipement de signalisation lumineuse

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 Équipement de signalisation lumineuse

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.4.6	661200	Unité	Fût pour feu de circulation F1									
				autre hauteur (m) - Acier								
					C.B. 305 mm							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
					C.B. 368 mm							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
					autre centre de boulonnage (C.B. ___ mm)							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 Équipement de signalisation lumineuse

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 Équipement de signalisation lumineuse

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
16.4.6	661200	Unité	Fût pour feu de circulation F1									
				3,0 m - Aluminium							**2**	**0,00$**
					C.B. 305 mm						**2**	**0,00$**
						fourni et installé					**2**	**0,00$**
						fourni par le MTQ						
					autre centre de boulonnage (C.B. ___ mm)							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
				4,5 m - Aluminium							**2**	**0,00$**
					C.B. 368 mm						**2**	**0,00$**
						fourni et installé					**2**	**0,00$**
						fourni par le MTQ						
					autre centre de boulonnage (C.B. ___ mm)							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 Équipement de signalisation lumineuse

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 Équipement de signalisation lumineuse

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.4.6	661200	Unité	Fût pour feu de circulation F1									
				5,5 m - Aluminium							**2**	**1 400,00$**
											1	1 539,00$
					C.B. 368 mm						**2**	**1 400,00$**
											1	1 539,00$
						fourni et installé					**2**	**1 400,00$**
											1	1 539,00$
						fourni par le MTQ						
					autre centre de boulonnage (C.B. ___ mm)							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 Équipement de signalisation lumineuse

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 Équipement de signalisation lumineuse

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.4.6	661200	Unité	Fût pour feu de circulation F1									
				autre hauteur (m) - Aluminium								
					C.B. 305 mm							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
					C.B. 368 mm							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
					autre centre de boulonnage (C.B. ___ mm)							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
				4,5 m - en acier								
					autre centre de boulonnage (C.B. ___ mm)							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 Équipement de signalisation lumineuse

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 Équipement de signalisation lumineuse

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
16.4.6	661200	Unité	Fût pour feu de circulation F1									
				4,5 m - en aluminium								
					autre centre de boulonnage (C.B. ___ mm)							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
				5,5 m - en aluminium								
					autre centre de boulonnage (C.B. ___ mm)							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 Équipement de signalisation lumineuse

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 Équipement de signalisation lumineuse

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
16.4.6	661205	Unité	Potence pour feu de circulation F1								**2**	**0,00$**
				droite en aluminium							**1**	**0,00$**
					autre longueur (m)						**1**	**0,00$**
						fourni et installé					**1**	**0,00$**
						fourni par le MTQ						
					0,3 m							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
				droite en acier								
					autre longueur (m)							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
					0,3 m							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 Équipement de signalisation lumineuse

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 Équipement de signalisation lumineuse

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue Qté exéc.	2012 Prix moyen Coût moyen	2013 Qté prévue Qté exéc.	2013 Prix moyen Coût moyen	2014 Qté prévue Qté exéc.	2014 Prix moyen Coût moyen
16.4.6	661205	Unité	Potence pour feu de circulation F1									
				à rayon en aluminium							**1**	**0,00$**
					2,0 m						**1**	**0,00$**
						fourni et installé					**1**	**0,00$**
						fourni par le MTQ						
					4,0 m							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
					7,5 m							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
					autre longueur (m)							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 Équipement de signalisation lumineuse

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 Équipement de signalisation lumineuse

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.4.6	661205	Unité	Potence pour feu de circulation F1									
				à rayon en aluminium								
					0,3 m							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 Équipement de signalisation lumineuse

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 Équipement de signalisation lumineuse

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.4.6	661205	Unité	Potence pour feu de circulation F1									
				à rayon en acier								
					2,0 m							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
					4,0 m							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
					7,5 m							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
					autre longueur (m)							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 Équipement de signalisation lumineuse

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 Équipement de signalisation lumineuse

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.4.6	661205	Unité	Potence pour feu de circulation F1									
				à rayon en acier								
					0,3 m							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 Équipement de signalisation lumineuse

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 Équipement de signalisation lumineuse

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
16.4.6	661205	Unité	Potence pour feu de circulation F1									
			à rayon avec fourche en aluminium									
				2,0 m								
					fourni et installé							
					fourni par le MTQ							
				4,0 m								
					fourni et installé							
					fourni par le MTQ							
				autre longueur (m)								
					fourni et installé							
					fourni par le MTQ							
				0,3 m								
					fourni et installé							
					fourni par le MTQ							

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 Équipement de signalisation lumineuse

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 Équipement de signalisation lumineuse

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
16.4.6	661210	Unité	Fût pour signaux lumineux sur câble porteur F2 - Acier									
				C.B. 368 mm								
					sans haubans							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
					avec haubans							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
				C.B. 457 mm								
					sans haubans							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
					avec haubans							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 Équipement de signalisation lumineuse

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 Équipement de signalisation lumineuse

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
16.4.6	661230	Unité	Fût pour signalisation lumineuse F3 - Acier									
				fourni et installé								
				fourni par le MTQ								
16.4.6	661235	Unité	Potence pour signalisation lumineuse F3 - Acier									
				fourni et installé								
				fourni par le MTQ								
16.4.6	661250	Unité	Fût de béton centrifugé									
				fourni et installé								
				fourni par le MTQ								
16.4.6	661255	Unité	Fût de matériaux composites									
				fourni et installé								
				fourni par le MTQ								

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 Équipement de signalisation lumineuse

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 Équipement de signalisation lumineuse

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.3.1.4	662040	Unité	Massif de fondation pour signaux lumineux								**13**	**1 023,08$**
											6	3 766,67$
				ME-1							**2**	**0,00$**
					fourni et installé						**2**	**0,00$**
					fourni par le MTQ							
				ME-2							**11**	**1 209,09$**
											6	3 766,67$
					fourni et installé						**11**	**1 209,09$**
					fourni par le MTQ						6	3 766,67$
				ME-3								
					fourni et installé							
					fourni par le MTQ							
				ME-6								
					fourni et installé							
					fourni par le MTQ							

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 Équipement de signalisation lumineuse

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 Équipement de signalisation lumineuse

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.3.1.4	662040	Unité	Massif de fondation pour signaux lumineux									
				ME-6M								
					8 ancrages							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
					12 ancrages							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
				ME-11-830								
					fourni et installé							
					fourni par le MTQ							
				ME-12-830								
					fourni et installé							
					fourni par le MTQ							

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 Équipement de signalisation lumineuse

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 Équipement de signalisation lumineuse

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
16.3.1.4	662040	Unité	Massif de fondation pour signaux lumineux									
				ME-13-830								
					fourni et installé							
					fourni par le MTQ							
				autre type (ME-99)								
					fourni et installé							
					fourni par le MTQ							

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 Équipement de signalisation lumineuse

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 Équipement de signalisation lumineuse

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
16.3.1.4	662055	Unité	Massif de fondation pour coffret									
				MC-1								
					fourni et installé							
					fourni par le MTQ							
				MC-2								
					fourni et installé							
					fourni par le MTQ							
				autre spécification								
					fourni et installé							
					fourni par le MTQ							
16.3.1.4	662065	Unité	Massif de fondation pour PMVL									
				fourni et installé								
				fourni par le MTQ								
16.3.1.4	662070	Unité	Massif de fondation pour fût de béton centrifugé									
				fourni et installé								
				fourni par le MTQ								

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 Équipement de signalisation lumineuse

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 Équipement de signalisation lumineuse

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
16.8.10.4	666912	Unité	Coffret de distribution et de contrôle pour feux de circulation				**12**	**23 166,67$**	**3**	**28 366,33$**	**3**	**17 400,00$**
							19	21 175,31$	7	15 832,89$	2	21 190,95$
				type CF8								
					fourni et installé							
					fourni par le MTQ							
				type CF16							**2**	**13 600,00$**
											1	24 207,00$
					fourni et installé						**1**	**25 000,00$**
											1	24 207,00$
					fourni par le MTQ						**1**	**2 200,00$**
16.8.10.4	666914	Unité	Coffret de distribution et de contrôle pour feux clignotants				**2**	**2 000,00$**	**6**	**1 666,67$**	**1**	**2 000,00$**
							5	1 481,30$	2	923,75$	4	5 606,61$
				type CCS								
					fourni et installé							
					fourni par le MTQ							

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 Équipement de signalisation lumineuse

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 Équipement de signalisation lumineuse

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
	666930	Unité	Coffret de relève								**2**	**7 750,00$**
											1	19 181,00$
				sur massif, type CRM							**1**	**15 000,00$**
											1	19 181,00$
					fourni et installé						**1**	**15 000,00$**
											1	19 181,00$
					fourni par le MTQ							
				sur massif pour PMV, type CRPMV								
					fourni et installé							
					fourni par le MTQ							
				sur fût, type CRF							**1**	**500,00$**
					fourni et installé							
					fourni par le MTQ						**1**	**500,00$**

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 Équipement de signalisation lumineuse

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 Équipement de signalisation lumineuse

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
16.4.6	667335	Unité	Hauban en acier galvanisé pour fût F2									
				sans système d'ancrage								
					fourni et installé							
					fourni par le MTQ							
				avec système d'ancrage								
					fourni et installé							
					fourni par le MTQ							
				installation dans le roc								
					fourni et installé							
					fourni par le MTQ							
				inst. dans le roc avec syst. d'ancrage								
					fourni et installé							
					fourni par le MTQ							
16.6.5	667522	Global	Enlèvement du système de feux de circulation existant				**3**	**10 000,00$**	**3**	**17 333,33$**	**1**	**10 000,00$**
							3	6 447,38$	3	13 084,91$	3	7 049,77$
16.6.5	667524	Global	Enlèvement du système de feux clignotants existant				**3**	**3 666,67$**	**1**	**1 500,00$**		
							2	1 522,50$	3	1 604,91$		

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 Équipement de signalisation lumineuse

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 Équipement de signalisation lumineuse

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
16.4.6	667525	Unité	Fût tronqué				**7**	**1 350,00$**	**2**	**1 430,00$**		
							3	860,33$	8	801,80$	1	3 475,00$
				Aluminium								
					1,0 m							
					autre longueur (m)							
				Acier								
					1,0 m							
					autre longueur (m)							
16.4.6	667530	Global	Enlèvement d'un système de feux existant									
				feux clignotants								
				feux de circulation								
16.4.6	667535	Unité	Enlèvement d'un système de feux existant									
				feux clignotants								
				feux de circulation								

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 Équipement de signalisation lumineuse

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 Équipement de signalisation lumineuse

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
16.8.7.3	668565	m	Câble de distribution et contrôle pour signaux lumineux IMSA 19-1								**40**	**20,00$**
											28	18,00$
				3 conducteurs								
					calibre 16							
					autre calibre							
				9 conducteurs								
					calibre 16							
					autre calibre							
				36 conducteurs								
					35 x calibre 16 + 1 x calibre 10							
					autre calibre							
				autre nombre de conducteurs							**40**	**20,00$**
											28	18,00$
					calibre 16							
					autre calibre						**40**	**20,00$**
											28	18,00$

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 Équipement de signalisation lumineuse

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 Équipement de signalisation lumineuse

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
16.8.7.3	668575	m	Câble d'amenée blindé								**495**	**0,00$**
											392	2,93$
				2 conducteurs							**425**	**0,00$**
											324	2,25$
					calibre 18						**425**	**0,00$**
											324	2,25$
					autre calibre							
				4 conducteurs								
					calibre 18							
					autre calibre							
				8 conducteurs								
					calibre 18							
					autre calibre							
				autre nombre de conducteurs							**70**	**0,00$**
											68	6,19$
					calibre 18						**70**	**0,00$**
											68	6,19$
					autre calibre							

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 Équipement de signalisation lumineuse

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 Équipement de signalisation lumineuse

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
16.4.6	668595	Unité	Câble porteur pour feux clignotants	F2 - Acier galvanisé								
				sans système d'ancrage								
					fourni et installé							
					fourni par le MTQ							
				avec système d'ancrage								
					fourni et installé							
					fourni par le MTQ							
16.4.6	668597	m	Câble porteur pour feux clignotants	F2 - Acier galvanisé								
				sans système d'ancrage								
					fourni et installé							
					fourni par le MTQ							
				avec système d'ancrage								
					fourni et installé							
					fourni par le MTQ							
16.6.5	669100	Unité	Tige de mise à la terre				**14**	**175,61$**	**202**	**261,88$**	**40**	**309,75$**
							25	170,32$	56	155,43$	66	195,89$
16.6.5	669120	Unité	Tête de feux horizontale 4 sections				**20**	**1 615,25$**	**12**	**1 836,00$**	**17**	**1 100,00$**
							44	1 738,64$	16	1 522,85$	8	1 578,50$

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 Équipement de signalisation lumineuse

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 Équipement de signalisation lumineuse

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.6.5	669122	Unité	Tête de feux horizontale 5 sections				**8** 10	**2 000,00$** 1 901,00$	**3** 10	**1 892,00$** 1 488,97$		
16.6.5	669124	Unité	Tête de feux horizontale 6 sections						**1**	**2 000,00$**		
											1	2 111,20$

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 Équipement de signalisation lumineuse

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 Équipement de signalisation lumineuse

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue Qté exéc.	2012 Prix moyen Coût moyen	2013 Qté prévue Qté exéc.	2013 Prix moyen Coût moyen	2014 Qté prévue Qté exéc.	2014 Prix moyen Coût moyen
16.6.5	669125	Unité	Remplacement d'une tête de feux de circulation									
				à décompte numérique pour piétons								
					fourni et installé							
					fourni par le MTQ							
				horizontale 3 sections								
					fourni et installé							
					fourni par le MTQ							
				horizontale 4 sections								
					fourni et installé							
					fourni par le MTQ							
				horizontale 5 sections								
					fourni et installé							
					fourni par le MTQ							

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 Équipement de signalisation lumineuse

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 Équipement de signalisation lumineuse

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
16.6.5	669125	Unité	Remplacement d'une tête de feux de circulation	verticale 1 section	fourni et installé							
					fourni par le MTQ							
				verticale 2 sections	fourni et installé							
					fourni par le MTQ							
				verticale 3 sections	fourni et installé							
					fourni par le MTQ							
				verticale 4 sections	fourni et installé							
					fourni par le MTQ							

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 Équipement de signalisation lumineuse

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 Équipement de signalisation lumineuse

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
16.6.5	669125	Unité	Remplacement d'une tête de feux de circulation	verticale 5 sections	fourni et installé	fourni par le MTQ						
				verticale 6 sections	fourni et installé	fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 Équipement de signalisation lumineuse

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 Équipement de signalisation lumineuse

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
16.6.5	669125	Unité	Remplacement d'une tête de feux clignotants									
				1 lanterne								
					fourni et installé							
					fourni par le MTQ							
				2 lanternes								
					fourni et installé							
					fourni par le MTQ							
				3 lanternes								
					fourni et installé							
					fourni par le MTQ							
				4 lanternes								
					fourni et installé							
					fourni par le MTQ							
16.6.5	669126	Unité	Tête de feux à DEL à décompte numérique pour piétons				**18**	**944,44$**	**20**	**1 076,90$**	**10**	**950,00$**
							41	911,60$	8	763,00$	13	817,15$
16.6.5	669135	Unité	Détecteur lumineux pour piétons				**8**	**544,38$**	**28**	**403,71$**	**10**	**400,00$**
							31	483,51$	4	340,00$	8	350,98$

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 Équipement de signalisation lumineuse

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 Équipement de signalisation lumineuse

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
16.8.7.4	669140	Unité	Boucle de détection préfabriquée, dimensions 1.8 m x 1.8 m avec 30 m de câbles à l'extérieur de la boucle				**87**	**1 386,21$**	**46**	**1 801,09$**	**24**	**2 250,00$**
							128	1 291,51$	61	1 723,87$	37	1 287,06$
16.8.8.4	669145	Unité	Boucle de détection								**74**	**1 214,05$**
											39	1 806,08$
				1,8 m x 1,8 m avec 30 m de câbles							**68**	**1 251,18$**
											37	1 693,52$
					fourni et installé						**63**	**1 175,87$**
											32	1 543,75$
					fourni par le MTQ						**5**	**2 200,00$**
											5	2 704,64$
				autre dimension (m)							**6**	**793,33$**
											2	3 873,82$
					fourni et installé						**6**	**793,33$**
											2	3 873,82$
					fourni par le MTQ							
16.6.5	669200	Unité	Unité de feux de navigation									
									4	833,75$		
16.6.5	669250	Unité	Unité de feux de position									
16.6.5	669260	Unité	Unité de feux de circulation				**63**	**6 509,52$**	**34**	**6 536,76$**	**39**	**1 000,00$**
							130	3 387,23$	47	4 358,80$	43	2 196,64$

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 Équipement de signalisation lumineuse

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 Équipement de signalisation lumineuse

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.6.5	669265	Unité	Unité de feux									
				clignotants								
					1 lanterne							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
						2 sections						
						4 voies						
						3 poteaux						
						5 poteaux						
						1 section						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 Équipement de signalisation lumineuse

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 Équipement de signalisation lumineuse

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.6.5	669265	Unité	Unité de feux									
				clignotants								
					2 lanternes							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
						2 sections						
						4 voies						
						3 poteaux						
						5 poteaux						
						1 section						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 Équipement de signalisation lumineuse

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 Équipement de signalisation lumineuse

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.6.5	669265	Unité	Unité de feux									
				clignotants								
					3 lanternes							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
						2 sections						
						4 voies						
						3 poteaux						
						5 poteaux						
						1 section						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 Équipement de signalisation lumineuse

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 Équipement de signalisation lumineuse

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.6.5	669265	Unité	Unité de feux									
				clignotants								
					4 lanternes							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
						2 sections						
						4 voies						
						3 poteaux						
						5 poteaux						
						1 section						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 Équipement de signalisation lumineuse

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 Équipement de signalisation lumineuse

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.6.5	669265	Unité	Unité de feux									
				clignotants								
					horizontal							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
						2 sections						
						4 voies						
						3 poteaux						
						5 poteaux						
						1 section						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 Équipement de signalisation lumineuse

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 Équipement de signalisation lumineuse

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.6.5	669265	Unité	Unité de feux									
				clignotants								
					vertical							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
						2 sections						
						4 voies						
						3 poteaux						
						5 poteaux						
						1 section						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 Équipement de signalisation lumineuse

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 Équipement de signalisation lumineuse

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.6.5	669265	Unité	Unité de feux	de circulation	à décompte numérique pour piétons	fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
						2 sections						
						4 voies						
						3 poteaux						
						5 poteaux						
						1 section						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 Équipement de signalisation lumineuse

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 Équipement de signalisation lumineuse

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.6.5	669265	Unité	Unité de feux									
				de circulation								
					horizontale 3 sections							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
						2 sections						
						4 voies						
						3 poteaux						
						5 poteaux						
						1 section						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 Équipement de signalisation lumineuse

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 Équipement de signalisation lumineuse

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.6.5	669265	Unité	Unité de feux									
				de circulation								
					horizontale 4 sections							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
						2 sections						
						4 voies						
						3 poteaux						
						5 poteaux						
						1 section						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 Équipement de signalisation lumineuse

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 Équipement de signalisation lumineuse

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.6.5	669265	Unité	Unité de feux									
				de circulation								
					horizontale 5 sections							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
						2 sections						
						4 voies						
						3 poteaux						
						5 poteaux						
						1 section						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 Équipement de signalisation lumineuse

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 Équipement de signalisation lumineuse

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.6.5	669265	Unité	Unité de feux									
				de circulation								
					verticale 1 section							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
						2 sections						
						4 voies						
						3 poteaux						
						5 poteaux						
						1 section						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 Équipement de signalisation lumineuse

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 Équipement de signalisation lumineuse

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.6.5	669265	Unité	Unité de feux									
				de circulation								
					verticale 2 sections							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
						2 sections						
						4 voies						
						3 poteaux						
						5 poteaux						
						1 section						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 Équipement de signalisation lumineuse

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 Équipement de signalisation lumineuse

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.6.5	669265	Unité	Unité de feux									
				de circulation								
					verticale 3 sections							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
						2 sections						
						4 voies						
						3 poteaux						
						5 poteaux						
						1 section						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 Équipement de signalisation lumineuse

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 Équipement de signalisation lumineuse

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.6.5	669265	Unité	Unité de feux									
				de circulation								
					verticale 4 sections							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
						2 sections						
						4 voies						
						3 poteaux						
						5 poteaux						
						1 section						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 Équipement de signalisation lumineuse

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 Équipement de signalisation lumineuse

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.6.5	669265	Unité	Unité de feux									
				de circulation								
					verticale 5 sections							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
						2 sections						
						4 voies						
						3 poteaux						
						5 poteaux						
						1 section						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 Équipement de signalisation lumineuse

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 Équipement de signalisation lumineuse

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.6.5	669265	Unité	Unité de feux									
				de circulation								
					verticale 6 sections							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
						2 sections						
						4 voies						
						3 poteaux						
						5 poteaux						
						1 section						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 Équipement de signalisation lumineuse

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 Équipement de signalisation lumineuse

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.6.5	669265	Unité	Unité de feux									
				de circulation								
					horizontal							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
						2 sections						
						4 voies						
						3 poteaux						
						5 poteaux						
						1 section						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 Équipement de signalisation lumineuse

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 Équipement de signalisation lumineuse

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
16.6.5	669265	Unité	Unité de feux									
				de circulation								
					vertical							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
						2 sections						
						4 voies						
						3 poteaux						
						5 poteaux						
						1 section						
16.6.5	669270	Unité	Unité de feux clignotant				**6**	**7 541,67$**	**5**	**2 800,00$**		
							2	13 862,81$	4	1 976,75$	3	3 261,10$
16.6.5	669275	Unité	Lanterne pour panneau de signalisation (prescription ou danger)									
16.8.6.3	669305	Unité	Boîte de tirage				**335**	**705,11$**	**305**	**921,91$**	**482**	**657,85$**
							392	634,47$	315	555,82$	356	487,53$
16.8.6.3	669310	Unité	Boîte de jonction				**105**	**920,48$**	**27**	**877,78$**	**117**	**692,99$**
							86	534,17$	16	827,78$	33	658,79$
16.6.5	669325	Unité	Remplacement d'un massif de tirage par une boîte de tirage									

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 Équipement de signalisation lumineuse

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 Équipement de signalisation lumineuse

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.6.5	669330	Unité	Remplacement d'une boîte de tirage									

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 Équipement de signalisation lumineuse

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
16.8.8	654815	Unité	Coffret de branchement et de distribution pour l'éclairage routier						**1**	**0,00$**	**2**	**2 085,00$**
											2	1 676,00$
				type CE1					**1**	**0,00$**	**1**	**0,00$**
											1	2 157,00$
					fourni et installé				**1**	**0,00$**	**1**	**0,00$**
											1	2 157,00$
					fourni par le MTQ							
				type CE3							**1**	**4 170,00$**
											1	1 195,00$
					fourni et installé							
					fourni par le MTQ						**1**	**4 170,00$**
											1	1 195,00$
16.7.5	654820	Unité	Coffret de distribution et de contrôle pour éclairage routier				**4**	**5 375,00$**	**1**	**7 950,00$**	**1**	**6 085,00$**
							7	5 998,73$	2	8 804,09$	1	9 162,00$
16.8.8	654825	Unité	Coffret de branchement pour éclairage routier						**1**	**0,00$**	**2**	**1 800,00$**
				type CB1					**1**	**0,00$**		
					fourni et installé				**1**	**0,00$**		
					fourni par le MTQ							
				type CB3							**2**	**1 800,00$**
					fourni et installé						**2**	**1 800,00$**
					fourni par le MTQ							

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
16.8.9.4	654835	Unité	Alimentation électrique pour éclairage routier						**1**	**2 000,00$**	**16**	**7 245,31$**
											4	5 094,68$
				120/240 V					**1**	**2 000,00$**	**1**	**0,00$**
											1	4 496,12$
					coffret fourni par le MTQ				**1**	**2 000,00$**	**1**	**0,00$**
											1	4 496,12$
					coffret fourni par l'entrepreneur							
				347/600 V							**15**	**7 728,33$**
											3	5 329,41$
					coffret fourni par le MTQ						**7**	**4 560,71$**
											3	5 329,41$
					coffret fourni par l'entrepreneur						**8**	**10 500,00$**
16.8.9.4	654840	Unité	Alimentation électrique temporaire pour éclairage routier									
				120/240 V								
				347/600 V								

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.7.5	660900	Unité	Unité d'éclairage						**7**	**0,00$**	**814**	**867,81$**
											195	495,33$
				luminaire profilé					**7**	**0,00$**	**428**	**634,00$**
											61	78,30$
					70 W							
						halogénures métalliques (HM)						
						sodium haute pression (SHP)						
						70 W						
						100 W						
						150 W						
						200 W						
						250 W						
						400 W						
						750 W						
						autre (W)						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.7.5	660900	Unité	Unité d'éclairage									
				luminaire profilé								
					100 W							
						halogénures métalliques (HM)						
						sodium haute pression (SHP)						
						70 W						
						100 W						
						150 W						
						200 W						
						250 W						
						400 W						
						750 W						
						autre (W)						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.7.5	660900	Unité	Unité d'éclairage									
				luminaire profilé								
					150 W							
						halogénures métalliques (HM)						
						sodium haute pression (SHP)						
						70 W						
						100 W						
						150 W						
						200 W						
						250 W						
						400 W						
						750 W						
						autre (W)						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.7.5	660900	Unité	Unité d'éclairage									
				luminaire profilé								
					200 W							
						halogénures métalliques (HM)						
						sodium haute pression (SHP)						
						70 W						
						100 W						
						150 W						
						200 W						
						250 W						
						400 W						
						750 W						
						autre (W)						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.7.5	660900	Unité	Unité d'éclairage									
				luminaire profilé								
					250 W							
						halogénures métalliques (HM)						
						sodium haute pression (SHP)						
						70 W						
						100 W						
						150 W						
						200 W						
						250 W						
						400 W						
						750 W						
						autre (W)						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.7.5	660900	Unité	Unité d'éclairage									
				luminaire profilé								
					400 W							
						halogénures métalliques (HM)						
						sodium haute pression (SHP)						
						70 W						
						100 W						
						150 W						
						200 W						
						250 W						
						400 W						
						750 W						
						autre (W)						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.7.5	660900	Unité	Unité d'éclairage									
				luminaire profilé								
					autre (W)							
						halogénures métalliques (HM)						
						sodium haute pression (SHP)						
						aucune spécification						
						70 W						
						100 W						
						150 W						
						200 W						
						250 W						
						400 W						
						750 W						
						autre (W)						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.7.5	660900	Unité	Unité d'éclairage									
				luminaire profilé								
					SHP							
						halogénures métalliques (HM)						
						sodium haute pression (SHP)						
						70 W						
						100 W						
						150 W						
						200 W						
						250 W						
						400 W						
						750 W						
						autre (W)						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
16.7.5	660900	Unité	Unité d'éclairage									
				luminaire profilé								
					sodium haute pression (SHP)		**7**	**0,00$**			**428**	**634,00$**
											61	78,30$
					halogénures métalliques (HM)							
					sodium haute pression (SHP)							
					70 W							
					100 W							
					150 W						**12**	**250,00$**
											12	40,00$
					200 W						**120**	**750,00$**
					250 W		**7**	**0,00$**			**292**	**600,51$**
											49	87,68$
					400 W						**4**	**750,00$**
					750 W							
					autre (W)							

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.7.5	660900	Unité	Unité d'éclairage									
				luminaire profilé avec cellule photoélect.							**1**	**0,00$**
											1	15 193,31$
				150 W								
					halogénures métalliques (HM)							
					sodium haute pression (SHP)							
					70 W							
					100 W							
					150 W							
					200 W							
					250 W							
					400 W							
					750 W							
					autre (W)							

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.7.5	660900	Unité	Unité d'éclairage									
				luminaire profilé avec cellule photoélect.								
				250 W								
					halogénures métalliques (HM)							
					sodium haute pression (SHP)							
					70 W							
					100 W							
					150 W							
					200 W							
					250 W							
					400 W							
					750 W							
					autre (W)							

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.7.5	660900	Unité	Unité d'éclairage									
				luminaire profilé avec cellule photoélect.								
				400 W								
					halogénures métalliques (HM)							
					sodium haute pression (SHP)							
					70 W							
					100 W							
					150 W							
					200 W							
					250 W							
					400 W							
					750 W							
					autre (W)							

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.7.5	660900	Unité	Unité d'éclairage									
				luminaire profilé avec cellule photoélect.								
					autre (W)							
						halogénures métalliques (HM)						
						sodium haute pression (SHP)						
						aucune spécification						
						70 W						
						100 W						
						150 W						
						200 W						
						250 W						
						400 W						
						750 W						
						autre (W)						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.7.5	660900	Unité	Unité d'éclairage									
				luminaire profilé avec cellule photoélect.								
					SHP							
						halogénures métalliques (HM)						
						sodium haute pression (SHP)						
						70 W						
						100 W						
						150 W						
						200 W						
						250 W						
						400 W						
						750 W						
						autre (W)						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.7.5	660900	Unité	Unité d'éclairage									
				luminaire profilé avec cellule photoélect.								
					sodium haute pression (SHP)						**1**	**0,00$**
											1	15 193,31$
						halogénures métalliques (HM)						
						sodium haute pression (SHP)						
						70 W						
						100 W						
						150 W					**1**	**0,00$**
											1	15 193,31$
						200 W						
						250 W						
						400 W						
						750 W						
						autre (W)						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.7.5	660900	Unité	Unité d'éclairage									
				luminaire rond							**277**	**700,36$**
											133	576,09$
					400 W							
						halogénures métalliques (HM)						
						sodium haute pression (SHP)						
						70 W						
						100 W						
						150 W						
						200 W						
						250 W						
						400 W						
						750 W						
						autre (W)						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.7.5	660900	Unité	Unité d'éclairage									
				luminaire rond								
					750 W							
						halogénures métalliques (HM)						
						sodium haute pression (SHP)						
						70 W						
						100 W						
						150 W						
						200 W						
						250 W						
						400 W						
						750 W						
						autre (W)						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.7.5	660900	Unité	Unité d'éclairage									
				luminaire rond								
					1000 W							
						halogénures métalliques (HM)						
						sodium haute pression (SHP)						
						70 W						
						100 W						
						150 W						
						200 W						
						250 W						
						400 W						
						750 W						
						autre (W)						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.7.5	660900	Unité	Unité d'éclairage									
				luminaire rond								
					autre (W)							
						halogénures métalliques (HM)						
						sodium haute pression (SHP)						
						aucune spécification						
						70 W						
						100 W						
						150 W						
						200 W						
						250 W						
						400 W						
						750 W						
						autre (W)						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.7.5	660900	Unité	Unité d'éclairage									
				luminaire rond								
					SHP							
						halogénures métalliques (HM)						
						sodium haute pression (SHP)						
						70 W						
						100 W						
						150 W						
						200 W						
						250 W						
						400 W						
						750 W						
						autre (W)						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
16.7.5	660900	Unité	Unité d'éclairage									
				luminaire rond								
					sodium haute pression (SHP)						**277**	**700,36$**
											133	576,09$
					halogénures métalliques (HM)							
					sodium haute pression (SHP)							
						70 W						
						100 W						
						150 W						
						200 W						
						250 W						
						400 W						
						750 W					**37**	**378,38$**
											33	140,00$
						autre (W)					**240**	**750,00$**
											100	720,00$

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue Qté exéc.	2012 Prix moyen Coût moyen	2013 Qté prévue Qté exéc.	2013 Prix moyen Coût moyen	2014 Qté prévue Qté exéc.	2014 Prix moyen Coût moyen
16.7.5	660900	Unité	Unité d'éclairage									
			luminaire pour montage en surface								**108**	**2 231,94$**
				70 W								
					halogénures métalliques (HM)							
					sodium haute pression (SHP)							
						70 W						
						100 W						
						150 W						
						200 W						
						250 W						
						400 W						
						750 W						
						autre (W)						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.7.5	660900	Unité	Unité d'éclairage									
				luminaire pour montage en surface								
					100 W							
						halogénures métalliques (HM)						
						sodium haute pression (SHP)						
						70 W						
						100 W						
						150 W						
						200 W						
						250 W						
						400 W						
						750 W						
						autre (W)						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.7.5	660900	Unité	Unité d'éclairage									
				luminaire pour montage en surface								
					150 W							
						halogénures métalliques (HM)						
						sodium haute pression (SHP)						
						70 W						
						100 W						
						150 W						
						200 W						
						250 W						
						400 W						
						750 W						
						autre (W)						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.7.5	660900	Unité	Unité d'éclairage									
				luminaire pour montage en surface								
					250 W						**1**	**0,00$**
						halogénures métalliques (HM)						
						sodium haute pression (SHP)					**1**	**0,00$**
						70 W						
						100 W						
						150 W						
						200 W						
						250 W						
						400 W						
						750 W						
						autre (W)						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue Qté exéc.	2012 Prix moyen Coût moyen	2013 Qté prévue Qté exéc.	2013 Prix moyen Coût moyen	2014 Qté prévue Qté exéc.	2014 Prix moyen Coût moyen
16.7.5	660900	Unité	Unité d'éclairage									
				luminaire pour montage en surface								
				400 W							**19**	**0,00$**
					halogénures métalliques (HM)							
					sodium haute pression (SHP)						**19**	**0,00$**
					70 W							
					100 W							
					150 W							
					200 W							
					250 W							
					400 W							
					750 W							
					autre (W)							

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue Qté exéc.	2012 Prix moyen Coût moyen	2013 Qté prévue Qté exéc.	2013 Prix moyen Coût moyen	2014 Qté prévue Qté exéc.	2014 Prix moyen Coût moyen
16.7.5	660900	Unité	Unité d'éclairage									
				luminaire pour montage en surface								
				autre (W)								
					halogénures métalliques (HM)							
					sodium haute pression (SHP)							
					aucune spécification							
					70 W							
					100 W							
					150 W							
					200 W							
					250 W							
					400 W							
					750 W							
					autre (W)							

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.7.5	660900	Unité	Unité d'éclairage									
				luminaire pour montage en surface								
					SHP							
						halogénures métalliques (HM)						
						sodium haute pression (SHP)						
						70 W						
						100 W						
						150 W						
						200 W						
						250 W						
						400 W						
						750 W						
						autre (W)						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
16.7.5	660900	Unité	Unité d'éclairage									
				luminaire pour montage en surface								
					sodium haute pression (SHP)						**88**	**2 739,20$**
						halogénures métalliques (HM)						
						sodium haute pression (SHP)						
						70 W					**67**	**3 000,00$**
						100 W					**17**	**2 226,47$**
						150 W						
						200 W						
						250 W					**4**	**550,00$**
						400 W						
						750 W						
						autre (W)						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.7.5	660900	Unité	Unité d'éclairage									
				luminaire DEL								
					autre (W)							
						halogénures métalliques (HM)						
						sodium haute pression (SHP)						
						aucune spécification						
						70 W						
						100 W						
						150 W						
						200 W						
						250 W						
						400 W						
						750 W						
						autre (W)						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.7.5	660900	Unité	Unité d'éclairage									
				luminaire DEL								
					SHP							
						halogénures métalliques (HM)						
						sodium haute pression (SHP)						
						70 W						
						100 W						
						150 W						
						200 W						
						250 W						
						400 W						
						750 W						
						autre (W)						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
16.7.5	660900	Unité	Unité d'éclairage									
				luminaire DEL								
					sodium haute pression (SHP)							
						halogénures métalliques (HM)						
						sodium haute pression (SHP)						
						70 W						
						100 W						
						150 W						
						200 W						
						250 W						
						400 W						
						750 W						
						autre (W)						
16.7.5	660930	Unité	Unité d'éclairage sur poteau de bois				**220**	**2 493,64$**			**11**	**2 800,00$**
							189	1 258,98$	33	1 634,43$	26	1 384,67$
16.7.5	660940	Unité	Unité d'éclairage				**1 252**	**668,33$**	**137**	**1 562,26$**	**515**	**737,09$**
							952	706,73$	228	490,40$	251	508,76$

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
16.4.6	661100	Unité	Fût pour éclairage routier type E1						**4**	**1 750,00$**	**325**	**1 924,28$**
											54	754,26$
				6,0 m - Aluminium					**2**	**750,00$**	**19**	**1 144,74$**
											4	197,50$
					C.B. 305 mm				**2**	**750,00$**	**19**	**1 144,74$**
											4	197,50$
						fourni et installé			**2**	**750,00$**	**14**	**1 410,71$**
											1	200,00$
						fourni par le MTQ					**5**	**400,00$**
											3	196,67$
					autre centre de boulonnage (C.B. ___ mm)								
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
				8,5 m - Aluminium								
					C.B. 305 mm							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
					autre centre de boulonnage (C.B. ___ mm)							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
16.4.6	661100	Unité	Fût pour éclairage routier type E1									
				10,0 m - Aluminium					**2**	**2 750,00$**		
					C.B. 305 mm							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
					C.B. 368 mm				**2**	**2 750,00$**		
						fourni et installé			**2**	**2 750,00$**		
						fourni par le MTQ						
					autre centre de boulonnage (C.B. ___ mm)							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
16.4.6	661100	Unité	Fût pour éclairage routier type E1									
				12,0 m - Aluminium							**302**	**1 989,14$**
											48	248,75$
					C.B. 368 mm						**302**	**1 989,14$**
											48	248,75$
						fourni et installé					**234**	**2 467,44$**
						fourni par le MTQ					**68**	**343,24$**
											48	248,75$
					C.B. 457 mm							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
					autre centre de boulonnage (C.B. ___ mm)							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
16.4.6	661100	Unité	Fût pour éclairage routier type E1									
				15,0 m - Aluminium							**2**	**0,00$**
											2	14 000,00$
					C.B. 457 mm						**2**	**0,00$**
											2	14 000,00$
						fourni et installé					**2**	**0,00$**
						fourni par le MTQ					2	14 000,00$
						autre centre de boulonnage (C.B. ___ mm)						
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
				6,0 m - Acier								
					C.B. 305 mm							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
						autre centre de boulonnage (C.B. ___ mm)						
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.4.6	661100	Unité	Fût pour éclairage routier type E1									
				8,5 m - Acier								
					C.B. 305 mm							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
					autre centre de boulonnage (C.B. ___ mm)							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.4.6	661100	Unité	Fût pour éclairage routier type E1									
				10,0 m - Acier								
					C.B. 305 mm							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
					C.B. 368 mm							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
					autre centre de boulonnage (C.B. ___ mm)							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.4.6	661100	Unité	Fût pour éclairage routier type E1									
				12,0 m - Acier								
					C.B. 368 mm							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
					C.B. 457 mm							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
					autre centre de boulonnage (C.B. ___ mm)							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.4.6	661100	Unité	Fût pour éclairage routier type E1									
				15,0 m - Acier								
					C.B. 457 mm							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
					autre centre de boulonnage (C.B. ___ mm)							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
16.4.6	661100	Unité	Fût pour éclairage routier type E1									
				autre hauteur (m) - Aluminium ou Acier							**2**	**1 460,00$**
					C.B. 305 mm							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
					C.B. 368 mm							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
					C.B. 457 mm							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
					autre centre de boulonnage (C.B. ___ mm)						**2**	**1 460,00$**
						fourni et installé					**2**	**1 460,00$**
						fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.4.6	661105	Unité	Potence pour éclairage routier E1								**419**	**719,57$**
											54	43,33$
				droite en aluminium								
					0,6 m							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
					1,2 m							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
					autre longueur (m)							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.4.6	661105	Unité	Potence pour éclairage routier E1									
				droite en acier								
					0,6 m							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
					1,2 m							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
					autre longueur (m)							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
16.4.6	661105	Unité	Potence pour éclairage routier E1									
				à rayon en aluminium							**419**	**719,57$**
											54	43,33$
				2,0 m							**12**	**250,00$**
											12	20,00$
					fourni et installé							
					fourni par le MTQ						**12**	**250,00$**
											12	20,00$
				3,0 m							**163**	**484,05$**
											42	50,00$
					fourni et installé						**101**	**747,43$**
					fourni par le MTQ						**62**	**55,00$**
											42	50,00$
				4,0 m							**244**	**900,00$**
					fourni et installé						**244**	**900,00$**
					fourni par le MTQ							
				autre longueur (m)								
					fourni et installé							
					fourni par le MTQ							

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
16.4.6	661105	Unité	Potence pour éclairage routier E1									
				à rayon en acier								
					2,0 m							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
					3,0 m							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
					4,0 m							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
					autre longueur (m)							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
16.4.6	661110	Unité	Tour d'éclairage E2 en acier								**40**	**30 327,50$**
											13	16 669,69$
				30 m							**40**	**30 327,50$**
											13	16 669,69$
					C.B. 762 mm						**40**	**30 327,50$**
											13	16 669,69$
						fourni et installé					**33**	**35 000,00$**
											6	33 215,00$
						fourni par le MTQ					**7**	**8 300,00$**
											7	2 488,00$
					autre centre de boulonnage (C.B. ___ mm)							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
				autre hauteur (m)								
					C.B. 762 mm							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
					autre centre de boulonnage (C.B. ___ mm)							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
16.3.1.4	662045	Unité	Massif de fondation pour éclairage						**2**	**2 875,00$**	**374**	**3 569,81$**
											113	5 810,74$
				ME-1					**1**	**2 500,00$**	**16**	**1 987,50$**
											4	2 090,00$
					fourni et installé				**1**	**2 500,00$**	**16**	**1 987,50$**
											4	2 090,00$
					fourni par le MTQ							
				ME-2					**1**	**3 250,00$**	**246**	**2 682,93$**
											36	2 818,61$
					fourni et installé				**1**	**3 250,00$**	**244**	**2 704,92$**
											34	2 793,53$
					fourni par le MTQ						**2**	**0,00$**
											2	3 245,00$
				ME-3								
					fourni et installé							
					fourni par le MTQ							
				ME-6							**36**	**11 744,44$**
											19	19 943,37$
					fourni et installé						**36**	**11 744,44$**
											19	19 943,37$
					fourni par le MTQ							

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
16.3.1.4	662045	Unité	Massif de fondation pour éclairage									
				ME-6M							**5**	**22 000,00$**
											5	12 612,00$
					8 ancrages						**5**	**22 000,00$**
											5	12 612,00$
						fourni et installé					**5**	**22 000,00$**
											5	12 612,00$
						fourni par le MTQ						
					12 ancrages							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
				ME-11-830								
					fourni et installé							
					fourni par le MTQ							
				ME-12-830								
					fourni et installé							
					fourni par le MTQ							

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
16.3.1.4	662045	Unité	Massif de fondation pour éclairage									
				ME-13-830								
					fourni et installé							
					fourni par le MTQ							
				autre type (ME-99)							**71**	**1 556,48$**
											49	2 138,78$
					fourni et installé						**71**	**1 556,48$**
					fourni par le MTQ						49	2 138,78$

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
16.4.6	662350	Unité	Caisson de service électrique CS-ÉL				**3**	**300,00$**	**12**	**350,00$**	**23**	**495,65$**
							21	384,79$	3	1 721,29$	10	492,94$
				Aluminium								
					C.B. 305 mm							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
					C.B. 368 mm							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
					autre centre de boulonnage (C.B. ___ mm)							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
16.4.6	662350	Unité	Caisson de service électrique CS-ÉL									
				Acier							**1**	**0,00$**
											1	927,00$
					C.B. 305 mm							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
					C.B. 368 mm						**1**	**0,00$**
											1	927,00$
						fourni et installé					**1**	**0,00$**
						fourni par le MTQ					1	927,00$
					autre centre de boulonnage (C.B. ___ mm)							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
16.4.6	662355	Unité	Caisson de sécurité CS - Aluminium				**252**	**537,85$**	**58**	**587,93$**	**485**	**447,17$**
							239	477,75$	290	394,44$	177	289,91$
				C.B. 305 mm							**4**	**155,00$**
					fourni et installé							
					fourni par le MTQ						**4**	**155,00$**
				C.B. 368 mm							**66**	**175,15$**
											48	62,29$
					fourni et installé							
					fourni par le MTQ						**66**	**175,15$**
											48	62,29$
				autre centre de boulonnage (C.B. ___ mm)								
					fourni et installé							
					fourni par le MTQ							
16.7.5	665500	Unité	Luminaire mural avec support				**27**	**1 807,41$**	**4**	**1 750,00$**	**10**	**1 400,00$**
							30	1 212,14$	23	1 140,34$	2	2 500,00$
16.7.5	665505	Unité	Luminaire mural sans support				**1**	**3 000,00$**				
							4	3 650,00$	1	1 200,00$		
16.7.5	666825	Unité	Porte-fusibles double									
16.7.5	666850	Unité	Porte-fusibles triple									
16.4.6	666925	Unité	Lampadaire avec alimentation et distribution				**1**	**17 500,00$**	**1**	**9 500,00$**	**2**	**5 000,00$**
											3	6 529,02$

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
16.4.6	667300	Unité	Poteau de bois				**356**	**673,61$**	**874**	**349,53$**	**160**	**277,60$**
							515	571,41$	2 130	147,07$	1 946	113,24$
				9,14 m (7,46 m hors-sol)								
					sans système d'ancrage							
					avec système d'ancrage							
					installation dans le roc							
					inst. dans le roc avec syst. d'ancrage							
				10,67 m (8,84 m hors-sol)							**3**	**766,67$**
											2	950,00$
					sans système d'ancrage						**2**	**650,00$**
											2	950,00$
					avec système d'ancrage						**1**	**1 000,00$**
					installation dans le roc							
					inst. dans le roc avec syst. d'ancrage							
				12,2 m (10,37 m hors-sol)								
					sans système d'ancrage							
					avec système d'ancrage							
					installation dans le roc							
					inst. dans le roc avec syst. d'ancrage							

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.4.6	667300	Unité	Poteau de bois									
				13,71 m (11,73 m hors-sol)								
					sans système d'ancrage							
					avec système d'ancrage							
					installation dans le roc							
					inst. dans le roc avec syst. d'ancrage							
				15,24 m (13,11 m hors-sol)								
					sans système d'ancrage							
					avec système d'ancrage							
					installation dans le roc							
					inst. dans le roc avec syst. d'ancrage							
				autre hauteur (m (m hors-sol))							**6**	**50,00$**
					sans système d'ancrage						**6**	**50,00$**
					avec système d'ancrage							
					installation dans le roc							
					inst. dans le roc avec syst. d'ancrage							

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.4.6	667300	Unité	Poteau de bois									
				15,24 m (13,11m hors-sol)								
					sans système d'ancrage							
					avec système d'ancrage							
					installation dans le roc							
					inst. dans le roc avec syst. d'ancrage							

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
16.4.6	667325	Unité	Hauban pour poteau de bois				**8**	**450,00$**	**16**	**293,75$**	**3**	**250,00$**
							5	256,00$	7	460,71$		
				avec système d'ancrage							**3**	**250,00$**
					fourni et installé						**3**	**250,00$**
					fourni par le MTQ							
				sans système d'ancrage								
					fourni et installé							
					fourni par le MTQ							
				installation dans le roc								
					fourni et installé							
					fourni par le MTQ							
				inst. dans le roc avec syst. d'ancrage								
					fourni et installé							
					fourni par le MTQ							

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.4.6	667330	Unité	Potence pour poteau de bois									
				en aluminium								
					2,0 m							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
					3,0 m							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
					4,0 m							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
					autre longueur (m)							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
16.4.6	667330	Unité	Potence pour poteau de bois									
				en acier								
					2,0 m							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
					3,0 m							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
					4,0 m							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
					autre longueur (m)							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
16.7.5	667420	Unité	Unité d'éclairage à enlever et à replacer				**18**	**1 761,11$**	**4**	**1 100,00$**		
							19	1 293,42$	2	2 450,00$	4	1 262,50$

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.4.6	667425	Unité	Enlèvement d'une unité d'éclairage								**96**	**510,52$**
											49	430,00$
				luminaire profilé							**93**	**523,76$**
											49	430,00$
					à démanteler						**2**	**500,00$**
					à récupérer						**73**	**370,00$**
											49	430,00$
					à remplacer							
					autre spécification						**18**	**1 150,00$**
				luminaire rond								
					à démanteler							
					à récupérer							
					à remplacer							
					autre spécification							
				luminaire pour montage en surface							**3**	**100,00$**
					à démanteler							
					à récupérer						**3**	**100,00$**
					à remplacer							
					autre spécification							

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
16.7.5	667450	Unité	Unité d'éclairage à enlever et à récupérer				**35**	**2 460,00$**	**6**	**1 490,00$**		
							35	1 761,40$				
	667460	Global	Enlèvement des câbles électriques aériens									
	667465	m	Enlèvement des câbles électriques aériens									
16.8.10.4	667475	Unité	Relocalisation de l'alimentation électrique et du coffret de distribution et de contrôle				**3**	**1 833,33$**	**14**	**1 071,43$**	**2**	**0,00$**
							4	1 252,03$	7	884,62$		
16.8.8.4	667477	Global	Enlèvement de l'alimentation électrique				**7**	**1 908,78$**	**5**	**4 760,00$**		
							5	1 477,92$	4	770,62$	4	3 876,57$
	667478	Global	Relocalisation de l'alimentation électrique									
16.8.4.5	667480	m	Conducteur souterrain à enlever				**50**	**60,00$**	**10 793**	**10,11$**	**7 055**	**4,25$**
							88	25,48$	3 182	2,48$	8 243	2,45$
16.8.6.3	667482	m	Remplacer les câbles existants, calibre 10									
16.8.6.3	667484	m	Remplacer les câbles existants, calibre 6								**260**	**7,00$**
											257	5,95$
	667505	Unité	Dispositif antivol								**20**	**75,00$**
16.7.5	667510	Unité	Enlèvement d'un système d'éclairage existant				**538**	**184,98$**			**84**	**1 557,14$**
							531	221,58$			53	944,02$
				enlèvement complet							**1**	**30 000,00$**
											1	16 880,00$
				enlèvement partiel							**1**	**5 000,00$**
											1	1 600,00$
16.7.5	667515	Global	Enlèvement d'un système d'éclairage existant				**9**	**20 111,11$**	**13**	**21 963,08$**	**3**	**7 000,00$**
							9	4 826,13$	10	42 598,09$	8	25 303,16$
				enlèvement complet								
				enlèvement partiel								

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.7.5	667520	Global	Enlèvement du système d'éclairage existant				**5** 3	**15 820,00$** 9 383,05$	**4** 5	**3 875,00$** 6 273,96$	 2	 1 788,00$

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
16.8.5.5	667900	m	Conduit						**85**	**152,59$**	**41 172**	**20,77$**
											16 324	12,58$
				rigide en PVC					**15**	**14,00$**	**39 817**	**11,76$**
											15 425	6,44$
					16 mm						**2**	**5,50$**
											2	5,60$
					21 mm						**85**	**8,65$**
											25	10,00$
					27 mm							
					63 mm						**15**	**28,00$**
					78 mm						**470**	**28,00$**
					91 mm							
					103 mm							
					autre diamètre (mm)							

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.8.5.5	667900	m	Conduit									
				rigide en aluminium							**75**	**15,00$**
											6	66,08$
				16 mm								
				21 mm								
				27 mm								
				63 mm							**15**	**0,00$**
											5	78,59$
				78 mm								
				autre diamètre (mm)								
				métallique flexible avec gaine thermopl.							**15**	**90,00$**
				16 mm								
				21 mm								
				27 mm								
				autre diamètre (mm)								

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
16.8.5.5	667900	m	Conduit									
				en fibre de verre renforcé d'époxy (FRE)								
					27 mm							
					63 mm							
					autre diamètre (mm)							
				en acier galvanisé recouvert de PVC							**55** 55	**105,09$** 90,00$
					27 mm							
					63 mm							
					autre diamètre (mm)							
				rigide en PEHD installé par forage direct.					**58**	**220,00$**	**1 210** 837	**312,87$** 120,24$
					autre diamètre (mm)							
				autre spécification					**12**	**0,00$**		
					autre diamètre (mm)				**12**	**0,00$**		

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
16.8.4.3	668300	m	Gaine						**31**	**0,00$**	**207**	**36,33$**
											80	73,73$
				installée par excavation					**31**	**0,00$**	**207**	**36,33$**
											80	73,73$
				Ø 150 mm							**187**	**40,22$**
											80	73,73$
					en T.T.O.G.						**147**	**40,96$**
											72	80,00$
					en PVC						**40**	**37,50$**
											8	20,00$
					autre spécification							
					aucune spécification							
				Ø 200 mm					**26**	**0,00$**	**20**	**0,00$**
					en T.T.O.G.						**20**	**0,00$**
					en PVC							
					autre spécification				**26**	**0,00$**		
					aucune spécification							

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.8.4.3	668300	m	Gaine									
				installée par excavation								
					Ø 300 mm							
						en T.T.O.G.						
						en PVC						
						autre spécification						
						aucune spécification						
					autre diamètre (mm)							
						en T.T.O.G.						
						en PVC						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
16.8.4.3	668300	m	Gaine									
				installée par excavation								
					20 M				**5**	**0,00$**		
						en T.T.O.G.						
						en PVC			**5**	**0,00$**		
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.8.4.3	668300	m	Gaine									
				installée par forage directionnel								
					Ø 150 mm							
						en T.T.O.G.						
						en PVC						
						autre spécification						
						aucune spécification						
					Ø 200 mm							
						en T.T.O.G.						
						en PVC						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.8.4.3	668300	m	Gaine									
				installée par forage directionnel								
					Ø 300 mm							
						en T.T.O.G.						
						en PVC						
						autre spécification						
						aucune spécification						
					autre diamètre (mm)							
						en T.T.O.G.						
						en PVC						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
16.8.4.3	668300	m	Gaine									
				installée par forage directionnel								
					20 M							
						en T.T.O.G.						
						en PVC						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
16.8.4.3	668300	m	Gaine									
				installée par poussée								
					Ø 150 mm							
						en T.T.O.G.						
						en PVC						
						autre spécification						
						aucune spécification						
					Ø 200 mm							
						en T.T.O.G.						
						en PVC						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.8.4.3	668300	m	Gaine									
				installée par poussée								
					Ø 300 mm							
						en T.T.O.G.						
						en PVC						
						autre spécification						
						aucune spécification						
					autre diamètre (mm)							
						en T.T.O.G.						
						en PVC						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
16.8.4.3	668300	m	Gaine									
				installée par poussée								
					20 M							
						en T.T.O.G.						
						en PVC						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.8.7.3	668505	m	Câble						**2 332**	**0,69$**	**124 301**	**3,50$**
											34 455	3,14$
				monoconducteur RW90							**3 480**	**1,61$**
					calibre 0							
					calibre 2							
					calibre 4							
					calibre 6							
					calibre 8							
					calibre 10							
					calibre 12							
					calibre 14						**3 480**	**1,61$**
					autre calibre							

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
16.8.7.3	668505	m	Câble									
				monoconducteur RWU90					**2 320**	**0,69$**	**82 336**	**3,99$**
											18 983	3,93$
					calibre 0							
					calibre 2						**4 404**	**9,36$**
											2 033	6,00$
					calibre 4				**2 000**	**0,00$**	**17 502**	**4,86$**
											6 606	4,20$
					calibre 6				**320**	**5,00$**	**60 430**	**3,35$**
											10 344	3,36$
					calibre 8							
					calibre 10							
					calibre 12							
					calibre 14							
					autre calibre							

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
16.8.7.3	668505	m	Câble									
				nu en cuivre							**38 485**	**2,63$**
											15 472	2,17$
					toronné						**38 485**	**2,63$**
											15 472	2,17$
						calibre 6						
						calibre 8						
						calibre 10					**310**	**4,00$**
											311	3,00$
						autre calibre					**38 175**	**2,62$**
											15 161	2,15$
					solide							
						calibre 8						
						calibre 10						
						autre calibre						
				autre spécification					**12**	**0,00$**		
					autre spécification				**12**	**0,00$**		
					aucune spécification							

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
16.8.7.3	668515	m	Câble								**610**	**29,38$**
											371	12,32$
				Teck90 en cuivre							**550**	**31,27$**
											311	12,00$
					2 conducteurs						**100**	**12,00$**
						calibre 8						
						calibre 10						
						calibre 12					**100**	**12,00$**
						calibre 14						
						autre calibre						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
16.8.7.3	668515	m	Câble									
				Teck90 en cuivre								
					3 conducteurs						**350**	**40,00$**
											311	12,00$
						calibre 2						
						calibre 4						
						calibre 8						
						calibre 10					**350**	**40,00$**
											311	12,00$
						calibre 12						
						calibre 14						
						autre calibre						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.8.7.3	668515	m	Câble									
				Teck90 en cuivre								
					4 conducteurs						**100**	**20,00$**
						calibre 2						
						calibre 4						
						calibre 8						
						calibre 10						
						calibre 12						
						calibre 14						
						autre calibre						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.8.7.3	668515	m	Câble									
				Teck90 en cuivre								
					autre nombre de conducteurs							
						calibre 2						
						calibre 4						
						calibre 8						
						calibre 10						
						calibre 12						
						calibre 14						
						autre calibre						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.8.7.3	668515	m	Câble									
				Teck90 en aluminium								
					2 conducteurs							
						calibre 8						
						calibre 10						
						calibre 12						
						calibre 14						
						autre calibre						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.8.7.3	668515	m	Câble									
				Teck90 en aluminium								
					3 conducteurs							
						calibre 2						
						calibre 4						
						calibre 8						
						calibre 10						
						calibre 12						
						calibre 14						
						autre calibre						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.8.7.3	668515	m	Câble									
				Teck90 en aluminium								
					4 conducteurs							
						calibre 2						
						calibre 4						
						calibre 8						
						calibre 10						
						calibre 12						
						calibre 14						
						autre calibre						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.8.7.3	668515	m	Câble									
				Teck90 en aluminium								
					autre nombre de conducteurs							
						calibre 2						
						calibre 4						
						calibre 8						
						calibre 10						
						calibre 12						
						calibre 14						
						autre calibre						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.8.7.3	668515	m	Câble									
				NS75 FT1							**60**	**12,05$**
											60	14,00$
					3 conducteurs							
						calibre 2						
						calibre 4						
						calibre 8						
						calibre 10						
						calibre 12						
						calibre 14						
						autre calibre						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.8.7.3	668515	m	Câble									
				NS75 FT1								
					4 conducteurs						**60**	**12,05$**
											60	14,00$
						calibre 2					**60**	**12,05$**
											60	14,00$
						calibre 4						
						calibre 8						
						calibre 10						
						calibre 12						
						calibre 14						
						autre calibre						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.8.7.3	668515	m	Câble									
				NS75 FT1								
					autre nombre de conducteurs							
						calibre 2						
						calibre 4						
						calibre 8						
						calibre 10						
						calibre 12						
						calibre 14						
						autre calibre						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.8.7.3	668515	m	Câble									
				autre spécification								
					2 conducteurs							
						calibre 8						
						calibre 10						
						calibre 12						
						calibre 14						
						autre calibre						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.8.7.3	668515	m	Câble									
				autre spécification								
					3 conducteurs							
						calibre 2						
						calibre 4						
						calibre 8						
						calibre 10						
						calibre 12						
						calibre 14						
						autre calibre						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.8.7.3	668515	m	Câble									
				autre spécification								
					4 conducteurs							
						calibre 2						
						calibre 4						
						calibre 8						
						calibre 10						
						calibre 12						
						calibre 14						
						autre calibre						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
16.8.7.3	668515	m	Câble									
				autre spécification								
					autre nombre de conducteurs							
						calibre 2						
						calibre 4						
						calibre 8						
						calibre 10						
						calibre 12						
						calibre 14						
						autre calibre						
16.8.6.3	669312	Unité	Point de jonction									
16.8.6.1	669315	Unité	Boîte de tirage pour structure				**92**	**1 024,01$**	**4**	**1 325,00$**	**47**	**857,66$**
							17	942,71$	78	701,49$	30	574,07$
16.8.5.3	669320	Unité	Boîte de jonction spéciale				**14**	**992,86$**	**38**	**200,00$**	**2**	**500,00$**
							10	424,66$	8	562,10$	13	156,25$

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.6.5	669335	Unité	Remplacement d'un coffret									
				de branchement								
					type CB1							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
						16 relais - type CF16						
					type CB3							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
						16 relais - type CF16						
					feux de circulation							
						16 relais - type CF16						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.6.5	669335	Unité	Remplacement d'un coffret									
				pour feux clignotants simple intensité								
					type CCS							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
						16 relais - type CF16						
					feux de circulation							
						16 relais - type CF16						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
16.6.5	669335	Unité	Remplacement d'un coffret									
				branchement et distribution								
					écl. routier, type CE1							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
						16 relais-type CF16						
					écl. routier, type CE3							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
						16 relais-type CF16						
					pour PMV et caméra, type CPMV1							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
						16 relais-type CF16						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.6.5	669335	Unité	Remplacement d'un coffret									
				branchement et distribution								
					feux de circulation							
						16 relais-type CF16						
				distribution et contrôle								
					8 relais-type CF8							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
						16 relais-type CF16						
					16 relais-type CF16							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
						16 relais-type CF16						
					feux de circulation							
						16 relais-type CF16						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue Qté exéc.	2012 Prix moyen Coût moyen	2013 Qté prévue Qté exéc.	2013 Prix moyen Coût moyen	2014 Qté prévue Qté exéc.	2014 Prix moyen Coût moyen
16.6.5	669335	Unité	Remplacement d'un coffret contrôle pour PMV et caméra, type CPMV	fourni et installé	aucune spécification	16 relais-type CF16						
				fourni par le MTQ	aucune spécification	16 relais-type CF16						
				feux de circulation	16 relais-type CF16							

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.6.5	669335	Unité	Remplacement d'un coffret	spécial, type CS	fourni et installé	aucune spécification						
						16 relais-type CF16						
					fourni par le MTQ	aucune spécification						
						16 relais-type CF16						
					feux de circulation	16 relais-type CF16						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue Qté exéc.	2012 Prix moyen Coût moyen	2013 Qté prévue Qté exéc.	2013 Prix moyen Coût moyen	2014 Qté prévue Qté exéc.	2014 Prix moyen Coût moyen
16.6.5	669335	Unité	Remplacement d'un coffret									
			pour télésurveillance et contrôle, type CTC									
				fourni et installé								
					aucune spécification							
					16 relais-type CF16							
				fourni par le MTQ								
					aucune spécification							
					16 relais-type CF16							
				feux de circulation								
					16 relais-type CF16							

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
16.6.5	669335	Unité	Remplacement d'un coffret									
				de relève								
					sur massif, type CRM							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
						16 relais - type CF16						
					sur fût, type CRF							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
						16 relais - type CF16						
					sur massif pour PMV, type CRPMV							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
						16 relais - type CF16						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
16.6.5	669335	Unité	Remplacement d'un coffret	de relève	feux de circulation	16 relais-type CF16						
				de distribution et contrôle	feux de circulation	16 relais-type CF16						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.8.5.5	669610	Unité	Joint de dilatation								**4**	**830,00$**
											2	675,00$
				en PVC								
					41 mm							
					53 mm							
					autre diamètre (mm)							
				en fibre de verre renforcé d'époxy (FRE)								
					41 mm							
					53 mm							
					autre diamètre (mm)							
				en acier galvanisé recouvert de PVC							**4**	**830,00$**
											2	675,00$
					41 mm						**2**	**830,00$**
											2	675,00$
					53 mm						**2**	**830,00$**
					autre diamètre (mm)							

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
	669810	m	Joint de dilatation et de flexion								**11**	**830,00$**
				en PVC							**11**	**830,00$**
					41 mm						**11**	**830,00$**
					53 mm							
					autre diamètre (mm)							
				en fibre de verre renforcé d'époxy (FRE)								
					41 mm							
					53 mm							
					autre diamètre (mm)							
				en acier galvanisé recouvert de PVC								
					41 mm							
					53 mm							
					autre diamètre (mm)							

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.8.5.5	669815	Unité	Joint de dilatation et de flexion									
				en PVC								
					41 mm							
					53 mm							
					autre diamètre (mm)							
				en fibre de verre renforcé d'époxy (FRE)								
					41 mm							
					53 mm							
					autre diamètre (mm)							
				en acier galvanisé recouvert de PVC								
					41 mm							
					53 mm							
					autre diamètre (mm)							
16.8.6.3	669970	Unité	Raccordement à la culée				**79**	**1 465,70$**	**88**	**1 015,91$**	**63**	**931,17$**
							79	1 019,77$	67	975,88$	75	772,71$
16.8.4.5	669980	Unité	Raccordement de conduit				**391**	**255,91$**	**116**	**388,97$**	**107**	**229,77$**
							362	138,95$	153	229,54$	142	333,82$

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
16.3.1.4	650125	Unité	Massif de fondation no 1				**65**	**4 255,16$**	**43**	**2 851,09$**	**99**	**3 721,72$**
							98	3 512,85$	59	5 092,19$	107	3 216,29$
16.3.1.4	650175	Unité	Massif de fondation no 2				**69**	**3 962,91$**	**114**	**3 900,00$**	**148**	**3 017,57$**
							67	2 869,11$	173	2 769,74$	165	3 537,52$
16.3.1.4	650225	Unité	Massif de fondation no 3				**20**	**5 320,00$**	**12**	**2 250,00$**	**12**	**5 633,33$**
							11	3 313,27$			16	3 578,68$
16.3.1.4	650275	Unité	Massif de fondation no 4				**3**	**6 600,00$**			**24**	**2 000,00$**
											3	3 179,51$
16.3.1.4	650300	Unité	Massif de fondation incorporé à la glissière rigide médiane en béton				**36**	**7 355,56$**	**12**	**8 500,00$**	**24**	**3 333,33$**
							3	2 000,00$	21	7 116,19$	19	11 690,31$
16.3.1.4	650350	Unité	Massif de fondation incorporé à la glissière rigide latérale en béton									
16.3.1.4	650375	Unité	Massif de fondation no 5				**10**	**6 600,00$**				
									7	4 382,66$	1	1 362,64$
16.3.1.4	650425	Unité	Massif de fondation no 6				**5**	**14 800,00$**	**26**	**22 115,38$**		
							14	13 619,94$	37	13 277,25$	1	28 000,00$
16.3.1.4	650475	Unité	Massif de fondation no 7						**2**	**23 000,00$**		
											2	14 700,00$
16.3.1.4	650700	Unité	Poteau monotubulaire (178 x 127 x 4,7) de 3 m et plus				**2**	**1 200,00$**			**4**	**2 400,00$**
							1	625,00$	1	625,00$	4	3 342,19$
16.3.1.4	650900	Unité	Poteau monotubulaire (203 x 152 x 6,4) de 4 m et plus				**7**	**2 485,71$**			**3**	**1 666,67$**
							5	1 562,60$			10	1 801,01$
16.3.1.4	651100	Unité	Poteau monotubulaire (254 x 203 x 6,4) de 4 m et plus				**3**	**2 416,67$**			**2**	**2 500,00$**
							28	2 043,43$			3	2 330,00$
16.3.1.4	651200	Unité	Poteau monotubulaire (305 x 254 x 6,4) de 5 m et plus								**2**	**5 000,00$**
							8	2 994,50$			2	7 450,00$
16.3.1.4	651400	Unité	Poteau monotubulaire (305 x 254 x 7,9) de 5 m et plus									
16.3.1.4	651600	Unité	Poteau monotubulaire (305 x 254 x 12,7) de 6 m et plus									

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
16.3.1.4	651800	Unité	Poteau monotubulaire (305 x 254 x 19,1) de 7 m et plus									
16.4.6	652400	Unité	Structure type A, portée inférieure à 15 mètres						**1**	**45 000,00$**		
											1	34 553,00$
16.4.6	652500	Unité	Structure type A, portée de 15 m à 18 m				**2**	**35 000,00$**	**5**	**52 600,00$**		
							2	34 000,00$			0	42 020,00$
16.4.6	652550	Unité	Structure type A, portée de 18 m et plus				**10**	**51 800,00$**	**10**	**69 400,00$**		
							31	35 627,68$	4	28 795,50$	5	35 610,47$
16.4.6	652650	Unité	Structure type B, portée inférieure à 15 mètres									
16.4.6	652700	Unité	Structure type B, portée de 15 m à 18 m				**5**	**45 000,00$**			**3**	**61 666,67$**
							1	27 646,80$	1	33 827,00$	6	30 130,59$
16.4.6	652710	Unité	Structure type B, portée de 18 m à 21 m				**1**	**60 000,00$**			**4**	**38 750,00$**
							3	33 530,02$	1	28 690,07$	4	32 208,75$
16.4.6	652730	Unité	Structure type B, portée de 21 m à 24 m								**1**	**37 000,00$**
							1	29 733,34$				
16.4.6	652750	Unité	Structure type B, portée de 24 m et plus									
16.4.6	652850	Unité	Structure type C, portée inférieure à 24 mètres						**1**	**42 000,00$**	**1**	**45 000,00$**
							3	37 036,27$	1	37 036,27$	2	37 717,00$
16.4.6	652910	Unité	Structure type C, portée de 24 m à 27 m									
							4	44 425,00$				
16.4.6	652930	Unité	Structure type C, portée de 27 m à 30 m								**2**	**50 000,00$**
							2	47 350,00$	1	35 000,00$	2	44 042,00$
16.4.6	652950	Unité	Structure type C, portée de 30 m et plus								**1**	**55 000,00$**
							2	46 425,74$			1	50 212,00$
16.4.6	652990	Unité	Structure type C modifié, portée stipulée au devis									
16.4.6	653100	Unité	Structure en porte-à-faux type E portée stipulée au devis									

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.4.6	653200	Unité	Structure en porte-à-faux type F portée stipulée au devis									
16.4.6	653300	Unité	Structure en porte-à-faux type G portée stipulée au devis								**1**	**25 000,00$**
											1	30 944,00$
16.4.6	653400	Unité	Structure type T, portée de 6,1 m									
16.4.6	653500	Unité	Piédestal type A de 300 mm à 900 mm									
16.4.6	653525	Unité	Piédestal type A de 1 050 mm à 1 500 mm									
16.4.6	653530	Unité	Piédestal type B de 300 mm à 900 mm									
16.4.6	653560	Unité	Piédestal type B de 1 050 mm à 1 500 mm									
16.4.6	653570	Unité	Piédestal type C de 300 mm à 900 mm									
16.4.6	653600	Unité	Piédestal type C de 1 050 mm à 1 500 mm									

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.4.6	653625	m	Modification de la longueur du support								**3**	**0,00$**
											0	-10 315,00$
				horizontal							**3**	**0,00$**
					type T1							
					type T2						**3**	**0,00$**
					type T3							
					type T4							
					autre spécification							

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue Qté exéc.	2012 Prix moyen Coût moyen	2013 Qté prévue Qté exéc.	2013 Prix moyen Coût moyen	2014 Qté prévue Qté exéc.	2014 Prix moyen Coût moyen
16.4.6	653625	m	Modification de la longueur du support									
				vertical								
					type V1							
					type V2							
					type V3							
					type V4							
					type V11							
					type V12							
					type V13							
					type V14							
					type V22							
					type V23							
					type V24							
					autre spécification							
16.4.6	653650	m	Modification de la portée sur structure type B									
16.4.6	653675	m	Modification de la portée sur structure type C									

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.4.6	653690	m	Modification de la portée sur structure type C modifié									
16.4.6	653700	m	Modification de la portée sur structure en porte-à-faux type E									
16.4.6	653725	m	Modification de la portée sur structure en porte-à-faux type F									
16.4.6	653750	m	Modification de la portée sur structure en porte-à-faux type G									
16.4.6	653850	m	Modification de longueur, poteau monotubulaire (178 x 127 x 4,7)									
16.4.6	653900	m	Modification de longueur, poteau monotubulaire (203 x 152 x 6,4)									
16.4.6	653950	m	Modification de longueur, poteau monotubulaire (254 x 203 x 6,4)								0	200,00$
16.4.6	653975	m	Modification de longueur, poteau monotubulaire (305 x 254 x 6,4)									
16.4.6	654000	m	Modification de longueur, poteau monotubulaire (305 x 254 x 7,9)									
16.4.6	654025	m	Modification de longueur, poteau monotubulaire (305 x 254 x 12,7)									
16.4.6	654050	m	Modification de longueur, poteau monotubulaire (305 x 254 x 19,1)									
16.4.6	654200	m	Modification de longueur, support de structure type A								2	922,84$
16.4.6	654225	m	Modification de longueur, support de structure type B									
16.4.6	654250	m	Modification de longueur, support de structure type C						0	2 000,00$		
16.4.6	654290	m	Modification de longueur, support de structure type C modifié									

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.4.6	654300	m	Modification de longueur, support de structure en porte-à-faux type E									
16.4.6	654325	m	Modification de longueur, support de structure en porte-à-faux type F									
16.4.6	654350	m	Modification de longueur, support de structure en porte-à-faux type G									
16.4.6	654375	m	Modification de longueur, support de structure type T									
											0	759,72$
16.4.6	654400	m	Modification de longueur, poteau W150 X 22									
16.4.6	654402	m	Modification de longueur, poteau W150 X 31									
16.4.6	654404	m	Modification de longueur, poteau W150 X 33									
16.4.6	654406	m	Modification de longueur, poteau W150 X 39								**1**	**600,00$**
16.5.3	654500	Unité	Attache pour panneau au sol									
16.5.3	654505	Unité	Attache pour panneau								**253**	**183,40$**
											6	230,00$
				au sol								
				structure en portique							**233**	**199,14$**
				autre spécification							**14**	**0,00$**
				aucune spécification							**6**	**0,00$**
											6	230,00$
16.5.3	654525	Unité	Attache pour panneau (structure en portique)									
16.5.3	654530	Unité	Attache pour panneau (structure en porte-à-faux types E et F)									

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
16.5.3	654535	Unité	Attache pour panneau (structure en porte-à-faux type G)									
16.5.3	654550	Unité	Érection de panneau au sol (transport inclus)				**37**	**304,05$**	**36**	**726,85$**	**114**	**871,49$**
							88	555,15$	170	189,36$	102	965,10$
16.5.3	654575	Unité	Érection de panneau sur structure en portique ou en porte-à-faux (transport inclus)				**33**	**1 381,82$**	**32**	**1 846,88$**	**42**	**1 190,48$**
							109	839,06$	10	906,80$	60	724,93$
16.5.3	654580	Unité	Panneaux de signalisation				**1 200**	**210,05$**	**603**	**180,28$**	**1 208**	**106,06$**
							1 911	133,30$	2 299	26,82$	2 804	55,70$

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
16.5.3	654600	Unité	Panneau de signalisation latérale						**197**	**0,00$**	**39**	**117,44$**
											91	76,59$
				profilés d'aluminium					**1**	**0,00$**		
					1 section							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
					2 sections							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
					3 sections et plus							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
16.5.3	654600	Unité	Panneau de signalisation latérale									
				tôle d'aluminium					**196**	**0,00$**	**36**	**127,22$**
											88	74,43$
					< 600 mm				**31**	**0,00$**		
											31	16,62$
						fourni et installé			**31**	**0,00$**		
											31	16,62$
						fourni par le MTQ						
					de 600 mm à 1200 mm				**10**	**0,00$**	**36**	**127,22$**
											56	104,07$
						fourni et installé			**10**	**0,00$**	**10**	**250,00$**
											23	98,43$
						fourni par le MTQ					**26**	**80,00$**
											33	108,00$
					de 1200 mm à 2400 mm				**1**	**0,00$**		
											1	206,69$
						fourni et installé			**1**	**0,00$**		
											1	206,69$
						fourni par le MTQ						
					2400 mm et plus							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.5.3	654600	Unité	Panneau de signalisation latérale									
				autre spécification							**3**	**0,00$**
											3	140,00$
					autre spécification						**3**	**0,00$**
											3	140,00$
						fourni et installé					**3**	**0,00$**
											3	140,00$
						fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
16.5.3	654605	Unité	Panneau de signalisation aérienne								**3**	**500,00$**
				profilés d'aluminium							**2**	**575,00$**
					1 section						**1**	**550,00$**
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ					**1**	**550,00$**
					2 sections						**1**	**600,00$**
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ					**1**	**600,00$**
					3 sections et plus							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue Qté exéc.	2012 Prix moyen Coût moyen	2013 Qté prévue Qté exéc.	2013 Prix moyen Coût moyen	2014 Qté prévue Qté exéc.	2014 Prix moyen Coût moyen
16.5.3	654605	Unité	Panneau de signalisation aérienne									
				tôle d'aluminium							**1**	**350,00$**
					< 600 mm							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
					de 600 mm à 1200 mm							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
					de 1200 mm à 2400 mm						**1**	**350,00$**
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ					**1**	**350,00$**
					2400 mm et plus							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.5.3	654605	Unité	Panneau de signalisation aérienne									
				autre spécification								
					autre spécification							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.5.3	654620	Unité	Démantèlement d'un panneau de signalisation latérale						**42**	**0,00$**	**95**	**48,95$**
											14	79,36$
				profilés d'aluminium							**10**	**465,00$**
					1 section						**8**	**481,25$**
						disposition						
						relocalisation					**1**	**0,00$**
						récupération					**7**	**550,00$**
						autre spécification						
					2 sections							
						disposition						
						relocalisation						
						récupération						
						autre spécification						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
16.5.3	654620	Unité	Démantèlement d'un panneau de signalisation latérale									
				profilés d'aluminium								
					3 sections et plus						**2**	**400,00$**
						disposition					**2**	**400,00$**
						relocalisation						
						récupération						
						autre spécification						
					autre dimension (mm)							
						disposition						
						relocalisation						
						récupération						
						autre spécification						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
16.5.3	654620	Unité	Démantèlement d'un panneau de signalisation latérale									
				tôle d'aluminium					**15**	**0,00$**		
											14	79,36$
				< 600 mm								
					disposition							
					relocalisation							
					récupération							
					autre spécification							
				de 600 mm à 1200 mm					**15**	**0,00$**		
											14	79,36$
					disposition							
					relocalisation				**10**	**0,00$**		
											9	99,00$
					récupération				**5**	**0,00$**		
											5	44,00$
					autre spécification							

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.5.3	654620	Unité	Démantèlement d'un panneau de signalisation latérale									
				tôle d'aluminium								
					de 1200 mm à 2400 mm							
						disposition						
						relocalisation						
						récupération						
						autre spécification						
					2400 mm et plus							
						disposition						
						relocalisation						
						récupération						
						autre spécification						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.5.3	654620	Unité	Démantèlement d'un panneau de signalisation latérale									
				tôle d'aluminium								
					autre dimension (mm)							
						disposition						
						relocalisation						
						récupération						
						autre spécification						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
16.5.3	654620	Unité	Démantèlement d'un panneau de signalisation latérale									
				autre spécification					**27**	**0,00$**	**85**	**0,00$**
					autre dimension (mm)							
						disposition						
						relocalisation						
						récupération						
						autre spécification						
					autre spécification				**27**	**0,00$**	**85**	**0,00$**
						disposition						
						relocalisation			**16**	**0,00$**	**2**	**0,00$**
						récupération			**11**	**0,00$**	**83**	**0,00$**
						autre spécification						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
16.5.3	654625	Unité	Démantèlement d'un panneau de signalisation aérienne								**26**	**609,62$**
				profilés d'aluminium							**25**	**624,00$**
				1 section							**7**	**685,71$**
					disposition						**2**	**400,00$**
					relocalisation							
					récupération						**5**	**800,00$**
					autre spécification							
				2 sections								
					disposition							
					relocalisation							
					récupération							
					autre spécification							

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.5.3	654625	Unité	Démantèlement d'un panneau de signalisation aérienne									
				profilés d'aluminium								
					3 sections et plus						**18**	**600,00$**
						disposition					**16**	**600,00$**
						relocalisation					**2**	**600,00$**
						récupération						
						autre spécification						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.5.3	654625	Unité	Démantèlement d'un panneau de signalisation aérienne									
				tôle d'aluminium							**1**	**250,00$**
					< 600 mm							
						disposition						
						relocalisation						
						récupération						
						autre spécification						
					de 600 mm à 1200 mm							
						disposition						
						relocalisation						
						récupération						
						autre spécification						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.5.3	654625	Unité	Démantèlement d'un panneau de signalisation aérienne									
				tôle d'aluminium								
					de 1200 mm à 2400 mm						**1**	**250,00$**
						disposition					**1**	**250,00$**
						relocalisation						
						récupération						
						autre spécification						
					2400 mm et plus							
						disposition						
						relocalisation						
						récupération						
						autre spécification						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
16.5.3	654625	Unité	Démantèlement d'un panneau de signalisation aérienne									
				autre spécification								
					autre spécification							
						disposition						
						relocalisation						
						récupération						
						autre spécification						
16.5.3	654675	Unité	Récupération de panneaux				**188**	**150,94$**	**36**	**204,86$**	**220**	**217,52$**
							133	444,35$	88	159,77$	84	354,39$
16.5.3	654690	Unité	Relocalisation de structure				**2**	**10 500,00$**				
											1	29 523,96$
16.5.3	654695	Unité	Relocalisation de panneaux				**44**	**138,69$**	**32**	**253,13$**	**46**	**220,65$**
							21	374,92$	30	82,29$	27	157,09$
16.4.6	654700	Unité	Structure à enlever et à récupérer				**54**	**1 802,93$**	**14**	**2 528,57$**	**50**	**1 855,00$**
							37	1 068,75$	31	1 274,48$	65	1 295,18$
16.4.6	654725	Unité	Récupération de poteau monotubulaire									
16.3.1.4	654770	Unité	Massif de fondation à araser				**47**	**878,72$**	**21**	**1 380,95$**	**120**	**1 144,17$**
							37	1 452,83$	32	3 261,02$	38	938,90$
16.3.1.4	654775	Unité	Massif de fondation à enlever				**109**	**868,35$**	**18**	**2 016,67$**	**106**	**835,85$**
							102	740,62$	34	2 578,16$	94	1 453,50$
16.8.8.4	654800	Unité	Boucle de détection préfabriquée				**441**	**1 895,58$**	**365**	**1 878,63$**	**395**	**2 307,90$**
							522	1 426,57$	347	1 480,34$	468	1 667,86$
16.8.9.4	654830	Unité	Alimentation et distribution				**27**	**9 500,00$**	**24**	**8 553,42$**	**10**	**6 970,00$**
							35	8 204,49$	19	10 540,53$	21	7 932,10$

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.5.3	654900	Unité	Pellicule rétroréfléchissante				**110** 40	**3,64$** 71,50$	**156** 162	**5,50$** 6,56$	**242** 140	**8,48$** 2,00$
	656000	m	Installation d'un câble à fibres optiques									
	656005	m	Câble à fibres optiques, monomode								**1 600**	**9,03$**
				12 fibres							**350**	**12,00$**
				36 fibres								
				48 fibres								
				60 fibres							**1 250**	**8,20$**
				72 fibres								
				96 fibres								
				120 fibres								
				144 fibres								
				autre nombre de fibres								

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
	656010	m	Câble à fibres optiques de remonté, monomode									
				12 fibres								
				24 fibres								
				60 fibres								
				autre nombre de fibres								
	656015	Unité	Massif de conduit pour STI									
	656020	Unité	Coffret de fusions pour fibres optiques								**2**	**3 850,00$**
	656025	Unité	Câble de raccordement optique									
	656030	m	Câble optique de remonté									
				12 fibres								
				24 fibres								
				60 fibres								
	656035	Unité	Fusion de fibre optique								**38**	**93,50$**
	656040	Unité	Puits d'accès pour STI								**3**	**4 200,00$**
	656045	Unité	Puits de tirage pour STI								**4**	**2 650,00$**
											2	1 300,00$
	656050	m	Câble Ethernet								**120**	**14,00$**
											100	2,75$

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
	656055	Unité	Câble de raccordement Ethernet									
	656060	m	Câble coaxial									
	656065	Unité	Câble de communication série								**10**	**0,00$**
											10	284,63$
	656070	m	Câble téléphonique									

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
	656100	Unité	Panneau à messages variables								**73**	**382,19$**
											7	85,00$
				standard							**73**	**382,19$**
											7	85,00$
					aérien						**1**	**15 000,00$**
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ					**1**	**15 000,00$**
					latéral							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
					latérale						**72**	**179,17$**
											7	85,00$
						fourni et installé					**72**	**179,17$**
											7	85,00$
						fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
	656100	Unité	Panneau à messages variables									
				couleur								
					aérien							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
					latéral							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
					latérale							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
	656105	Unité	Enlèvement d'un panneau à message variable									
	656110	Unité	Commutateur									
				ethernet								
				ethernet Wi-Fi								

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
	656115	Unité	Convertisseur									
				série optique								
				ethernet optique								
	656120	Unité	Panneau solaire								**32**	**875,00$**
	656125	Unité	Modem									
				téléphonique								
				cellullaire								
	656130	Unité	Lien micro-ondes									
	656135	Unité	Système d'alimentation photovoltaïque									
	656140	Unité	Régulateur de charge									
	656145	Unité	Système de détection de véhicule									
	656150	Unité	Système de protection contre la foudre									
	656155	Unité	Caméra de surveillance									

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
	656160	Unité	Support de caméra									
				1 caméra								
				2 caméras								
				4 caméras								
				autre nombre de caméras								
	656165	Unité	Système d'alimentation sans coupure									
	656610	m	Câble à fibres optiques de remonté, monomode									
				12 fibres								

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.4.6	660000	Unité	Structure de supersignalisation latérale								**56**	**3 037,50$**
											18	1 681,94$
				type L1 - Aluminium							**24**	**2 652,08$**
					2 poteaux						**15**	**2 456,67$**
						fourni et installé					**15**	**2 456,67$**
						fourni par le MTQ						
					3 poteaux						**8**	**2 937,50$**
						fourni et installé					**8**	**2 937,50$**
						fourni par le MTQ						
					4 poteaux						**1**	**3 300,00$**
						fourni et installé					**1**	**3 300,00$**
						fourni par le MTQ						
					5 poteaux							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.4.6	660000	Unité	Structure de supersignalisation latérale									
				type L1 - Aluminium								
					autre nombre de poteau							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
16.4.6	660000	Unité	Structure de supersignalisation latérale									
				type L2 - Acier							**1**	**0,00$**
					2 poteaux							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
					3 poteaux						**1**	**0,00$**
						fourni et installé					**1**	**0,00$**
						fourni par le MTQ						
					4 poteaux							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
					autre nombre de poteau							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
16.4.6	660000	Unité	Structure de supersignalisation latérale									
				type L2X - Acier							**11**	**4 495,45$**
											2	7 500,00$
					2 poteaux						**9**	**4 772,22$**
											2	7 500,00$
						fourni et installé					**9**	**4 772,22$**
											2	7 500,00$
						fourni par le MTQ						
					3 poteaux						**2**	**3 250,00$**
						fourni et installé					**2**	**3 250,00$**
						fourni par le MTQ						
					4 poteaux							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.4.6	660000	Unité	Structure de supersignalisation latérale									
				type L2 pour PMV3 - Acier								
					2 poteaux							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
					3 poteaux							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
					autre nombre de poteau							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
16.4.6	660000	Unité	Structure de supersignalisation latérale									
				type L2 pour PMV4 - Acier								
					2 poteaux							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
					3 poteaux							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
					autre nombre de poteau							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
				type L4 - Aluminium								
					1 poteau							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
16.4.6	660000	Unité	Structure de supersignalisation latérale									
				type L4 spécial - Aluminium								
					1 poteau							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
				type L5 - Aluminium								
					fourni et installé							
						aucune spécification						
					fourni par le MTQ							
						aucune spécification						
				type L4X spécial - Acier							**16** 16	**2 000,00$** 1 025,00$

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
16.4.6	660010	Unité	Structure de signalisation latérale									
				type L3X - Acier								
					2 poteaux							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
				type L3X spécial - Acier								
					2 poteaux							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
				type L4X - Aluminium								
					1 poteau							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
16.4.6	660010	Unité	Structure de signalisation latérale									
				type L4X spécial - Aluminium								
					1 poteau							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
				type L4X - Acier								
					1 poteau							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
				type L4X spécial - Acier								
					1 poteau							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.4.6	660020	Unité	Structure de petite signalisation latérale								**95**	**193,31$**
											89	190,16$
				type L6 - Acier								
					1 poteau							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
					2 poteaux							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
					3 poteaux							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.4.6	660020	Unité	Structure de petite signalisation latérale									
				type L6 - Bois								
					1 poteau							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
					2 poteaux							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
					3 poteaux							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue Qté exéc.	2012 Prix moyen Coût moyen	2013 Qté prévue Qté exéc.	2013 Prix moyen Coût moyen	2014 Qté prévue Qté exéc.	2014 Prix moyen Coût moyen
16.4.6	660020	Unité	Structure de petite signalisation latérale									
				type L6X-1 - Acier								
					1 poteau							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
					2 poteaux							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
					3 poteaux							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.4.6	660020	Unité	Structure de petite signalisation latérale									
				type L6X-2 - Acier								
					1 poteau							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
					2 poteaux							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
					3 poteaux							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.4.6	660020	Unité	Structure de petite signalisation latérale									
				type L6X-3 - Acier								
					1 poteau							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
					2 poteaux							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
					3 poteaux							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
16.4.6	660020	Unité	Structure de petite signalisation latérale									
				type L6X-4 - Acier								
					1 poteau							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
					2 poteaux							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
					3 poteaux							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
				type L7X - Plaquette de marquage							**4**	**61,00$**
											8	50,00$
					fourni et installé						**4**	**61,00$**
											8	50,00$
						aucune spécification						
					fourni par le MTQ							
						aucune spécification						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.4.6	660020	Unité	Structure de petite signalisation latérale									
				type L6X-1							**91**	**199,12$**
											81	204,00$
				type L6X-2								
				type L6X-3								

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
16.4.6	660050	Unité	Structure de signalisation aérienne - Aluminium								**14**	**40 500,00$**
			type A1								**14**	**40 500,00$**
				supp. verticaux V1 et hor. T1								
					fourni et installé							
					fourni par le MTQ							
				supp. verticaux V2 et hor. T2								
					fourni et installé							
					fourni par le MTQ							
				supp. verticaux V3 et hor. T3								
					fourni et installé							
					fourni par le MTQ							
				supp. verticaux V4 et hor. T4								
					fourni et installé							
					fourni par le MTQ							

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.4.6	660050	Unité	Structure de signalisation aérienne - Aluminium									
				type A1								
					supp. verticaux V11 et hor. T1							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
					supp. verticaux V12 et hor. T2							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
					supp. verticaux V13 et hor. T3							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
					supp. verticaux V14 et hor. T4							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
16.4.6	660050	Unité	Structure de signalisation aérienne - Aluminium									
				type A1								
					supp. verticaux V22 et hor. T2							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
					supp. verticaux V23 et hor. T3							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
					autre (supp. verticaux V99 et hor. T99)							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
					Spéciale (autre)						**1**	**24 000,00$**
						fourni et installé					**1**	**24 000,00$**
						fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.4.6	660050	Unité	Structure de signalisation aérienne - Aluminium									
				type A1								
					SV A1-V1 et SH T1							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
					SV A1-V11 et SH T1							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
					SV A1-V12 et SH T2						**4**	**42 750,00$**
						fourni et installé					**4**	**42 750,00$**
						fourni par le MTQ						
					SV A1-V13 et SH T3						**1**	**46 000,00$**
						fourni et installé					**1**	**46 000,00$**
						fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
16.4.6	660050	Unité	Structure de signalisation aérienne - Aluminium									
				type A1								
					SV A1-V14 et SH T4						**1**	**50 000,00$**
						fourni et installé					**1**	**50 000,00$**
						fourni par le MTQ						
					SV A1-V2 et SH T2						**7**	**39 428,57$**
						fourni et installé					**7**	**39 428,57$**
						fourni par le MTQ						
					SV A1-V22 et SH T2							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
					SV A1-V23 et SH T3							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.4.6	660050	Unité	Structure de signalisation aérienne - Aluminium									
				type A1								
					SV A1-V3 et SH T3							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
					SV A1-V4 et SH T4							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
					SV A1-V99 ou SH T99							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.4.6	660050	Unité	Structure de signalisation aérienne - Aluminium									
				type A2								
					1 poteau 1 longeron 1 Porte-à-faux							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
					1 poteau 1 longeron 2 Porte-à-faux							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
					1 poteau 2 longerons 1 Porte-à-faux							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
					2 poteaux 1 longeron 1 Porte-à-faux							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.4.6	660050	Unité	Structure de signalisation aérienne - Aluminium									
				type A2								
					2 poteaux 2 longerons 1 Porte-à-faux							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
					2 poteaux 2 longerons 2 Porte-à-faux							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
					4 poteaux 4 longerons 1 Porte-à-faux							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
					4 poteaux 4 longerons 2 Porte-à-faux							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.4.6	660050	Unité	Structure de signalisation aérienne - Aluminium									
				type A2								
					autre (spéciale)							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
					Spéciale (autre)							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
					SV A1-V1 et SH T1							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
					SV A1-V11 et SH T1							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.4.6	660050	Unité	Structure de signalisation aérienne - Aluminium									
				type A2								
					SV A1-V12 et SH T2							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
					SV A1-V13 et SH T3							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
					SV A1-V14 et SH T4							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
					SV A1-V2 et SH T2							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.4.6	660050	Unité	Structure de signalisation aérienne - Aluminium									
				type A2								
					SV A1-V22 et SH T2							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
					SV A1-V23 et SH T3							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
					SV A1-V3 et SH T3							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
					SV A1-V4 et SH T4							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.4.6	660050	Unité	Structure de signalisation aérienne - Aluminium	type A2	SV A1-V99 ou SH T99	fourni et installé						
						fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue Qté exéc.	2012 Prix moyen Coût moyen	2013 Qté prévue Qté exéc.	2013 Prix moyen Coût moyen	2014 Qté prévue Qté exéc.	2014 Prix moyen Coût moyen
16.4.6	660050	Unité	Structure de signalisation aérienne - Aluminium									
				type A3								
					2 poteaux							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
					3 poteaux							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
					Spéciale (autre)							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
					SV A1-V1 et SH T1							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.4.6	660050	Unité	Structure de signalisation aérienne - Aluminium									
				type A3								
					SV A1-V11 et SH T1							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
					SV A1-V12 et SH T2							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
					SV A1-V13 et SH T3							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
					SV A1-V14 et SH T4							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
16.4.6	660050	Unité	Structure de signalisation aérienne - Aluminium									
				type A3								
					SV A1-V2 et SH T2							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
					SV A1-V22 et SH T2							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
					SV A1-V23 et SH T3							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
					SV A1-V3 et SH T3							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.4.6	660050	Unité	Structure de signalisation aérienne - Aluminium									
				type A3								
					SV A1-V4 et SH T4							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
					SV A1-V99 ou SH T99							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue Qté exéc.	2012 Prix moyen Coût moyen	2013 Qté prévue Qté exéc.	2013 Prix moyen Coût moyen	2014 Qté prévue Qté exéc.	2014 Prix moyen Coût moyen
16.4.6	660050	Unité	Structure de signalisation aérienne - Aluminium									
				type A4								
					fourni et installé							
						aucune spécification						
					fourni par le MTQ							
						aucune spécification						
					Spéciale (autre)							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
					SV A1-V1 et SH T1							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
					SV A1-V11 et SH T1							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.4.6	660050	Unité	Structure de signalisation aérienne - Aluminium									
				type A4								
					SV A1-V12 et SH T2							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
					SV A1-V13 et SH T3							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
					SV A1-V14 et SH T4							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
					SV A1-V2 et SH T2							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.4.6	660050	Unité	Structure de signalisation aérienne - Aluminium									
				type A4								
					SV A1-V22 et SH T2							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
					SV A1-V23 et SH T3							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
					SV A1-V3 et SH T3							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
					SV A1-V4 et SH T4							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.4.6	660050	Unité	Structure de signalisation aérienne - Aluminium	type A4	SV A1-V99 ou SH T99	fourni et installé						
						fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue Qté exéc.	2012 Prix moyen Coût moyen	2013 Qté prévue Qté exéc.	2013 Prix moyen Coût moyen	2014 Qté prévue Qté exéc.	2014 Prix moyen Coût moyen
16.4.6	660050	Unité	Structure de signalisation aérienne - Aluminium									
				type A6								
					fourni et installé							
						aucune spécification						
					fourni par le MTQ							
						aucune spécification						
					Spéciale (autre)							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
					SV A1-V1 et SH T1							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
					SV A1-V11 et SH T1							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.4.6	660050	Unité	Structure de signalisation aérienne - Aluminium									
				type A6								
					SV A1-V12 et SH T2							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
					SV A1-V13 et SH T3							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
					SV A1-V14 et SH T4							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
					SV A1-V2 et SH T2							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.4.6	660050	Unité	Structure de signalisation aérienne - Aluminium									
				type A6								
					SV A1-V22 et SH T2							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
					SV A1-V23 et SH T3							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
					SV A1-V3 et SH T3							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
					SV A1-V4 et SH T4							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.4.6	660050	Unité	Structure de signalisation aérienne - Aluminium									
				type A6								
					SV A1-V99 ou SH T99							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue Qté exéc.	2012 Prix moyen Coût moyen	2013 Qté prévue Qté exéc.	2013 Prix moyen Coût moyen	2014 Qté prévue Qté exéc.	2014 Prix moyen Coût moyen
16.4.6	660050	Unité	Structure de signalisation aérienne - Aluminium									
				type A8								
					fourni et installé							
						aucune spécification						
					fourni par le MTQ							
						aucune spécification						
					Spéciale (autre)							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
					SV A1-V1 et SH T1							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
					SV A1-V11 et SH T1							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.4.6	660050	Unité	Structure de signalisation aérienne - Aluminium									
				type A8								
					SV A1-V12 et SH T2							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
					SV A1-V13 et SH T3							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
					SV A1-V14 et SH T4							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
					SV A1-V2 et SH T2							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.4.6	660050	Unité	Structure de signalisation aérienne - Aluminium									
				type A8								
					SV A1-V22 et SH T2							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
					SV A1-V23 et SH T3							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
					SV A1-V3 et SH T3							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
					SV A1-V4 et SH T4							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.4.6	660050	Unité	Structure de signalisation aérienne - Aluminium	type A8	SV A1-V99 ou SH T99	fourni et installé						
						fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.4.6	660055	Unité	Structure de signalisation aérienne - Acier	type A2								
					1 poteau 1 longeron 1 Porte-à-faux							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
					1 poteau 1 longeron 2 Porte-à-faux							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
					1 poteau 2 longerons 1 Porte-à-faux							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
					1 poteau 2 longerons 2 Porte-à-faux							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.4.6	660055	Unité	Structure de signalisation aérienne - Acier									
				type A2								
					2 poteaux 1 longeron 1 Porte-à-faux							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
					2 poteaux 2 longerons 1 Porte-à-faux							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
					2 poteaux 2 longerons 2 Porte-à-faux							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
					4 poteaux 4 longerons 1 Porte-à-faux							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
16.4.6	660055	Unité	Structure de signalisation aérienne - Acier									
				type A2								
					4 poteaux 4 longerons 2 Porte-à-faux							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
					autre (spéciale)							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
					Spéciale (autre)							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
16.4.6	660055	Unité	Structure de signalisation aérienne - Acier									
				type A3								
					2 poteaux							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
					3 poteaux							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
					Spéciale (autre)							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue Qté exéc.	2012 Prix moyen Coût moyen	2013 Qté prévue Qté exéc.	2013 Prix moyen Coût moyen	2014 Qté prévue Qté exéc.	2014 Prix moyen Coût moyen
16.4.6	660055	Unité	Structure de signalisation aérienne - Acier									
				type A4								
					fourni et installé							
						aucune spécification						
					fourni par le MTQ							
						aucune spécification						
					Spéciale (autre)							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
16.4.6	660055	Unité	Structure de signalisation aérienne - Acier									
				type A5								
					avec haubans							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
					sans haubans							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
					Spéciale (autre)							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
16.4.6	660055	Unité	Structure de signalisation aérienne - Acier	type A7								
					fourni et installé							
						aucune spécification						
					fourni par le MTQ							
						aucune spécification						
					Spéciale (autre)							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
16.4.6	660055	Unité	Structure de signalisation aérienne - Acier									
				type A8								
					fourni et installé							
						aucune spécification						
					fourni par le MTQ							
						aucune spécification						
					Spéciale (autre)							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
16.4.6	660115	Unité	Lampadaire simple, acier ou aluminium pour massif no 0				**4**	**800,00$**	**70**	**1 200,00$**	**20**	**397,50$**
							3	490,00$	70	918,79$	23	925,00$
16.4.6	660120	Unité	Lampadaire double, acier ou aluminium pour massif no 0						**5**	**2 400,00$**		
											5	1 540,00$
16.4.6	660200	Unité	Lampadaire simple, acier ou aluminium pour massif no 1				**117**	**3 075,40$**	**336**	**4 044,82$**	**32**	**2 748,84$**
							153	2 770,01$	111	2 517,08$	146	2 594,62$
16.4.6	660210	Unité	Lampadaire double, acier ou aluminium pour massif no 1				**10**	**3 500,00$**	**10**	**8 160,00$**	**3**	**4 160,00$**
									4	4 003,58$	15	8 118,41$
16.4.6	660250	Unité	Lampadaire simple, acier ou aluminium pour massif no 2				**696**	**4 196,64$**	**337**	**3 668,90$**	**246**	**3 759,25$**
							891	3 025,00$	469	2 905,29$	330	2 765,57$
16.4.6	660260	Unité	Lampadaire double, acier ou aluminium pour massif no 2				**99**	**5 148,64$**	**35**	**5 151,43$**	**16**	**3 536,25$**
							111	3 549,07$	118	3 761,76$	47	4 233,89$
16.4.6	660300	Unité	Lampadaire simple, acier ou aluminium pour massif no 3				**2**	**4 420,00$**			**4**	**5 500,00$**
									2	3 354,31$		

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
16.4.6	660310	Unité	Lampadaire double, acier ou aluminium pour massif no 3						**47**	**7 215,74$**		
											37	4 727,03$
16.4.6	660325	Unité	Lampadaire en acier pour massif no 6				**12**	**40 116,67$**	**80**	**44 150,00$**	**44**	**26 727,27$**
							28	19 771,43$	71	34 946,85$	37	39 563,64$
16.4.6	660340	Unité	Lampadaire simple de 10 m, fourni par le MTQ				**5**	**1 100,00$**				
									6	374,00$		
16.4.6	660345	Unité	Lampadaire double de 10 m, fourni par le MTQ									
16.4.6	660350	Unité	Lampadaire simple de 12 m, fourni par le MTQ				**46**	**860,87$**	**20**	**900,00$**		
							25	825,36$	53	404,91$		
16.4.6	660355	Unité	Lampadaire double de 12 m, fourni par le MTQ				**13**	**1 207,69$**				
							1	367,50$	12	372,00$		
16.4.6	661000	Unité	Fût de 6 m pour massif ME-1 avec alimentation et distribution				**3**	**3 825,00$**	**7**	**1 928,57$**		
							1	2 565,90$	4	1 304,50$	4	2 692,75$
16.4.6	661002	Unité	Fût de 6 m pour massif ME-1				**8**	**1 651,50$**	**6**	**1 866,67$**	**4**	**1 975,00$**
							12	1 460,68$	8	1 676,80$	1	950,00$
16.4.6	661004	Unité	Fût de 8 m pour massif ME-1 avec alimentation et distribution				**1**	**450,00$**				
							1	315,00$				
16.4.6	661006	Unité	Fût de 8 m pour massif ME-1				**9**	**1 555,56$**	**11**	**3 000,00$**	**8**	**3 000,00$**
							6	1 483,33$			17	1 827,26$
16.4.6	661030	Unité	Fût de 3.0 m pour feux de circulation				**1**	**1 700,00$**	**2**	**2 050,00$**		
									3	1 405,94$		
16.4.6	661032	Unité	Fût de 4.5 m pour feux de circulation				**16**	**1 306,25$**	**9**	**1 502,78$**	**1**	**1 400,00$**
							12	1 038,25$	19	1 149,40$	4	1 141,35$
16.4.6	661034	Unité	Fût de 5.5 m pour feux de circulation				**6**	**2 166,67$**	**3**	**1 466,67$**	**14**	**1 600,00$**
							8	1 292,65$	6	1 647,21$	3	1 198,07$
16.4.6	661040	Unité	Fût de 5.5 m pour feux clignotants				**1**	**2 500,00$**	**1**	**2 500,00$**		
									1	2 600,00$	1	1 248,50$
16.4.6	661042	Unité	Fût de 8.5 m pour feux clignotants				**4**	**4 476,00$**	**5**	**3 500,00$**	**4**	**3 500,00$**
							6	5 150,67$			5	2 810,72$

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
16.3.1.4	662000	Unité	Massif de fondation standard no 0				**3**	**3 000,00$**	**2**	**2 583,33$**	**2**	**3 000,00$**
							18	1 325,33$				
16.3.1.4	662010	Unité	Massif de fondation standard no 1				**212**	**2 306,08$**	**435**	**2 209,01$**	**51**	**2 229,67$**
							211	1 945,58$	331	2 136,82$	139	2 213,13$
16.3.1.4	662020	Unité	Massif de fondation standard no 2				**905**	**2 787,91$**	**455**	**2 467,86$**	**372**	**2 507,29$**
							1 254	2 088,48$	604	2 292,38$	523	2 062,94$
16.3.1.4	662022	Unité	Massif de fondation décentré ME-2				**58**	**3 134,48$**	**28**	**2 728,57$**	**53**	**2 364,15$**
							91	2 269,28$	28	2 109,11$	36	2 761,08$
16.3.1.4	662030	Unité	Massif de fondation standard no 3				**8**	**4 350,00$**	**45**	**7 368,89$**	**3**	**25 000,00$**
							52	2 132,75$	12	2 905,33$	44	4 204,82$
16.3.1.4	662032	Unité	Massif de fondation décentré ME-3				**2**	**5 000,00$**	**3**	**1 333,33$**		
							2	6 496,95$	5	3 791,89$	2	3 921,50$

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.3.1.4	662050	Unité	Massif de fondation pour supersignalisation aérienne								**38**	**27 776,32$**
											28	29 754,34$
				MA1-1								
					fourni et installé							
					fourni par le MTQ							
				MA1-2							**33**	**26 848,48$**
											26	28 828,24$
					fourni et installé						**33**	**26 848,48$**
					fourni par le MTQ						26	28 828,24$
				MA1-11								
					fourni et installé							
					fourni par le MTQ							
				MA1-12								
					fourni et installé							
					fourni par le MTQ							
				MA2-2								
					fourni et installé							
					fourni par le MTQ							

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.3.1.4	662050	Unité	Massif de fondation pour supersignalisation aérienne									
				MA2-11								
					fourni et installé							
					fourni par le MTQ							
				autre type (MA-99)							**5**	**33 900,00$**
											2	41 793,55$
					fourni et installé						**5**	**33 900,00$**
					fourni par le MTQ						2	41 793,55$

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.3.1.4	662060	Unité	Massif de fondation pour signalisation latérale						**2**	**0,00$**	**199**	**3 144,72$**
											27	2 196,78$
				ML1-1								
					fourni et installé							
					fourni par le MTQ							
				ML1-11							**140**	**2 658,57$**
											25	2 243,32$
					fourni et installé						**16**	**2 356,25$**
											2	2 975,00$
					fourni par le MTQ						**124**	**2 697,58$**
											23	2 179,69$
				ML2-1								
					fourni et installé							
					fourni par le MTQ							
				ML2-2								
					fourni et installé							
					fourni par le MTQ							
				ML2-3								
					fourni et installé							
					fourni par le MTQ							

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.3.1.4	662060	Unité	Massif de fondation pour signalisation latérale									
				ML2-4							**8**	**2 500,00$**
					fourni et installé						**8**	**2 500,00$**
					fourni par le MTQ							
				ML2-5							**7**	**3 800,00$**
					fourni et installé						**7**	**3 800,00$**
					fourni par le MTQ							
				ML2-11								
					fourni et installé							
					fourni par le MTQ							
				ML2-12								
					fourni et installé							
					fourni par le MTQ							
				ML2-13							**21**	**3 500,00$**
					fourni et installé						**15**	**3 500,00$**
					fourni par le MTQ						**6**	**3 500,00$**

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.3.1.4	662060	Unité	Massif de fondation pour signalisation latérale									
				ML2-14								
					fourni et installé							
					fourni par le MTQ							
				ML2-15					**2**	**0,00$**	**1**	**1 500,00$**
											2	1 615,00$
					fourni et installé				**2**	**0,00$**	**1**	**1 500,00$**
					fourni par le MTQ						2	1 615,00$
				ML4-1								
					fourni et installé							
					fourni par le MTQ							
				ML4-2								
					fourni et installé							
					fourni par le MTQ							
				ML4-3								
					fourni et installé							
					fourni par le MTQ							

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
16.3.1.4	662060	Unité	Massif de fondation pour signalisation latérale									
				ML4-4								
					fourni et installé							
					fourni par le MTQ							
				autre type (ML_-99)							**22**	**6 000,00$**
					fourni et installé							
					fourni par le MTQ						**22**	**6 000,00$**
16.3.1.4	662100	Unité	Massif de fondation standard no 6				**69**	**13 510,14$**	**84**	**16 919,64$**	**39**	**10 435,90$**
							65	13 222,75$	92	11 661,29$	37	13 950,62$
16.3.1.4	662150	Unité	Massif de fondation en porte-à-faux no 1									
16.3.1.4	662175	Unité	Massif de fondation en porte-à-faux no 2									
16.3.1.4	662270	m cube	Excavation 1re classe pour massif de fondation				**1 568**	**126,07$**	**1 308**	**129,18$**	**765**	**111,21$**
							1 120	95,22$	560	115,33$	996	111,94$
16.3.2.2	662325	m cube	Construction du tumulus autour du massif de fondation				**10 052**	**45,28$**	**10 045**	**53,76$**	**7 048**	**50,12$**
							9 732	31,11$	10 138	36,80$	10 086	42,16$
16.3.2.2	662330	m carré	Engazonnement des talus du tumulus				**10 069**	**15,96$**	**13 286**	**20,16$**	**9 432**	**12,04$**
							5 539	14,11$	3 430	9,54$	4 725	15,56$
16.3.3.3	662340	m carré	Traitement de surface autour du massif de fondation				**3 422**	**46,38$**	**5 403**	**34,05$**	**3 043**	**33,99$**
							4 560	30,95$	3 020	34,92$	2 644	36,04$
16.4.6	662357	Unité	Caisson de sécurité, CB 305 mm				**14**	**190,00$**	**206**	**308,50$**		
							4	300,00$	177	297,13$	17	450,00$
16.4.6	662359	Unité	Caisson de sécurité, CB 368 mm				**22**	**1 100,00$**	**115**	**357,39$**	**41**	**295,00$**
							7	425,06$	53	337,12$	49	260,20$

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16	662410	Unité	Support en porte-à-faux no 1									
16	662420	Unité	Support en porte-à-faux no 2									
	665510	Unité	Feu de bord de piste									
				moyenne intensité								
					30 W, 6.6 ampères							
	665600	Unité	Feu de bord de piste									
				moyenne intensité								
					30 W, 6.6 ampères							
					autre spécification							
				haute intensité								
					100 W, 6.6 ampères							
					autre spécification							
	665605	Unité	Feu de seuil de piste, haute intensité, 100 watts, 6.6 ampères									
	665610	Unité	Feu de bord de voie de circulation, moyenne intensité, 45 watts, 6.6 ampères									

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
	665620	Unité	Fosse de tirage avec couvercle en acier galvanisé									
				Ø 450 mm x 450 mm haut, en polyéthylène								
				autre spécification								
	665630	Unité	Transformateur d'isolation, 6.6 ampères									
				30/45 W								
				100 W								
				200 W								
				300 W								
	665635	Unité	Indicateur de direction du vent avec lampe 100 watts halogène, 6.6 ampères									
	665640	Unité	Panneau de signalisation lumineux, 6.6 ampères, hauteur 610 mm									
				1 module 910 mm								
				2 module 1829 mm								
				3 module 2438 mm								
	665645	Unité	Indicateur visuel de pente d'approche de précision (PAPI), 6.6 ampères									

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
	665650	Unité	Système lumineux d'approche simplifié (ODALS)									
				120/240 V								
				6.6 ampères								
	665655	Unité	Feu d'identification de piste (RILS)									
				120/240 V								
				6.6 ampères								
	665660	Unité	Poste de transformation 3 kVA, 600 à 120/240 volts									
				ODALS								
				RILS								
	665665	Unité	Phare d'aérodrome à éclat									
	665670	Unité	Récepteur VHF pour balisage lumineux d'aérodrome télécommandé (ARCAL)									
	665675	Unité	Régulateur de courant 6.6 ampères, 240 volts									
				4 kW								
				7.5 kW								
				10 kW								
	665680	Unité	Tableau de commande									

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
	665685	Unité	Coffret									
				de contrôle de balisage								
				à contacteurs								
	665690	m	Conducteur en cuivre à 7 torons pour éclairage d'aéroport type xlpe, isolé à 5 kV								**1 900**	**2,25$**
											2 200	1,66$
				calibre 8							**1 900**	**2,25$**
				autre calibre							2 200	1,66$
	665695	Unité	Ensemble de connecteurs primaires 5kV (mâle/femelle)									
16.4.6	666800	Unité	Plaque d'identification				**205**	**63,07$**	**506**	**71,06$**	**776**	**66,25$**
							178	38,79$	296	43,65$	192	36,08$
16.8.8.4	666900	Unité	Alimentation et distribution				**57**	**9 019,74$**	**78**	**7 091,78$**	**17**	**7 505,88$**
							75	6 919,00$	46	5 819,05$	43	8 428,02$
16.8.9.4	666905	Unité	Alimentation électrique pour signaux lumineux								**1**	**1 200,00$**
				120/240 V							**1**	**1 200,00$**
					fourni et installé							
					fourni par le MTQ							
				347/600 V								
					fourni et installé							
					fourni par le MTQ							

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.8.9.4	666910	Unité	Alimentation électrique temporaire pour signaux lumineux									
				120/240 V								
				347/600 V								
16.8.8	666915	Unité	Coffret de branchement pour signaux lumineux ou feux clignotants									
				120/240 V								
					fourni et installé							
					fourni par le MTQ							
				347/600 V								
					fourni et installé							
					fourni par le MTQ							

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.8.10.4	666920	Unité	Coffret de distribution et de contrôle									
				pour PMV et caméra, type CPMV								
					fourni et installé							
					fourni par le MTQ							
				pour télésurveillance et contrôle, type CTC								
					fourni et installé							
					fourni par le MTQ							
				spécial, type CS								
					fourni et installé							
					fourni par le MTQ							
16.8.9	666921	Unité	Coffret de branchement et de distribution pour PMV et caméra									
				fourni et installé								
				fourni par le MTQ								
	666940	Global	Chemin d'accès au coffret									
	666945	m cube	Chemin d'accès au coffret									
16.4.6	667350	Unité	Lampadaire à modifier				**25** 23	**246,00$** 185,01$	**807** 779	**535,50$** 508,67$		

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
16.4.6	667400	Unité	Lampadaire à enlever et à récupérer (démolition du massif incluse)				**398**	**1 155,65$**	**404**	**1 330,45$**	**557**	**630,43$**
							311	872,61$	357	802,55$	310	943,76$
16.4.6	667405	Unité	Lampadaire à enlever et à récupérer				**330**	**600,88$**	**65**	**1 457,69$**	**228**	**639,77$**
							232	457,83$	87	500,27$	90	548,64$
16.4.6	667410	Unité	Lampadaire à enlever et à replacer				**41**	**2 690,24$**	**19**	**2 546,32$**	**21**	**1 852,38$**
							136	1 732,15$	36	2 445,64$	26	2 559,22$
16.4.6	667415	Unité	Lampadaire à replacer sur un nouveau massif				**23**	**1 217,39$**	**12**	**2 512,50$**	**12**	**2 125,00$**
							48	1 015,74$	17	1 260,85$	16	755,07$

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.4.6	667490	Global	Intervention sur une structure existante								**2**	**2 500,00$**
				d'éclairage								
					type E1							
						à démanteler						
						à enlever et démolir						
						à enlever et récupérer						
						à enlever et replacer						
						à modifier						
						autre spécification						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.4.6	667490	Global	Intervention sur une structure existante									
				d'éclairage								
					type E2							
						à démanteler						
						à enlever et démolir						
						à enlever et récupérer						
						à enlever et replacer						
						à modifier						
						autre spécification						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.4.6	667490	Global	Intervention sur une structure existante									
				d'éclairage								
					autre type (E99)							
						à démanteler						
						à enlever et démolir						
						à enlever et récupérer						
						à enlever et replacer						
						à modifier						
						autre spécification						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.4.6	667490	Global	Intervention sur une structure existante									
				de signaux lumineux								
					type F1							
						à démanteler						
						à enlever et démolir						
						à enlever et récupérer						
						à enlever et replacer						
						à modifier						
						autre spécification						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.4.6	667490	Global	Intervention sur une structure existante									
				de signaux lumineux								
					type F2							
						à démanteler						
						à enlever et démolir						
						à enlever et récupérer						
						à enlever et replacer						
						à modifier						
						autre spécification						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.4.6	667490	Global	Intervention sur une structure existante									
				de signaux lumineux								
					type F5							
						à démanteler						
						à enlever et démolir						
						à enlever et récupérer						
						à enlever et replacer						
						à modifier						
						autre spécification						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.4.6	667490	Global	Intervention sur une structure existante									
				de signalisation latérale							**1**	**0,00$**
					type L1X							
						à démanteler						
						à enlever et démolir						
						à enlever et récupérer						
						à enlever et replacer						
						à modifier						
						autre spécification						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.4.6	667490	Global	Intervention sur une structure existante									
				de signalisation latérale								
					type L1							
						à démanteler						
						à enlever et démolir						
						à enlever et récupérer						
						à enlever et replacer						
						à modifier						
						autre spécification						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.4.6	667490	Global	Intervention sur une structure existante									
				de signalisation latérale								
					type L2X						**1**	**0,00$**
						à démanteler						
						à enlever et démolir						
						à enlever et récupérer						
						à enlever et replacer						
						à modifier						
						autre spécification					**1**	**0,00$**

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.4.6	667490	Global	Intervention sur une structure existante									
				de signalisation latérale								
					type L2							
						à démanteler						
						à enlever et démolir						
						à enlever et récupérer						
						à enlever et replacer						
						à modifier						
						autre spécification						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.4.6	667490	Global	Intervention sur une structure existante									
				de signalisation latérale								
					type L3X							
						à démanteler						
						à enlever et démolir						
						à enlever et récupérer						
						à enlever et replacer						
						à modifier						
						autre spécification						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.4.6	667490	Global	Intervention sur une structure existante									
				de signalisation latérale								
					type L4X							
						à démanteler						
						à enlever et démolir						
						à enlever et récupérer						
						à enlever et replacer						
						à modifier						
						autre spécification						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.4.6	667490	Global	Intervention sur une structure existante									
				de signalisation latérale								
					type L4							
						à démanteler						
						à enlever et démolir						
						à enlever et récupérer						
						à enlever et replacer						
						à modifier						
						autre spécification						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.4.6	667490	Global	Intervention sur une structure existante									
				de signalisation latérale								
					type L5							
						à démanteler						
						à enlever et démolir						
						à enlever et récupérer						
						à enlever et replacer						
						à modifier						
						autre spécification						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.4.6	667490	Global	Intervention sur une structure existante									
				de signalisation aérienne							**1**	**5 000,00$**
				type A1								
					à démanteler							
					à enlever et démolir							
					à enlever et récupérer							
					à enlever et replacer							
					à modifier							
					autre spécification							

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.4.6	667490	Global	Intervention sur une structure existante									
				de signalisation aérienne								
					type A2 monotub.							
						à démanteler						
						à enlever et démolir						
						à enlever et récupérer						
						à enlever et replacer						
						à modifier						
						autre spécification						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.4.6	667490	Global	Intervention sur une structure existante									
				de signalisation aérienne								
					type A2 triangulé						**1**	**5 000,00$**
						à démanteler						
						à enlever et démolir						
						à enlever et récupérer						
						à enlever et replacer						
						à modifier						
						autre spécification					**1**	**5 000,00$**

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.4.6	667490	Global	Intervention sur une structure existante									
				de signalisation aérienne								
					type A3							
						à démanteler						
						à enlever et démolir						
						à enlever et récupérer						
						à enlever et replacer						
						à modifier						
						autre spécification						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.4.6	667490	Global	Intervention sur une structure existante									
				de signalisation aérienne								
					type A4							
						à démanteler						
						à enlever et démolir						
						à enlever et récupérer						
						à enlever et replacer						
						à modifier						
						autre spécification						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.4.6	667490	Global	Intervention sur une structure existante									
				de signalisation aérienne								
					type A5							
						à démanteler						
						à enlever et démolir						
						à enlever et récupérer						
						à enlever et replacer						
						à modifier						
						autre spécification						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.4.6	667490	Global	Intervention sur une structure existante									
				de signalisation aérienne								
					type A6							
						à démanteler						
						à enlever et démolir						
						à enlever et récupérer						
						à enlever et replacer						
						à modifier						
						autre spécification						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.4.6	667490	Global	Intervention sur une structure existante									
				de signalisation aérienne								
					type A7							
						à démanteler						
						à enlever et démolir						
						à enlever et récupérer						
						à enlever et replacer						
						à modifier						
						autre spécification						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.4.6	667490	Global	Intervention sur une structure existante									
				de signalisation aérienne								
					type A8							
						à démanteler						
						à enlever et démolir						
						à enlever et récupérer						
						à enlever et replacer						
						à modifier						
						autre spécification						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.4.6	667490	Global	Intervention sur une structure existante									
				de signalisation aérienne								
					autre type (A99)							
						à démanteler						
						à enlever et démolir						
						à enlever et récupérer						
						à enlever et replacer						
						à modifier						
						autre spécification						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.4.6	667495	Unité	Intervention sur une structure existante								**40**	**1 122,50$**
											4	2 228,42$
				d'éclairage								
					type E1							
						à démanteler						
						à enlever et démolir						
						à enlever et récupérer						
						à enlever et replacer						
						à modifier						
						autre spécification						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.4.6	667495	Unité	Intervention sur une structure existante									
				d'éclairage								
					type E2							
						à démanteler						
						à enlever et démolir						
						à enlever et récupérer						
						à enlever et replacer						
						à modifier						
						autre spécification						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.4.6	667495	Unité	Intervention sur une structure existante									
				d'éclairage								
					autre type (E99)							
						à démanteler						
						à enlever et démolir						
						à enlever et récupérer						
						à enlever et replacer						
						à modifier						
						autre spécification						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.4.6	667495	Unité	Intervention sur une structure existante									
				de signaux lumineux								
					type F1							
						à démanteler						
						à enlever et démolir						
						à enlever et récupérer						
						à enlever et replacer						
						à modifier						
						autre spécification						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.4.6	667495	Unité	Intervention sur une structure existante									
				de signaux lumineux								
					type F2							
						à démanteler						
						à enlever et démolir						
						à enlever et récupérer						
						à enlever et replacer						
						à modifier						
						autre spécification						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.4.6	667495	Unité	Intervention sur une structure existante									
				de signaux lumineux								
					type F5							
						à démanteler						
						à enlever et démolir						
						à enlever et récupérer						
						à enlever et replacer						
						à modifier						
						autre spécification						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.4.6	667495	Unité	Intervention sur une structure existante									
				de signalisation latérale							**38**	**892,11$**
											4	2 228,42$
				type L1							**32**	**914,06$**
											2	2 879,07$
					à démanteler							
					à enlever et démolir							
					à enlever et récupérer						**29**	**750,00$**
					à enlever et replacer							
					à modifier							
					autre spécification						**3**	**2 500,00$**
											2	2 879,07$

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.4.6	667495	Unité	Intervention sur une structure existante									
				de signalisation latérale								
					type L2							
						à démanteler						
						à enlever et démolir						
						à enlever et récupérer						
						à enlever et replacer						
						à modifier						
						autre spécification						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.4.6	667495	Unité	Intervention sur une structure existante									
				de signalisation latérale								
					type L4							
						à démanteler						
						à enlever et démolir						
						à enlever et récupérer						
						à enlever et replacer						
						à modifier						
						autre spécification						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.4.6	667495	Unité	Intervention sur une structure existante									
				de signalisation latérale								
					type L5							
						à démanteler						
						à enlever et démolir						
						à enlever et récupérer						
						à enlever et replacer						
						à modifier						
						autre spécification						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.4.6	667495	Unité	Intervention sur une structure existante									
				de signalisation latérale								
					type L1X							
						à démanteler						
						à enlever et démolir						
						à enlever et récupérer						
						à enlever et replacer						
						à modifier						
						autre spécification						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.4.6	667495	Unité	Intervention sur une structure existante									
				de signalisation latérale								
					type L2X						**3**	**750,00$**
						à démanteler						
						à enlever et démolir						
						à enlever et récupérer					**3**	**750,00$**
						à enlever et replacer						
						à modifier						
						autre spécification						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.4.6	667495	Unité	Intervention sur une structure existante									
				de signalisation latérale								
					type L3X							
						à démanteler						
						à enlever et démolir						
						à enlever et récupérer						
						à enlever et replacer						
						à modifier						
						autre spécification						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.4.6	667495	Unité	Intervention sur une structure existante									
				de signalisation latérale								
					type L4X						**3**	**800,00$**
											2	1 577,77$
						à démanteler						
						à enlever et démolir						
						à enlever et récupérer						
						à enlever et replacer						
						à modifier						
						autre spécification					**3**	**800,00$**
											2	1 577,77$

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.4.6	667495	Unité	Intervention sur une structure existante									
				de signalisation aérienne							**2**	**5 500,00$**
					type A1						**2**	**5 500,00$**
						à démanteler						
						à enlever et démolir						
						à enlever et récupérer					**2**	**5 500,00$**
						à enlever et replacer						
						à modifier						
						autre spécification						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.4.6	667495	Unité	Intervention sur une structure existante									
				de signalisation aérienne								
					type A2 monotub.							
						à démanteler						
						à enlever et démolir						
						à enlever et récupérer						
						à enlever et replacer						
						à modifier						
						autre spécification						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.4.6	667495	Unité	Intervention sur une structure existante									
				de signalisation aérienne								
					type A2 triangulé							
						à démanteler						
						à enlever et démolir						
						à enlever et récupérer						
						à enlever et replacer						
						à modifier						
						autre spécification						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.4.6	667495	Unité	Intervention sur une structure existante									
				de signalisation aérienne								
					type A3							
						à démanteler						
						à enlever et démolir						
						à enlever et récupérer						
						à enlever et replacer						
						à modifier						
						autre spécification						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.4.6	667495	Unité	Intervention sur une structure existante									
				de signalisation aérienne								
					type A4							
						à démanteler						
						à enlever et démolir						
						à enlever et récupérer						
						à enlever et replacer						
						à modifier						
						autre spécification						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.4.6	667495	Unité	Intervention sur une structure existante									
				de signalisation aérienne								
					type A5							
						à démanteler						
						à enlever et démolir						
						à enlever et récupérer						
						à enlever et replacer						
						à modifier						
						autre spécification						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.4.6	667495	Unité	Intervention sur une structure existante									
				de signalisation aérienne								
					type A6							
						à démanteler						
						à enlever et démolir						
						à enlever et récupérer						
						à enlever et replacer						
						à modifier						
						autre spécification						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.4.6	667495	Unité	Intervention sur une structure existante									
				de signalisation aérienne								
					type A7							
						à démanteler						
						à enlever et démolir						
						à enlever et récupérer						
						à enlever et replacer						
						à modifier						
						autre spécification						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.4.6	667495	Unité	Intervention sur une structure existante									
				de signalisation aérienne								
					type A8							
						à démanteler						
						à enlever et démolir						
						à enlever et récupérer						
						à enlever et replacer						
						à modifier						
						autre spécification						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.4.6	667495	Unité	Intervention sur une structure existante									
				de signalisation aérienne								
					autre type (A99)							
						à démanteler						
						à enlever et démolir						
						à enlever et récupérer						
						à enlever et replacer						
						à modifier						
						autre spécification						
16.4.6	667500	Unité	Massif de fondation à enlever et démolir				**74**	**972,84$**	**31**	**1 243,55$**	**7**	**942,86$**
							67	620,85$	48	575,97$	18	491,67$
16.8.3.2.2	667550	m	Excavation 2e classe et remblayage de tranchées pour électrotechnique				**101 651**	**47,93$**	**83 269**	**43,48$**	**79 481**	**35,77$**
							120 931	28,79$	92 231	31,19$	68 155	31,19$
				1500 mm							**8 645**	**20,61$**
											4 912	25,79$
				1500 mm de profondeur					**112**	**24,91$**		
				autre profondeur (mm)							**240**	**30,00$**
16.4.6	667560	Global	Ouvrages existants				**3**	**10 909,33$**	**1**	**25 000,00$**		
							5	37 081,04$	3	9 497,17$	1	22 728,00$
16.8.3.1.2	667600	m	Excavation 1re classe et remblayage de tranchées pour électrotechnique				**7 538**	**126,93$**	**2 773**	**128,26$**	**1 099**	**88,00$**
							2 844	67,16$	1 304	94,21$	323	117,55$

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
16.8.3.3.2	667700	m carré	Coupe et réfection du revêtement				**2 770**	**96,77$**	**819**	**69,91$**	**2 159**	**124,66$**
							2 121	98,73$	985	70,65$	696	130,68$
16.8.5.5	667750	m	Conduit métallique rigide en acier galvanisé diamètre 19 mm				**640**	**30,00$**				
							122	21,00$	134	21,00$		
16.8.5.5	667760	m	Conduit métallique rigide en acier galvanisé diamètre 25 mm				**90**	**120,00$**				
							396	35,64$	48	60,00$		
16.8.5.5	667770	m	Conduit métallique rigide en acier galvanisé diamètre 32 mm									
16.8.5.5	667780	m	Conduit métallique rigide en acier galvanisé diamètre 38 mm				**1 765**	**147,35$**	**315**	**92,06$**	**200**	**104,25$**
							1 126	74,81$	630	78,88$	455	106,05$
16.8.5.5	667790	m	Conduit métallique rigide en acier galvanisé diamètre 50 mm				**1 500**	**84,35$**	**272**	**33,24$**	**106**	**114,98$**
							864	92,06$	578	74,63$	50	176,45$
16.8.5.5	667850	m	Conduit métallique rigide en aluminium diamètre 19 mm				**167**	**63,47$**	**20**	**90,00$**	**85**	**85,29$**
							35	11,78$	39	11,88$	17	62,49$
16.8.5.5	667860	m	Conduit métallique rigide en aluminium diamètre 25 mm				**112**	**59,06$**	**361**	**127,45$**	**257**	**89,46$**
							82	62,80$	19	21,30$	338	48,35$
16.8.5.5	667870	m	Conduit métallique rigide en aluminium diamètre 32 mm				**80**	**70,00$**				
16.8.5.5	667880	m	Conduit métallique rigide en aluminium diamètre 38 mm				**166**	**88,53$**			**10**	**80,00$**
							37	38,78$	24	36,00$	5	52,00$
16.8.5.5	667890	m	Conduit métallique rigide en aluminium diamètre 50 mm				**288**	**157,78$**	**68**	**127,06$**	**123**	**123,33$**
							236	56,68$	3	43,00$	56	62,19$
16.8.4.5	667950	m	Conduit rigide en PVC diamètre 19 mm				**598**	**7,87$**	**768**	**5,95$**	**480**	**8,17$**
							218	4,51$	703	7,70$	219	10,94$
16.8.4.5	667960	m	Conduit rigide en PVC diamètre 25 mm				**1 497**	**7,62$**	**604**	**9,43$**	**923**	**13,92$**
							907	5,22$	3 796	3,50$	2 639	4,67$
16.8.4.5	667970	m	Conduit rigide en PVC diamètre 32 mm				**720**	**8,61$**			**82**	**12,31$**
							2 294	6,88$	130	10,67$	81	14,60$
16.8.4.5	667980	m	Conduit rigide en PVC diamètre 38 mm				**75 409**	**10,99$**	**24 540**	**10,57$**	**29 589**	**12,53$**
							72 364	8,59$	45 755	8,57$	27 684	7,97$

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
16.8.4.5	667990	m	Conduit rigide en PVC diamètre 50 mm				**67 160**	**13,38$**	**74 928**	**14,17$**	**29 890**	**34,21$**
							83 706	10,52$	71 163	9,53$	39 500	9,08$
16.8.4.5	668200	m	Conduit métallique flexible diamètre 19 mm				**68**	**29,71$**				
									9	113,62$	13	113,62$
16.8.4.5	668210	m	Conduit métallique flexible diamètre 25 mm				**58**	**54,48$**			**8**	**45,00$**
											4	200,00$
16.8.4.5	668220	m	Conduit métallique flexible diamètre 32 mm				**80**	**67,50$**	**74**	**70,95$**		
									20	37,52$	72	64,28$
16.8.4.5	668230	m	Conduit métallique flexible diamètre 38 mm				**10**	**125,00$**	**363**	**50,07$**	**7**	**60,00$**
							18	39,00$	18	140,61$	15	259,67$
16.8.4.5	668240	m	Conduit métallique flexible diamètre 50 mm				**75**	**68,09$**	**10**	**70,00$**	**14**	**171,43$**
							45	162,30$	37	109,54$	7	233,63$
16.8.4.5	668250	m	Conduit de 19 mm en fibre de verre				**10**	**69,00$**	**140**	**8,00$**	**95**	**60,00$**
											115	87,80$
16.8.4.5	668252	m	Conduit de 25 mm en fibre de verre				**10**	**70,00$**	**420**	**50,00$**		
											293	56,32$
16.8.4.5	668254	m	Conduit de 32 mm en fibre de verre				**10**	**71,00$**				
16.8.4.5	668256	m	Conduit de 41 mm en fibre de verre				**590**	**66,70$**	**1 178**	**88,28$**	**1 929**	**92,98$**
							1 273	77,39$	345	60,03$	546	68,95$
16.8.4.5	668258	m	Conduit de 50 mm en fibre de verre				**1 622**	**64,13$**	**2 430**	**64,18$**	**400**	**87,00$**
							995	84,53$	1 542	108,70$	992	84,81$
16.8.3.3	668290	m	Gaine diamètre 150 mm installée par excavation (TTAOG épaisseur 1,3 mm)				**5 036**	**91,70$**	**2 857**	**101,83$**	**671**	**85,86$**
							5 155	65,03$	4 181	64,80$	1 819	83,32$
16.8.4.3	668305	m	Gaine en tuyau d'acier diamètre 150 mm, épaisseur 11 mm, installée par forage ou par poussée				**339**	**356,93$**	**280**	**398,57$**	**186**	**444,23$**
							842	260,33$	203	358,09$	160	341,52$
16.8.3.3	668311	m	Gaine de 50 mm (TTAOG)									
							24	54,30$				
16.8.4.3	668320	m	Gaine de 150 mm incluant deux conduits en polyéthylène (PEHD) de 41 mm installée par forage dirigé						**30**	**180,00$**		
							37	73,44$	34	97,48$		

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
16.8.3.3	668322	m	Gaine de 150 mm incluant deux conduits en polyéthylène (PEHD) de 53 mm installée par forage dirigé						**690**	**434,42$**		
									469	182,66$		
16.8.5.5 et devis 140/14	668340	m	Gaine de 50 mm installée par forage dirigé				**145**	**161,21$**	**612**	**260,13$**	**170**	**170,59$**
									730	249,66$	321	137,96$
16.8.6.3	668500	m	Câble monoconducteur du type RWU, calibre 12				**7 140**	**2,77$**	**5 627**	**4,42$**	**2 083**	**3,46$**
							5 823	2,07$	5 805	2,03$	5 307	1,36$
16.8.7.3	668510	m	Câble monoconducteur du type RWU, calibre 10				**9 296**	**3,56$**	**16 298**	**4,30$**	**2 936**	**3,80$**
							5 362	1,96$	5 530	2,09$	12 999	1,94$
16.8.7.3	668520	m	Câble monoconducteur du type RWU, calibre 8				**14 982**	**5,60$**	**38 238**	**4,23$**	**11 045**	**3,97$**
							39 734	4,12$	15 389	2,77$	31 566	2,58$
16.8.7.3	668530	m	Câble monoconducteur du type RWU, calibre 6				**373 782**	**5,18$**	**173 754**	**4,75$**	**175 800**	**4,36$**
							455 425	3,77$	221 553	3,11$	198 081	3,76$
16.8.7.3	668540	m	Câble monoconducteur du type RWU, calibre 4				**170 000**	**6,07$**	**165 319**	**5,61$**	**138 205**	**6,06$**
							143 691	4,19$	141 802	4,15$	102 844	4,39$
16.8.7.3	668550	m	Câble monoconducteur du type RWU, calibre 2				**13 932**	**6,86$**	**44 091**	**8,35$**	**39 262**	**7,63$**
							18 626	8,77$	38 624	6,25$	38 552	7,00$
16.8.7.3	668560	m	Câble monoconducteur du type RWU, calibre 1/0				**2 340**	**7,53$**	**4 124**	**8,78$**	**10 480**	**19,13$**
							2 202	18,03$	1 352	20,27$	11 046	12,27$
16.8.7.3	668562	m	Câble de distribution et contrôle pour signaux lumineux (câble multiconducteurs IMSA 19-1, 7#14)				**1 460**	**4,54$**	**832**	**10,36$**	**658**	**5,11$**
							2 005	5,33$	1 268	4,24$	419	8,81$
16.8.7.3	668564	m	Câble de distribution et contrôle pour signaux lumineux (câble multiconducteurs IMSA 19-1, 23#14 et 1#10)				**4 571**	**21,75$**	**1 975**	**21,01$**	**825**	**21,78$**
							5 193	15,66$	2 374	20,87$	920	19,72$
16.8.7.3	668566	m	Câble de distribution et contrôle pour signaux lumineux (câble multiconducteurs IMSA 19-1, 3#14)				**138**	**7,26$**			**40**	**25,00$**
							78	6,13$				
16.8.7.3	668568	m	Câble d'amenée blindé pour détecteur lumineux pour piétons 4#18				**2 828**	**5,07$**	**1 530**	**3,61$**	**756**	**16,13$**
							2 183	3,25$	2 524	3,29$	731	3,92$
16.8.7.3	668570	m	Câble d'amenée blindé pour boucle de détection 2#18				**5 112**	**2,98$**	**6 042**	**4,26$**	**4 597**	**2,55$**
							8 699	2,74$	7 437	2,63$	2 090	3,17$
16.8.7.3	668580	m	Câble Teck 3#6				**590**	**56,58$**	**383**	**42,10$**	**40**	**22,00$**
							400	66,89$	256	21,53$	382	61,06$

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
16.8.6.3	668582	m	Câble Teck 4#6				**90**	**253,33$**	**530**	**70,61$**	**6 969**	**31,99$**
							326	25,00$	471	31,06$	6 855	23,83$
16.8.6.3	668584	m	Câble Teck 3#10				**5 010**	**71,99$**	**2 867**	**107,73$**	**5 170**	**16,23$**
							6 484	19,94$	2 367	13,18$	1 442	12,64$
16.8.6.3	668590	m	Câble porteur pour têtes de feux, diamètre 9.5 mm				**165**	**11,61$**	**66**	**25,00$**	**40**	**15,00$**
							275	11,02$			62	23,00$
16.8.7.3	668600	m	Câble avec neutre de support du type NSF-2, 3 câbles monoconducteurs, calibre 4				**8 955**	**14,03$**	**95**	**12,00$**	**335**	**8,51$**
							8 556	11,83$	105	21,60$	315	8,00$
16.8.7.3	668610	m	Câble avec neutre de support du type NSF-2, 3 câbles monoconducteurs, calibre 6				**2 908**	**16,87$**	**415**	**18,00$**	**75**	**15,50$**
							3 176	5,26$	2 678	13,67$	58	33,29$
16.8.7.3	668620	m	Câble avec neutre de support du type NSF-2, 3 câbles monoconducteurs, calibre 8						**88**	**12,00$**	**20**	**10,00$**
							250	10,11$	88	10,00$		
16.8.7.3	669060	m	Conducteur nu, calibre 6				**81 528**	**3,96$**	**51 579**	**3,78$**	**34 034**	**3,07$**
							99 381	3,52$	62 226	2,73$	37 583	2,44$
16.4.6	669105	Unité	Potence de 0,3 m pour feux de circulation				**9**	**344,44$**	**3**	**495,33$**	**4**	**300,00$**
							18	278,06$	9	276,56$	1	165,00$
16.4.6	669106	Unité	Potence de 2,0 m pour feux de circulation				**2**	**200,00$**	**5**	**760,00$**	**7**	**790,00$**
							5	857,18$			4	566,25$
16.4.6	669107	Unité	Potence de 3,0 m pour feux de circulation				**12**	**400,00$**	**15**	**667,27$**		
							12	321,17$	17	904,92$	3	692,67$
16.4.6	669108	Unité	Potence de 4,0 m pour feux de circulation				**3**	**466,67$**	**4**	**976,00$**	**6**	**1 150,00$**
							12	807,05$	4	1 252,83$	1	930,20$
16.4.6	669109	Unité	Potence de 2,0 m avec fourche pour feux de circulation									
16.4.6	669110	Unité	Potence de 3,0 m avec fourche pour feux de circulation				**3**	**910,00$**				
									3	800,00$		
16.4.6	669111	Unité	Potence de 4,0 m avec fourche pour feux de circulation									
16.4.6	669115	Unité	Potence de 7.5 m pour feux clignotants				**1**	**1 500,00$**	**1**	**1 500,00$**		
									1	900,00$	1	1 040,42$

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
16.8.5.3	669400	Unité	Massif de tirage				**248**	**902,22$**	**135**	**1 020,37$**	**40**	**650,00$**
							229	790,29$	207	699,61$	95	542,74$
16.8.5.5	669500	Unité	Joint de dilatation 25 mm en acier galvanisé									
							3	306,00$				
16.8.5.5	669525	Unité	Joint de dilatation 32 mm en acier galvanisé									
16.8.5.5	669550	Unité	Joint de dilatation 38 mm en acier galvanisé				**21**	**853,33$**	**3**	**783,33$**	**5**	**577,00$**
							11	565,29$	12	483,33$	7	742,57$
16.8.5.5	669575	Unité	Joint de dilatation 50 mm en acier galvanisé				**17**	**978,35$**	**2**	**1 200,00$**	**4**	**850,00$**
							19	698,63$	6	706,67$	3	730,64$
16.8.3.3	669600	Unité	Joint de dilatation 25 mm en PVC									
16.8.3.3	669625	Unité	Joint de dilatation 32 mm en PVC									
16.8.5.5	669650	Unité	Joint de dilatation 38 mm en PVC				**4**	**242,50$**	**3**	**300,00$**	**74**	**445,27$**
							2	478,50$	4	216,25$	41	124,15$
16.8.3.3	669675	Unité	Joint de dilatation 50 mm en PVC				**4**	**325,00$**	**8**	**281,25$**	**22**	**645,45$**
							6	786,94$	2	80,00$	6	266,67$
16.8.5.5	669850	Unité	Joint de dilatation et de flexion 38 mm						**23**	**650,00$**	**14**	**357,14$**
							13	316,62$	6	150,00$	17	486,11$
16.8.5.5	669875	Unité	Joint de dilatation et de flexion 50 mm				**4**	**312,50$**	**2**	**900,00$**	**9**	**927,78$**
							11	408,60$	6	566,33$	2	750,00$
16.8.5.5	669880	Unité	Joint de dilatation et de flexion 25 mm en acier galvanisé						**4**	**450,00$**		
											1	43,84$
16.8.5.5	669890	Unité	Joint de dilatation et de flexion 32 mm en acier galvanisé									
16.8.5.5	669900	Unité	Joint de dilatation et de flexion 38 mm en acier galvanisé				**6**	**750,00$**				
							1	1 120,00$	4	535,62$		
16.8.5.5	669910	Unité	Joint de dilatation et de flexion 50 mm en acier galvanisé				**3**	**1 200,00$**				

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.8.3.3	669925	Unité	Joint de dilatation et de flexion	25 mm	en PVC							
16.8.3.3	669935	Unité	Joint de dilatation et de flexion	32 mm	en PVC							
16.8.3.3	669945	Unité	Joint de dilatation et de flexion	38 mm	en PVC				**4**	**675,00$**		
							1	385,00$			2	161,10$
16.8.3.3	669955	Unité	Joint de dilatation et de flexion	50 mm	en PVC		**7**	**1 628,57$**	**6**	**433,33$**		
							7	371,43$	4	150,00$		

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **17** **Signalisation horizontale**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
17.2.5	655005	Unité	Marquage ponctuel								**465**	**63,17$**
											456	48,36$
				sur revêt. en enrobé							**465**	**63,17$**
											456	48,36$
					peinture à base d'eau						**343**	**30,89$**
											329	17,81$
						musoir					**76**	**34,50$**
											76	11,11$
						traverse					**119**	**16,50$**
											107	18,66$
						flèche 1 direction					**127**	**41,09$**
											126	23,07$
						flèche 2 directions						
						flèche 3 directions						
						ligne d'arrêt					**1**	**100,00$**
						lit d'arrêt						
						zone arrêt interdit						
						boucle de détection					**20**	**34,50$**
											20	5,55$
						cycliste						
						autre symbole						

CATÉGORIE **17** **Signalisation horizontale**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **17** **Signalisation horizontale**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
17.2.5	655005	Unité	Marquage ponctuel									
				sur revêt. en enrobé								
					peinture à base d'alkyde						**34**	**0,00$**
											53	98,22$
						musoir					**4**	**0,00$**
											4	156,05$
						traverse						
						flèche 1 direction					**16**	**0,00$**
											35	76,53$
						flèche 2 directions					**5**	**0,00$**
											5	133,06$
						flèche 3 directions						
						ligne d'arrêt						
						lit d'arrêt						
						zone arrêt interdit						
						boucle de détection					**9**	**0,00$**
											9	137,50$
						cycliste						
						autre symbole						

CATÉGORIE **17** **Signalisation horizontale**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **17** **Signalisation horizontale**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
17.2.5	655005	Unité	Marquage ponctuel									
				sur revêt. en enrobé								
					résine époxydique						**88**	**213,41$**
											74	148,48$
						musoir						
						traverse						
						flèche 1 direction					**61**	**240,57$**
											28	196,24$
						flèche 2 directions					**5**	**110,00$**
											3	500,00$
						flèche 3 directions						
						ligne d'arrêt					**12**	**100,00$**
											42	89,25$
						lit d'arrêt						
						zone arrêt interdit						
						boucle de détection					**10**	**235,50$**
						cycliste						
						autre symbole						

CATÉGORIE **17** **Signalisation horizontale**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **17** **Signalisation horizontale**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
17.2.5	655005	Unité	Marquage ponctuel									
				sur revêt. en enrobé								
					MMA							
						musoir						
						traverse						
						flèche 1 direction						
						flèche 2 directions						
						flèche 3 directions						
						ligne d'arrêt						
						lit d'arrêt						
						zone arrêt interdit						
						boucle de détection						
						cycliste						
						autre symbole						

CATÉGORIE **17** **Signalisation horizontale**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **17** **Signalisation horizontale**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
17.2.5	655005	Unité	Marquage ponctuel									
				sur revêt. en enrobé								
					autre produit							
						musoir						
						traverse						
						flèche 1 direction						
						flèche 2 directions						
						flèche 3 directions						
						ligne d'arrêt						
						lit d'arrêt						
						zone arrêt interdit						
						boucle de détection						
						cycliste						
						autre symbole						

CATÉGORIE **17** **Signalisation horizontale**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **17** **Signalisation horizontale**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
17.2.5	655005	Unité	Marquage ponctuel									
				sur revêt. en béton								
					peinture à base d'eau							
						musoir						
						traverse						
						flèche 1 direction						
						flèche 2 directions						
						flèche 3 directions						
						ligne d'arrêt						
						lit d'arrêt						
						zone arrêt interdit						
						boucle de détection						
						cycliste						
						autre symbole						

CATÉGORIE **17** **Signalisation horizontale**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **17** **Signalisation horizontale**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
17.2.5	655005	Unité	Marquage ponctuel									
				sur revêt. en béton								
					peinture à base d'alkyde							
						musoir						
						traverse						
						flèche 1 direction						
						flèche 2 directions						
						flèche 3 directions						
						ligne d'arrêt						
						lit d'arrêt						
						zone arrêt interdit						
						boucle de détection						
						cycliste						
						autre symbole						

CATÉGORIE **17** **Signalisation horizontale**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **17** **Signalisation horizontale**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
17.2.5	655005	Unité	Marquage ponctuel									
				sur revêt. en béton								
					résine époxydique							
						musoir						
						traverse						
						flèche 1 direction						
						flèche 2 directions						
						flèche 3 directions						
						ligne d'arrêt						
						lit d'arrêt						
						zone arrêt interdit						
						boucle de détection						
						cycliste						
						autre symbole						

CATÉGORIE **17** **Signalisation horizontale**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **17** **Signalisation horizontale**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
17.2.5	655005	Unité	Marquage ponctuel									
				sur revêt. en béton								
					MMA							
						musoir						
						traverse						
						flèche 1 direction						
						flèche 2 directions						
						flèche 3 directions						
						ligne d'arrêt						
						lit d'arrêt						
						zone arrêt interdit						
						boucle de détection						
						cycliste						
						autre symbole						

CATÉGORIE **17** **Signalisation horizontale**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **17** **Signalisation horizontale**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
17.2.5	655005	Unité	Marquage ponctuel									
				sur revêt. en béton								
					autre produit							
						musoir						
						traverse						
						flèche 1 direction						
						flèche 2 directions						
						flèche 3 directions						
						ligne d'arrêt						
						lit d'arrêt						
						zone arrêt interdit						
						boucle de détection						
						cycliste						
						autre symbole						

CATÉGORIE **17** **Signalisation horizontale**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **17** **Signalisation horizontale**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
17.2.5	655006	m	Marquage ponctuel				**120**	**0,00$**	**742**	**0,00$**	**52 498**	**1,63$**
											50 759	1,79$
				sur revêt. en enrobé			**120**	**0,00$**	**742**	**0,00$**	**52 498**	**1,63$**
											50 759	1,79$
					peinture à base d'eau				**135**	**0,00$**	**2 829**	**6,32$**
											2 822	5,83$
						musoir						
						traverse					**286**	**5,13$**
											170	2,32$
						ligne d'arrêt					**387**	**7,85$**
											347	6,04$
						zone arrêt interdit						
						hachurage			**135**	**0,00$**	**2 156**	**6,20$**
											2 305	6,06$
						autre symbole						

CATÉGORIE **17** **Signalisation horizontale**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **17** **Signalisation horizontale**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
17.2.5	655006	m	Marquage ponctuel									
				sur revêt. en enrobé								
					peinture à base d'alkyde						**36 947**	**0,24$**
											36 831	1,02$
						musoir						
						traverse					**200**	**5,63$**
											190	24,57$
						ligne d'arrêt					**116**	**5,30$**
											113	17,96$
						zone arrêt interdit						
						hachurage					**625**	**11,20$**
											522	10,88$
						autre symbole					**36 006**	**0,00$**
											36 006	0,70$

CATÉGORIE **17** **Signalisation horizontale**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **17** **Signalisation horizontale**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
17.2.5	655006	m	Marquage ponctuel									
				sur revêt. en enrobé								
					résine époxydique		**120**	**0,00$**	**607**	**0,00$**	**12 722**	**4,61$**
											11 106	3,33$
					musoir							
					traverse						**150**	**20,00$**
					ligne d'arrêt				**7**	**0,00$**	**180**	**24,99$**
											11	29,15$
					zone arrêt interdit							
					hachurage		**120**	**0,00$**	**600**	**0,00$**	**1 561**	**32,81$**
											264	26,12$
					autre symbole						**10 831**	**0,00$**
											10 831	2,75$

CATÉGORIE **17** **Signalisation horizontale**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **17** **Signalisation horizontale**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
17.2.5	655006	m	Marquage ponctuel									
				sur revêt. en enrobé								
					MMA							
						musoir						
						traverse						
						ligne d'arrêt						
						zone arrêt interdit						
						hachurage						
						autre symbole						

CATÉGORIE **17** **Signalisation horizontale**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **17** **Signalisation horizontale**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
17.2.5	655006	m	Marquage ponctuel									
				sur revêt. en enrobé								
					autre produit							
						musoir						
						traverse						
						ligne d'arrêt						
						zone arrêt interdit						
						hachurage						
						autre symbole						

CATÉGORIE **17** **Signalisation horizontale**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **17** **Signalisation horizontale**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
17.2.5	655006	m	Marquage ponctuel									
				sur revêt. en béton								
					peinture à base d'eau							
						musoir						
						traverse						
						ligne d'arrêt						
						zone arrêt interdit						
						hachurage						
						autre symbole						

CATÉGORIE **17** **Signalisation horizontale**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **17** **Signalisation horizontale**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
17.2.5	655006	m	Marquage ponctuel									
				sur revêt. en béton								
					peinture à base d'alkyde							
						musoir						
						traverse						
						ligne d'arrêt						
						zone arrêt interdit						
						hachurage						
						autre symbole						

CATÉGORIE **17** **Signalisation horizontale**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **17** **Signalisation horizontale**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
17.2.5	655006	m	Marquage ponctuel									
				sur revêt. en béton								
					résine époxydique							
						musoir						
						traverse						
						ligne d'arrêt						
						zone arrêt interdit						
						hachurage						
						autre symbole						

CATÉGORIE **17** **Signalisation horizontale**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **17** **Signalisation horizontale**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
17.2.5	655006	m	Marquage ponctuel									
				sur revêt. en béton								
					MMA							
						musoir						
						traverse						
						ligne d'arrêt						
						zone arrêt interdit						
						hachurage						
						autre symbole						

CATÉGORIE **17** **Signalisation horizontale**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **17** **Signalisation horizontale**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
17.2.5	655006	m	Marquage ponctuel									
				sur revêt. en béton								
					autre produit							
						musoir						
						traverse						
						ligne d'arrêt						
						zone arrêt interdit						
						hachurage						
						autre symbole						
17.2.5	655010	Unité	Marquage ponctuel, peinture à base d'eau (musoirs, traverses, flèches, lignes d'arrêt, etc.)				**3 427**	**44,94$**	**14 739**	**20,99$**	**4 503**	**27,26$**
							2 563	37,88$	15 447	17,33$	12 018	21,25$
17.2.5	655011	m	Marquage ponctuel, peinture à base d'eau						**81 298**	**3,95$**	**52 617**	**3,90$**
									77 520	3,36$	103 931	3,03$
17.2.5	655012	Unité	Marquage ponctuel, résine époxydique				**228**	**100,88$**	**955**	**183,16$**	**1 808**	**178,67$**
									586	159,66$	1 445	175,14$
17.2.5	655013	m	Marquage ponctuel, résine époxydique				**80**	**0,00$**	**6 900**	**16,38$**	**22 889**	**11,14$**
									3 896	20,25$	9 993	17,30$
	655014	Unité	Marquage ponctuel, MMA						**1 038**	**107,86$**	**15**	**900,00$**
									1 103	109,20$	14	462,50$
	655015	m	Marquage ponctuel, MMA						**6 800**	**12,79$**		
									6 701	10,27$	7 124	4,95$
	655016	Unité	Marquage ponctuel, autres produits						**6 283**	**20,00$**	**174**	**35,16$**
									5 715	17,83$	5 518	13,83$

CATÉGORIE **17** **Signalisation horizontale**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **17** **Signalisation horizontale**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
	655017	m	Marquage ponctuel, autres produits						**18 328**	**3,97$**	**1 795**	**6,03$**
									15 841	4,26$	20 567	4,41$
17.2.5	655025	m	Marquage longitudinal, peinture à base d'eau				**28 259**	**0,66$**	**5 327 224**	**0,45$**	**6 237 516**	**0,42$**
							10 223	1,10$	4 780 229	0,34$	6 458 690	0,32$
17.2.5	655030	m	Marquage longitudinal, peinture à base d'alkyde				**153 411**	**0,04$**	**368 637**	**1,37$**	**208 164**	**1,29$**
							145 573	0,78$	204 863	1,29$	23 766	1,10$
	655035	m	Marquage longitudinal, autres produits				**138**	**0,00$**	**62 648**	**2,50$**	**60 200**	**0,79$**
							138	4,39$	63 182	1,62$	17 088	0,61$

CATÉGORIE **17** **Signalisation horizontale**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **17** **Signalisation horizontale**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
17.2.5	655036	m	Marquage longitudinal				**3 368**	**0,00$**			**534 706**	**1,36$**
											408 337	1,39$
				sur revêt. en enrobé			**3 368**	**0,00$**			**534 706**	**1,36$**
											408 337	1,39$
					courte durée						**252 206**	**0,66$**
											176 172	0,94$
						peinture à base d'eau					**76 731**	**1,19$**
											24 931	0,98$
						peinture à base d'alkyde					**144 004**	**0,52$**
											119 770	1,01$
						autre produit					**31 471**	**0,00$**
											31 471	0,66$
					moyenne durée		**3 368**	**0,00$**			**249 170**	**2,02$**
											226 216	1,69$
						résine époxydique	**3 368**	**0,00$**			**187 290**	**2,18$**
											160 303	1,99$
						autre produit					**14 000**	**0,00$**
											13 323	2,00$
					longue durée						**33 330**	**1,62$**
											5 949	3,23$
						résine époxydique incrustée					**6 005**	**9,00$**
						résine époxy incr. noir/blanc						
						autre produit					**5 325**	**0,00$**
											5 949	3,23$

CATÉGORIE **17** **Signalisation horizontale**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **17** **Signalisation horizontale**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
17.2.5	655036	m	Marquage longitudinal									
				sur revêt. en béton								
					courte durée							
						peinture à base d'eau						
						peinture à base d'alkyde						
						autre produit						
					longue durée							
						résine époxydique incrustée						
						résine époxy incr. noir/blanc						
						autre produit						
17.2.5	655045	m	Marquage longitudinal de moyenne durée, résine époxydique				**53 299**	**0,58$**	**2 185 890**	**2,49$**	**2 806 483**	**2,06$**
									1 594 011	1,83$	2 304 296	1,73$
	655050	m	Marquage longitudinal de moyenne durée, autres produits				**200**	**4,00$**	**24 613**	**4,40$**	**3 057**	**4,07$**
									4 942	2,13$	2 353	7,05$
	655055	m	Marquage longitudinal de longue durée, résine époxydique incrustée				**18 000**	**11,00$**	**116 783**	**8,44$**	**138 087**	**6,93$**
									116 698	6,59$	127 139	5,62$
	655060	m	Marquage longitudinal de longue durée, (autres) produit				**80 590**	**6,16$**	**11 410**	**6,93$**	**600**	**10,00$**
							146 720	7,59$	11 288	7,81$	6 135	6,04$
	655062	m	Marquage longitudinal de longue durée sur chaussée en béton, résine époxydique incrustée, noir/blanc								**22 250**	**6,00$**
	655064	m	Marquage longitudinal de longue durée sur chaussée en béton, résine époxydique incrustée								**14 600**	**12,00$**

CATÉGORIE **17** **Signalisation horizontale**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **17** **Signalisation horizontale**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
	655070	m	Marquage longitudinal sur piste cyclable						**1 170**	**4,16$**	**790**	**2,32$**
											1 072	3,35$
	655075	Unité	Marquage ponctuel sur piste cyclable						**84**	**68,83$**	**448**	**47,09$**
									196	23,87$	402	53,23$
				traverse								
				flèche								
				ligne d'arrêt								
				biseau								
				autre symbole								
	655076	m	Marquage ponctuel sur piste cyclable						**270**	**35,00$**	**220**	**35,00$**
											178	19,00$
				traverse								
				flèche								
				ligne d'arrêt								
				biseau								
				autre symbole								
17.1.3	655115	Unité	Prémarquage, disques rétroréfléchissants				**4 921**	**0,91$**	**216 837**	**2,75$**	**295 915**	**2,68$**
							1 343	1,12$	164 079	2,06$	257 595	2,20$

CATÉGORIE **17** **Signalisation horizontale**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 181 Trottoirs, bordures, musoirs et caniveaux

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
18.1.4	646500	m carré	Trottoir en béton de ciment coulé en place et bordure contigue DN-II-6-005				**11 287** 6 170	**116,37$** 76,39$	**2 876** 7 201	**127,79$** 75,24$	**1 114** 2 101	**109,70$** 84,43$
18.1.4	646505	m carré	Trottoir						**7** 	**0,00$** 	**333** 192	**147,30$** 193,92$
				en béton coulé en place					**7** 	**0,00$** 	**298** 161	**145,81$** 192,73$
					sans bordure				**7** 	**0,00$** 	**216** 75	**131,96$** 211,80$
					pour bordure contiguë						**35** 39	**250,00$** 174,86$
					et bordure monolithique						**47** 47	**131,79$** 177,28$
					autre spécification							
					aucune spécification							
				autre spécification							**35** 31	**160,00$** 200,00$
					autre spécification							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 181 Trottoirs, bordures, musoirs et caniveaux

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 181 Trottoirs, bordures, musoirs et caniveaux

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
	646510	Unité	Démolition de trottoir									
				en béton								
					et bordure monolithique							
					autre spécification							
					aucune spécification							
				autre spécification								
					autre spécification							
					aucune spécification							
				aucune spécification								
					aucune spécification							

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 181 Trottoirs, bordures, musoirs et caniveaux

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 181 Trottoirs, bordures, musoirs et caniveaux

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
	646515	m carré	Démolition de trottoir									
				en béton								
					et bordure monolithique							
					autre spécification							
					aucune spécification							
				autre spécification								
					autre spécification							
					aucune spécification							
				aucune spécification								
					aucune spécification							
18.1.4	646550	m carré	Trottoir en béton de ciment coulé en place et bordure monolithique DN-II-6-004				**15 440**	**143,44$**	**9 074**	**118,75$**	**2 122**	**123,33$**
							10 315	115,18$	15 222	112,55$	4 332	122,45$
18.2.4	646600	m	Caniveau en béton de ciment coulé en place DN-II-4-006						**6**	**2 500,00$**		
							114	95,00$	6	600,00$		

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 181 Trottoirs, bordures, musoirs et caniveaux

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 181 Trottoirs, bordures, musoirs et caniveaux

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
18.1.4	646605	m	Caniveau								**6**	**750,00$**
											6	1 737,69$
				en béton coulé en place								
				en béton moulé en place								
				préfabriqué en béton								
				autre spécification							**6**	**750,00$**
											6	1 737,69$
18.2.4	646610	m	Caniveau en béton de ciment moulé en place DN-II-4-006									
	646615	Unité	Démolition de caniveau									
				enlèvement et récupération								
				autre spécification								
				aucune spécification								
	646616	m	Démolition de caniveau									
				enlèvement et récupération								
				autre spécification								
				aucune spécification								
18.3.4	646620	m	Caniveau préfabriqué en béton de ciment DN-II-4-006				**606**	**625,00$**				
							592	554,90$				
18.2.4	646700	m	Bordure en béton de ciment coulée en place DN-II-4-002 et 003				**31 834**	**66,78$**	**49 426**	**65,84$**	**18 271**	**82,56$**
							50 929	48,13$	29 283	56,50$	38 880	49,62$

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 181 Trottoirs, bordures, musoirs et caniveaux

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 181 Trottoirs, bordures, musoirs et caniveaux

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
18.1.4	646705	m	Bordure						**155**	**0,00$**	**13 032**	**53,83$**
											4 148	54,49$
				en béton coulé en place					**155**	**0,00$**	**3 217**	**81,18$**
											658	111,03$
					autre spécification				**15**	**0,00$**	**76**	**0,00$**
					aucune spécification				**140**	**0,00$**	**3 069**	**83,66$**
											609	104,25$
				en béton moulé en place							**2 925**	**78,91$**
											1 138	74,55$
					autre spécification						**30**	**0,00$**
					aucune spécification						**2 895**	**79,72$**
											1 138	74,55$
				préfabriquée en béton							**115**	**84,64$**
											124	148,32$
					autre spécification							
					aucune spécification						**84**	**115,80$**
											92	147,75$
				préfabriquée en granite								
											100	40,00$
					sans ancrages							
											100	40,00$
					avec ancrages							
					autre spécification							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 181 Trottoirs, bordures, musoirs et caniveaux

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 181 Trottoirs, bordures, musoirs et caniveaux

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
18.1.4	646705	m	Bordure									
				en enrobé							**5 800**	**24,36$**
											2 129	21,51$
					autre spécification							
					aucune spécification						**5 800**	**24,36$**
											2 129	21,51$
				autre spécification							**975**	**60,00$**
					autre spécification							
					aucune spécification						**975**	**60,00$**
	646710	Unité	Démolition de bordure								**168**	**0,00$**
				enlèvement et récupération								
				autre spécification							**168**	**0,00$**
				aucune spécification								
	646711	m	Démolition de bordure									
				enlèvement et récupération								
				autre spécification								
				aucune spécification								
18.2.4	646725	m	Bordure en béton de ciment moulée en place DN-II-4-002				**50 363**	**52,65$**	**8 592**	**56,57$**	**21 422**	**58,45$**
							20 719	48,34$	31 610	45,84$	18 868	51,07$

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 181 Trottoirs, bordures, musoirs et caniveaux

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 181 Trottoirs, bordures, musoirs et caniveaux

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
18.3.4	646780	m	Bordure préfabriquée en béton de ciment	DN-II-4-001			**12 198**	**79,32$**	**5 830**	**96,77$**	**897**	**91,73$**
							16 212	49,85$	5 784	78,22$	1 861	78,40$

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 181 Trottoirs, bordures, musoirs et caniveaux

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 181 Trottoirs, bordures, musoirs et caniveaux

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
18.1.4	646805	Unité	Musoir								**14**	**418,57$**
											5	1 763,33$
				en béton coulé en place							**9**	**401,11$**
											2	853,83$
					rayon de 500 mm						**2**	**375,00$**
					rayon de 1000 mm						**6**	**410,00$**
											2	853,83$
					autre rayon (mm)						**1**	**400,00$**
				préfabriqué en béton							**2**	**0,00$**
					rayon de 500 mm						**1**	**0,00$**
					rayon de 1000 mm						**1**	**0,00$**
					autre rayon (mm)							
				préfabriqué en granite							**3**	**750,00$**
											3	2 369,67$
					rayon de 500 mm						**1**	**650,00$**
											1	1 883,00$
					rayon de 1000 mm							
					autre rayon (mm)						**2**	**800,00$**
											2	2 613,00$

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 181 Trottoirs, bordures, musoirs et caniveaux

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 181 Trottoirs, bordures, musoirs et caniveaux

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
18.1.4	646805	Unité	Musoir									
				autre spécification								
					rayon de 500 mm							
					rayon de 1000 mm							
					autre rayon (mm)							
	646810	Unité	Démolition de musoir									
				enlèvement et récupération								
				autre spécification								
				aucune spécification								
18.4.4	646850	m	Bordure de granite DN-II-4-004				**21 077**	**103,42$**	**5 153**	**112,90$**	**8 689**	**105,10$**
							18 427	92,22$	10 481	159,08$	8 710	122,85$
18.4.4	646870	Unité	Musoir en granite DN-II-5-001				**6**	**1 200,00$**			**5**	**100,00$**
							11	1 081,52$	15	1 124,59$	2	1 042,50$
18.4.4	646880	Unité	Musoir préfabriqué en granite dont le rayon est de 500 mm				**39**	**1 042,56$**	**15**	**643,33$**	**8**	**918,75$**
							44	770,87$	7	686,02$	26	736,30$
18.4.4	646890	Unité	Musoir préfabriqué en granite dont le rayon est de 1_000 mm				**38**	**1 491,32$**	**25**	**870,00$**	**4**	**1 325,00$**
							28	1 269,42$	22	984,36$	30	895,77$
18.1.4	646900	m	Bordure en enrobé DN-II-4-005				**20 984**	**26,50$**	**14 834**	**42,88$**	**9 452**	**32,87$**
							21 276	29,11$	10 654	39,99$	10 854	35,46$
18.2.4	646960	Unité	Musoir en béton de ciment coulé en place, rayon 500 mm DN-II-5-001				**73**	**902,70$**	**44**	**692,27$**	**18**	**772,57$**
							107	961,80$	38	621,33$	42	774,47$
18.3.4	646970	Unité	Musoir préfabriqué en béton de ciment				**5**	**1 110,00$**	**16**	**200,00$**		
									21	559,24$		

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 181 Trottoirs, bordures, musoirs et caniveaux

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 181 Trottoirs, bordures, musoirs et caniveaux

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
18.3.4	646975	Unité	Musoir préfabriqué en béton de ciment dont le rayon est de 500 mm				**10**	**661,00$**	**33**	**431,67$**	**36**	**550,00$**
							21	276,51$	19	424,75$	45	361,01$
18.3.4	647000	Unité	Musoir préfabriqué en béton de ciment dont le rayon est de 1_000 mm				**20**	**872,25$**	**29**	**885,69$**	**2**	**825,00$**
							37	669,35$	33	753,39$	17	827,70$
18.3.4	647005	Unité	Musoir préfabriqué monolithique en béton de ciment, rayon 500 mm DN-II-5-001				**10**	**1 500,00$**				
									10	668,72$		

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 181 Trottoirs, bordures, musoirs et caniveaux

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 185 Glissières de sécurité

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
	063170	m	Rehaussement de glissières de sécurité								**1 072**	**0,00$**
											202	35,73$
	064120	Unité	Balises flexibles en plastique pour glissières de sécurité								**87**	**14,66$**
											88	15,00$
				fourni et installé							**87**	**14,66$**
											88	15,00$
				fourni par le MTQ								
15.1.3	681015	m	Enlèvement et récupération des glissières rigides existantes (structure)				**5 946**	**23,49$**	**12 108**	**17,94$**	**6 791**	**34,04$**
							4 274	21,43$	10 252	14,08$	6 953	15,14$
18.5.2.5	681020	Unité	Poteau de glissière				**1 065**	**96,83$**	**4**	**60,00$**		
							493	111,47$	480	116,01$	541	97,06$
18.7.4	681035	Unité	Dispositif d'extrémité de GSR avec profilé à double ondulation, glissière avec déviation latérale (type 1)				**2 766**	**2 446,11$**	**1 975**	**2 127,99$**	**1 518**	**2 231,72$**
							2 748	2 225,76$	2 422	1 977,88$	1 954	2 180,00$
18.7.4	681045	Unité	Dispositif d'extrémité de GSR latérale avec profilé à double ondulation, sans déviation latérale glissière installé en parallèle (type 2)				**1 290**	**2 786,64$**	**1 091**	**2 300,65$**	**554**	**2 776,44$**
							1 227	2 589,93$	1 241	2 176,12$	496	2 631,55$
18.7.4	681050	Unité	Dispositif d'extrémité de GSR médiane avec profilé d'acier à double ondulation						**6**	**600,00$**	**7**	**3 950,00$**
									6	600,00$	7	6 376,96$
18.7.4	681055	Unité	Dispositif d'extrémité de GSR latérale avec profilé d'acier à double ondulation				**2**	**0,00$**	**1**	**0,00$**	**850**	**2 363,87$**
											568	2 062,19$
				avec déviation latérale (type 1)			**2**	**0,00$**			**532**	**2 343,71$**
											330	1 903,17$
				sans déviation latérale (type 2)					**1**	**0,00$**	**318**	**2 397,59$**
											238	2 282,68$

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 185 Glissières de sécurité

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 185 Glissières de sécurité

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue Qté exéc.	2012 Prix moyen Coût moyen	2013 Qté prévue Qté exéc.	2013 Prix moyen Coût moyen	2014 Qté prévue Qté exéc.	2014 Prix moyen Coût moyen
18.8.4	681075	Unité	Atténuateur d'impact permanent									
				inertiel (barils de sable)								
					TL-1							
					TL-2							
					TL-3							
					TL-1 (sur structure)							
					TL-2 (sur structure)							
					TL-3 (sur structure)							
				téléscopique (redirectionnel)								
					TL-1							
					TL-2							
					TL-3							
					TL-1 (sur structure)							
					TL-2 (sur structure)							
					TL-3 (sur structure)							

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 185 Glissières de sécurité

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 185 Glissières de sécurité

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
18.5.2.5	681100	m	GF avec profilé d'acier à double ondulation, espacement des poteaux									
				à 0,95 m c/c								
				à 1,9 m c/c								
				à 3,8 m c/c								
18.5.4.1.1	681150	m	G.T.O.G. semi-rigide, GSR latérale avec profilé d?acier à double ondulation, courbée en usine, profilé sur poteaux de bois à 1,9 m c/c				**5 458** 1 085	**89,37$** 117,52$	**682** 1 712	**129,81$** 83,96$	**910** 4 037	**141,75$** 72,22$

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 185 Glissières de sécurité

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 185 Glissières de sécurité

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
18.5.4.1.1	681160	m	GSR latérale avec profilé d'acier à double ondulation								**60 952**	**71,97$**
											34 660	52,80$
				droite							**60 498**	**71,87$**
											34 471	52,22$
					sur poteaux de bois						**20 412**	**72,34$**
											9 812	53,20$
						à 0,95 m c/c					**49**	**110,92$**
											4	560,00$
						à 1,9 m c/c					**20 363**	**72,25$**
											9 808	53,01$
					sur poteaux d'acier						**40 086**	**71,63$**
											24 659	51,82$
						à 0,95 m c/c					**3 178**	**113,62$**
											2 800	91,38$
						à 1,9 m c/c					**36 908**	**68,02$**
											21 860	46,76$
				courbé en usine							**454**	**85,42$**
											188	159,11$
					sur poteaux de bois						**332**	**77,41$**
											142	166,85$
						à 0,95 m c/c					**76**	**83,96$**
											42	176,55$
						à 1,9 m c/c					**256**	**75,45$**
											101	162,80$
					sur poteaux d'acier						**122**	**107,15$**
											46	135,00$
						à 0,95 m c/c					**46**	**140,00$**
						à 1,9 m c/c					**77**	**87,55$**
											46	135,00$

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 185 Glissières de sécurité

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 185 Glissières de sécurité

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
18.5.4.1.1	681170	m	GSR médiane avec profilé d'acier à double ondulation									
				droite								
					sur poteaux de bois							
						à 1,9 m c/c						
						à 0,95 m c/c						
					sur poteaux d'acier							
						à 1,9 m c/c						
						à 0,95 m c/c						
				courbé en usine								
					sur poteaux de bois							
						à 1,9 m c/c						
						à 0,95 m c/c						
					sur poteaux d'acier							
						à 1,9 m c/c						
						à 0,95 m c/c						
18.5.4.1.1	681200	m	Glissière semi-rigide GSR latérale avec profilé d'acier à double ondulation, sur poteaux de bois à 1,9 m c/c				**194 054** 233 913	**70,94$** 60,59$	**104 611** 115 643	**71,98$** 65,52$	**67 153** 78 407	**71,61$** 61,63$

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 185 Glissières de sécurité

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 185 Glissières de sécurité

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
18.5.4.1.1	681205	m	GSR médiane avec profilé d'acier à double ondulation, courbé en usine, sur poteaux de bois à 0,95 m c/c						**15**	**0,00$**	**4**	**150,00$**
									15	81,28$	4	155,92$
18.5.4.1.1	681210	m	GSR médiane avec profilé d'acier à double ondulation, sur poteaux de bois à 0,95 m c/c								**31**	**75,00$**
18.5.4.1.1	681220	m	G.T.O.G. semi-rigide, GSR latérale avec profilé d?acier à double ondulation, courbée en usine, profilé sur poteaux de bois à 0,95 m c/c				**206**	**161,52$**	**76**	**133,66$**	**177**	**127,18$**
							334	154,67$	113	142,35$	108	159,90$
18.5.4.1.1	681225	m	Glissière semi-rigide GSR latérale avec profilé d'acier à double ondulation, sur poteaux de bois à 0,95 m c/c				**2 731**	**112,18$**	**1 463**	**83,57$**	**646**	**104,59$**
							3 597	110,78$	1 357	110,42$	1 212	111,30$
18.5.4.1.1	681226	m	G.T.O.G. semi-rigide, GSR médiane avec profilé d?acier à double ondulation, courbée en usine, 2 profilés sur poteaux de bois à 1,9 m c/c				**50**	**100,00$**	**16**	**150,00$**	**2**	**150,00$**
							71	116,19$			4	82,50$
18.5.4.1.1	681227	m	G.T.O.G. semi-rigide, 2 profilés GSR médiane avec profilé d?acier à double ondulation, sur poteaux de bois à 1,9 m c/c				**180**	**100,00$**	**95**	**110,00$**	**337**	**65,00$**
							1 312	97,85$	53	100,00$	352	58,95$
18.5.4.1.5	681230	Unité	Bout effilé d'une GSR				**494**	**436,67$**	**294**	**456,46$**	**263**	**565,31$**
							474	461,03$	331	534,02$	397	428,82$
18.5.4.1.5	681232	Unité	Bout plat d'une GSR				**1**	**0,00$**	**79**	**401,54$**	**184**	**482,66$**
									43	500,35$	156	504,32$
18.5.4.1.5	681235	Unité	Bout rond tampon d'une GSR				**871**	**604,77$**	**391**	**700,24$**	**309**	**709,46$**
							928	661,86$	666	720,98$	400	629,47$
18.5.4.1.3	681236	Unité	Transition de rigidité TL-3 pour GSR latérale avec profilé d'acier à double ondulation, sur poteaux de bois						**225**	**1 455,47$**	**185**	**1 535,21$**
									173	1 392,76$	202	1 448,92$
18.5.4.1.3	681237	Unité	Transition de rigidité TL-3 pour GSR médiane avec profilé d'acier à double ondulation, sur poteaux de bois				**4**	**0,00$**	**19**	**1 636,84$**	**12**	**1 730,42$**
									10	1 350,00$	11	1 081,95$
18.5.4.1.3	681238	Unité	Transition de rigidité TL-2 pour GSR latérale avec profilé d'acier à double ondulation, sur poteaux de bois						**114**	**895,18$**	**150**	**908,73$**
									93	433,33$	138	879,10$
18.5.4.1.2	681240	Unité	Section d'ancrage d'une GSR avec profilé d'acier à double ondulation				**2**	**300,00$**	**85**	**668,12$**	**199**	**468,05$**
									69	684,59$	175	479,86$
				bout effilé							**22**	**423,91$**
											18	511,11$
				bout rond tampon							**38**	**500,39$**
											12	679,35$
18.5.4.1.1	681245	m	G.T.O.G. semi-rigide GSR latérale avec profilé d?acier à double ondulation, courbée en usine, profilé sur poteaux d'acier à 1,9 m c/c				**2 070**	**124,58$**	**637**	**109,56$**	**1 221**	**109,39$**
							1 865	79,13$	938	141,97$	1 503	89,11$

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 185 Glissières de sécurité

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 185 Glissières de sécurité

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
18.5.4.1.1	681250	m	G.T.O.G. semi-rigide, profilé GSR latérale avec profilé d?acier à double ondulation, sur poteaux d'acier à 1,9 m c/c DN-II-7-015				**126 725** 110 728	**82,00$** 70,61$	**98 715** 129 402	**68,68$** 63,22$	**60 799** 95 376	**81,49$** 69,33$
18.5.4.1.3	681252	Unité	Transition de rigidité TL-3 pour GSR latérale avec profilé d'acier à double ondulation								**115** 77	**1 410,05$** 1 174,46$
				sur poteaux de bois							**20** 19	**1 450,00$** 1 088,86$
				sur poteaux d'acier							**95** 58	**1 401,64$** 1 202,50$
18.5.4.1.3	681254	Unité	Transition de rigidité TL-3 pour GSR médiane avec profilé d'acier à double ondulation									
				sur poteaux de bois								
				sur poteaux d'acier								
18.5.4.1.3	681256	Unité	Transition de rigidité TL-2 pour GSR latérale avec profilé d'acier à double ondulation								**18** 6	**908,89$** 1 108,33$
				sur poteaux de bois							**3** 2	**553,33$** 1 925,00$
				sur poteaux d'acier							**15** 4	**980,00$** 700,00$
18.5.4.1.1	681265	m	G.T.O.G. semi-rigide, GSR latérale avec profilé d?acier à double ondulation, courbée en usine, profilé sur poteaux d'acier à 0,95 m c/c				**68** 65	**143,97$** 125,40$	**32** 62	**178,64$** 166,74$	**147** 130	**119,63$** 113,39$
18.5.4.1.1	681275	m	G.T.O.G. semi-rigide, profilé GSR latérale avec profilé d?acier à double ondulation, sur poteaux d'acier à 0,95 m c/c				**2 963** 3 418	**120,28$** 114,74$	**561** 1 372	**103,29$** 118,56$	**1 224** 1 543	**119,57$** 111,69$
18.5.4.1.1	681276	m	G.T.O.G. semi-rigide, GSR médiane avec profilé d?acier à double ondulation, courbée en usine, 2 profilés sur poteaux d'acier à 1,9 m c/c				**31** 19	**80,00$** 135,00$				
18.5.4.1.1	681277	m	G.T.O.G. semi-rigide, 2 profilés GSR médiane avec profilé d?acier à double ondulation, sur poteaux d'acier à 1,9 m c/c				**30** 8	**125,00$** 219,00$	**3 140** 2 861	**132,66$** 84,47$	**36** 229	**84,47$** 105,00$
18.5.4.1.1	681281	m	GSR médiane avec profilé d'acier à double ondulation, courbé en usine, sur poteaux d'acier à 0,95 m c/c									
18.5.4.1.1	681282	m	GSR médiane avec profilé d'acier à double ondulation, sur poteaux d'acier à 0,95 m c/c									

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 185 Glissières de sécurité

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 185 Glissières de sécurité

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
18.5.4.1.3	681290	Unité	Transition de rigidité TL-3 pour GSR latérale avec profilé d'acier à double ondulation, sur poteaux d'acier				**15**	**400,00$**	**103**	**1 454,10$**	**180**	**1 592,99$**
							4	150,00$	71	1 547,56$	181	1 437,74$
18.5.4.1.3	681292	Unité	Transition de rigidité TL-3 pour GSR médiane avec profilé d'acier à double ondulation, sur poteaux d'acier						**4**	**850,00$**	**1**	**1 395,00$**
											4	600,00$
18.5.4.1.3	681294	Unité	Transition de rigidité TL-2 pour GSR latérale avec profilé d'acier à double ondulation, sur poteaux d'acier						**5**	**1 180,00$**	**4**	**1 068,75$**
									2	900,00$	5	999,55$
18.5.4.1.4	681295	Unité	Raccordement d'une GSR avec profilé d'acier à double ondulation				**9**	**0,00$**	**314**	**624,14$**	**405**	**619,35$**
							5	760,50$	201	614,50$	315	547,95$
				à une GR sans aménagement d'extrémité					**10**	**0,00$**	**4**	**1 150,00$**
											3	1 367,40$
				à une GR avec aménagement d'extrémité							**31**	**1 000,00$**
				à une glissière de pont en béton							**42**	**498,21$**
											36	527,22$
				à une glissière de pont en acier							**23**	**534,17$**
											19	606,32$
				à un élément rigide							**21**	**391,05$**
											12	743,54$
18.5.4.2.1	681300	m	GSR latérale avec tube d'acier				**1 165**	**147,65$**	**2 143**	**178,87$**	**2 724**	**193,69$**
							1 210	233,77$	2 834	165,80$	832	128,83$
18.5.4.2.1	681305	m	GSR médiane avec tube d'acier				**23**	**150,00$**	**50**	**350,00$**		
							23	112,77$			27	300,00$
18.7.4	681310	Unité	Dispositif d'extrémité de GSR latérale avec tube d'acier						**9**	**2 427,78$**	**23**	**3 873,91$**
									7	3 064,29$	12	2 928,62$
18.7.4	681315	Unité	Dispositif d'extrémité de GSR médiane avec tube d'acier									
18.5.4.2.2	681320	Unité	Massif d'ancrage en béton pour GSR avec tube d'acier						**7**	**1 000,00$**	**3**	**2 500,00$**
											8	769,19$
18.5.4.2.3	681325	Unité	Transition de rigidité pour GSR avec tube d'acier						**16**	**3 137,50$**	**9**	**2 393,89$**
									13	5 284,92$	4	3 501,37$
18.5.4.2.4	681330	Unité	Raccordement de chaque élément de glissement d'une GSR latérale avec tube d'acier à une glissière de pont				**4**	**0,00$**	**22**	**411,82$**	**24**	**1 295,83$**
							11	614,77$	10	761,00$	31	915,45$

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 185 Glissières de sécurité

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 185 Glissières de sécurité

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
18.5.2.5	681355	m	GF avec câbles d'acier								**600**	**41,67$**
											966	23,81$
18.6.4.2	681440	m	Transition de largeur d'une GR médiane en présence d'un objet fixe				**15**	**575,00$**				
							32	1 281,25$				
18.6.4.2	681442	m	Transition de largeur de base d'une GR médiane						**7**	**200,00$**	**4**	**300,00$**
									6	567,00$		
18.6.4.2	681444	m	Transition de géométrie d'une GR						**14**	**230,00$**	**10**	**800,00$**
									14	623,00$		
				latérale								
				médiane								
18.6.4.1	681500	m	GR latérale en béton, coulée ou moulée en place (hauteur de 810 mm)						**437**	**199,66$**	**281**	**424,27$**
									271	342,54$	243	736,17$
18.6.4.1	681505	m	GR latérale en béton, coulée ou moulée en place (hauteur de 1 070 mm)						**646**	**319,43$**	**155**	**800,00$**
									517	318,44$		
18.6.4.1	681510	m	GR médiane en béton, coulée ou moulée en place (hauteur de 810 mm)						**722**	**274,96$**	**2 670**	**344,25$**
									157	308,84$	443	237,60$
18.6.4.1	681515	m	GR médiane en béton, coulée ou moulée en place (hauteur de 1 070 mm)						**688**	**479,72$**	**465**	**300,00$**
									313	209,15$	6	209,15$
18.5.1.4	681520	m	GR médiane asymétrique en béton, coulée en place (hauteur de 810 mm)									
18.5.1.4	681525	m	GR médiane asymétrique en béton, coulée en place (hauteur de 1 070 mm)									
18.6.4.1	681530	m	Section armée pour GR en béton, coulée en place (hauteur de 810 mm)									
18.6.4.1	681535	m	Section armée pour GR en béton, coulée en place (hauteur de 1 070 mm)						**4**	**511,00$**	**13**	**600,00$**
									4	600,00$		

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 185 Glissières de sécurité

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 185 Glissières de sécurité

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
18.6.4.1	681540	Unité	Aménagement de l'origine d'une GR en béton, coulée en place								**6**	**1 000,00$**
											2	600,00$
				latérale								
					sur revêt. en béton							
					sur revêt. en enrobé							
				médiane								
					sur revêt. en béton							
					sur revêt. en enrobé							

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 185 Glissières de sécurité

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 185 Glissières de sécurité

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
18.6.4.1	681545	m	Section armée pour GR en béton, coulée en place								**98**	**0,00$**
				810 mm de haut x 230 mm à la tête								
					sur revêt. en béton							
					sur revêt. en enrobé							
					810 mm de haut x 230 mm à la tête							
				810 mm de haut x 380 mm à la tête							**98**	**0,00$**
					sur revêt. en béton							
					sur revêt. en enrobé						**98**	**0,00$**
					810 mm de haut x 230 mm à la tête							
				1070 mm de haut x 305 mm à la tête								
					sur revêt. en béton							
					sur revêt. en enrobé							
					810 mm de haut x 230 mm à la tête							

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 185 Glissières de sécurité

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 185 Glissières de sécurité

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
18.6.4.1	681545	m	Section armée pour GR en béton, coulée en place									
				1070 mm de haut x 380 mm à la tête								
					sur revêt. en béton							
					sur revêt. en enrobé							
					810 mm de haut x 230 mm à la tête							
				sur revêt. en enrobé								
					sur revêt. en béton							
					sur revêt. en enrobé							
					810 mm de haut x 230 mm à la tête							

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 185 Glissières de sécurité

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 185 Glissières de sécurité

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
18.6.4.1	681550	m	GR en béton, coulée ou moulée en place								**736**	**316,51$**
				latérale							**190**	**200,00$**
					810 mm de haut x 190 mm à la tête							
						sur revêt. en béton						
						sur revêt. en enrobé						
					810 mm de haut x 190 mm à la têt							
					810 mm de haut x 230 mm à la têt							
					810 mm de haut x 380 mm à la têt							
					1070 mm de haut x 240 mm à la tê							
					1070 mm de haut x 305 mm à la tê							
					1070 mm de haut x 380 mm à la tê							

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 185 Glissières de sécurité

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 185 Glissières de sécurité

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue Qté exéc.	2012 Prix moyen Coût moyen	2013 Qté prévue Qté exéc.	2013 Prix moyen Coût moyen	2014 Qté prévue Qté exéc.	2014 Prix moyen Coût moyen
18.6.4.1	681550	m	GR en béton, coulée ou moulée en place									
				latérale								
					1070 mm de haut x 240 mm à la tête							
						sur revêt. en béton						
						sur revêt. en enrobé						
					810 mm de haut x 190 mm à la têt							
					810 mm de haut x 230 mm à la têt							
					810 mm de haut x 380 mm à la têt							
					1070 mm de haut x 240 mm à la tê							
					1070 mm de haut x 305 mm à la tê							
					1070 mm de haut x 380 mm à la tê							

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 185 Glissières de sécurité

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 185 Glissières de sécurité

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
18.6.4.1	681550	m	GR en béton, coulée ou moulée en place									
				latérale								
					sur revêt. en enrobé						**190**	**200,00$**
						sur revêt. en béton						
						sur revêt. en enrobé						
						810 mm de haut x 190 mm à la têt					**190**	**200,00$**
						810 mm de haut x 230 mm à la têt						
						810 mm de haut x 380 mm à la têt						
						1070 mm de haut x 240 mm à la tê						
						1070 mm de haut x 305 mm à la tê						
						1070 mm de haut x 380 mm à la tê						

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 185 Glissières de sécurité

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 185 Glissières de sécurité

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue Qté exéc.	2012 Prix moyen Coût moyen	2013 Qté prévue Qté exéc.	2013 Prix moyen Coût moyen	2014 Qté prévue Qté exéc.	2014 Prix moyen Coût moyen
18.6.4.1	681550	m	GR en béton, coulée ou moulée en place									
				médiane							**371**	**289,62$**
					sur revêt. en enrobé						**371**	**289,62$**
						sur revêt. en béton						
						sur revêt. en enrobé						
						810 mm de haut x 190 mm à la têt					**38**	**413,16$**
						810 mm de haut x 230 mm à la têt					**38**	**473,68$**
						810 mm de haut x 380 mm à la têt						
						1070 mm de haut x 240 mm à la tê						
						1070 mm de haut x 305 mm à la tê					**295**	**250,00$**
						1070 mm de haut x 380 mm à la tê						

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 185 Glissières de sécurité

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 185 Glissières de sécurité

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
18.6.4.1	681550	m	GR en béton, coulée ou moulée en place									
				asymétrique							**175**	**500,00$**
					sur revêt. en enrobé						**175**	**500,00$**
						sur revêt. en béton						
						sur revêt. en enrobé						
						810 mm de haut x 190 mm à la têt						
						810 mm de haut x 230 mm à la têt						
						810 mm de haut x 380 mm à la têt					**175**	**500,00$**
						1070 mm de haut x 240 mm à la tê						
						1070 mm de haut x 305 mm à la tê						
						1070 mm de haut x 380 mm à la tê						

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 185 Glissières de sécurité

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 185 Glissières de sécurité

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
18.9.2	681605	m	Enlèvement et récupération des glissières flexibles et semi-rigides existantes				**1 558**	**13,29$**	**68 750**	**17,13$**	**96 758**	**16,87$**
							533	22,82$	59 368	12,15$	80 801	13,65$
			- - et réinstaller									
				et nouvelles lisses								
					en bois							
					en acier							
				et nouvelles lisses fournis par MTQ								
					en bois							
					en acier							
				et poteaux fournis par MTQ								
					en bois							
					en acier							
				et poteaux neufs								
					en bois							
					en acier							

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 185 Glissières de sécurité

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 185 Glissières de sécurité

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue Qté exéc.	2012 Prix moyen Coût moyen	2013 Qté prévue Qté exéc.	2013 Prix moyen Coût moyen	2014 Qté prévue Qté exéc.	2014 Prix moyen Coût moyen
18.9.2	681605	m	Enlèvement et récupération des glissières flexibles et semi-rigides existantes									
			- - et réinstaller									
				aucune spécification								
					en bois							
					en acier							
				autre spécification								
					en bois							
					en acier							

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 185 Glissières de sécurité

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 185 Glissières de sécurité

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
18.9.2	681605	m	Enlèvement et récupération des glissières flexibles et semi-rigides existantes									
			- - et remettre au MTQ									
				et nouvelles lisses								
					en bois							
					en acier							
				et nouvelles lisses fournis par MTQ								
					en bois							
					en acier							
				et poteaux fournis par MTQ								
					en bois							
					en acier							
				et poteaux neufs								
					en bois							
					en acier							

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 185 Glissières de sécurité

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 185 Glissières de sécurité

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue Qté exéc.	2012 Prix moyen Coût moyen	2013 Qté prévue Qté exéc.	2013 Prix moyen Coût moyen	2014 Qté prévue Qté exéc.	2014 Prix moyen Coût moyen
18.9.2	681605	m	Enlèvement et récupération des glissières flexibles et semi-rigides existantes									
			- - et remettre au MTQ									
				aucune spécification								
					en bois							
					en acier							
				autre spécification								
					en bois							
					en acier							

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 185 Glissières de sécurité

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 185 Glissières de sécurité

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
18.9.2	681605	m	Enlèvement et récupération des glissières flexibles et semi-rigides existantes									
			- - par l'entrepreneur									
				et nouvelles lisses								
					en bois							
					en acier							
				et nouvelles lisses fournis par MTQ								
					en bois							
					en acier							
				et poteaux fournis par MTQ								
					en bois							
					en acier							
				et poteaux neufs								
					en bois							
					en acier							

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 185 Glissières de sécurité

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 185 Glissières de sécurité

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue Qté exéc.	2012 Prix moyen Coût moyen	2013 Qté prévue Qté exéc.	2013 Prix moyen Coût moyen	2014 Qté prévue Qté exéc.	2014 Prix moyen Coût moyen
18.9.2	681605	m	Enlèvement et récupération des glissières flexibles et semi-rigides existantes									
			- - par l'entrepreneur									
				aucune spécification								
					en bois							
					en acier							
				autre spécification								
					en bois							
					en acier							

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 185 Glissières de sécurité

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 185 Glissières de sécurité

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
18.9.2	681605	m	Enlèvement et récupération des glissières flexibles et semi-rigides existantes									
				réinstaller lisses existantes							**12**	**60,00$**
											11	120,00$
				et nouvelles lisses								
					en bois							
					en acier							
				et nouvelles lisses fournis par MTQ								
					en bois							
					en acier							
				et poteaux fournis par MTQ								
					en bois							
					en acier							
				et poteaux neufs							**12**	**60,00$**
											11	120,00$
					en bois						**12**	**60,00$**
											11	120,00$
					en acier							

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 185 Glissières de sécurité

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 185 Glissières de sécurité

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
18.9.2	681605	m	Enlèvement et récupération des glissières flexibles et semi-rigides existantes									
				réinstaller lisses existantes								
					aucune spécification							
						en bois						
						en acier						
					autre spécification							
						en bois						
						en acier						

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 185 Glissières de sécurité

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 185 Glissières de sécurité

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue Qté exéc.	2012 Prix moyen Coût moyen	2013 Qté prévue Qté exéc.	2013 Prix moyen Coût moyen	2014 Qté prévue Qté exéc.	2014 Prix moyen Coût moyen
18.9.2	681605	m	Enlèvement et récupération des glissières flexibles et semi-rigides existantes									
			réinstaller poteaux existants									
				et nouvelles lisses								
					en bois							
					en acier							
				et nouvelles lisses fournis par MTQ								
					en bois							
					en acier							
				et poteaux fournis par MTQ								
					en bois							
					en acier							
				et poteaux neufs								
					en bois							
					en acier							

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 185 Glissières de sécurité

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 185 Glissières de sécurité

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
18.9.2	681605	m	Enlèvement et récupération des glissières flexibles et semi-rigides existantes									
				réinstaller poteaux existants								
					aucune spécification							
						en bois						
						en acier						
					autre spécification							
						en bois						
						en acier						

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 185 Glissières de sécurité

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 185 Glissières de sécurité

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue Qté exéc.	2012 Prix moyen Coût moyen	2013 Qté prévue Qté exéc.	2013 Prix moyen Coût moyen	2014 Qté prévue Qté exéc.	2014 Prix moyen Coût moyen
18.9.2	681605	m	Enlèvement et récupération des glissières flexibles et semi-rigides existantes									
				autre spécification								
					et nouvelles lisses							
						en bois						
						en acier						
					et nouvelles lisses fournis par MTQ							
						en bois						
						en acier						
					et poteaux fournis par MTQ							
						en bois						
						en acier						
					et poteaux neufs							
						en bois						
						en acier						

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 185 Glissières de sécurité

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 185 Glissières de sécurité

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
18.9.2	681605	m	Enlèvement et récupération des glissières flexibles et semi-rigides existantes									
				autre spécification								
					aucune spécification							
						en bois						
						en acier						
					autre spécification							
						en bois						
						en acier						

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 185 Glissières de sécurité

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 185 Glissières de sécurité

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
18.9.2	681606	m	Enlèvement des glissières semi-rigides existantes								**3 563**	**6,92$**
				à récupérer et réinstaller								
					aucune spécification							
						aucune spécification						
				à récupérer et remettre au MTQ							**3 060**	**5,15$**
					aucune spécification						**3 060**	**5,15$**
						aucune spécification					**3 060**	**5,15$**
				à récupérer par l'entrepreneur							**233**	**15,00$**
					aucune spécification						**233**	**15,00$**
						aucune spécification					**233**	**15,00$**

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 185 Glissières de sécurité

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 185 Glissières de sécurité

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue Qté exéc.	2012 Prix moyen Coût moyen	2013 Qté prévue Qté exéc.	2013 Prix moyen Coût moyen	2014 Qté prévue Qté exéc.	2014 Prix moyen Coût moyen
18.9.2	681606	m	Enlèvement des glissières semi-rigides existantes									
				réinstaller lisses existantes								
					et poteaux fournis par MTQ							
						aucune spécification						
					et poteaux neufs							
						en acier						
						en bois						
						aucune spécification						
					autre spécification							
						aucune spécification						
					aucune spécification							
						aucune spécification						

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 185 Glissières de sécurité

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 185 Glissières de sécurité

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
18.9.2	681606	m	Enlèvement des glissières semi-rigides existantes									
				réinstaller poteaux existants								
					et nouvelles lisses							
						aucune spécification						
					et nouvelles lisses fournis par MTQ							
						aucune spécification						
					autre spécification							
						aucune spécification						
					aucune spécification							
						aucune spécification						
				autre spécification								
					aucune spécification							
						aucune spécification						
				aucune spécification							**270**	**20,00$**
					aucune spécification						**270**	**20,00$**
						aucune spécification					**270**	**20,00$**

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 185 Glissières de sécurité

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 185 Glissières de sécurité

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue Qté exéc.	2012 Prix moyen Coût moyen	2013 Qté prévue Qté exéc.	2013 Prix moyen Coût moyen	2014 Qté prévue Qté exéc.	2014 Prix moyen Coût moyen
18.9.2	681607	m	Enlèvement des glissières flexibles existantes									
				à récupérer et réinstaller								
					aucune spécification							
				à récupérer et remettre au MTQ								
					aucune spécification							
				à récupérer par l'entrepreneur								
					aucune spécification							
				réinstaller poteaux existants								
					et nouveaux câbles							
					et nouveaux câbles fournis par MTQ							
					autre spécification							
					aucune spécification							
				autre spécification								
					aucune spécification							
				aucune spécification								
					aucune spécification							

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 185 Glissières de sécurité

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 185 Glissières de sécurité

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
18.9.2	681608	m	Enlèvement et récupération des glissières rigides existantes						**15**	**0,00$**	**15**	**0,00$**
18.9.2	681610	m cube	Démolition et mise au rebut des glissières rigides						**335**	**17,01$**		
									295	121,60$	38	92,59$
18.5.4.1.5	681615	Unité	Remplacement d'un poteau pour GSR									
				profilé d'acier à double ondulation								
					en bois							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
					en acier							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
				tube d'acier								
					en acier							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 185 Glissières de sécurité

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 185 Glissières de sécurité

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
18.5.4.1.5	681620	Unité	Remplacement d'un poteau en acier pour GF									
				fourni et installé								
				fourni par le MTQ								
18.5.4.1.5	681621	Unité	Remplacement d'un poteau en bois pour GSR avec profilé d'acier à double ondulation						**347**	**138,40$**	**1 072**	**119,78$**
									888	122,17$	1 831	100,12$
18.5.4.1.5	681622	Unité	Remplacement d'un poteau en bois pour GSR avec profilé d'acier à double ondulation (matériaux fournis par le Ministère)				**683**	**30,00$**	**400**	**40,00$**	**1 325**	**55,89$**
							679	27,48$	244	39,25$	1 273	37,58$
18.5.4.1.5	681630	Unité	Remplacement d'un poteau en acier pour GSR avec profilé d'acier à double ondulation				**3**	**0,00$**	**80**	**8,44$**	**35**	**122,86$**
									76	60,50$	12	121,75$
18.5.4.1.5	681632	Unité	Remplacement d'un poteau en acier pour GSR avec profilé d'acier à double ondulation (matériaux fournis par le Ministère)								**32**	**74,69$**
18.5.4.2.5	681640	Unité	Remplacement d'un poteau en acier pour GSR avec tube d'acier						**4**	**400,00$**	**12**	**500,00$**
									4	575,00$	7	132,00$
18.5.4.2.5	681642	Unité	Remplacement d'un poteau en acier pour GSR avec tube d'acier (matériaux fournis par le Ministère)									
18.5.2.5	681650	Unité	Remplacement d'un poteau en acier pour GF								**26**	**138,38$**
									45	60,00$	174	60,00$
18.5.2.5	681652	Unité	Remplacement d'un poteau en acier pour GF (matériaux fournis par le Ministère)									
18.5.4.1.5	681670	Unité	Remplacement de profilé d'acier à double ondulation pour GSR existante (matériaux fournis par le Ministère)				**1 672**	**130,87$**	**7**	**285,00$**	**652**	**167,64$**
							1 757	126,86$	113	144,84$	929	122,61$
18.5.4.2.5	681675	Unité	Remplacement d'un élément de glissement pour une GSR avec tube d'acier									

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 185 Glissières de sécurité

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 185 Glissières de sécurité

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
18.5.4	681680	Unité	Remplacement d'un élément de glissement pour une GSR avec									
				profilé d'acier à double ondulation								
					fourni et installé							
					fourni par le MTQ							
				tube d'acier								
					fourni et installé							
					fourni par le MTQ							
18.5.4.1.5	681685	Unité	Remplacement, pour une GSR avec profilé d'acier à double ondulation, d'un poteau				**4**	**0,00$**	**53**	**11,32$**		
									38	77,83$		
				en acier			**3**	**0,00$**	**43**	**0,00$**		
									37	75,47$		
					fourni et installé		**3**	**0,00$**	**43**	**0,00$**		
									37	75,47$		
					fourni par le MTQ							
				en bois			**1**	**0,00$**	**10**	**60,00$**		
									1	165,00$		
					fourni et installé		**1**	**0,00$**	**10**	**60,00$**		
									1	165,00$		
					fourni par le MTQ							

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 185 Glissières de sécurité

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 185 Glissières de sécurité

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
18.5.4.1.5	681690	Unité	Remplacement, pour une GSR avec tube d'acier, d'un poteau en acier									
				fourni et installé								
				fourni par le MTQ								
18.5.4	681700	Unité	Installation d'un poteau de glissière de sécurité						**29**	**193,10$**	**927**	**21,36$**
									26	75,00$	612	35,10$
				en acier								
					fourni et installé							
					fourni par le MTQ							
				en bois							**4**	**0,00$**
					fourni et installé						**4**	**0,00$**
					fourni par le MTQ							
				poteau en acier					**1**	**0,00$**	**250**	**22,00$**
											558	34,25$
					fourni et installé				**1**	**0,00$**		
											1	10 784,87$
					fourni par le MTQ						**250**	**22,00$**
											557	14,95$
				poteau en bois							**673**	**21,25$**
											54	43,87$
					fourni et installé						**23**	**0,00$**
											14	126,50$
					fourni par le MTQ						**650**	**22,00$**
											40	14,95$

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 185 Glissières de sécurité

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 185 Glissières de sécurité

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
18.5.4	681705	Unité	Installation d'un poteau avec tube de fondation en acier pour dispostiif d'extrémité									
				poteau en acier								
					fourni et installé							
					fourni par le MTQ							
				poteau en bois								
					fourni et installé							
					fourni par le MTQ							
18.5.4	681710	m	Installation d'un élément de glissement pour une GSR avec									
				profilé d'acier à double ondulation								
					fourni et installé							
					fourni par le MTQ							
				tube d'acier								
					fourni et installé							
					fourni par le MTQ							

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 185 Glissières de sécurité

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
18.10.5	682175	m	Clôture de ferme sur poteau								**851**	**27,37$**
											465	36,00$
				de bois							**851**	**27,37$**
											465	36,00$
					hauteur 1 m							
						aucune spécification						
					hauteur 1,1 m						**200**	**25,00$**
						aucune spécification					**200**	**25,00$**
					hauteur 1,22 m						**31**	**25,00$**
						aucune spécification					**31**	**25,00$**
					hauteur 1,98 m							
						grande faune (cerf de Virginie)						
						aucune spécification						
					hauteur 2,44 m							
						grande faune (orignal)						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
18.10.5	682175	m	Clôture de ferme sur poteau									
				de bois								
					autre hauteur (m)						**620**	**28,25$**
											465	36,00$
						autre spécification					**620**	**28,25$**
											465	36,00$
						aucune spécification						

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
18.10.5	682175	m	Clôture de ferme sur poteau									
				de bois ou d'acier non galvanisé								
					hauteur 1 m							
						aucune spécification						
					hauteur 1,1 m							
						aucune spécification						
					hauteur 1,22 m							
						aucune spécification						
					hauteur 1,98 m							
						grande faune (cerf de Virginie)						
						aucune spécification						
					hauteur 2,44 m							
						grande faune (orignal)						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
18.10.5	682175	m	Clôture de ferme sur poteau									
				de bois ou d'acier non galvanisé								
					autre hauteur (m)							
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
18.10.5	682175	m	Clôture de ferme sur poteau	d'acier galvanisé								
					hauteur 1 m							
						aucune spécification						
					hauteur 1,1 m							
						aucune spécification						
					hauteur 1,22 m							
						aucune spécification						
					hauteur 1,98 m							
						grande faune (cerf de Virginie)						
						aucune spécification						
					hauteur 2,44 m							
						grande faune (orignal)						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
18.10.5	682175	m	Clôture de ferme sur poteau									
				d'acier galvanisé								
					autre hauteur (m)							
						autre spécification						
						aucune spécification						
18.10.5	682200	m	Clôture de ferme et clôture grillagée à mailles combinées pour la grande et la petite faune									
				sur poteaux de bois								
				sur poteaux d'acier galvanisé								
				sur poteaux de bois ou d'acier galvanisé								

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
18.10.5	682300	m	Clôture de ferme sur poteaux d'acier galvanisé (non-accès)				**148 145**	**21,03$**	**66 303**	**19,66$**	**66 828**	**19,81$**
							135 249	16,45$	91 421	17,89$	93 529	16,62$
				hauteur 1 m								
					aucune spécification							
				hauteur 1,1 m								
					aucune spécification							
				hauteur 1,22 m					**50**	**0,00$**	**18 931**	**19,77$**
											12 342	14,78$
					aucune spécification				**50**	**0,00$**	**18 931**	**19,77$**
											12 342	14,78$
				hauteur 1,98 m								
					grande faune (cerf de Virginie)							
					aucune spécification							
				hauteur 2,44 m								
					grande faune (orignal)							
					aucune spécification							
				autre hauteur (m)								
					autre spécification							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
18.10.5	682350	m	Clôture grillagée à mailles						**40**	**0,00$**	**1 810**	**54,67$**
											448	27,18$
				hauteur 1,2 m					**40**	**0,00$**		
					poteaux à 1,6 m c/c								
						barre de support						
						fils de support						
						autre spécification						
						poteaux à 1,6 m c/c						
						poteaux à 2,0 m c/c						
						poteaux à 2,0 m c/c (petite faune)						
						poteaux à 2,4 m c/c						

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
18.10.5	682350	m	Clôture grillagée à mailles									
				hauteur 1,2 m								
					poteaux à 1,6 m c/c (petite faune)							
						fils de support						
						autre spécification						
						poteaux à 1,6 m c/c						
						poteaux à 2,0 m c/c						
						poteaux à 2,0 m c/c (petite faune)						
						poteaux à 2,4 m c/c						

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
18.10.5	682350	m	Clôture grillagée à mailles									
				hauteur 1,2 m								
					poteaux à 2,0 m c/c							
						barre de support						
						fils de support						
						autre spécification						
						poteaux à 1,6 m c/c						
						poteaux à 2,0 m c/c						
						poteaux à 2,0 m c/c (petite faune)						
						poteaux à 2,4 m c/c						

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
18.10.5	682350	m	Clôture grillagée à mailles									
				hauteur 1,2 m								
					poteaux à 2,0 m c/c (petite faune)							
						fils de support						
						autre spécification						
						poteaux à 1,6 m c/c						
						poteaux à 2,0 m c/c						
						poteaux à 2,0 m c/c (petite faune)						
						poteaux à 2,4 m c/c						

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
18.10.5	682350	m	Clôture grillagée à mailles									
				hauteur 1,2 m								
					poteaux à 2,4 m c/c							
						barre de support						
						fils de support						
						autre spécification						
						poteaux à 1,6 m c/c						
						poteaux à 2,0 m c/c						
						poteaux à 2,0 m c/c (petite faune)						
						poteaux à 2,4 m c/c						

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
18.10.5	682350	m	Clôture grillagée à mailles									
				hauteur 1,2 m								
					autre spécification							
						barre de support						
						fils de support						
						autre spécification						
						poteaux à 1,6 m c/c						
						poteaux à 2,0 m c/c						
						poteaux à 2,0 m c/c (petite faune)						
						poteaux à 2,4 m c/c						

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
18.10.5	682350	m	Clôture grillagée à mailles									
				hauteur 1,2 m								
					barre de support				**40**	**0,00$**		
						fils de support						
						autre spécification						
						poteaux à 1,6 m c/c						
						poteaux à 2,0 m c/c						
						poteaux à 2,0 m c/c (petite faune)						
						poteaux à 2,4 m c/c			**40**	**0,00$**		

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
18.10.5	682350	m	Clôture grillagée à mailles									
				hauteur 1,2 m								
					fils de support							
						fils de support						
						autre spécification						
						poteaux à 1,6 m c/c						
						poteaux à 2,0 m c/c						
						poteaux à 2,0 m c/c (petite faune)						
						poteaux à 2,4 m c/c						

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
18.10.5	682350	m	Clôture grillagée à mailles									
				hauteur 1,8 m							**1 560**	**57,82$**
											204	37,09$
					poteaux à 1,6 m c/c							
						barre de support						
						fils de support						
						autre spécification						
						poteaux à 1,6 m c/c						
						poteaux à 2,0 m c/c						
						poteaux à 2,0 m c/c (petite faune)						
						poteaux à 2,4 m c/c						

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
18.10.5	682350	m	Clôture grillagée à mailles									
				hauteur 1,8 m								
					poteaux à 2,0 m c/c							
						barre de support						
						fils de support						
						autre spécification						
						poteaux à 1,6 m c/c						
						poteaux à 2,0 m c/c						
						poteaux à 2,0 m c/c (petite faune)						
						poteaux à 2,4 m c/c						

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
18.10.5	682350	m	Clôture grillagée à mailles									
				hauteur 1,8 m								
					poteaux à 2,4 m c/c							
						barre de support						
						fils de support						
						autre spécification						
						poteaux à 1,6 m c/c						
						poteaux à 2,0 m c/c						
						poteaux à 2,0 m c/c (petite faune)						
						poteaux à 2,4 m c/c						

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
18.10.5	682350	m	Clôture grillagée à mailles									
				hauteur 1,8 m								
					autre spécification							
						barre de support						
						fils de support						
						autre spécification						
						poteaux à 1,6 m c/c						
						poteaux à 2,0 m c/c						
						poteaux à 2,0 m c/c (petite faune)						
						poteaux à 2,4 m c/c						

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
18.10.5	682350	m	Clôture grillagée à mailles									
				hauteur 1,8 m								
					barre de support						**1 560**	**57,82$**
											204	37,09$
						fils de support						
						autre spécification						
						poteaux à 1,6 m c/c						
											49	83,25$
						poteaux à 2,0 m c/c					**1 000**	**65,00$**
						poteaux à 2,0 m c/c (petite faune)						
						poteaux à 2,4 m c/c					**560**	**45,00$**
											155	22,50$

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
18.10.5	682350	m	Clôture grillagée à mailles									
				hauteur 1,8 m								
					fils de support							
						fils de support						
						autre spécification						
						poteaux à 1,6 m c/c						
						poteaux à 2,0 m c/c						
						poteaux à 2,0 m c/c (petite faune)						
						poteaux à 2,4 m c/c						

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
18.10.5	682350	m	Clôture grillagée à mailles									
				hauteur 2,4 m								
					poteaux à 1,6 m c/c							
						barre de support						
						fils de support						
						autre spécification						
						poteaux à 1,6 m c/c						
						poteaux à 2,0 m c/c						
						poteaux à 2,0 m c/c (petite faune)						
						poteaux à 2,4 m c/c						

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
18.10.5	682350	m	Clôture grillagée à mailles									
				hauteur 2,4 m								
					poteaux à 2,0 m c/c							
						barre de support						
						fils de support						
						autre spécification						
						poteaux à 1,6 m c/c						
						poteaux à 2,0 m c/c						
						poteaux à 2,0 m c/c (petite faune)						
						poteaux à 2,4 m c/c						

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
18.10.5	682350	m	Clôture grillagée à mailles									
				hauteur 2,4 m								
					poteaux à 2,4 m c/c							
						barre de support						
						fils de support						
						autre spécification						
						poteaux à 1,6 m c/c						
						poteaux à 2,0 m c/c						
						poteaux à 2,0 m c/c (petite faune)						
						poteaux à 2,4 m c/c						

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
18.10.5	682350	m	Clôture grillagée à mailles									
				hauteur 2,4 m								
					autre spécification							
						barre de support						
						fils de support						
						autre spécification						
						poteaux à 1,6 m c/c						
						poteaux à 2,0 m c/c						
						poteaux à 2,0 m c/c (petite faune)						
						poteaux à 2,4 m c/c						

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
18.10.5	682350	m	Clôture grillagée à mailles									
				hauteur 2,4 m								
					barre de support							
						fils de support						
						autre spécification						
						poteaux à 1,6 m c/c						
						poteaux à 2,0 m c/c						
						poteaux à 2,0 m c/c (petite faune)						
						poteaux à 2,4 m c/c						

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
18.10.5	682350	m	Clôture grillagée à mailles									
				hauteur 2,4 m								
					fils de support							
						fils de support						
						autre spécification						
						poteaux à 1,6 m c/c						
						poteaux à 2,0 m c/c						
						poteaux à 2,0 m c/c (petite faune)						
						poteaux à 2,4 m c/c						

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
18.10.5	682350	m	Clôture grillagée à mailles									
				autre hauteur (m)							**250**	**35,00$**
											244	18,90$
					poteaux à 1,6 m c/c							
						barre de support						
						fils de support						
						autre spécification						
						poteaux à 1,6 m c/c						
						poteaux à 2,0 m c/c						
						poteaux à 2,0 m c/c (petite faune)						
						poteaux à 2,4 m c/c						

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
18.10.5	682350	m	Clôture grillagée à mailles									
				autre hauteur (m)								
					poteaux à 2,0 m c/c							
						barre de support						
						fils de support						
						autre spécification						
						poteaux à 1,6 m c/c						
						poteaux à 2,0 m c/c						
						poteaux à 2,0 m c/c (petite faune)						
						poteaux à 2,4 m c/c						

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
18.10.5	682350	m	Clôture grillagée à mailles									
				autre hauteur (m)								
					poteaux à 2,4 m c/c							
						barre de support						
						fils de support						
						autre spécification						
						poteaux à 1,6 m c/c						
						poteaux à 2,0 m c/c						
						poteaux à 2,0 m c/c (petite faune)						
						poteaux à 2,4 m c/c						

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
18.10.5	682350	m	Clôture grillagée à mailles									
				autre hauteur (m)								
					autre spécification							
						barre de support						
						fils de support						
						autre spécification						
						poteaux à 1,6 m c/c						
						poteaux à 2,0 m c/c						
						poteaux à 2,0 m c/c (petite faune)						
						poteaux à 2,4 m c/c						

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
18.10.5	682350	m	Clôture grillagée à mailles									
				autre hauteur (m)								
					barre de support						**250**	**35,00$**
											244	18,90$
						fils de support						
						autre spécification						
						poteaux à 1,6 m c/c						
						poteaux à 2,0 m c/c					**250**	**35,00$**
											244	18,90$
						poteaux à 2,0 m c/c (petite faune)						
						poteaux à 2,4 m c/c						

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
18.10.5	682350	m	Clôture grillagée à mailles									
				autre hauteur (m)								
					fils de support							
						fils de support						
						autre spécification						
						poteaux à 1,6 m c/c						
						poteaux à 2,0 m c/c						
						poteaux à 2,0 m c/c (petite faune)						
						poteaux à 2,4 m c/c						

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
18.10.5	682375	m	Écran antiéblouissement								**300**	**0,00$**
				en métal déployé								
					de 600 mm							
					de 900 mm							
					autre hauteur (mm)							
				à ailerons verticaux							**300**	**0,00$**
					de 610 mm						**300**	**0,00$**
					de 762 mm							
					de 914 mm							
					de 1219 mm							
					autre hauteur (mm)							
				autre type								
					autre hauteur (mm)							

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
18.10.5	682605	Unité	Barrière						**22**	**0,00$**	**80**	**140,00$**
											25	517,77$
				de ferme					**22**	**0,00$**	**12**	**683,33$**
											16	589,88$
					pivotante				**22**	**0,00$**	**12**	**683,33$**
											16	589,88$
						3,66 m de longueur			**22**	**0,00$**		
											3	100,35$
						4,88 m de longueur					**8**	**850,00$**
											9	754,00$
						autre longueur (m)					**4**	**350,00$**
											4	587,75$
						aucune spécification						
					autre type de barrière							
						3,66 m de longueur						
						4,88 m de longueur						
						autre longueur (m)						
						aucune spécification						
					aucune spécification							
						aucune spécification						

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
18.10.5	682605	Unité	Barrière									
				de ferme								
					autre spécification							
						aucune spécification						

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
18.10.5	682605	Unité	Barrière									
				électrique verticale grillagée								
					3,66 m de longueur							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					4,88 m de longueur							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					autre longueur (m)							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					aucune spécification							
						aucune spécification						
					autre spécification							
						aucune spécification						

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
18.10.5	682605	Unité	Barrière									
				pour fermeture de bretelle d'autoroute							**3**	**1 000,00$**
											2	1 700,00$
				3,66 m de longueur								
					autre spécification							
					aucune spécification							
				4,88 m de longueur								
					autre spécification							
					aucune spécification							
				autre longueur (m)								
					autre spécification							
					aucune spécification							
				aucune spécification								
					aucune spécification							
				autre spécification								
					aucune spécification							

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
18.10.5	682605	Unité	Barrière									
				autre type de barrière							**65**	**0,00$**
											7	15,18$
					3,66 m de longueur							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					4,88 m de longueur							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					autre longueur (m)							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					aucune spécification							
						aucune spécification						
					autre spécification							
						aucune spécification						
18.6.4	682700	m	Enlèvement des clôtures et barrières				**8 911**	**10,02$**	**17 405**	**10,67$**	**3 937**	**10,25$**
							4 694	7,70$	14 989	6,36$	5 925	11,35$

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
18.6.4	682725	m	Enlèvement et récupération des clôtures et barrières				**8 180**	**5,82$**	**18 371**	**25,48$**	**19 473**	**6,26$**
							13 765	3,37$	11 274	6,22$	21 246	3,49$
18.6.4	682730	Unité	Enlèvement d'une barrière									
											1	60,50$
18.10.5	682740	Unité	Remplacement d'une barrière						**8**	**90,59$**		
									9	90,59$	1	4 070,00$
	682750	Unité	Porte à sens unique (sortie d'urgence SU) pour la grande faune (orignal)									
	682760	Unité	Rampe de fuite (sautoir) pour la grande faune (cerf de Virginie)								**2**	**5 000,00$**
18.10.5	682800	Unité	Accès routier anti-cervidés								**2**	**1 000,00$**
				1 voie								
				2 voies								
				4 voies								
				entrée privée								
				autre type d'accès anti-cervidés								
	682810	Unité	Accès pour piéton (AP), aménagement pour la grande faune									

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
19.3.10.1	670050	m carré	Préparation de la surface à engazonner				**5 746**	**3,35$**	**386**	**2,31$**	**10 183**	**1,45$**
							794	2,00$	912	3,08$	682	9,11$
19.3.10.1	670080	m carré	Ameublissement du sol à engazonner				**8 600**	**1,23$**	**200**	**2,00$**	**8 313**	**1,00$**
									4 447	1,00$	928	4,50$
19.3.10.2	670100	m carré	Terre végétale						**565**	**0,44$**	**113 602**	**4,85$**
											53 256	6,68$
				type 1					**565**	**0,44$**	**59 896**	**4,04$**
											19 045	6,45$
					épaisseur 100 mm après tassement				**565**	**0,44$**	**37 814**	**3,04$**
											15 529	6,60$
					épaisseur 150 mm après tassement						**20 417**	**5,68$**
											3 516	5,80$
					épaisseur 200 mm après tassement							
					épaisseur 300 mm après tassement						**1 150**	**7,00$**
					autre épaisseur (mm)						**515**	**6,00$**
				type 2							**53 706**	**5,74$**
											34 212	6,81$
					épaisseur 100 mm après tassement						**53 530**	**5,66$**
											33 692	6,45$
					épaisseur 150 mm après tassement							
					épaisseur 200 mm après tassement							
					épaisseur 300 mm après tassement						**176**	**30,00$**
											520	30,00$
					autre épaisseur (mm)							
19.3.10.2	670125	m carré	Terre végétale, type 1				**3 449 112**	**2,25$**	**1 794 044**	**2,69$**	**941 017**	**3,29$**
							4 155 456	1,99$	2 631 384	2,30$	2 189 597	2,21$

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
19.3.10.2	670130	m carré	Terre végétale, type 2				**972 442**	**2,31$**	**449 701**	**2,30$**	**568 253**	**1,91$**
							720 147	2,51$	1 308 299	2,13$	733 367	1,82$
19.3.10.3	670500	m carré	Ensemencement mécanique (M-1)				**591 293**	**0,62$**	**7 698**	**1,30$**	**55 995**	**1,21$**
							133 725	0,51$	244 621	0,60$	240 902	0,24$
19.3.10.3	670510	m carré	Engazonnement par ensemencement						**4 811**	**0,00$**	**214 195**	**1,58$**
											64 906	2,61$
				hydraulique					**4 651**	**0,00$**	**213 280**	**1,57$**
											64 346	2,61$
					protégé par fibres matricielles liantes (H-3)				**1 030**	**0,00$**	**44 207**	**1,98$**
											8 004	7,90$
					protégé par un matelas						**908**	**3,47$**
						de fibre de bois (H-3)					**508**	**3,63$**
						de fibre de paille (H-3)					**400**	**3,26$**
						autre spécification						
				manuel					**160**	**0,00$**	**400**	**2,00$**
											560	2,64$
					autre spécification							
					aucune spécification				**100**	**0,00$**		
											100	5,00$
				mécanique (M-1)							**515**	**6,50$**
					autre spécification							
					aucune spécification						**515**	**6,50$**

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
19.3.10.3	670520	m carré	Engazonnement par plaques				**125**	**8,00$**	**2 980**	**7,79$**		
											3 613	7,58$
				retenues par leur poids (P-1)			**25**	**0,00$**	**2 258**	**7,71$**		
											3 474	7,55$
				retenues par des piquets (P-2)			**100**	**10,00$**	**722**	**8,03$**		
											139	8,19$
19.3.10.3	670575	m carré	Ensemencement hydraulique (H-1)				**3 193 820**	**1,13$**	**1 834 509**	**1,21$**	**1 042 739**	**1,07$**
							4 761 486	0,90$	3 631 304	0,79$	3 643 191	0,77$
19.3.10.3	670585	m carré	Ensemencement hydraulique sur un sol non revêtu de terre végétale (H-2)				**175 880**	**0,45$**	**261 867**	**0,40$**	**124 765**	**1,22$**
							41 329	1,06$	338 262	0,68$	293 089	1,96$
19.3.10.3	670590	m carré	Ensemencement hydraulique protégé par un matelas de fibre de bois ou de paille (H-3)				**827 998**	**4,34$**	**361 093**	**2,78$**	**445 874**	**3,20$**
							706 963	2,79$	530 553	3,11$	466 309	2,33$
19.3.10.3	670700	m carré	Engazonnement par plaques retenues par leur poids (P-1)				**231 243**	**6,92$**	**96 157**	**6,93$**	**89 359**	**5,89$**
							160 511	6,44$	148 866	6,14$	127 427	6,55$
19.3.10.3	670725	m carré	Engazonnement par plaques retenues par des piquets (P-2)				**105 145**	**9,94$**	**67 409**	**8,40$**	**70 095**	**9,21$**
							59 967	8,21$	67 734	7,92$	59 139	9,36$
19.3.10.4	670830	Global	Engazonnement - Protection et entretien (montant fixé par le Ministère)				**9**	**3 611,11$**	**4**	**3 500,00$**	**1**	**2 000,00$**
							5	2 625,70$	2	5 000,00$	5	4 381,84$

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671700	Unité	Plantation de conifère - arbre								**342**	**40,45$**
											1	480,00$
				en contenant							**49**	**204,35$**
					hauteur 30 cm							
						Abies balsamea						
						Juniperus communis 'Suecica Maj						
						Larix kaempferii						
						Larix laricina						
						Picea abies						
						Picea glauca						
						Picea mariana						
						Picea pungens						
						Pinus banksiana						
						Pinus divaricata						
						Pinus nigra						
						Pinus nigra "Austriaca"						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671700	Unité	Plantation de conifère - arbre									
				en contenant								
					Pinus resinosa							
					Pinus strobus							
					Thuja occidentalis 'Holmstruppi'							
					Thuja occidentalis 'Smaragd'							
					Thuja occidentalis 'Woodwardii'							
					Tsuga canadensis							
					autre essence							
					Pinus nigra 'Austriaca'							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671700	Unité	Plantation de conifère - arbre									
				en contenant								
					hauteur 40 cm							
						Abies balsamea						
						Juniperus communis 'Suecica Maj						
						Larix kaempferii						
						Larix laricina						
						Picea abies						
						Picea glauca						
						Picea mariana						
						Picea pungens						
						Pinus banksiana						
						Pinus divaricata						
						Pinus nigra						
						Pinus nigra "Austriaca"						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671700	Unité	Plantation de conifère - arbre									
				en contenant								
					Pinus resinosa							
					Pinus strobus							
					Thuja occidentalis 'Holmstruppi'							
					Thuja occidentalis 'Smaragd'							
					Thuja occidentalis 'Woodwardii'							
					Tsuga canadensis							
					autre essence							
					Pinus nigra 'Austriaca'							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671700	Unité	Plantation de conifère - arbre									
				en contenant								
					hauteur 50 cm							
						Abies balsamea						
						Juniperus communis 'Suecica Maj						
						Larix kaempferii						
						Larix laricina						
						Picea abies						
						Picea glauca						
						Picea mariana						
						Picea pungens						
						Pinus banksiana						
						Pinus divaricata						
						Pinus nigra						
						Pinus nigra "Austriaca"						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671700	Unité	Plantation de conifère - arbre									
				en contenant								
					Pinus resinosa							
					Pinus strobus							
					Thuja occidentalis 'Holmstruppi'							
					Thuja occidentalis 'Smaragd'							
					Thuja occidentalis 'Woodwardii'							
					Tsuga canadensis							
					autre essence							
					Pinus nigra 'Austriaca'							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671700	Unité	Plantation de conifère - arbre									
				en contenant								
					hauteur 60 cm							
						Abies balsamea						
						Juniperus communis 'Suecica Maj						
						Larix kaempferii						
						Larix laricina						
						Picea abies						
						Picea glauca						
						Picea mariana						
						Picea pungens						
						Pinus banksiana						
						Pinus divaricata						
						Pinus nigra						
						Pinus nigra "Austriaca"						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671700	Unité	Plantation de conifère - arbre									
				en contenant								
					Pinus resinosa							
					Pinus strobus							
					Thuja occidentalis 'Holmstruppi'							
					Thuja occidentalis 'Smaragd'							
					Thuja occidentalis 'Woodwardii'							
					Tsuga canadensis							
					autre essence							
					Pinus nigra 'Austriaca'							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671700	Unité	Plantation de conifère - arbre									
				en contenant								
					hauteur 70 cm							
						Abies balsamea						
						Juniperus communis 'Suecica Maj						
						Larix kaempferii						
						Larix laricina						
						Picea abies						
						Picea glauca						
						Picea mariana						
						Picea pungens						
						Pinus banksiana						
						Pinus divaricata						
						Pinus nigra						
						Pinus nigra "Austriaca"						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671700	Unité	Plantation de conifère - arbre									
				en contenant								
					Pinus resinosa							
					Pinus strobus							
					Thuja occidentalis 'Holmstruppi'							
					Thuja occidentalis 'Smaragd'							
					Thuja occidentalis 'Woodwardii'							
					Tsuga canadensis							
					autre essence							
					Pinus nigra 'Austriaca'							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671700	Unité	Plantation de conifère - arbre									
				en contenant								
					hauteur 80 cm							
						Abies balsamea						
						Juniperus communis 'Suecica Maj						
						Larix kaempferii						
						Larix laricina						
						Picea abies						
						Picea glauca						
						Picea mariana						
						Picea pungens						
						Pinus banksiana						
						Pinus divaricata						
						Pinus nigra						
						Pinus nigra "Austriaca"						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671700	Unité	Plantation de conifère - arbre									
				en contenant								
					Pinus resinosa							
					Pinus strobus							
					Thuja occidentalis 'Holmstruppi'							
					Thuja occidentalis 'Smaragd'							
					Thuja occidentalis 'Woodwardii'							
					Tsuga canadensis							
					autre essence							
					Pinus nigra 'Austriaca'							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671700	Unité	Plantation de conifère - arbre									
				en contenant								
					hauteur 90 cm							
						Abies balsamea						
						Juniperus communis 'Suecica Maj						
						Larix kaempferii						
						Larix laricina						
						Picea abies						
						Picea glauca						
						Picea mariana						
						Picea pungens						
						Pinus banksiana						
						Pinus divaricata						
						Pinus nigra						
						Pinus nigra "Austriaca"						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671700	Unité	Plantation de conifère - arbre									
				en contenant								
					Pinus resinosa							
					Pinus strobus							
					Thuja occidentalis 'Holmstruppi'							
					Thuja occidentalis 'Smaragd'							
					Thuja occidentalis 'Woodwardii'							
					Tsuga canadensis							
					autre essence							
					Pinus nigra 'Austriaca'							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671700	Unité	Plantation de conifère - arbre									
				en contenant								
					hauteur 100 cm							
						Abies balsamea						
						Juniperus communis 'Suecica Maj						
						Larix kaempferii						
						Larix laricina						
						Picea abies						
						Picea glauca						
						Picea mariana						
						Picea pungens						
						Pinus banksiana						
						Pinus divaricata						
						Pinus nigra						
						Pinus nigra "Austriaca"						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671700	Unité	Plantation de conifère - arbre									
				en contenant								
					Pinus resinosa							
					Pinus strobus							
					Thuja occidentalis 'Holmstruppi'							
					Thuja occidentalis 'Smaragd'							
					Thuja occidentalis 'Woodwardii'							
					Tsuga canadensis							
					autre essence							
					Pinus nigra 'Austriaca'							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671700	Unité	Plantation de conifère - arbre									
				en contenant								
					hauteur 125 cm						**45**	**189,18$**
						Abies balsamea					**45**	**189,18$**
						Juniperus communis 'Suecica Maj						
						Larix kaempferii						
						Larix laricina						
						Picea abies						
						Picea glauca						
						Picea mariana						
						Picea pungens						
						Pinus banksiana						
						Pinus divaricata						
						Pinus nigra						
						Pinus nigra "Austriaca"						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671700	Unité	Plantation de conifère - arbre									
				en contenant								
					Pinus resinosa							
					Pinus strobus							
					Thuja occidentalis 'Holmstruppi'							
					Thuja occidentalis 'Smaragd'							
					Thuja occidentalis 'Woodwardii'							
					Tsuga canadensis							
					autre essence							
					Pinus nigra 'Austriaca'							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671700	Unité	Plantation de conifère - arbre									
				en contenant								
					hauteur 150 cm							
						Abies balsamea						
						Juniperus communis 'Suecica Maj						
						Larix kaempferii						
						Larix laricina						
						Picea abies						
						Picea glauca						
						Picea mariana						
						Picea pungens						
						Pinus banksiana						
						Pinus divaricata						
						Pinus nigra						
						Pinus nigra "Austriaca"						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671700	Unité	Plantation de conifère - arbre									
				en contenant								
					Pinus resinosa							
					Pinus strobus							
					Thuja occidentalis 'Holmstruppi'							
					Thuja occidentalis 'Smaragd'							
					Thuja occidentalis 'Woodwardii'							
					Tsuga canadensis							
					autre essence							
					Pinus nigra 'Austriaca'							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671700	Unité	Plantation de conifère - arbre									
				en contenant								
					hauteur 175 cm							
						Abies balsamea						
						Juniperus communis 'Suecica Maj						
						Larix kaempferii						
						Larix laricina						
						Picea abies						
						Picea glauca						
						Picea mariana						
						Picea pungens						
						Pinus banksiana						
						Pinus divaricata						
						Pinus nigra						
						Pinus nigra "Austriaca"						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671700	Unité	Plantation de conifère - arbre									
				en contenant								
					Pinus resinosa							
					Pinus strobus							
					Thuja occidentalis 'Holmstruppi'							
					Thuja occidentalis 'Smaragd'							
					Thuja occidentalis 'Woodwardii'							
					Tsuga canadensis							
					autre essence							
					Pinus nigra 'Austriaca'							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671700	Unité	Plantation de conifère - arbre									
				en contenant								
					hauteur 200 cm						**4**	**375,00$**
						Abies balsamea						
						Juniperus communis 'Suecica Maj						
						Larix kaempferii						
						Larix laricina					**4**	**375,00$**
						Picea abies						
						Picea glauca						
						Picea mariana						
						Picea pungens						
						Pinus banksiana						
						Pinus divaricata						
						Pinus nigra						
						Pinus nigra "Austriaca"						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671700	Unité	Plantation de conifère - arbre									
				en contenant								
					Pinus resinosa							
					Pinus strobus							
					Thuja occidentalis 'Holmstruppi'							
					Thuja occidentalis 'Smaragd'							
					Thuja occidentalis 'Woodwardii'							
					Tsuga canadensis							
					autre essence							
					Pinus nigra 'Austriaca'							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671700	Unité	Plantation de conifère - arbre									
				en contenant								
					hauteur 225 cm							
						Abies balsamea						
						Juniperus communis 'Suecica Maj						
						Larix kaempferii						
						Larix laricina						
						Picea abies						
						Picea glauca						
						Picea mariana						
						Picea pungens						
						Pinus banksiana						
						Pinus divaricata						
						Pinus nigra						
						Pinus nigra "Austriaca"						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671700	Unité	Plantation de conifère - arbre									
				en contenant								
					Pinus resinosa							
					Pinus strobus							
					Thuja occidentalis 'Holmstruppi'							
					Thuja occidentalis 'Smaragd'							
					Thuja occidentalis 'Woodwardii'							
					Tsuga canadensis							
					autre essence							
					Pinus nigra 'Austriaca'							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671700	Unité	Plantation de conifère - arbre									
				en contenant								
					hauteur 250 cm							
						Abies balsamea						
						Juniperus communis 'Suecica Maj						
						Larix kaempferii						
						Larix laricina						
						Picea abies						
						Picea glauca						
						Picea mariana						
						Picea pungens						
						Pinus banksiana						
						Pinus divaricata						
						Pinus nigra						
						Pinus nigra "Austriaca"						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671700	Unité	Plantation de conifère - arbre									
				en contenant								
					Pinus resinosa							
					Pinus strobus							
					Thuja occidentalis 'Holmstruppi'							
					Thuja occidentalis 'Smaragd'							
					Thuja occidentalis 'Woodwardii'							
					Tsuga canadensis							
					autre essence							
					Pinus nigra 'Austriaca'							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671700	Unité	Plantation de conifère - arbre									
				en contenant								
					hauteur 275cm							
						Abies balsamea						
						Juniperus communis 'Suecica Maj						
						Larix kaempferii						
						Larix laricina						
						Picea abies						
						Picea glauca						
						Picea mariana						
						Picea pungens						
						Pinus banksiana						
						Pinus divaricata						
						Pinus nigra						
						Pinus nigra "Austriaca"						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671700	Unité	Plantation de conifère - arbre									
				en contenant								
					Pinus resinosa							
					Pinus strobus							
					Thuja occidentalis 'Holmstruppi'							
					Thuja occidentalis 'Smaragd'							
					Thuja occidentalis 'Woodwardii'							
					Tsuga canadensis							
					autre essence							
					Pinus nigra 'Austriaca'							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671700	Unité	Plantation de conifère - arbre									
				en contenant								
					hauteur 300 cm							
						Abies balsamea						
						Juniperus communis 'Suecica Maj						
						Larix kaempferii						
						Larix laricina						
						Picea abies						
						Picea glauca						
						Picea mariana						
						Picea pungens						
						Pinus banksiana						
						Pinus divaricata						
						Pinus nigra						
						Pinus nigra "Austriaca"						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671700	Unité	Plantation de conifère - arbre									
				en contenant								
					Pinus resinosa							
					Pinus strobus							
					Thuja occidentalis 'Holmstruppi'							
					Thuja occidentalis 'Smaragd'							
					Thuja occidentalis 'Woodwardii'							
					Tsuga canadensis							
					autre essence							
					Pinus nigra 'Austriaca'							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671700	Unité	Plantation de conifère - arbre									
				en contenant								
					autre hauteur (cm)							
						Abies balsamea						
						Juniperus communis 'Suecica Maj						
						Larix kaempferii						
						Larix laricina						
						Picea abies						
						Picea glauca						
						Picea mariana						
						Picea pungens						
						Pinus banksiana						
						Pinus divaricata						
						Pinus nigra						
						Pinus nigra "Austriaca"						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671700	Unité	Plantation de conifère - arbre									
				en contenant								
					Pinus resinosa							
					Pinus strobus							
					Thuja occidentalis 'Holmstruppi'							
					Thuja occidentalis 'Smaragd'							
					Thuja occidentalis 'Woodwardii'							
					Tsuga canadensis							
					autre essence							
					Pinus nigra 'Austriaca'							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671700	Unité	Plantation de conifère - arbre									
				en contenant								
					hauteur 275-300 cm							
						Abies balsamea						
						Juniperus communis 'Suecica Maj						
						Larix kaempferii						
						Larix laricina						
						Picea abies						
						Picea glauca						
						Picea mariana						
						Picea pungens						
						Pinus banksiana						
						Pinus divaricata						
						Pinus nigra						
						Pinus nigra "Austriaca"						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671700	Unité	Plantation de conifère - arbre									
				en contenant								
					Pinus resinosa							
					Pinus strobus							
					Thuja occidentalis 'Holmstruppi'							
					Thuja occidentalis 'Smaragd'							
					Thuja occidentalis 'Woodwardii'							
					Tsuga canadensis							
					autre essence							
					Pinus nigra 'Austriaca'							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671700	Unité	Plantation de conifère - arbre									
				en motte							**1**	**0,00$**
											1	480,00$
					hauteur 30 cm							
						Abies balsamea						
						Juniperus communis 'Suecica Maj						
						Larix kaempferii						
						Larix laricina						
						Picea abies						
						Picea glauca						
						Picea mariana						
						Picea pungens						
						Pinus banksiana						
						Pinus divaricata						
						Pinus nigra						
						Pinus nigra "Austriaca"						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671700	Unité	Plantation de conifère - arbre en motte									
						Pinus resinosa						
						Pinus strobus						
						Thuja occidentalis 'Holmstruppi'						
						Thuja occidentalis 'Smaragd'						
						Thuja occidentalis 'Woodwardii'						
						Tsuga canadensis						
						autre essence						
						Pinus nigra 'Austriaca'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671700	Unité	Plantation de conifère - arbre									
				en motte								
					hauteur 40 cm							
						Abies balsamea						
						Juniperus communis 'Suecica Maj						
						Larix kaempferii						
						Larix laricina						
						Picea abies						
						Picea glauca						
						Picea mariana						
						Picea pungens						
						Pinus banksiana						
						Pinus divaricata						
						Pinus nigra						
						Pinus nigra "Austriaca"						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671700	Unité	Plantation de conifère - arbre									
				en motte								
					Pinus resinosa							
					Pinus strobus							
					Thuja occidentalis 'Holmstruppi'							
					Thuja occidentalis 'Smaragd'							
					Thuja occidentalis 'Woodwardii'							
					Tsuga canadensis							
					autre essence							
					Pinus nigra 'Austriaca'							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671700	Unité	Plantation de conifère - arbre									
				en motte								
					hauteur 50 cm							
						Abies balsamea						
						Juniperus communis 'Suecica Maj						
						Larix kaempferii						
						Larix laricina						
						Picea abies						
						Picea glauca						
						Picea mariana						
						Picea pungens						
						Pinus banksiana						
						Pinus divaricata						
						Pinus nigra						
						Pinus nigra "Austriaca"						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671700	Unité	Plantation de conifère - arbre									
				en motte								
					Pinus resinosa							
					Pinus strobus							
					Thuja occidentalis 'Holmstruppi'							
					Thuja occidentalis 'Smaragd'							
					Thuja occidentalis 'Woodwardii'							
					Tsuga canadensis							
					autre essence							
					Pinus nigra 'Austriaca'							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671700	Unité	Plantation de conifère - arbre									
				en motte								
					hauteur 60 cm							
						Abies balsamea						
						Juniperus communis 'Suecica Maj						
						Larix kaempferii						
						Larix laricina						
						Picea abies						
						Picea glauca						
						Picea mariana						
						Picea pungens						
						Pinus banksiana						
						Pinus divaricata						
						Pinus nigra						
						Pinus nigra "Austriaca"						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671700	Unité	Plantation de conifère - arbre									
				en motte								
					Pinus resinosa							
					Pinus strobus							
					Thuja occidentalis 'Holmstruppi'							
					Thuja occidentalis 'Smaragd'							
					Thuja occidentalis 'Woodwardii'							
					Tsuga canadensis							
					autre essence							
					Pinus nigra 'Austriaca'							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671700	Unité	Plantation de conifère - arbre									
				en motte								
					hauteur 70 cm							
						Abies balsamea						
						Juniperus communis 'Suecica Maj						
						Larix kaempferii						
						Larix laricina						
						Picea abies						
						Picea glauca						
						Picea mariana						
						Picea pungens						
						Pinus banksiana						
						Pinus divaricata						
						Pinus nigra						
						Pinus nigra "Austriaca"						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671700	Unité	Plantation de conifère - arbre									
				en motte								
					Pinus resinosa							
					Pinus strobus							
					Thuja occidentalis 'Holmstruppi'							
					Thuja occidentalis 'Smaragd'							
					Thuja occidentalis 'Woodwardii'							
					Tsuga canadensis							
					autre essence							
					Pinus nigra 'Austriaca'							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671700	Unité	Plantation de conifère - arbre									
				en motte								
					hauteur 80 cm							
						Abies balsamea						
						Juniperus communis 'Suecica Maj						
						Larix kaempferii						
						Larix laricina						
						Picea abies						
						Picea glauca						
						Picea mariana						
						Picea pungens						
						Pinus banksiana						
						Pinus divaricata						
						Pinus nigra						
						Pinus nigra "Austriaca"						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671700	Unité	Plantation de conifère - arbre									
				en motte								
					Pinus resinosa							
					Pinus strobus							
					Thuja occidentalis 'Holmstruppi'							
					Thuja occidentalis 'Smaragd'							
					Thuja occidentalis 'Woodwardii'							
					Tsuga canadensis							
					autre essence							
					Pinus nigra 'Austriaca'							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671700	Unité	Plantation de conifère - arbre									
				en motte								
					hauteur 90 cm							
						Abies balsamea						
						Juniperus communis 'Suecica Maj						
						Larix kaempferii						
						Larix laricina						
						Picea abies						
						Picea glauca						
						Picea mariana						
						Picea pungens						
						Pinus banksiana						
						Pinus divaricata						
						Pinus nigra						
						Pinus nigra "Austriaca"						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671700	Unité	Plantation de conifère - arbre									
				en motte								
					Pinus resinosa							
					Pinus strobus							
					Thuja occidentalis 'Holmstruppi'							
					Thuja occidentalis 'Smaragd'							
					Thuja occidentalis 'Woodwardii'							
					Tsuga canadensis							
					autre essence							
					Pinus nigra 'Austriaca'							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671700	Unité	Plantation de conifère - arbre									
				en motte								
					hauteur 100 cm							
						Abies balsamea						
						Juniperus communis 'Suecica Maj						
						Larix kaempferii						
						Larix laricina						
						Picea abies						
						Picea glauca						
						Picea mariana						
						Picea pungens						
						Pinus banksiana						
						Pinus divaricata						
						Pinus nigra						
						Pinus nigra "Austriaca"						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671700	Unité	Plantation de conifère - arbre									
				en motte								
					Pinus resinosa							
					Pinus strobus							
					Thuja occidentalis 'Holmstruppi'							
					Thuja occidentalis 'Smaragd'							
					Thuja occidentalis 'Woodwardii'							
					Tsuga canadensis							
					autre essence							
					Pinus nigra 'Austriaca'							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671700	Unité	Plantation de conifère - arbre									
				en motte								
					hauteur 125 cm							
						Abies balsamea						
						Juniperus communis 'Suecica Maj						
						Larix kaempferii						
						Larix laricina						
						Picea abies						
						Picea glauca						
						Picea mariana						
						Picea pungens						
						Pinus banksiana						
						Pinus divaricata						
						Pinus nigra						
						Pinus nigra "Austriaca"						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671700	Unité	Plantation de conifère - arbre									
				en motte								
					Pinus resinosa							
					Pinus strobus							
					Thuja occidentalis 'Holmstruppi'							
					Thuja occidentalis 'Smaragd'							
					Thuja occidentalis 'Woodwardii'							
					Tsuga canadensis							
					autre essence							
					Pinus nigra 'Austriaca'							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671700	Unité	Plantation de conifère - arbre									
				en motte								
					hauteur 150 cm							
						Abies balsamea						
						Juniperus communis 'Suecica Maj						
						Larix kaempferii						
						Larix laricina						
						Picea abies						
						Picea glauca						
						Picea mariana						
						Picea pungens						
						Pinus banksiana						
						Pinus divaricata						
						Pinus nigra						
						Pinus nigra "Austriaca"						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671700	Unité	Plantation de conifère - arbre en motte									
						Pinus resinosa						
						Pinus strobus						
						Thuja occidentalis 'Holmstruppi'						
						Thuja occidentalis 'Smaragd'						
						Thuja occidentalis 'Woodwardii'						
						Tsuga canadensis						
						autre essence						
						Pinus nigra 'Austriaca'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671700	Unité	Plantation de conifère - arbre									
				en motte								
					hauteur 175 cm						**1**	**0,00$**
											1	480,00$
						Abies balsamea						
						Juniperus communis 'Suecica Maj						
						Larix kaempferii						
						Larix laricina						
						Picea abies						
						Picea glauca						
						Picea mariana						
						Picea pungens					**1**	**0,00$**
											1	480,00$
						Pinus banksiana						
						Pinus divaricata						
						Pinus nigra						
						Pinus nigra "Austriaca"						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671700	Unité	Plantation de conifère - arbre									
				en motte								
					Pinus resinosa							
					Pinus strobus							
					Thuja occidentalis 'Holmstruppi'							
					Thuja occidentalis 'Smaragd'							
					Thuja occidentalis 'Woodwardii'							
					Tsuga canadensis							
					autre essence							
					Pinus nigra 'Austriaca'							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671700	Unité	Plantation de conifère - arbre									
				en motte								
					hauteur 200 cm							
						Abies balsamea						
						Juniperus communis 'Suecica Maj						
						Larix kaempferii						
						Larix laricina						
						Picea abies						
						Picea glauca						
						Picea mariana						
						Picea pungens						
						Pinus banksiana						
						Pinus divaricata						
						Pinus nigra						
						Pinus nigra "Austriaca"						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671700	Unité	Plantation de conifère - arbre en motte									
						Pinus resinosa						
						Pinus strobus						
						Thuja occidentalis 'Holmstruppi'						
						Thuja occidentalis 'Smaragd'						
						Thuja occidentalis 'Woodwardii'						
						Tsuga canadensis						
						autre essence						
						Pinus nigra 'Austriaca'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671700	Unité	Plantation de conifère - arbre									
				en motte								
					autre hauteur (cm)							
						Abies balsamea						
						Juniperus communis 'Suecica Maj						
						Larix kaempferii						
						Larix laricina						
						Picea abies						
						Picea glauca						
						Picea mariana						
						Picea pungens						
						Pinus banksiana						
						Pinus divaricata						
						Pinus nigra						
						Pinus nigra "Austriaca"						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671700	Unité	Plantation de conifère - arbre en motte									
						Pinus resinosa						
						Pinus strobus						
						Thuja occidentalis 'Holmstruppi'						
						Thuja occidentalis 'Smaragd'						
						Thuja occidentalis 'Woodwardii'						
						Tsuga canadensis						
						autre essence						
						Pinus nigra 'Austriaca'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671700	Unité	Plantation de conifère - arbre									
				PFD en contenant							**292**	**13,08$**
					hauteur 15 cm							
						Abies balsamea						
						Juniperus communis 'Suecica Maj						
						Larix kaempferii						
						Larix laricina						
						Picea abies						
						Picea glauca						
						Picea mariana						
						Picea pungens						
						Pinus banksiana						
						Pinus divaricata						
						Pinus nigra						
						Pinus nigra "Austriaca"						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671700	Unité	Plantation de conifère - arbre									
				PFD en contenant								
					Pinus resinosa							
					Pinus strobus							
					Thuja occidentalis 'Holmstruppi'							
					Thuja occidentalis 'Smaragd'							
					Thuja occidentalis 'Woodwardii'							
					Tsuga canadensis							
					autre essence							
					Pinus nigra 'Austriaca'							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671700	Unité	Plantation de conifère - arbre									
				PFD en contenant								
					hauteur 20 cm							
						Abies balsamea						
						Juniperus communis 'Suecica Maj						
						Larix kaempferii						
						Larix laricina						
						Picea abies						
						Picea glauca						
						Picea mariana						
						Picea pungens						
						Pinus banksiana						
						Pinus divaricata						
						Pinus nigra						
						Pinus nigra "Austriaca"						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671700	Unité	Plantation de conifère - arbre									
				PFD en contenant								
					Pinus resinosa							
					Pinus strobus							
					Thuja occidentalis 'Holmstruppi'							
					Thuja occidentalis 'Smaragd'							
					Thuja occidentalis 'Woodwardii'							
					Tsuga canadensis							
					autre essence							
					Pinus nigra 'Austriaca'							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671700	Unité	Plantation de conifère - arbre									
				PFD en contenant								
					hauteur 25 cm							
						Abies balsamea						
						Juniperus communis 'Suecica Maj						
						Larix kaempferii						
						Larix laricina						
						Picea abies						
						Picea glauca						
						Picea mariana						
						Picea pungens						
						Pinus banksiana						
						Pinus divaricata						
						Pinus nigra						
						Pinus nigra "Austriaca"						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671700	Unité	Plantation de conifère - arbre									
				PFD en contenant								
					Pinus resinosa							
					Pinus strobus							
					Thuja occidentalis 'Holmstruppi'							
					Thuja occidentalis 'Smaragd'							
					Thuja occidentalis 'Woodwardii'							
					Tsuga canadensis							
					autre essence							
					Pinus nigra 'Austriaca'							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671700	Unité	Plantation de conifère - arbre									
				PFD en contenant								
					hauteur 15-20 cm							
						Abies balsamea						
						Juniperus communis 'Suecica Maj						
						Larix kaempferii						
						Larix laricina						
						Picea abies						
						Picea glauca						
						Picea mariana						
						Picea pungens						
						Pinus banksiana						
						Pinus divaricata						
						Pinus nigra						
						Pinus nigra "Austriaca"						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671700	Unité	Plantation de conifère - arbre									
				PFD en contenant								
					Pinus resinosa							
					Pinus strobus							
					Thuja occidentalis 'Holmstruppi'							
					Thuja occidentalis 'Smaragd'							
					Thuja occidentalis 'Woodwardii'							
					Tsuga canadensis							
					autre essence							
					Pinus nigra 'Austriaca'							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671700	Unité	Plantation de conifère - arbre									
				PFD en contenant								
					hauteur 20-25 cm							
						Abies balsamea						
						Juniperus communis 'Suecica Maj						
						Larix kaempferii						
						Larix laricina						
						Picea abies						
						Picea glauca						
						Picea mariana						
						Picea pungens						
						Pinus banksiana						
						Pinus divaricata						
						Pinus nigra						
						Pinus nigra "Austriaca"						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671700	Unité	Plantation de conifère - arbre									
				PFD en contenant								
					Pinus resinosa							
					Pinus strobus							
					Thuja occidentalis 'Holmstruppi'							
					Thuja occidentalis 'Smaragd'							
					Thuja occidentalis 'Woodwardii'							
					Tsuga canadensis							
					autre essence							
					Pinus nigra 'Austriaca'							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671700	Unité	Plantation de conifère - arbre									
				PFD en contenant								
					hauteur 25-30 cm							
						Abies balsamea						
						Juniperus communis 'Suecica Maj						
						Larix kaempferii						
						Larix laricina						
						Picea abies						
						Picea glauca						
						Picea mariana						
						Picea pungens						
						Pinus banksiana						
						Pinus divaricata						
						Pinus nigra						
						Pinus nigra "Austriaca"						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671700	Unité	Plantation de conifère - arbre									
				PFD en contenant								
					Pinus resinosa							
					Pinus strobus							
					Thuja occidentalis 'Holmstruppi'							
					Thuja occidentalis 'Smaragd'							
					Thuja occidentalis 'Woodwardii'							
					Tsuga canadensis							
					autre essence							
					Pinus nigra 'Austriaca'							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671705	Unité	Plantation de conifère - arbuste								**36 510**	**5,00$**
				en contenant								
					hauteur 15 cm							
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstown						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Picea abies 'Nidiformis'						
						Picea pungens 'Montgomery'						
						Pinus mugo 'Mughus'						
						Taxus cuspidata 'Capitata'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671705	Unité	Plantation de conifère - arbuste									
				en contenant								
					Taxus cuspidata 'Nana'							
					Thuja occidentalis 'Little Gem'							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671705	Unité	Plantation de conifère - arbuste									
				en contenant								
					hauteur 20 cm							
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstown						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Picea abies 'Nidiformis'						
						Picea pungens 'Montgomery'						
						Pinus mugo 'Mughus'						
						Taxus cuspidata 'Capitata'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671705	Unité	Plantation de conifère - arbuste									
				en contenant								
					Taxus cuspidata 'Nana'							
					Thuja occidentalis 'Little Gem'							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671705	Unité	Plantation de conifère - arbuste									
				en contenant								
					hauteur 25 cm							
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstown						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Picea abies 'Nidiformis'						
						Picea pungens 'Montgomery'						
						Pinus mugo 'Mughus'						
						Taxus cuspidata 'Capitata'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671705	Unité	Plantation de conifère - arbuste									
				en contenant								
					Taxus cuspidata 'Nana'							
					Thuja occidentalis 'Little Gem'							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671705	Unité	Plantation de conifère - arbuste									
				en contenant								
					hauteur 30 cm							
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstown						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Picea abies 'Nidiformis'						
						Picea pungens 'Montgomery'						
						Pinus mugo 'Mughus'						
						Taxus cuspidata 'Capitata'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671705	Unité	Plantation de conifère - arbuste									
				en contenant								
					Taxus cuspidata 'Nana'							
					Thuja occidentalis 'Little Gem'							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671705	Unité	Plantation de conifère - arbuste									
				en contenant								
					hauteur 40 cm							
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstown						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Picea abies 'Nidiformis'						
						Picea pungens 'Montgomery'						
						Pinus mugo 'Mughus'						
						Taxus cuspidata 'Capitata'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671705	Unité	Plantation de conifère - arbuste									
				en contenant								
					Taxus cuspidata 'Nana'							
					Thuja occidentalis 'Little Gem'							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671705	Unité	Plantation de conifère - arbuste									
				en contenant								
					hauteur 50 cm							
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstown						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Picea abies 'Nidiformis'						
						Picea pungens 'Montgomery'						
						Pinus mugo 'Mughus'						
						Taxus cuspidata 'Capitata'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671705	Unité	Plantation de conifère - arbuste									
				en contenant								
					Taxus cuspidata 'Nana'							
					Thuja occidentalis 'Little Gem'							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671705	Unité	Plantation de conifère - arbuste									
				en contenant								
					hauteur 60 cm							
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstown						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Picea abies 'Nidiformis'						
						Picea pungens 'Montgomery'						
						Pinus mugo 'Mughus'						
						Taxus cuspidata 'Capitata'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671705	Unité	Plantation de conifère - arbuste									
				en contenant								
					Taxus cuspidata 'Nana'							
					Thuja occidentalis 'Little Gem'							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671705	Unité	Plantation de conifère - arbuste									
				en contenant								
					hauteur 70 cm							
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstown						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Picea abies 'Nidiformis'						
						Picea pungens 'Montgomery'						
						Pinus mugo 'Mughus'						
						Taxus cuspidata 'Capitata'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671705	Unité	Plantation de conifère - arbuste									
				en contenant								
					Taxus cuspidata 'Nana'							
					Thuja occidentalis 'Little Gem'							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671705	Unité	Plantation de conifère - arbuste									
				en contenant								
					hauteur 80 cm							
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstown						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Picea abies 'Nidiformis'						
						Picea pungens 'Montgomery'						
						Pinus mugo 'Mughus'						
						Taxus cuspidata 'Capitata'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671705	Unité	Plantation de conifère - arbuste									
				en contenant								
					Taxus cuspidata 'Nana'							
					Thuja occidentalis 'Little Gem'							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671705	Unité	Plantation de conifère - arbuste									
				en contenant								
					hauteur 90 cm							
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstown						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Picea abies 'Nidiformis'						
						Picea pungens 'Montgomery'						
						Pinus mugo 'Mughus'						
						Taxus cuspidata 'Capitata'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671705	Unité	Plantation de conifère - arbuste									
				en contenant								
					Taxus cuspidata 'Nana'							
					Thuja occidentalis 'Little Gem'							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671705	Unité	Plantation de conifère - arbuste									
				en contenant								
					hauteur 100 cm							
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstown						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Picea abies 'Nidiformis'						
						Picea pungens 'Montgomery'						
						Pinus mugo 'Mughus'						
						Taxus cuspidata 'Capitata'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671705	Unité	Plantation de conifère - arbuste									
				en contenant								
					Taxus cuspidata 'Nana'							
					Thuja occidentalis 'Little Gem'							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671705	Unité	Plantation de conifère - arbuste									
				en contenant								
					hauteur 125 cm							
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstown						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Picea abies 'Nidiformis'						
						Picea pungens 'Montgomery'						
						Pinus mugo 'Mughus'						
						Taxus cuspidata 'Capitata'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671705	Unité	Plantation de conifère - arbuste									
				en contenant								
					Taxus cuspidata 'Nana'							
					Thuja occidentalis 'Little Gem'							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671705	Unité	Plantation de conifère - arbuste									
				en contenant								
					hauteur 150 cm							
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstown						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Picea abies 'Nidiformis'						
						Picea pungens 'Montgomery'						
						Pinus mugo 'Mughus'						
						Taxus cuspidata 'Capitata'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671705	Unité	Plantation de conifère - arbuste									
				en contenant								
					Taxus cuspidata 'Nana'							
					Thuja occidentalis 'Little Gem'							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671705	Unité	Plantation de conifère - arbuste									
				en contenant								
					hauteur 175 cm							
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstown						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Picea abies 'Nidiformis'						
						Picea pungens 'Montgomery'						
						Pinus mugo 'Mughus'						
						Taxus cuspidata 'Capitata'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671705	Unité	Plantation de conifère - arbuste									
				en contenant								
					Taxus cuspidata 'Nana'							
					Thuja occidentalis 'Little Gem'							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671705	Unité	Plantation de conifère - arbuste									
				en contenant								
					hauteur 200 cm							
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstown						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Picea abies 'Nidiformis'						
						Picea pungens 'Montgomery'						
						Pinus mugo 'Mughus'						
						Taxus cuspidata 'Capitata'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671705	Unité	Plantation de conifère - arbuste									
				en contenant								
					Taxus cuspidata 'Nana'							
					Thuja occidentalis 'Little Gem'							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671705	Unité	Plantation de conifère - arbuste									
				en contenant								
					autre hauteur (cm)							
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstown'						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Picea abies 'Nidiformis'						
						Picea pungens 'Montgomery'						
						Pinus mugo 'Mughus'						
						Taxus cuspidata 'Capitata'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671705	Unité	Plantation de conifère - arbuste									
				en contenant								
					Taxus cuspidata 'Nana'							
					Thuja occidentalis 'Little Gem'							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671705	Unité	Plantation de conifère - arbuste									
				en multicellule							**36 510**	**5,00$**
					hauteur 15 cm							
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstown						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Picea abies 'Nidiformis'						
						Picea pungens 'Montgomery'						
						Pinus mugo 'Mughus'						
						Taxus cuspidata 'Capitata'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671705	Unité	Plantation de conifère - arbuste									
				en multicellule								
					Taxus cuspidata 'Nana'							
					Thuja occidentalis 'Little Gem'							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671705	Unité	Plantation de conifère - arbuste									
				en multicellule								
					hauteur 20 cm							
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstown						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Picea abies 'Nidiformis'						
						Picea pungens 'Montgomery'						
						Pinus mugo 'Mughus'						
						Taxus cuspidata 'Capitata'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671705	Unité	Plantation de conifère - arbuste									
				en multicellule								
					Taxus cuspidata 'Nana'							
					Thuja occidentalis 'Little Gem'							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671705	Unité	Plantation de conifère - arbuste									
				en multicellule								
					hauteur 25 cm							
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstown						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Picea abies 'Nidiformis'						
						Picea pungens 'Montgomery'						
						Pinus mugo 'Mughus'						
						Taxus cuspidata 'Capitata'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671705	Unité	Plantation de conifère - arbuste									
				en multicellule								
					Taxus cuspidata 'Nana'							
					Thuja occidentalis 'Little Gem'							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671705	Unité	Plantation de conifère - arbuste									
				en multicellule								
					hauteur 30 cm							
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstown'						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Picea abies 'Nidiformis'						
						Picea pungens 'Montgomery'						
						Pinus mugo 'Mughus'						
						Taxus cuspidata 'Capitata'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671705	Unité	Plantation de conifère - arbuste									
				en multicellule								
					Taxus cuspidata 'Nana'							
					Thuja occidentalis 'Little Gem'							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671705	Unité	Plantation de conifère - arbuste									
				en multicellule								
					hauteur 40 cm							
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstown						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Picea abies 'Nidiformis'						
						Picea pungens 'Montgomery'						
						Pinus mugo 'Mughus'						
						Taxus cuspidata 'Capitata'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671705	Unité	Plantation de conifère - arbuste									
				en multicellule								
					Taxus cuspidata 'Nana'							
					Thuja occidentalis 'Little Gem'							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671705	Unité	Plantation de conifère - arbuste									
				en multicellule								
					hauteur 50 cm							
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstown'						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Picea abies 'Nidiformis'						
						Picea pungens 'Montgomery'						
						Pinus mugo 'Mughus'						
						Taxus cuspidata 'Capitata'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671705	Unité	Plantation de conifère - arbuste									
				en multicellule								
					Taxus cuspidata 'Nana'							
					Thuja occidentalis 'Little Gem'							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671705	Unité	Plantation de conifère - arbuste									
				en multicellule								
					hauteur 60 cm							
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstown'						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Picea abies 'Nidiformis'						
						Picea pungens 'Montgomery'						
						Pinus mugo 'Mughus'						
						Taxus cuspidata 'Capitata'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671705	Unité	Plantation de conifère - arbuste									
				en multicellule								
					Taxus cuspidata 'Nana'							
					Thuja occidentalis 'Little Gem'							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671705	Unité	Plantation de conifère - arbuste									
				en multicellule								
					hauteur 70 cm							
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstown						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Picea abies 'Nidiformis'						
						Picea pungens 'Montgomery'						
						Pinus mugo 'Mughus'						
						Taxus cuspidata 'Capitata'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671705	Unité	Plantation de conifère - arbuste									
				en multicellule								
					Taxus cuspidata 'Nana'							
					Thuja occidentalis 'Little Gem'							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671705	Unité	Plantation de conifère - arbuste									
				en multicellule								
					hauteur 80 cm							
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstown'						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Picea abies 'Nidiformis'						
						Picea pungens 'Montgomery'						
						Pinus mugo 'Mughus'						
						Taxus cuspidata 'Capitata'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671705	Unité	Plantation de conifère - arbuste									
				en multicellule								
					Taxus cuspidata 'Nana'							
					Thuja occidentalis 'Little Gem'							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671705	Unité	Plantation de conifère - arbuste									
				en multicellule								
					hauteur 90 cm							
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstown						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Picea abies 'Nidiformis'						
						Picea pungens 'Montgomery'						
						Pinus mugo 'Mughus'						
						Taxus cuspidata 'Capitata'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671705	Unité	Plantation de conifère - arbuste									
				en multicellule								
					Taxus cuspidata 'Nana'							
					Thuja occidentalis 'Little Gem'							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671705	Unité	Plantation de conifère - arbuste									
				en multicellule								
					hauteur 100 cm							
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstown						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Picea abies 'Nidiformis'						
						Picea pungens 'Montgomery'						
						Pinus mugo 'Mughus'						
						Taxus cuspidata 'Capitata'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671705	Unité	Plantation de conifère - arbuste									
				en multicellule								
					Taxus cuspidata 'Nana'							
					Thuja occidentalis 'Little Gem'							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671705	Unité	Plantation de conifère - arbuste									
				en multicellule								
					hauteur 125 cm							
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstown						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Picea abies 'Nidiformis'						
						Picea pungens 'Montgomery'						
						Pinus mugo 'Mughus'						
						Taxus cuspidata 'Capitata'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671705	Unité	Plantation de conifère - arbuste									
				en multicellule								
					Taxus cuspidata 'Nana'							
					Thuja occidentalis 'Little Gem'							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671705	Unité	Plantation de conifère - arbuste									
				en multicellule								
					hauteur 150 cm							
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstown'						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Picea abies 'Nidiformis'						
						Picea pungens 'Montgomery'						
						Pinus mugo 'Mughus'						
						Taxus cuspidata 'Capitata'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671705	Unité	Plantation de conifère - arbuste									
				en multicellule								
					Taxus cuspidata 'Nana'							
					Thuja occidentalis 'Little Gem'							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671705	Unité	Plantation de conifère - arbuste									
				en multicellule								
					hauteur 175 cm							
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstown						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Picea abies 'Nidiformis'						
						Picea pungens 'Montgomery'						
						Pinus mugo 'Mughus'						
						Taxus cuspidata 'Capitata'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671705	Unité	Plantation de conifère - arbuste									
				en multicellule								
					Taxus cuspidata 'Nana'							
					Thuja occidentalis 'Little Gem'							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671705	Unité	Plantation de conifère - arbuste									
				en multicellule								
					hauteur 200 cm							
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstown						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Picea abies 'Nidiformis'						
						Picea pungens 'Montgomery'						
						Pinus mugo 'Mughus'						
						Taxus cuspidata 'Capitata'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671705	Unité	Plantation de conifère - arbuste									
				en multicellule								
					Taxus cuspidata 'Nana'							
					Thuja occidentalis 'Little Gem'							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671705	Unité	Plantation de conifère - arbuste									
				en multicellule								
					autre hauteur (cm)						**36 510**	**5,00$**
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstown						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Picea abies 'Nidiformis'						
						Picea pungens 'Montgomery'						
						Pinus mugo 'Mughus'						
						Taxus cuspidata 'Capitata'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671705	Unité	Plantation de conifère - arbuste									
				en multicellule								
					Taxus cuspidata 'Nana'							
					Thuja occidentalis 'Little Gem'							
						autre essence					**36 510**	**5,00$**

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671705	Unité	Plantation de conifère - arbuste									
				en multicellule								
					hauteur 15-20 cm							
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstown						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Picea abies 'Nidiformis'						
						Picea pungens 'Montgomery'						
						Pinus mugo 'Mughus'						
						Taxus cuspidata 'Capitata'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671705	Unité	Plantation de conifère - arbuste									
				en multicellule								
					Taxus cuspidata 'Nana'							
					Thuja occidentalis 'Little Gem'							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671705	Unité	Plantation de conifère - arbuste									
				en multicellule								
					hauteur 20-25 cm							
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstown						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Picea abies 'Nidiformis'						
						Picea pungens 'Montgomery'						
						Pinus mugo 'Mughus'						
						Taxus cuspidata 'Capitata'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671705	Unité	Plantation de conifère - arbuste									
				en multicellule								
					Taxus cuspidata 'Nana'							
					Thuja occidentalis 'Little Gem'							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671705	Unité	Plantation de conifère - arbuste									
				en multicellule								
					hauteur 25-30 cm							
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstown						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Picea abies 'Nidiformis'						
						Picea pungens 'Montgomery'						
						Pinus mugo 'Mughus'						
						Taxus cuspidata 'Capitata'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671705	Unité	Plantation de conifère - arbuste									
				en multicellule								
					Taxus cuspidata 'Nana'							
					Thuja occidentalis 'Little Gem'							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 1								
					hauteur 15-20 cm							
						Abies balsamea						
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus communis 'Suecica Maj						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstowr						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Larix kaempferii						
						Larix laricina						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 1								
						Microbiata decussata						
						Picea abies						
						Picea abies 'Nidiformis'						
						Picea glauca						
						Picea mariana						
						Picea pungens						
						Picea pungens 'Fat Albert'						
						Picea pungens 'Montgomery'						
						Picea pungens 'Royal Knight'						
						Pinus banksiana						
						Pinus divaricata						
						Pinus mugo						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 1								
						Pinus mugo 'Mughus'						
						Pinus nigra						
						Pinus nigra 'Austriaca'						
						Pinus resinosa						
						Pinus strobus						
						Taxus canadensis						
						Taxus cuspidata 'Capitata'						
						Taxus cuspidata 'Nana'						
						Thuja occidentalis						
						Thuja occidentalis 'Holmstruppi'						
						Thuja occidentalis 'Little Gem'						
						Thuja occidentalis 'Smaragd'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 1								
					Thuja occidentalis 'Woodwardii'							
					Tsuga canadensis							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 1								
					hauteur 20-25 cm							
						Abies balsamea						
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus communis 'Suecica Maj						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstowr						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Larix kaempferii						
						Larix laricina						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 1								
						Microbiata decussata						
						Picea abies						
						Picea abies 'Nidiformis'						
						Picea glauca						
						Picea mariana						
						Picea pungens						
						Picea pungens 'Fat Albert'						
						Picea pungens 'Montgomery'						
						Picea pungens 'Royal Knight'						
						Pinus banksiana						
						Pinus divaricata						
						Pinus mugo						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 1								
						Pinus mugo 'Mughus'						
						Pinus nigra						
						Pinus nigra 'Austriaca'						
						Pinus resinosa						
						Pinus strobus						
						Taxus canadensis						
						Taxus cuspidata 'Capitata'						
						Taxus cuspidata 'Nana'						
						Thuja occidentalis						
						Thuja occidentalis 'Holmstruppi'						
						Thuja occidentalis 'Little Gem'						
						Thuja occidentalis 'Smaragd'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 1								
					Thuja occidentalis 'Woodwardii'							
					Tsuga canadensis							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 1								
					hauteur 25-30 cm							
						Abies balsamea						
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus communis 'Suecica Maj						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstowr						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Larix kaempferii						
						Larix laricina						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 1								
						Microbiata decussata						
						Picea abies						
						Picea abies 'Nidiformis'						
						Picea glauca						
						Picea mariana						
						Picea pungens						
						Picea pungens 'Fat Albert'						
						Picea pungens 'Montgomery'						
						Picea pungens 'Royal Knight'						
						Pinus banksiana						
						Pinus divaricata						
						Pinus mugo						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 1								
						Pinus mugo 'Mughus'						
						Pinus nigra						
						Pinus nigra 'Austriaca'						
						Pinus resinosa						
						Pinus strobus						
						Taxus canadensis						
						Taxus cuspidata 'Capitata'						
						Taxus cuspidata 'Nana'						
						Thuja occidentalis						
						Thuja occidentalis 'Holmstruppi'						
						Thuja occidentalis 'Little Gem'						
						Thuja occidentalis 'Smaragd'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 1								
					Thuja occidentalis 'Woodwardii'							
					Tsuga canadensis							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 1								
					largeur 15-20 cm							
						Abies balsamea						
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus communis 'Suecica Maj						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstowr						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Larix kaempferii						
						Larix laricina						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 1								
						Microbiata decussata						
						Picea abies						
						Picea abies 'Nidiformis'						
						Picea glauca						
						Picea mariana						
						Picea pungens						
						Picea pungens 'Fat Albert'						
						Picea pungens 'Montgomery'						
						Picea pungens 'Royal Knight'						
						Pinus banksiana						
						Pinus divaricata						
						Pinus mugo						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 1								
						Pinus mugo 'Mughus'						
						Pinus nigra						
						Pinus nigra 'Austriaca'						
						Pinus resinosa						
						Pinus strobus						
						Taxus canadensis						
						Taxus cuspidata 'Capitata'						
						Taxus cuspidata 'Nana'						
						Thuja occidentalis						
						Thuja occidentalis 'Holmstruppi'						
						Thuja occidentalis 'Little Gem'						
						Thuja occidentalis 'Smaragd'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 1								
					Thuja occidentalis 'Woodwardii'							
					Tsuga canadensis							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 1								
					largeur 20-25 cm							
						Abies balsamea						
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus communis 'Suecica Maj						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstowr						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Larix kaempferii						
						Larix laricina						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 1								
						Microbiata decussata						
						Picea abies						
						Picea abies 'Nidiformis'						
						Picea glauca						
						Picea mariana						
						Picea pungens						
						Picea pungens 'Fat Albert'						
						Picea pungens 'Montgomery'						
						Picea pungens 'Royal Knight'						
						Pinus banksiana						
						Pinus divaricata						
						Pinus mugo						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 1								
						Pinus mugo 'Mughus'						
						Pinus nigra						
						Pinus nigra 'Austriaca'						
						Pinus resinosa						
						Pinus strobus						
						Taxus canadensis						
						Taxus cuspidata 'Capitata'						
						Taxus cuspidata 'Nana'						
						Thuja occidentalis						
						Thuja occidentalis 'Holmstruppi'						
						Thuja occidentalis 'Little Gem'						
						Thuja occidentalis 'Smaragd'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 1								
					Thuja occidentalis 'Woodwardii'							
					Tsuga canadensis							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 1								
					largeur 25-30 cm							
						Abies balsamea						
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus communis 'Suecica Maj						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstowr						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Larix kaempferii						
						Larix laricina						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 1								
						Microbiata decussata						
						Picea abies						
						Picea abies 'Nidiformis'						
						Picea glauca						
						Picea mariana						
						Picea pungens						
						Picea pungens 'Fat Albert'						
						Picea pungens 'Montgomery'						
						Picea pungens 'Royal Knight'						
						Pinus banksiana						
						Pinus divaricata						
						Pinus mugo						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 1								
						Pinus mugo 'Mughus'						
						Pinus nigra						
						Pinus nigra 'Austriaca'						
						Pinus resinosa						
						Pinus strobus						
						Taxus canadensis						
						Taxus cuspidata 'Capitata'						
						Taxus cuspidata 'Nana'						
						Thuja occidentalis						
						Thuja occidentalis 'Holmstruppi'						
						Thuja occidentalis 'Little Gem'						
						Thuja occidentalis 'Smaragd'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 1								
					Thuja occidentalis 'Woodwardii'							
					Tsuga canadensis							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 2								
					hauteur 30-40 cm							
						Abies balsamea						
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus communis 'Suecica Maj						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstowr						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Larix kaempferii						
						Larix laricina						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 2								
						Microbiata decussata						
						Picea abies						
						Picea abies 'Nidiformis'						
						Picea glauca						
						Picea mariana						
						Picea pungens						
						Picea pungens 'Fat Albert'						
						Picea pungens 'Montgomery'						
						Picea pungens 'Royal Knight'						
						Pinus banksiana						
						Pinus divaricata						
						Pinus mugo						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 2								
						Pinus mugo 'Mughus'						
						Pinus nigra						
						Pinus nigra 'Austriaca'						
						Pinus resinosa						
						Pinus strobus						
						Taxus canadensis						
						Taxus cuspidata 'Capitata'						
						Taxus cuspidata 'Nana'						
						Thuja occidentalis						
						Thuja occidentalis 'Holmstruppi'						
						Thuja occidentalis 'Little Gem'						
						Thuja occidentalis 'Smaragd'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 2								
					Thuja occidentalis 'Woodwardii'							
					Tsuga canadensis							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 2								
					hauteur 40-50 cm							
						Abies balsamea						
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus communis 'Suecica Maj						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstowr						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Larix kaempferii						
						Larix laricina						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 2								
					Microbiata decussata							
					Picea abies							
					Picea abies 'Nidiformis'							
					Picea glauca							
					Picea mariana							
					Picea pungens							
					Picea pungens 'Fat Albert'							
					Picea pungens 'Montgomery'							
					Picea pungens 'Royal Knight'							
					Pinus banksiana							
					Pinus divaricata							
					Pinus mugo							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 2								
						Pinus mugo 'Mughus'						
						Pinus nigra						
						Pinus nigra 'Austriaca'						
						Pinus resinosa						
						Pinus strobus						
						Taxus canadensis						
						Taxus cuspidata 'Capitata'						
						Taxus cuspidata 'Nana'						
						Thuja occidentalis						
						Thuja occidentalis 'Holmstruppi'						
						Thuja occidentalis 'Little Gem'						
						Thuja occidentalis 'Smaragd'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 2								
					Thuja occidentalis 'Woodwardii'							
					Tsuga canadensis							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 2								
					hauteur 50-60 cm							
						Abies balsamea						
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus communis 'Suecica Maj						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstowr						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Larix kaempferii						
						Larix laricina						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 2								
					Microbiata decussata							
					Picea abies							
					Picea abies 'Nidiformis'							
					Picea glauca							
					Picea mariana							
					Picea pungens							
					Picea pungens 'Fat Albert'							
					Picea pungens 'Montgomery'							
					Picea pungens 'Royal Knight'							
					Pinus banksiana							
					Pinus divaricata							
					Pinus mugo							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 2								
						Pinus mugo 'Mughus'						
						Pinus nigra						
						Pinus nigra 'Austriaca'						
						Pinus resinosa						
						Pinus strobus						
						Taxus canadensis						
						Taxus cuspidata 'Capitata'						
						Taxus cuspidata 'Nana'						
						Thuja occidentalis						
						Thuja occidentalis 'Holmstruppi'						
						Thuja occidentalis 'Little Gem'						
						Thuja occidentalis 'Smaragd'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 2								
					Thuja occidentalis 'Woodwardii'							
					Tsuga canadensis							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 2								
					largeur 30-40 cm							
						Abies balsamea						
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus communis 'Suecica Maj						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstowr						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Larix kaempferii						
						Larix laricina						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 2								
						Microbiata decussata						
						Picea abies						
						Picea abies 'Nidiformis'						
						Picea glauca						
						Picea mariana						
						Picea pungens						
						Picea pungens 'Fat Albert'						
						Picea pungens 'Montgomery'						
						Picea pungens 'Royal Knight'						
						Pinus banksiana						
						Pinus divaricata						
						Pinus mugo						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 2								
						Pinus mugo 'Mughus'						
						Pinus nigra						
						Pinus nigra 'Austriaca'						
						Pinus resinosa						
						Pinus strobus						
						Taxus canadensis						
						Taxus cuspidata 'Capitata'						
						Taxus cuspidata 'Nana'						
						Thuja occidentalis						
						Thuja occidentalis 'Holmstruppi'						
						Thuja occidentalis 'Little Gem'						
						Thuja occidentalis 'Smaragd'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 2								
					Thuja occidentalis 'Woodwardii'							
					Tsuga canadensis							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 3								
					hauteur 40-50 cm							
						Abies balsamea						
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus communis 'Suecica Maj						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstowr						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Larix kaempferii						
						Larix laricina						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 3								
						Microbiata decussata						
						Picea abies						
						Picea abies 'Nidiformis'						
						Picea glauca						
						Picea mariana						
						Picea pungens						
						Picea pungens 'Fat Albert'						
						Picea pungens 'Montgomery'						
						Picea pungens 'Royal Knight'						
						Pinus banksiana						
						Pinus divaricata						
						Pinus mugo						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 3								
						Pinus mugo 'Mughus'						
						Pinus nigra						
						Pinus nigra 'Austriaca'						
						Pinus resinosa						
						Pinus strobus						
						Taxus canadensis						
						Taxus cuspidata 'Capitata'						
						Taxus cuspidata 'Nana'						
						Thuja occidentalis						
						Thuja occidentalis 'Holmstruppi'						
						Thuja occidentalis 'Little Gem'						
						Thuja occidentalis 'Smaragd'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 3								
					Thuja occidentalis 'Woodwardii'							
					Tsuga canadensis							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 3								
					hauteur 50-60 cm							
						Abies balsamea						
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus communis 'Suecica Maj						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstowr						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Larix kaempferii						
						Larix laricina						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 3								
						Microbiata decussata						
						Picea abies						
						Picea abies 'Nidiformis'						
						Picea glauca						
						Picea mariana						
						Picea pungens						
						Picea pungens 'Fat Albert'						
						Picea pungens 'Montgomery'						
						Picea pungens 'Royal Knight'						
						Pinus banksiana						
						Pinus divaricata						
						Pinus mugo						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 3								
						Pinus mugo 'Mughus'						
						Pinus nigra						
						Pinus nigra 'Austriaca'						
						Pinus resinosa						
						Pinus strobus						
						Taxus canadensis						
						Taxus cuspidata 'Capitata'						
						Taxus cuspidata 'Nana'						
						Thuja occidentalis						
						Thuja occidentalis 'Holmstruppi'						
						Thuja occidentalis 'Little Gem'						
						Thuja occidentalis 'Smaragd'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 3								
					Thuja occidentalis 'Woodwardii'							
					Tsuga canadensis							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 3								
					hauteur 60-70 cm							
						Abies balsamea						
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus communis 'Suecica Maj						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstowr						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Larix kaempferii						
						Larix laricina						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 3								
						Microbiata decussata						
						Picea abies						
						Picea abies 'Nidiformis'						
						Picea glauca						
						Picea mariana						
						Picea pungens						
						Picea pungens 'Fat Albert'						
						Picea pungens 'Montgomery'						
						Picea pungens 'Royal Knight'						
						Pinus banksiana						
						Pinus divaricata						
						Pinus mugo						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 3								
						Pinus mugo 'Mughus'						
						Pinus nigra						
						Pinus nigra 'Austriaca'						
						Pinus resinosa						
						Pinus strobus						
						Taxus canadensis						
						Taxus cuspidata 'Capitata'						
						Taxus cuspidata 'Nana'						
						Thuja occidentalis						
						Thuja occidentalis 'Holmstruppi'						
						Thuja occidentalis 'Little Gem'						
						Thuja occidentalis 'Smaragd'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 3								
					Thuja occidentalis 'Woodwardii'							
					Tsuga canadensis							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 3								
					hauteur 70-80 cm							
						Abies balsamea						
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus communis 'Suecica Maj						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstowr						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Larix kaempferii						
						Larix laricina						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 3								
					Microbiata decussata							
					Picea abies							
					Picea abies 'Nidiformis'							
					Picea glauca							
					Picea mariana							
					Picea pungens							
					Picea pungens 'Fat Albert'							
					Picea pungens 'Montgomery'							
					Picea pungens 'Royal Knight'							
					Pinus banksiana							
					Pinus divaricata							
					Pinus mugo							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 3								
						Pinus mugo 'Mughus'						
						Pinus nigra						
						Pinus nigra 'Austriaca'						
						Pinus resinosa						
						Pinus strobus						
						Taxus canadensis						
						Taxus cuspidata 'Capitata'						
						Taxus cuspidata 'Nana'						
						Thuja occidentalis						
						Thuja occidentalis 'Holmstruppi'						
						Thuja occidentalis 'Little Gem'						
						Thuja occidentalis 'Smaragd'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 3								
					Thuja occidentalis 'Woodwardii'							
					Tsuga canadensis							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 3								
					hauteur 80-90 cm							
						Abies balsamea						
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus communis 'Suecica Maj						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstowr						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Larix kaempferii						
						Larix laricina						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 3								
						Microbiata decussata						
						Picea abies						
						Picea abies 'Nidiformis'						
						Picea glauca						
						Picea mariana						
						Picea pungens						
						Picea pungens 'Fat Albert'						
						Picea pungens 'Montgomery'						
						Picea pungens 'Royal Knight'						
						Pinus banksiana						
						Pinus divaricata						
						Pinus mugo						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 3								
						Pinus mugo 'Mughus'						
						Pinus nigra						
						Pinus nigra 'Austriaca'						
						Pinus resinosa						
						Pinus strobus						
						Taxus canadensis						
						Taxus cuspidata 'Capitata'						
						Taxus cuspidata 'Nana'						
						Thuja occidentalis						
						Thuja occidentalis 'Holmstruppi'						
						Thuja occidentalis 'Little Gem'						
						Thuja occidentalis 'Smaragd'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 3								
					Thuja occidentalis 'Woodwardii'							
					Tsuga canadensis							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 3								
					largeur 40-50 cm							
						Abies balsamea						
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus communis 'Suecica Maj						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstowr						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Larix kaempferii						
						Larix laricina						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 3								
						Microbiata decussata						
						Picea abies						
						Picea abies 'Nidiformis'						
						Picea glauca						
						Picea mariana						
						Picea pungens						
						Picea pungens 'Fat Albert'						
						Picea pungens 'Montgomery'						
						Picea pungens 'Royal Knight'						
						Pinus banksiana						
						Pinus divaricata						
						Pinus mugo						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 3								
						Pinus mugo 'Mughus'						
						Pinus nigra						
						Pinus nigra 'Austriaca'						
						Pinus resinosa						
						Pinus strobus						
						Taxus canadensis						
						Taxus cuspidata 'Capitata'						
						Taxus cuspidata 'Nana'						
						Thuja occidentalis						
						Thuja occidentalis 'Holmstruppi'						
						Thuja occidentalis 'Little Gem'						
						Thuja occidentalis 'Smaragd'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 3								
					Thuja occidentalis 'Woodwardii'							
					Tsuga canadensis							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 3								
					largeur 50-60 cm							
						Abies balsamea						
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus communis 'Suecica Maj						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstowr						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Larix kaempferii						
						Larix laricina						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 3								
						Microbiata decussata						
						Picea abies						
						Picea abies 'Nidiformis'						
						Picea glauca						
						Picea mariana						
						Picea pungens						
						Picea pungens 'Fat Albert'						
						Picea pungens 'Montgomery'						
						Picea pungens 'Royal Knight'						
						Pinus banksiana						
						Pinus divaricata						
						Pinus mugo						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 3								
						Pinus mugo 'Mughus'						
						Pinus nigra						
						Pinus nigra 'Austriaca'						
						Pinus resinosa						
						Pinus strobus						
						Taxus canadensis						
						Taxus cuspidata 'Capitata'						
						Taxus cuspidata 'Nana'						
						Thuja occidentalis						
						Thuja occidentalis 'Holmstruppi'						
						Thuja occidentalis 'Little Gem'						
						Thuja occidentalis 'Smaragd'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 3								
					Thuja occidentalis 'Woodwardii'							
					Tsuga canadensis							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 5								
					hauteur 80-90 cm							
						Abies balsamea						
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus communis 'Suecica Maj						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstowr						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Larix kaempferii						
						Larix laricina						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 5								
						Microbiata decussata						
						Picea abies						
						Picea abies 'Nidiformis'						
						Picea glauca						
						Picea mariana						
						Picea pungens						
						Picea pungens 'Fat Albert'						
						Picea pungens 'Montgomery'						
						Picea pungens 'Royal Knight'						
						Pinus banksiana						
						Pinus divaricata						
						Pinus mugo						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 5								
						Pinus mugo 'Mughus'						
						Pinus nigra						
						Pinus nigra 'Austriaca'						
						Pinus resinosa						
						Pinus strobus						
						Taxus canadensis						
						Taxus cuspidata 'Capitata'						
						Taxus cuspidata 'Nana'						
						Thuja occidentalis						
						Thuja occidentalis 'Holmstruppi'						
						Thuja occidentalis 'Little Gem'						
						Thuja occidentalis 'Smaragd'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 5								
					Thuja occidentalis 'Woodwardii'							
					Tsuga canadensis							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 5								
					hauteur 90-100 cm							
						Abies balsamea						
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus communis 'Suecica Maj						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstowr						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Larix kaempferii						
						Larix laricina						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 5								
						Microbiata decussata						
						Picea abies						
						Picea abies 'Nidiformis'						
						Picea glauca						
						Picea mariana						
						Picea pungens						
						Picea pungens 'Fat Albert'						
						Picea pungens 'Montgomery'						
						Picea pungens 'Royal Knight'						
						Pinus banksiana						
						Pinus divaricata						
						Pinus mugo						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 5								
						Pinus mugo 'Mughus'						
						Pinus nigra						
						Pinus nigra 'Austriaca'						
						Pinus resinosa						
						Pinus strobus						
						Taxus canadensis						
						Taxus cuspidata 'Capitata'						
						Taxus cuspidata 'Nana'						
						Thuja occidentalis						
						Thuja occidentalis 'Holmstruppi'						
						Thuja occidentalis 'Little Gem'						
						Thuja occidentalis 'Smaragd'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 5								
					Thuja occidentalis 'Woodwardii'							
					Tsuga canadensis							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 5								
					hauteur 100-120 cm							
						Abies balsamea						
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus communis 'Suecica Maj						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstowr						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Larix kaempferii						
						Larix laricina						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 5								
						Microbiata decussata						
						Picea abies						
						Picea abies 'Nidiformis'						
						Picea glauca						
						Picea mariana						
						Picea pungens						
						Picea pungens 'Fat Albert'						
						Picea pungens 'Montgomery'						
						Picea pungens 'Royal Knight'						
						Pinus banksiana						
						Pinus divaricata						
						Pinus mugo						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 5								
						Pinus mugo 'Mughus'						
						Pinus nigra						
						Pinus nigra 'Austriaca'						
						Pinus resinosa						
						Pinus strobus						
						Taxus canadensis						
						Taxus cuspidata 'Capitata'						
						Taxus cuspidata 'Nana'						
						Thuja occidentalis						
						Thuja occidentalis 'Holmstruppi'						
						Thuja occidentalis 'Little Gem'						
						Thuja occidentalis 'Smaragd'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 5								
					Thuja occidentalis 'Woodwardii'							
					Tsuga canadensis							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 5								
					largeur 40-50 cm							
						Abies balsamea						
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus communis 'Suecica Maj						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstowr						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Larix kaempferii						
						Larix laricina						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 5								
						Microbiata decussata						
						Picea abies						
						Picea abies 'Nidiformis'						
						Picea glauca						
						Picea mariana						
						Picea pungens						
						Picea pungens 'Fat Albert'						
						Picea pungens 'Montgomery'						
						Picea pungens 'Royal Knight'						
						Pinus banksiana						
						Pinus divaricata						
						Pinus mugo						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 5								
						Pinus mugo 'Mughus'						
						Pinus nigra						
						Pinus nigra 'Austriaca'						
						Pinus resinosa						
						Pinus strobus						
						Taxus canadensis						
						Taxus cuspidata 'Capitata'						
						Taxus cuspidata 'Nana'						
						Thuja occidentalis						
						Thuja occidentalis 'Holmstruppi'						
						Thuja occidentalis 'Little Gem'						
						Thuja occidentalis 'Smaragd'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 5								
					Thuja occidentalis 'Woodwardii'							
					Tsuga canadensis							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 5								
					largeur 50-60 cm							
						Abies balsamea						
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus communis 'Suecica Maj						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstowr						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Larix kaempferii						
						Larix laricina						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 5								
						Microbiata decussata						
						Picea abies						
						Picea abies 'Nidiformis'						
						Picea glauca						
						Picea mariana						
						Picea pungens						
						Picea pungens 'Fat Albert'						
						Picea pungens 'Montgomery'						
						Picea pungens 'Royal Knight'						
						Pinus banksiana						
						Pinus divaricata						
						Pinus mugo						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 5								
						Pinus mugo 'Mughus'						
						Pinus nigra						
						Pinus nigra 'Austriaca'						
						Pinus resinosa						
						Pinus strobus						
						Taxus canadensis						
						Taxus cuspidata 'Capitata'						
						Taxus cuspidata 'Nana'						
						Thuja occidentalis						
						Thuja occidentalis 'Holmstruppi'						
						Thuja occidentalis 'Little Gem'						
						Thuja occidentalis 'Smaragd'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 5								
					Thuja occidentalis 'Woodwardii'							
					Tsuga canadensis							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 5								
					largeur 60-70 cm							
						Abies balsamea						
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus communis 'Suecica Maj						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstowr						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Larix kaempferii						
						Larix laricina						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 5								
						Microbiata decussata						
						Picea abies						
						Picea abies 'Nidiformis'						
						Picea glauca						
						Picea mariana						
						Picea pungens						
						Picea pungens 'Fat Albert'						
						Picea pungens 'Montgomery'						
						Picea pungens 'Royal Knight'						
						Pinus banksiana						
						Pinus divaricata						
						Pinus mugo						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 5								
						Pinus mugo 'Mughus'						
						Pinus nigra						
						Pinus nigra 'Austriaca'						
						Pinus resinosa						
						Pinus strobus						
						Taxus canadensis						
						Taxus cuspidata 'Capitata'						
						Taxus cuspidata 'Nana'						
						Thuja occidentalis						
						Thuja occidentalis 'Holmstruppi'						
						Thuja occidentalis 'Little Gem'						
						Thuja occidentalis 'Smaragd'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 5								
					Thuja occidentalis 'Woodwardii'							
					Tsuga canadensis							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 5								
					largeur 70-80 cm							
						Abies balsamea						
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus communis 'Suecica Maj						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstowr						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Larix kaempferii						
						Larix laricina						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 5								
						Microbiata decussata						
						Picea abies						
						Picea abies 'Nidiformis'						
						Picea glauca						
						Picea mariana						
						Picea pungens						
						Picea pungens 'Fat Albert'						
						Picea pungens 'Montgomery'						
						Picea pungens 'Royal Knight'						
						Pinus banksiana						
						Pinus divaricata						
						Pinus mugo						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 5								
						Pinus mugo 'Mughus'						
						Pinus nigra						
						Pinus nigra 'Austriaca'						
						Pinus resinosa						
						Pinus strobus						
						Taxus canadensis						
						Taxus cuspidata 'Capitata'						
						Taxus cuspidata 'Nana'						
						Thuja occidentalis						
						Thuja occidentalis 'Holmstruppi'						
						Thuja occidentalis 'Little Gem'						
						Thuja occidentalis 'Smaragd'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 5								
					Thuja occidentalis 'Woodwardii'							
					Tsuga canadensis							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 7								
					hauteur 120-150 cm							
						Abies balsamea						
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus communis 'Suecica Maj						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstowr						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Larix kaempferii						
						Larix laricina						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 7								
						Microbiata decussata						
						Picea abies						
						Picea abies 'Nidiformis'						
						Picea glauca						
						Picea mariana						
						Picea pungens						
						Picea pungens 'Fat Albert'						
						Picea pungens 'Montgomery'						
						Picea pungens 'Royal Knight'						
						Pinus banksiana						
						Pinus divaricata						
						Pinus mugo						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 7								
						Pinus mugo 'Mughus'						
						Pinus nigra						
						Pinus nigra 'Austriaca'						
						Pinus resinosa						
						Pinus strobus						
						Taxus canadensis						
						Taxus cuspidata 'Capitata'						
						Taxus cuspidata 'Nana'						
						Thuja occidentalis						
						Thuja occidentalis 'Holmstruppi'						
						Thuja occidentalis 'Little Gem'						
						Thuja occidentalis 'Smaragd'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 7								
					Thuja occidentalis 'Woodwardii'							
					Tsuga canadensis							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 10								
					hauteur 150-175 cm							
						Abies balsamea						
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus communis 'Suecica Maj						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstowr						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Larix kaempferii						
						Larix laricina						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 10								
						Microbiata decussata						
						Picea abies						
						Picea abies 'Nidiformis'						
						Picea glauca						
						Picea mariana						
						Picea pungens						
						Picea pungens 'Fat Albert'						
						Picea pungens 'Montgomery'						
						Picea pungens 'Royal Knight'						
						Pinus banksiana						
						Pinus divaricata						
						Pinus mugo						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 10								
						Pinus mugo 'Mughus'						
						Pinus nigra						
						Pinus nigra 'Austriaca'						
						Pinus resinosa						
						Pinus strobus						
						Taxus canadensis						
						Taxus cuspidata 'Capitata'						
						Taxus cuspidata 'Nana'						
						Thuja occidentalis						
						Thuja occidentalis 'Holmstruppi'						
						Thuja occidentalis 'Little Gem'						
						Thuja occidentalis 'Smaragd'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 10								
					Thuja occidentalis 'Woodwardii'							
					Tsuga canadensis							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 15								
					hauteur 175-200 cm							
						Abies balsamea						
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus communis 'Suecica Maj						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstowr						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Larix kaempferii						
						Larix laricina						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 15								
						Microbiata decussata						
						Picea abies						
						Picea abies 'Nidiformis'						
						Picea glauca						
						Picea mariana						
						Picea pungens						
						Picea pungens 'Fat Albert'						
						Picea pungens 'Montgomery'						
						Picea pungens 'Royal Knight'						
						Pinus banksiana						
						Pinus divaricata						
						Pinus mugo						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 15								
						Pinus mugo 'Mughus'						
						Pinus nigra						
						Pinus nigra 'Austriaca'						
						Pinus resinosa						
						Pinus strobus						
						Taxus canadensis						
						Taxus cuspidata 'Capitata'						
						Taxus cuspidata 'Nana'						
						Thuja occidentalis						
						Thuja occidentalis 'Holmstruppi'						
						Thuja occidentalis 'Little Gem'						
						Thuja occidentalis 'Smaragd'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 15								
					Thuja occidentalis 'Woodwardii'							
					Tsuga canadensis							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				en motte								
					hauteur 100-125 cm							
						Abies balsamea						
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus communis 'Suecica Maj						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstowr						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Larix kaempferii						
						Larix laricina						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				en motte								
						Microbiata decussata						
						Picea abies						
						Picea abies 'Nidiformis'						
						Picea glauca						
						Picea mariana						
						Picea pungens						
						Picea pungens 'Fat Albert'						
						Picea pungens 'Montgomery'						
						Picea pungens 'Royal Knight'						
						Pinus banksiana						
						Pinus divaricata						
						Pinus mugo						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				en motte								
						Pinus mugo 'Mughus'						
						Pinus nigra						
						Pinus nigra 'Austriaca'						
						Pinus resinosa						
						Pinus strobus						
						Taxus canadensis						
						Taxus cuspidata 'Capitata'						
						Taxus cuspidata 'Nana'						
						Thuja occidentalis						
						Thuja occidentalis 'Holmstruppi'						
						Thuja occidentalis 'Little Gem'						
						Thuja occidentalis 'Smaragd'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				en motte								
					Thuja occidentalis 'Woodwardii'							
					Tsuga canadensis							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				en motte								
					hauteur 125-150 cm							
						Abies balsamea						
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus communis 'Suecica Maj						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstowr						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Larix kaempferii						
						Larix laricina						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				en motte								
						Microbiata decussata						
						Picea abies						
						Picea abies 'Nidiformis'						
						Picea glauca						
						Picea mariana						
						Picea pungens						
						Picea pungens 'Fat Albert'						
						Picea pungens 'Montgomery'						
						Picea pungens 'Royal Knight'						
						Pinus banksiana						
						Pinus divaricata						
						Pinus mugo						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				en motte								
						Pinus mugo 'Mughus'						
						Pinus nigra						
						Pinus nigra 'Austriaca'						
						Pinus resinosa						
						Pinus strobus						
						Taxus canadensis						
						Taxus cuspidata 'Capitata'						
						Taxus cuspidata 'Nana'						
						Thuja occidentalis						
						Thuja occidentalis 'Holmstruppi'						
						Thuja occidentalis 'Little Gem'						
						Thuja occidentalis 'Smaragd'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				en motte								
					Thuja occidentalis 'Woodwardii'							
					Tsuga canadensis							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				en motte								
					hauteur 150-175 cm							
						Abies balsamea						
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus communis 'Suecica Maj						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstowr						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Larix kaempferii						
						Larix laricina						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				en motte								
						Microbiata decussata						
						Picea abies						
						Picea abies 'Nidiformis'						
						Picea glauca						
						Picea mariana						
						Picea pungens						
						Picea pungens 'Fat Albert'						
						Picea pungens 'Montgomery'						
						Picea pungens 'Royal Knight'						
						Pinus banksiana						
						Pinus divaricata						
						Pinus mugo						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				en motte								
						Pinus mugo 'Mughus'						
						Pinus nigra						
						Pinus nigra 'Austriaca'						
						Pinus resinosa						
						Pinus strobus						
						Taxus canadensis						
						Taxus cuspidata 'Capitata'						
						Taxus cuspidata 'Nana'						
						Thuja occidentalis						
						Thuja occidentalis 'Holmstruppi'						
						Thuja occidentalis 'Little Gem'						
						Thuja occidentalis 'Smaragd'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				en motte								
					Thuja occidentalis 'Woodwardii'							
					Tsuga canadensis							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				en motte								
					hauteur 175-200 cm							
						Abies balsamea						
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus communis 'Suecica Maj						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstowr						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Larix kaempferii						
						Larix laricina						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				en motte								
						Microbiata decussata						
						Picea abies						
						Picea abies 'Nidiformis'						
						Picea glauca						
						Picea mariana						
						Picea pungens						
						Picea pungens 'Fat Albert'						
						Picea pungens 'Montgomery'						
						Picea pungens 'Royal Knight'						
						Pinus banksiana						
						Pinus divaricata						
						Pinus mugo						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				en motte								
						Pinus mugo 'Mughus'						
						Pinus nigra						
						Pinus nigra 'Austriaca'						
						Pinus resinosa						
						Pinus strobus						
						Taxus canadensis						
						Taxus cuspidata 'Capitata'						
						Taxus cuspidata 'Nana'						
						Thuja occidentalis						
						Thuja occidentalis 'Holmstruppi'						
						Thuja occidentalis 'Little Gem'						
						Thuja occidentalis 'Smaragd'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				en motte								
					Thuja occidentalis 'Woodwardii'							
					Tsuga canadensis							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				en motte								
					hauteur 200-225 cm							
						Abies balsamea						
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus communis 'Suecica Maj						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstowr						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Larix kaempferii						
						Larix laricina						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				en motte								
						Microbiata decussata						
						Picea abies						
						Picea abies 'Nidiformis'						
						Picea glauca						
						Picea mariana						
						Picea pungens						
						Picea pungens 'Fat Albert'						
						Picea pungens 'Montgomery'						
						Picea pungens 'Royal Knight'						
						Pinus banksiana						
						Pinus divaricata						
						Pinus mugo						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				en motte								
						Pinus mugo 'Mughus'						
						Pinus nigra						
						Pinus nigra 'Austriaca'						
						Pinus resinosa						
						Pinus strobus						
						Taxus canadensis						
						Taxus cuspidata 'Capitata'						
						Taxus cuspidata 'Nana'						
						Thuja occidentalis						
						Thuja occidentalis 'Holmstruppi'						
						Thuja occidentalis 'Little Gem'						
						Thuja occidentalis 'Smaragd'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				en motte								
					Thuja occidentalis 'Woodwardii'							
					Tsuga canadensis							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				en motte								
					hauteur 225-250 cm							
						Abies balsamea						
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus communis 'Suecica Maj						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstowr						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Larix kaempferii						
						Larix laricina						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				en motte								
						Microbiata decussata						
						Picea abies						
						Picea abies 'Nidiformis'						
						Picea glauca						
						Picea mariana						
						Picea pungens						
						Picea pungens 'Fat Albert'						
						Picea pungens 'Montgomery'						
						Picea pungens 'Royal Knight'						
						Pinus banksiana						
						Pinus divaricata						
						Pinus mugo						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				en motte								
						Pinus mugo 'Mughus'						
						Pinus nigra						
						Pinus nigra 'Austriaca'						
						Pinus resinosa						
						Pinus strobus						
						Taxus canadensis						
						Taxus cuspidata 'Capitata'						
						Taxus cuspidata 'Nana'						
						Thuja occidentalis						
						Thuja occidentalis 'Holmstruppi'						
						Thuja occidentalis 'Little Gem'						
						Thuja occidentalis 'Smaragd'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				en motte								
					Thuja occidentalis 'Woodwardii'							
					Tsuga canadensis							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				en motte								
					hauteur 250-275 cm							
						Abies balsamea						
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus communis 'Suecica Maj						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstowr						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Larix kaempferii						
						Larix laricina						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				en motte								
					Microbiata decussata							
					Picea abies							
					Picea abies 'Nidiformis'							
					Picea glauca							
					Picea mariana							
					Picea pungens							
					Picea pungens 'Fat Albert'							
					Picea pungens 'Montgomery'							
					Picea pungens 'Royal Knight'							
					Pinus banksiana							
					Pinus divaricata							
					Pinus mugo							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				en motte								
						Pinus mugo 'Mughus'						
						Pinus nigra						
						Pinus nigra 'Austriaca'						
						Pinus resinosa						
						Pinus strobus						
						Taxus canadensis						
						Taxus cuspidata 'Capitata'						
						Taxus cuspidata 'Nana'						
						Thuja occidentalis						
						Thuja occidentalis 'Holmstruppi'						
						Thuja occidentalis 'Little Gem'						
						Thuja occidentalis 'Smaragd'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				en motte								
					Thuja occidentalis 'Woodwardii'							
					Tsuga canadensis							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				en motte								
					hauteur 275-300 cm							
						Abies balsamea						
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus communis 'Suecica Maj						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstowr						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Larix kaempferii						
						Larix laricina						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				en motte								
						Microbiata decussata						
						Picea abies						
						Picea abies 'Nidiformis'						
						Picea glauca						
						Picea mariana						
						Picea pungens						
						Picea pungens 'Fat Albert'						
						Picea pungens 'Montgomery'						
						Picea pungens 'Royal Knight'						
						Pinus banksiana						
						Pinus divaricata						
						Pinus mugo						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				en motte								
						Pinus mugo 'Mughus'						
						Pinus nigra						
						Pinus nigra 'Austriaca'						
						Pinus resinosa						
						Pinus strobus						
						Taxus canadensis						
						Taxus cuspidata 'Capitata'						
						Taxus cuspidata 'Nana'						
						Thuja occidentalis						
						Thuja occidentalis 'Holmstruppi'						
						Thuja occidentalis 'Little Gem'						
						Thuja occidentalis 'Smaragd'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				en motte								
					Thuja occidentalis 'Woodwardii'							
					Tsuga canadensis							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				en motte								
					autre hauteur (cm)							
						Abies balsamea						
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus communis 'Suecica Maj						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstowr						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Larix kaempferii						
						Larix laricina						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				en motte								
						Microbiata decussata						
						Picea abies						
						Picea abies 'Nidiformis'						
						Picea glauca						
						Picea mariana						
						Picea pungens						
						Picea pungens 'Fat Albert'						
						Picea pungens 'Montgomery'						
						Picea pungens 'Royal Knight'						
						Pinus banksiana						
						Pinus divaricata						
						Pinus mugo						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				en motte								
						Pinus mugo 'Mughus'						
						Pinus nigra						
						Pinus nigra 'Austriaca'						
						Pinus resinosa						
						Pinus strobus						
						Taxus canadensis						
						Taxus cuspidata 'Capitata'						
						Taxus cuspidata 'Nana'						
						Thuja occidentalis						
						Thuja occidentalis 'Holmstruppi'						
						Thuja occidentalis 'Little Gem'						
						Thuja occidentalis 'Smaragd'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				en motte								
					Thuja occidentalis 'Woodwardii'							
					Tsuga canadensis							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				jeunes plants en multicellule								
					SP1							
						Abies balsamea						
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus communis 'Suecica Maj						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstowr						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Larix kaempferii						
						Larix laricina						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				jeunes plants en multicellule								
						Microbiata decussata						
						Picea abies						
						Picea abies 'Nidiformis'						
						Picea glauca						
						Picea mariana						
						Picea pungens						
						Picea pungens 'Fat Albert'						
						Picea pungens 'Montgomery'						
						Picea pungens 'Royal Knight'						
						Pinus banksiana						
						Pinus divaricata						
						Pinus mugo						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				jeunes plants en multicellule								
						Pinus mugo 'Mughus'						
						Pinus nigra						
						Pinus nigra 'Austriaca'						
						Pinus resinosa						
						Pinus strobus						
						Taxus canadensis						
						Taxus cuspidata 'Capitata'						
						Taxus cuspidata 'Nana'						
						Thuja occidentalis						
						Thuja occidentalis 'Holmstruppi'						
						Thuja occidentalis 'Little Gem'						
						Thuja occidentalis 'Smaragd'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				jeunes plants en multicellule								
					Thuja occidentalis 'Woodwardii'							
					Tsuga canadensis							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				jeunes plants en multicellule								
					SP2							
						Abies balsamea						
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus communis 'Suecica Maj						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstowr						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Larix kaempferii						
						Larix laricina						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				jeunes plants en multicellule								
						Microbiata decussata						
						Picea abies						
						Picea abies 'Nidiformis'						
						Picea glauca						
						Picea mariana						
						Picea pungens						
						Picea pungens 'Fat Albert'						
						Picea pungens 'Montgomery'						
						Picea pungens 'Royal Knight'						
						Pinus banksiana						
						Pinus divaricata						
						Pinus mugo						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				jeunes plants en multicellule								
						Pinus mugo 'Mughus'						
						Pinus nigra						
						Pinus nigra 'Austriaca'						
						Pinus resinosa						
						Pinus strobus						
						Taxus canadensis						
						Taxus cuspidata 'Capitata'						
						Taxus cuspidata 'Nana'						
						Thuja occidentalis						
						Thuja occidentalis 'Holmstruppi'						
						Thuja occidentalis 'Little Gem'						
						Thuja occidentalis 'Smaragd'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				jeunes plants en multicellule								
					Thuja occidentalis 'Woodwardii'							
					Tsuga canadensis							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				jeunes plants en multicellule								
					SP3 (PFD)							
						Abies balsamea						
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus communis 'Suecica Maj						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstowr						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Larix kaempferii						
						Larix laricina						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				jeunes plants en multicellule								
						Microbiata decussata						
						Picea abies						
						Picea abies 'Nidiformis'						
						Picea glauca						
						Picea mariana						
						Picea pungens						
						Picea pungens 'Fat Albert'						
						Picea pungens 'Montgomery'						
						Picea pungens 'Royal Knight'						
						Pinus banksiana						
						Pinus divaricata						
						Pinus mugo						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				jeunes plants en multicellule								
						Pinus mugo 'Mughus'						
						Pinus nigra						
						Pinus nigra 'Austriaca'						
						Pinus resinosa						
						Pinus strobus						
						Taxus canadensis						
						Taxus cuspidata 'Capitata'						
						Taxus cuspidata 'Nana'						
						Thuja occidentalis						
						Thuja occidentalis 'Holmstruppi'						
						Thuja occidentalis 'Little Gem'						
						Thuja occidentalis 'Smaragd'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				jeunes plants en multicellule								
					Thuja occidentalis 'Woodwardii'							
					Tsuga canadensis							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				jeunes plants en multicellule								
					autre format							
						Abies balsamea						
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus communis 'Suecica Maj						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstowr						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Larix kaempferii						
						Larix laricina						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				jeunes plants en multicellule								
						Microbiata decussata						
						Picea abies						
						Picea abies 'Nidiformis'						
						Picea glauca						
						Picea mariana						
						Picea pungens						
						Picea pungens 'Fat Albert'						
						Picea pungens 'Montgomery'						
						Picea pungens 'Royal Knight'						
						Pinus banksiana						
						Pinus divaricata						
						Pinus mugo						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				jeunes plants en multicellule								
						Pinus mugo 'Mughus'						
						Pinus nigra						
						Pinus nigra 'Austriaca'						
						Pinus resinosa						
						Pinus strobus						
						Taxus canadensis						
						Taxus cuspidata 'Capitata'						
						Taxus cuspidata 'Nana'						
						Thuja occidentalis						
						Thuja occidentalis 'Holmstruppi'						
						Thuja occidentalis 'Little Gem'						
						Thuja occidentalis 'Smaragd'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				jeunes plants en multicellule								
					Thuja occidentalis 'Woodwardii'							
					Tsuga canadensis							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				autre type de plantation								
					hauteur 200-225 cm							
						Abies balsamea						
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus communis 'Suecica Maj						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstowr						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Larix kaempferii						
						Larix laricina						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				autre type de plantation								
						Microbiata decussata						
						Picea abies						
						Picea abies 'Nidiformis'						
						Picea glauca						
						Picea mariana						
						Picea pungens						
						Picea pungens 'Fat Albert'						
						Picea pungens 'Montgomery'						
						Picea pungens 'Royal Knight'						
						Pinus banksiana						
						Pinus divaricata						
						Pinus mugo						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				autre type de plantation								
						Pinus mugo 'Mughus'						
						Pinus nigra						
						Pinus nigra 'Austriaca'						
						Pinus resinosa						
						Pinus strobus						
						Taxus canadensis						
						Taxus cuspidata 'Capitata'						
						Taxus cuspidata 'Nana'						
						Thuja occidentalis						
						Thuja occidentalis 'Holmstruppi'						
						Thuja occidentalis 'Little Gem'						
						Thuja occidentalis 'Smaragd'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				autre type de plantation								
					Thuja occidentalis 'Woodwardii'							
					Tsuga canadensis							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				autre type de plantation								
					hauteur 225-250 cm							
						Abies balsamea						
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus communis 'Suecica Maj						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstowr						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Larix kaempferii						
						Larix laricina						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				autre type de plantation								
						Microbiata decussata						
						Picea abies						
						Picea abies 'Nidiformis'						
						Picea glauca						
						Picea mariana						
						Picea pungens						
						Picea pungens 'Fat Albert'						
						Picea pungens 'Montgomery'						
						Picea pungens 'Royal Knight'						
						Pinus banksiana						
						Pinus divaricata						
						Pinus mugo						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				autre type de plantation								
						Pinus mugo 'Mughus'						
						Pinus nigra						
						Pinus nigra 'Austriaca'						
						Pinus resinosa						
						Pinus strobus						
						Taxus canadensis						
						Taxus cuspidata 'Capitata'						
						Taxus cuspidata 'Nana'						
						Thuja occidentalis						
						Thuja occidentalis 'Holmstruppi'						
						Thuja occidentalis 'Little Gem'						
						Thuja occidentalis 'Smaragd'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				autre type de plantation								
					Thuja occidentalis 'Woodwardii'							
					Tsuga canadensis							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				autre type de plantation								
					hauteur 250-275 cm							
						Abies balsamea						
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus communis 'Suecica Maj						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstowr						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Larix kaempferii						
						Larix laricina						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				autre type de plantation								
						Microbiata decussata						
						Picea abies						
						Picea abies 'Nidiformis'						
						Picea glauca						
						Picea mariana						
						Picea pungens						
						Picea pungens 'Fat Albert'						
						Picea pungens 'Montgomery'						
						Picea pungens 'Royal Knight'						
						Pinus banksiana						
						Pinus divaricata						
						Pinus mugo						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				autre type de plantation								
						Pinus mugo 'Mughus'						
						Pinus nigra						
						Pinus nigra 'Austriaca'						
						Pinus resinosa						
						Pinus strobus						
						Taxus canadensis						
						Taxus cuspidata 'Capitata'						
						Taxus cuspidata 'Nana'						
						Thuja occidentalis						
						Thuja occidentalis 'Holmstruppi'						
						Thuja occidentalis 'Little Gem'						
						Thuja occidentalis 'Smaragd'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				autre type de plantation								
					Thuja occidentalis 'Woodwardii'							
					Tsuga canadensis							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				autre type de plantation								
					hauteur 275-300 cm							
						Abies balsamea						
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus communis 'Suecica Maj						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstowr						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Larix kaempferii						
						Larix laricina						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				autre type de plantation								
						Microbiata decussata						
						Picea abies						
						Picea abies 'Nidiformis'						
						Picea glauca						
						Picea mariana						
						Picea pungens						
						Picea pungens 'Fat Albert'						
						Picea pungens 'Montgomery'						
						Picea pungens 'Royal Knight'						
						Pinus banksiana						
						Pinus divaricata						
						Pinus mugo						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				autre type de plantation								
						Pinus mugo 'Mughus'						
						Pinus nigra						
						Pinus nigra 'Austriaca'						
						Pinus resinosa						
						Pinus strobus						
						Taxus canadensis						
						Taxus cuspidata 'Capitata'						
						Taxus cuspidata 'Nana'						
						Thuja occidentalis						
						Thuja occidentalis 'Holmstruppi'						
						Thuja occidentalis 'Little Gem'						
						Thuja occidentalis 'Smaragd'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				autre type de plantation								
					Thuja occidentalis 'Woodwardii'							
					Tsuga canadensis							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				autre type de plantation								
					autre hauteur (cm)							
						Abies balsamea						
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus communis 'Suecica Maj						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstowr						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Larix kaempferii						
						Larix laricina						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				autre type de plantation								
						Microbiata decussata						
						Picea abies						
						Picea abies 'Nidiformis'						
						Picea glauca						
						Picea mariana						
						Picea pungens						
						Picea pungens 'Fat Albert'						
						Picea pungens 'Montgomery'						
						Picea pungens 'Royal Knight'						
						Pinus banksiana						
						Pinus divaricata						
						Pinus mugo						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				autre type de plantation								
						Pinus mugo 'Mughus'						
						Pinus nigra						
						Pinus nigra 'Austriaca'						
						Pinus resinosa						
						Pinus strobus						
						Taxus canadensis						
						Taxus cuspidata 'Capitata'						
						Taxus cuspidata 'Nana'						
						Thuja occidentalis						
						Thuja occidentalis 'Holmstruppi'						
						Thuja occidentalis 'Little Gem'						
						Thuja occidentalis 'Smaragd'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				autre type de plantation								
					Thuja occidentalis 'Woodwardii'							
					Tsuga canadensis							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				autre type de plantation								
					autre longueur (cm)							
						Abies balsamea						
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus communis 'Suecica Maj						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstowr						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Larix kaempferii						
						Larix laricina						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				autre type de plantation								
						Microbiata decussata						
						Picea abies						
						Picea abies 'Nidiformis'						
						Picea glauca						
						Picea mariana						
						Picea pungens						
						Picea pungens 'Fat Albert'						
						Picea pungens 'Montgomery'						
						Picea pungens 'Royal Knight'						
						Pinus banksiana						
						Pinus divaricata						
						Pinus mugo						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				autre type de plantation								
						Pinus mugo 'Mughus'						
						Pinus nigra						
						Pinus nigra 'Austriaca'						
						Pinus resinosa						
						Pinus strobus						
						Taxus canadensis						
						Taxus cuspidata 'Capitata'						
						Taxus cuspidata 'Nana'						
						Thuja occidentalis						
						Thuja occidentalis 'Holmstruppi'						
						Thuja occidentalis 'Little Gem'						
						Thuja occidentalis 'Smaragd'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				autre type de plantation								
					Thuja occidentalis 'Woodwardii'							
					Tsuga canadensis							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				autre type de plantation								
					autre format							
						Abies balsamea						
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus communis 'Suecica Maj						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstowr						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Larix kaempferii						
						Larix laricina						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				autre type de plantation								
						Microbiata decussata						
						Picea abies						
						Picea abies 'Nidiformis'						
						Picea glauca						
						Picea mariana						
						Picea pungens						
						Picea pungens 'Fat Albert'						
						Picea pungens 'Montgomery'						
						Picea pungens 'Royal Knight'						
						Pinus banksiana						
						Pinus divaricata						
						Pinus mugo						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				autre type de plantation								
						Pinus mugo 'Mughus'						
						Pinus nigra						
						Pinus nigra 'Austriaca'						
						Pinus resinosa						
						Pinus strobus						
						Taxus canadensis						
						Taxus cuspidata 'Capitata'						
						Taxus cuspidata 'Nana'						
						Thuja occidentalis						
						Thuja occidentalis 'Holmstruppi'						
						Thuja occidentalis 'Little Gem'						
						Thuja occidentalis 'Smaragd'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				autre type de plantation								
					Thuja occidentalis 'Woodwardii'							
					Tsuga canadensis							
					autre essence							
19.4.10.1	671875	Unité	Conifère (hauteur 100 à 125 cm en contenant), essence ...				**446**	**218,08$**	**394**	**81,48$**	**148**	**77,95$**
							7 033	55,77$	2 344	52,72$	4 804	43,02$
19.4.10.1	671900	Unité	Conifère (hauteur 125 à 150 cm en contenant), essence ...				**1 586**	**106,34$**	**435**	**199,65$**	**53**	**166,09$**
							7	135,71$	1 997	82,59$	915	111,69$
19.4.10.1	671925	Unité	Conifère (hauteur 150 à 175 cm en contenant), essence ...				**434**	**189,69$**	**240**	**315,00$**	**5**	**164,00$**
							4	139,00$	108	308,54$	121	120,67$
19.4.10.1	671950	Unité	Conifère (hauteur 175 à 200 cm en contenant), essence ...				**57**	**112,28$**	**39**	**400,00$**	**6**	**533,33$**
							304	240,33$	298	230,05$	73	435,55$
19.4.10.1	671975	Unité	Conifère (hauteur 30 à 40 cm en contenant), essence				**540**	**10,00$**	**44**	**75,00$**	**18**	**35,00$**
							14	63,90$	584	6,55$		
19.4.10.1	672000	Unité	Conifère (hauteur 40 à 50 cm en contenant), essence				**1 119**	**22,63$**				
							990	3,95$	1 200	18,25$		

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre								**908**	**14,38$**
											31	297,39$
				à racines nues								
					hauteur 100-125 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				à racines nues								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				à racines nues								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				à racines nues								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				à racines nues								
					Ulmus 'Siberica'							
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				à racines nues								
					hauteur 125-150 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				à racines nues								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				à racines nues								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				à racines nues								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				à racines nues								
					Ulmus 'Siberica'							
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				à racines nues								
					hauteur 150-175 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				à racines nues								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				à racines nues								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				à racines nues								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				à racines nues								
					Ulmus 'Siberica'							
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				à racines nues								
					hauteur 175-200 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				à racines nues								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				à racines nues								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				à racines nues								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				à racines nues								
					Ulmus 'Siberica'							
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				à racines nues								
					hauteur 200-225 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				à racines nues								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				à racines nues								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				à racines nues								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				à racines nues								
					Ulmus 'Siberica'							
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				à racines nues								
					hauteur 225-250 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				à racines nues								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				à racines nues								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				à racines nues								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				à racines nues								
					Ulmus 'Siberica'							
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				à racines nues								
					autre hauteur (cm)							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				à racines nues								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				à racines nues								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				à racines nues								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				à racines nues								
					Ulmus 'Siberica'							
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				à racines nues								
					SP3							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				à racines nues								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				à racines nues								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				à racines nues								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				à racines nues								
					Ulmus 'Siberica'							
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				à racines nues								
					hauteur 100 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				à racines nues								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				à racines nues								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				à racines nues								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				à racines nues								
					Ulmus 'Siberica'							
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				à racines nues								
					hauteur 125 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				à racines nues								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				à racines nues								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				à racines nues								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				à racines nues								
					Ulmus 'Siberica'							
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				à racines nues								
					hauteur 150 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				à racines nues								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				à racines nues								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				à racines nues								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				à racines nues								
					Ulmus 'Siberica'							
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				à racines nues								
					hauteur 225 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				à racines nues								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				à racines nues								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				à racines nues								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				à racines nues								
					Ulmus 'Siberica'							
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				à racines nues								
					hauteur 250 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				à racines nues								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				à racines nues								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				à racines nues								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				à racines nues								
					Ulmus 'Siberica'							
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				à racines nues								
					hauteur 300 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				à racines nues								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				à racines nues								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				à racines nues								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				à racines nues								
					Ulmus 'Siberica'							
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				bouture								
					longueur 30-50 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				bouture								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				bouture								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				bouture								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				bouture								
					Ulmus 'Siberica'							
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				bouture								
					longueur 50-100 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				bouture								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				bouture								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				bouture								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				bouture								
					Ulmus 'Siberica'							
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				bouture								
					autre longueur (cm)							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				bouture								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				bouture								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				bouture								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				bouture								
					Ulmus 'Siberica'							
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				bouture								
					SP3							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				bouture								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				bouture								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				bouture								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				bouture								
					Ulmus 'Siberica'							
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				bouture								
					hauteur 100 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				bouture								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				bouture								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				bouture								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				bouture								
					Ulmus 'Siberica'							
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				bouture								
					hauteur 125 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				bouture								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				bouture								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				bouture								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				bouture								
					Ulmus 'Siberica'							
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				bouture								
					hauteur 150 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				bouture								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				bouture								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				bouture								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				bouture								
					Ulmus 'Siberica'							
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				bouture								
					hauteur 225 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				bouture								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				bouture								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				bouture								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				bouture								
					Ulmus 'Siberica'							
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				bouture								
					hauteur 250 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				bouture								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				bouture								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				bouture								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				bouture								
					Ulmus 'Siberica'							
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				bouture								
					hauteur 300 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				bouture								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				bouture								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				bouture								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				bouture								
					Ulmus 'Siberica'							
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 1								
					hauteur 60-70 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 1								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 1								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 1								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 1								
					Ulmus 'Siberica'							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 1								
					hauteur 70-80 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 1								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 1								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 1								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 1								
					Ulmus 'Siberica'							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 1								
					autre hauteur (cm)							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 1								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 1								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 1								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 1								
					Ulmus 'Siberica'							
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 1								
					SP3							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 1								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 1								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 1								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 1								
					Ulmus 'Siberica'							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 1								
					hauteur 100 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 1								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 1								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 1								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 1								
					Ulmus 'Siberica'							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 1								
					hauteur 125 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 1								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 1								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 1								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 1								
					Ulmus 'Siberica'							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 1								
					hauteur 150 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 1								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 1								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 1								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 1								
					Ulmus 'Siberica'							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 1								
					hauteur 225 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 1								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 1								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 1								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 1								
					Ulmus 'Siberica'							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 1								
					hauteur 250 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 1								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 1								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 1								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 1								
					Ulmus 'Siberica'							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 1								
					hauteur 300 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 1								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 1								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 1								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 1								
					Ulmus 'Siberica'							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 2								
					hauteur 80-90 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 2								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 2								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 2								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 2								
					Ulmus 'Siberica'							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 2								
					hauteur 90-100 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 2								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'Nortl						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 2								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 2								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 2								
					Ulmus 'Siberica'							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 2								
					hauteur 100-125 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 2								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 2								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 2								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 2								
					Ulmus 'Siberica'							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 2								
					SP3							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 2								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'Nortl						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 2								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 2								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 2								
					Ulmus 'Siberica'							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 2								
					hauteur 100 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 2								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 2								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 2								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 2								
					Ulmus 'Siberica'							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 2								
					hauteur 125 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 2								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 2								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 2								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 2								
					Ulmus 'Siberica'							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 2								
					hauteur 150 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 2								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 2								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 2								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 2								
					Ulmus 'Siberica'							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 2								
					hauteur 225 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 2								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'Nortl						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 2								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 2								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 2								
					Ulmus 'Siberica'							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 2								
					hauteur 250 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 2								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 2								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 2								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 2								
					Ulmus 'Siberica'							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 2								
					hauteur 300 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 2								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 2								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 2								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 2								
					Ulmus 'Siberica'							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 3								
					hauteur 125-150 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 3								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 3								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 3								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 3								
					Ulmus 'Siberica'							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 3								
					SP3							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 3								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 3								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 3								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 3								
					Ulmus 'Siberica'							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 3								
					hauteur 100 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 3								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 3								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 3								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 3								
					Ulmus 'Siberica'							
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 3								
					hauteur 125 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 3								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 3								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 3								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 3								
					Ulmus 'Siberica'							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 3								
					hauteur 150 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 3								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 3								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 3								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 3								
					Ulmus 'Siberica'							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 3								
					hauteur 225 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 3								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 3								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 3								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 3								
					Ulmus 'Siberica'							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 3								
					hauteur 250 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 3								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 3								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 3								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 3								
					Ulmus 'Siberica'							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 3								
					hauteur 300 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 3								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 3								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 3								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 3								
					Ulmus 'Siberica'							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 5								
					hauteur 150-175 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 5								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 5								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 5								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 5								
					Ulmus 'Siberica'							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 5								
					hauteur 175-200 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 5								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 5								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 5								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 5								
					Ulmus 'Siberica'							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 5								
					SP3							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 5								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 5								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 5								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 5								
					Ulmus 'Siberica'							
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 5								
					hauteur 100 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 5								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 5								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 5								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 5								
					Ulmus 'Siberica'							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 5								
					hauteur 125 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 5								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 5								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 5								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 5								
					Ulmus 'Siberica'							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 5								
					hauteur 150 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 5								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 5								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 5								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 5								
					Ulmus 'Siberica'							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 5								
					hauteur 225 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 5								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 5								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 5								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 5								
					Ulmus 'Siberica'							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 5								
					hauteur 250 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 5								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 5								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 5								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 5								
					Ulmus 'Siberica'							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 5								
					hauteur 300 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 5								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 5								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 5								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 5								
					Ulmus 'Siberica'							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 7								
					hauteur 200-225 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 7								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'Nortl						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 7								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 7								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 7								
					Ulmus 'Siberica'							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 7								
					hauteur 225-250 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 7								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 7								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 7								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 7								
					Ulmus 'Siberica'							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 7								
					Ø 30-35 mm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 7								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 7								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 7								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 7								
					Ulmus 'Siberica'							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 7								
					SP3							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 7								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 7								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 7								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 7								
					Ulmus 'Siberica'							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 7								
					hauteur 100 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 7								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 7								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 7								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 7								
					Ulmus 'Siberica'							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 7								
					hauteur 125 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 7								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 7								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 7								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 7								
					Ulmus 'Siberica'							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 7								
					hauteur 150 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 7								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 7								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 7								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 7								
					Ulmus 'Siberica'							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 7								
					hauteur 225 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 7								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 7								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 7								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 7								
					Ulmus 'Siberica'							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 7								
					hauteur 250 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 7								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 7								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 7								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 7								
					Ulmus 'Siberica'							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 7								
					hauteur 300 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 7								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 7								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 7								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 7								
					Ulmus 'Siberica'							
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 10								
					Ø 35-40 mm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 10								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 10								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 10								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 10								
					Ulmus 'Siberica'							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 10								
					SP3							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 10								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 10								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 10								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 10								
					Ulmus 'Siberica'							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 10								
					hauteur 100 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 10								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 10								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 10								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 10								
					Ulmus 'Siberica'							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 10								
					hauteur 125 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 10								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'Nortl						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 10								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 10								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 10								
					Ulmus 'Siberica'							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 10								
					hauteur 150 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 10								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 10								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 10								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 10								
					Ulmus 'Siberica'							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 10								
					hauteur 225 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 10								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 10								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 10								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 10								
					Ulmus 'Siberica'							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 10								
					hauteur 250 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 10								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 10								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 10								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 10								
					Ulmus 'Siberica'							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 10								
					hauteur 300 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 10								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 10								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 10								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 10								
					Ulmus 'Siberica'							
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 15								
					Ø 40-45 mm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 15								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'Nortl						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 15								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 15								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 15								
					Ulmus 'Siberica'							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 15								
					SP3							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 15								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 15								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 15								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 15								
					Ulmus 'Siberica'							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 15								
					hauteur 100 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 15								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 15								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 15								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 15								
					Ulmus 'Siberica'							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 15								
					hauteur 125 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 15								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 15								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 15								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 15								
					Ulmus 'Siberica'							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 15								
					hauteur 150 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 15								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 15								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 15								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 15								
					Ulmus 'Siberica'							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 15								
					hauteur 225 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 15								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 15								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 15								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 15								
					Ulmus 'Siberica'							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 15								
					hauteur 250 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 15								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 15								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 15								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 15								
					Ulmus 'Siberica'							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 15								
					hauteur 300 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 15								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 15								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 15								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 15								
					Ulmus 'Siberica'							
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 20								
					Ø 45-50 mm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 20								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 20								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 20								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 20								
					Ulmus 'Siberica'							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 20								
					SP3							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 20								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 20								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 20								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 20								
					Ulmus 'Siberica'							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 20								
					hauteur 100 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 20								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 20								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 20								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 20								
					Ulmus 'Siberica'							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 20								
					hauteur 125 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 20								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 20								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 20								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 20								
					Ulmus 'Siberica'							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 20								
					hauteur 150 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 20								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 20								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 20								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 20								
					Ulmus 'Siberica'							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 20								
					hauteur 225 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 20								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 20								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 20								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 20								
					Ulmus 'Siberica'							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 20								
					hauteur 250 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 20								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 20								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 20								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 20								
					Ulmus 'Siberica'							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 20								
					hauteur 300 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 20								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 20								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 20								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 20								
					Ulmus 'Siberica'							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 25								
					Ø 50-60 mm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 25								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 25								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 25								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 25								
					Ulmus 'Siberica'							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 25								
					SP3							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 25								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 25								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 25								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 25								
					Ulmus 'Siberica'							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 25								
					hauteur 100 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 25								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'Nortl						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 25								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 25								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 25								
					Ulmus 'Siberica'							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 25								
					hauteur 125 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 25								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'Nortl						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 25								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 25								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 25								
					Ulmus 'Siberica'							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 25								
					hauteur 150 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 25								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 25								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 25								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 25								
					Ulmus 'Siberica'							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 25								
					hauteur 225 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 25								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 25								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 25								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 25								
					Ulmus 'Siberica'							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 25								
					hauteur 250 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 25								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 25								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 25								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 25								
					Ulmus 'Siberica'							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 25								
					hauteur 300 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 25								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 25								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 25								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 25								
					Ulmus 'Siberica'							
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 30								
					Ø 60-70 mm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 30								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 30								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 30								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 30								
					Ulmus 'Siberica'							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 30								
					SP3							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 30								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 30								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 30								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 30								
					Ulmus 'Siberica'							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 30								
					hauteur 100 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 30								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 30								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 30								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 30								
					Ulmus 'Siberica'							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 30								
					hauteur 125 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 30								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 30								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 30								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 30								
					Ulmus 'Siberica'							
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 30								
					hauteur 150 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 30								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 30								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 30								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 30								
					Ulmus 'Siberica'							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 30								
					hauteur 225 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 30								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 30								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 30								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 30								
					Ulmus 'Siberica'							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 30								
					hauteur 250 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 30								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 30								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 30								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 30								
					Ulmus 'Siberica'							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 30								
					hauteur 300 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 30								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 30								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 30								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 30								
					Ulmus 'Siberica'							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en motte							**14**	**0,00$**
											13	549,23$
					Ø 30-35 mm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en motte								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en motte								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en motte								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en motte								
					Ulmus 'Siberica'							
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en motte								
					Ø 35-40 mm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en motte								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en motte								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en motte								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en motte								
					Ulmus 'Siberica'							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en motte								
					Ø 40-45 mm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en motte								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en motte								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en motte								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en motte								
					Ulmus 'Siberica'							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en motte								
					Ø 45-50 mm						**12**	**0,00$**
											12	550,00$
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en motte								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en motte								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en motte								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en motte								
					Ulmus 'Siberica'							
						autre essence					**12**	**0,00$**
											12	550,00$

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en motte								
					Ø 50-60 mm						**2**	**0,00$**
											1	540,00$
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum					**1**	**0,00$**
											1	540,00$
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en motte								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en motte								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en motte								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en motte								
					Ulmus 'Siberica'							
						autre essence					**1**	**0,00$**

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en motte								
					Ø 60-70 mm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en motte								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en motte								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en motte								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en motte								
					Ulmus 'Siberica'							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en motte								
					autre diamètre (mm)							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en motte								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en motte								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en motte								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en motte								
					Ulmus 'Siberica'							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en motte								
					SP3							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en motte								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en motte								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en motte								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en motte								
					Ulmus 'Siberica'							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en motte								
					hauteur 100 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en motte								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en motte								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en motte								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en motte								
					Ulmus 'Siberica'							
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en motte								
					hauteur 125 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en motte								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en motte								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en motte								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en motte								
					Ulmus 'Siberica'							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en motte								
					hauteur 150 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en motte								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en motte								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en motte								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en motte								
					Ulmus 'Siberica'							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en motte								
					hauteur 225 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en motte								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en motte								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en motte								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en motte								
					Ulmus 'Siberica'							
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en motte								
					hauteur 250 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en motte								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en motte								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en motte								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en motte								
					Ulmus 'Siberica'							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en motte								
					hauteur 300 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en motte								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en motte								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en motte								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en motte								
					Ulmus 'Siberica'							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				jeunes plants en multicellule							**853**	**5,00$**
				SP1								
					Acer ginnala							
					Acer platanoides							
					Acer rubrum							
					Acer saccharinum							
					Acer saccharum							
					Acer tataricum							
					Alnus rugosa							
					Amelanchier canadensis							
					Betula alleghaniensis							
					Betula papyrifera							
					Betula papyrifera 'Renaissance Re							
					Betula populifolia							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				jeunes plants en multicellule								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				jeunes plants en multicellule								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				jeunes plants en multicellule								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				jeunes plants en multicellule								
					Ulmus 'Siberica'							
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				jeunes plants en multicellule								
					SP2							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				jeunes plants en multicellule								
					Celtis occidentalis							
					Cornus stolonifera							
					Crataegus crusgallis var. inermis							
					Elaeagnus angustifolia							
					Fraxinus americana							
					Fraxinus americ. 'Autumn Purple'							
					Fraxinus pennsylvanica							
					Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'							
					Gleditsia triacanthos							
					Gleditsia triacanthos inermis 'North							
					Gymnocladus dioicus							
					Juglans nigra							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				jeunes plants en multicellule								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				jeunes plants en multicellule								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				jeunes plants en multicellule								
					Ulmus 'Siberica'							
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				jeunes plants en multicellule								
					SP3 (PFD)							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				jeunes plants en multicellule								
					Celtis occidentalis							
					Cornus stolonifera							
					Crataegus crusgallis var. inermis							
					Elaeagnus angustifolia							
					Fraxinus americana							
					Fraxinus americ. 'Autumn Purple'							
					Fraxinus pennsylvanica							
					Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'							
					Gleditsia triacanthos							
					Gleditsia triacanthos inermis 'North							
					Gymnocladus dioicus							
					Juglans nigra							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				jeunes plants en multicellule								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				jeunes plants en multicellule								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				jeunes plants en multicellule								
					Ulmus 'Siberica'							
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				jeunes plants en multicellule								
					autre classe (SP_)							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				jeunes plants en multicellule								
					Celtis occidentalis							
					Cornus stolonifera							
					Crataegus crusgallis var. inermis							
					Elaeagnus angustifolia							
					Fraxinus americana							
					Fraxinus americ. 'Autumn Purple'							
					Fraxinus pennsylvanica							
					Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'							
					Gleditsia triacanthos							
					Gleditsia triacanthos inermis 'North							
					Gymnocladus dioicus							
					Juglans nigra							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				jeunes plants en multicellule								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				jeunes plants en multicellule								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				jeunes plants en multicellule								
					Ulmus 'Siberica'							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				jeunes plants en multicellule								
					SP3							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				jeunes plants en multicellule								
					Celtis occidentalis							
					Cornus stolonifera							
					Crataegus crusgallis var. inermis							
					Elaeagnus angustifolia							
					Fraxinus americana							
					Fraxinus americ. 'Autumn Purple'							
					Fraxinus pennsylvanica							
					Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'							
					Gleditsia triacanthos							
					Gleditsia triacanthos inermis 'North							
					Gymnocladus dioicus							
					Juglans nigra							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				jeunes plants en multicellule								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				jeunes plants en multicellule								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				jeunes plants en multicellule								
					Ulmus 'Siberica'							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				jeunes plants en multicellule								
					hauteur 100 cm						**50**	**20,00$**
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera					**18**	**20,00$**
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				jeunes plants en multicellule								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				jeunes plants en multicellule								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				jeunes plants en multicellule								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				jeunes plants en multicellule								
					Ulmus 'Siberica'							
						autre essence					**32**	**20,00$**

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				jeunes plants en multicellule								
					hauteur 125 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				jeunes plants en multicellule								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				jeunes plants en multicellule								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				jeunes plants en multicellule								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				jeunes plants en multicellule								
					Ulmus 'Siberica'							
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				jeunes plants en multicellule								
					hauteur 150 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				jeunes plants en multicellule								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				jeunes plants en multicellule								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				jeunes plants en multicellule								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				jeunes plants en multicellule								
					Ulmus 'Siberica'							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				jeunes plants en multicellule								
					hauteur 225 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				jeunes plants en multicellule								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				jeunes plants en multicellule								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				jeunes plants en multicellule								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				jeunes plants en multicellule								
					Ulmus 'Siberica'							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				jeunes plants en multicellule								
					hauteur 250 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				jeunes plants en multicellule								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				jeunes plants en multicellule								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				jeunes plants en multicellule								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				jeunes plants en multicellule								
					Ulmus 'Siberica'							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				jeunes plants en multicellule								
					hauteur 300 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				jeunes plants en multicellule								
					Celtis occidentalis							
					Cornus stolonifera							
					Crataegus crusgallis var. inermis							
					Elaeagnus angustifolia							
					Fraxinus americana							
					Fraxinus americ. 'Autumn Purple'							
					Fraxinus pennsylvanica							
					Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'							
					Gleditsia triacanthos							
					Gleditsia triacanthos inermis 'North							
					Gymnocladus dioicus							
					Juglans nigra							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				jeunes plants en multicellule								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				jeunes plants en multicellule								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				jeunes plants en multicellule								
					Ulmus 'Siberica'							
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				plançon								
					longueur 100-125 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				plançon								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				plançon								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				plançon								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				plançon								
					Ulmus 'Siberica'							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				plançon								
					longueur 125-150 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				plançon								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				plançon								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				plançon								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				plançon								
					Ulmus 'Siberica'							
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				plançon								
					autre longueur (cm)							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				plançon								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				plançon								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				plançon								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				plançon								
					Ulmus 'Siberica'							
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				plançon								
					SP3							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				plançon								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				plançon								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				plançon								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				plançon								
					Ulmus 'Siberica'							
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				plançon								
					hauteur 100 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				plançon								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				plançon								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre	plançon								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				plançon								
					Ulmus 'Siberica'							
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				plançon								
					hauteur 125 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				plançon								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				plançon								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				plançon								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				plançon								
					Ulmus 'Siberica'							
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				plançon								
					hauteur 150 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				plançon								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				plançon								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				plançon								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				plançon								
					Ulmus 'Siberica'							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				plançon								
					hauteur 225 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				plançon								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				plançon								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				plançon								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				plançon								
					Ulmus 'Siberica'							
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				plançon								
					hauteur 250 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre	plançon								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				plançon								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				plançon								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				plançon								
					Ulmus 'Siberica'							
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				plançon								
					hauteur 300 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				plançon								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				plançon								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				plançon								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				plançon								
					Ulmus 'Siberica'							
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				autre type de plantation								
					autre hauteur (cm)							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				autre type de plantation								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				autre type de plantation								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				autre type de plantation								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				autre type de plantation								
					Ulmus 'Siberica'							
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				autre type de plantation								
					autre diamètre (mm)							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				autre type de plantation								
					Celtis occidentalis							
					Cornus stolonifera							
					Crataegus crusgallis var. inermis							
					Elaeagnus angustifolia							
					Fraxinus americana							
					Fraxinus americ. 'Autumn Purple'							
					Fraxinus pennsylvanica							
					Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'							
					Gleditsia triacanthos							
					Gleditsia triacanthos inermis 'North							
					Gymnocladus dioicus							
					Juglans nigra							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				autre type de plantation								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				autre type de plantation								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				autre type de plantation								
					Ulmus 'Siberica'							
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				autre type de plantation								
					autre longueur (cm)							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				autre type de plantation								
					Celtis occidentalis							
					Cornus stolonifera							
					Crataegus crusgallis var. inermis							
					Elaeagnus angustifolia							
					Fraxinus americana							
					Fraxinus americ. 'Autumn Purple'							
					Fraxinus pennsylvanica							
					Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'							
					Gleditsia triacanthos							
					Gleditsia triacanthos inermis 'North							
					Gymnocladus dioicus							
					Juglans nigra							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				autre type de plantation								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				autre type de plantation								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				autre type de plantation								
					Ulmus 'Siberica'							
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				autre type de plantation								
					autre classe (SP_)							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				autre type de plantation								
					Celtis occidentalis							
					Cornus stolonifera							
					Crataegus crusgallis var. inermis							
					Elaeagnus angustifolia							
					Fraxinus americana							
					Fraxinus americ. 'Autumn Purple'							
					Fraxinus pennsylvanica							
					Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'							
					Gleditsia triacanthos							
					Gleditsia triacanthos inermis 'North							
					Gymnocladus dioicus							
					Juglans nigra							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				autre type de plantation								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				autre type de plantation								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				autre type de plantation								
					Ulmus 'Siberica'							
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				autre type de plantation								
					SP3							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				autre type de plantation								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				autre type de plantation								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				autre type de plantation								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				autre type de plantation								
					Ulmus 'Siberica'							
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				autre type de plantation								
					hauteur 100 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				autre type de plantation								
					Celtis occidentalis							
					Cornus stolonifera							
					Crataegus crusgallis var. inermis							
					Elaeagnus angustifolia							
					Fraxinus americana							
					Fraxinus americ. 'Autumn Purple'							
					Fraxinus pennsylvanica							
					Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'							
					Gleditsia triacanthos							
					Gleditsia triacanthos inermis 'North							
					Gymnocladus dioicus							
					Juglans nigra							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				autre type de plantation								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				autre type de plantation								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				autre type de plantation								
					Ulmus 'Siberica'							
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				autre type de plantation								
					hauteur 125 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				autre type de plantation								
					Celtis occidentalis							
					Cornus stolonifera							
					Crataegus crusgallis var. inermis							
					Elaeagnus angustifolia							
					Fraxinus americana							
					Fraxinus americ. 'Autumn Purple'							
					Fraxinus pennsylvanica							
					Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'							
					Gleditsia triacanthos							
					Gleditsia triacanthos inermis 'North							
					Gymnocladus dioicus							
					Juglans nigra							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				autre type de plantation								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				autre type de plantation								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				autre type de plantation								
					Ulmus 'Siberica'							
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				autre type de plantation								
					hauteur 150 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				autre type de plantation								
					Celtis occidentalis							
					Cornus stolonifera							
					Crataegus crusgallis var. inermis							
					Elaeagnus angustifolia							
					Fraxinus americana							
					Fraxinus americ. 'Autumn Purple'							
					Fraxinus pennsylvanica							
					Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'							
					Gleditsia triacanthos							
					Gleditsia triacanthos inermis 'North							
					Gymnocladus dioicus							
					Juglans nigra							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				autre type de plantation								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				autre type de plantation								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				autre type de plantation								
					Ulmus 'Siberica'							
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				autre type de plantation								
					hauteur 225 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				autre type de plantation								
					Celtis occidentalis							
					Cornus stolonifera							
					Crataegus crusgallis var. inermis							
					Elaeagnus angustifolia							
					Fraxinus americana							
					Fraxinus americ. 'Autumn Purple'							
					Fraxinus pennsylvanica							
					Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'							
					Gleditsia triacanthos							
					Gleditsia triacanthos inermis 'North							
					Gymnocladus dioicus							
					Juglans nigra							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				autre type de plantation								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				autre type de plantation								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				autre type de plantation								
					Ulmus 'Siberica'							
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				autre type de plantation								
					hauteur 250 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				autre type de plantation								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				autre type de plantation								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				autre type de plantation								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				autre type de plantation								
					Ulmus 'Siberica'							
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				autre type de plantation								
					hauteur 300 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				autre type de plantation								
					Celtis occidentalis							
					Cornus stolonifera							
					Crataegus crusgallis var. inermis							
					Elaeagnus angustifolia							
					Fraxinus americana							
					Fraxinus americ. 'Autumn Purple'							
					Fraxinus pennsylvanica							
					Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'							
					Gleditsia triacanthos							
					Gleditsia triacanthos inermis 'North							
					Gymnocladus dioicus							
					Juglans nigra							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				autre type de plantation								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				autre type de plantation								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				autre type de plantation								
					Ulmus 'Siberica'							
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en contenant							**29**	**295,03$**
											18	115,50$
					SP3							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en contenant								
					Celtis occidentalis							
					Cornus stolonifera							
					Crataegus crusgallis var. inermis							
					Elaeagnus angustifolia							
					Fraxinus americana							
					Fraxinus americ. 'Autumn Purple'							
					Fraxinus pennsylvanica							
					Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'							
					Gleditsia triacanthos							
					Gleditsia triacanthos inermis 'North							
					Gymnocladus dioicus							
					Juglans nigra							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en contenant								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en contenant								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en contenant								
					Ulmus 'Siberica'							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en contenant								
					hauteur 100 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en contenant								
					Celtis occidentalis							
					Cornus stolonifera							
					Crataegus crusgallis var. inermis							
					Elaeagnus angustifolia							
					Fraxinus americana							
					Fraxinus americ. 'Autumn Purple'							
					Fraxinus pennsylvanica							
					Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'							
					Gleditsia triacanthos							
					Gleditsia triacanthos inermis 'North							
					Gymnocladus dioicus							
					Juglans nigra							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en contenant								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en contenant								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en contenant								
					Ulmus 'Siberica'							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en contenant								
					hauteur 125 cm						**8**	**169,47$**
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera					**8**	**169,47$**
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en contenant								
					Celtis occidentalis							
					Cornus stolonifera							
					Crataegus crusgallis var. inermis							
					Elaeagnus angustifolia							
					Fraxinus americana							
					Fraxinus americ. 'Autumn Purple'							
					Fraxinus pennsylvanica							
					Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'							
					Gleditsia triacanthos							
					Gleditsia triacanthos inermis 'North							
					Gymnocladus dioicus							
					Juglans nigra							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en contenant								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en contenant								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en contenant								
					Ulmus 'Siberica'							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en contenant								
					hauteur 150 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en contenant								
					Celtis occidentalis							
					Cornus stolonifera							
					Crataegus crusgallis var. inermis							
					Elaeagnus angustifolia							
					Fraxinus americana							
					Fraxinus americ. 'Autumn Purple'							
					Fraxinus pennsylvanica							
					Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'							
					Gleditsia triacanthos							
					Gleditsia triacanthos inermis 'North							
					Gymnocladus dioicus							
					Juglans nigra							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en contenant								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en contenant								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en contenant								
					Ulmus 'Siberica'							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en contenant								
					hauteur 225 cm							
											14	82,50$
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en contenant								
					Celtis occidentalis							
					Cornus stolonifera							
					Crataegus crusgallis var. inermis							
					Elaeagnus angustifolia							
					Fraxinus americana							
					Fraxinus americ. 'Autumn Purple'							
					Fraxinus pennsylvanica							
					Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'							
					Gleditsia triacanthos							
					Gleditsia triacanthos inermis 'North							
					Gymnocladus dioicus							
					Juglans nigra							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en contenant								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes					14	82,50$
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en contenant								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en contenant								
					Ulmus 'Siberica'							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en contenant								
					hauteur 250 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en contenant								
					Celtis occidentalis							
					Cornus stolonifera							
					Crataegus crusgallis var. inermis							
					Elaeagnus angustifolia							
					Fraxinus americana							
					Fraxinus americ. 'Autumn Purple'							
					Fraxinus pennsylvanica							
					Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'							
					Gleditsia triacanthos							
					Gleditsia triacanthos inermis 'North							
					Gymnocladus dioicus							
					Juglans nigra							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en contenant								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en contenant								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en contenant								
					Ulmus 'Siberica'							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en contenant								
					hauteur 300 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en contenant								
					Celtis occidentalis							
					Cornus stolonifera							
					Crataegus crusgallis var. inermis							
					Elaeagnus angustifolia							
					Fraxinus americana							
					Fraxinus americ. 'Autumn Purple'							
					Fraxinus pennsylvanica							
					Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'							
					Gleditsia triacanthos							
					Gleditsia triacanthos inermis 'North							
					Gymnocladus dioicus							
					Juglans nigra							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en contenant								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en contenant								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en contenant								
					Ulmus 'Siberica'							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				PFD en multicellule							**12**	**20,00$**
				SP3							**12**	**20,00$**
					Acer ginnala							
					Acer platanoides							
					Acer rubrum						**12**	**20,00$**
					Acer saccharinum							
					Acer saccharum							
					Acer tataricum							
					Alnus rugosa							
					Amelanchier canadensis							
					Betula alleghaniensis							
					Betula papyrifera							
					Betula papyrifera 'Renaissance Re							
					Betula populifolia							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				PFD en multicellule								
					Celtis occidentalis							
					Cornus stolonifera							
					Crataegus crusgallis var. inermis							
					Elaeagnus angustifolia							
					Fraxinus americana							
					Fraxinus americ. 'Autumn Purple'							
					Fraxinus pennsylvanica							
					Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'							
					Gleditsia triacanthos							
					Gleditsia triacanthos inermis 'North							
					Gymnocladus dioicus							
					Juglans nigra							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				PFD en multicellule								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				PFD en multicellule								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				PFD en multicellule								
					Ulmus 'Siberica'							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				PFD en multicellule								
					hauteur 100 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				PFD en multicellule								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				PFD en multicellule								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				PFD en multicellule								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				PFD en multicellule								
					Ulmus 'Siberica'							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				PFD en multicellule								
					hauteur 125 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				PFD en multicellule								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				PFD en multicellule								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				PFD en multicellule								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				PFD en multicellule								
					Ulmus 'Siberica'							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				PFD en multicellule								
					hauteur 150 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				PFD en multicellule								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'Nortl						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				PFD en multicellule								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				PFD en multicellule								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				PFD en multicellule								
					Ulmus 'Siberica'							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				PFD en multicellule								
					hauteur 225 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				PFD en multicellule								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				PFD en multicellule								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				PFD en multicellule								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				PFD en multicellule								
					Ulmus 'Siberica'							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				PFD en multicellule								
					hauteur 250 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				PFD en multicellule								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				PFD en multicellule								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				PFD en multicellule								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				PFD en multicellule								
					Ulmus 'Siberica'							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				PFD en multicellule								
					hauteur 300 cm							
						Acer ginnala						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer tataricum						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
						Betula papyrifera 'Renaissance Re						
						Betula populifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				PFD en multicellule								
						Celtis occidentalis						
						Cornus stolonifera						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus pennsylvanica						
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'North						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				PFD en multicellule								
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				PFD en multicellule								
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						
						Salix nigra						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				PFD en multicellule								
					Ulmus 'Siberica'							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste								**9 811**	**12,92$**
											43	37,30$
				à racines nues								
					hauteur 30-40 cm							
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fructicosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				à racines nues								
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				à racines nues								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fructicosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				à racines nues								
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				à racines nues								
					Syringa prestoniae							
					Syringa villosa							
					Syringa vulgaris							
					Viburnum cassinoïdes							
					Viburnum lantana							
					Viburnum trilobum							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				à racines nues								
					hauteur 40-50 cm							
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fructicosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				à racines nues								
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				à racines nues								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fructicosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				à racines nues								
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				à racines nues								
					Syringa prestoniae							
					Syringa villosa							
					Syringa vulgaris							
					Viburnum cassinoïdes							
					Viburnum lantana							
					Viburnum trilobum							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				à racines nues								
					hauteur 50-60 cm							
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fructicosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				à racines nues								
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				à racines nues								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fructicosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				à racines nues								
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				à racines nues								
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoïdes						
						Viburnum lantana						
						Viburnum trilobum						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				à racines nues								
					hauteur 60-70 cm							
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fructicosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				à racines nues								
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				à racines nues								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fructicosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				à racines nues								
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				à racines nues								
					Syringa prestoniae							
					Syringa villosa							
					Syringa vulgaris							
					Viburnum cassinoïdes							
					Viburnum lantana							
					Viburnum trilobum							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				à racines nues								
					hauteur 70-80 cm							
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fructicosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				à racines nues								
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				à racines nues								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fructicosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				à racines nues								
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				à racines nues								
					Syringa prestoniae							
					Syringa villosa							
					Syringa vulgaris							
					Viburnum cassinoïdes							
					Viburnum lantana							
					Viburnum trilobum							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				à racines nues								
					hauteur 80-90 cm							
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fructicosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				à racines nues								
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				à racines nues								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fructicosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				à racines nues								
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				à racines nues								
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoïdes						
						Viburnum lantana						
						Viburnum trilobum						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				à racines nues								
					hauteur 90-100 cm							
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fructicosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				à racines nues								
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				à racines nues								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fructicosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				à racines nues								
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				à racines nues								
					Syringa prestoniae							
					Syringa villosa							
					Syringa vulgaris							
					Viburnum cassinoïdes							
					Viburnum lantana							
					Viburnum trilobum							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				à racines nues								
					hauteur 100-125 cm							
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fructicosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				à racines nues								
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				à racines nues								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fructicosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				à racines nues								
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				à racines nues								
					Syringa prestoniae							
					Syringa villosa							
					Syringa vulgaris							
					Viburnum cassinoïdes							
					Viburnum lantana							
					Viburnum trilobum							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				à racines nues								
					hauteur 125-150 cm							
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fructicosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				à racines nues								
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				à racines nues								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fructicosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				à racines nues								
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				à racines nues								
					Syringa prestoniae							
					Syringa villosa							
					Syringa vulgaris							
					Viburnum cassinoïdes							
					Viburnum lantana							
					Viburnum trilobum							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				à racines nues								
					autre hauteur (cm)							
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fructicosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				à racines nues								
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				à racines nues								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fructicosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				à racines nues								
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				à racines nues								
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoïdes						
						Viburnum lantana						
						Viburnum trilobum						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				à racines nues								
					SP4							
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fructicosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				à racines nues								
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				à racines nues								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fructicosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				à racines nues								
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				à racines nues								
					Syringa prestoniae							
					Syringa villosa							
					Syringa vulgaris							
					Viburnum cassinoïdes							
					Viburnum lantana							
					Viburnum trilobum							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				à racines nues								
					hauteur 30 cm							
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fructicosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				à racines nues								
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				à racines nues								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fructicosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				à racines nues								
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				à racines nues								
					Syringa prestoniae							
					Syringa villosa							
					Syringa vulgaris							
					Viburnum cassinoïdes							
					Viburnum lantana							
					Viburnum trilobum							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				à racines nues								
					hauteur 40 cm							
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fructicosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				à racines nues								
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				à racines nues								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fructicosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				à racines nues								
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				à racines nues								
					Syringa prestoniae							
					Syringa villosa							
					Syringa vulgaris							
					Viburnum cassinoïdes							
					Viburnum lantana							
					Viburnum trilobum							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				à racines nues								
					hauteur 50 cm							
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fructicosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				à racines nues								
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				à racines nues								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fructicosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				à racines nues								
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				à racines nues								
					Syringa prestoniae							
					Syringa villosa							
					Syringa vulgaris							
					Viburnum cassinoïdes							
					Viburnum lantana							
					Viburnum trilobum							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				à racines nues								
					hauteur 60 cm							
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fructicosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				à racines nues								
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				à racines nues								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fructicosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				à racines nues								
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				à racines nues								
					Syringa prestoniae							
					Syringa villosa							
					Syringa vulgaris							
					Viburnum cassinoïdes							
					Viburnum lantana							
					Viburnum trilobum							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				à racines nues								
					hauteur 70 cm							
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fructicosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				à racines nues								
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				à racines nues								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fructicosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				à racines nues								
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				à racines nues								
					Syringa prestoniae							
					Syringa villosa							
					Syringa vulgaris							
					Viburnum cassinoïdes							
					Viburnum lantana							
					Viburnum trilobum							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				à racines nues								
					hauteur 90 cm							
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fructicosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				à racines nues								
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				à racines nues								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fructicosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				à racines nues								
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				à racines nues								
					Syringa prestoniae							
					Syringa villosa							
					Syringa vulgaris							
					Viburnum cassinoïdes							
					Viburnum lantana							
					Viburnum trilobum							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				à racines nues								
					hauteur 125 cm							
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fructicosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				à racines nues								
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				à racines nues								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fructicosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				à racines nues								
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				à racines nues								
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoïdes						
						Viburnum lantana						
						Viburnum trilobum						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				bouture							**40**	**0,00$**
											40	11,00$
					autre spécification							
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fructicosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				bouture								
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				bouture								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fructicosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				bouture								
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				bouture								
					Syringa prestoniae							
					Syringa villosa							
					Syringa vulgaris							
					Viburnum cassinoïdes							
					Viburnum lantana							
					Viburnum trilobum							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				bouture								
					aucune spécification							
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fructicosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				bouture								
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				bouture								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fructicosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				bouture								
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				bouture								
					Syringa prestoniae							
					Syringa villosa							
					Syringa vulgaris							
					Viburnum cassinoïdes							
					Viburnum lantana							
					Viburnum trilobum							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				bouture								
					SP4							
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fructicosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				bouture								
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				bouture								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fructicosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				bouture								
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				bouture								
					Syringa prestoniae							
					Syringa villosa							
					Syringa vulgaris							
					Viburnum cassinoïdes							
					Viburnum lantana							
					Viburnum trilobum							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				bouture								
					hauteur 30 cm						**40**	**0,00$**
											40	11,00$
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fructicosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba					**40**	**0,00$**
											40	11,00$
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				bouture								
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				bouture								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fructicosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				bouture								
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				bouture								
					Syringa prestoniae							
					Syringa villosa							
					Syringa vulgaris							
					Viburnum cassinoïdes							
					Viburnum lantana							
					Viburnum trilobum							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				bouture								
					hauteur 40 cm							
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fructicosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				bouture								
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				bouture								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fructicosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				bouture								
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				bouture								
					Syringa prestoniae							
					Syringa villosa							
					Syringa vulgaris							
					Viburnum cassinoïdes							
					Viburnum lantana							
					Viburnum trilobum							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				bouture								
					hauteur 50 cm							
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fructicosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				bouture								
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				bouture								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fructicosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				bouture								
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				bouture								
					Syringa prestoniae							
					Syringa villosa							
					Syringa vulgaris							
					Viburnum cassinoïdes							
					Viburnum lantana							
					Viburnum trilobum							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				bouture								
					hauteur 60 cm							
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fructicosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				bouture								
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				bouture								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fructicosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				bouture								
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				bouture								
					Syringa prestoniae							
					Syringa villosa							
					Syringa vulgaris							
					Viburnum cassinoïdes							
					Viburnum lantana							
					Viburnum trilobum							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				bouture								
					hauteur 70 cm							
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fructicosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				bouture								
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				bouture								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fructicosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				bouture								
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				bouture								
					Syringa prestoniae							
					Syringa villosa							
					Syringa vulgaris							
					Viburnum cassinoïdes							
					Viburnum lantana							
					Viburnum trilobum							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				bouture								
					hauteur 90 cm							
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fructicosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				bouture								
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				bouture								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fructicosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				bouture								
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				bouture								
					Syringa prestoniae							
					Syringa villosa							
					Syringa vulgaris							
					Viburnum cassinoïdes							
					Viburnum lantana							
					Viburnum trilobum							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				bouture								
					hauteur 125 cm							
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fructicosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				bouture								
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				bouture								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fructicosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				bouture								
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				bouture								
					Syringa prestoniae							
					Syringa villosa							
					Syringa vulgaris							
					Viburnum cassinoïdes							
					Viburnum lantana							
					Viburnum trilobum							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 1								
					hauteur 15-20 cm							
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fructicosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 1								
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 1								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fructicosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 1								
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 1								
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoïdes						
						Viburnum lantana						
						Viburnum trilobum						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 1								
					hauteur 20-25 cm							
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fructicosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 1								
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 1								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fructicosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 1								
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 1								
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoïdes						
						Viburnum lantana						
						Viburnum trilobum						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 1								
					hauteur 25-30 cm							
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fructicosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 1								
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 1								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fructicosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 1								
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 1								
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoïdes						
						Viburnum lantana						
						Viburnum trilobum						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 1								
					hauteur 30-40 cm							
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fructicosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 1								
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 1								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fructicosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 1								
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 1								
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoïdes						
						Viburnum lantana						
						Viburnum trilobum						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 1								
					SP4							
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fructicosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 1								
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 1								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fructicosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 1								
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 1								
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoïdes						
						Viburnum lantana						
						Viburnum trilobum						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 1								
					hauteur 30 cm							
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fructicosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 1								
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 1								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fructicosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 1								
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 1								
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoïdes						
						Viburnum lantana						
						Viburnum trilobum						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 1								
					hauteur 40 cm							
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fructicosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 1								
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 1								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fructicosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 1								
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 1								
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoïdes						
						Viburnum lantana						
						Viburnum trilobum						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 1								
					hauteur 50 cm							
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fructicosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 1								
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 1								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fructicosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 1								
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 1								
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoïdes						
						Viburnum lantana						
						Viburnum trilobum						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 1								
					hauteur 60 cm							
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fructicosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 1								
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 1								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fructicosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 1								
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 1								
					Syringa prestoniae							
					Syringa villosa							
					Syringa vulgaris							
					Viburnum cassinoïdes							
					Viburnum lantana							
					Viburnum trilobum							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 1								
					hauteur 70 cm							
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fructicosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 1								
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 1								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fructicosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 1								
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 1								
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoïdes						
						Viburnum lantana						
						Viburnum trilobum						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 1								
					hauteur 90 cm							
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fructicosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 1								
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 1								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fructicosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 1								
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 1								
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoïdes						
						Viburnum lantana						
						Viburnum trilobum						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 1								
					hauteur 125 cm							
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fructicosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 1								
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 1								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fructicosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 1								
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 1								
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoïdes						
						Viburnum lantana						
						Viburnum trilobum						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 2								
					hauteur 30-40 cm							
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fructicosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 2								
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 2								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fructicosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 2								
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 2								
					Syringa prestoniae							
					Syringa villosa							
					Syringa vulgaris							
					Viburnum cassinoïdes							
					Viburnum lantana							
					Viburnum trilobum							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 2								
					hauteur 40-50 cm							
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fructicosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 2								
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 2								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fructicosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 2								
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 2								
					Syringa prestoniae							
					Syringa villosa							
					Syringa vulgaris							
					Viburnum cassinoïdes							
					Viburnum lantana							
					Viburnum trilobum							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 2								
					hauteur 50-60 cm							
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fructicosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 2								
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 2								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fructicosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 2								
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 2								
					Syringa prestoniae							
					Syringa villosa							
					Syringa vulgaris							
					Viburnum cassinoïdes							
					Viburnum lantana							
					Viburnum trilobum							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 2								
					SP4							
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fructicosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 2								
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 2								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fructicosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 2								
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 2								
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoïdes						
						Viburnum lantana						
						Viburnum trilobum						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 2								
					hauteur 30 cm							
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fructicosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 2								
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 2								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fructicosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 2								
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 2								
					Syringa prestoniae							
					Syringa villosa							
					Syringa vulgaris							
					Viburnum cassinoïdes							
					Viburnum lantana							
					Viburnum trilobum							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 2								
					hauteur 40 cm							
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fructicosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 2								
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 2								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fructicosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 2								
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 2								
					Syringa prestoniae							
					Syringa villosa							
					Syringa vulgaris							
					Viburnum cassinoïdes							
					Viburnum lantana							
					Viburnum trilobum							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 2								
					hauteur 50 cm							
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fructicosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 2								
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 2								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fructicosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 2								
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 2								
					Syringa prestoniae							
					Syringa villosa							
					Syringa vulgaris							
					Viburnum cassinoïdes							
					Viburnum lantana							
					Viburnum trilobum							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 2								
					hauteur 60 cm							
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fructicosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 2								
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 2								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fructicosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 2								
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 2								
					Syringa prestoniae							
					Syringa villosa							
					Syringa vulgaris							
					Viburnum cassinoïdes							
					Viburnum lantana							
					Viburnum trilobum							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 2								
					hauteur 70 cm							
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fructicosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 2								
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 2								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fructicosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 2								
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 2								
					Syringa prestoniae							
					Syringa villosa							
					Syringa vulgaris							
					Viburnum cassinoïdes							
					Viburnum lantana							
					Viburnum trilobum							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 2								
					hauteur 90 cm							
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fructicosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 2								
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 2								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fructicosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 2								
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 2								
					Syringa prestoniae							
					Syringa villosa							
					Syringa vulgaris							
					Viburnum cassinoïdes							
					Viburnum lantana							
					Viburnum trilobum							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 2								
					hauteur 125 cm							
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fructicosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 2								
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 2								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fructicosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 2								
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 2								
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoïdes						
						Viburnum lantana						
						Viburnum trilobum						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 3								
					hauteur 50-60 cm							
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fructicosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 3								
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 3								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fructicosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 3								
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 3								
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoïdes						
						Viburnum lantana						
						Viburnum trilobum						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 3								
					hauteur 60-70 cm							
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fructicosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 3								
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 3								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fructicosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 3								
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 3								
					Syringa prestoniae							
					Syringa villosa							
					Syringa vulgaris							
					Viburnum cassinoïdes							
					Viburnum lantana							
					Viburnum trilobum							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 3								
					hauteur 70-80 cm							
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fructicosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 3								
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 3								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fructicosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 3								
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 3								
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoïdes						
						Viburnum lantana						
						Viburnum trilobum						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 3								
					hauteur 80-90 cm							
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fructicosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 3								
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 3								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fructicosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 3								
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 3								
					Syringa prestoniae							
					Syringa villosa							
					Syringa vulgaris							
					Viburnum cassinoïdes							
					Viburnum lantana							
					Viburnum trilobum							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 3								
					hauteur 90-100 cm							
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fructicosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 3								
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 3								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fructicosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 3								
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 3								
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoïdes						
						Viburnum lantana						
						Viburnum trilobum						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 3								
					SP4							
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fructicosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 3								
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 3								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fructicosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 3								
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 3								
					Syringa prestoniae							
					Syringa villosa							
					Syringa vulgaris							
					Viburnum cassinoïdes							
					Viburnum lantana							
					Viburnum trilobum							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 3								
					hauteur 30 cm							
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fructicosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 3								
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 3								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fructicosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 3								
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 3								
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoïdes						
						Viburnum lantana						
						Viburnum trilobum						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 3								
					hauteur 40 cm							
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fructicosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 3								
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 3								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fructicosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 3								
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 3								
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoïdes						
						Viburnum lantana						
						Viburnum trilobum						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 3								
					hauteur 50 cm							
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fructicosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 3								
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 3								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fructicosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 3								
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 3								
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoïdes						
						Viburnum lantana						
						Viburnum trilobum						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 3								
					hauteur 60 cm							
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fructicosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 3								
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 3								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fructicosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 3								
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 3								
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoïdes						
						Viburnum lantana						
						Viburnum trilobum						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 3								
					hauteur 70 cm							
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fructicosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 3								
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 3								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fructicosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 3								
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 3								
					Syringa prestoniae							
					Syringa villosa							
					Syringa vulgaris							
					Viburnum cassinoïdes							
					Viburnum lantana							
					Viburnum trilobum							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 3								
					hauteur 90 cm							
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fructicosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 3								
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 3								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fructicosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 3								
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 3								
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoïdes						
						Viburnum lantana						
						Viburnum trilobum						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 3								
					hauteur 125 cm							
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fructicosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 3								
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 3								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fructicosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 3								
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 3								
					Syringa prestoniae							
					Syringa villosa							
					Syringa vulgaris							
					Viburnum cassinoïdes							
					Viburnum lantana							
					Viburnum trilobum							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 5								
					hauteur 80-90 cm							
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fructicosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 5								
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 5								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fructicosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 5								
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 5								
					Syringa prestoniae							
					Syringa villosa							
					Syringa vulgaris							
					Viburnum cassinoïdes							
					Viburnum lantana							
					Viburnum trilobum							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 5								
					hauteur 90-100 cm							
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fructicosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 5								
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 5								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fructicosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 5								
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 5								
					Syringa prestoniae							
					Syringa villosa							
					Syringa vulgaris							
					Viburnum cassinoïdes							
					Viburnum lantana							
					Viburnum trilobum							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 5								
					hauteur 100-125 cm							
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fructicosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 5								
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 5								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fructicosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 5								
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 5								
					Syringa prestoniae							
					Syringa villosa							
					Syringa vulgaris							
					Viburnum cassinoïdes							
					Viburnum lantana							
					Viburnum trilobum							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 5								
					SP4							
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fructicosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 5								
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 5								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fructicosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 5								
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 5								
					Syringa prestoniae							
					Syringa villosa							
					Syringa vulgaris							
					Viburnum cassinoïdes							
					Viburnum lantana							
					Viburnum trilobum							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 5								
					hauteur 30 cm							
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fructicosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 5								
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 5								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fructicosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 5								
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 5								
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoïdes						
						Viburnum lantana						
						Viburnum trilobum						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 5								
					hauteur 40 cm							
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fructicosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 5								
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 5								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fructicosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 5								
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 5								
					Syringa prestoniae							
					Syringa villosa							
					Syringa vulgaris							
					Viburnum cassinoïdes							
					Viburnum lantana							
					Viburnum trilobum							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 5								
					hauteur 50 cm							
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fructicosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 5								
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 5								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fructicosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 5								
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 5								
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoïdes						
						Viburnum lantana						
						Viburnum trilobum						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 5								
					hauteur 60 cm							
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fructicosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 5								
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 5								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fructicosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 5								
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 5								
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoïdes						
						Viburnum lantana						
						Viburnum trilobum						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 5								
					hauteur 70 cm							
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fructicosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 5								
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 5								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fructicosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 5								
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 5								
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoïdes						
						Viburnum lantana						
						Viburnum trilobum						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 5								
					hauteur 90 cm							
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fructicosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 5								
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 5								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fructicosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 5								
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 5								
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoïdes						
						Viburnum lantana						
						Viburnum trilobum						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 5								
					hauteur 125 cm							
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fructicosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 5								
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 5								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fructicosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 5								
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 5								
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoïdes						
						Viburnum lantana						
						Viburnum trilobum						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 7								
					hauteur 125-150 cm							
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fructicosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 7								
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 7								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fructicosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 7								
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 7								
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoïdes						
						Viburnum lantana						
						Viburnum trilobum						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 7								
					hauteur 150-175 cm							
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fructicosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 7								
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 7								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fructicosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 7								
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 7								
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoïdes						
						Viburnum lantana						
						Viburnum trilobum						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 7								
					SP4							
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fructicosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 7								
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 7								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fructicosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 7								
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 7								
					Syringa prestoniae							
					Syringa villosa							
					Syringa vulgaris							
					Viburnum cassinoïdes							
					Viburnum lantana							
					Viburnum trilobum							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 7								
					hauteur 30 cm							
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fructicosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 7								
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 7								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fructicosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 7								
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 7								
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoïdes						
						Viburnum lantana						
						Viburnum trilobum						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 7								
					hauteur 40 cm							
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fructicosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 7								
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 7								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fructicosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 7								
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 7								
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoïdes						
						Viburnum lantana						
						Viburnum trilobum						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 7								
					hauteur 50 cm							
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fructicosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 7								
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 7								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fructicosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 7								
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 7								
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoïdes						
						Viburnum lantana						
						Viburnum trilobum						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 7								
					hauteur 60 cm							
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fructicosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 7								
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 7								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fructicosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 7								
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 7								
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoïdes						
						Viburnum lantana						
						Viburnum trilobum						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 7								
					hauteur 70 cm							
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fructicosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 7								
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 7								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fructicosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 7								
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 7								
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoïdes						
						Viburnum lantana						
						Viburnum trilobum						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 7								
					hauteur 90 cm							
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fructicosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 7								
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 7								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fructicosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 7								
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 7								
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoïdes						
						Viburnum lantana						
						Viburnum trilobum						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 7								
					hauteur 125 cm							
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fructicosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 7								
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 7								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fructicosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 7								
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 7								
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoïdes						
						Viburnum lantana						
						Viburnum trilobum						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 10								
					hauteur 175-200 cm							
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fructicosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 10								
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 10								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fructicosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 10								
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 10								
					Syringa prestoniae							
					Syringa villosa							
					Syringa vulgaris							
					Viburnum cassinoïdes							
					Viburnum lantana							
					Viburnum trilobum							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 10								
					SP4							
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fructicosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 10								
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 10								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fructicosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 10								
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 10								
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoïdes						
						Viburnum lantana						
						Viburnum trilobum						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 10								
					hauteur 30 cm							
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fructicosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 10								
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 10								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fructicosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 10								
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 10								
					Syringa prestoniae							
					Syringa villosa							
					Syringa vulgaris							
					Viburnum cassinoïdes							
					Viburnum lantana							
					Viburnum trilobum							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 10								
					hauteur 40 cm							
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fructicosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 10								
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 10								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fructicosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 10								
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 10								
					Syringa prestoniae							
					Syringa villosa							
					Syringa vulgaris							
					Viburnum cassinoïdes							
					Viburnum lantana							
					Viburnum trilobum							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 10								
					hauteur 50 cm							
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fructicosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 10								
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 10								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fructicosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 10								
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 10								
					Syringa prestoniae							
					Syringa villosa							
					Syringa vulgaris							
					Viburnum cassinoïdes							
					Viburnum lantana							
					Viburnum trilobum							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 10								
					hauteur 60 cm							
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fructicosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 10								
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 10								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fructicosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 10								
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 10								
					Syringa prestoniae							
					Syringa villosa							
					Syringa vulgaris							
					Viburnum cassinoïdes							
					Viburnum lantana							
					Viburnum trilobum							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 10								
					hauteur 70 cm							
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fructicosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 10								
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 10								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fructicosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 10								
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 10								
					Syringa prestoniae							
					Syringa villosa							
					Syringa vulgaris							
					Viburnum cassinoïdes							
					Viburnum lantana							
					Viburnum trilobum							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 10								
					hauteur 90 cm							
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fructicosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 10								
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 10								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fructicosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 10								
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 10								
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoïdes						
						Viburnum lantana						
						Viburnum trilobum						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 10								
					hauteur 125 cm							
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fructicosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 10								
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 10								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fructicosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 10								
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 10								
					Syringa prestoniae							
					Syringa villosa							
					Syringa vulgaris							
					Viburnum cassinoïdes							
					Viburnum lantana							
					Viburnum trilobum							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 15								
					hauteur 200-225 cm							
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fructicosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 15								
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 15								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fructicosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 15								
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 15								
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoïdes						
						Viburnum lantana						
						Viburnum trilobum						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 15								
					SP4							
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fructicosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 15								
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 15								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fructicosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 15								
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 15								
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoïdes						
						Viburnum lantana						
						Viburnum trilobum						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 15								
					hauteur 30 cm							
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fructicosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 15								
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 15								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fructicosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 15								
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 15								
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoïdes						
						Viburnum lantana						
						Viburnum trilobum						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 15								
					hauteur 40 cm							
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fructicosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 15								
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 15								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fructicosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 15								
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 15								
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoïdes						
						Viburnum lantana						
						Viburnum trilobum						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 15								
					hauteur 50 cm							
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fructicosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 15								
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 15								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fructicosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 15								
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 15								
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoïdes						
						Viburnum lantana						
						Viburnum trilobum						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 15								
					hauteur 60 cm							
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fructicosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 15								
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 15								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fructicosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 15								
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 15								
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoïdes						
						Viburnum lantana						
						Viburnum trilobum						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 15								
					hauteur 70 cm							
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fructicosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 15								
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 15								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fructicosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 15								
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 15								
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoïdes						
						Viburnum lantana						
						Viburnum trilobum						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 15								
					hauteur 90 cm							
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fructicosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 15								
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 15								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fructicosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 15								
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 15								
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoïdes						
						Viburnum lantana						
						Viburnum trilobum						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 15								
					hauteur 125 cm							
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fructicosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 15								
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 15								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fructicosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 15								
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 15								
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoïdes						
						Viburnum lantana						
						Viburnum trilobum						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				jeunes plants en multicellule							**6 946**	**4,32$**
				SP1								
					Acer ginnala							
					Alaeagnus augustifolia							
					Alnus crispa							
					Alnus rugosa							
					Amelanchier canadensis							
					Amelanchier laevis							
					Amorpha fructicosa							
					Aronia melanocarpa							
					Aronia melanocarpa 'Iroquois Be							
					Cornus alba							
					Cornus alba 'elegantissima'							
					Cornus alternifolia							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				jeunes plants en multicellule								
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				jeunes plants en multicellule								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fructicosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				jeunes plants en multicellule								
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				jeunes plants en multicellule								
					Syringa prestoniae							
					Syringa villosa							
					Syringa vulgaris							
					Viburnum cassinoïdes							
					Viburnum lantana							
					Viburnum trilobum							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				jeunes plants en multicellule								
					SP2							
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fructicosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				jeunes plants en multicellule								
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				jeunes plants en multicellule								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fructicosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				jeunes plants en multicellule								
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				jeunes plants en multicellule								
					Syringa prestoniae							
					Syringa villosa							
					Syringa vulgaris							
					Viburnum cassinoïdes							
					Viburnum lantana							
					Viburnum trilobum							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				jeunes plants en multicellule								
					SP3						**506**	**15,00$**
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa					**80**	**15,00$**
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fructicosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				jeunes plants en multicellule								
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				jeunes plants en multicellule								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fructicosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				jeunes plants en multicellule								
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				jeunes plants en multicellule								
					Syringa prestoniae							
					Syringa villosa							
					Syringa vulgaris							
					Viburnum cassinoïdes							
					Viburnum lantana							
					Viburnum trilobum							
					autre essence						**426**	**15,00$**

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				jeunes plants en multicellule								
					SP3 (PFD)							
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fructicosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Be						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				jeunes plants en multicellule								
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				jeunes plants en multicellule								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fructicosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				jeunes plants en multicellule								
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				jeunes plants en multicellule								
					Syringa prestoniae							
					Syringa villosa							
					Syringa vulgaris							
					Viburnum cassinoïdes							
					Viburnum lantana							
					Viburnum trilobum							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				jeunes plants en multicellule								
					autre classe (SP_)							
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fructicosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				jeunes plants en multicellule								
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				jeunes plants en multicellule								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fructicosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				jeunes plants en multicellule								
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				jeunes plants en multicellule								
					Syringa prestoniae							
					Syringa villosa							
					Syringa vulgaris							
					Viburnum cassinoïdes							
					Viburnum lantana							
					Viburnum trilobum							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				jeunes plants en multicellule								
					SP4							
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fructicosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				jeunes plants en multicellule								
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				jeunes plants en multicellule								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fructicosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				jeunes plants en multicellule								
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				jeunes plants en multicellule								
					Syringa prestoniae							
					Syringa villosa							
					Syringa vulgaris							
					Viburnum cassinoïdes							
					Viburnum lantana							
					Viburnum trilobum							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				jeunes plants en multicellule								
					hauteur 30 cm						**100**	**15,39$**
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fructicosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Be						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				jeunes plants en multicellule								
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				jeunes plants en multicellule								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fructicosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				jeunes plants en multicellule								
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				jeunes plants en multicellule								
					Syringa prestoniae							
					Syringa villosa							
					Syringa vulgaris							
					Viburnum cassinoïdes							
					Viburnum lantana							
					Viburnum trilobum							
					autre essence						**100**	**15,39$**

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				jeunes plants en multicellule								
					hauteur 40 cm							
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fructicosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				jeunes plants en multicellule								
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				jeunes plants en multicellule								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fructicosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				jeunes plants en multicellule								
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				jeunes plants en multicellule								
					Syringa prestoniae							
					Syringa villosa							
					Syringa vulgaris							
					Viburnum cassinoïdes							
					Viburnum lantana							
					Viburnum trilobum							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				jeunes plants en multicellule								
					hauteur 50 cm							
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fructicosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				jeunes plants en multicellule								
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				jeunes plants en multicellule								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fructicosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				jeunes plants en multicellule								
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				jeunes plants en multicellule								
					Syringa prestoniae							
					Syringa villosa							
					Syringa vulgaris							
					Viburnum cassinoïdes							
					Viburnum lantana							
					Viburnum trilobum							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				jeunes plants en multicellule								
					hauteur 60 cm							
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fructicosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				jeunes plants en multicellule								
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				jeunes plants en multicellule								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fructicosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				jeunes plants en multicellule								
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				jeunes plants en multicellule								
					Syringa prestoniae							
					Syringa villosa							
					Syringa vulgaris							
					Viburnum cassinoïdes							
					Viburnum lantana							
					Viburnum trilobum							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				jeunes plants en multicellule								
					hauteur 70 cm							
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fructicosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				jeunes plants en multicellule								
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				jeunes plants en multicellule								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fructicosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				jeunes plants en multicellule								
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				jeunes plants en multicellule								
					Syringa prestoniae							
					Syringa villosa							
					Syringa vulgaris							
					Viburnum cassinoïdes							
					Viburnum lantana							
					Viburnum trilobum							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				jeunes plants en multicellule								
					hauteur 90 cm							
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fructicosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				jeunes plants en multicellule								
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				jeunes plants en multicellule								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fructicosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				jeunes plants en multicellule								
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				jeunes plants en multicellule								
					Syringa prestoniae							
					Syringa villosa							
					Syringa vulgaris							
					Viburnum cassinoïdes							
					Viburnum lantana							
					Viburnum trilobum							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				jeunes plants en multicellule								
					hauteur 125 cm							
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fructicosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				jeunes plants en multicellule								
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				jeunes plants en multicellule								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fructicosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				jeunes plants en multicellule								
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				jeunes plants en multicellule								
					Syringa prestoniae							
					Syringa villosa							
					Syringa vulgaris							
					Viburnum cassinoïdes							
					Viburnum lantana							
					Viburnum trilobum							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				plançon								
					autre spécification							
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fructicosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				plançon								
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				plançon								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fructicosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				plançon								
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				plançon								
					Syringa prestoniae							
					Syringa villosa							
					Syringa vulgaris							
					Viburnum cassinoïdes							
					Viburnum lantana							
					Viburnum trilobum							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				plançon								
					aucune spécification							
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fructicosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				plançon								
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				plançon								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fructicosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				plançon								
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				plançon								
					Syringa prestoniae							
					Syringa villosa							
					Syringa vulgaris							
					Viburnum cassinoïdes							
					Viburnum lantana							
					Viburnum trilobum							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				plançon								
					SP4							
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fructicosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				plançon								
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				plançon								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fructicosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				plançon								
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				plançon								
					Syringa prestoniae							
					Syringa villosa							
					Syringa vulgaris							
					Viburnum cassinoïdes							
					Viburnum lantana							
					Viburnum trilobum							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				plançon								
					hauteur 30 cm							
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fructicosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				plançon								
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				plançon								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fructicosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				plançon								
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				plançon								
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoïdes						
						Viburnum lantana						
						Viburnum trilobum						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				plançon								
					hauteur 40 cm							
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fructicosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				plançon								
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				plançon								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fructicosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				plançon								
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				plançon								
					Syringa prestoniae							
					Syringa villosa							
					Syringa vulgaris							
					Viburnum cassinoïdes							
					Viburnum lantana							
					Viburnum trilobum							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				plançon								
					hauteur 50 cm							
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fructicosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				plançon								
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				plançon								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fructicosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				plançon								
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				plançon								
					Syringa prestoniae							
					Syringa villosa							
					Syringa vulgaris							
					Viburnum cassinoïdes							
					Viburnum lantana							
					Viburnum trilobum							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				plançon								
					hauteur 60 cm							
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fructicosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				plançon								
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				plançon								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fructicosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				plançon								
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				plançon								
					Syringa prestoniae							
					Syringa villosa							
					Syringa vulgaris							
					Viburnum cassinoïdes							
					Viburnum lantana							
					Viburnum trilobum							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				plançon								
					hauteur 70 cm							
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fructicosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				plançon								
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				plançon								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fructicosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				plançon								
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				plançon								
					Syringa prestoniae							
					Syringa villosa							
					Syringa vulgaris							
					Viburnum cassinoïdes							
					Viburnum lantana							
					Viburnum trilobum							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				plançon								
					hauteur 90 cm							
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fructicosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				plançon								
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				plançon								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fructicosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				plançon								
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				plançon								
					Syringa prestoniae							
					Syringa villosa							
					Syringa vulgaris							
					Viburnum cassinoïdes							
					Viburnum lantana							
					Viburnum trilobum							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				plançon								
					hauteur 125 cm							
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fructicosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				plançon								
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				plançon								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fructicosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				plançon								
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				plançon								
					Syringa prestoniae							
					Syringa villosa							
					Syringa vulgaris							
					Viburnum cassinoïdes							
					Viburnum lantana							
					Viburnum trilobum							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				autre type de plantation								
					autre hauteur (cm)							
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fructicosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				autre type de plantation								
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				autre type de plantation								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fructicosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				autre type de plantation								
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				autre type de plantation								
					Syringa prestoniae							
					Syringa villosa							
					Syringa vulgaris							
					Viburnum cassinoïdes							
					Viburnum lantana							
					Viburnum trilobum							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				autre type de plantation								
					autre spécification							
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fructicosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				autre type de plantation								
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				autre type de plantation								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fructicosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				autre type de plantation								
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				autre type de plantation								
					Syringa prestoniae							
					Syringa villosa							
					Syringa vulgaris							
					Viburnum cassinoïdes							
					Viburnum lantana							
					Viburnum trilobum							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				autre type de plantation								
					aucune spécification							
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fructicosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				autre type de plantation								
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				autre type de plantation								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fructicosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				autre type de plantation								
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				autre type de plantation								
					Syringa prestoniae							
					Syringa villosa							
					Syringa vulgaris							
					Viburnum cassinoïdes							
					Viburnum lantana							
					Viburnum trilobum							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				autre type de plantation								
					SP4							
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fructicosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				autre type de plantation								
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				autre type de plantation								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fructicosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				autre type de plantation								
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				autre type de plantation								
					Syringa prestoniae							
					Syringa villosa							
					Syringa vulgaris							
					Viburnum cassinoïdes							
					Viburnum lantana							
					Viburnum trilobum							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				autre type de plantation								
					hauteur 30 cm							
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fructicosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Be						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				autre type de plantation								
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				autre type de plantation								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fructicosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				autre type de plantation								
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				autre type de plantation								
					Syringa prestoniae							
					Syringa villosa							
					Syringa vulgaris							
					Viburnum cassinoïdes							
					Viburnum lantana							
					Viburnum trilobum							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				autre type de plantation								
					hauteur 40 cm							
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fructicosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				autre type de plantation								
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				autre type de plantation								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fructicosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				autre type de plantation								
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				autre type de plantation								
					Syringa prestoniae							
					Syringa villosa							
					Syringa vulgaris							
					Viburnum cassinoïdes							
					Viburnum lantana							
					Viburnum trilobum							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				autre type de plantation								
					hauteur 50 cm							
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fructicosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				autre type de plantation								
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				autre type de plantation								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fructicosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				autre type de plantation								
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				autre type de plantation								
					Syringa prestoniae							
					Syringa villosa							
					Syringa vulgaris							
					Viburnum cassinoïdes							
					Viburnum lantana							
					Viburnum trilobum							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				autre type de plantation								
					hauteur 60 cm							
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fructicosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				autre type de plantation								
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				autre type de plantation								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fructicosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				autre type de plantation								
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				autre type de plantation								
					Syringa prestoniae							
					Syringa villosa							
					Syringa vulgaris							
					Viburnum cassinoïdes							
					Viburnum lantana							
					Viburnum trilobum							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				autre type de plantation								
					hauteur 70 cm							
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fructicosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				autre type de plantation								
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				autre type de plantation								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fructicosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				autre type de plantation								
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				autre type de plantation								
					Syringa prestoniae							
					Syringa villosa							
					Syringa vulgaris							
					Viburnum cassinoïdes							
					Viburnum lantana							
					Viburnum trilobum							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				autre type de plantation								
					hauteur 90 cm							
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fructicosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				autre type de plantation								
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				autre type de plantation								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fructicosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				autre type de plantation								
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				autre type de plantation								
					Syringa prestoniae							
					Syringa villosa							
					Syringa vulgaris							
					Viburnum cassinoïdes							
					Viburnum lantana							
					Viburnum trilobum							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				autre type de plantation								
					hauteur 125 cm							
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fructicosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				autre type de plantation								
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				autre type de plantation								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fructicosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				autre type de plantation								
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				autre type de plantation								
					Syringa prestoniae							
					Syringa villosa							
					Syringa vulgaris							
					Viburnum cassinoïdes							
					Viburnum lantana							
					Viburnum trilobum							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				en contenant							**2 825**	**34,25$**
											3	388,00$
				SP4								
					Acer ginnala							
					Alaeagnus augustifolia							
					Alnus crispa							
					Alnus rugosa							
					Amelanchier canadensis							
					Amelanchier laevis							
					Amorpha fructicosa							
					Aronia melanocarpa							
					Aronia melanocarpa 'Iroquois Be							
					Cornus alba							
					Cornus alba 'elegantissima'							
					Cornus alternifolia							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				en contenant								
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				en contenant								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fructicosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				en contenant								
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				en contenant								
					Syringa prestoniae							
					Syringa villosa							
					Syringa vulgaris							
					Viburnum cassinoïdes							
					Viburnum lantana							
					Viburnum trilobum							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				en contenant								
					hauteur 30 cm							
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fructicosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				en contenant								
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				en contenant								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fructicosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				en contenant								
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				en contenant								
					Syringa prestoniae							
					Syringa villosa							
					Syringa vulgaris							
					Viburnum cassinoïdes							
					Viburnum lantana							
					Viburnum trilobum							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				en contenant								
					hauteur 40 cm							
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fructicosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				en contenant								
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				en contenant								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fructicosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				en contenant								
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				en contenant								
					Syringa prestoniae							
					Syringa villosa							
					Syringa vulgaris							
					Viburnum cassinoïdes							
					Viburnum lantana							
					Viburnum trilobum							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				en contenant								
					hauteur 50 cm						**1 292**	**35,00$**
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fructicosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				en contenant								
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera					**304**	**35,00$**
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				en contenant								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fructicosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				en contenant								
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				en contenant								
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoïdes						
						Viburnum lantana						
						Viburnum trilobum						
						autre essence					**988**	**35,00$**

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				en contenant								
					hauteur 60 cm						**1 430**	**35,00$**
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fructicosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				en contenant								
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides					**348**	**35,00$**
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				en contenant								
					Physocarpus opulifolius							
					Physocarpus opulifo. Dart's gold						**252**	**35,00$**
					Physocarpus opulifolius 'Diabolo'							
					Physocarpus opulifolius 'Nanus'							
					Potentilla fructicosa							
					Rhus aromatica						**450**	**35,00$**
					Rhus glabra							
					Rhus typhina							
					Ribes aureum							
					Ribes odoratum							
					Salix							
					Salix discolor							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				en contenant								
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				en contenant								
					Syringa prestoniae							
					Syringa villosa							
					Syringa vulgaris							
					Viburnum cassinoïdes							
					Viburnum lantana							
					Viburnum trilobum							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				en contenant								
					hauteur 70 cm							
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fructicosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				en contenant								
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				en contenant								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fructicosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				en contenant								
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				en contenant								
					Syringa prestoniae							
					Syringa villosa							
					Syringa vulgaris							
					Viburnum cassinoïdes							
					Viburnum lantana							
					Viburnum trilobum							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				en contenant								
					hauteur 90 cm							
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fructicosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				en contenant								
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				en contenant								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fructicosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				en contenant								
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				en contenant								
					Syringa prestoniae							
					Syringa villosa							
					Syringa vulgaris							
					Viburnum cassinoïdes							
					Viburnum lantana							
					Viburnum trilobum							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				en contenant								
					hauteur 125 cm						**2**	**0,00$**
											2	540,00$
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fructicosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Bea						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alternifolia						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				en contenant								
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Diervilla lonicera						
						Euonymus alata						
						Hippophae rhamnoides						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				en contenant								
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Potentilla fructicosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				en contenant								
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Shepherdia argentea						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				en contenant								
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris					**2**	**0,00$**
											2	540,00$
						Viburnum cassinoïdes						
						Viburnum lantana						
						Viburnum trilobum						
						autre essence						
19.4.10.1	672025	Unité	Conifère (hauteur 50 à 60 cm en contenant), essence				**568**	**25,72$**			**84**	**40,00$**
							397	27,96$	25	64,63$	170	25,00$
19.4.10.1	672050	Unité	Conifère (hauteur 60 à 70 cm en contenant), essence								**116**	**24,31$**
							64	17,34$			72	99,38$
19.4.10.1	672060	Unité	Conifère (hauteur 70 à 80 cm en contenant), essence				**543**	**75,00$**				
							1 058	49,73$	2 065	44,68$	779	42,65$
19.4.10.1	672075	Unité	Conifère (hauteur 80 à 90 cm en contenant), essence				**1 588**	**110,26$**	**150**	**50,00$**		
							302	23,87$	1 474	38,30$		
19.4.10.1	672090	Unité	Conifère (hauteur 90 à 100 cm en contenant), essence				**210**	**96,19$**				
							10	47,01$	618	68,75$	186	78,00$

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672100	Unité	Plantation de rosier									
				à racines nues								
					autre spécification							
						Rosa blanca						
						Rosa 'John Cabot'						
						Rosa rugosa						
						autre essence						
					aucune spécification							
						Rosa blanca						
						Rosa 'John Cabot'						
						Rosa rugosa						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672100	Unité	Plantation de rosier									
				à racines nues								
					autre hauteur (cm)							
						Rosa blanca						
						Rosa 'John Cabot'						
						Rosa rugosa						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672100	Unité	Plantation de rosier									
				contenant classe 1								
					catégorie 1 1/2							
						Rosa blanca						
						Rosa 'John Cabot'						
						Rosa rugosa						
						autre essence						
					catégorie 2							
						Rosa blanca						
						Rosa 'John Cabot'						
						Rosa rugosa						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672100	Unité	Plantation de rosier									
				contenant classe 1								
					autre spécification							
						Rosa blanca						
						Rosa 'John Cabot'						
						Rosa rugosa						
						autre essence						
					aucune spécification							
						Rosa blanca						
						Rosa 'John Cabot'						
						Rosa rugosa						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672100	Unité	Plantation de rosier									
				contenant classe 1								
					autre hauteur (cm)							
						Rosa blanca						
						Rosa 'John Cabot'						
						Rosa rugosa						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672100	Unité	Plantation de rosier									
				contenant classe 2								
					catégorie 1							
						Rosa blanca						
						Rosa 'John Cabot'						
						Rosa rugosa						
						autre essence						
					autre spécification							
						Rosa blanca						
						Rosa 'John Cabot'						
						Rosa rugosa						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672100	Unité	Plantation de rosier									
				contenant classe 2								
					aucune spécification							
						Rosa blanca						
						Rosa 'John Cabot'						
						Rosa rugosa						
						autre essence						
					autre hauteur (cm)							
						Rosa blanca						
						Rosa 'John Cabot'						
						Rosa rugosa						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672100	Unité	Plantation de rosier									
				contenant classe 3								
					autre spécification							
						Rosa blanca						
						Rosa 'John Cabot'						
						Rosa rugosa						
						autre essence						
					aucune spécification							
						Rosa blanca						
						Rosa 'John Cabot'						
						Rosa rugosa						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672100	Unité	Plantation de rosier									
				contenant classe 3								
					autre hauteur (cm)							
						Rosa blanca						
						Rosa 'John Cabot'						
						Rosa rugosa						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672100	Unité	Plantation de rosier									
				contenant classe 5								
					autre spécification							
						Rosa blanca						
						Rosa 'John Cabot'						
						Rosa rugosa						
						autre essence						
					aucune spécification							
						Rosa blanca						
						Rosa 'John Cabot'						
						Rosa rugosa						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672100	Unité	Plantation de rosier									
				contenant classe 5								
					autre hauteur (cm)							
						Rosa blanca						
						Rosa 'John Cabot'						
						Rosa rugosa						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672100	Unité	Plantation de rosier									
				jeunes plants en multicellule								
				SP1								
					Rosa blanca							
					Rosa 'John Cabot'							
					Rosa rugosa							
					autre essence							
				SP2								
					Rosa blanca							
					Rosa 'John Cabot'							
					Rosa rugosa							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672100	Unité	Plantation de rosier									
				jeunes plants en multicellule								
					SP3 (PFD)							
						Rosa blanca						
						Rosa 'John Cabot'						
						Rosa rugosa						
						autre essence						
					autre hauteur (cm)							
						Rosa blanca						
						Rosa 'John Cabot'						
						Rosa rugosa						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672100	Unité	Plantation de rosier									
				autre type de plantation								
					autre hauteur (cm)							
						Rosa blanca						
						Rosa 'John Cabot'						
						Rosa rugosa						
						autre essence						
				en contenant								
					autre hauteur (cm)							
						Rosa blanca						
						Rosa 'John Cabot'						
						Rosa rugosa						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672105	Unité	Plantation de plante grimpante									
				contenant classe 1								
					Clematis virginiana							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
						autre essence						
						Parthenocissus quinquefolia 'Enge						
					Lonicera hirsuta							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
						autre essence						
						Parthenocissus quinquefolia 'Enge						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672105	Unité	Plantation de plante grimpante									
				contenant classe 1								
					Parthenocissus quinquefolia							
						'Engelmannii'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
						autre essence						
						Parthenocissus quinquefolia 'Enge						
					Vitis riparia							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
						autre essence						
						Parthenocissus quinquefolia 'Enge						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672105	Unité	Plantation de plante grimpante									
				contenant classe 1								
					autre essence							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
						autre essence						
						Parthenocissus quinquefolia 'Enge						
					classe 1							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
						autre essence						
						Parthenocissus quinquefolia 'Enge						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672105	Unité	Plantation de plante grimpante									
				contenant classe 1								
					classe 2							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
						autre essence						
						Parthenocissus quinquefolia 'Enge						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672105	Unité	Plantation de plante grimpante									
				contenant classe 2								
					Clematis virginiana							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
						autre essence						
						Parthenocissus quinquefolia 'Enge						
					Lonicera hirsuta							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
						autre essence						
						Parthenocissus quinquefolia 'Enge						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672105	Unité	Plantation de plante grimpante									
				contenant classe 2								
					Parthenocissus quinquefolia							
						'Engelmannii'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
						autre essence						
						Parthenocissus quinquefolia 'Enge						
					Vitis riparia							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
						autre essence						
						Parthenocissus quinquefolia 'Enge						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672105	Unité	Plantation de plante grimpante									
				contenant classe 2								
					autre essence							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
						autre essence						
						Parthenocissus quinquefolia 'Enge						
					classe 1							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
						autre essence						
						Parthenocissus quinquefolia 'Enge						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672105	Unité	Plantation de plante grimpante									
				contenant classe 2								
					classe 2							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
						autre essence						
						Parthenocissus quinquefolia 'Enge						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672105	Unité	Plantation de plante grimpante									
				autre type de plantation								
					Clematis virginiana							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
						autre essence						
						Parthenocissus quinquefolia 'Enge						
					Lonicera hirsuta							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
						autre essence						
						Parthenocissus quinquefolia 'Enge						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672105	Unité	Plantation de plante grimpante									
				autre type de plantation								
					Parthenocissus quinquefolia							
						'Engelmannii'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
						autre essence						
						Parthenocissus quinquefolia 'Enge						
					Vitis riparia							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
						autre essence						
						Parthenocissus quinquefolia 'Enge						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672105	Unité	Plantation de plante grimpante									
				autre type de plantation								
					autre essence							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
						autre essence						
						Parthenocissus quinquefolia 'Enge						
					classe 1							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
						autre essence						
						Parthenocissus quinquefolia 'Enge						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672105	Unité	Plantation de plante grimpante									
				autre type de plantation								
					classe 2							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
						autre essence						
						Parthenocissus quinquefolia 'Enge						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672105	Unité	Plantation de plante grimpante									
				en contenant								
					Clematis virginiana							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
						autre essence						
						Parthenocissus quinquefolia 'Enge						
					Lonicera hirsuta							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
						autre essence						
						Parthenocissus quinquefolia 'Enge						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672105	Unité	Plantation de plante grimpante									
				en contenant								
					Parthenocissus quinquefolia							
						'Engelmannii'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
						autre essence						
						Parthenocissus quinquefolia 'Enge						
					Vitis riparia							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
						autre essence						
						Parthenocissus quinquefolia 'Enge						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672105	Unité	Plantation de plante grimpante									
				en contenant								
					autre essence							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
						autre essence						
						Parthenocissus quinquefolia 'Enge						
					classe 1							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
						autre essence						
						Parthenocissus quinquefolia 'Enge						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672105	Unité	Plantation de plante grimpante									
				en contenant								
					classe 2							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
						autre essence						
						Parthenocissus quinquefolia 'Enge						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace						**22**	**0,00$**		
				contenant classe 1								
					Achilea millefolium							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Aconitum							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Aconitum x							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Alopecurus							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant classe 1								
					Alopecurus pratensis							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Andropogon gerardi							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Andropogon scoparius							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Anemone							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant classe 1								
					Anemone canadensis							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Anemone x							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Asarum							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Aster							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant classe 1								
					Aster novae-angliae							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Aster sp							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Astilbe							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Astilbe chinensis							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant classe 1								
					Astilbe japonica							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Astilbe x arendsii							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Astrantia							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Bromus							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant classe 1								
					Bromus inermis							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Calamagrostis							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Calamagrostis brachytricha							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Calamagrostis canadensis							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant classe 1								
					Calamagrostis x acutiflora							
						'Karl Forester'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Carex stipata							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Chrysanthemum							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant classe 1								
					Chrysanthemum maximum							
						'Little Princess'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Cimicifuga							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Cimicifuga racemosa							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Dicentra							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant classe 1								
					Dicentra formosa							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Dicentra spectabilis							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Dicentra x							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Dryopteris							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant classe 1								
					Dryopteris intermedia							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Dryopteris marginalis							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Echinacea							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant classe 1								
					Echinacea purpurea							
						'Magnus'						
						'Rubin's Glow'						
						'White Swan'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Epilobium							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Epilobium angustifolium							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant classe 1								
					Epilobium latifolium							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Epimedium							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Galium boreale							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Glyceria canadensis							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant classe 1								
					Helianthus decapetalus							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Helianthus giganteus							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Helianthus helianthoîdes							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Helictotrichon sempervirens							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant classe 1								
					Hemerocallis fulva							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Hemerocallis x							
						'Hyperion'						
						'Red cup'						
						'Stella de Oro'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Holcus lanatus							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant classe 1								
					Hosta							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Hosta fortunei							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Hosta sieboldiana							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Hosta x							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant classe 1								
					Inula helenium							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Iris							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Iris setosa							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Iris versicolor							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant classe 1								
					Lathyrus japonicus							
						'Maritimus'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Lencanthemum x superbum							
						'Becki'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Leymus arenarius							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant classe 1								
					Leymus racemosus							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Ligularia dentata							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Lilium							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Luzula							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant classe 1								
					Macleaya							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Macleaya cordata							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Macleaya microcarpa							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Matteucia struthiopteris							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant classe 1								
					Miscanthus							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Miscanthus floridulus							
						'Giganteus'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Miscanthus sacchariflorus							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant classe 1								
					Miscanthus sinensis							
						'Arabesque'						
						'Autumn light'						
						'Gracillimus'						
						'Siberfeder'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Molinia							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Osmunda							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant classe 1								
					Osmunda cinnamomea							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Osmunda regalis							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Paeonia							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Paeonia lactiflora							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant classe 1								
					Paeonia officinalis							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Panicum virgatum							
						'Warrior'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Phalaris arundinacea							
						'Picta'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant classe 1								
					Phlox paniculata							
						'Grenadine Flame'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Phyllostachys							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Polygonatum							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Polystichum							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant classe 1								
					Pteridium							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Pulmonaria longifolia							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Rudbeckia							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Rudbeckia fulgida							
						'Goldstrum'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant classe 1								
					Rudbeckia laciniata							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Rudbeckia nitida							
						'Herbstsonne'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Sedum							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant classe 1								
					Sedum spectabilis							
						'Brilliant'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Solidago sp							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Spartina pectinata							
						'Aureo Marginata'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant classe 1								
					Trollius							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					autre essence							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP2								
					Achilea millefolium							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Aconitum							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Aconitum x							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Alopecurus							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP2								
					Alopecurus pratensis							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Andropogon gerardi							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Andropogon scoparius							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Anemone							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP2								
					Anemone canadensis							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Anemone x							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Asarum							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Aster							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP2								
					Aster novae-angliae							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Aster sp							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Astilbe							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Astilbe chinensis							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP2								
					Astilbe japonica							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Astilbe x arendsii							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Astrantia							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Bromus							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP2								
					Bromus inermis							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Calamagrostis							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Calamagrostis brachytricha							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Calamagrostis canadensis							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP2								
					Calamagrostis x acutiflora							
						'Karl Forester'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Carex stipata							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Chrysanthemum							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP2								
					Chrysanthemum maximum							
						'Little Princess'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Cimicifuga							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Cimicifuga racemosa							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Dicentra							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP2								
					Dicentra formosa							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Dicentra spectabilis							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Dicentra x							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Dryopteris							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP2								
					Dryopteris intermedia							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Dryopteris marginalis							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Echinacea							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP2								
					Echinacea purpurea							
						'Magnus'						
						'Rubin's Glow'						
						'White Swan'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Epilobium							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Epilobium angustifolium							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP2								
					Epilobium latifolium							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Epimedium							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Galium boreale							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Glyceria canadensis							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP2								
					Helianthus decapetalus							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Helianthus giganteus							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Helianthus helianthoîdes							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Helictotrichon sempervirens							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP2								
					Hemerocallis fulva							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Hemerocallis x							
						'Hyperion'						
						'Red cup'						
						'Stella de Oro'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Holcus lanatus							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP2								
					Hosta							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Hosta fortunei							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Hosta sieboldiana							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Hosta x							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP2								
					Inula helenium							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Iris							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Iris setosa							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Iris versicolor							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP2								
					Lathyrus japonicus							
						'Maritimus'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Lencanthemum x superbum							
						'Becki'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Leymus arenarius							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP2								
					Leymus racemosus							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Ligularia dentata							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Lilium							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Luzula							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP2								
					Macleaya							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Macleaya cordata							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Macleaya microcarpa							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Matteucia struthiopteris							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP2								
					Miscanthus							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Miscanthus floridulus							
						'Giganteus'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Miscanthus sacchariflorus							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP2								
					Miscanthus sinensis							
						'Arabesque'						
						'Autumn light'						
						'Gracillimus'						
						'Siberfeder'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Molinia							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Osmunda							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP2								
					Osmunda cinnamomea							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Osmunda regalis							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Paeonia							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Paeonia lactiflora							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP2								
					Paeonia officinalis							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Panicum virgatum							
						'Warrior'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Phalaris arundinacea							
						'Picta'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP2								
					Phlox paniculata							
						'Grenadine Flame'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Phyllostachys							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Polygonatum							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Polystichum							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP2								
					Pteridium							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Pulmonaria longifolia							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Rudbeckia							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Rudbeckia fulgida							
						'Goldstrum'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP2								
					Rudbeckia laciniata							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Rudbeckia nitida							
						'Herbstsonne'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Sedum							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP2								
					Sedum spectabilis							
						'Brilliant'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Solidago sp							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Spartina pectinata							
						'Aureo Marginata'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP2								
					Trollius							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					autre essence							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP3								
					Achilea millefolium							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Aconitum							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Aconitum x							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Alopecurus							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP3								
					Alopecurus pratensis							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Andropogon gerardi							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Andropogon scoparius							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Anemone							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP3								
					Anemone canadensis							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Anemone x							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Asarum							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Aster							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP3								
					Aster novae-angliae							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Aster sp							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Astilbe							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Astilbe chinensis							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP3								
					Astilbe japonica							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Astilbe x arendsii							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Astrantia							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Bromus							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP3								
					Bromus inermis							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Calamagrostis							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Calamagrostis brachytricha							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Calamagrostis canadensis							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP3								
					Calamagrostis x acutiflora							
						'Karl Forester'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Carex stipata							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Chrysanthemum							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP3								
					Chrysanthemum maximum							
						'Little Princess'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Cimicifuga							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Cimicifuga racemosa							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Dicentra							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP3								
					Dicentra formosa							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Dicentra spectabilis							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Dicentra x							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Dryopteris							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP3								
					Dryopteris intermedia							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Dryopteris marginalis							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Echinacea							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP3								
					Echinacea purpurea							
						'Magnus'						
						'Rubin's Glow'						
						'White Swan'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Epilobium							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Epilobium angustifolium							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP3								
					Epilobium latifolium							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Epimedium							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Galium boreale							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Glyceria canadensis							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP3								
					Helianthus decapetalus							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Helianthus giganteus							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Helianthus helianthoîdes							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Helictotrichon sempervirens							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP3								
					Hemerocallis fulva							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Hemerocallis x							
						'Hyperion'						
						'Red cup'						
						'Stella de Oro'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Holcus lanatus							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP3								
					Hosta							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Hosta fortunei							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Hosta sieboldiana							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Hosta x							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP3								
					Inula helenium							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Iris							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Iris setosa							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Iris versicolor							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP3								
					Lathyrus japonicus							
						'Maritimus'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Lencanthemum x superbum							
						'Becki'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Leymus arenarius							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP3								
					Leymus racemosus							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Ligularia dentata							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Lilium							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Luzula							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP3								
					Macleaya							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Macleaya cordata							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Macleaya microcarpa							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Matteucia struthiopteris							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP3								
					Miscanthus							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Miscanthus floridulus							
						'Giganteus'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Miscanthus sacchariflorus							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP3								
					Miscanthus sinensis							
						'Arabesque'						
						'Autumn light'						
						'Gracillimus'						
						'Siberfeder'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Molinia							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Osmunda							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP3								
					Osmunda cinnamomea							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Osmunda regalis							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Paeonia							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Paeonia lactiflora							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP3								
					Paeonia officinalis							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Panicum virgatum							
						'Warrior'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Phalaris arundinacea							
						'Picta'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP3								
					Phlox paniculata							
						'Grenadine Flame'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Phyllostachys							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Polygonatum							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Polystichum							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP3								
					Pteridium							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Pulmonaria longifolia							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Rudbeckia							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Rudbeckia fulgida							
						'Goldstrum'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP3								
					Rudbeckia laciniata							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Rudbeckia nitida							
						'Herbstsonne'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Sedum							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP3								
					Sedum spectabilis							
						'Brilliant'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Solidago sp							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Spartina pectinata							
						'Aureo Marginata'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP3								
					Trollius							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					autre essence							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP4					**22**	**0,00$**		
					Achilea millefolium							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Aconitum							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Aconitum x							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Alopecurus							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP4								
					Alopecurus pratensis							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Andropogon gerardi							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Andropogon scoparius							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Anemone							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP4								
					Anemone canadensis							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Anemone x							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Asarum							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Aster							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP4								
					Aster novae-angliae							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Aster sp							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Astilbe							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Astilbe chinensis							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP4								
					Astilbe japonica							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Astilbe x arendsii							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Astrantia							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Bromus							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP4								
					Bromus inermis							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Calamagrostis							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Calamagrostis brachytricha							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Calamagrostis canadensis							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP4								
					Calamagrostis x acutiflora							
						'Karl Forester'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Carex stipata							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Chrysanthemum							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP4								
					Chrysanthemum maximum							
						'Little Princess'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Cimicifuga							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Cimicifuga racemosa							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Dicentra							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP4								
					Dicentra formosa							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Dicentra spectabilis							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Dicentra x							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Dryopteris							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP4								
					Dryopteris intermedia							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Dryopteris marginalis							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Echinacea							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP4								
					Echinacea purpurea							
						'Magnus'						
						'Rubin's Glow'						
						'White Swan'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Epilobium							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Epilobium angustifolium							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP4								
					Epilobium latifolium							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Epimedium							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Galium boreale							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Glyceria canadensis							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP4								
					Helianthus decapetalus							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Helianthus giganteus							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Helianthus helianthoîdes							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Helictotrichon sempervirens							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP4								
					Hemerocallis fulva							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Hemerocallis x							
						'Hyperion'						
						'Red cup'						
						'Stella de Oro'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Holcus lanatus							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP4								
					Hosta							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Hosta fortunei							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Hosta sieboldiana							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Hosta x							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP4								
					Inula helenium							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Iris							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Iris setosa							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Iris versicolor							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP4								
					Lathyrus japonicus							
						'Maritimus'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Lencanthemum x superbum							
						'Becki'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Leymus arenarius							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP4								
					Leymus racemosus							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Ligularia dentata				**22**	**0,00$**		
						autre cultivar						
						aucune spécification			**22**	**0,00$**		
					Lilium							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Luzula							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP4								
					Macleaya							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Macleaya cordata							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Macleaya microcarpa							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Matteucia struthiopteris							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP4								
					Miscanthus							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Miscanthus floridulus							
						'Giganteus'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Miscanthus sacchariflorus							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP4								
					Miscanthus sinensis							
						'Arabesque'						
						'Autumn light'						
						'Gracillimus'						
						'Siberfeder'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Molinia							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Osmunda							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP4								
					Osmunda cinnamomea							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Osmunda regalis							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Paeonia							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Paeonia lactiflora							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP4								
					Paeonia officinalis							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Panicum virgatum							
						'Warrior'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Phalaris arundinacea							
						'Picta'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP4								
					Phlox paniculata							
						'Grenadine Flame'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Phyllostachys							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Polygonatum							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Polystichum							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP4								
					Pteridium							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Pulmonaria longifolia							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Rudbeckia							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Rudbeckia fulgida							
						'Goldstrum'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP4								
					Rudbeckia laciniata							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Rudbeckia nitida							
						'Herbstsonne'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Sedum							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP4								
					Sedum spectabilis							
						'Brilliant'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Solidago sp							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Spartina pectinata							
						'Aureo Marginata'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP4								
					Trollius							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					autre essence							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP5								
					Achilea millefolium							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Aconitum							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Aconitum x							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Alopecurus							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP5								
					Alopecurus pratensis							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Andropogon gerardi							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Andropogon scoparius							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Anemone							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP5								
					Anemone canadensis							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Anemone x							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Asarum							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Aster							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP5								
					Aster novae-angliae							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Aster sp							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Astilbe							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Astilbe chinensis							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP5								
					Astilbe japonica							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Astilbe x arendsii							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Astrantia							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Bromus							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP5								
					Bromus inermis							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Calamagrostis							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Calamagrostis brachytricha							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Calamagrostis canadensis							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP5								
					Calamagrostis x acutiflora							
						'Karl Forester'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Carex stipata							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Chrysanthemum							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP5								
					Chrysanthemum maximum							
						'Little Princess'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Cimicifuga							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Cimicifuga racemosa							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Dicentra							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP5								
					Dicentra formosa							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Dicentra spectabilis							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Dicentra x							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Dryopteris							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP5								
					Dryopteris intermedia							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Dryopteris marginalis							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Echinacea							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP5								
					Echinacea purpurea							
						'Magnus'						
						'Rubin's Glow'						
						'White Swan'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Epilobium							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Epilobium angustifolium							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP5								
					Epilobium latifolium							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Epimedium							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Galium boreale							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Glyceria canadensis							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP5								
					Helianthus decapetalus							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Helianthus giganteus							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Helianthus helianthoîdes							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Helictotrichon sempervirens							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP5								
					Hemerocallis fulva							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Hemerocallis x							
						'Hyperion'						
						'Red cup'						
						'Stella de Oro'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Holcus lanatus							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP5								
					Hosta							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Hosta fortunei							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Hosta sieboldiana							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Hosta x							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP5								
					Inula helenium							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Iris							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Iris setosa							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Iris versicolor							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP5								
					Lathyrus japonicus							
						'Maritimus'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Lencanthemum x superbum							
						'Becki'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Leymus arenarius							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP5								
					Leymus racemosus							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Ligularia dentata							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Lilium							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Luzula							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP5								
					Macleaya							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Macleaya cordata							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Macleaya microcarpa							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Matteucia struthiopteris							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP5								
					Miscanthus							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Miscanthus floridulus							
						'Giganteus'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Miscanthus sacchariflorus							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP5								
					Miscanthus sinensis							
						'Arabesque'						
						'Autumn light'						
						'Gracillimus'						
						'Siberfeder'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Molinia							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Osmunda							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP5								
					Osmunda cinnamomea							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Osmunda regalis							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Paeonia							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Paeonia lactiflora							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP5								
					Paeonia officinalis							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Panicum virgatum							
						'Warrior'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Phalaris arundinacea							
						'Picta'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP5								
					Phlox paniculata							
						'Grenadine Flame'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Phyllostachys							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Polygonatum							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Polystichum							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP5								
					Pteridium							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Pulmonaria longifolia							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Rudbeckia							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Rudbeckia fulgida							
						'Goldstrum'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP5								
					Rudbeckia laciniata							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Rudbeckia nitida							
						'Herbstsonne'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Sedum							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP5								
					Sedum spectabilis							
						'Brilliant'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Solidago sp							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Spartina pectinata							
						'Aureo Marginata'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP5								
					Trollius							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					autre essence							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				autre type de plantation								
					Achilea millefolium							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Aconitum							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Aconitum x							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Alopecurus							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				autre type de plantation								
					Alopecurus pratensis							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Andropogon gerardi							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Andropogon scoparius							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Anemone							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				autre type de plantation								
					Anemone canadensis							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Anemone x							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Asarum							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Aster							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				autre type de plantation								
					Aster novae-angliae							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Aster sp							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Astilbe							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Astilbe chinensis							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				autre type de plantation								
					Astilbe japonica							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Astilbe x arendsii							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Astrantia							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Bromus							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				autre type de plantation								
					Bromus inermis							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Calamagrostis							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Calamagrostis brachytricha							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Calamagrostis canadensis							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				autre type de plantation								
					Calamagrostis x acutiflora							
						'Karl Forester'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Carex stipata							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Chrysanthemum							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				autre type de plantation								
					Chrysanthemum maximum							
						'Little Princess'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Cimicifuga							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Cimicifuga racemosa							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Dicentra							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				autre type de plantation								
					Dicentra formosa							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Dicentra spectabilis							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Dicentra x							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Dryopteris							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				autre type de plantation								
					Dryopteris intermedia							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Dryopteris marginalis							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Echinacea							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				autre type de plantation								
					Echinacea purpurea							
						'Magnus'						
						'Rubin's Glow'						
						'White Swan'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Epilobium							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Epilobium angustifolium							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				autre type de plantation								
					Epilobium latifolium							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Epimedium							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Galium boreale							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Glyceria canadensis							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				autre type de plantation								
					Helianthus decapetalus							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Helianthus giganteus							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Helianthus helianthoîdes							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Helictotrichon sempervirens							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				autre type de plantation								
					Hemerocallis fulva							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Hemerocallis x							
						'Hyperion'						
						'Red cup'						
						'Stella de Oro'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Holcus lanatus							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				autre type de plantation								
					Hosta							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Hosta fortunei							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Hosta sieboldiana							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Hosta x							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				autre type de plantation								
					Inula helenium							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Iris							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Iris setosa							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Iris versicolor							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				autre type de plantation								
					Lathyrus japonicus							
						'Maritimus'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Lencanthemum x superbum							
						'Becki'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Leymus arenarius							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				autre type de plantation								
					Leymus racemosus							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Ligularia dentata							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Lilium							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Luzula							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				autre type de plantation								
					Macleaya							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Macleaya cordata							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Macleaya microcarpa							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Matteucia struthiopteris							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				autre type de plantation								
					Miscanthus							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Miscanthus floridulus							
						'Giganteus'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Miscanthus sacchariflorus							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				autre type de plantation								
					Miscanthus sinensis							
						'Arabesque'						
						'Autumn light'						
						'Gracillimus'						
						'Siberfeder'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Molinia							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Osmunda							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				autre type de plantation								
					Osmunda cinnamomea							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Osmunda regalis							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Paeonia							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Paeonia lactiflora							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				autre type de plantation								
					Paeonia officinalis							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Panicum virgatum							
						'Warrior'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Phalaris arundinacea							
						'Picta'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				autre type de plantation								
					Phlox paniculata							
						'Grenadine Flame'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Phyllostachys							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Polygonatum							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Polystichum							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				autre type de plantation								
					Pteridium							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Pulmonaria longifolia							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Rudbeckia							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Rudbeckia fulgida							
						'Goldstrum'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				autre type de plantation								
					Rudbeckia laciniata							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Rudbeckia nitida							
						'Herbstsonne'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Sedum							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				autre type de plantation								
					Sedum spectabilis							
						'Brilliant'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Solidago sp							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Spartina pectinata							
						'Aureo Marginata'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				autre type de plantation								
					Trollius							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					autre essence							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672115	Unité	Plantation de plante aquatique									
				bouquet de 7-8 tiges								
					Acorus							
					Carex stipata							
					Elodea canadensis							
					Iris versicolor							
					Juncus effusus							
					Menyanthes							
					Nelumbo							
					Nuphar							
					Nuphar variegatum							
					Nymphaea odorata							
					Nymphea tropical							
					Pontederia cordata							
					Potamogeton epihydrus							
					Sagittaria latifolia							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672115	Unité	Plantation de plante aquatique									
				bouquet de 7-8 tiges								
					Scirpus atrovirens							
					Scirpus cyperinus							
					Scirpus fluviatilis							
					Scirpus validus							
					Sparganium enrycarpum							
					Spartina							
					Typha latifolia							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672115	Unité	Plantation de plante aquatique									
				contenant classe 1								
					Acorus							
					Carex stipata							
					Elodea canadensis							
					Iris versicolor							
					Juncus effusus							
					Menyanthes							
					Nelumbo							
					Nuphar							
					Nuphar variegatum							
					Nymphaea odorata							
					Nymphea tropical							
					Pontederia cordata							
					Potamogeton epihydrus							
					Sagittaria latifolia							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672115	Unité	Plantation de plante aquatique									
				contenant classe 1								
					Scirpus atrovirens							
					Scirpus cyperinus							
					Scirpus fluviatilis							
					Scirpus validus							
					Sparganium enrycarpum							
					Spartina							
					Typha latifolia							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672115	Unité	Plantation de plante aquatique									
				jeunes plants en multicellule								
					SP1							
						Acorus						
						Carex stipata						
						Elodea canadensis						
						Iris versicolor						
						Juncus effusus						
						Menyanthes						
						Nelumbo						
						Nuphar						
						Nuphar variegatum						
						Nymphaea odorata						
						Nymphea tropical						
						Pontederia cordata						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672115	Unité	Plantation de plante aquatique									
				jeunes plants en multicellule								
						Potamogeton epihydrus						
						Sagittaria latifolia						
						Scirpus atrovirens						
						Scirpus cyperinus						
						Scirpus fluviatilis						
						Scirpus validus						
						Sparganium enrycarpum						
						Spartina						
						Typha latifolia						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672115	Unité	Plantation de plante aquatique									
				jeunes plants en multicellule								
					SP2							
						Acorus						
						Carex stipata						
						Elodea canadensis						
						Iris versicolor						
						Juncus effusus						
						Menyanthes						
						Nelumbo						
						Nuphar						
						Nuphar variegatum						
						Nymphaea odorata						
						Nymphea tropical						
						Pontederia cordata						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672115	Unité	Plantation de plante aquatique									
				jeunes plants en multicellule								
					Potamogeton epihydrus							
					Sagittaria latifolia							
					Scirpus atrovirens							
					Scirpus cyperinus							
					Scirpus fluviatilis							
					Scirpus validus							
					Sparganium enrycarpum							
					Spartina							
					Typha latifolia							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672115	Unité	Plantation de plante aquatique									
				jeunes plants en multicellule								
					SP3							
						Acorus						
						Carex stipata						
						Elodea canadensis						
						Iris versicolor						
						Juncus effusus						
						Menyanthes						
						Nelumbo						
						Nuphar						
						Nuphar variegatum						
						Nymphaea odorata						
						Nymphea tropical						
						Pontederia cordata						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672115	Unité	Plantation de plante aquatique									
				jeunes plants en multicellule								
					Potamogeton epihydrus							
					Sagittaria latifolia							
					Scirpus atrovirens							
					Scirpus cyperinus							
					Scirpus fluviatilis							
					Scirpus validus							
					Sparganium enrycarpum							
					Spartina							
					Typha latifolia							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672115	Unité	Plantation de plante aquatique									
				jeunes plants en multicellule								
					SP4							
						Acorus						
						Carex stipata						
						Elodea canadensis						
						Iris versicolor						
						Juncus effusus						
						Menyanthes						
						Nelumbo						
						Nuphar						
						Nuphar variegatum						
						Nymphaea odorata						
						Nymphea tropical						
						Pontederia cordata						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672115	Unité	Plantation de plante aquatique									
				jeunes plants en multicellule								
						Potamogeton epihydrus						
						Sagittaria latifolia						
						Scirpus atrovirens						
						Scirpus cyperinus						
						Scirpus fluviatilis						
						Scirpus validus						
						Sparganium enrycarpum						
						Spartina						
						Typha latifolia						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672115	Unité	Plantation de plante aquatique									
				jeunes plants en multicellule								
					SP5							
						Acorus						
						Carex stipata						
						Elodea canadensis						
						Iris versicolor						
						Juncus effusus						
						Menyanthes						
						Nelumbo						
						Nuphar						
						Nuphar variegatum						
						Nymphaea odorata						
						Nymphea tropical						
						Pontederia cordata						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672115	Unité	Plantation de plante aquatique									
				jeunes plants en multicellule								
					Potamogeton epihydrus							
					Sagittaria latifolia							
					Scirpus atrovirens							
					Scirpus cyperinus							
					Scirpus fluviatilis							
					Scirpus validus							
					Sparganium enrycarpum							
					Spartina							
					Typha latifolia							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672115	Unité	Plantation de plante aquatique									
				autre type de plantation								
					Acorus							
					Carex stipata							
					Elodea canadensis							
					Iris versicolor							
					Juncus effusus							
					Menyanthes							
					Nelumbo							
					Nuphar							
					Nuphar variegatum							
					Nymphaea odorata							
					Nymphea tropical							
					Pontederia cordata							
					Potamogeton epihydrus							
					Sagittaria latifolia							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672115	Unité	Plantation de plante aquatique									
				autre type de plantation								
					Scirpus atrovirens							
					Scirpus cyperinus							
					Scirpus fluviatilis							
					Scirpus validus							
					Sparganium enrycarpum							
					Spartina							
					Typha latifolia							
					autre essence							
19.4.10.1	672120	Unité	Remplacement d'arbres à feuilles caduques (fourniture et mise en oeuvre)								**31**	**143,23$**
							51	128,53$				
19.4.10.1	672125	Unité	Arbre à feuilles caduques (hauteur 100 à 125 cm à racines nues), essence				**440**	**0,00$**	**24**	**65,00$**		
							670	49,50$	1 380	39,62$		
19.4.10.1	672135	Unité	Arbre à feuilles caduques (hauteur 125 à 150 cm à racines nues), essence								**30**	**150,00$**
19.4.10.1	672150	Unité	Arbre à feuilles caduques (hauteur 150 à 175 cm à racines nues), essence									
							506	50,45$	335	51,55$	696	50,89$
19.4.10.1	672175	Unité	Arbre à feuilles caduques (hauteur 175 à 200 cm à racines nues), essence									
							788	62,39$	159	62,64$	534	62,58$
19.4.10.1	672200	Unité	Arbre à feuilles caduques (hauteur 200 à 225 cm à racines nues), essence									
							520	60,16$	3	144,25$		

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672205	Unité	Plantation d'herbacées								**1 533**	**19,33$**
				fougères								
					1 gallon							
						Aconitum						
						Alopecurus						
						Anemone						
						Asarum						
						Astilbe						
						Astrantia						
						Bromus						
						Cimicifuga						
						Dicentra						
						Epimedium						
						Hemerocallis fulva						
						Hosta						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672205	Unité	Plantation d'herbacées									
				fougères								
					Iris							
					Lilium							
					Luzula							
					Macleaya							
					Paeonia							
					Phyllostachys							
					Polygonatum							
					Trollius							
					autre essence							
					Andropogon							
					Andropogon gerardi							
					Calamagrostis							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672205	Unité	Plantation d'herbacées									
				fougères								
					Calamagrostis 'Karl Forester'							
					Elymus							
					Helictotrichon							
					Miscanthus							
					Miscanthus sacchariflorus							
					Miscanthus sinensis 'Siberfeder'							
					Molinia							
					Spartina pectinata 'Aureo Margin							
					autre essence							
				fougères								
					Dryopteris							
					Osmunda							
					Polystichum							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672205	Unité	Plantation d'herbacées									
				fougères								
					Pteridium							
					autre essence							
					Hemerocallis x							
					Holcus lanatus							
					Ligularia dentata							
					Panicum virgatum							
					Pulmonaria longifolia							
					Rudbeckia							
					Hemerocallis							
					Panicum							
					Rudbeckia 'Goldstrum'							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672205	Unité	Plantation d'herbacées									
				fougères								
					2 gallons							
						Aconitum						
						Alopecurus						
						Anemone						
						Asarum						
						Astilbe						
						Astrantia						
						Bromus						
						Cimicifuga						
						Dicentra						
						Epimedium						
						Hemerocallis fulva						
						Hosta						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672205	Unité	Plantation d'herbacées									
				fougères								
					Iris							
					Lilium							
					Luzula							
					Macleaya							
					Paeonia							
					Phyllostachys							
					Polygonatum							
					Trollius							
					autre essence							
					Andropogon							
					Andropogon gerardi							
					Calamagrostis							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672205	Unité	Plantation d'herbacées									
				fougères								
					Calamagrostis 'Karl Forester'							
					Elymus							
					Helictotrichon							
					Miscanthus							
					Miscanthus sacchariflorus							
					Miscanthus sinensis 'Siberfeder'							
					Molinia							
					Spartina pectinata 'Aureo Margin							
					autre essence							
					Dryopteris							
					Osmunda							
					Polystichum							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672205	Unité	Plantation d'herbacées									
				fougères								
					Pteridium							
					autre essence							
					Hemerocallis x							
					Holcus lanatus							
					Ligularia dentata							
					Panicum virgatum							
					Pulmonaria longifolia							
					Rudbeckia							
					Hemerocallis							
					Panicum							
					Rudbeckia 'Goldstrum'							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672205	Unité	Plantation d'herbacées									
				fougères								
					3 gallons							
						Aconitum						
						Alopecurus						
						Anemone						
						Asarum						
						Astilbe						
						Astrantia						
						Bromus						
						Cimicifuga						
						Dicentra						
						Epimedium						
						Hemerocallis fulva						
						Hosta						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672205	Unité	Plantation d'herbacées									
				fougères								
					Iris							
					Lilium							
					Luzula							
					Macleaya							
					Paeonia							
					Phyllostachys							
					Polygonatum							
					Trollius							
					autre essence							
					Andropogon							
					Andropogon gerardi							
					Calamagrostis							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672205	Unité	Plantation d'herbacées									
				fougères								
					Calamagrostis 'Karl Forester'							
					Elymus							
					Helictotrichon							
					Miscanthus							
					Miscanthus sacchariflorus							
					Miscanthus sinensis 'Siberfeder'							
					Molinia							
					Spartina pectinata 'Aureo Margin							
					autre essence							
					Dryopteris							
					Osmunda							
					Polystichum							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672205	Unité	Plantation d'herbacées									
				fougères								
					Pteridium							
					autre essence							
					Hemerocallis x							
					Holcus lanatus							
					Ligularia dentata							
					Panicum virgatum							
					Pulmonaria longifolia							
					Rudbeckia							
					Hemerocallis							
					Panicum							
					Rudbeckia 'Goldstrum'							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672205	Unité	Plantation d'herbacées									
				graminées							**1 160**	**20,00$**
					1 gallon						**1 160**	**20,00$**
						Aconitum						
						Alopecurus						
						Anemone						
						Asarum						
						Astilbe						
						Astrantia						
						Bromus						
						Cimicifuga						
						Dicentra						
						Epimedium						
						Hemerocallis fulva						
						Hosta						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672205	Unité	Plantation d'herbacées									
				graminées								
					Iris							
					Lilium							
					Luzula							
					Macleaya							
					Paeonia							
					Phyllostachys							
					Polygonatum							
					Trollius							
					autre essence							
					Andropogon							
					Andropogon gerardi						**220**	**20,00$**
					Calamagrostis							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672205	Unité	Plantation d'herbacées									
				graminées								
					Calamagrostis 'Karl Forester'							
					Elymus							
					Helictotrichon							
					Miscanthus							
					Miscanthus sacchariflorus							
					Miscanthus sinensis 'Siberfeder'						**330**	**20,00$**
					Molinia							
					Spartina pectinata 'Aureo Margin							
					autre essence							
					Dryopteris							
					Osmunda							
					Polystichum							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672205	Unité	Plantation d'herbacées									
				graminées								
					Pteridium							
					autre essence						**610**	**20,00$**
					Hemerocallis x							
					Holcus lanatus							
					Ligularia dentata							
					Panicum virgatum							
					Pulmonaria longifolia							
					Rudbeckia							
					Hemerocallis							
					Panicum							
					Rudbeckia 'Goldstrum'							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672205	Unité	Plantation d'herbacées									
				graminées								
					2 gallons							
						Aconitum						
						Alopecurus						
						Anemone						
						Asarum						
						Astilbe						
						Astrantia						
						Bromus						
						Cimicifuga						
						Dicentra						
						Epimedium						
						Hemerocallis fulva						
						Hosta						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672205	Unité	Plantation d'herbacées									
				graminées								
					Iris							
					Lilium							
					Luzula							
					Macleaya							
					Paeonia							
					Phyllostachys							
					Polygonatum							
					Trollius							
					autre essence							
					Andropogon							
					Andropogon gerardi							
					Calamagrostis							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672205	Unité	Plantation d'herbacées									
				graminées								
					Calamagrostis 'Karl Forester'							
					Elymus							
					Helictotrichon							
					Miscanthus							
					Miscanthus sacchariflorus							
					Miscanthus sinensis 'Siberfeder'							
					Molinia							
					Spartina pectinata 'Aureo Margin							
					autre essence							
					Dryopteris							
					Osmunda							
					Polystichum							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672205	Unité	Plantation d'herbacées									
				graminées								
					Pteridium							
					autre essence							
					Hemerocallis x							
					Holcus lanatus							
					Ligularia dentata							
					Panicum virgatum							
					Pulmonaria longifolia							
					Rudbeckia							
					Hemerocallis							
					Panicum							
					Rudbeckia 'Goldstrum'							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672205	Unité	Plantation d'herbacées									
				graminées								
					3 gallons							
						Aconitum						
						Alopecurus						
						Anemone						
						Asarum						
						Astilbe						
						Astrantia						
						Bromus						
						Cimicifuga						
						Dicentra						
						Epimedium						
						Hemerocallis fulva						
						Hosta						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672205	Unité	Plantation d'herbacées									
				graminées								
					Iris							
					Lilium							
					Luzula							
					Macleaya							
					Paeonia							
					Phyllostachys							
					Polygonatum							
					Trollius							
					autre essence							
					Andropogon							
					Andropogon gerardi							
					Calamagrostis							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672205	Unité	Plantation d'herbacées									
				graminées								
					Calamagrostis 'Karl Forester'							
					Elymus							
					Helictotrichon							
					Miscanthus							
					Miscanthus sacchariflorus							
					Miscanthus sinensis 'Siberfeder'							
					Molinia							
					Spartina pectinata 'Aureo Margin							
					autre essence							
					Dryopteris							
					Osmunda							
					Polystichum							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672205	Unité	Plantation d'herbacées									
				graminées								
					Pteridium							
					autre essence							
					Hemerocallis x							
					Holcus lanatus							
					Ligularia dentata							
					Panicum virgatum							
					Pulmonaria longifolia							
					Rudbeckia							
					Hemerocallis							
					Panicum							
					Rudbeckia 'Goldstrum'							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672205	Unité	Plantation d'herbacées									
				plantes aquatiques								
					1 gallon							
						Aconitum						
						Alopecurus						
						Anemone						
						Asarum						
						Astilbe						
						Astrantia						
						Bromus						
						Cimicifuga						
						Dicentra						
						Epimedium						
						Hemerocallis fulva						
						Hosta						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672205	Unité	Plantation d'herbacées									
				plantes aquatiques								
					Iris							
					Lilium							
					Luzula							
					Macleaya							
					Paeonia							
					Phyllostachys							
					Polygonatum							
					Trollius							
					autre essence							
					Andropogon							
					Andropogon gerardi							
					Calamagrostis							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672205	Unité	Plantation d'herbacées									
				plantes aquatiques								
					Calamagrostis 'Karl Forester'							
					Elymus							
					Helictotrichon							
					Miscanthus							
					Miscanthus sacchariflorus							
					Miscanthus sinensis 'Siberfeder'							
					Molinia							
					Spartina pectinata 'Aureo Margin							
					autre essence							
					Dryopteris							
					Osmunda							
					Polystichum							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672205	Unité	Plantation d'herbacées									
				plantes aquatiques								
					Pteridium							
					autre essence							
					Hemerocallis x							
					Holcus lanatus							
					Ligularia dentata							
					Panicum virgatum							
					Pulmonaria longifolia							
					Rudbeckia							
					Hemerocallis							
					Panicum							
					Rudbeckia 'Goldstrum'							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672205	Unité	Plantation d'herbacées									
				plantes aquatiques								
					2 gallons							
						Aconitum						
						Alopecurus						
						Anemone						
						Asarum						
						Astilbe						
						Astrantia						
						Bromus						
						Cimicifuga						
						Dicentra						
						Epimedium						
						Hemerocallis fulva						
						Hosta						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672205	Unité	Plantation d'herbacées									
				plantes aquatiques								
					Iris							
					Lilium							
					Luzula							
					Macleaya							
					Paeonia							
					Phyllostachys							
					Polygonatum							
					Trollius							
					autre essence							
					Andropogon							
					Andropogon gerardi							
					Calamagrostis							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672205	Unité	Plantation d'herbacées									
				plantes aquatiques								
					Calamagrostis 'Karl Forester'							
					Elymus							
					Helictotrichon							
					Miscanthus							
					Miscanthus sacchariflorus							
					Miscanthus sinensis 'Siberfeder'							
					Molinia							
					Spartina pectinata 'Aureo Margin							
					autre essence							
					Dryopteris							
					Osmunda							
					Polystichum							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672205	Unité	Plantation d'herbacées									
				plantes aquatiques								
					Pteridium							
					autre essence							
					Hemerocallis x							
					Holcus lanatus							
					Ligularia dentata							
					Panicum virgatum							
					Pulmonaria longifolia							
					Rudbeckia							
					Hemerocallis							
					Panicum							
					Rudbeckia 'Goldstrum'							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672205	Unité	Plantation d'herbacées									
				plantes aquatiques								
					3 gallons							
						Aconitum						
						Alopecurus						
						Anemone						
						Asarum						
						Astilbe						
						Astrantia						
						Bromus						
						Cimicifuga						
						Dicentra						
						Epimedium						
						Hemerocallis fulva						
						Hosta						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672205	Unité	Plantation d'herbacées									
				plantes aquatiques								
					Iris							
					Lilium							
					Luzula							
					Macleaya							
					Paeonia							
					Phyllostachys							
					Polygonatum							
					Trollius							
					autre essence							
					Andropogon							
					Andropogon gerardi							
					Calamagrostis							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672205	Unité	Plantation d'herbacées									
				plantes aquatiques								
					Calamagrostis 'Karl Forester'							
					Elymus							
					Helictotrichon							
					Miscanthus							
					Miscanthus sacchariflorus							
					Miscanthus sinensis 'Siberfeder'							
					Molinia							
					Spartina pectinata 'Aureo Margin							
					autre essence							
					Dryopteris							
					Osmunda							
					Polystichum							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672205	Unité	Plantation d'herbacées									
				plantes aquatiques								
					Pteridium							
					autre essence							
					Hemerocallis x							
					Holcus lanatus							
					Ligularia dentata							
					Panicum virgatum							
					Pulmonaria longifolia							
					Rudbeckia							
					Hemerocallis							
					Panicum							
					Rudbeckia 'Goldstrum'							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672205	Unité	Plantation d'herbacées									
				plantes aquatiques								
					Acorus							
						Aconitum						
						Alopecurus						
						Anemone						
						Asarum						
						Astilbe						
						Astrantia						
						Bromus						
						Cimicifuga						
						Dicentra						
						Epimedium						
						Hemerocallis fulva						
						Hosta						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672205	Unité	Plantation d'herbacées									
				plantes aquatiques								
					Iris							
					Lilium							
					Luzula							
					Macleaya							
					Paeonia							
					Phyllostachys							
					Polygonatum							
					Trollius							
					autre essence							
					Andropogon							
					Andropogon gerardi							
					Calamagrostis							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672205	Unité	Plantation d'herbacées									
				plantes aquatiques								
					Calamagrostis 'Karl Forester'							
					Elymus							
					Helictotrichon							
					Miscanthus							
					Miscanthus sacchariflorus							
					Miscanthus sinensis 'Siberfeder'							
					Molinia							
					Spartina pectinata 'Aureo Margin							
					autre essence							
					Dryopteris							
					Osmunda							
					Polystichum							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672205	Unité	Plantation d'herbacées									
				plantes aquatiques								
					Pteridium							
					autre essence							
					autre spécification							
					aucune spécification							
					Hemerocallis x							
					Holcus lanatus							
					Ligularia dentata							
					Panicum virgatum							
					Pulmonaria longifolia							
					Rudbeckia							
					Hemerocallis							
					Panicum							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672205	Unité	Plantation d'herbacées									
				plantes aquatiques								
					Rudbeckia 'Goldstrum'							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672205	Unité	Plantation d'herbacées									
				plantes aquatiques								
					Menyanthes							
						Aconitum						
						Alopecurus						
						Anemone						
						Asarum						
						Astilbe						
						Astrantia						
						Bromus						
						Cimicifuga						
						Dicentra						
						Epimedium						
						Hemerocallis fulva						
						Hosta						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672205	Unité	Plantation d'herbacées									
				plantes aquatiques								
					Iris							
					Lilium							
					Luzula							
					Macleaya							
					Paeonia							
					Phyllostachys							
					Polygonatum							
					Trollius							
					autre essence							
					Andropogon							
					Andropogon gerardi							
					Calamagrostis							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672205	Unité	Plantation d'herbacées									
				plantes aquatiques								
					Calamagrostis 'Karl Forester'							
					Elymus							
					Helictotrichon							
					Miscanthus							
					Miscanthus sacchariflorus							
					Miscanthus sinensis 'Siberfeder'							
					Molinia							
					Spartina pectinata 'Aureo Margin							
					autre essence							
					Dryopteris							
					Osmunda							
					Polystichum							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672205	Unité	Plantation d'herbacées									
				plantes aquatiques								
					Pteridium							
					autre essence							
					autre spécification							
					aucune spécification							
					Hemerocallis x							
					Holcus lanatus							
					Ligularia dentata							
					Panicum virgatum							
					Pulmonaria longifolia							
					Rudbeckia							
					Hemerocallis							
					Panicum							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672205	Unité	Plantation d'herbacées									
				plantes aquatiques								
						Rudbeckia 'Goldstrum'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672205	Unité	Plantation d'herbacées									
				plantes aquatiques								
					Nelumbo							
						Aconitum						
						Alopecurus						
						Anemone						
						Asarum						
						Astilbe						
						Astrantia						
						Bromus						
						Cimicifuga						
						Dicentra						
						Epimedium						
						Hemerocallis fulva						
						Hosta						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672205	Unité	Plantation d'herbacées									
				plantes aquatiques								
					Iris							
					Lilium							
					Luzula							
					Macleaya							
					Paeonia							
					Phyllostachys							
					Polygonatum							
					Trollius							
					autre essence							
					Andropogon							
					Andropogon gerardi							
					Calamagrostis							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672205	Unité	Plantation d'herbacées									
				plantes aquatiques								
					Calamagrostis 'Karl Forester'							
					Elymus							
					Helictotrichon							
					Miscanthus							
					Miscanthus sacchariflorus							
					Miscanthus sinensis 'Siberfeder'							
					Molinia							
					Spartina pectinata 'Aureo Margin							
					autre essence							
					Dryopteris							
					Osmunda							
					Polystichum							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672205	Unité	Plantation d'herbacées									
				plantes aquatiques								
					Pteridium							
					autre essence							
					autre spécification							
					aucune spécification							
					Hemerocallis x							
					Holcus lanatus							
					Ligularia dentata							
					Panicum virgatum							
					Pulmonaria longifolia							
					Rudbeckia							
					Hemerocallis							
					Panicum							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672205	Unité	Plantation d'herbacées									
				plantes aquatiques								

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672205	Unité	Plantation d'herbacées									
				plantes aquatiques								
					Nuphar							
						Aconitum						
						Alopecurus						
						Anemone						
						Asarum						
						Astilbe						
						Astrantia						
						Bromus						
						Cimicifuga						
						Dicentra						
						Epimedium						
						Hemerocallis fulva						
						Hosta						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672205	Unité	Plantation d'herbacées									
				plantes aquatiques								
					Iris							
					Lilium							
					Luzula							
					Macleaya							
					Paeonia							
					Phyllostachys							
					Polygonatum							
					Trollius							
					autre essence							
					Andropogon							
					Andropogon gerardi							
					Calamagrostis							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672205	Unité	Plantation d'herbacées									
				plantes aquatiques								
					Calamagrostis 'Karl Forester'							
					Elymus							
					Helictotrichon							
					Miscanthus							
					Miscanthus sacchariflorus							
					Miscanthus sinensis 'Siberfeder'							
					Molinia							
					Spartina pectinata 'Aureo Margin							
					autre essence							
					Dryopteris							
					Osmunda							
					Polystichum							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672205	Unité	Plantation d'herbacées									
				plantes aquatiques								
					Pteridium							
					autre essence							
					autre spécification							
					aucune spécification							
					Hemerocallis x							
					Holcus lanatus							
					Ligularia dentata							
					Panicum virgatum							
					Pulmonaria longifolia							
					Rudbeckia							
					Hemerocallis							
					Panicum							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672205	Unité	Plantation d'herbacées									
				plantes aquatiques								

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672205	Unité	Plantation d'herbacées									
				plantes aquatiques								
					Nymphea tropical							
						Aconitum						
						Alopecurus						
						Anemone						
						Asarum						
						Astilbe						
						Astrantia						
						Bromus						
						Cimicifuga						
						Dicentra						
						Epimedium						
						Hemerocallis fulva						
						Hosta						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672205	Unité	Plantation d'herbacées									
				plantes aquatiques								
					Iris							
					Lilium							
					Luzula							
					Macleaya							
					Paeonia							
					Phyllostachys							
					Polygonatum							
					Trollius							
					autre essence							
					Andropogon							
					Andropogon gerardi							
					Calamagrostis							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672205	Unité	Plantation d'herbacées									
				plantes aquatiques								
					Calamagrostis 'Karl Forester'							
					Elymus							
					Helictotrichon							
					Miscanthus							
					Miscanthus sacchariflorus							
					Miscanthus sinensis 'Siberfeder'							
					Molinia							
					Spartina pectinata 'Aureo Margin							
					autre essence							
					Dryopteris							
					Osmunda							
					Polystichum							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672205	Unité	Plantation d'herbacées									
				plantes aquatiques								
					Pteridium							
					autre essence							
					autre spécification							
					aucune spécification							
					Hemerocallis x							
					Holcus lanatus							
					Ligularia dentata							
					Panicum virgatum							
					Pulmonaria longifolia							
					Rudbeckia							
					Hemerocallis							
					Panicum							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672205	Unité	Plantation d'herbacées									
				plantes aquatiques								
					Rudbeckia 'Goldstrum'							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672205	Unité	Plantation d'herbacées									
				plantes aquatiques								
					Spartina							
						Aconitum						
						Alopecurus						
						Anemone						
						Asarum						
						Astilbe						
						Astrantia						
						Bromus						
						Cimicifuga						
						Dicentra						
						Epimedium						
						Hemerocallis fulva						
						Hosta						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672205	Unité	Plantation d'herbacées									
				plantes aquatiques								
					Iris							
					Lilium							
					Luzula							
					Macleaya							
					Paeonia							
					Phyllostachys							
					Polygonatum							
					Trollius							
					autre essence							
					Andropogon							
					Andropogon gerardi							
					Calamagrostis							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672205	Unité	Plantation d'herbacées									
				plantes aquatiques								
					Calamagrostis 'Karl Forester'							
					Elymus							
					Helictotrichon							
					Miscanthus							
					Miscanthus sacchariflorus							
					Miscanthus sinensis 'Siberfeder'							
					Molinia							
					Spartina pectinata 'Aureo Margin							
					autre essence							
					Dryopteris							
					Osmunda							
					Polystichum							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672205	Unité	Plantation d'herbacées									
				plantes aquatiques								
					Pteridium							
					autre essence							
					autre spécification							
					aucune spécification							
					Hemerocallis x							
					Holcus lanatus							
					Ligularia dentata							
					Panicum virgatum							
					Pulmonaria longifolia							
					Rudbeckia							
					Hemerocallis							
					Panicum							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672205	Unité	Plantation d'herbacées									
				plantes aquatiques								

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672205	Unité	Plantation d'herbacées									
				plantes aquatiques								
					autre essence							
						Aconitum						
						Alopecurus						
						Anemone						
						Asarum						
						Astilbe						
						Astrantia						
						Bromus						
						Cimicifuga						
						Dicentra						
						Epimedium						
						Hemerocallis fulva						
						Hosta						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672205	Unité	Plantation d'herbacées									
				plantes aquatiques								
					Iris							
					Lilium							
					Luzula							
					Macleaya							
					Paeonia							
					Phyllostachys							
					Polygonatum							
					Trollius							
					autre essence							
					Andropogon							
					Andropogon gerardi							
					Calamagrostis							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672205	Unité	Plantation d'herbacées									
				plantes aquatiques								
					Calamagrostis 'Karl Forester'							
					Elymus							
					Helictotrichon							
					Miscanthus							
					Miscanthus sacchariflorus							
					Miscanthus sinensis 'Siberfeder'							
					Molinia							
					Spartina pectinata 'Aureo Margin							
					autre essence							
					Dryopteris							
					Osmunda							
					Polystichum							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672205	Unité	Plantation d'herbacées									
				plantes aquatiques								
					Pteridium							
					autre essence							
					Hemerocallis x							
					Holcus lanatus							
					Ligularia dentata							
					Panicum virgatum							
					Pulmonaria longifolia							
					Rudbeckia							
					Hemerocallis							
					Panicum							
					Rudbeckia 'Goldstrum'							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672205	Unité	Plantation d'herbacées									
				plantes vivaces							**373**	**17,26$**
				1 gallon								
					Aconitum							
					Alopecurus							
					Anemone							
					Asarum							
					Astilbe							
					Astrantia							
					Bromus							
					Cimicifuga							
					Dicentra							
					Epimedium							
					Hemerocallis fulva							
					Hosta							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672205	Unité	Plantation d'herbacées									
				plantes vivaces								
					Iris							
					Lilium							
					Luzula							
					Macleaya							
					Paeonia							
					Phyllostachys							
					Polygonatum							
					Trollius							
					autre essence							
					Andropogon							
					Andropogon gerardi							
					Calamagrostis							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672205	Unité	Plantation d'herbacées									
				plantes vivaces								
						Calamagrostis 'Karl Forester'						
						Elymus						
						Helictotrichon						
						Miscanthus						
						Miscanthus sacchariflorus						
						Miscanthus sinensis 'Siberfeder'						
						Molinia						
						Spartina pectinata 'Aureo Margin						
						autre essence						
						Dryopteris						
						Osmunda						
						Polystichum						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672205	Unité	Plantation d'herbacées									
				plantes vivaces								
					Pteridium							
					autre essence							
					Hemerocallis x							
					Holcus lanatus							
					Ligularia dentata							
					Panicum virgatum							
					Pulmonaria longifolia							
					Rudbeckia							
					Hemerocallis							
					Panicum							
					Rudbeckia 'Goldstrum'							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672205	Unité	Plantation d'herbacées									
				plantes vivaces								
					2 gallons							
						Aconitum						
						Alopecurus						
						Anemone						
						Asarum						
						Astilbe						
						Astrantia						
						Bromus						
						Cimicifuga						
						Dicentra						
						Epimedium						
						Hemerocallis fulva						
						Hosta						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672205	Unité	Plantation d'herbacées									
				plantes vivaces								
					Iris							
					Lilium							
					Luzula							
					Macleaya							
					Paeonia							
					Phyllostachys							
					Polygonatum							
					Trollius							
					autre essence							
					Andropogon							
					Andropogon gerardi							
					Calamagrostis							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672205	Unité	Plantation d'herbacées									
				plantes vivaces								
						Calamagrostis 'Karl Forester'						
						Elymus						
						Helictotrichon						
						Miscanthus						
						Miscanthus sacchariflorus						
						Miscanthus sinensis 'Siberfeder'						
						Molinia						
						Spartina pectinata 'Aureo Margin						
						autre essence						
						Dryopteris						
						Osmunda						
						Polystichum						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672205	Unité	Plantation d'herbacées									
				plantes vivaces								
					Pteridium							
					autre essence							
					Hemerocallis x							
					Holcus lanatus							
					Ligularia dentata							
					Panicum virgatum							
					Pulmonaria longifolia							
					Rudbeckia							
					Hemerocallis							
					Panicum							
					Rudbeckia 'Goldstrum'							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672205	Unité	Plantation d'herbacées									
				plantes vivaces								
					3 gallons							
						Aconitum						
						Alopecurus						
						Anemone						
						Asarum						
						Astilbe						
						Astrantia						
						Bromus						
						Cimicifuga						
						Dicentra						
						Epimedium						
						Hemerocallis fulva						
						Hosta						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672205	Unité	Plantation d'herbacées									
				plantes vivaces								
					Iris							
					Lilium							
					Luzula							
					Macleaya							
					Paeonia							
					Phyllostachys							
					Polygonatum							
					Trollius							
					autre essence							
					Andropogon							
					Andropogon gerardi							
					Calamagrostis							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672205	Unité	Plantation d'herbacées									
				plantes vivaces								
						Calamagrostis 'Karl Forester'						
						Elymus						
						Helictotrichon						
						Miscanthus						
						Miscanthus sacchariflorus						
						Miscanthus sinensis 'Siberfeder'						
						Molinia						
						Spartina pectinata 'Aureo Margin						
						autre essence						
						Dryopteris						
						Osmunda						
						Polystichum						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672205	Unité	Plantation d'herbacées									
				plantes vivaces								
					Pteridium							
					autre essence							
					Hemerocallis x							
					Holcus lanatus							
					Ligularia dentata							
					Panicum virgatum							
					Pulmonaria longifolia							
					Rudbeckia							
					Hemerocallis							
					Panicum							
					Rudbeckia 'Goldstrum'							
19.4.10.1	672225	Unité	Arbre à feuilles caduques (hauteur 125 à 150 cm en contenant), essence				**408**	**125,18$**	**422**	**69,27$**	**148**	**114,64$**
							286	49,27$	728	79,26$	153	89,96$

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
19.4.10.1	672250	Unité	Arbre à feuilles caduques (hauteur 150 à 175 cm en contenant), essence				**1 448**	**95,14$**	**216**	**131,67$**	**2 443**	**76,33$**
							86	69,19$	1 364	64,88$	341	63,61$
19.4.10.1	672275	Unité	Arbre à feuilles caduques (hauteur 175 à 200 cm en contenant), essence				**666**	**134,46$**	**527**	**162,73$**	**18**	**220,00$**
							849	93,42$	2 013	83,18$	585	99,87$
19.4.10.1	672300	Unité	Arbre à feuilles caduques (hauteur 200 à 225 cm en contenant), essence				**511**	**66,29$**	**312**	**39,62$**	**50**	**180,20$**
							2 394	71,64$	1 451	38,40$	142	222,70$
19.4.10.1	672325	Unité	Arbre à feuilles caduques (hauteur 225 à 250 cm en contenant), essence				**40**	**210,63$**				
							37	192,57$	15	80,85$		
19.4.10.1	672335	Unité	Arbre à feuilles caduques (hauteur 250 à 275 cm en contenant), essence				**118**	**308,69$**			**448**	**156,25$**
							118	134,07$			448	250,02$
19.4.10.1	672345	Unité	Arbre à feuilles caduques (hauteur 275 à 300 cm en contenant), essence				**207**	**70,65$**	**40**	**290,00$**		
									227	89,29$	32	161,72$
19.4.10.1	672350	Unité	Arbre à feuilles caduques (diamètre 40 à 45 mm à racines nues), essence									
19.4.10.1	672375	Unité	Arbre à feuilles caduques (diamètre 45 à 50 mm à racines nues), essence									
							14	467,00$				
19.4.10.1	672400	Unité	Arbre à feuilles caduques (diamètre 40 à 45 mm en contenant), essence				**223**	**372,76$**	**37**	**707,57$**	**574**	**258,45$**
							96	271,66$	224	370,94$	166	381,87$
19.4.10.1	672425	Unité	Arbre à feuilles caduques (diamètre 45 à 50 mm en contenant), essence				**954**	**241,30$**	**22**	**550,00$**		
							60	268,33$	276	354,61$	375	232,86$
19.4.10.1	672450	Unité	Arbre à feuilles caduques (diamètre 50 à 60 mm en contenant), essence				**99**	**302,48$**			**113**	**520,55$**
							99	303,09$				
19.4.10.1	672475	Unité	Arbre à feuilles caduques (diamètre 60 à 70 mm en contenant), essence				**266**	**757,76$**	**98**	**525,51$**	**49**	**21,02$**
							70	299,35$	219	308,74$	62	205,16$
19.4.10.1	672525	Unité	Conifère (largeur 30 à 40 cm en contenant), essence									
19.4.10.1	672550	Unité	Conifère (largeur 40 à 50 cm en contenant), essence									
19.4.10.1	672575	Unité	Conifère (largeur 50 à 60 cm en contenant), essence									
											43	145,00$

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
19.4.10.1	672620	Unité	Remplacement d'arbustes (fourniture et mise en oeuvre)				**100**	**5,50$**			**3**	**250,00$**
							7 100	6,98$	7 500	7,00$		
19.4.10.1	672625	Unité	Arbuste à feuilles caduques (hauteur 30 à 40 cm en contenant), essence				**18 619**	**18,63$**	**2 113**	**27,93$**	**1 083**	**23,31$**
							5 121	35,10$	16 040	11,42$	3 849	11,97$
19.4.10.1	672635	Unité	Arbuste à feuilles caduques (hauteur 40 à 50 cm en contenant), essence				**18 817**	**20,69$**	**1 383**	**29,58$**	**650**	**28,77$**
							10 524	18,84$	14 277	23,46$	5 905	22,30$
19.4.10.1	672645	Unité	Arbuste à feuilles caduques (hauteur 50 à 60 cm en contenant), essence				**14 313**	**20,81$**	**2 538**	**32,04$**	**5 026**	**34,71$**
							23 703	19,85$	14 902	22,95$	7 393	29,36$
19.4.10.1	672655	Unité	Arbuste à feuilles caduques (hauteur 60 à 70 cm en contenant), essence				**55 895**	**32,00$**	**29 933**	**32,40$**	**26**	**30,00$**
							14 610	26,21$	56 383	19,17$	30 070	30,55$
19.4.10.1	672660	Unité	Arbuste à feuilles caduques (hauteur 70 à 80 cm en contenant), essence				**267**	**32,25$**	**148**	**41,74$**	**26**	**25,00$**
									1 270	44,20$	165	42,22$
19.4.10.1	672665	Unité	Arbuste à feuilles caduques (hauteur 80 à 90 cm en contenant), essence				**355**	**40,00$**	**96**	**25,92$**	**26**	**32,73$**
							179	29,94$	886	32,43$	611	33,83$
19.4.10.1	672670	Unité	Arbuste à feuilles caduques (hauteur 90 à 100 cm en contenant), essence				**968**	**50,00$**	**903**	**46,69$**	**419**	**31,94$**
							5	35,00$	1 779	38,32$	337	41,62$
19.4.10.1	672675	Unité	Arbuste à feuilles caduques (hauteur 100 à 125 cm en contenant), essence				**3 671**	**25,49$**	**71**	**61,27$**	**31**	**31,68$**
							217	31,40$	380	37,45$	1 738	61,79$
19.4.10.1	672690	Unité	Arbuste à feuilles caduques (hauteur 30 à 40 cm à racines nues), essence								**20**	**100,00$**
											15	21,00$
19.4.10.1	672700	Unité	Arbuste à feuilles caduques (hauteur 40 à 50 cm à racines nues), essence									
							1 230	8,50$				
19.4.10.1	672710	Unité	Arbuste à feuilles caduques (hauteur 50 à 60 cm à racines nues), essence								**2 753**	**25,00$**
							680	20,00$	735	15,00$		
19.4.10.1	672720	Unité	Arbuste à feuilles caduques (hauteur 60 à 70 cm à racines nues), essence				**9 547**	**9,71$**				
							1 158	10,47$	780	7,50$	5 827	35,20$
19.4.10.1	672725	Unité	Arbuste à feuilles caduques (hauteur 70 à 80 cm à racines nues), essence									
19.4.10.1	672730	Unité	Arbuste à feuilles caduques (hauteur 80 à 90 cm à racines nues), essence									

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
19.4.10.1	672735	Unité	Arbuste à feuilles caduques (hauteur 90 à 100 cm à racines nues), essence									
19.4.10.1	672740	Unité	Arbuste à feuilles caduques (hauteur 100_à 125 cm à racines nues), essence									
19.5.8	672750	Unité	Jeunes plants (hauteur 10 à 20 cm en multicellule de 110 cc), essence				**13 397**	**7,40$**	**9 508**	**4,14$**	**3 206**	**5,68$**
							30 347	6,61$	24 417	7,92$	4 261	4,31$
19.5.8	672751	Unité	Jeunes plants de fortes dimensions (PFD) (hauteur 30 à 60 cm en multicellule de 320 cc), essence				**49 611**	**6,75$**	**41 000**	**6,97$**	**24 649**	**8,17$**
							55 689	4,82$	39 631	5,06$	32 149	5,09$
19.5.8	672752	Unité	Jeunes plants de fortes dimensions (PFD) (hauteur 30 à 60 cm en multicellule de 500 cc), essence				**34 203**	**9,82$**	**2 390**	**15,86$**	**1 985**	**17,32$**
							4 000	5,44$	2 584	7,01$	850	6,27$
19.4.10.1	672755	Unité	Rosier (classe 1 en contenant), essence ...				**5 594**	**15,51$**	**836**	**37,76$**	**234**	**19,49$**
							932	8,50$	4 862	10,04$	36	26,91$
19.4.10.1	672760	Unité	Rosier (classe 2 en contenant), essence ...				**12 932**	**27,82$**	**47**	**27,00$**		
							1 225	24,50$	8 066	24,38$	3 796	32,52$
19.4.10.1	672765	Unité	Rosier (classe 3 en contenant), essence ...									
19.4.10.1	672770	Unité	Plante grimpante (classe 1 en contenant) essence				**812**	**19,93$**	**132**	**13,07$**	**1 589**	**25,59$**
							36	32,67$	750	18,40$	173	20,26$
19.4.10.1	672790	Unité	Plante grimpante (classe 2 en contenant) essence				**66**	**21,00$**	**36**	**29,50$**		
							118	22,18$	73	27,61$	16	56,75$
19.4.10.1	672800	Unité	Plante vivace en contenant (pot de 1 litre) essence .. .				**23 755**	**14,04$**	**11 676**	**17,32$**	**14 706**	**6,81$**
							5 959	20,27$	28 021	14,76$	7 125	15,59$
19.4.10.1	672810	Unité	Plante vivace en contenant (pot de 3 litres) essence				**1 767**	**41,42$**	**3 263**	**33,37$**	**4 142**	**27,00$**
							1 312	22,43$	7 174	14,40$	9 985	25,59$
19.4.10.1	672820	Unité	Remplacement de fleurs vivaces (fourniture et mise en oeuvre)								**20**	**40,00$**
							3	20,00$			12	25,00$
19.4.10.1	672850	Unité	Remplacement de graminées ornementales (fourniture et mise en oeuvre)								**10**	**40,00$**
19	673000	ha	Nettoyage du terrain				**706**	**79,98$**	**2**	**1 200,00$**	**464**	**232,76$**
							708	24,13$	4	2 231,57$	431	129,56$

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
19.4.10.2	673085	Global	Plantation entretien								**10**	**3 980,00$**
											2	7 150,00$
				0-6 mois (montant fixé par le Ministère)							**2**	**4 350,00$**
				6-12 mois (montant fixé par le Ministère)							**2**	**4 350,00$**
				12-18 mois (montant fixé par le Ministère)							**2**	**3 100,00$**
											1	7 150,00$
				18-24 mois (montant fixé par le Ministère)							**2**	**3 100,00$**
											1	7 150,00$
				24-36 mois (montant fixé par le Ministère)							**2**	**5 000,00$**
				36-48 mois (montant fixé par le Ministère)								
				48-60 mois (montant fixé par le Ministère)								
				autre spécification								
19.4.10.2	673090	Global	Entretien des plantes, 6 mois après l'acceptation avec réserve (montant fixé par le Ministère)				**12**	**11 798,75$**	**19**	**5 282,89$**	**9**	**6 133,33$**
							18	7 068,45$	14	7 753,42$	14	9 049,54$
19.4.10.2	673092	Global	Entretien des plantes, 12 mois après l'acceptation avec réserve (montant fixé par le Ministère)				**15**	**9 785,67$**	**21**	**4 898,81$**	**10**	**5 120,00$**
							11	3 587,37$	19	5 951,16$	12	14 623,75$
19.4.10.2	673094	Global	Entretien des plantes, 18 mois après l'acceptation avec réserve (montant fixé par le Ministère)				**10**	**13 658,50$**	**18**	**5 506,94$**	**9**	**5 355,56$**
							10	2 594,36$	15	8 247,47$	10	8 614,91$
19.4.10.2	673096	Global	Entretien des plantes, 24 mois après l'acceptation avec réserve (montant fixé par le Ministère)				**12**	**15 732,08$**	**26**	**5 128,85$**	**10**	**5 320,00$**
							9	8 948,91$	12	7 707,78$	12	11 076,19$

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **50** **Travaux d'aqueduc**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
50	763000	Unité	Raccordement sous pression entre deux conduites d'aqueduc				**7**	**1 485,71$**	**9**	**1 388,89$**	**2**	**1 500,00$**
							2	3 067,78$	11	2 846,23$	5	2 566,24$
50	764000	Unité	Chambre de vanne préfabriquée				**5**	**3 299,00$**	**4**	**6 750,00$**		
							6	3 113,75$	1	21 970,00$	2	7 000,00$
50	765000	Unité	Branchement d'eau						**1**	**0,00$**		
											1	12 680,00$
				Ø 19 mm								
				Ø 25 mm								
				Ø 32 mm								
				Ø 38 mm								
				Ø 50 mm					**1**	**0,00$**		
											1	12 680,00$
50	765020	Unité	Branchement d'eau diamètre 20 mm				**39**	**717,95$**	**23**	**2 191,30$**		
							41	910,17$	22	1 050,34$		
50	765025	Unité	Branchement d'eau diamètre 25 mm				**63**	**1 031,75$**	**3**	**3 183,33$**	**2**	**500,00$**
							69	1 109,45$	1	1 573,79$		
50	765030	Unité	Branchement d'eau diamètre 30 mm									
50	765040	Unité	Branchement d'eau diamètre 40 mm				**4**	**1 800,00$**	**2**	**3 987,50$**		
							3	1 419,00$				
50	765050	Unité	Branchement d'eau diamètre 50 mm				**1**	**2 300,00$**				
							2	2 679,74$				

CATÉGORIE **50** **Travaux d'aqueduc**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **50** **Travaux d'aqueduc**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
50	766000	Unité	Vanne et boîte de vanne sur conduite d'aqueduc						**1**	**0,00$**		
											1	2 237,16$
				Ø 100 mm								
				Ø 150 mm								
				Ø 200 mm					**1**	**0,00$**		
											1	2 237,16$
				Ø 250 mm								
				Ø 300 mm								
50	766100	Unité	Vanne et boîte de vanne sur conduite d'aqueduc diamètre 100 mm				**14**	**1 375,00$**	**27**	**422,22$**	**2**	**2 500,00$**
							13	1 416,31$	25	531,51$	2	826,14$
50	766150	Unité	Vanne et boîte de vanne sur conduite d'aqueduc diamètre 150 mm				**48**	**1 881,25$**	**10**	**1 450,00$**	**1**	**4 200,00$**
							45	1 676,70$	23	1 418,38$	1	1 904,58$
50	766200	Unité	Vanne et boîte de vanne sur conduite d'aqueduc diamètre 200 mm				**18**	**2 608,33$**	**12**	**2 654,17$**	**2**	**2 800,00$**
							20	2 110,64$	22	2 568,03$		
50	766250	Unité	Vanne et boîte de vanne sur conduite d'aqueduc diamètre 250 mm				**18**	**2 800,00$**	**1**	**2 500,00$**	**1**	**6 200,00$**
							11	2 527,40$	8	2 609,12$		
50	766300	Unité	Vanne et boîte de vanne sur conduite d'aqueduc diamètre 300 mm				**10**	**4 225,00$**	**1**	**3 000,00$**		
							4	3 459,00$	5	4 086,20$		

CATÉGORIE **50** **Travaux d'aqueduc**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **50** **Travaux d'aqueduc**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
50	767000	Unité	Vanne sur conduite d'aqueduc									
				Ø 100 mm								
				Ø 150 mm								
				Ø 200 mm								
				Ø 250 mm								
				Ø 300 mm								
50	767100	Unité	Vanne sur conduite d'aqueduc	100 mm			**2**	**2 000,00$**				
							1	1 255,10$				
50	767150	Unité	Vanne sur conduite d'aqueduc	150 mm								
							2	3 045,00$				
50	767200	Unité	Vanne sur conduite d'aqueduc	200 mm					**10**	**280,00$**	**7**	**1 800,00$**
							2	4 000,00$	10	254,51$		
50	767250	Unité	Vanne sur conduite d'aqueduc	250 mm								
50	767300	Unité	Vanne sur conduite d'aqueduc	300 mm					**2**	**2 800,00$**		
											2	8 000,00$
50	767950	Unité	Soupape à air pour conduite d'aqueduc									
50	768000	Unité	Borne d'incendie				**54**	**6 616,67$**	**24**	**6 312,50$**	**5**	**5 400,00$**
							51	6 994,96$	23	6 399,24$	9	9 307,48$
50	768100	Unité	Rehaussement d'une borne d'incendie				**1**	**0,00$**	**2**	**2 150,00$**		
							1	1 478,55$	1	1 586,65$	1	1 500,00$
50	768200	Unité	Déplacement dans l'axe d'une borne d'incendie				**4**	**3 875,00$**	**12**	**479,17$**		
							6	5 124,87$	5	1 792,78$	1	150,00$
50	768300	Unité	Changement d'axe d'une borne d'incendie				**1**	**500,00$**				
							1	1 096,37$				

CATÉGORIE **50** **Travaux d'aqueduc**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **50** **Travaux d'aqueduc**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
50	769000	m	Déviation de conduite d'aqueduc								**21**	**0,00$**
											21	279,40$
				Ø 100 mm							**15**	**0,00$**
											15	126,67$
				Ø 150 mm								
				Ø 200 mm								
				Ø 250 mm							**6**	**0,00$**
											6	661,22$
				Ø 300 mm								
50	769100	m	Déviation de conduite d'aqueduc diamètre 100 mm				**30**	**300,00$**	**12**	**250,00$**		
							340	69,80$				
50	769150	m	Déviation de conduite d'aqueduc diamètre 150 mm						**15**	**350,00$**		
									15	204,00$		
50	769200	m	Déviation de conduite d'aqueduc diamètre 200 mm				**4**	**3 800,00$**	**20**	**225,00$**	**71**	**368,73$**
							6	1 700,00$	22	527,20$	18	545,48$
50	769250	m	Déviation de conduite d'aqueduc diamètre 250 mm				**110**	**445,45$**				
							142	251,89$				
50	769300	m	Déviation de conduite d'aqueduc diamètre 300 mm				**10**	**6 270,00$**	**10**	**10,00$**		
									11	2 092,04$		

CATÉGORIE **50** **Travaux d'aqueduc**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
51	773000	Unité	Regard préfabriqué diamètre 900 mm, égout sanitaire				**25** 24	**4 100,00$** 3 639,43$	**3** 3	**3 100,00$** 3 600,00$		

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773010	Unité	Regard préfabriqué en béton armé (sanitaire)						**2**	**0,00$**	**1**	**0,00$**
											3	6 331,13$
				Ø 900 mm					**2**	**0,00$**	**1**	**0,00$**
											3	6 331,13$
					cadre et tampon Ø 775 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						déflecteur en T.O.G.						
						déflecteur en béton						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773010	Unité	Regard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				Ø 900 mm								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						déflecteur en T.O.G.						
						déflecteur en béton						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
12.7.3.4	773010	Unité	Regard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				Ø 900 mm								
					aucune spécification				**2**	**0,00$**	**1**	**0,00$**
											3	6 331,13$
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification			**2**	**0,00$**	**1**	**0,00$**
											3	6 331,13$
						déflecteur en T.O.G.						
						déflecteur en béton						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773010	Unité	Regard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				Ø 1200 mm								
					cadre et tampon Ø 775 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						déflecteur en T.O.G.						
						déflecteur en béton						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773010	Unité	Regard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				Ø 1200 mm								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						déflecteur en T.O.G.						
						déflecteur en béton						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773010	Unité	Regard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				Ø 1200 mm								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						déflecteur en T.O.G.						
						déflecteur en béton						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773010	Unité	Regard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				Ø 1500 mm								
					cadre et tampon Ø 775 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						déflecteur en T.O.G.						
						déflecteur en béton						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773010	Unité	Regard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				Ø 1500 mm								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						déflecteur en T.O.G.						
						déflecteur en béton						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773010	Unité	Regard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				Ø 1500 mm								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						déflecteur en T.O.G.						
						déflecteur en béton						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773010	Unité	Regard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				Ø 1600 mm								
					cadre et tampon Ø 775 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						déflecteur en T.O.G.						
						déflecteur en béton						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773010	Unité	Regard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				Ø 1600 mm								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						déflecteur en T.O.G.						
						déflecteur en béton						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773010	Unité	Regard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				Ø 1600 mm								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						déflecteur en T.O.G.						
						déflecteur en béton						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773010	Unité	Regard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				Ø 1800 mm								
					cadre et tampon Ø 775 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						déflecteur en T.O.G.						
						déflecteur en béton						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773010	Unité	Regard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				Ø 1800 mm								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						déflecteur en T.O.G.						
						déflecteur en béton						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773010	Unité	Regard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				Ø 1800 mm								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						déflecteur en T.O.G.						
						déflecteur en béton						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773010	Unité	Regard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				Ø 2100 mm								
					cadre et tampon Ø 775 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						déflecteur en T.O.G.						
						déflecteur en béton						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773010	Unité	Regard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				Ø 2100 mm								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						déflecteur en T.O.G.						
						déflecteur en béton						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773010	Unité	Regard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				Ø 2100 mm								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						déflecteur en T.O.G.						
						déflecteur en béton						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773010	Unité	Regard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				Ø 2400 mm								
					cadre et tampon Ø 775 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						déflecteur en T.O.G.						
						déflecteur en béton						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773010	Unité	Regard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				Ø 2400 mm								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						déflecteur en T.O.G.						
						déflecteur en béton						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773010	Unité	Regard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				Ø 2400 mm								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						déflecteur en T.O.G.						
						déflecteur en béton						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773010	Unité	Regard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				autre diamètre (mm)								
					cadre et tampon Ø 775 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						déflecteur en T.O.G.						
						déflecteur en béton						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773010	Unité	Regard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				autre diamètre (mm)								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						déflecteur en T.O.G.						
						déflecteur en béton						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773010	Unité	Regard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				autre diamètre (mm)								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						déflecteur en T.O.G.						
						déflecteur en béton						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773010	Unité	Regard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				920mm x 1220 mm								
					cadre et tampon Ø 775 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						déflecteur en T.O.G.						
						déflecteur en béton						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773010	Unité	Regard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				920mm x 1220 mm								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						déflecteur en T.O.G.						
						déflecteur en béton						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773010	Unité	Regard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				920mm x 1220 mm								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						déflecteur en T.O.G.						
						déflecteur en béton						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773010	Unité	Regard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				1220 mm x 1500 mm								
					cadre et tampon Ø 775 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						déflecteur en T.O.G.						
						déflecteur en béton						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773010	Unité	Regard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				1220 mm x 1500 mm								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						déflecteur en T.O.G.						
						déflecteur en béton						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773010	Unité	Regard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				1220 mm x 1500 mm								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						déflecteur en T.O.G.						
						déflecteur en béton						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773010	Unité	Regard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				1500 mm x 1500 mm								
					cadre et tampon Ø 775 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						déflecteur en T.O.G.						
						déflecteur en béton						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773010	Unité	Regard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				1500 mm x 1500 mm								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						déflecteur en T.O.G.						
						déflecteur en béton						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773010	Unité	Regard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				1500 mm x 1500 mm								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						déflecteur en T.O.G.						
						déflecteur en béton						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773010	Unité	Regard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				1500 mm x 1800 mm								
					cadre et tampon Ø 775 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						déflecteur en T.O.G.						
						déflecteur en béton						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773010	Unité	Regard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				1500 mm x 1800 mm								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						déflecteur en T.O.G.						
						déflecteur en béton						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773010	Unité	Regard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				1500 mm x 1800 mm								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						déflecteur en T.O.G.						
						déflecteur en béton						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773010	Unité	Regard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				1625 mm x 2750 mm								
					cadre et tampon Ø 775 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						déflecteur en T.O.G.						
						déflecteur en béton						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773010	Unité	Regard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				1625 mm x 2750 mm								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						déflecteur en T.O.G.						
						déflecteur en béton						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773010	Unité	Regard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				1625 mm x 2750 mm								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						déflecteur en T.O.G.						
						déflecteur en béton						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773010	Unité	Regard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				1800 mm x 2150 mm								
					cadre et tampon Ø 775 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						déflecteur en T.O.G.						
						déflecteur en béton						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773010	Unité	Regard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				1800 mm x 2150 mm								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						déflecteur en T.O.G.						
						déflecteur en béton						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773010	Unité	Regard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				1800 mm x 2150 mm								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						déflecteur en T.O.G.						
						déflecteur en béton						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773010	Unité	Regard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				2120 mm x 3050 mm								
					cadre et tampon Ø 775 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						déflecteur en T.O.G.						
						déflecteur en béton						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773010	Unité	Regard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				2120 mm x 3050 mm								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						déflecteur en T.O.G.						
						déflecteur en béton						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773010	Unité	Regard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				2120 mm x 3050 mm								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						déflecteur en T.O.G.						
						déflecteur en béton						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773010	Unité	Regard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				autre dimension (mm)								
					cadre et tampon Ø 775 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						déflecteur en T.O.G.						
						déflecteur en béton						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773010	Unité	Regard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				autre dimension (mm)								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						déflecteur en T.O.G.						
						déflecteur en béton						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773010	Unité	Regard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				autre dimension (mm)								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
						déflecteur en T.O.G.						
						déflecteur en béton						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773020	Unité	Regard avec base coulée sur place (sanitaire)									
				1200 mm x 1200 mm								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773020	Unité	Regard avec base coulée sur place (sanitaire)									
				1200 mm x 1200 mm								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773020	Unité	Regard avec base coulée sur place (sanitaire)									
				1200 mm x 1200 mm								
					cadre et tampon Ø 775 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773020	Unité	Regard avec base coulée sur place (sanitaire)									
				1600 mm x 2800 mm								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773020	Unité	Regard avec base coulée sur place (sanitaire)									
				1600 mm x 2800 mm								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773020	Unité	Regard avec base coulée sur place (sanitaire)									
				1600 mm x 2800 mm								
					cadre et tampon Ø 775 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773020	Unité	Regard avec base coulée sur place (sanitaire)									
				2150 mm x 3050 mm								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773020	Unité	Regard avec base coulée sur place (sanitaire)									
				2150 mm x 3050 mm								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773020	Unité	Regard avec base coulée sur place (sanitaire)									
				2150 mm x 3050 mm								
					cadre et tampon Ø 775 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773020	Unité	Regard avec base coulée sur place (sanitaire)									
				autre dimension (mm)								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773020	Unité	Regard avec base coulée sur place (sanitaire)									
				autre dimension (mm)								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773020	Unité	Regard avec base coulée sur place (sanitaire)									
				autre dimension (mm)								
					cadre et tampon Ø 775 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard - puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				Ø 900 mm								
					cadre et grille Ø 775 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard - puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				Ø 900 mm								
					cadre et grille Ø 750 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard - puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				Ø 900 mm								
					cadre et grille 350x600 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard - puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				Ø 900 mm								
					cadre et grille 450x900 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard - puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				Ø 900 mm								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard - puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				Ø 900 mm								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard - puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				Ø 1200 mm								
					cadre et grille Ø 775 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard - puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				Ø 1200 mm								
					cadre et grille Ø 750 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard - puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				Ø 1200 mm								
					cadre et grille 350x600 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard - puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				Ø 1200 mm								
					cadre et grille 450x900 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard - puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				Ø 1200 mm								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard - puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				Ø 1200 mm								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard - puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				Ø 1500 mm								
					cadre et grille Ø 775 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard - puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				Ø 1500 mm								
					cadre et grille Ø 750 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard - puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				Ø 1500 mm								
					cadre et grille 350x600 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard - puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				Ø 1500 mm								
					cadre et grille 450x900 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard - puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				Ø 1500 mm								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard - puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				Ø 1500 mm								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard - puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				Ø 1600 mm								
					cadre et grille Ø 775 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard - puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				Ø 1600 mm								
					cadre et grille Ø 750 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard - puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				Ø 1600 mm								
					cadre et grille 350x600 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard - puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				Ø 1600 mm								
					cadre et grille 450x900 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard - puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				Ø 1600 mm								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard - puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				Ø 1600 mm								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard - puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				Ø 1650 mm								
					cadre et grille Ø 775 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard - puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				Ø 1650 mm								
					cadre et grille Ø 750 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard - puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				Ø 1650 mm								
					cadre et grille 350x600 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard - puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				Ø 1650 mm								
					cadre et grille 450x900 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard - puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				Ø 1650 mm								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard - puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				Ø 1650 mm								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard - puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				Ø 1800 mm								
					cadre et grille Ø 775 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard - puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				Ø 1800 mm								
					cadre et grille Ø 750 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard - puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				Ø 1800 mm								
					cadre et grille 350x600 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard - puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				Ø 1800 mm								
					cadre et grille 450x900 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard - puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				Ø 1800 mm								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard - puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				Ø 1800 mm								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard - puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				Ø 2100 mm								
					cadre et grille Ø 775 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard - puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				Ø 2100 mm								
					cadre et grille Ø 750 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard - puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				Ø 2100 mm								
					cadre et grille 350x600 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard - puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				Ø 2100 mm								
					cadre et grille 450x900 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard - puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				Ø 2100 mm								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard - puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				Ø 2100 mm								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard - puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				autre diamètre (mm)								
					cadre et grille Ø 775 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard - puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				autre diamètre (mm)								
					cadre et grille Ø 750 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard - puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				autre diamètre (mm)								
					cadre et grille 350x600 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard - puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				autre diamètre (mm)								
					cadre et grille 450x900 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard - puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				autre diamètre (mm)								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard - puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				autre diamètre (mm)								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard - puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				950 mm x 1150 mm								
					cadre et grille Ø 775 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard - puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				950 mm x 1150 mm								
					cadre et grille Ø 750 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard - puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				950 mm x 1150 mm								
					cadre et grille 350x600 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard - puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				950 mm x 1150 mm								
					cadre et grille 450x900 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard - puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				950 mm x 1150 mm								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard - puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				950 mm x 1150 mm								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard - puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				1150 mm x 1350 mm								
					cadre et grille Ø 775 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard - puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				1150 mm x 1350 mm								
					cadre et grille Ø 750 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard - puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				1150 mm x 1350 mm								
					cadre et grille 350x600 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard - puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				1150 mm x 1350 mm								
					cadre et grille 450x900 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard - puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				1150 mm x 1350 mm								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard - puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				1150 mm x 1350 mm								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard - puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				1350 mm x 1550 mm								
					cadre et grille Ø 775 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard - puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				1350 mm x 1550 mm								
					cadre et grille Ø 750 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard - puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				1350 mm x 1550 mm								
					cadre et grille 350x600 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard - puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				1350 mm x 1550 mm								
					cadre et grille 450x900 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard - puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				1350 mm x 1550 mm								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard - puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				1350 mm x 1550 mm								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard - puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				1550 mm x 1750 mm								
					cadre et grille Ø 775 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard - puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				1550 mm x 1750 mm								
					cadre et grille Ø 750 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard - puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				1550 mm x 1750 mm								
					cadre et grille 350x600 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard - puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				1550 mm x 1750 mm								
					cadre et grille 450x900 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard - puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				1550 mm x 1750 mm								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard - puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				1550 mm x 1750 mm								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard - puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				1550 mm x 1950 mm								
					cadre et grille Ø 775 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard - puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				1550 mm x 1950 mm								
					cadre et grille Ø 750 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard - puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				1550 mm x 1950 mm								
					cadre et grille 350x600 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard - puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				1550 mm x 1950 mm								
					cadre et grille 450x900 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard - puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				1550 mm x 1950 mm								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard - puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				1550 mm x 1950 mm								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard - puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				1750 mm x 2150 mm								
					cadre et grille Ø 775 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard - puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				1750 mm x 2150 mm								
					cadre et grille Ø 750 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard - puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				1750 mm x 2150 mm								
					cadre et grille 350x600 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard - puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				1750 mm x 2150 mm								
					cadre et grille 450x900 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard - puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				1750 mm x 2150 mm								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard - puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				1750 mm x 2150 mm								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard - puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				autre dimension (mm)								
					cadre et grille Ø 775 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard - puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				autre dimension (mm)								
					cadre et grille Ø 750 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard - puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				autre dimension (mm)								
					cadre et grille 350x600 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard - puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				autre dimension (mm)								
					cadre et grille 450x900 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard - puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				autre dimension (mm)								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard - puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				autre dimension (mm)								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773040	Unité	Regard - puisard avec base coulée sur place (sanitaire)									
				1200 mm x 1200 mm								
					cadre et grille Ø 775 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773040	Unité	Regard - puisard avec base coulée sur place (sanitaire)									
				1200 mm x 1200 mm								
					cadre et grille 350x600 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773040	Unité	Regard - puisard avec base coulée sur place (sanitaire)									
				1200 mm x 1200 mm								
					cadre et grille 450x900 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773040	Unité	Regard - puisard avec base coulée sur place (sanitaire)									
				1200 mm x 1200 mm								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773040	Unité	Regard - puisard avec base coulée sur place (sanitaire)									
				1200 mm x 1200 mm								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
12.7.3.4	773040	Unité	Regard - puisard avec base coulée sur place (sanitaire)									
				1600 mm x 2800 mm								
					cadre et grille Ø 775 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773040	Unité	Regard - puisard avec base coulée sur place (sanitaire)									
				1600 mm x 2800 mm								
					cadre et grille 350x600 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773040	Unité	Regard - puisard avec base coulée sur place (sanitaire)									
				1600 mm x 2800 mm								
					cadre et grille 450x900 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773040	Unité	Regard - puisard avec base coulée sur place (sanitaire)									
				1600 mm x 2800 mm								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773040	Unité	Regard - puisard avec base coulée sur place (sanitaire)									
				1600 mm x 2800 mm								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773040	Unité	Regard - puisard avec base coulée sur place (sanitaire)									
				2150 mm x 3050 mm								
					cadre et grille Ø 775 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773040	Unité	Regard - puisard avec base coulée sur place (sanitaire)									
				2150 mm x 3050 mm								
					cadre et grille 350x600 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773040	Unité	Regard - puisard avec base coulée sur place (sanitaire)									
				2150 mm x 3050 mm								
					cadre et grille 450x900 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773040	Unité	Regard - puisard avec base coulée sur place (sanitaire)									
				2150 mm x 3050 mm								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773040	Unité	Regard - puisard avec base coulée sur place (sanitaire)									
				2150 mm x 3050 mm								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773040	Unité	Regard - puisard avec base coulée sur place (sanitaire)									
				autre dimension (mm)								
					cadre et grille Ø 775 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773040	Unité	Regard - puisard avec base coulée sur place (sanitaire)									
				autre dimension (mm)								
					cadre et grille 350x600 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue Qté exéc.	2012 Prix moyen Coût moyen	2013 Qté prévue Qté exéc.	2013 Prix moyen Coût moyen	2014 Qté prévue Qté exéc.	2014 Prix moyen Coût moyen
12.7.3.4	773040	Unité	Regard - puisard avec base coulée sur place (sanitaire)									
				autre dimension (mm)								
					cadre et grille 450x900 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773040	Unité	Regard - puisard avec base coulée sur place (sanitaire)									
				autre dimension (mm)								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
12.7.3.4	773040	Unité	Regard - puisard avec base coulée sur place (sanitaire)									
				autre dimension (mm)								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de grar						
						autre spécification						
						aucune spécification						
51	773100	Unité	Regard préfabriqué diamètre 1 200 mm, égout sanitaire				**10**	**4 990,00$**	**4**	**7 250,00$**	**8**	**4 750,00$**
							6	3 964,92$	3	5 740,00$	11	4 584,12$
51	773200	Unité	Regard préfabriqué diamètre 1 500 mm, égout sanitaire				**21**	**5 152,38$**	**1**	**0,00$**		
							15	6 479,77$	7	5 496,01$		
51	773300	Unité	Regard préfabriqué diamètre 1 800 mm, égout sanitaire				**2**	**7 950,00$**				
							1	9 124,70$	1	7 400,00$		
51	773350	Unité	Regard préfabriqué ... m x ... m, cheminée 900 mm, couvert diamètre ... mm égout sanitaire				**2**	**4 000,00$**				
							2	3 373,71$				
51	773400	Unité	Regard base coulée 1,2 m x 1,2 m, cheminée préfabriquée égout sanitaire									
51	773500	Unité	Regard base coulée 1,6 m x 1,6 m, cheminée préfabriquée égout sanitaire									
51	773600	Unité	Regard base coulée ... m x ... m, cheminée préfabriquée 900 mm, couvert diamètre ... mm égout sanitaire									

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
51	774000	Unité	Branchement d'égout sanitaire								**2**	**0,00$**
											2	1 450,00$
				Ø 150 mm							**1**	**0,00$**
											1	1 850,00$
				Ø 200 mm								
				Ø 250 mm								
				autre diamètre (mm)							**1**	**0,00$**
											1	1 050,00$
51	774150	Unité	Branchement d'égout sanitaire diamètre 150 mm				**199**	**932,16$**	**1**	**1 000,00$**		
							177	844,31$	1	1 824,59$		
51	774200	Unité	Branchement d'égout sanitaire diamètre 200 mm									
							0	1 390,00$				
51	774250	Unité	Branchement d'égout sanitaire diamètre 250 mm								**2**	**1 200,00$**
											2	1 364,96$

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **96** **Contrats renouvelables d'entretien**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
96	120700	Global	Eau, abat-poussière				**7**	**18 607,86$**	**11**	**3 318,18$**	**13**	**3 130,77$**
							3	83 337,09$	11	25 337,67$	10	7 598,86$
96	120705	km	Abat-poussière				**61**	**2 134,43$**	**47**	**2 170,94$**	**65**	**2 071,56$**
							67	1 871,07$	68	1 786,95$	65	2 180,70$
96	120710	km	Balayage et nettoyage									
				de chaussée								
				de musoir								
				de terre-plein								
				autre spécification								
96	170200	Global	Entretien et nettoyage d'une halte routière (montant annuel)				**8**	**9 698,37$**	**6**	**8 838,83$**	**6**	**21 177,50$**
							14	9 459,64$	12	8 466,78$	16	8 706,34$
96	170400	Global	Exploitation d'un service de cantine mobile (montant annuel)									
							1	0,00$				
96	190020	Global	Indexation relative aux contrats renouvelables									
									7	1 408,39$	5	146,75$
	320043	ha	Enlèvement des détritus						**704**	**41,73$**		
									704	42,28$	704	42,28$
	320046	Global	Enlèvement et transport des déchets				**3**	**93 333,33$**	**4**	**2 025,00$**	**4**	**1 183,13$**
							6	19 626,45$	5	1 417,50$	7	1 582,03$
	320047	Global	Élimination des déchets				**1**	**500,00$**	**2**	**1 050,00$**	**3**	**1 409,17$**
							4	621,13$	3	479,17$	4	421,88$

CATÉGORIE **96** **Contrats renouvelables d'entretien**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **96** **Contrats renouvelables d'entretien**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
96	320048	Unité	Récupération, transport et disposition d'animaux morts				**700**	**177,57$**	**2 715**	**140,67$**	**1 855**	**136,62$**
							2 433	129,94$	3 286	132,14$	3 864	120,63$
				cerf							**180**	**105,28$**
					délai de 4 heures						**175**	**105,00$**
						incluant nettoyage de chaussée					**175**	**105,00$**
						aucune spécification						
					intervention urgente						**5**	**115,00$**
						incluant nettoyage de chaussée					**5**	**115,00$**
						aucune spécification						
					autre spécification							
						incluant nettoyage de chaussée						
						aucune spécification						
					aucune spécification							
						aucune spécification						

CATÉGORIE **96** **Contrats renouvelables d'entretien**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **96** **Contrats renouvelables d'entretien**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
96	320048	Unité	Récupération, transport et disposition d'animaux morts									
				orignal							**15**	**206,67$**
					délai de 4 heures						**10**	**200,00$**
						incluant nettoyage de chaussée					**10**	**200,00$**
						aucune spécification						
					intervention urgente						**5**	**220,00$**
						incluant nettoyage de chaussée					**5**	**220,00$**
						aucune spécification						
					autre spécification							
						incluant nettoyage de chaussée						
						aucune spécification						
					aucune spécification							
						aucune spécification						

CATÉGORIE **96** **Contrats renouvelables d'entretien**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **96** **Contrats renouvelables d'entretien**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue Qté exéc.	2012 Prix moyen Coût moyen	2013 Qté prévue Qté exéc.	2013 Prix moyen Coût moyen	2014 Qté prévue Qté exéc.	2014 Prix moyen Coût moyen
96	320048	Unité	Récupération, transport et disposition d'animaux morts									
				animal introuvable							**10**	**100,00$**
					autre spécification							
						incluant nettoyage de chaussée						
						aucune spécification						
				aucune spécification							**10**	**100,00$**
					aucune spécification						**10**	**100,00$**

CATÉGORIE **96** **Contrats renouvelables d'entretien**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **96** **Contrats renouvelables d'entretien**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
96	320048	Unité	Récupération, transport et disposition d'animaux morts									
				de plus de 45 kg								
					délai de 4 heures							
						incluant nettoyage de chaussée						
						aucune spécification						
					intervention urgente							
						incluant nettoyage de chaussée						
						aucune spécification						
					autre spécification							
						incluant nettoyage de chaussée						
						aucune spécification						
					aucune spécification							
						aucune spécification						

CATÉGORIE **96** **Contrats renouvelables d'entretien**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **96** **Contrats renouvelables d'entretien**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
96	320048	Unité	Récupération, transport et disposition d'animaux morts									
				de moins de 45 kg								
					délai de 4 heures							
						incluant nettoyage de chaussée						
						aucune spécification						
					intervention urgente							
						incluant nettoyage de chaussée						
						aucune spécification						
					autre spécification							
						incluant nettoyage de chaussée						
						aucune spécification						
					aucune spécification							
						aucune spécification						

CATÉGORIE **96** **Contrats renouvelables d'entretien**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **96** **Contrats renouvelables d'entretien**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
96	320048	Unité	Récupération, transport et disposition d'animaux morts									
				autre spécification								
					délai de 4 heures							
						incluant nettoyage de chaussée						
						aucune spécification						
					intervention urgente							
						incluant nettoyage de chaussée						
						aucune spécification						
					aucune spécification							
						aucune spécification						
				aucune spécification								
					aucune spécification							
						aucune spécification						
96	490110	Global	Ouvrages non usuels relatifs aux contrats renouvelables				**17**	**40 593,82$**	**19**	**59 889,15$**	**11**	**153 020,79$**
							72	34 524,37$	49	48 139,67$	51	33 812,19$
	601115	t	Concassage et mise en réserve de matériaux granulaires									
	670930	km	Débroussaillage mécanique				**61**	**2 178,72$**	**544**	**383,39$**	**28**	**1 496,43$**
							118	2 343,30$	539	304,84$	515	275,21$

CATÉGORIE **96** **Contrats renouvelables d'entretien**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **96** **Contrats renouvelables d'entretien**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
	670935	m carré	Débroussaillage mécanique									
19	673010	km	Nettoyage des abords de route				**604**	**238,33$**	**1 960**	**250,38$**	**2 122**	**280,64$**
							2 593	165,60$	2 662	191,73$	3 420	176,39$
19.4.8.1	673080	km	Pulvérisation d'herbicide pour le contrôle				**156**	**165,00$**				
							352	113,00$	156	180,77$	159	180,77$
				de l'ambroisie								
				de phragmites australis								
				autre spécification								
19.4.8.1	673081	Heure	Pulvérisation d'herbicide pour le contrôle									
				de l'ambroisie								
				de phragmites australis								
				autre spécification								
	673250	ha	Fauchage				**1 142**	**241,40$**	**1 123**	**316,36$**	**1 614**	**227,55$**
							2 941	157,58$	2 948	185,55$	3 046	191,57$

CATÉGORIE **96** **Contrats renouvelables d'entretien**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **96** **Contrats renouvelables d'entretien**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19	673400	ha	Tonte de gazon									
				milieu rural								
					1re coupe							
						standard						
						pente forte, accès difficile ou end						
						autre spécification						
					2e coupe							
						standard						
						pente forte, accès difficile ou end						
						autre spécification						
					3e coupe							
						standard						
						pente forte, accès difficile ou end						
						autre spécification						

CATÉGORIE **96** **Contrats renouvelables d'entretien**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **96** **Contrats renouvelables d'entretien**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19	673400	ha	Tonte de gazon									
				milieu rural								
					2 coupes							
						standard						
						pente forte, accès difficile ou end						
						autre spécification						
					3 coupes							
						standard						
						pente forte, accès difficile ou end						
						autre spécification						
					4 coupes							
						standard						
						pente forte, accès difficile ou end						
						autre spécification						

CATÉGORIE **96** **Contrats renouvelables d'entretien**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **96** **Contrats renouvelables d'entretien**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
19	673400	ha	Tonte de gazon									
				milieu rural								
					6 coupes							
						standard						
						pente forte, accès difficile ou end						
						autre spécification						
					8 coupes							
						standard						
						pente forte, accès difficile ou end						
						autre spécification						
					autre nombre de coupes							
						standard						
						pente forte, accès difficile ou end						
						autre spécification						

CATÉGORIE **96** **Contrats renouvelables d'entretien**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **96** **Contrats renouvelables d'entretien**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19	673400	ha	Tonte de gazon									
				milieu urbain								
					1re coupe							
						standard						
						pente forte, accès difficile ou end						
						autre spécification						
					2e coupe							
						standard						
						pente forte, accès difficile ou end						
						autre spécification						
					3e coupe							
						standard						
						pente forte, accès difficile ou end						
						autre spécification						

CATÉGORIE **96** **Contrats renouvelables d'entretien**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **96** **Contrats renouvelables d'entretien**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19	673400	ha	Tonte de gazon									
				milieu urbain								
					2 coupes							
						standard						
						pente forte, accès difficile ou end						
						autre spécification						
					3 coupes							
						standard						
						pente forte, accès difficile ou end						
						autre spécification						
					4 coupes							
						standard						
						pente forte, accès difficile ou end						
						autre spécification						

CATÉGORIE **96** **Contrats renouvelables d'entretien**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **96** **Contrats renouvelables d'entretien**
SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19	673400	ha	Tonte de gazon									
				milieu urbain								
					6 coupes							
						standard						
						pente forte, accès difficile ou end						
						autre spécification						
					8 coupes							
						standard						
						pente forte, accès difficile ou end						
						autre spécification						
					autre nombre de coupes							
						standard						
						pente forte, accès difficile ou end						
						autre spécification						
	673425	ha	Tonte de gazon, milieu rural, ... coupes				**1 048** 2 197	**166,17$** 138,25$	**2 338** 2 797	**196,05$** 120,12$	**2 014** 3 125	**164,19$** 131,25$

CATÉGORIE **96** **Contrats renouvelables d'entretien**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **96** **Contrats renouvelables d'entretien**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
	673450	ha	Tonte de gazon, milieu urbain,.... Coupes				**2 046**	**194,85$**	**1 622**	**249,92$**	**1 819**	**231,79$**
							3 375	167,31$	2 854	166,63$	3 666	164,54$
	673500	Global	Nettoyage et entretien d'une borne d'accueil, du terrain et de l'aménagement paysager						**1**	**7 000,00$**	**2**	**11 177,50$**
							2	10 927,50$	3	9 181,67$	3	8 998,33$

CATÉGORIE **96** **Contrats renouvelables d'entretien**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **97** **Entretien des équipements électrotechniques**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
97	210001	Heure	Détermination des travaux				**802**	**169,08$**	**200**	**140,00$**	**1 233**	**152,79$**
							1 667	116,48$	1 429	122,37$	2 077	127,59$
97	210002	Unité	Redressement de massif				**21**	**1 047,62$**	**10**	**900,00$**	**32**	**921,87$**
							2	600,00$	19	731,58$	22	677,27$
97	210003	Unité	Réparation partielle de massif (surface et ajustement de boulons)				**10**	**575,00$**	**334**	**271,86$**	**7**	**3 714,29$**
							26	375,00$	328	396,34$	74	772,84$
97	210004	Unité	Remplacement complet d'un massif				**12**	**2 541,67$**	**14**	**950,00$**	**37**	**2 100,41$**
							26	943,85$	25	812,00$	57	1 011,94$
97	210005	m	Excavation et remblayage de tranchées				**2 181**	**240,66$**	**2 185**	**105,45$**	**326**	**148,01$**
							3 135	111,07$	3 543	121,22$	336	70,60$
97	210006	m	Remplacement de conduit métallique									
97	210007	m	Remplacement de conduit non-métallique				**20**	**25,00$**				
							66	27,00$				
97	210008	m	Remplacement d'un conducteur dans un conduit				**14 490**	**3,50$**	**650**	**30,00$**	**14 955**	**9,98$**
							22 457	5,54$	12 652	8,15$	14 070	7,11$
97	210009	m	Changement de câble multiconducteur (TECK) sans conduit						**100**	**25,00$**	**2 520**	**15,04$**
							2 273	13,49$	1 444	14,15$	4 868	18,99$

CATÉGORIE **97** **Entretien des équipements électrotechniques**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **97** **Entretien des équipements électrotechniques**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
97	210010	Unité	Remplacement de lampe				**2 677** 3 233	**88,14$** 58,27$	**2 527** 4 459	**92,28$** 67,62$	**3 333** 4 268	**97,81$** 59,30$
				luminaire de surface								
					1 lampe							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
				luminaire profilé							**100**	**77,00$**
					1 lampe						**100**	**77,00$**
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ					**100**	**77,00$**

CATÉGORIE **97** **Entretien des équipements électrotechniques**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **97** **Entretien des équipements électrotechniques**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
97	210010	Unité	Remplacement de lampe									
				luminaire rond								
					4 lampes (tour)							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
					5 lampes (tour)							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
					6 lampes (tour)							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						
					8 lampes (tour)							
						fourni et installé						
						fourni par le MTQ						

CATÉGORIE **97** **Entretien des équipements électrotechniques**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **97** **Entretien des équipements électrotechniques**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
97	210011	Unité	Remplacement de fusible				**638**	**25,15$**	**609**	**24,51$**	**521**	**13,32$**
							441	16,25$	686	18,79$	772	26,48$
				1 fusible							**54**	**4,63$**
				2 fusibles								
				3 fusibles								
97	210012	Unité	Remplacement d'un porte fusible				**157**	**52,73$**	**206**	**42,50$**	**148**	**67,06$**
							79	49,82$	253	38,45$	125	58,31$
				simple								
				double							**25**	**10,80$**
				triple								
97	210013	Unité	Changement de porte-fusibles triple								**6**	**84,75$**
							1	77,00$			1	72,45$

CATÉGORIE **97** **Entretien des équipements électrotechniques**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **97** **Entretien des équipements électrotechniques**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
97	210014	Unité	Remplacement d'un luminaire				**451**	**98,07$**	**79**	**581,77$**	**402**	**388,38$**
							351	115,44$	309	122,71$	564	109,82$
				profilé								
					fourni et installé							
					fourni par le MTQ							
				rond								
					fourni et installé							
					fourni par le MTQ							
				de surface								
					fourni et installé							
					fourni par le MTQ							
				luminaire profilé					**2**	**0,00$**	**4**	**125,00$**
											24	67,10$
					fourni et installé				**2**	**0,00$**		
											24	67,10$
					fourni par le MTQ						**4**	**125,00$**
				luminaire rond								
					fourni et installé							
					fourni par le MTQ							

CATÉGORIE **97** **Entretien des équipements électrotechniques**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **97** **Entretien des équipements électrotechniques**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
97	210014	Unité	Remplacement d'un luminaire									
				luminaire de surface								
					fourni et installé							
					fourni par le MTQ							
97	210015	Unité	Remplacement d'un ballast				**418**	**110,19$**	**376**	**100,96$**	**521**	**187,88$**
							439	124,50$	504	117,95$	711	117,80$
				luminaire profilé							**20**	**150,00$**
					fourni et installé							
					fourni par le MTQ						**20**	**150,00$**
				luminaire rond								
					fourni et installé							
					fourni par le MTQ							
				luminaire de surface								
					fourni et installé							
					fourni par le MTQ							

CATÉGORIE **97** **Entretien des équipements électrotechniques**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **97** **Entretien des équipements électrotechniques**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
97	210016	Unité	Remplacement d'un démarreur				**68**	**939,26$**	**30**	**135,00$**	**42**	**183,27$**
							66	104,20$	76	358,76$	89	105,73$
				luminaire profilé								
					fourni et installé							
					fourni par le MTQ							
				luminaire rond								
					fourni et installé							
					fourni par le MTQ							
				luminaire de surface								
					fourni et installé							
					fourni par le MTQ							
97	210017	Unité	Remplacement d'un condensateur								**4**	**148,75$**
									1	150,00$	9	99,44$
97	210018	Unité	Intervention d'urgence				**20**	**110,00$**	**30**	**48,89$**	**5**	**500,00$**
							22	484,09$	25	637,64$	30	641,83$
97	210019	Unité	Remplacement d'un fût								**5**	**0,00$**
											5	1 138,50$
97	210020	Unité	Changer une potence								**81**	**507,72$**
											22	521,82$
97	210021	Unité	Replacer un coffret				**4**	**93,75$**			**1**	**114,00$**
							1	300,00$				
97	210022	Unité	Remplacement d'un coffret				**4**	**265,00$**	**2**	**80,00$**	**5**	**82,00$**
									2	1 045,04$	7	646,36$

CATÉGORIE **97** **Entretien des équipements électrotechniques**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **97** **Entretien des équipements électrotechniques**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
97	210023	Unité	Remplacement d'un fusible dans un coffret				**7**	**28,57$**	**2**	**30,00$**	**18**	**70,89$**
							14	70,43$	6	89,00$	4	76,75$
97	210024	Unité	Remplacement d'un contacteur dans un coffret				**4**	**61,25$**	**1**	**90,00$**	**9**	**339,94$**
							5	450,00$	4	493,75$	2	208,13$
97	210025	Unité	Remplacement d'un transformateur dans un coffret				**1**	**40,00$**	**1**	**90,00$**	**2**	**116,00$**
97	210026	Unité	Remplacement d'une borne dans un coffret				**1**	**20,00$**			**6**	**44,67$**
							1	40,00$				
97	210027	Unité	Remplacement d'un commutateur de contrôle dans un coffret				**4**	**48,75$**			**6**	**217,00$**
							5	197,00$			1	500,00$
97	210028	Unité	Remplacement d'une cellule photoélectrique				**36**	**81,00$**	**5**	**90,00$**	**38**	**86,26$**
							38	80,13$	47	73,33$	60	81,61$
				sur fût								
				sur luminaire							**6**	**80,00$**
97	210029	Unité	Changer une douille de photo-cellule				**4**	**57,50$**			**6**	**70,50$**
							6	45,17$	4	48,00$	1	77,05$
97	210030	m	Installation de câble aérien temporaire				**1 125**	**10,63$**	**7 975**	**15,30$**	**1 055**	**14,10$**
							1 794	9,93$	6 850	11,20$	3 263	11,42$
97	210031	km	Déplacement de personnel et d'équipement au lieu de la réparation				**2 435**	**9,61$**	**7 590**	**1,90$**	**1 000**	**8,00$**
							6 845	2,11$	7 785	2,19$	7 141	1,67$
97	210032	m	Remplacement d'un conducteur dans un lampadaire				**111**	**4,32$**	**75**	**4,00$**	**830**	**7,38$**
							733	3,01$	151	3,36$	2 045	7,75$
97	210033	Unité	Remplacement du réfracteur				**18**	**66,11$**			**26**	**160,19$**
							9	100,00$	17	80,88$	5	78,00$
				luminaire profilé							**1**	**115,00$**
				luminaire rond								
				luminaire de surface								

CATÉGORIE **97** **Entretien des équipements électrotechniques**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **97** **Entretien des équipements électrotechniques**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
97	210034	Unité	Remplacement d'un lampadaire				**96**	**819,55$**	**30**	**905,00$**	**180**	**1 105,08$**
							267	750,90$	168	715,71$	242	836,40$
97	210035	Unité	Remplacement d'un disjoncteur dans un coffret				**10**	**83,50$**	**1**	**90,00$**	**8**	**456,50$**
							3	346,67$	8	197,44$	3	668,33$
97	210036	Unité	Entretien de l'éclairage routier				**150**	**30,46$**			**755**	**282,31$**
							144	59,71$	740	65,88$	548	144,62$
97	210040	Heure	Intervention d'urgence									

CATÉGORIE **97** **Entretien des équipements électrotechniques**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **97** **Entretien des équipements électrotechniques**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
97	210050	Heure	Électricien pour l'entretien des systèmes d'éclairage								**116**	**119,48$**
											78	112,18$
				avec véhicule de service							**76**	**85,00$**
											49	75,00$
					autre spécification							
					aucune spécification						**76**	**85,00$**
											49	75,00$
				avec camion nacelle							**40**	**185,00$**
											29	175,00$
					jusqu'à 9,14 m de haut							
					autre spécification							
					aucune spécification						**40**	**185,00$**
											29	175,00$
				avec camion grue et nacelle								
					plus de 9,14 m de haut							
					autre spécification							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **97** **Entretien des équipements électrotechniques**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **97** **Entretien des équipements électrotechniques**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
97	210050	Heure	Électricien pour l'entretien des systèmes d'éclairage									
				autre spécification								
					jusqu'à 9,14 m de haut							
					plus de 9,14 m de haut							
					autre spécification							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **97** **Entretien des équipements électrotechniques**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **97** **Entretien des équipements électrotechniques**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
97	210055	Heure	Électricien									
				avec véhicule de service								
					autre spécification							
					aucune spécification							
				avec camion nacelle								
					jusqu'à 9,14 m de haut							
						autre spécification						
						aucune spécification						
				avec camion grue et nacelle								
					plus de 9,14 m de haut							
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **97** **Entretien des équipements électrotechniques**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **97** **Entretien des équipements électrotechniques**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
97	210055	Heure	Électricien									
				autre spécification								
					jusqu'à 9,14 m de haut							
					plus de 9,14 m de haut							
					autre spécification							
					aucune spécification							
97	220001	Unité	Relampage (changement d'ampoules) pour feux de circulation et clignotant				**11**	**60,00$**	**10**	**90,00$**	**15**	**250,00$**
							17	106,18$	37	116,49$	62	119,44$
97	220005	Unité	Remplacement d'un module à DEL									
				Ø 200 mm								
				Ø 300 mm								
				aucune spécification								
97	230001	Unité	Manipulation de couronne sur une tour				**30**	**113,37$**				
							36	186,44$	24	178,33$	43	247,12$
79	230002	Unité	Remplacement de couronne sur une tour									
97	230003	Unité	Nettoyage du réflecteur et du réfracteur sur un luminaire de tour									
97	230004	Unité	Changement de douille sur un luminaire de tour				**1**	**55,00$**				
							8	98,50$				
97	230005	m	Remplacement de câble de support sur une tour									

CATÉGORIE **97** **Entretien des équipements électrotechniques**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **97** **Entretien des équipements électrotechniques**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
97	230006	Unité	Remplacement d'une tour				**75**	**3 160,00$**	**35**	**5 250,00$**		
							79	782,85$	70	1 209,71$	2	180,00$
97	230010	Unité	Remplacement de douille									
				luminaire profilé								
				luminaire rond								
				luminaire de surface								
				photocellule								
97	230015	Unité	Remplacement d'une plaque d'identification								**14**	**72,50$**
											9	55,00$
	230020	Unité	Remplacement de la mise à la terre									
	230025	Unité	Reprogrammation d'un contrôleur									

CATÉGORIE **97** **Entretien des équipements électrotechniques**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **98** **Entretien des structures**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
98	063341	m	Nettoyage de ponceau						**65**	**38,46$**	**3 103**	**96,33$**
											1 477	90,37$
				avec réparation								
				sans réparation							**336**	**32,32$**
											208	23,00$
				autre spécification					**40**	**0,00$**		
											36	60,00$
				aucune spécification							**805**	**90,99$**
											224	29,47$
	63341	m	Nettoyage de ponceau									

CATÉGORIE **98** **Entretien des structures**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
99	100100	Unité	Fermeture de voies, dessin normalisé TLD 001 ou 001 modifié				**26**	**511,54$**	**19**	**323,68$**	**5**	**350,00$**
							26	277,85$	8	84,30$	8	99,30$
99	100200	Unité	Fermeture de voies, dessin normalisé TLD 007				**40**	**737,50$**	**48**	**541,56$**	**45**	**370,00$**
							37	273,11$	60	337,06$	98	288,89$
99	100300	Unité	Fermeture de voies, dessin normalisé TLD 020 ou 021				**160**	**562,50$**	**163**	**512,73$**	**250**	**482,50$**
							170	344,28$	197	236,55$	435	426,04$
99	100400	Unité	Fermeture de voies, dessin normalisé TLD 026 ou 026 modifié				**10**	**650,00$**	**11**	**482,73$**	**8**	**763,75$**
							10	452,73$	1	259,00$	2	1 061,25$
99	100500	Unité	Fermeture de voies, dessin normalisé TLD 049 ou 050				**60**	**750,00$**	**3**	**1 400,00$**		
							3	2 185,00$	8	2 185,00$	127	2 185,00$
99	100600	Unité	Fermeture de voies, dessin normalisé TLD 051 ou 053				**130**	**923,08$**	**125**	**517,00$**	**75**	**395,00$**
							97	684,91$	53	490,15$	114	655,16$
99	100700	Unité	Fermeture de voies, dessin normalisé TLD 059 ou 059 modifié				**288**	**498,96$**	**206**	**349,51$**	**100**	**300,00$**
							152	567,36$	128	252,69$	466	512,71$
99	100800	Unité	Fermeture de voies, dessin normalisé TLD 061, 2 biseaux				**110**	**1 109,09$**	**78**	**790,38$**	**25**	**481,00$**
							38	624,68$	56	535,49$	101	440,75$
99	100900	Unité	Fermeture de voies, dessin normalisé TLD 061, 3 biseaux				**40**	**2 000,00$**				
							5	5 040,00$	7	5 040,00$	113	5 040,00$
99	101000	Unité	Fermeture de voies, dessin normalisé TLD 061, 4 biseaux									
99	101100	Unité	Fermeture de voies, dessin normalisé TLD 088				**32**	**1 812,50$**	**8**	**656,88$**	**5**	**495,00$**
									23	2 770,98$	10	2 761,00$
99	101500	m	Mobilisation, démobilisation et maintien des glissières rigides amovibles (béton) pendant 24 heures				**47 011**	**58,14$**	**44 837**	**39,97$**	**29 452**	**27,13$**
							67 370	37,11$	47 312	33,75$	26 697	28,09$
99	101600	m.jour	Maintien des glissières rigides amovibles au-delà de la période initiale de 24 heures (béton)				**3 514 327**	**0,48$**	**4 738 918**	**0,43$**	**1 523 770**	**0,52$**
							6 697 366	0,27$	5 905 980	0,23$	2 986 526	0,22$
99	101700	m	Déplacement des glissières rigides amovibles à l'intérieur des limites du chantier (béton)				**100 863**	**9,82$**	**34 045**	**12,09$**	**40 882**	**10,04$**
							93 002	9,78$	100 550	9,68$	46 913	11,22$
99	101800	m	Déplacement sans chargement de glissières rigides amovibles à l'intérieur des limites du chantier (béton)				**7 066**	**10,37$**	**4 350**	**8,91$**	**4 635**	**12,51$**
							4 756	10,14$	8 218	7,48$	6 256	6,90$

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
99	101900	Unité	Mobilisation et démobilisation d'un dispositif frontal de retenue frontal TL-3				**147**	**1 609,52$**	**154**	**948,70$**	**96**	**1 785,51$**
							109	1 278,77$	144	1 258,39$	111	1 636,66$
99	102000	Unité	Maintien d'un dispositif frontal de retenue frontal TL-3 pour 1 mois				**684**	**629,55$**	**2 797**	**194,11$**	**63**	**1 369,84$**
							539	1 246,45$	2 505	319,11$	1 846	179,77$
99	102100	Unité	Maintien d'un dispositif frontal de retenue frontal TL-3 pour 1 jour				**4 250**	**9,72$**	**637**	**93,68$**	**1 015**	**54,80$**
							2 517	41,86$	2 724	32,48$	575	44,08$
99	102200	Unité	Déplacement d'un dispositif frontal de retenue frontal TL-3 à l'intérieur des limites du chantier				**202**	**550,62$**	**135**	**607,41$**	**105**	**583,81$**
							159	547,12$	153	581,93$	77	532,57$
99	102300	m	Mobilisation, démobilisation et maintien de glissières rigides amovibles (polyéthylène) pendant 24 heures				**20**	**90,00$**	**10**	**90,00$**		
							78	37,02$				
99	102400	m.jour	Maintien de glissières rigides amovibles au-delà de la période initiale de 24 heures (polyéthylène)						**28 560**	**1,46$**	**22 400**	**2,00$**
							181 628	0,49$	11 928	0,81$	11 243	1,00$
99	102500	m	Déplacement sans chargement de glissières rigides amovibles à l'intérieur des limites du chantier (polyéthylène)									
99	102600	Unité	Fourniture de panneaux "réglementation temporaire du stationnement" sur support au sol (unité=panneau-jour)									
99	102700	Unité	Fourniture de panneaux de 600 x 200 mm en contre-plaqué pour la durée des travaux									
99	102800	Unité	Fourniture de panneaux de 800 x 1_200 mm en contre-plaqué pour la durée des travaux				**634**	**221,69$**	**886**	**176,92$**	**959**	**176,02$**
							258	135,42$	597	121,36$	649	189,64$
99	102900	Unité	Fourniture de panneaux de 1_200 x 2_400 mm en contre-plaqué pour la durée des travaux				**3**	**566,67$**	**25**	**450,00$**	**5**	**1 100,00$**
							6	522,32$	9	490,00$	2	236,25$
99	103000	m carré	Fourniture de panneaux de dimensions diverses en contre-plaqué pour la durée des travaux				**16 011**	**27,18$**	**2 767**	**199,10$**	**2 135**	**201,39$**
							15 829	18,83$	1 548	162,06$	2 510	141,45$
99	103100	m carré	Fourniture de panneaux de dimensions diverses pour la durée des travaux				**145**	**191,17$**	**129**	**295,58$**	**22**	**150,91$**
							3	164,91$	77	47,73$	73	53,05$
99	103200	Unité	Installation de panneaux de signalisation complémentaire sur poutre de portique de signalisation				**46**	**1 363,04$**	**31**	**1 379,84$**	**8**	**705,00$**
									8	785,00$	13	486,57$
99	103300	Unité	Installation de panneaux de signalisation complémentaire sur structure de béton				**6**	**1 926,67$**	**12**	**254,17$**	**27**	**751,85$**
							2	331,00$	6	756,11$	17	152,35$

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
99	103400	Unité	Installation de panneaux de signalisation complémentaire sur lampadaire ou support vertical de portique				**237**	**179,32$**	**288**	**197,17$**	**543**	**193,07$**
							48	167,18$	112	83,04$	151	97,05$
99	103500	Unité	Installation de panneaux de signalisation complémentaire sur support au sol				**2 104**	**93,97$**	**4 397**	**111,96$**	**2 654**	**71,93$**
							4 652	74,87$	4 306	67,80$	6 231	56,84$
	103900	Unité	Masquage et démasquage de panneaux de signalisation				**4**	**500,00$**	**29**	**137,07$**	**3**	**0,00$**
							3	1 108,00$	1	278,09$	34	105,24$
				latérale							**3**	**0,00$**
				aérienne								
	104400	m	Clôture temporaire autoportante, mobilisation, démobilisation et maintien pour 24 heures				**1 160**	**14,74$**	**400**	**25,00$**	**4 680**	**5,31$**
							1 312	4,18$	842	5,24$	159	14,23$
	104500	m.jour	Maintien de clôture temporaire autoportante au-delà de la période initiale de 24 heures				**159 500**	**0,25$**	**70 000**	**0,36$**		
							620 190	0,13$	325 875	0,13$	8 856	0,16$
	104600	Unité	Installation de bollard				**9**	**550,00$**	**60**	**180,00$**		
							4	250,00$	3	1 135,54$	6	251,92$
				polyéthylène de 1220 mm								
					avec base articulée ancrée de 200 x 200 mm							
					autre spécification							
					aucune spécification							
				autre spécification								
					aucune spécification							
				aucune spécification								
					aucune spécification							

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
	104700	Unité	Lestage de grilles				**785**	**167,64$**	**306**	**146,58$**	**415**	**166,42$**
							473	183,19$	305	127,22$	281	113,88$
				de puisards							**24**	**158,75$**
											4	50,00$
				de regards et de puisards							**80**	**90,63$**
											30	179,93$
				autre spécification								
				aucune spécification								
	104800	Unité	Dédommagement pour annulation d'une fermeture par le Ministère				**41**	**581,71$**	**17**	**632,35$**	**80**	**616,88$**
							5	1 097,86$	1	100,00$	3	527,33$
99	300000	Global	Remise en état des lieux				**1**	**0,00$**	**7**	**3 571,43$**	**5**	**4 800,00$**
									3	1 821,95$	8	11 675,77$
	647085	m	Rigole en enrobé								**803**	**5,73$**
							122	15,00$			3	200,00$
	647100	m	Dalot semi-circulaire, T.T.O.G. diamètre 600 mm, épaisseur 1,6 mm				**52**	**290,38$**	**18**	**250,00$**	**246**	**370,73$**
							46	254,34$			37	264,26$

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
	647105	m	Dalot						**18**	**0,00$**	**307**	**149,59$**
											81	143,74$
				semi-circulaire en T.T.O.G.								
				Ø 300 mm								
					avec seuil							
					avec déversoir							
					avec seuil et déversoir							
					avec dissipateur d'énergie							
					autre spécification							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue Qté exéc.	2012 Prix moyen Coût moyen	2013 Qté prévue Qté exéc.	2013 Prix moyen Coût moyen	2014 Qté prévue Qté exéc.	2014 Prix moyen Coût moyen
	647105	m	Dalot									
				semi-circulaire en T.T.O.G.								
					Ø 600 mm							
						avec seuil						
						avec déversoir						
						avec seuil et déversoir						
						avec dissipateur d'énergie						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
	647105	m	Dalot									
				semi-circulaire en T.T.O.G.								
					autre diamètre (mm)							
						avec seuil						
						avec déversoir						
						avec seuil et déversoir						
						avec dissipateur d'énergie						
						autre spécification						
						aucune spécification						
					autre spécification							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					aucune spécification							
						aucune spécification						

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
	647105	m	Dalot									
				semi-circulaire en P.E.H.D.								
					Ø 300 mm							
						avec seuil						
						avec déversoir						
						avec seuil et déversoir						
						avec dissipateur d'énergie						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
	647105	m	Dalot									
				semi-circulaire en P.E.H.D.								
					Ø 600 mm							
						avec seuil						
						avec déversoir						
						avec seuil et déversoir						
						avec dissipateur d'énergie						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
	647105	m	Dalot									
				semi-circulaire en P.E.H.D.								
					autre diamètre (mm)							
						avec seuil						
						avec déversoir						
						avec seuil et déversoir						
						avec dissipateur d'énergie						
						autre spécification						
						aucune spécification						
					autre spécification							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					aucune spécification							
						aucune spécification						

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
	647105	m	Dalot									
				en enrobé							**1**	**0,00$**
					avec déversoir							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					avec dissipateur d'énergie							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					avec seuil							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					avec seuil et déversoir							
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
	647105	m	Dalot									
				en enrobé								
					autre spécification							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					aucune spécification						**1**	**0,00$**
						aucune spécification					**1**	**0,00$**

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
	647105	m	Dalot									
				en béton								
					avec déversoir							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					avec dissipateur d'énergie							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					avec seuil							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					avec seuil et déversoir							
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
	647105	m	Dalot									
				en béton								
					autre spécification							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					aucune spécification							
						aucune spécification						
				en pierres fragmentées					**18**	**0,00$**	**304**	**149,61$**
											81	143,74$
					autre spécification				**18**	**0,00$**		
											18	383,17$
						autre spécification			**18**	**0,00$**		
											18	383,17$
						aucune spécification						
					aucune spécification						**304**	**149,61$**
											63	75,00$
						aucune spécification					**304**	**149,61$**
											63	75,00$

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
	647105	m	Dalot									
				autre matériau							**2**	**230,00$**
					avec déversoir							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					avec dissipateur d'énergie							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					avec seuil							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					avec seuil et déversoir							
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
	647105	m	Dalot									
				autre matériau								
					autre spécification						**2**	**230,00$**
						autre spécification					**2**	**230,00$**
						aucune spécification						
					aucune spécification							
						aucune spécification						
	647110	m	Déversoir								**222**	**77,72$**
											142	315,35$
				en enrobé							**222**	**77,72$**
											142	315,35$
				en béton								
				en pierres								
				autre matériau								
				aucune spécification								
	647125	m	Déversoir en enrobé				**852**	**97,21$**	**740**	**153,57$**	**701**	**92,22$**
							817	129,99$	517	204,52$	599	151,87$
99	691000	Global	Indexation relative au décret de la Construction									
							369	195 023,88$	1 031	19 198,07$	1 235	64 660,36$
99	691100	Global	Indexation relative au décret de la Construction et au répertoire des taux de location									
							31	234 032,19$	7	7 045,58$	7	4 107,56$

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
99	691200	Global	Indexation relative à l'indice canadien des prix à la consommation				7	5 456,63$	19	-7 972,50$	23	13 053,09$
7.7.1.5et6	691300	Global	Indexation des tarifs de transport en vrac				113	59 950,74$	116	91 007,89$	78	33 179,74$
99	691400	t	Indexation des salaires au prix de base pour l'enrobé bitumineux tarifé exécuté du 2001-09-02 au 2001-12-31									
8.7.1	693000	Global	Retenue spéciale (dommages-intérêts liquidés, défaut de terminer les travaux dans le délai prescrit)				208	-34 056,98$	150	-38 467,10$	113	-25 995,66$
99	693100	Global	Retenue spéciale (enrobé non conforme)				111	-21 364,22$	78	-4 931,57$	132	-7 381,56$
8.7.1	693200	Global	Retenue spéciale (béton non conforme)				12	-8 801,56$	29	-3 005,38$	7	-5 866,32$
				relatif à la résistance à la compression							8	-5 170,53$
				relatif à l'épaisseur								
99	693300	Global	Retenue spéciale (autre)				844	-7 295,73$	684	-12 723,69$	-199	-25 142,21$
8.7	693350	Global	Retenue spéciale (autre)								110	-7 424,38$
				autre spécification							108	-7 545,50$
					permanente						69	-5 074,24$
					temporaire						32	-14 014,74$
					aucune spécification						6	-1 265,06$
8.7	693351	Global	Retenue spéciale				4	-97 036,53$	7	-65 375,67$	845	-10 340,86$
99	693500	Global	Frais de contestation (béton non conforme)				1	-1 000,00$				

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
99	694000	Global	Prolongation du délai d'exécution, la date de fin des travaux est reportée									
				inscrire date (du aaaa-mm-jj)								
				inscrire date (au aaaa-mm-jj)								
99	694005	Global	Prolongation de délai spécifique, la date de fin des travaux spécifiques est reportée									
				inscrire date (du aaaa-mm-jj)								
				inscrire date (au aaaa-mm-jj)								
99	694010	Global	Modification de l'adjudicataire (changement de raison sociale)									
99	694020	Global	Avenant modifiant clauses contractuelles sans incidence monétaire									
				autre spécification								
				aucune spécification								
99	695000	Global	Règlement complet et final de la réclamation sur le contrat				**4**	**0,00$**	**3**	**0,00$**	**4**	**0,00$**
							7	138 364,27$	6	699 553,25$	6	231 079,65$
99	695100	Global	Boni payable à l'entrepreneur				**1**	**0,00$**				
							51	8 714,51$	1	373,00$		
99	695110	Jour	Boni payable à l'entrepreneur pour réduction du délai contractuel (montant fixé par le Ministère)									

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
	695120	Global	Ajustement du montant relatif à l'uni de surface pour revêtement de chaussée en enrobé									
							3	7 536,67$	50	7 137,59$	79	3 304,68$
				pour les voies de circulation								
											79	3 304,68$
				pour les accotements								
				aucune spécification								
13	695130	kg	Ajustement du prix du liant anhydre									
									133 900	-0,05$	1 228 582	0,06$
13	695131	L	Ajustement du prix du liant anhydre									
8.7.1	695140	Global	Ajustement du montant relatif à l'uni de surface pour revêtement de chaussée en béton									
											1	-117 591,61$
				pour les voies de circulation								
				pour les accotements								
				aucune spécification								
8.7.1	695150	Global	Ajustement									
99	696000	Global	Achat par le Ministère de matériaux non utilisés				**2**	**0,00$**	**2**	**0,00$**	**4**	**0,00$**
							1	6 490,00$	1	3 363,79$	3	6 553,89$
	696040	t	Paiement de matériaux en réserve									
											110 630	15,31$
				autre spécification								
											110 630	15,31$
				aucune spécification								

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
	696045	m cube	Paiement de matériaux en réserve									
				autre spécification								
				aucune spécification								
99	696050	Global	Paiement de matériaux en réserve				**3**	**0,00$**	**1**	**0,00$**		
							1	890 565,66$	2	2 776,03$	-2	420 345,59$
				autre spécification								
				aucune spécification								
99	696060	Mois	Remboursement pour ajustement attribuable au prix exceptionnel du carburant pour le mois de ... 2000				11	7 007,29$	1	127 041,76$		
99	696065	t	Compensation pour hausse des allocations de fonct. de la machinerie, appliquée à l'enrobé fabriqué posé, tarifé en 2005									

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
8.9	696070	Global	Ajustement du prix du carburant pour le mois de									
							244	7 316,85$	142	3 949,70$	125	643,15$
				janvier								
											5	-11,31$
					2014							
											1	704,51$
					2015							
											1	-712,93$
					2016							
					2017							
					2018							
					2019							
					autre année							
											3	-16,04$

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
8.9	696070	Global	Ajustement du prix du carburant pour le mois de	février							4	801,83$
				2014							2	2 538,14$
				2015							2	-934,49$
				2016								
				2017								
				2018								
				2019								
				autre année								

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
8.9	696070	Global	Ajustement du prix du carburant pour le mois de	mars							2	305,14$
				2014							2	305,14$
				2015								
				2016								
				2017								
				2018								
				2019								
				autre année								

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
8.9	696070	Global	Ajustement du prix du carburant pour le mois de	avril					1	9 586,19$	5	556,42$
				2014							4	783,29$
				2015							1	-351,08$
				2016								
				2017								
				2018								
				2019								
				autre année					1	9 586,19$		

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
8.9	696070	Global	Ajustement du prix du carburant pour le mois de									
				mai								
											10	996,15$
					2014							
											8	1 264,20$
					2015							
					2016							
					2017							
					2018							
					2019							
					autre année							
											2	-76,05$

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
8.9	696070	Global	Ajustement du prix du carburant pour le mois de	juin	2014						11	210,11$
											11	210,11$

2015

2016

2017

2018

2019

autre année

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
8.9	696070	Global	Ajustement du prix du carburant pour le mois de	juillet							7	-404,94$
				2014							7	-404,94$
				2015								
				2016								
				2017								
				2018								
				2019								
				autre année								

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
8.9	696070	Global	Ajustement du prix du carburant pour le mois de	août							5	-36,76$
				2014							4	-629,70$
				2015								
				2016								
				2017								
				2018								
				2019								
				autre année							1	2 335,01$

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
8.9	696070	Global	Ajustement du prix du carburant pour le mois de	septembre	2014						10	-797,90$
					2014						8	-1 019,06$
					2015							
					2016							
					2017							
					2018							
					2019							
					autre année						2	86,75$

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
8.9	696070	Global	Ajustement du prix du carburant pour le mois de	octobre							23	-1 091,34$
				2014							20	-1 270,67$
				2015								
				2016								
				2017								
				2018								
				2019								
				autre année							3	104,16$

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
8.9	696070	Global	Ajustement du prix du carburant pour le mois de	novembre							11	1 738,00$
					2014						8	2 403,86$
					2015						1	-316,40$
					2016							
					2017							
					2018							
					2019							
					autre année						2	101,78$

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
8.9	696070	Global	Ajustement du prix du carburant pour le mois de	décembre	2014						12	273,56$
					2014						7	38,34$
					2015							
					2016							
					2017							
					2018							
					2019							
					autre année						5	602,87$

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
99	696075	Global	Ajustement du prix de l'acier									
							35	-199,61$	32	-96,31$	50	-31,00$
				d'armature								
									1	-1 293,29$	36	482,36$
					pour l'année 2014							
											18	1 711,59$
					pour l'année 2015							
					pour l'année 2016							
					pour l'année 2017							
					pour l'année 2018							
					pour l'année 2019							
					autre année							
									1	-1 293,29$	18	-746,87$

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
99	696075	Global	Ajustement du prix de l'acier									
				structural								
											2	80,16$
					pour l'année 2014							
											1	1,90$
					pour l'année 2015							
					pour l'année 2016							
					pour l'année 2017							
					pour l'année 2018							
					pour l'année 2019							
					autre année							
											1	158,42$

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**

SOUS-CATÉGORIE

							2012	2012	2013	2013	2014	2014
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
99	696075	Global	Ajustement du prix de l'acier									
				2014							1	-194,64$
					pour l'année 2014							
					pour l'année 2015							
					pour l'année 2016							
					pour l'année 2017							
					pour l'année 2018							
					pour l'année 2019							
					autre année							

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
99	696075	Global	Ajustement du prix de l'acier									
				autre année								
											1	-10 929,16$
					pour l'année 2014							
					pour l'année 2015							
					pour l'année 2016							
					pour l'année 2017							
					pour l'année 2018							
					pour l'année 2019							
					autre année							
99	696100	En régie	Location de matériel pour entretien des chemins de halage						**1**	**0,00$**		
									0	15 000,00$	0	15 000,00$
13	696200	Global	Ajustement au taux de pose en fonction de la production quotidienne				**24**	**5 108,44$**	**1**	**2 500,00$**	**1**	**2 500,00$**
							17	2 151,96$	17	2 782,22$	5	3 760,84$
13.3.5.3.2	696300	t	Ajustement au prix unitaire de l'enrobé en fonction du prix de l'huile à chauffage à la centrale									
							629 203	-0,54$	166 272	-0,92$	86 188	-1,37$
99	696310	t	Maintien pour enrobé tarifé en 1998, d'un plan assurance qualité ISO 9002 à la centrale d'enrobage									

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
99	696350	t	Ajustement au prix de base à la centrale pour les tonnes d'enrobés posées								**157**	**0,00$**
											157	0,91$
				pour l'année 2014							**157**	**0,00$**
											157	0,91$
				pour l'année 2016								
				pour l'année 2015								
				pour l'année 2017								
				pour l'année 2018								
				pour l'année 2019								
				autre année								
				aucune spécification								
99	696400	t	Ajustement au prix de base à la centrale pour les tonnes d'enrobés (type EB) tarifées en 2007 à compter du 1er mai									
99	696410	t	Ajustement au prix de base à la centrale pour les tonnes d'enrobés (type ESG) tarifées en 2007 à compter du 1er mai				**7 066**	**0,00$**				
									7 066	0,85$		
99	696420	t	Ajustement au prix de base à la centrale pour les tonnes d'enrobés (type EG ou EGA) tarifées en 2007 à compter du 1er mai									
99	900005	Global	Ouvrage non usuel (montant fixé par le Ministère)				**200**	**19 073,12$**	**150**	**16 907,79$**	**79**	**9 672,28$**
							153	14 717,61$	122	16 187,83$	113	7 698,58$
99	900010	Global	Ouvrage non usuel				**5 015**	**20 061,93$**	**3 557**	**17 138,78$**	**2 711**	**17 242,23$**
							6 094	20 967,55$	5 272	20 139,57$	4 045	23 680,28$
99	900011	Unité	Ouvrage non usuel				**728 091**	**137,99$**	**477 861**	**179,42$**	**556 901**	**90,54$**
							704 149	138,53$	1 156 337	62,75$	646 569	107,44$
99	900015	Unité	Ouvrage non usuel (montant fixé par le Ministère)				**307 209**	**9,11$**	**47 411**	**14,15$**	**31 090**	**58,04$**
							40 135	42,83$	378 049	5,31$	42 106	46,46$

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
99	900017	En régie	Ouvrage non usuel				**1 607**	**60 433,95$**	**1 328**	**23 330,17$**	**1 245**	**13 769,00$**
							1 288	38 477,57$	9 977	4 937,09$	1 060	54 616,91$
99	900040	Sac	Ouvrage non usuel				**503**	**35,16$**	**75**	**36,33$**	**1 201**	**62,89$**
							731	64,63$	618	47,80$	1 025	32,99$
99	900044	Heure	Ouvrage non usuel				**213 547**	**71,87$**	**120 594**	**96,91$**	**142 928**	**102,63$**
							159 429	84,97$	184 938	72,16$	188 828	72,78$
99	900045	Jour	Ouvrage non usuel				**30 198**	**393,60$**	**50 420**	**157,80$**	**66 337**	**128,26$**
							29 970	292,62$	56 221	128,64$	43 703	135,17$
99	900046	Mois	Ouvrage non usuel				**991**	**1 634,43$**	**373**	**2 014,29$**	**351**	**3 432,03$**
							888	1 505,39$	1 070	1 540,80$	854	2 381,92$
99	900047	Mois	Ouvrage non usuel (montant fixé par le Ministère)				**26**	**1 500,00$**	**71**	**1 711,27$**	**27**	**1 944,44$**
							56	1 830,09$	34	2 150,50$	58	1 968,18$
99	900051	m	Ouvrage non usuel (montant fixé par le Ministère)				**220 974**	**0,83$**	**106 903**	**0,80$**	**144 938**	**0,71$**
							98 708	0,76$	80 398	1,43$	172 477	0,66$
99	900052	m	Ouvrage non usuel				**3 574 000**	**38,54$**	**3 308 819**	**20,02$**	**2 423 538**	**18,53$**
							4 966 822	17,32$	3 338 316	18,13$	2 805 352	15,99$
99	900053	km	Ouvrage non usuel				**75 246**	**69,85$**	**50 011**	**52,69$**	**81 464**	**38,95$**
							102 152	68,54$	59 462	66,80$	84 242	49,34$
99	900054	m.jour	Ouvrage non usuel				**4 758 784**	**0,52$**	**13 042 726**	**0,55$**	**3 677 912**	**0,42$**
							7 720 010	0,38$	9 069 395	0,32$	9 588 208	0,29$
99	900055	m carré	Ouvrage non usuel				**8 444 717**	**7,83$**	**5 226 713**	**12,52$**	**4 794 081**	**6,92$**
							7 657 674	7,16$	4 723 343	10,22$	5 023 393	8,75$
99	900056	ha	Ouvrage non usuel				**2 518**	**351,02$**	**647**	**215,48$**	**844**	**776,65$**
							2 904	412,42$	2 600	191,97$	1 975	630,93$
99	900057	m carré	Ouvrage non usuel (montant fixé par le Ministère)				**131 209**	**0,85$**	**127 765**	**0,13$**	**30 458**	**2,57$**
							86 422	0,84$	128 342	0,14$	32 807	1,12$
99	900066	t.km	Ouvrage non usuel				**537 252**	**3,25$**	**373 094**	**0,00$**	**83 118**	**0,31$**
							633 645	0,85$	678 798	2,14$	30 432	0,94$
99	900070	kg	Ouvrage non usuel (montant fixé par le Ministère)								**80 900**	**1,50$**
							58 783	1,00$			104 780	1,30$

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2012 Qté prévue / Qté exéc.	2012 Prix moyen / Coût moyen	2013 Qté prévue / Qté exéc.	2013 Prix moyen / Coût moyen	2014 Qté prévue / Qté exéc.	2014 Prix moyen / Coût moyen
99	900071	kg	Ouvrage non usuel				**685 389**	**0,81$**	**575 849**	**2,80$**	**1 552 432**	**1,63$**
							693 264	2,33$	1 066 536	1,53$	1 776 663	1,87$
99	900072	t	Ouvrage non usuel				**4 435 014**	**12,12$**	**2 407 760**	**20,62$**	**1 839 899**	**13,96$**
							4 563 864	10,18$	2 294 100	10,29$	2 164 248	13,19$
99	900073	t	Ouvrage non usuel (montant fixé par le Ministère)				**242 364**	**3,23$**	**281 514**	**1,55$**	**181 350**	**1,17$**
							177 530	3,56$	260 174	1,54$	176 994	1,54$
99	900075	m cube	Ouvrage non usuel				**2 039 170**	**23,08$**	**1 746 623**	**25,84$**	**1 625 196**	**17,66$**
							2 418 626	21,53$	2 054 359	24,04$	1 516 710	14,82$
99	900076	m cube	Ouvrage non usuel (montant fixé par le Ministère)				**528**	**21,46$**	**522**	**29,47$**	**328**	**70,73$**
							354	24,37$	194	24,83$	55	11,89$
99	900082	L	Ouvrage non usuel				**4 013 890**	**0,90$**	**1 379 045**	**1,06$**	**2 358 525**	**0,61$**
							5 460 577	1,15$	2 350 522	0,99$	2 596 622	0,58$
	900085	km.mois	Ouvrage non usuel									

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**

SOUS-CATÉGORIE

Transports,
Mobilité durable
et Électrification
des transports

Québec